

**Lucrari de reparatie Centrul
Consultativ Diagnostic ,mun.
Chisinau str. Vadul lui Voda,80,
IMSP Asociatia Medicala
Teritoriala Ciocana**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 462 678,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Cabinet 209				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	27,42	10,62 9,88	291,30 270,92
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2	27,42	12,91 5,13	354,03 140,58
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	27,42	68,65 56,01	1 882,28 1 535,79
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,42	14,42 7,32	395,33 200,62
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,42	2,45 1,09	67,15 30,02
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	27,42	24,23 20,13	664,39 552,08
7	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,42	16,99 10,97	465,76 300,93
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,42	2,45 1,09	67,15 30,02
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	27,42	40,97	1 123,50

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)			20,13	552,08
10	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	21,00	25,30 19,04	531,32 399,78
Total Tavane						5 842,21
Incluziv salariu						4 012,82
		1.1.2. Pereti				
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	57,97	10,64 9,89	616,59 573,32
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,97	12,91 5,13	748,56 297,27
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,97	57,29 44,66	3 320,95 2 589,06
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,97	14,42 7,32	836,01 424,31
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,97	2,45 1,10	142,29 63,70
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	57,97	24,23 20,14	1 404,77 1 167,49
17	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,97	16,99 10,98	985,02 636,65
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,97	14,82 5,13	859,23 297,27
19	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2	57,97	80,74 24,90	4 680,66 1 443,17
20	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	57,97	45,72 18,30	2 650,37 1 060,96
21	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	28,00	13,55 9,52	379,48 266,52

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						16 623,93
Incluziv salariu						8 819,72
		1.1.3. Pardoseli				
22	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	30,92	21,15 19,77	653,84 611,38
23	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,92	12,14 10,99	375,51 339,74
24	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	21,00	9,55 9,15	200,46 192,21
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	30,90	12,91 5,13	398,97 158,52
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,90	51,75 25,63	1 598,96 791,87
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	30,90	2,46 1,10	75,87 34,05
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	30,90	96,62 8,57	2 985,51 264,69
29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	25,00	263,44 47,59	6 585,88 1 189,83
30	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	21,00	45,38 25,63	953,07 538,17
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	5,62	272,57 106,18	1 531,85 596,74
32	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	3,00	137,00 9,52	410,99 28,56
Total Pardoseli						15 770,91
Incluziv salariu						4 745,76
		1.1.4. Timplarie				
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2	9,09	15,39	139,86

1	2	3	4	5	6	7
					15,39	139,86
34	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2	9,09	1 347,09 35,12	12 245,04 319,23
Total Timplarie						12 384,90
Incluziv salariu						459,09
Total Cabinet 209						50 621,95
Incluziv salariu						18 037,39
		1.2. Cabinet 210 1.2.1. Tavane				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	12,95	10,62 9,87	137,47 127,77
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	12,95	12,89 5,12	166,98 66,26
37	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,95	68,63 56,00	888,75 725,24
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,95	14,42 7,32	186,76 94,82
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,95	2,46 1,10	31,80 14,28
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	12,95	24,21 20,13	313,57 260,67
41	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,95	16,97 10,97	219,76 142,05
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,95	2,46 1,10	31,80 14,28
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	12,95	40,97 20,13	530,58 260,66
44	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,00	25,23 19,04	378,48 285,56

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						2 885,95
Incluziv salariu						1 991,59
		1.2.2. Pereti				
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,19	10,63 9,88	554,75 515,84
46	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,48	58,75 58,51	263,19 262,12
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,19	12,91 5,13	673,89 267,62
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,19	57,29 44,66	2 989,84 2 330,96
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,19	14,43 7,32	752,88 382,21
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,19	2,46 1,10	128,21 57,48
51	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	52,19	24,23 20,14	1 264,59 1 051,07
52	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,19	16,99 10,99	886,86 573,31
53	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	52,19	14,82 5,13	773,52 267,62
54	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2	52,19	80,74 24,90	4 213,79 1 299,29
55	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	52,19	45,72 18,30	2 385,87 955,15
56	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,48	205,67 89,73	921,42 401,98

1	2	3	4	5	6	7
57	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	24,00	13,51 9,52	324,22 228,45
58	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm	m	2,00	99,88 25,62	199,76 51,25
Total Pereti						16 332,79
Incluziv salariu						8 644,35
		1.2.3. Pardoseli				
59	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,94	18,20 16,86	253,64 235,04
60	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,94	12,14 10,98	169,18 153,02
61	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,00	9,53 9,15	142,96 137,29
62	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,94	12,91 5,12	179,99 71,39
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,94	51,78 25,61	721,75 356,95
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	13,94	2,46 1,10	34,26 15,38
65	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 10mm	m2	13,94	96,61 8,56	1 346,77 119,35
66	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	9,00	263,35 47,59	2 370,18 428,33
67	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,00	45,38 25,63	680,75 384,41
68	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	3,95	272,65 106,22	1 076,98 419,55
69	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	2,90	136,73 9,47	396,53 27,46

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						7 372,99
Incluziv salariu						2 348,17
Total Cabinet 210						26 591,73
Incluziv salariu						12 984,11
		1.3. Cabinet 212				
		1.3.1. Tavane				
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,93	10,63 9,88	148,09 137,65
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	13,93	12,91 5,12	179,81 71,39
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,93	68,64 56,01	956,19 780,16
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,93	14,43 7,33	200,99 102,14
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,93	2,46 1,10	34,26 15,38
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,93	24,21 20,13	337,30 280,43
76	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,93	16,99 10,99	236,69 153,03
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,93	2,46 1,10	34,26 15,38
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	13,93	40,97 20,13	570,67 280,43
79	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,00	25,24 19,04	353,39 266,52
Total Tavane						3 051,65
Incluziv salariu						2 102,51
		1.3.2. Pereti				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	44,53	10,63	473,38

1	2	3	4	5	6	7
					9,88	440,05
81	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,61	58,84 58,61	271,25 270,18
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,53	12,91 5,12	574,71 228,08
83	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,53	57,29 44,67	2 551,27 1 989,02
84	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	44,53	14,43 7,33	642,36 326,20
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,53	2,46 1,10	109,41 49,06
86	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	44,53	24,22 20,13	1 078,63 896,57
87	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,53	16,99 10,98	756,54 489,11
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	44,53	14,82 5,12	659,72 228,08
89	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2	44,53	80,74 24,89	3 595,43 1 108,55
90	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	44,53	45,71 18,31	2 035,67 815,30
91	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,61	205,66 89,66	948,11 413,33
92	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	30,00	13,54 9,52	406,20 285,56
93	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu	m	3,00	99,88	299,65

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm			25,63	76,88
Total Pereti						14 402,33
Incluziv salariu						7 615,97
1.3.3. Pardoseli						
94	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,55	18,20 16,86	264,77 245,28
95	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,55	12,13 10,97	176,42 159,62
96	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,00	9,54 9,15	133,55 128,13
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,55	12,92 5,13	187,97 74,68
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,55	51,74 25,64	752,75 373,06
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	14,55	2,46 1,11	35,81 16,11
100	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,55	96,62 8,55	1 405,79 124,47
101	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	12,00	263,51 47,59	3 162,16 571,12
102	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,00	45,38 25,63	635,39 358,78
103	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	2,55	272,73 106,24	695,47 270,91
104	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	2,90	136,73 9,47	396,53 27,46
Total Pardoseli						7 846,61
Incluziv salariu						2 349,62
1.3.4. Timplarie						
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti	m2	4,40	15,31	67,36

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori)			15,31	67,36
106	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2	4,40	1 347,09 35,11	5 927,21 154,49
Total Timplarie						5 994,57
Incluziv salariu						221,85
Total Cabinet 212						31 295,16
Incluziv salariu						12 289,95
		1.4. Cabinet 213				
		1.4.1. Tavane				
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	15,80	10,64 9,89	168,15 156,33
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	15,80	12,91 5,12	203,96 80,91
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,80	68,64 56,00	1 084,48 884,86
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,80	14,42 7,32	227,83 115,69
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,80	2,44 1,09	38,62 17,21
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,80	24,24 20,14	382,93 318,14
113	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,80	17,00 10,98	268,55 173,53
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,80	2,44 1,09	38,62 17,21
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	15,80	40,97 20,14	647,37 318,14
116	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,00	25,36 19,04	405,68 304,60

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						3 466,19
Incluziv salariu						2 386,62
		1.4.2. Pereti				
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,08	10,63 9,88	489,75 455,43
118	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,18	58,68 58,44	127,93 127,40
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,08	12,91 5,12	594,75 236,13
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,08	57,29 44,67	2 639,93 2 058,21
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,08	14,43 7,33	664,72 337,54
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,08	2,45 1,10	112,94 50,52
123	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46,08	24,24 20,14	1 116,75 928,06
124	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,08	17,00 10,99	783,29 506,31
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	46,08	14,82 5,12	682,70 236,13
126	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2	46,08	80,74 24,89	3 720,36 1 146,99
127	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	46,08	45,71 18,30	2 106,41 843,49
128	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10	m2	2,18	205,89 89,85	448,84 195,87

1	2	3	4	5	6	7
		mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
129	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	30,00	13,54 9,52	406,20 285,56
130	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm	m	3,00	99,88 25,63	299,65 76,88
Total Pereti						14 194,22
Incluziv salariu						7 484,52
1.4.3. Pardoseli						
131	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,45	18,14 16,83	298,48 276,78
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,45	12,15 10,99	199,84 180,86
133	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	16,00	9,54 9,15	152,63 146,44
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pardosele	m2	16,45	12,91 5,12	212,31 84,20
135	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,45	51,73 25,64	850,90 421,75
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	16,45	2,45 1,09	40,25 17,94
137	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,45	96,62 8,57	1 589,41 140,95
138	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	13,00	263,50 47,59	3 425,53 618,71
139	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	16,00	45,39 25,63	726,26 410,03
140	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	3,45	272,33 106,12	939,55 366,10
141	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	3,50	137,17	480,08

1	2	3	4	5	6	7
					9,52	33,32
Total Pardoseli						8 915,24
Incluziv salariu						2 697,08
		1.4.4. Timplarie				
142	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2	22,00	15,38 15,38	338,28 338,28
143	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2	22,00	1 347,13 35,15	29 636,96 773,20
Total Timplarie						29 975,24
Incluziv salariu						1 111,48
Total Cabinet 213						56 550,89
Incluziv salariu						13 679,70
		1.5. Cabinet 214				
		1.5.1. Tavane				
144	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,42	10,62 9,88	142,47 132,53
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	13,42	12,91 5,13	173,30 68,83
146	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,42	68,64 56,01	921,10 751,60
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,42	14,41 7,31	193,34 98,11
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,42	2,44 1,09	32,80 14,64
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,42	24,22 20,13	325,01 270,18
150	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,42	16,97 10,97	227,79 147,17
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,42	2,44 1,09	32,80 14,64
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	13,42	40,98	549,97 270,18

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)			20,13	
153	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,00	25,36 19,04	405,68 304,60
Total Tavane						3 004,26
Incluziv salariu						2 072,48
		1.5.2. Pereti				
154	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,76	10,63 9,88	454,44 422,48
155	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,56	58,89 58,63	150,76 150,10
156	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,76	12,91 5,13	552,22 219,29
157	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,76	57,29 44,67	2 449,81 1 909,94
158	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,76	14,42 7,32	616,65 313,02
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,76	2,45 1,10	104,77 46,86
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,76	24,23 20,14	1 035,97 861,07
161	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,76	16,99 10,98	726,57 469,71
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,76	14,82 5,13	633,87 219,29
163	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2	42,76	80,74 24,90	3 452,38 1 064,62
164	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	42,76	45,72 18,30	1 954,80 782,72

1	2	3	4	5	6	7
165	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,56	205,72 89,66	526,64 229,54
166	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	30,00	13,54 9,52	406,20 285,56
167	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm	m	6,00	99,88 25,63	599,30 153,77
Total Pereti						13 664,38
Incluziv salariu						7 127,97
		1.5.3. Pardoseli				
168	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,92	18,17 16,83	252,90 234,30
169	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,92	12,15 10,99	169,18 153,02
170	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,00	9,53 9,15	142,96 137,29
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,92	12,92 5,13	179,81 71,39
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,92	51,67 25,62	719,18 356,58
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	13,92	2,46 1,10	34,26 15,38
174	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,92	96,63 8,57	1 345,07 119,35
175	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	10,00	263,54 47,59	2 635,36 475,92
176	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,00	45,38 25,63	680,75 384,41

1	2	3	4	5	6	7
177	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	3,92	272,67 106,19	1 068,85 416,26
178	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	2,80	137,02 9,55	383,65 26,73
Total Pardoseli						7 611,97
Incluziv salariu						2 390,63
		1.5.4. Timplarie				
179	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2	40,00	15,38 15,38	615,04 615,04
180	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2	40,00	1 347,14 35,15	53 885,50 1 405,82
Total Timplarie						54 500,54
Incluziv salariu						2 020,86
Total Cabinet 214						78 781,15
Incluziv salariu						13 611,94
		1.6. Cabinet 220				
		1.6.1. Tavane				
181	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	18,23	10,62 9,88	193,68 180,13
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	18,23	12,91 5,12	235,34 93,36
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	18,23	68,64 56,01	1 251,33 1 021,05
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,23	14,43 7,33	263,11 133,63
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,23	2,46 1,10	44,80 20,14
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	18,23	24,22 20,12	441,48 366,83
187	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,23	17,00 10,99	309,86 200,26

1	2	3	4	5	6	7
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,23	2,46 1,10	44,80 20,14
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	18,23	40,98 20,14	747,03 367,20
190	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,00	25,33 19,04	430,55 323,63
Total Tavane						3 961,98
Incluziv salariu						2 726,37
1.6.2. Pereti						
191	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	49,54	10,63 9,88	526,53 489,47
192	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,72	58,93 58,68	160,28 159,62
193	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,54	12,91 5,13	639,71 254,07
194	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,54	57,29 44,67	2 838,13 2 212,71
195	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,54	14,42 7,32	714,52 362,81
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,54	2,46 1,10	121,67 54,55
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	49,54	24,22 20,13	1 200,00 997,26
198	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,54	16,99 10,98	841,66 544,03
199	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,54	14,82 5,13	734,28 254,07
200	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat	m2	49,54	80,74 24,90	4 000,00 1 233,39

1	2	3	4	5	6	7
		peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)				
201	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	49,54	45,71 18,31	2 264,24 906,83
202	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,72	205,76 89,64	559,68 243,82
203	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	32,00	13,53 9,52	432,91 304,60
204	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm	m	2,00	99,88 25,62	199,76 51,25
Total Pereti						15 233,37
Incluziv salariu						8 068,48
		1.6.3. Pardoseli				
205	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,80	18,15 16,83	341,13 316,32
206	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,80	12,14 10,98	228,15 206,48
207	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	18,80	9,54 9,15	179,30 172,07
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	18,80	12,90 5,12	242,58 96,28
209	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,80	51,74 25,63	972,62 481,79
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	18,80	2,45 1,09	45,97 20,50
211	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,80	96,62 8,57	1 816,54 161,08
212	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33;	m2	14,00	263,49 47,59	3 688,91 666,30

1	2	3	4	5	6	7
		Colectia, Amazoane; Producator; Germania)				
213	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	17,00	45,39 25,63	771,65 435,66
214	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	4,80	272,42 106,17	1 307,61 509,61
215	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	3,70	137,14 9,50	507,40 35,15
Total Pardoseli						10 101,86
Incluziv salariu						3 101,24
		1.6.4. Timplarie				
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2	9,90	15,38 15,38	152,30 152,30
217	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2	9,90	1 347,13 35,17	13 336,60 348,16
Total Timplarie						13 488,90
Incluziv salariu						500,46
Total Cabinet 220						42 786,11
Incluziv salariu						14 396,55
		1.7. Depozit				
		1.7.1. Tavane				
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	4,56	10,64 9,88	48,52 45,03
219	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	4,56	12,91 5,14	58,88 23,43
220	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	4,56	68,68 56,04	313,17 255,54
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,56	14,41 7,31	65,70 33,32
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,56	2,47 1,12	11,28 5,13

1	2	3	4	5	6	7
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	4,56	24,21 20,15	110,41 91,89
224	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,56	17,00 11,00	77,50 50,16
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	4,56	2,47 1,12	11,28 5,13
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	4,56	40,95 20,15	186,72 91,89
227	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	9,00	25,33 19,04	227,99 171,33
Total Tavane						1 111,45
Incluziv salariu						772,85
		1.7.2. Pereti				
228	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,06	10,63 9,89	277,14 257,74
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	26,06	12,91 5,13	336,39 133,63
230	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,06	57,28 44,66	1 492,83 1 163,83
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,06	14,42 7,32	375,84 190,74
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,06	2,45 1,10	63,88 28,56
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	26,06	24,24 20,15	631,76 524,99
234	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,06	17,00 10,99	442,98 286,29
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	26,06	14,82	386,11

1	2	3	4	5	6	7
		interioare			5,13	133,63
236	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2	26,06	80,74 24,89	2 104,21 648,73
237	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	26,06	45,72 18,31	1 191,50 477,03
238	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	24,00	13,51 9,52	324,22 228,45
Total Pereti						7 626,86
Incluziv salariu						4 073,62
		1.7.3. Pardoseli				
239	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	4,56	18,22 16,86	83,08 76,88
240	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,56	12,07 10,92	55,04 49,78
241	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	9,00	9,55 9,15	85,98 82,37
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	4,56	12,91 5,14	58,88 23,43
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,56	51,75 25,69	235,97 117,15
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	4,56	2,47 1,12	11,28 5,13
245	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	4,56	96,66 8,59	440,79 39,17
246	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	9,00	45,36 25,63	408,27 230,64
247	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	4,56	272,62 106,14	1 243,13 483,99
Total Pardoseli						2 622,42

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 108,54
Total Depozit						11 360,73
Incluziv salariu						5 955,01
		1.8. Cabinet 208 A				
		1.8.1. Tavane				
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	10,48	10,62 9,89	111,31 103,61
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	10,48	12,92 5,14	135,41 53,82
250	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,48	68,63 56,00	719,28 586,86
251	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,48	14,43 7,34	151,27 76,88
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,48	2,44 1,08	25,53 11,35
253	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,48	24,25 20,16	254,13 211,24
254	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,48	17,02 11,00	178,33 115,32
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,48	2,44 1,08	25,53 11,35
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	10,48	40,95 20,12	429,13 210,87
257	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,00	25,25 19,04	302,94 228,45
Total Tavane						2 332,86
Incluziv salariu						1 609,75
		1.8.2. Pereti				
258	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	34,27	10,63 9,88	364,13 338,65
259	RpCM33	Demontarea placajelor din faianta,	m2	2,19	58,75	128,67

1	2	3	4	5	6	7
	A	gresie, ceramica			58,51	128,14
260	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,27	12,91 5,13	442,44 175,73
261	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,27	57,29 44,66	1 963,43 1 530,66
262	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,27	14,42 7,32	494,15 250,78
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,27	2,45 1,10	84,13 37,71
264	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	34,27	24,23 20,14	830,21 690,10
265	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,27	16,99 10,98	582,24 376,35
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	34,27	14,82 5,13	507,85 175,73
267	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare într-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2	34,27	80,74 24,89	2 766,82 853,01
268	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat într-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	34,27	45,72 18,31	1 566,78 627,50
269	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,19	205,78 89,77	450,65 196,60
270	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	8,00	13,59 9,52	108,69 76,15
271	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm	m	2,50	99,88 25,62	249,69 64,06

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						10 539,88
Incluziv salariu						5 521,17
		1.8.3. Pardoseli				
272	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	10,48	18,15 16,84	190,20 176,46
273	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	10,48	12,12 10,97	127,01 114,96
274	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	10,48	9,55 9,15	100,05 95,92
275	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	10,48	12,92 5,14	135,41 53,82
276	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,48	51,73 25,64	542,16 268,72
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	10,48	2,44 1,08	25,53 11,35
278	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,48	96,59 8,56	1 012,28 89,69
279	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	10,48	263,37 47,58	2 760,07 498,63
280	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	10,48	45,36 25,61	475,40 268,35
Total Pardoseli						5 368,11
Incluziv salariu						1 577,90
		1.8.4. Timplarie				
281	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,16	15,25 15,25	32,94 32,94
282	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,16	1 351,88 34,91	2 920,05 75,41
Total Timplarie						2 952,99

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						108,35
Total Cabinet 208 A						21 193,84
Incluziv salariu						8 817,17
		1.9. Cabinet 208 (coridor)				
		1.9.1. Tavane				
283	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	3,65	10,68 9,93	38,99 36,25
284	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	3,65	12,87 5,12	46,99 18,67
285	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,65	68,59 55,97	250,36 204,28
286	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,65	14,43 7,32	52,67 26,73
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,65	2,46 1,10	8,99 4,03
288	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	3,65	24,12 20,06	88,04 73,22
289	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,65	16,93 10,93	61,78 39,91
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,65	2,46 1,10	8,99 4,03
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	3,65	41,01 20,16	149,67 73,59
292	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	6,20	25,39 19,01	157,39 117,88
Total Tavane						863,87
Incluziv salariu						598,59
		1.9.2. Pereti				
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	18,27	10,62 9,88	194,04 180,49

1	2	3	4	5	6	7
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,27	12,91 5,13	235,89 93,72
295	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,27	57,28 44,67	1 046,59 816,04
296	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,27	14,42 7,31	263,44 133,63
297	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,27	2,46 1,10	44,88 20,14
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	18,27	24,23 20,14	442,73 367,93
299	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,27	16,99 10,98	310,47 200,63
300	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,27	14,82 5,13	270,76 93,72
301	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2	18,27	80,73 24,89	1 474,98 454,70
302	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	18,27	45,71 18,30	835,17 334,25
303	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	6,00	13,66 9,52	81,97 57,11
Total Pereti						5 200,92
Incluziv salariu						2 752,36
		1.9.3. Pardoseli				
304	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,65	18,19 16,85	66,38 61,50
305	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,65	12,20 11,04	44,52 40,28
306	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	6,20	9,53 9,15	59,06 56,74
307	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	3,65	12,87	46,99

1	2	3	4	5	6	7
		"Betoncontact" intr-un strat, la pardosele			5,12	18,67
308	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,65	51,52 25,58	188,06 93,36
309	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	3,65	2,46 1,10	8,99 4,03
310	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	3,65	96,58 8,53	352,52 31,12
311	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	6,20	45,36 25,63	281,23 158,89
312	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	3,65	263,48 47,64	961,69 173,90
Total Pardoseli						2 009,44
Incluziv salariu						638,49
Total Cabinet 208 (coridor)						8 074,23
Incluziv salariu						3 989,44
		1.10. Cabinet 208 B				
		1.10.1. Tavane				
313	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,07	10,63 9,89	138,94 129,24
314	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	13,07	12,90 5,13	168,65 67,00
315	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,07	68,65 56,02	897,24 732,20
316	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,07	14,41 7,31	188,34 95,55
317	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,07	2,45 1,09	31,98 14,28
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,07	24,23 20,14	316,63 263,23

1	2	3	4	5	6	7
319	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,07	16,98 10,98	221,95 143,51
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,07	2,45 1,09	31,98 14,28
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	13,07	40,99 20,14	535,72 263,23
322	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	10,00	25,30 19,04	253,03 190,37
Total Tavane						2 784,46
Incluziv salariu						1 912,89
		1.10.2. Pereti				
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,84	10,63 9,89	455,54 423,58
324	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,87	59,01 58,73	110,35 109,82
325	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,84	12,91 5,13	553,15 219,66
326	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,84	57,28 44,66	2 454,01 1 913,24
327	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,84	14,42 7,32	617,91 313,75
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,84	2,46 1,10	105,31 47,23
329	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,84	24,22 20,13	1 037,74 862,53
330	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,84	16,99 10,98	727,79 470,44
331	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane	m2	42,84	14,82	634,94

1	2	3	4	5	6	7
		interioare			5,13	219,66
332	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2	42,84	80,74 24,89	3 458,72 1 066,45
333	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	42,84	45,72 18,31	1 958,78 784,19
334	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	1,87	205,51 89,67	384,31 167,68
335	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	32,00	13,53 9,52	432,91 304,60
336	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm	m	4,00	99,88 25,62	399,52 102,50
Total Pereti						13 330,98
Incluziv salariu						7 005,33
		1.10.3. Pardoseli				
337	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,07	18,18 16,86	237,67 220,40
338	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,07	12,13 10,98	158,52 143,52
339	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	10,00	9,54 9,15	95,39 91,52
340	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	13,07	12,90 5,13	168,65 67,00
341	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,07	51,75 25,63	676,34 334,98
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	13,07	2,45 1,09	31,98 14,28
343	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	13,07	96,63 8,57	1 262,94 112,03

1	2	3	4	5	6	7
344	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	10,00	45,39 25,63	453,93 256,27
345	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	13,07	263,43 47,59	3 443,04 622,01
Total Pardoseli						6 528,46
Incluziv salariu						1 862,01
		1.10.4. Timplarie				
346	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,18	15,45 15,45	33,68 33,68
347	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,18	1 351,67 34,76	2 946,64 75,78
Total Timplarie						2 980,32
Incluziv salariu						109,46
Total Cabinet 208 B						25 624,22
Incluziv salariu						10 889,69
		1.11. Cabinet 215				
		1.11.1. Tavane				
348	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	89,15	10,63 9,88	947,72 881,21
349	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	89,15	12,91 5,12	1 150,89 456,89
350	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	89,15	68,65 56,01	6 119,90 4 993,60
351	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,15	14,42 7,32	1 285,89 652,76
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	89,15	2,45 1,10	218,53 97,75
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	89,15	24,23	2 160,17

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele tavanelor			20,14	1 795,35
354	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,15	16,99 10,99	1 514,98 979,32
355	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	89,15	2,45 1,10	218,53 97,75
356	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	89,15	40,97 20,13	3 652,77 1 794,99
357	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	85,00	25,31 19,04	2 151,64 1 618,16
Total Tavane						19 421,02
Incluziv salariu						13 367,78
		1.11.2. Pereti				
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	193,57	10,63 9,89	2 058,08 1 913,60
359	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,00	58,81 58,58	235,24 234,30
360	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	193,57	12,91 5,13	2 498,85 992,13
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	193,57	57,29 44,67	11 089,59 8 645,82
362	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	193,57	14,42 7,32	2 791,79 1 417,17
363	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	193,57	2,45 1,10	475,02 212,70
364	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	193,57	24,23 20,14	4 689,89 3 897,87
365	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	193,57	16,99 10,98	3 288,94 2 125,94
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart	m2	193,57	14,82	2 868,37

1	2	3	4	5	6	7
		"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			5,13	992,13
367	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2	193,57	80,74 24,90	15 628,75 4 818,97
368	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	193,57	45,72 18,30	8 849,31 3 543,12
369	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,00	205,71 89,69	822,83 358,78
370	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	95,00	13,55 9,52	1 287,22 904,27
371	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm	m	4,00	99,88 25,62	399,52 102,50
Total Pereti						56 983,40
Incluziv salariu						30 159,30
		1.11.3. Pardoseli				
372	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	89,15	18,16 16,84	1 619,27 1 501,00
373	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	89,15	12,14 10,98	1 081,92 978,96
374	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	89,15	9,54 9,15	850,61 816,04
375	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	89,15	12,91 5,12	1 150,89 456,89
376	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	89,15	51,72 25,63	4 611,14 2 284,83
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	89,15	2,45 1,10	218,53 97,75
378	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	89,15	96,62 8,57	8 613,62 763,68

1	2	3	4	5	6	7
379	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	85,44	263,45 47,60	22 509,23 4 066,64
380	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	85,00	45,43 25,63	3 861,43 2 178,29
381	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	4,10	272,40 106,17	1 116,82 435,30
382	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	3,50	137,17 9,52	480,08 33,32
Total Pardoseli						46 113,54
Incluziv salariu						13 612,70
		1.11.4. Timplarie				
383	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2	43,94	15,38 15,38	675,82 675,82
384	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2	43,94	1 347,14 35,15	59 193,48 1 544,57
Total Timplarie						59 869,30
Incluziv salariu						2 220,39
Total Cabinet 215						182 387,26
Incluziv salariu						59 360,17
		1.12. Spalatorie				
		1.12.1. Tavane				
385	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,28	10,60 9,87	119,62 111,29
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	11,28	12,91 5,13	145,62 57,84
387	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,28	68,66 56,02	774,44 631,89
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	11,28	14,43 7,34	162,81 82,74

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
389	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,28	2,46 1,10	27,71 12,45
390	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,28	24,24 20,16	273,48 227,35
391	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,28	17,01 11,00	191,85 124,11
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,28	2,46 1,10	27,71 12,45
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	11,28	40,95 20,12	461,88 226,98
Total Tavane						2 185,12
Incluziv salariu						1 487,10
		1.12.2. Pereti				
394	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,38	10,64 9,89	408,23 379,64
395	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,00	58,81 58,58	1 117,48 1 112,94
396	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,38	12,91 5,12	495,40 196,60
397	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	38,38	82,18 62,23	3 154,01 2 388,44
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,38	2,45 1,10	94,14 42,10
399	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	38,38	205,73 89,70	7 895,77 3 442,80

1	2	3	4	5	6	7
400	CK18C	Montarea cornier din aluminiu pentru gresie	m	6,00	94,25 9,52	565,50 57,11
Total Pereti						13 730,53
Incluziv salariu						7 619,63
		1.12.3. Pardoseli				
401	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,28	58,79 58,55	663,12 660,44
402	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,28	12,12 10,97	136,69 123,74
403	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,28	9,54 9,15	107,62 103,24
404	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,28	12,91 5,13	145,62 57,84
405	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,28	51,69 25,64	583,01 289,22
406	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	11,28	2,46 1,10	27,71 12,45
407	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,28	96,63 8,57	1 089,98 96,65
408	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	11,28	272,54 106,16	3 074,22 1 197,51
Total Pardoseli						5 827,97
Incluziv salariu						2 541,09
		1.12.4. Timplarie				
409	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,30	15,28 15,28	35,14 35,14
410	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,30	1 351,66 34,70	3 108,82 79,81
Total Timplarie						3 143,96
Incluziv salariu						114,95

1	2	3	4	5	6	7
Total Spalatorie						24 887,58
Incluziv salariu						11 762,77
		1.13. Coridor				
		1.13.1. Tavane				
411	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	115,64	10,63 9,89	1 229,63 1 143,33
412	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	115,64	12,91 5,13	1 492,84 592,72
413	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	115,64	68,65 56,01	7 938,43 6 477,41
414	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	115,64	14,42 7,32	1 667,90 846,79
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	115,64	2,45 1,10	283,76 127,04
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	115,64	24,23 20,13	2 801,74 2 328,39
417	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	115,64	16,99 10,98	1 964,90 1 270,00
418	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	115,64	2,45 1,10	283,76 127,04
419	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	115,64	40,97 20,13	4 738,34 2 328,40
420	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	52,27	25,28 19,04	1 321,59 995,06
Total Tavane						23 722,89
Incluziv salariu						16 236,18
		1.13.2. Pereti				
421	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	194,96	10,63 9,88	2 072,62 1 927,15
422	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in	m3	1,37	497,05	680,96

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, pereti, stilpi etc			494,10	676,92
423	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	194,96	12,91 5,12	2 516,70 999,09
424	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	194,96	57,29 44,66	11 169,07 8 707,69
425	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	194,96	14,42 7,32	2 811,89 1 427,42
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	194,96	2,45 1,10	478,31 214,17
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	194,96	24,23 20,14	4 723,33 3 925,69
428	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	194,96	16,99 10,98	3 312,70 2 141,31
429	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	194,96	14,82 5,12	2 888,88 999,09
430	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2	194,96	80,74 24,89	15 741,16 4 853,39
431	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	194,96	45,72 18,30	8 912,70 3 568,74
432	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	25,00	13,58 9,52	339,42 237,97
433	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm	m	52,27	99,89 25,63	5 221,19 1 339,56
Total Pereti						60 868,93
Incluziv salariu						31 018,19
		1.13.3. Pardoseli				
434	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	52,27	9,54 9,15	498,62 478,49
435	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	7,80	12,91 5,12	100,67 39,90

1	2	3	4	5	6	7
436	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 150 mm portelanat	m	52,27	37,58 14,65	1 964,20 765,51
Total Pardoseli						2 563,49
Incluziv salariu						1 283,90
1.13.4. Timplarie						
437	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	40,56	15,38 15,38	623,84 623,84
438	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	49,06	1 351,75 34,78	66 316,68 1 706,40
Total Timplarie						66 940,52
Incluziv salariu						2 330,24
Total Coridor						154 095,83
Incluziv salariu						50 868,51
1.14. WC						
1.14.1. Tavane						
439	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	8,38	10,66 9,92	89,32 83,11
440	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	8,38	12,90 5,11	108,11 42,83
441	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,38	68,63 56,01	575,13 469,34
442	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,38	14,44 7,34	120,99 61,50
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,38	2,45 1,09	20,54 9,15
444	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	8,38	24,24 20,14	203,11 168,77
445	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,38	17,02 11,01	142,62 92,25

1	2	3	4	5	6	7
446	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,38	2,45 1,09	20,54 9,15
447	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	8,38	40,97 20,14	343,34 168,77
Total Tavane						1 623,70
Incluziv salariu						1 104,87
		1.14.2. Pereti				
448	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	57,25	10,63 9,89	608,63 565,99
449	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,00	58,81 58,58	2 234,97 2 225,88
450	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,17	496,96 494,08	581,44 578,07
451	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,25	12,91 5,13	739,27 293,61
452	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	57,25	82,20 62,24	4 706,12 3 563,25
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,25	2,46 1,10	140,56 62,97
454	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	57,25	205,71 89,69	11 776,76 5 134,91
455	CK18C	Montarea cornier din aluminiu pentru gresie	m	16,00	94,17 9,52	1 506,78 152,30
Total Pereti						22 294,53
Incluziv salariu						12 576,98
		1.14.3. Pardoseli				
456	RpCM33	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,38	58,80	492,72

1	2	3	4	5	6	7
	A				58,54	490,58
457	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	8,38	12,17 11,01	102,00 92,26
458	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	8,38	9,58 9,17	80,24 76,88
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	8,38	12,90 5,11	108,11 42,83
460	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,38	51,70 25,64	433,22 214,90
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	8,38	2,45 1,09	20,54 9,15
462	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	8,38	96,59 8,56	809,43 71,76
463	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,38	150,75 32,20	1 263,29 269,82
464	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	8,38	272,49 106,16	2 283,48 889,62
Total Pardoseli						5 593,03
Incluziv salariu						2 157,80
		1.14.4. Timplarie				
465	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,52	15,40 15,40	38,80 38,80
466	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,52	1 351,67 34,72	3 406,20 87,50
Total Timplarie						3 445,00
Incluziv salariu						126,30
Total WC						32 956,26
Incluziv salariu						15 965,95
		1.15. Cabinet 216				
		1.15.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
467	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,49	10,62 9,88	143,20 133,26
468	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	13,49	12,91 5,13	174,22 69,19
469	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,49	68,65 56,01	926,09 755,63
470	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,49	14,43 7,33	194,60 98,85
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,49	2,44 1,09	32,88 14,64
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	13,49	24,22 20,14	326,74 271,64
473	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,49	16,99 10,99	229,26 148,27
474	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,49	2,44 1,09	32,88 14,64
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	13,49	40,99 20,14	552,99 271,65
476	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,00	25,23 19,04	378,48 285,56
Total Tavane						2 991,34
Incluziv salariu						2 063,33
		1.15.2. Pereti				
477	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,90	10,63 9,88	456,02 423,94
478	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,40	58,85 58,58	141,24 140,58
479	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,90	12,91 5,13	553,90 220,03
480	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	42,90	57,29	2 457,79

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			44,67	1 916,17
481	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,90	14,42 7,32	618,71 314,11
482	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,90	2,46 1,10	105,32 47,23
483	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,90	24,22 20,13	1 039,11 863,63
484	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,90	16,99 10,98	728,88 471,17
485	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,90	14,82 5,13	635,78 220,03
486	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2	42,90	80,74 24,89	3 463,73 1 067,91
487	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	42,90	45,70 18,30	1 960,50 785,28
488	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	2,40	205,72 89,69	493,72 215,26
489	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	30,00	13,54 9,52	406,20 285,56
490	CG06A	Lambriuri la pereti, din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe perete 15 cm gr. 1.8 cm	m	6,00	99,88 25,63	599,30 153,77
Total Pereti						13 660,20
Incluziv salariu						7 124,67
		1.15.3. Pardoseli				
491	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,10	18,14 16,83	255,84 237,24

1	2	3	4	5	6	7
492	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,10	12,11 10,96	170,78 154,50
493	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,00	9,53 9,15	142,96 137,29
494	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	14,10	12,90 5,11	181,85 72,12
495	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,10	51,70 25,63	728,95 361,34
496	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	14,10	2,44 1,09	34,45 15,38
497	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	14,10	96,62 8,57	1 362,40 120,81
498	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	10,00	263,54 47,59	2 635,36 475,92
499	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	15,00	45,38 25,63	680,75 384,41
500	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	4,10	272,40 106,17	1 116,82 435,30
501	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	2,80	137,02 9,55	383,65 26,73
Total Pardoseli						7 693,81
Incluziv salariu						2 421,04
		1.15.4. Timplarie				
502	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2	4,36	15,45 15,45	67,36 67,36
503	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2	4,36	1 347,18 35,18	5 873,71 153,39
Total Timplarie						5 941,07

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						220,75
Total Cabinet 216						30 286,42
Incluziv salariu						11 829,79
		1.16. Cabinet 218				
		1.16.1. Tavane				
504	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	19,18	10,63 9,89	203,93 189,64
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	19,18	12,92 5,13	247,79 98,48
506	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,18	68,66 56,02	1 316,95 1 074,50
507	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,18	14,43 7,33	276,85 140,58
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,18	2,46 1,11	47,25 21,23
509	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	19,18	24,23 20,14	464,73 386,23
510	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,18	17,01 10,99	326,18 210,87
511	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	19,18	2,46 1,11	47,25 21,23
512	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	19,18	40,97 20,14	785,85 386,24
513	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	28,00	25,33 19,04	709,16 533,04
Total Tavane						4 425,94
Incluziv salariu						3 062,04
		1.16.2. Pereti				
514	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	59,70	10,63 9,89	634,80 590,16

1	2	3	4	5	6	7
515	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,40	58,82 58,57	376,48 374,88
516	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,70	12,91 5,13	770,86 306,06
517	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	59,70	57,29 44,66	3 420,13 2 666,31
518	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,70	14,42 7,32	861,09 437,12
519	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,70	2,45 1,10	146,48 65,53
520	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	59,70	24,23 20,14	1 446,59 1 202,27
521	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,70	16,99 10,98	1 014,37 655,68
522	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	59,70	14,82 5,13	884,85 306,06
523	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2	59,70	80,75 24,90	4 820,48 1 486,37
524	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	59,70	45,72 18,31	2 729,47 1 092,81
525	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	6,40	205,71 89,69	1 316,57 574,04
526	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	21,00	13,53 9,52	284,16 199,89
Total Pereti						18 706,33

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						9 957,18
		1.16.3. Pardoseli				
527	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	21,51	18,19 16,85	391,24 362,44
528	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	21,51	12,15 10,99	261,38 236,50
529	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,00	9,54 9,15	267,10 256,27
530	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	21,51	12,91 5,12	277,70 110,20
531	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	21,51	51,71 25,63	1 112,38 551,35
532	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	21,51	2,46 1,11	52,98 23,80
533	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	21,51	96,62 8,56	2 078,39 184,15
534	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	10,76	263,40 47,57	2 834,15 511,81
535	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	28,00	45,45 25,63	1 272,63 717,55
536	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	10,76	272,47 106,16	2 931,76 1 142,23
537	CK18C	Profil din aluminiu de trecere intre laminat si gresie	m	3,50	137,17 9,52	480,08 33,32
Total Pardoseli						11 959,79
Incluziv salariu						4 129,62
		1.16.4. Timplarie				
538	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2	16,52	15,38 15,38	254,08 254,08
539	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul	m2	12,54	1 347,15 35,15	16 893,24 440,78

1	2	3	4	5	6	7
		pardoselii (Pereti despartitori)				
540	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,98	1 351,76 34,77	5 380,01 138,38
Total Timplarie						22 527,33
Incluziv salariu						833,24
Total Cabinet 218						57 619,39
Incluziv salariu						17 982,08
		1.17. Cabinet 218/1				
		1.17.1. Tavane				
541	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	7,59	10,64 9,89	80,79 75,06
542	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	7,59	12,90 5,11	97,89 38,81
543	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,59	68,64 56,00	520,94 425,04
544	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,59	14,43 7,33	109,53 55,65
545	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,59	2,47 1,11	18,71 8,42
546	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	7,59	24,27 20,16	184,18 153,03
547	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,59	17,01 11,00	129,10 83,47
548	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	7,59	2,47 1,11	18,71 8,42
549	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	7,59	40,99 20,11	311,08 152,66

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavane						1 470,93
Incluziv salariu						1 000,56
		1.17.2. Pereti				
550	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	29,20	10,62 9,88	310,23 288,48
551	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,00	58,82 58,58	999,95 995,80
552	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	29,20	12,91 5,13	377,06 149,73
553	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	29,20	82,22 62,24	2 400,70 1 817,32
554	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	29,20	2,46 1,10	71,79 32,22
555	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	29,20	205,71 89,69	6 006,73 2 619,08
Total Pereti						10 166,46
Incluziv salariu						5 902,63
		1.17.3. Pardoseli				
556	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,59	58,79 58,56	446,18 444,44
557	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,59	12,15 11,00	92,20 83,48
558	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	7,59	12,90 5,11	97,89 38,81
559	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,59	51,76 25,61	392,84 194,40
560	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor	m2	7,59	2,47 1,11	18,71 8,42
561	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	7,59	96,64 8,59	733,53 65,17

1	2	3	4	5	6	7
562	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Gresie portelanat, calitatea superioara)	m2	7,59	272,56 106,16	2 068,74 805,78
Total Pardoseli						3 850,09
Incluziv salariu						1 640,50
		1.17.4. Timplarie				
563	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,76	15,40 15,40	27,10 27,10
564	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,76	1 351,99 34,94	2 379,51 61,50
Total Timplarie						2 406,61
Incluziv salariu						88,60
Total Cabinet 218/1						17 894,09
Incluziv salariu						8 632,29
		1.18. Cabinet 218/2				
		1.18.1. Tavane				
565	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	11,25	10,63 9,89	119,62 111,29
566	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	11,25	12,93 5,14	145,43 57,84
567	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,25	68,64 56,01	772,16 630,06
568	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,25	14,42 7,32	162,26 82,37
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,25	2,46 1,11	27,71 12,45
570	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,25	24,20 20,11	272,26 226,25
571	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,25	16,98 10,97	190,99 123,37

1	2	3	4	5	6	7
572	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,25	2,46 1,11	27,71 12,45
573	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Mattalatex lavabila, Producator Germania sau analog ca nivel de calitate)	m2	11,25	40,98 20,14	460,99 226,62
Total Tavane						2 179,13
Incluziv salariu						1 482,70
		1.18.2. Pereti				
574	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	38,17	10,63 9,89	405,92 377,45
575	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,17	12,91 5,12	492,60 195,50
576	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,17	57,29 44,67	2 186,87 1 704,93
577	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	38,17	14,42 7,32	550,39 279,33
578	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,17	2,46 1,10	93,86 42,10
579	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	38,17	24,24 20,14	925,08 768,81
580	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,17	16,99 10,98	648,58 419,18
581	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	38,17	14,81 5,12	565,47 195,50
582	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" (Dufa Germana sau analog cu nivel de calitate)	m2	38,17	80,75 24,90	3 082,09 950,40
583	CN05E	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza cu lac Lazura aplicat intr-un strat (consumul 0.15 kg/m2)	m2	38,17	45,73 18,31	1 745,68 698,88

1	2	3	4	5	6	7
584	CK18C	Montarea cornier din aluminiu	m	21,00	13,53 9,52	284,16 199,89
Total Pereti						10 980,70
Incluziv salariu						5 831,97
		1.18.3. Pardoseli				
585	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,25	18,20 16,86	204,70 189,64
586	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,25	12,15 11,00	136,69 123,74
587	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	14,00	9,54 9,15	133,55 128,13
588	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	11,25	12,93 5,14	145,43 57,84
589	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,25	51,68 25,61	581,39 288,12
590	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor	m2	11,25	2,46 1,11	27,71 12,45
591	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,25	96,59 8,56	1 086,69 96,28
592	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Clasa de abraziune, 33; Colectia, Amazoane; Producator; Germania)	m2	11,25	263,47 47,61	2 964,00 535,60
593	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	14,00	45,38 25,63	635,39 358,78
Total Pardoseli						5 915,55
Incluziv salariu						1 790,58
		1.18.4. Timplarie				
594	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (pereti despartitori)	m2	16,52	15,38 15,38	254,08 254,08
595	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori)	m2	4,09	1 347,03 35,09	5 509,36 143,51

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 509,36
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			32,29
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			375,51
		<i>Total cu chelt. limitate</i>	lei			5 917,16
Total Timplarie						6 171,24
Incluziv salariu						397,59
Total Cabinet 218/2						25 246,62
Incluziv salariu						9 502,84
		1.19. Retele de incalzire				
596	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	32,00	5,86 5,86	187,44 187,44
597	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	64,00	3,66 3,66	234,30 234,30
598	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	128,00	13,88 13,18	1 776,15 1 686,99
599	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	32,00	10,98 10,98	351,46 351,46
600	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	16,00	1 427,69 73,22	22 843,06 1 171,52
601	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	16,00	74,35 9,52	1 189,53 152,30
602	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	64,00	22,55 5,49	1 443,30 351,46
603	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	128,00	33,80 14,64	4 326,65 1 874,43
604	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm -Отводы	buc	130,00	9,32 6,59	1 211,18 856,67
605	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm -муфты	buc	30,00	10,22 6,59	306,50 197,69

1	2	3	4	5	6	7
606	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm -американки	buc	64,00	63,12 6,59	4 039,49 421,75
607	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	96,00	13,93 7,32	1 336,99 702,91
608	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"(Переходы 1x3/4)	buc	64,00	44,32 31,12	2 836,22 1 991,58
609	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	32,00	6,97 5,86	222,98 187,44
610	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,00	6,43 5,49	205,92 175,73
611	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	128,00	4,60 3,66	588,29 468,61
Total Retele de incalzire						
						43 099,46
Incluziv salariu						
						11 012,28
		1.20. Retele de apeduct				
612	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	10,00	28,92 28,92	289,22 289,22
613	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	2,00	36,61 36,61	73,22 73,22
614	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	34,78 34,78	69,56 69,56
615	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	40,27 40,27	80,54 80,54
616	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	24,00	10,98 10,98	263,59 263,59
617	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,00	31,12 31,12	93,36 93,36
618	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-	m	30,00	56,30 27,46	1 688,92 823,73

1	2	3	4	5	6	7
		culturale, avind diametrul de 20-25 mm				
619	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,00	38,24 10,98	152,95 43,93
620	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00	16,09 9,52	193,06 114,22
621	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,00	54,18 13,91	433,41 111,29
622	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm переход с чугуна	buc	2,00	58,19 12,45	116,38 24,89
623	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm отводы	buc	4,00	36,09 12,45	144,36 49,79
624	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm компенсатор	buc	1,00	40,34 12,45	40,34 12,45
625	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	48,27 16,84	193,07 67,36
626	RpSB16A	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,00	33,52 12,81	67,04 25,63
627	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	431,22 73,22	862,44 146,44
628	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"(нержавејки двойной)	buc	1,00	481,22 73,22	481,22 73,22
629	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	61,86 13,18	123,72 26,36
630	RpSC23A	Spalator cu picurator (cu 2	buc	1,00	1 038,72	1 038,72

1	2	3	4	5	6	7
	1	compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida			82,37	82,37
631	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	779,20 84,20	1 558,40 168,41
632	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 470,20 205,01	2 940,40 410,03
633	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	12,00	13,33 1,83	159,91 21,97
634	SA38I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"	buc	6,00	35,05 2,93	210,29 17,57
635	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	30,00	5,49 5,49	164,75 164,75
Total Retele de apeduct						11 438,87
Incluziv salariu						3 253,90
		1.21. Ventelarea				
636	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,00	33,49 32,95	133,96 131,80
637	VB30B	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime	m2	1,50	250,71 91,28	376,06 136,92
638	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	3,00	249,14 99,21	747,41 297,64
639	VA17F	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	1,00	466,27 199,16	466,27 199,16
640	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	1,00	256,03 125,94	256,03 125,94

1	2	3	4	5	6	7
641	VC01C	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	1,00	3 990,19 705,84	3 990,19 705,84
Total Ventelarea						5 969,92
Incluziv salariu						1 597,30
		1.22. Lucrari diverse				
642	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	45,00	28,92 28,92	1 301,49 1 301,49
643	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri.	t	45,00	40,64 40,64	1 828,67 1 828,67
644	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	45,00	130,20 0,00	5 859,00 0,00
Total Lucrari diverse						8 989,16
Incluziv salariu						3 130,16
Total			lei		947 750,87	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		71 898,52	
Transportarea materialelor			3,00 %		18 546,42	
Total			100,00 +		1 038 195,81	
Cheltueli de regie			3,50 %		36 336,85	
Total			100,00 +		1 074 532,66	
Beneficiu de deviz			3,00 %		32 235,99	
Total			100,00 +		1 106 768,65	
TVA			20,00 %		221 353,72	
Total Lucrari de reparatie						1 328 122,37
Incluziv salariu						319 548,99
		2. Lucrari de electricitate				
645	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	28,00	8,05 8,05	225,52 225,52
646	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	70,00	33,68 33,68	2 357,68 2 357,68
647	RpEA11A	Demontari tuburi din PVC	m	25,00	5,13 5,13	128,13 128,13
648	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	65,00	10,98 10,98	713,89 713,89

1	2	3	4	5	6	7
649	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	65,00	17,21 15,74	1 118,77 1 023,25
650	RpEJ08D	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x100 cmp	m	870,00	12,81 12,81	11 147,75 11 147,75
651	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	870,00	21,98 16,47	19 120,24 14 332,82
652	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	15,00	162,63 121,18	2 439,44 1 817,69
653	Pret de piata	Cutie de distributie	buc	15,00	6,50 0,00	97,50 0,00
654	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu	buc	14,00	44,41 10,98	621,77 153,76
655	RpEE17D	Montarea prizilor	buc	58,00	55,91 19,77	3 242,75 1 146,63
656	Pret de piata	Rama pentru prize si intrerupatoare	buc	12,00	7,20 0,00	86,40 0,00
657	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice Cutie pentru 18 automate	buc	1,00	471,42 130,70	471,42 130,70
658	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBΓ 3x1,5 mmp	m	550,00	21,67 12,45	11 916,58 6 846,07
659	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea BBΓ нГ 3x2,5 mmp	m	320,00	26,35 12,81	8 431,92 4 100,32
660	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Corp de iluminat LED 4*18, 600x600mm)	100 buc	0,28	9 137,64 6 187,11	2 558,54 1 732,39
661	Pret de piata	Corp de iluminat LED 4*18, 600x600mm	buc	28,00	400,00 0,00	11 200,00 0,00
662	08-03-526-1	Automat C 16	buc	15,00	109,16 57,11	1 637,43 856,67
663	08-03-526-1	Automat B 10	buc	15,00	109,16 57,11	1 637,43 856,67

1	2	3	4	5	6	7
Total			lei	79 153,16		
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %	10 703,24		
Transportarea materialelor			3,00 %	931,54		
Total			100,00 +	90 787,94		
Cheltueli de regie			38,00 %	18 076,58		
Total			100,00 +	108 864,52		
Beneficiu de deviz			3,00 %	3 265,94		
Total			100,00 +	112 130,46		
TVA			20,00 %	22 426,10		
Total Lucrari de electricitate				134 556,56		
Incluziv salariu				47 569,94		

Total deviz:
Incluziv salariu

1 462 678,93
367 118,93

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)