

Aprobat:

Președintele raionului

N.Draganel



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET**

1. Denumerea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparația capitală a edificiului CS Valcineț**

| N <small>º</small> cert. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Lucrari exterioare | | | | |
| 1.1. Pereu | | | | |
| 1 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 71,200 |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 5,850 |
| 3 | CC03C | Montare plase sudate la inalimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 142,000 |
| 4 | RCsB02A | Beton simplu 16/20 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continui sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existente | m3 | 5,880 |
| 1.2. Soelu | | | | |
| 5 | RpCM13A | Repararea placajelor din placi ceramice glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase (in puncte izolate), la pereti si stilpi, inclusiv glasuri, profile, solbancuri etc., prin inlocuirea placilor de pina la 50 buc/mp, fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T si aracet D 50, executate cu placi de orice format, marime si culoare | buc | 9,200 |
| 1.3. Trotuar | | | | |
| 6 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele | m2 | 44,000 |
| 7 | RpDD28A | Sisteme de drenaje din georetele si geocompozite tip ECO NOR din polietilena de inalta densitate PE cu Grila montate in spatele structurilor de sprijin a rambleului sau la fundatiile subterane | m | 12,000 |
| 8 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind | m3 | 3,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------|----------|---|----|---------|
| | | functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast | | |
| 9 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec usecat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec usecat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 44,000 |
| 1.4. Pereti exteriori | | | | |
| 10 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor tencuite ori netencuite, prin curatare cu peria de sarma | m2 | 213,000 |
| 11 | RpCJ27A | Diverse lucrari - nuturi in tencuieli interioare sau exterioare, cu sectiuni 2 cm x 1cm - 3 cm x 2cm | m2 | 12,000 |
| 12 | RpCJ24C | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, drisuite, (grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m | 46,000 |
| 13 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 213,000 |
| 14 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 213,000 |
| 15 | RpCR16A | Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, cu un strat peste vopseaua existenta | m2 | 27,000 |
| 2. Lucrari interioare | | | | |
| 2.1. Pardoseli | | | | |
| 16 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 18,310 |
| 17 | RCsK06B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 1,800 |
| 18 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,800 |
| 19 | RpCK43A | Reparatia pardoselilor din placi de granit | m2 | 18,310 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|-----|---------|
| | | ceramic prin inlocuirea placilor pe adeziv, de dimensiune: pina la 40x40 cm | | |
| | | 2.2. Pereti si tavane | | |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 823,000 |
| 21 | RpCM12C | Repararea placajelor din placi ceramice glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane pe pereti sau stilpi, inclusiv glasurile si muchiile, fixate cu mortar de ciment-var marca 100-T si aracet D 50, executate cu placi format peste 40x40 mm inclusiv, livrate in vrac, aplicate in una sau mai multe culori | m2 | 8.600 |
| 22 | CK26D | Coltar montate latavane din aluminiu pentru protectia muchiilor | m | 241,000 |
| 23 | RpCN02A | Repararea scafelor din ipsos sau profiluri de ipsos, trase pe loc, fara ornamente, la imbinarea peretilor cu tavanul, cu dimensiuni de peste 20 cm latime, executate din mortar de ipsos-var M 25 - profile simple cu latimea desfasurata intre 21-50 cm | m | 120,000 |
| 24 | RCsR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 823,000 |
| | | 2.3. Timplarii | | |
| 25 | RpCO42A | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata | buc | 8,000 |
| 26 | RpCR10A | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripi mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta | m2 | 85,000 |

Marian A.