

Posta Moldovei

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie capitala**

Valoarea de deviz 360 000,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie capitala				
		1.1. Lucrari de reparatie interioara				
		1.1.1. Tavan				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,83	159,43 55,66	8 900,97 3 107,35
		Total Tavan				8 900,97
		Inclusiv salariu				3 107,35
		1.1.2. Pereti				
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	182,41	7,58 6,83	1 382,17 1 246,03
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	29,34	13,00 13,00	381,37 381,37
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	182,41	11,50 3,54	2 097,46 646,16
5	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	40,00	56,31 30,36	2 252,54 1 214,40
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	182,41	51,22 23,43	9 342,22 4 273,85

1	2	3	4	5	6	7
7	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	182,41	10,32 4,76	1 882,47 868,02
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	182,41	13,81 5,06	2 519,80 922,94
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	182,41	39,59 19,00	7 222,02 3 466,42
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	29,34	60,29 37,60	1 768,86 1 103,08
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	182,41	3,71 0,76	676,47 138,39
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	182,41	22,10 13,92	4 031,56 2 538,35
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 556,94 16 799,01
		1.1.3. Pardosea				
13	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	55,83	7,37 6,81	411,74 380,13
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	167,49	16,14 1,04	2 703,89 174,65
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	24,00	83,94 22,77	2 014,48 546,48
16	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	31,83	87,22 26,56	2 776,15 845,52

1	2	3	4	5	6	7
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	55,83	52,34 24,50	2 922,08 1 367,60
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	55,83	3,71 0,76	206,86 42,25
19	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	55,83	146,56 40,27	8 182,65 2 248,22
20	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	71,95	121,02 29,99	8 707,48 2 157,64
		Total Pardosea Inclusiv salariu				27 925,33 7 762,49
		1.1.4. Timplarii				
21	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,00	2 285,53 156,56	4 571,06 313,12
22	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	9,60	2 154,33 46,45	20 681,52 445,89
23	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	18,14	838,51 25,93	15 210,50 470,35
24	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu l=20cm	m	11,06	79,46 10,11	878,83 111,82
25	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice l=35cm	m	11,06	71,51 2,26	790,94 25,04
		Total Timplarii				42 132,85

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 366,22
		Total Lucrari de reparatie interioara Inclusiv salariu				112 516,09 29 035,07
		1.2. Retele ingineresti 1.2.1. Sistemul de incalzire				
26	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	77,00	97,89 10,98	7 537,53 845,69
27	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	4,00	41,80 13,18	167,21 52,72
28	IB02A	Convectoriator tip panou - CRP, avind un rind de tevi si racordat prin mufe calorifer 1500*1500	buc	5,00	1 407,52 7,32	7 037,60 36,61
29	IB02A	Convectoriator tip panou - CRP, avind un rind de tevi si racordat prin mufe calorifer 400*500	buc	2,00	1 407,57 7,32	2 815,14 14,64
30	RpIA02A	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, avind debitul de tip MINITERM de 7-9600 kcal/h cu vas de rupere presiune si aeroterma cu 14 tevi pentru apa menajera	buc	1,00	3 629,50 915,25	3 629,50 915,25
31	RpGC07A	Montarea, pe pozitia existenta, a contorului de gaze volumetric, cu flanse, contorul avind debitul de 50 mc/ora	buc	1,00	88,73 80,54	88,73 80,54
32	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	1,00	4 146,45 617,98	4 146,45 617,98
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				25 422,16 2 563,43
		1.2.2. Electricitate				
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,00	195,52 59,96	195,52 59,96
34	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	5,00	102,36 39,47	511,80 197,34
35	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP,	buc	4,00	69,83 27,82	279,31 111,29

1	2	3	4	5	6	7
		plinte PVC				
36	RpEA02A1	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul pina la 16 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate	m	200,00	89,47 20,14	17 893,40 4 027,10
37	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,00	2 359,66 313,72	4 719,31 627,44
38	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,13	32 967,46 8 020,08	4 285,77 1 042,61
39	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,01	17 416,00 2 226,00	174,16 22,26
40	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	21,00	96,63 11,35	2 029,33 238,33
41	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	8,00	90,95 9,88	727,58 79,08
		Total Electricitate Inclusiv salariu				30 816,18 6 405,41
		Total Retele ingineresti Inclusiv salariu				56 238,34 8 968,84
		1.3. Lucrari de reparatie exterioara				
42	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	90,79	47,55 5,56	4 317,49 505,24
43	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,30	224,90 223,81	292,37 290,95

1	2	3	4	5	6	7
44	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,88	10,17 9,28	141,18 128,77
45	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,00	135,61 42,24	678,06 211,18
46	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	14,38	15,93 1,07	229,11 15,38
47	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,20	809,64 130,29	1 781,21 286,64
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,75	3,68 0,74	13,81 2,78
49	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	6,15	148,52 43,22	913,37 265,79
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,41	135,01 42,23	1 405,44 439,62
51	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	115,71	16,15 1,04	1 868,29 120,47
52	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,00	83,98 22,77	1 511,73 409,86
53	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	90,79	10,99 3,03	997,91 275,52
54	IzF54B	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de	m2	90,79	174,98 77,28	15 886,65 7 016,68

1	2	3	4	5	6	7
		polistiren cu finisarea glafurilor				
55	CF08C1	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de var, la pereti, stilpi si tavane, cu pasta de var si adaos de ipsos cu adaos de aracet, in doua straturi (Gipac), executarea gletului de ipsos GIPAC intr-un singur strat	m2	90,79	10,57 8,86	959,84 804,03
56	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	90,79	23,84 11,39	2 164,50 1 033,76
57	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	13,88	144,90 41,74	2 011,27 579,37
		Total Lucrari de reparatie exterioara Inclusiv salariu				35 172,23 12 386,04
		1.4. Acoperis				
58	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	85,24	22,39 22,29	1 908,52 1 900,02
59	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	85,24	76,92 76,52	6 556,91 6 522,81
60	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	3,50	84,35 84,35	295,23 295,23
61	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,50	4 385,55 569,32	15 349,43 1 992,62
62	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	85,24	11,90 10,01	1 014,36 853,22
63	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	85,24	15,94 8,59	1 358,73 731,98
64	CE07A	Invelitori din placi din tabla	m2	85,24	193,19	16 467,19

1	2	3	4	5	6	7
		amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)			39,28	3 347,86
65	CK17G	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de aluminiu	m2	18,78	104,04 35,93	1 953,83 674,75
66	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	13,00	151,66 12,81	1 971,53 166,58
67	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	27,00	183,39 10,98	4 951,63 296,54
		Total Acoperis Inclusiv salariu				51 827,36 16 781,61
		Total Lucrari de reparatie capitala Inclusiv salariu				255 754,02 67 171,56

		Прямые затраты	Lei	255 754,02
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	15 113,60
		Transportarea materialelor	3,00 %	5 172,28
		Total	100,00 +	276 039,90
		Cheltuieli de regie	4,50 %	12 421,79
		Total	100,00 +	288 461,69
		Beneficiul de deviz	4,00 %	11 538,46
		Total	100,00 +	300 000,15
		TVA	20,00 %	60 000,03
		Total deviz: Inclusiv salariu		360 000,18 67 171,56

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)