

Reparatia capitala la oficiul medicilor de familie s. Berlinet, raionul Briceni.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. UTILAJ				
		1.1. Sanitaro - igienic				
1	Pret furnizor	Cazan gaz 24kW	buc	1,00	24 000,00 0,00	24 000,00 0,00
2	Pret de piata	Lavoar	buc	4,00	500,00 0,00	2 000,00 0,00
3	Pret de piata	Vas pentru closet	buc	1,00	1 360,00 0,00	1 360,00 0,00
4	Pret de piata	Pisuar	buc	1,00	1 150,00 0,00	1 150,00 0,00
5	Pret de piata	Uscator de mini 1800W	buc	1,00	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
6	Pret de piata	Distribuitor automat de sapun lichid	buc	1,00	650,00 0,00	650,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			30 660,00
		Total Sanitaro - igienic Inclusiv salariu				30 660,00
		1.2. Electrotehnic				
7	pret de piata	Dulap metalic ИПН-183	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
8	pret de piata	Intrerupator automat 1PB16Aiek	buc	4,00	20,00 0,00	80,00 0,00
9	pret de piata	Intrerupator automat 1PB10Aiek	buc	4,00	46,67 0,00	186,68 0,00
10	Pret de piata	Automat АВДТ-34/4/C16A/30mA	buc	3,00	150,00 0,00	450,00 0,00
11	Pret de	Intreruptor BH32-3P-25A	buc	1,00	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 101,68
		Total Electrotehnic Inclusiv salariu				1 101,68
		<i>Total</i>	lei			31 761,68
		<i>Cheltuieli depozite</i>	1,2 %			381,14
		<i>Total</i>				32 142,82
		Total UTILAJ Inclusiv salariu				32 142,82
		2. LUCRARI DE MONTARE				
		2.1. Lucrari sanitaro - igienice				
12	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	1,00	2 797,71 1 350,00	2 797,71 1 350,00
		<i>Total</i>	lei			2 797,71
		Total Lucrari sanitaro - igienice Inclusiv salariu				2 797,71 1 350,00
		2.2. Lucrari electrotehnice (inclusiv demontari)				
13	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН-18	buc	1,00	256,54 177,75	256,54 177,75
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	4,00	181,52 117,00	726,07 468,00
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A	buc	4,00	181,52 117,00	726,07 468,00
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-34/4/C10A/30mA	buc	3,00	207,22 117,00	621,66 351,00
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BH 3P -32A	buc	1,00	207,21 117,00	207,21 117,00
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	2,50	568,97 420,75	1 422,42 1 051,88

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Коэффициент к трудозатратам=1,000				
19	Pret de piata	Cablu BBГнг(A)-FRLS-3*1.5	m	125,00	15,00 0,00	1 875,00 0,00
20	Pret de piata	Cablu BBГнг(A)-FRLS-3*2.5	m	125,00	17,53 0,00	2 191,25 0,00
21	Pret de piata	Tub gofrat d = 20mm	m	125,00	3,90 0,00	487,50 0,00
22	Pret de piata	Tub gofrat d = 16mm	m	125,00	3,55 0,00	443,75 0,00
23	Pret furnizor	Clipse pentru tub gofrat 20	buc	100,00	2,50 0,00	250,00 0,00
24	Pret furnizor	Cutia pentru prize si intrerupatoare	buc	20,00	1,25 0,00	25,00 0,00
25	08-03-591- 1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,05	3 077,40 2 962,40	153,87 148,12
26	Pret de piata	Intrerupator monopolar 10A, 250V, IP54	buc	5,00	33,33 0,00	166,65 0,00
27	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,15	4 002,47 2 857,47	600,37 428,62
28	Pret de piata	Priza cu impamintare 16A, 250V, IP20	buc	15,00	33,33 0,00	499,95 0,00
29	08-03-593- 6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,10	7 143,70 6 622,50	714,37 662,25
30	Pret furnizor	Corp de iluminat exterior LED 18W rotund sau patrat	buc	10,00	122,83 0,00	1 228,30 0,00
31	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00	1 221,00 1 125,00	1 221,00 1 125,00
		<i>Total</i>	lei			13 816,98
		Total Lucrari electrotehnice (inclusiv demontari) Inclusiv salariu				13 816,98 4 997,62
		<i>Total</i>	lei			16 614,69
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			1 523,43

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				18 138,12
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			701,56
		<i>Total</i>				18 839,68
		<i>Cheltuieli depozite</i>	2 %			200,45
		<i>Total</i>				19 040,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 824,19
		<i>Total</i>				23 864,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			954,57
		<i>Total</i>				24 818,89
		Total LUCRARI DE MONTARE Inclusiv salariu				24 818,89 6 347,62
		3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII				
		3.1. Lucrari de constructii				
		3.1.1. Cabinet medic - sef (5300x3900x2850h)				
		3.1.1.1. Tavan				
32	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	20,67	434,40 165,00	8 979,08 3 410,56
		<i>Total</i>	lei			8 979,08
		Total Tavan Inclusiv salariu				8 979,08 3 410,56
		3.1.1.2. Pereti				
33	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	42,13	280,26 137,63	11 807,28 5 798,18
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,13	5,66 2,25	238,58 94,80
35	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,13	99,88 83,44	4 208,00 3 515,40

1	2	3	4	5	6	7
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,17	155,04 111,46	956,61 687,68
37	CK26B	Montarea profilului de colti	m	20,58	10,63 4,80	218,76 98,78
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,17	19,22 15,00	118,61 92,55
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,30	5,66 2,25	273,50 108,68
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	47,30	62,60 41,25	2 961,13 1 951,12
41	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavoarului)	m2	1,00	478,01 168,75	478,01 168,75
		<i>Total</i>	lei			21 260,48
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 260,48 12 515,94
		3.1.1.3. Pardoseli				
42	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, inclusiv plinta	m2	20,67	79,16 78,16	1 636,25 1 615,57
43	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	4,13	417,54 112,50	1 724,44 464,62
44	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de	m2	20,67	217,82 71,25	4 502,36 1 472,78

1	2	3	4	5	6	7
		10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (se exclude buldozer)				
45	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 1 100x100 d 5 mm	kg	50,00	39,05 3,00	1 952,28 150,00
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	20,67	75,36 45,00	1 557,59 930,15
47	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	20,67	12,57 7,50	259,91 155,03
48	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portalanat, atiderapanta)	m2	20,67	432,12 168,75	8 931,87 3 488,10
49	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	17,20	64,13 30,00	1 103,05 516,00
		<i>Total</i>	lei			21 667,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 667,75 8 792,25
		3.1.1.4. Obiecte de tmplarie				
50	RpCO56A	Demontari: tmplarie din lemn (usi)	m2	2,88	31,51 31,51	90,76 90,76
51	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2400x1200 - 1 buc.)	m2	2,88	2 857,49 60,73	8 229,57 174,90
		<i>Total</i>	lei			8 320,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total Obiecte de tmplarie Inclusiv salariu				8 320,33 265,66
		<i>Total</i>	lei			60 227,64
		Total Cabinet medic - sef (5300x3900x2850h) Inclusiv salariu				60 227,64 24 984,41
		3.1.2. Salon pentru proceduri (5400x4000x2850h)				
		3.1.2.1. Tavan				
52	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	21,60	434,39 165,00	9 382,93 3 564,00
		<i>Total</i>	lei			9 382,93
		Total Tavan Inclusiv salariu				9 382,93 3 564,00
		3.1.2.2. Pereti				
53	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	45,40	280,26 137,63	12 723,65 6 248,18
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,40	5,66 2,25	257,08 102,15
55	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,40	98,94 82,50	4 491,88 3 745,50
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,72	155,04 111,45	731,77 526,05
57	CK26B	Montarea profilului de colti	m	15,72	10,63 4,80	167,10 75,45
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceta, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,72	19,22 15,00	90,72 70,80
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	50,12	5,66	283,84

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			2,25	112,80
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	49,12	62,60 41,25	3 075,07 2 026,20
61	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (zona lavoarului)	m2	1,00	478,01 168,75	478,01 168,75
		<i>Total</i>	lei			22 299,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 299,12 13 075,88
		3.1.2.3. Pardoseli				
62	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, inclusiv plinta	m2	21,60	24,52 23,52	529,60 507,98
63	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	4,32	417,59 112,50	1 803,97 486,00
64	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (se exclude buldozer)	m2	21,60	217,80 71,25	4 704,42 1 539,00
65	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 1 100x100 d 5 mm	kg	52,27	39,04 3,00	2 040,82 156,82
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	21,60	75,37 45,00	1 627,96 972,00

1	2	3	4	5	6	7
67	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	21,60	12,57 7,50	271,48 162,00
68	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portalanat, atiderapanta)	m2	21,60	432,11 168,75	9 333,67 3 645,00
69	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	17,60	64,13 30,00	1 128,72 528,00
		<i>Total</i>	lei			21 440,64
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 440,64 7 996,80
		3.1.2.4. Obiecte de tmplarie				
70	RpCO56A	Demontari: tmplarie din lemn (usi)	m2	2,88	31,51 31,51	90,76 90,76
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2400x1200 - 1 buc.)	m2	2,88	2 857,49 60,73	8 229,57 174,90
		<i>Total</i>	lei			8 320,33
		Total Obiecte de tmplarie Inclusiv salariu				8 320,33 265,66
		<i>Total</i>	lei			61 443,02
		Total Salon pentru proceduri (5400x4000x2850h) Inclusiv salariu				61 443,02 24 902,34
		3.1.3. Farmacia filiala nr. 2 (5250x3900x2850h) Arhiva (4000x2350x2850h; 4000x2500x2850h) 3.1.3.1. Tavan				
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	39,88	434,39	17 323,67

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila			165,00	6 580,20
		<i>Total</i>	lei			17 323,67
		Total Tavan Inclusiv salariu				17 323,67 6 580,20
		3.1.3.2. Pereti				
73	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	2,40	276,10 160,50	662,65 385,20
74	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	110,00	280,26 137,62	30 828,29 15 138,75
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	110,00	5,66 2,25	622,88 247,50
76	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	110,00	98,94 82,50	10 883,39 9 075,00
77	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,15	155,04 111,45	1 108,52 796,88
78	CK26B	Montarea profilului de colti	m	15,72	10,63 4,80	167,10 75,45
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,15	19,22 15,00	137,45 107,25
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	117,15	5,66 2,25	663,33 263,55
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antiseptica "Sansiro" - culoarea se va	m2	117,15	62,60 41,25	7 334,03 4 832,48

1	2	3	4	5	6	7
		coodona cu Beneficiarul)				
82	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavoarului)	m2	1,00	478,01 168,75	478,01 168,75
		<i>Total</i>	lei			52 885,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				52 885,65 31 090,81
		3.1.3.3. Pardoseli				
83	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, inclusiv plinta	m2	39,88	17,50 16,50	697,94 658,04
84	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	7,98	417,59 112,50	3 332,33 897,75
85	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (se exclude buldozer)	m2	39,88	217,36 71,25	8 668,22 2 841,45
86	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 1 100x100 d 5 mm	kg	96,51	39,05 3,00	3 768,32 289,50
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	39,88	75,36 45,00	3 005,32 1 794,60
88	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	39,88	12,55 7,50	500,58 299,10

1	2	3	4	5	6	7
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portalanat, atiderapanta)	m2	39,88	431,96 168,75	17 226,49 6 729,75
90	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	40,40	64,13 30,00	2 590,90 1 212,00
		<i>Total</i>	lei			39 790,10
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				39 790,10 14 722,19
		3.1.3.4. Obiecte de tmplarie				
91	RpCO56A	Demontari: tmplarie din lemn (usi)	m2	2,88	31,51 31,51	90,76 90,76
92	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2400x1200 - 1 buc.)	m2	2,88	2 857,49 60,73	8 229,57 174,90
		<i>Total</i>	lei			8 320,33
		Total Obiecte de tmplarie Inclusiv salariu				8 320,33 265,66
		<i>Total</i>	lei			118 319,75
		Total Farmacia filiala nr. 2 (5250x3900x2850h) Arhiva (4000x2350x2850h; 4000x2500x2850h) Inclusiv salariu				118 319,75 52 658,86
		3.1.4. Coridor (8200x3900x2900h)				
		3.1.4.1. Tavan				
93	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	31,98	434,39 165,00	13 891,95 5 276,70
		<i>Total</i>	lei			13 891,95
		Total Tavan Inclusiv salariu				13 891,95 5 276,70
		3.1.4.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
94	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,34	276,41 160,59	93,98 54,60
95	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	49,08	280,26 137,63	13 755,06 6 754,65
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,08	5,66 2,25	277,88 110,40
97	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,08	98,94 82,50	4 855,97 4 049,10
98	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,38	155,04 111,46	369,00 265,28
99	CK26B	Montarea profilului de colti	m	7,92	10,63 4,80	84,20 38,03
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,38	19,23 15,00	45,76 35,70
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,46	5,66 2,25	291,41 115,80
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea antisepetica "Sansiro" - culoarea se va coodona cu Beneficiarul)	m2	51,46	62,60 41,25	3 221,57 2 122,73
		Total	lei			22 994,83
		Total Pereti Inclusiv salariu				22 994,83 13 546,29
		3.1.4.3. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
103	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, inclusiv plinta	m2	31,98	22,68 21,68	725,22 693,23
104	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	6,40	417,59 112,50	2 672,55 720,00
105	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (se exclude buldozer)	m2	31,98	217,80 71,25	6 965,23 2 278,58
106	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 1 100x100 d 5 mm	kg	77,39	39,04 3,00	3 021,64 232,20
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	31,98	75,35 45,00	2 409,70 1 439,10
108	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	31,98	12,56 7,50	401,77 239,85
109	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portalanat, atiderapanta)	m2	31,98	432,07 168,75	13 817,44 5 396,62
110	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	18,20	64,13 30,00	1 167,18 546,00
		<i>Total</i>	lei			31 180,73
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				31 180,73 11 545,58
		3.1.4.4. Obiecte de tmplarie				
111	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	1,68	2 850,65 54,73	4 789,09 91,95

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100x800 - 1 buc.)				
		<i>Total</i>	lei			4 789,09
		Total Obiecte de tmplarie Inclusiv salariu				4 789,09 91,95
		<i>Total</i>	lei			72 856,60
		Total Coridor (8200x3900x2900h) Inclusiv salariu				72 856,60 30 460,52
		3.1.5. Nod sanitaro - tehnic (3800x2500x2400h)				
		3.1.5.1. Tavan				
112	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	9,80	434,39 165,00	4 257,07 1 617,00
		<i>Total</i>	lei			4 257,07
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 257,07 1 617,00
		3.1.5.2. Pereti				
113	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (astuparea gol de usa)	100m2	0,03	39 015,00 10 972,33	1 170,45 329,17
114	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (PGC rezistente la umizeala) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	32,32	280,26 137,62	9 057,94 4 448,02
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,32	5,66 2,25	183,04 72,75
116	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,32	98,94 82,50	3 197,75 2 666,40
117	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	3,26	155,02 111,44	505,38 363,30

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
118	CK26B	Montarea profilului de colti	m	15,86	10,63 4,80	168,58 76,12
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,26	19,24 15,00	62,73 48,90
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,58	5,66 2,25	201,44 80,02
121	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (zona lavoarului)	m2	35,58	478,01 168,75	17 007,57 6 004,12
		<i>Total</i>	lei			31 554,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 554,88 14 088,80
		3.1.5.3. Pereti dispartitori				
122	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,050	buc	12,00	16,88 9,00	202,50 108,00
123	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	12,00	12,07 11,25	144,84 135,00
124	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon tava patrata 50*50 - 12 m x 3,86 kg = 46,32 kg	kg	46,32	35,37 19,78	1 638,21 916,19
125	CK27B1	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (cabina)	m2	4,32	2 565,18 60,75	11 081,59 262,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 067,14
		Total Pereti dispartitori Inclusiv salariu				13 067,14 1 421,61
		3.1.5.4. Pardoseli				
126	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, inclusiv plinta	m2	9,80	29,06 28,06	284,83 275,02
127	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	1,96	417,59 112,50	818,47 220,50
128	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (se exclude buldozer)	m2	9,80	217,73 71,25	2 133,71 698,25
129	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Plasa VR 1 100x100 d 5 mm	kg	23,72	39,04 3,00	926,11 71,18
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	9,80	75,32 45,00	738,16 441,00
131	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9,80	12,57 7,50	123,18 73,50
132	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (portalanat, atiderapanta)	m2	9,80	432,23 168,75	4 235,85 1 653,75
133	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc)=1,050	m	13,92	64,13 30,00	892,72 417,60
		<i>Total</i>	lei			10 153,03

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 153,03 3 850,80
		3.1.5.5. Obiecte de tmplarie				
134	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (fereastră)	m2	5,76	31,51 31,51	181,50 181,50
135	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,76	31,51 31,51	181,50 181,50
136	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1700*1460h - 1 buc.)	m2	1,80	1 300,36 49,50	2 340,64 89,10
137	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2400x1200 - 2 buc.)	m2	5,76	2 861,41 64,14	16 481,72 369,46
138	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100x800 - 1 buc.)	m2	1,68	2 850,65 54,73	4 789,09 91,95
		<i>Total</i>	lei			23 974,45
		Total Obiecte de tmplarie Inclusiv salariu				23 974,45 913,51
		<i>Total</i>	lei			83 006,57
		Total Nod sanitaro - tehnic (3800x2500x2400h) Inclusiv salariu				83 006,57 21 891,72
		<i>Total</i>	lei			395 853,58
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				395 853,58 154 897,85
		3.2. Retele ingineresti				
		3.2.1. Apeduct interior				

1	2	3	4	5	6	7
139	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1"	buc	4,00	38,44 27,75	153,78 111,00
140	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm	m	30,00	75,92 47,25	2 277,50 1 417,50
141	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	20,00	65,86 45,00	1 317,23 900,00
142	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00	514,23 123,75	2 056,92 495,00
143	SE59A	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. 1800W (se exclude resursa : uscator de mini) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	1,00	27,27 26,25	27,27 26,25
144	SE59A1	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton (se exclude resursa : distribuitor automat de sapun lichid) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	1,00	35,79 33,75	35,79 33,75
145	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	50,00	3,75 3,75	187,50 187,50
146	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	5,00	8,25 8,25	41,25 41,25
		<i>Total</i>	lei			6 097,24
		Total Apeduct interior				6 097,24

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 212,25
		3.2.2. Canalizarea interioara				
147	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Teava PPR 110 mm	m	6,00	86,66 24,00	519,93 144,00
148	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,00	41,00 21,00	164,00 84,00
149	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Teava PPR 50 mm	m	50,00	41,07 18,75	2 053,50 937,50
150	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	50,00	32,50 16,50	1 625,00 825,00
151	SC02A	Cabina pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (se exclude cabina pentru dus) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,030	buc	1,00	241,01 138,75	241,01 138,75
152	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a .Умывальник керам. со смесителем и бутылочным сифоном Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020	buc	4,00	304,36 138,75	1 217,46 555,00
153	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Унитаз "Компакт" с автом. СЛИВОМ Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi,	buc	1,00	739,17 315,00	739,17 315,00

1	2	3	4	5	6	7
		codez, dicloretan, etc.)=1,030				
154	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,020	buc	1,00	380,53 191,25	380,53 191,25
155	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	5,60	6,00 6,00	33,60 33,60
		<i>Total</i>	lei			6 974,20
		Total Canalizarea interioara Inclusiv salariu				6 974,20 3 224,10
		3.2.3. Termoficare				
156	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40	m	6,00	81,79 39,00	490,75 234,00
157	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	20,00	51,53 30,00	1 030,67 600,00
158	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc 500 * 1400	buc	14,00	2 474,71 48,75	34 645,99 682,50
159	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (подставочная консоль)	buc	28,00	28,79 11,25	806,12 315,00
160	ID04A	Термостатический комплект - кран подачи + кран обратки, ce permite oprirea individuala a fiecarui radiator fara a afecta celelalte radiatoare din sistem dy=15	buc	14,00	150,77 11,25	2 110,75 157,50
161	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere	buc	4,00	172,69	690,76

1	2	3	4	5	6	7
		cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (кран шровый д 32)			18,75	75,00
162	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. PPR PN20 d32*5,4 (k = 1,3 на фитинги) (teu PPR 32*20*32 - 12 buc; cot PPR 32*32 - 12 buc)	m	68,00	78,20 30,00	5 317,87 2 040,00
163		Clema dn 32 ppr	buc	130,00	1,50 0,00	195,00 0,00
164	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (PPR PN 20 d 25 *4,2 / k = 1,3 на фитинги) (teu PPR 25*20*25 - 14 buc)	m	68,00	53,03 26,25	3 606,04 1 785,00
165		Clema dn 25 ppr	buc	96,00	1,25 0,00	120,00 0,00
166	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PPR PN20 d 20*3,4 (k= 1,3 на фитинги) (cot PPR 20*20 - 80 buc)	m	20,00	45,00 26,25	899,92 525,00
167		Clema dn 20 ppr	buc	40,00	1,25 0,00	50,00 0,00
168	IC50B	Raord olandez PPR 20*1/2	m	6,00	46,38 15,00	278,28 90,00
169	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический спускник воздуха д 15) Airvent 3/8	buc	3,00	58,68 7,50	176,05 22,50
170	IC30E	Cot din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind	buc	5,00	48,78 25,50	243,92 127,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1 1/4"				
171	IC300	Teu din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"	buc	4,00	80,54 48,75	322,17 195,00
172	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	156,00	10,75 8,25	1 677,00 1 287,00
173	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	156,00	7,50 7,50	1 170,00 1 170,00
		<i>Total</i>	lei			53 831,29
		Total Termoficare Inclusiv salariu				53 831,29 9 306,00
		<i>Total</i>	lei			66 902,73
		Total Retele ingineresti Inclusiv salariu				66 902,73 15 742,35
		<i>Total</i>	lei			462 756,31
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24 %			40 953,65
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			20 353,18
		<i>Total</i>				524 063,14
		<i>Cheltuieli depozite</i>	2 %			5 815,19
		<i>Total</i>				529 878,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11 %			58 286,62
		<i>Total</i>				588 164,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			23 526,60
		<i>Total</i>				611 691,55
		Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII				611 691,55 170 640,20

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	668 667
		Total deviz: Inclusiv salariu		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)