

Anexa III –Ofertă tehnică

Proiect: „CROSS-BORDER COOPERATION / Cooperarea Transfrontalieră și bunele practici”, ROMD00182

Autoritatea contractantă: Consiliul Raional Hîncești

Titlul contractului: Achiziția mobilierului și a decorațiunilor interioare pentru Sala de ședințe „Constantin Stere”

Nr. de referință: MD182

1. Informații generale despre ofertant:

Companie specializată de producerea mobilierului tare la comandă, fondată în anul 2019.

S.R.L. «CS ART GRUP»

mun. Chisinau str. Alba-Iulia 75/8/2 ap.17

cod fiscal 1019600012370

IBAN MD98AG000000022514184982

BC Moldova-Agroindbank SA

or. Chisinau

SWIFT: AGRNMD2X

TVA 0508548

2. Descrierea bunurilor si serviciilor oferite conform Anexei II

2.1 Servicii de design si proiectare.

Elaborarea conceptului de design interior pentru mobilierul sălii de ședință (S=163 m²), incluzând analiza funcțională a spațiului, dezvoltarea conceptului stilistic, propuneri de organizare și amplasare a pieselor de mobilier, selectarea materialelor și finisajelor pentru mobilier, precum și integrarea soluțiilor pentru echipamente electronice (cablare, prize, ecrane, sisteme media) în structura mobilierului, cu livrarea planșelor de concept, randărilor 3D și specificațiilor tehnice.

2.2 Zona A – Masa (modul) comună de ședințe (4 locuri) 8 buc.

Mese modulare configurabile (tip U, dreptunghiular sau aranjament flexibil), realizate din:

- corp din PAL melaminat EGGER H309 ST12 (sau analogic)
- blat grosime 26–36 mm, finisaj ARKOPA 3501RM LUNA (sau analogic)
- structură solidă, stabilă
- soluții pentru management cabluri și integrare IT
- mărimi: 2800x900x780
- Iluminare led

Proiectate pentru utilizare în ședințe, workshop-uri sau conferințe, cu posibilitate de reconfigurare rapidă.

Masă prezidiu (4 locuri) – 1 buc.

Masă destinată conducerii / prezidiului, realizată din:

- PAL melaminat EGGER H309 ST12 (sau analogic)
- blat superior ARKOPA 3501 (sau analogic), grosime 26–36 mm (dublustrat)
- design reprezentativ, finisaje premium
- integrare discretă pentru cabluri și echipamente IT

Asigură un aspect sobru, profesional și coerent cu restul mobilierului.

Fotoliu protocolar - GERMES Black (sau analogic) – 36 buc.

Scaune ergonomice de birou, prevăzute cu:

- mecanism sincron / Multiblock;
- reglaj pe înălțime cu piston pneumatic;
- spătar ergonomic cu suport lombar;
- brațe reglabile (după caz);
- bază stabilă cu role pentru pardoseli dure/mochete;
- Înălțime min./max. 124-132 cm;
- Sarcina maximă admisă: 120 kg;

Destinate utilizării zilnice în spații administrative și săli de consiliu.

2.3 Zona B - Aranjament flexibil – Masă de lucru (2 locuri) 10 buc.

Mese auxiliare realizate pe structură rezistentă, cu:

- corp din PAL melaminat EGGER H309 ST12 (sau analogic)
- blat din ARKOPA 3501 RM LUNA (sau analogic)
- canturi ABS rezistente la impact
- feronerie premium cu durabilitate ridicată
- mărimi: 1300x600x780

Destinate utilizării ca mese suport pentru documente, echipamente sau activități conexe.

Scaun secundar pentru sala de ședințe - TASK CF Black (sau analogic) – 50 buc.

Scaune multifuncționale pentru sală conferințe, cu design ergonomic și structură rezistentă din metal vopsit electrostatic. Șezut și spătar tapițate sau din polipropilenă de înaltă rezistență. Ușor de manevrat și depozitat, potrivite pentru utilizare intensivă în spații administrative.

- Cadru: Metal cromat;
- Brațe: Metal cromat/ plastic;

- Tapițerie: piele eco;
- Sarcina maximă admisă: 100 kg;

2.4 Zona C – Spațiu expozițional: Mobilier perete expozițional cu 2 uși filomuro și iluminare LED; Mobilier perete expozițional cu port-drapel

Zona 1 - 53 m²;

- PAL melaminat EGGER H 309 ST12 (sau analogic)
- profil și elemente structurale rezistente, ușor de montat/demontat
- soluții de expunere adaptabile (panouri, rafturi, standuri)

Include:

- 2 uși filomuro (2000 x 800 mm), cu toc din aluminiu, balamale și mâner cu broască cu închidere la cheie
- sistem modular ușor de depozitat și reconfigurat

Destinat amenajării unui spațiu expozițional modern, coerent estetic și funcțional.

Zona 2 – 14 m²;

– Stand pentru drapeluri și tribuna

În cadrul zonei expoziționale va fi amplasat un stand pentru drapeluri, realizat din:

- corp din PAL melaminat EGGER H309 ST12 (sau analogic)
- elemente superioare / finisaj din ARKOPA 3501 (sau analogic)

Standul va avea structură stabilă, bază ranforsată pentru susținerea catargelor și design coerent estetic cu ansamblul mobilierului expozițional.

3. Planificarea livrării și instalării

Livrarea, montajul și punerea în funcțiune a mobilierului oferit se vor realiza etapizat, în baza unui grafic agreat cu beneficiarul, astfel încât activitatea instituției să nu fie perturbată.

3.1. Etapa de pregătire

- Confirmarea măsurătorilor finale la fața locului;
- Stabilirea calendarului de livrare și montaj împreună cu beneficiarul;
- Corelarea livrării cu stadiul lucrărilor interioare (dacă este cazul);
- Verificarea căilor de acces și a condițiilor tehnice pentru instalare.

3.2. Livrarea

- Transport asigurat cu mijloace proprii sau contractate, în condiții de siguranță;
- Produsele vor fi ambalate corespunzător pentru prevenirea deteriorărilor;
- Descărcarea și manipularea vor fi realizate de personal specializat;
- Livrarea se va face integral sau etapizat, conform graficului stabilit cu beneficiarul.

3.3. Montaj și instalare

- Asamblarea mobilierului la locație de către echipă calificată;
- Montarea meselor modulare și configurarea conform planului agreat (tip U, rectangular sau altă variantă stabilită);
- Instalarea mobilierului expozițional, inclusiv standul pentru drapeluri;
- Montarea ușilor filomuro (2000 x 800 mm) cu reglaj și verificare funcțională;
- Integrarea soluțiilor pentru managementul cablurilor (unde este prevăzut);
- Verificarea stabilității, alinierii și finisajelor.

3.4. Recepție și predare

- Verificarea calitativă și cantitativă împreună cu reprezentantul beneficiarului;
- Remedierea eventualelor neconformități constatate;
- Predarea documentației tehnice și a certificatelor de garanție;
- Instruirea beneficiarului privind utilizarea și întreținerea mobilierului.

3.5. Termen de execuție

Termenul maxim de livrare, montaj și finalizare a instalării este de **75 (șaizeci) zile calendaristice** de la data semnării contractului și/sau emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

4. Alte informații

- Materialele utilizate (PAL melaminat, blaturi, feronerie, sisteme de prindere) sunt de calitate superioară, provenind de la producători consacrați, cu respectarea standardelor europene în vigoare.
- Execuția mobilierului va fi realizată cu echipamente profesionale, cu atenție la detalii, finisaje și durabilitate în exploatare.
- Canturile vor fi aplicate mecanizat, cu ABS rezistent la impact, pentru protecție sporită la uzură.
- Feroneria utilizată este certificată pentru utilizare intensivă și asigură stabilitate și funcționalitate pe termen lung.
- Mobilierul va fi realizat într-o concepție unitară, asigurând coerență estetică între zona de conferință, zona flexibilă și spațiul expozițional.
- Ne angajăm să respectăm toate normele privind protecția muncii, manipularea materialelor și siguranța la montaj.



























