

**Lucrari de reparatie a
incaperilor LT Matiei Basarab
din str. Matei Bsarab , 14 mun
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 21005998-2

**Lucrari de reparatie a incaperilor LT Matiei Basarab din str. Matei Bsarab , 14
mun Chisinau**

Valoarea de deviz 598 268,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Spalatorie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,77	14,20 14,19	720,83 720,62
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	50,77	4,29 1,58	217,66 80,07
3	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	50,77	167,77 120,91	8 517,88 6 138,65
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	50,77	253,04 128,80	12 847,09 6 539,00

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,49	22,08 22,08	121,22 121,22
6	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc)- cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	4,24	979,89 29,44	4 154,73 124,82
7	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,24	79,34 4,73	257,06 15,33
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,24	99,44 21,03	322,17 68,13
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 usite)	m2	1,25	1 009,22 42,58	1 261,53 53,23
10	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	17,12	28,25 26,29	483,56 450,00
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,42	3,42 1,58	11,69 5,39
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (knauf fugenfuller)- tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,42	89,78 80,43	307,05 275,08
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,42	33,98 28,91	116,20 98,88
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	3,42	36,30 28,91	124,15 98,88

1	2	3	4	5	6	7
		"sniezca max" a tocurilor in jurul ferestrelor				
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,29	41,02 41,00	832,39 831,98
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm) k=1,67	m2	20,29	107,31 61,45	2 177,40 1 246,91
17	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montate se va coordona cu beneficiarul	m2	20,29	186,36 57,83	3 781,22 1 173,31
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "knauf grundiemittel" la tavane	m2	20,29	4,14 1,58	83,94 32,00
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (knauf fugenfuller)- la tavane	m2	20,29	89,78 80,43	1 821,66 1 631,97
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "sniezca grund"- la tavane	m2	20,29	3,99 1,58	80,90 32,00
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "sniezca max" la tavane	m2	20,29	36,30 28,91	736,56 586,65
Total Lucrari de constructie						38 976,89
Inclusiv salariu						20 324,13
		1.2. Incalzire				
22	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2,00	9,46 9,46	18,93 18,93
23	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	30,00	16,53 15,77	495,77 473,13
24	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind	buc	2,00	1 488,36	2 976,73

1	2	3	4	5	6	7
		lungimea de 1001 - 1500 mm cu 10 sectii			34,17	68,34
25	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm(k=1,3 на фитинги)	m	30,00	39,25 20,50	1 177,45 615,07
26	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm(k=1,3 на фитинги)	m	25,00	32,55 20,50	813,83 512,56
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala,кран шаровый d1/2" herz	buc	4,00	53,47 9,46	213,88 37,85
28	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	55,00	5,79 5,78	318,60 318,05
29	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	45,00	17,89 12,09	805,10 544,10
Total Incalzire						6 820,28
Inclusiv salariu						2 588,02
		1.3. Apa- canalizare				
30	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	10,00	4,21 4,21	42,06 42,06
31	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	22,00	12,09 12,09	266,00 266,00
32	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 16 mm	m	32,00	28,93 17,35	925,90 555,14
33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	32,00	8,41 8,41	269,16 269,16

1	2	3	4	5	6	7
34	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,00	470,74 86,74	2 824,44 520,44
35	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (reducere d 16 mm)	buc	4,00	13,94 8,94	55,76 35,75
36	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (reducere d 20x16 mm)	buc	4,00	11,94 8,94	47,76 35,75
37	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trap de podea)	buc	2,00	62,73 14,72	125,45 29,44
Total Apa- canalizare						4 556,53
Inclusiv salariu						1 753,74
		1.4. Electricitate				
38	RpSC04A	Demontarea boilerul existent	buc	1,00	49,94 49,94	49,94 49,94
39	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l- doar montarea celui existent	buc	1,00	168,22 168,22	168,22 168,22
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,00	11,57 11,57	34,70 34,70
41	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	30,00	8,42 8,41	252,64 252,34
42	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	15,77 15,77	31,54 31,54
43	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,00	5,26 5,26	262,85 262,85

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						28 101,70
		2. Sala de preparare a bucatelor				
		2.1. Lucrari de constructie				
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,15	14,20 14,19	896,60 896,34
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	63,15	4,29 1,58	270,73 99,59
58	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	63,15	167,77 120,91	10 594,91 7 635,53
59	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,15	253,04 128,80	15 979,79 8 133,50
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,84	22,08 22,08	151,02 151,02
61	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (2 buc)- cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	4,24	979,89 29,44	4 154,73 124,82
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,24	79,34 4,73	257,06 15,33
63	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,24	99,44 21,03	322,17 68,13
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in	m2	2,60	1 009,22 42,58	2 623,98 110,71

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 usite)				
65	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	17,12	28,25 26,29	483,56 450,00
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,42	3,42 1,58	11,69 5,39
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (knauf fugenfuller)- tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,42	89,78 80,43	307,05 275,08
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,42	33,98 28,91	116,20 98,88
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "sniezca max" a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,42	36,30 28,91	124,15 98,88
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "knauf grundiemittel" la tavane	m2	58,15	4,14 1,58	240,57 91,71
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (knauf fugenfuller)- la tavane	m2	58,15	89,78 80,43	5 220,78 4 677,13
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "sniezca grund"- la tavane	m2	58,15	3,99 1,58	231,85 91,71
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "sniezca max" la tavane	m2	58,15	36,30 28,91	2 110,93 1 681,32
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi	m2	62,13	41,02	2 548,86

1	2	3	4	5	6	7
		de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			41,00	2 547,62
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm) k=1,67	m2	62,13	107,31 61,45	6 667,45 3 818,16
76	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montate se va coordona cu beneficiarul	m2	62,13	186,36 57,83	11 578,47 3 592,79
Total Lucrari de constructie						64 892,56
Inclusiv salariu						34 663,65
		2.2. Electricitate				
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,00	11,57 11,57	69,39 69,39
78	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	35,00	8,42 8,41	294,74 294,39
79	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	15,77 15,77	31,54 31,54
80	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	55,00	5,26 5,26	289,13 289,13
81	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	8,34 7,89	16,67 15,77
82	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	55,00	18,07 15,77	993,82 867,40
83	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1,00	457,59 124,59	457,59 124,59
84	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2x36	100 buc	0,08	31 875,07 16 664,69	2 550,01 1 333,18
85	507-0104	Lampa LB-36	buc	16,00	21,00	336,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
86	5901016	Cablu BBΓ _{HT} (A)-LS-3*2,5	m	100,00	11,90 0,00	1 190,00 0,00
87	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,00	1 490,10 1 251,17	1 490,10 1 251,17
88	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,03	2 054,32 2 002,92	61,63 60,09
89	pret de piata	Priza	buc	3,00	32,00 0,00	96,00 0,00
90	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,02	1 726,07 1 692,76	34,52 33,86
91		Выключатель unitar C16-122-6/250	buc	2,00	30,00 0,00	60,00 0,00
92	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana 16A	buc	2,00	162,45 121,96	324,90 243,92
Total Electricitate						8 296,05
Inclusiv salariu						4 614,44
		2.3. Ventilare				
93	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	55,00	33,66 33,64	1 851,51 1 850,46
94	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 160 mm, se va coordona cu beneficiarul la montare, cu conectare in retea existenta	m2	95,00	546,29 198,71	51 897,32 18 877,89
95	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-se va cordona cu beneficiarul la montare	buc	7,00	69,53 26,29	486,75 184,00
96	RpCR20A	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei	m2	15,00	47,34	710,03

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat			46,79	701,81
97	VC03A	Montarea hotei de aspiratie pentru bucatarie, pentru suprafata 50 m.p. modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare	buc	2,00	2 638,12 1 775,81	5 276,23 3 551,63
Total Ventilare						60 221,84
Inclusiv salariu						25 165,78
Total Sala de preparare a bucatelor						133 410,45
Inclusiv salariu						64 443,88
		3. Depozit nr.1				
		3.1. Lucrari de constructie				
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,03	14,20 14,19	468,96 468,82
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	33,03	4,29 1,58	141,60 52,09
100	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	33,03	167,77 120,91	5 541,57 3 993,69
101	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (h-2m)	m2	21,68	253,04 128,80	5 486,01 2 792,31
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	11,35	3,42 1,58	38,78 17,90
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	11,35	89,78	1 019,02

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (knauf fugenfuller)- tocurilor in jurul ferestrelor			80,43	912,90
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	11,35	3,42 1,58	38,78 17,90
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	11,35	33,98 28,91	385,65 328,17
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "sniezca max" a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	11,35	36,30 28,91	412,02 328,17
107	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,68	22,08 22,08	37,09 37,09
108	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68	1 237,22 42,58	2 078,53 71,54
109	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,58	41,02 41,00	310,97 310,81
110	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm) k=1,67	m2	7,58	107,32 61,45	813,45 465,83
111	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: la montate se va coordona cu beneficiarul	m2	7,58	186,36 57,83	1 412,60 438,33
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "knauf grundiemittel" la tavane	m2	7,58	4,14 1,58	31,36 11,95
113	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (knauf fugenfuller)- la tavane	m2	7,58	89,78 80,43	680,54 609,68

1	2	3	4	5	6	7
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "sniezca grund"-la tavane	m2	7,58	3,99 1,58	30,22 11,95
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "sniezca max" la tavane	m2	7,58	36,30 28,91	275,17 219,16
Total Lucrari de constructie						19 202,34
Inclusiv salariu						11 088,31
		3.2. Electricitate				
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	11,57 11,57	11,57 11,57
117	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	15,77 15,77	31,54 31,54
118	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	43,50	5,26 5,26	228,68 228,68
119	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	8,34 7,89	16,67 15,77
120	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	43,50	18,07 15,77	786,03 686,04
121	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,435	1 490,09 1 251,17	648,19 544,26
122	5901016	Cablu BBΓHΓ(A)-LS-3*2,5	m	43,50	11,90 0,00	517,65 0,00
123	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2x36	100 buc	0,01	31 875,07 16 664,69	318,75 166,65
124	507-0104	Lampa LB-36	buc	1,00	21,00 0,00	21,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
125	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,01	1 725,95 1 692,75	17,26 16,93
126		Выключатель unitar C16-122-6/250	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
Total Electricitate						2 627,34
Inclusiv salariu						1 701,43
Total Depozit nr.1						21 829,68
Inclusiv salariu						12 789,73
		4. Depozit nr.2				
		4.1. Lucrari de constructie				
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65,00	14,20 14,19	922,86 922,60
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	65,00	4,29 1,58	278,66 102,51
129	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	65,00	167,77 120,91	10 905,30 7 859,22
130	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (h-2.0m)	m2	41,86	253,04 128,80	10 592,46 5 391,42
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,14	3,42 1,58	79,07 36,49
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	23,14	89,78 80,43	2 077,54 1 861,20

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,14	3,42 1,58	79,07 36,49
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,14	33,98 28,91	786,25 669,06
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "sniezca max"	m2	23,14	36,30 28,91	840,02 669,06
136	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,85	22,08 22,08	107,08 107,08
137	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1 buc)-cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	3,17	979,89 29,44	3 106,25 93,32
138	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,60	79,34 4,73	126,94 7,57
139	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,60	99,44 21,03	159,10 33,64
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68	1 237,22 42,58	2 078,53 71,54
141	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	10,30	28,25 26,29	290,93 270,74
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,12	3,42 1,58	14,08 6,50

1	2	3	4	5	6	7
143	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (knauf fugenfuller)- tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,12	89,78 80,43	369,90 331,38
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,12	33,98 28,91	139,99 119,12
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "sniezca max" a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,12	36,30 28,91	149,56 119,12
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "knauf grundiemittel" la tavane	m2	22,56	4,14 1,58	93,33 35,58
147	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (knauf fugenfuller)- la tavane	m2	22,56	89,78 80,43	2 025,46 1 814,55
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "sniezca grund"- la tavane	m2	22,56	3,99 1,58	89,95 35,58
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "sniezca max" la tavane	m2	22,56	36,30 28,91	818,96 652,29
Total Lucrari de constructie						36 131,30
Inclusiv salariu						21 246,07
		4.2. Apa- canalizare				
150	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	1,00	12,09 12,09	12,09 12,09
151	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 16 mm	m	1,00	28,93 17,35	28,93 17,35

1	2	3	4	5	6	7
152	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	1,00	8,41 8,41	8,41 8,41
153	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	470,74 86,74	470,74 86,74
Total Apa- canalizare						520,18
Inclusiv salariu						124,59
4.3. Electricitate						
154	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,00	11,57 11,57	23,13 23,13
155	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	15,77 15,77	63,08 63,08
156	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	65,00	5,26 5,26	341,70 341,70
157	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	8,34 7,89	33,35 31,54
158	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	65,00	18,07 15,77	1 174,52 1 025,12
159	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,65	1 490,10 1 251,17	968,57 813,26
160	5901016	Cablu BBΓнг(A)-LS-3*2,5	m	65,00	11,90 0,00	773,50 0,00
161	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2x36	100 buc	0,02	31 875,06 16 664,69	637,50 333,29
162	507-0104	Lampa LB-36	buc	4,00	21,00 0,00	84,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
163	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,02	2 054,36 2 002,91	41,09 40,06
164	pret de piata	Priza	buc	2,00	32,00 0,00	64,00 0,00
165	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,01	1 725,95 1 692,75	17,26 16,93
166		Выключатель unitar C16-122-6/250	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
Total Electricitate						4 251,70
Inclusiv salariu						2 688,11
Total Depozit nr.2						40 903,18
Inclusiv salariu						24 058,78
		5. Depozit nr.3				
		5.1. Lucrari de constructie				
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,86	14,20 14,19	494,94 494,80
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	34,86	4,29 1,58	149,45 54,98
169	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (pereti existenti)	m2	34,86	167,77 120,91	5 848,59 4 214,96
170	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (h-2.0m)	m2	21,78	253,04 128,80	5 511,32 2 805,19

1	2	3	4	5	6	7
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,08	3,42 1,58	44,70 20,63
172	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,08	89,78 80,43	1 174,34 1 052,05
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,08	3,42 1,58	44,70 20,63
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,08	33,98 28,91	444,43 378,19
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "sniezca max"	m2	13,08	36,30 28,91	474,82 378,19
176	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,80	22,08 22,08	105,98 105,98
177	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1 buc)-cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	3,12	979,89 29,44	3 057,25 91,85
178	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,60	79,34 4,73	126,94 7,57
179	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,60	99,44 21,03	159,10 33,64
180	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68	1 237,22 42,58	2 078,53 71,54
181	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m	10,30	28,25 26,29	290,93 270,74

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,12	3,42 1,58	14,08 6,50
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (knauf fugenfuller)- tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,12	89,78 80,43	369,90 331,38
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,12	33,98 28,91	139,99 119,12
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "sniezca max" a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,12	36,30 28,91	149,56 119,12
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "knauf grundiemitel" la tavane	m2	10,60	4,14 1,58	43,85 16,72
187	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (knauf fugenfuller)- la tavane	m2	10,60	89,78 80,43	951,68 852,58
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "sniezca grund"- la tavane	m2	10,60	3,99 1,58	42,26 16,72
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "sniezca max" la tavane	m2	10,60	36,30 28,91	384,80 306,48
Total Lucrari de constructie						22 102,14
Inclusiv salariu						11 769,55
		5.2. Apa- canalizare				
190	RpSC06A	Demontarea obiecti sanitare	buc	2,00	57,83	115,65

1	2	3	4	5	6	7
					57,83	115,65
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	470,74 86,74	470,74 86,74
192	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	570,53 97,25	570,53 97,25
193	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 16 mm	m	6,00	28,93 17,35	173,61 104,09
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (k=1.15 на фитинги)	m	6,00	32,88 15,11	197,31 90,68
Total Apa- canalizare						1 527,84
Inclusiv salariu						494,42
5.3. Electricitate						
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	11,57 11,57	11,57 11,57
196	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	15,77 15,77	31,54 31,54
197	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	45,00	5,26 5,26	236,56 236,56
198	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	8,34 7,89	16,67 15,77
199	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	45,00	18,07 15,77	813,13 709,70
200	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,45	1 490,10 1 251,17	670,54 563,02

1	2	3	4	5	6	7
201	5901016	Cablu BBΓнг(A)-LS-3*2,5	m	45,00	11,90 0,00	535,50 0,00
202	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2x36	100 buc	0,01	31 875,07 16 664,69	318,75 166,65
203	507-0104	Lampa LB-36	buc	2,00	21,00 0,00	42,00 0,00
204	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,02	2 054,36 2 002,91	41,09 40,06
205	pret de piata	Priza	buc	2,00	32,00 0,00	64,00 0,00
206	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,01	1 725,95 1 692,75	17,26 16,93
207		Выключатель unitar C16-122-6/250	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
Total Electricitate						2 828,61
Inclusiv salariu						1 791,80
Total Depozit nr.3						26 458,60
Inclusiv salariu						14 055,77
		6. Birou de sef cantina inclusiv debara				
		6.1. Lucrari de constructie				
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,52	14,20 14,19	646,29 646,11
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	45,52	4,29 1,58	195,15 71,79
210	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru	m2	45,52	167,77 120,91	7 637,06 5 503,87

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (pereti existenti)				
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,52	3,42 1,58	155,55 71,79
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,52	89,78 80,43	4 086,84 3 661,27
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,52	3,42 1,58	155,55 71,79
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,52	33,98 28,91	1 546,67 1 316,14
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "sniezca max"	m2	45,52	36,30 28,91	1 652,44 1 316,14
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,24	22,08 22,08	137,78 137,78
217	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1 buc)-cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, plasa antiinsecte, la montare se va coordona cu beneficiarul	m2	3,18	979,89 29,44	3 116,05 93,62
218	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,60	79,34 4,73	126,94 7,57
219	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,60	99,44 21,03	159,10 33,64
220	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- 2 buc	m2	3,06	1 237,22 42,58	3 785,90 130,30

1	2	3	4	5	6	7
221	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	10,30	28,25 26,29	290,93 270,74
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,12	3,42 1,58	14,08 6,50
223	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (knauf fugenfuller)- tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,12	89,78 80,43	369,90 331,38
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,12	33,98 28,91	139,99 119,12
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "sniezca max" a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,12	36,30 28,91	149,56 119,12
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "knauf grundiemittel" la tavane	m2	8,14	4,14 1,58	33,68 12,84
227	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (knauf fugenfuller)- la tavane	m2	8,14	89,78 80,43	730,82 654,72
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "sniezca grund"- la tavane	m2	8,14	3,99 1,58	32,45 12,84
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "sniezca max" la tavane	m2	8,14	36,30 28,91	295,49 235,36
230	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,15	41,02 41,00	621,52 621,22
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	15,15	64,26	973,54

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			36,80	557,50
232	CG17D	Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,15	240,28 131,43	3 640,29 1 991,09
233	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	17,83	33,09 26,29	590,05 468,66
Total Lucrari de constructie						31 283,62
Inclusiv salariu						18 462,89
		6.2. Electricitate				
234	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	11,57 11,57	23,13 23,13
235	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	15,77 15,77	31,54 31,54
236	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,00	5,26 5,26	315,42 315,42
237	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	8,34 7,89	16,67 15,77
238	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,00	18,07 15,77	1 084,17 946,26
239	5901016	Cablu BBΓHΓ(A)-LS-3*2,5	m	60,00	11,90 0,00	714,00 0,00
240	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,60	1 490,10 1 251,17	894,06 750,70
241	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2x36	100 buc	0,03	31 875,06 16 664,69	956,25 499,94
242	507-0104	Lampa LB-36	buc	6,00	21,00 0,00	126,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
243	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,04	2 054,30 2 002,92	82,17 80,12
244	pret de piata	Priza	buc	4,00	32,00 0,00	128,00 0,00
245	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,02	1 726,07 1 692,76	34,52 33,86
246		Выключатель unitar C16-122-6/250	buc	2,00	30,00 0,00	60,00 0,00
Total Electricitate						4 465,94
Inclusiv salariu						2 696,74
Total Birou de sef cantina inclusiv debara						35 749,56
Inclusiv salariu						21 159,62
		7. WC				
		7.1. Lucrari de constructie				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,04	14,20 14,19	227,73 227,67
248	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida existent	m2	3,36	69,42 69,39	233,24 233,16
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	16,04	4,29 1,58	68,77 25,30
250	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	16,04	167,77 120,91	2 691,09 1 939,41
251	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30	m2	16,04	253,04 128,80	4 058,84 2 065,90

1	2	3	4	5	6	7
		x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,03	3,42 1,58	6,94 3,20
253	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,03	89,78 80,43	182,26 163,28
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,03	3,42 1,58	6,94 3,20
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,03	33,98 28,91	68,97 58,69
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "sniezca max"	m2	2,03	36,30 28,91	73,69 58,69
257	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,68	22,08 22,08	37,09 37,09
258	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,68	1 237,22 42,58	2 078,53 71,54
259	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,03	41,02 41,00	83,28 83,24
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,03	64,26 36,80	130,45 74,70
261	CG17D	Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,03	240,28 131,43	487,78 266,79

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de constructie						10 435,61
Inclusiv salariu						5 311,87
		7.2. Apa- canalizare				
262	RpSC06A	Demontarea obiecti sanitare	buc	2,00	57,83 57,83	115,65 115,65
263	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	470,74 86,74	470,74 86,74
264	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	570,53 97,25	570,53 97,25
265	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d 16 mm	m	16,00	28,93 17,35	462,95 277,57
266	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR (k=1.15 на фитинги)	m	12,00	32,88 15,11	394,62 181,37
267	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 528,08 247,08	1 528,08 247,08
Total Apa- canalizare						3 542,57
Inclusiv salariu						1 005,66
		7.3. Electricitate				
268	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	11,57 11,57	11,57 11,57
269	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	15,77 15,77	31,54 31,54

1	2	3	4	5	6	7
270	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,00	5,26 5,26	157,71 157,71
271	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,00	8,34 7,89	16,67 15,77
272	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,00	18,07 15,77	542,09 473,13
273	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,30	1 490,10 1 251,17	447,03 375,35
274	5901016	Cablu ВВГнг(А)-LS-3*2,5	m	30,00	11,90 0,00	357,00 0,00
275	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2x36	100 buc	0,01	31 875,07 16 664,69	318,75 166,65
276	507-0104	Lampa LB-36	buc	2,00	21,00 0,00	42,00 0,00
277	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,01	2 054,25 2 002,92	20,54 20,03
278	pret de piata	Priza	buc	1,00	32,00 0,00	32,00 0,00
279	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,01	1 725,95 1 692,75	17,26 16,93
280		Выключатель unitar C16-122-6/250	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
Total Electricitate						2 024,16
Inclusiv salariu						1 268,67
Total WC						16 002,34
Inclusiv salariu						7 586,20
		8. Reparatia coridorului				

1	2	3	4	5	6	7
		8.1. Lucrari de constructie				
281	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,69	14,20 14,19	520,92 520,77
282	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida existent	m2	36,69	69,42 69,39	2 546,89 2 546,01
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	36,69	4,29 1,58	157,29 57,86
284	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti	m2	36,69	167,77 120,91	6 155,62 4 436,22
285	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	36,69	253,04 128,80	9 284,22 4 725,54
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,23	3,42 1,58	34,96 16,13
287	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,23	89,78 80,43	918,46 822,82
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,23	3,42 1,58	34,96 16,13
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,23	33,98 28,91	347,59 295,79
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	10,23	36,30 28,91	371,36 295,79

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual la tavan "sniezca max"				
291	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,23	41,02 41,00	419,68 419,48
292	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,23	64,26 36,80	657,39 376,45
293	CG17D	Pardoseli din placi de portelonat inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,23	240,28 131,43	2 458,10 1 344,48
294	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,50	22,08 22,08	55,20 55,20
295	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv- 1 buc - usa exterioara	m2	2,50	1 369,22 42,58	3 423,06 106,45
Total Lucrari de constructie						27 385,69
Inclusiv salariu						16 035,13
		8.2. Electricitate				
296	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	11,57 11,57	23,13 23,13
297	RpCU05D 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	15,77 15,77	63,08 63,08
298	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,00	5,26 5,26	262,85 262,85
299	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,00	18,07 15,77	903,48 788,55
300	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	8,34 7,89	33,35 31,54

1	2	3	4	5	6	7
301	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	1 490,10 1 251,17	745,05 625,58
302	5901016	Cablu BBΓнг(A)-LS-3*2,5	m	50,00	11,90 0,00	595,00 0,00
303	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R-2x36	100 buc	0,02	31 875,06 16 664,69	637,50 333,29
304	507-0104	Lampa LB-36	buc	4,00	21,00 0,00	84,00 0,00
305	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, PA 16-284	100 buc	0,01	2 054,25 2 002,92	20,54 20,03
306	pret de piata	Priza	buc	1,00	32,00 0,00	32,00 0,00
307	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa C16-122-6/250	100 buc	0,01	1 725,95 1 692,75	17,26 16,93
308		Выключатель unitar C16-122-6/250	buc	1,00	30,00 0,00	30,00 0,00
Total Electricitate						3 447,24
Inclusiv salariu						2 164,99
Total Reparatia coridorului						30 832,93
Inclusiv salariu						18 200,12
		9. Sale de mese. Alte incaperi				
309	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	31,72	22,08 22,08	700,36 700,36
310	RpCP45B	Demontarea gratiilor existente de la geamuri	kg	90,00	3,16 3,15	284,43 283,88
311	CL19A	Montarea gratiilor existente la geamuri (doar manopera de montare)	m2	90,00	85,43 85,43	7 688,36 7 688,36

1	2	3	4	5	6	7
312	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp - cu deschidere dubla, 5 camere, profil calitativ, la montare obligatoriu se va aproba cu beneficiarul	m2	31,72	979,89 29,44	31 082,08 933,81
313	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	25,00	79,34 4,73	1 983,48 118,28
314	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	25,00	99,44 21,03	2 485,90 525,70
315	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	127,50	28,25 26,29	3 601,28 3 351,34
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	25,50	3,42 1,58	87,14 40,22
317	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (knauf fugenfuller)- tocurilor in jurul ferestrelor	m2	25,50	89,78 80,43	2 289,42 2 051,02
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	25,50	33,98 28,91	866,43 737,29
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "sniezca max" a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	25,50	36,30 28,91	925,69 737,29
Total Sale de mese. Alte incaperi						51 994,58
Inclusiv salariu						17 167,55
		10. Evacuarea gunoailui				
320	TrI1AA01 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe	t	30,00	18,40	551,99

1	2	3	4	5	6	7
		rampa sau teren, in auto categoria 2			18,40	551,99
321	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea guinoiului)	t	30,00	45,15 0,00	1 354,50 0,00
Total Evacuarea gunoii						1 906,48
Inclusiv salariu						551,99
Total			lei		414 943,39	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		46 825,95	
Cheltuieli de transport			4,00 %		8 212,86	
Total			100,00 +		469 982,20	
Cheltuieli de regie			4,00 %		18 799,29	
Total			100,00 +		488 781,49	
Beneficiu de deviz			2,00 %		9 775,63	
Total			100,00 +		498 557,12	
TVA			20,00 %		99 711,42	

Total deviz: 598 268,54
Inclusiv salariu 208 115,35

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)