

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: _____ din

Obiectul achiziției: **Achiziționarea și instalarea pavilionului de așteptare pentru pasageri pe drumul L 351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni**

Denumirea serviciilor /bunurilor	Denumirea serviciului/bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Achiziționarea și instalarea pavilionului de așteptare pentru pasageri pe drumul L 351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni					.	
Stație de așteptare cu sistem fotovoltaic		R. Moldova	„VR-Metalart” SRL	☐ Dimensiunile stației (L x l x h): 4000 x 1400 x 2200 ☐ Construcția de bază din cadru metalic din profile 100 x 100 x 4. Perete și acoperiș transparent: polycarbonat monolit de 4 mm.	☐ Dimensiunile stației (L x l x h): 4000 x 1400 x 2200 ☐ Construcția de bază din cadru metalic din profile 100 x 100 x 4. Perete și acoperiș	

				☐ Panou pentru afișare mesaje: polycarbonat monolit de 2 mm ☐ Panou protecție vânt: polycarbonat monolit de 2 mm si tablă traforată cu denumirea și simbolul localității. ☐ Spațiu de ședere din lemn sau tablă traforată. ☐ Stația este energetic autonomă, cu sistem fotovoltaic compus din panou fotovoltaic 55W, inverter si acumulator 35Ah. Este iluminată cu becuri LED 20W la 12V cu detector zi noapte. Dispune de 2 prize USB 5V pentru incarcare gadget.	transparent: polycarbonat monolit de 4 mm. ☐ Panou pentru afișare mesaje: polycarbonat monolit de 2 mm ☐ Panou protecție vânt: polycarbonat monolit de 2 mm si tablă traforată cu denumirea și simbolul localității. ☐ Spațiu de ședere din lemn sau tablă traforată. ☐ Stația este energetic autonomă, cu sistem fotovoltaic compus din panou fotovoltaic 50W, inverter si acumulator 17Ah. Este iluminată cu becuri LED 10W la 12V cu detector zi noapte. Dispune de 2 prize USB 5V pentru incarcare gadget.	
Lucrari de terasament si instalarea pavajului						
				Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.		
				Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu		
				Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si		

				compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv		
				Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm		
				Instalarea urne		
				Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm		
				Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innorire		
				Executarea strapungerilor pentru fixarea anchorurilor in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Montarea Anchor filetat)		
				Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante		
				Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresata negra 3,24m2 si sura 12,86 m2 grosimea 6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip,		

				in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		
TOTAL:						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: __Draganel Nicolae____ În calitate de: __Preşedintele raionului Călăraşi

Beneficiar: CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAŞI Adresa: Or. Călăraşi, str. Biruinţei nr.1/1

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Albu Vitalie În calitate de: _____

Ofertantul: __VR-Metalart SRL_____ Adresa: __mun. Chisinau c. Gratiesti__ str. Fructelor 3_____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: _____ din

Obiectul achiziției: **Achiziționarea și instalarea pavilionului de așteptare pentru pasageri pe drumul L 351 R1 drum de acces spre s. Sipoteni**

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45213311-6	Stație de așteptare cu sistem fotovoltaic	buc	1	58700.00	70440.00	58700.00	70440.00	45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.	
	Lucrari de terasament si instalarea pavajului	serv	1	24000.00	28800.00	24000.00	28800.00		
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,032					45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la	

	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,322					Trezoreria de Stat.	
	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,322						
	Imbracarea taluzurilor cu pamint vegetal compactat, in vederea consolidarii lor, executata pe taluzuri cu inaltimea de pina la 4 m, cu grosimea statului din pamint vegetal de 10 cm	m2	13,000					45 de zile calendaristice dupa semnarea si inregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.	
	Instalarea urne	buc	1,000	4000.00	4800.00	4000.00	4800.00		
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	17,000						
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innorire	m3	1,610					45 de zile calendaristice dupa semnarea si inregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.	
	Executarea strapungerilor pentru fixarea anchorurilor in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm (Montarea Anchor filetat)	buc	9,000						

	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	11,700						
	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat vibropresată neagră 3,24m ² și sura 12,86 m ² grosimea 6 cm, așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m ²	16,100					45 de zile calendaristice după semnarea și înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat.	
	TOTAL:					86700.00	104040.00		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Draganel Nicolae În calitate de: Președintele raionului Călărași

Beneficiar: CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI Adresa: Or. Călărași, str. Biruinței nr.1/1

Semnat: Albu Vitalie Numele, Prenumele: _____ În calitate de: Administrator _____

Ofertantul: VR-Metalart SRL Adresa: mun. Chișinău s. Gratiesti str.Fructelor 3