

Lucrari de reparatie a blocului pentru asamblarea autobuzelor de pe teritoriul IM Parcul urban de autobuze

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1

Общестроительные работы

Valoarea de deviz 1 151 422,12 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Ремонт помещения линии сборки автобусов				
1	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (леса для стен и потолков)	m2	110,000	40,85 19,71	4 493,50 2 168,65
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti pina la cota +4,700	m2	510,000	6,77 6,06	3 452,70 3 090,60
3	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (штукатурка стен по сетке)	m2	510,000	112,76 52,76	57 507,85 26 906,32
4	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si	m2	110,000	28,45 19,45	3 129,15 2 139,50

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil (перетирка потолка ЦПП -1 см)				
5	CN14A	Finisaje transparente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet (клеевая окраска стен)	m2	510,000	15,44 7,27	7 876,10 3 707,44
6	CN14A	Finisaje transparente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet (клеевая окраска потолка)	m2	110,000	15,44 7,27	1 698,76 799,64
		<i>Total</i>	Lei			78 158,06
		Total Ремонт помещения линии сборки автобусов Inclusiv salariu				78 158,06 38 812,15
		2. Устройство полов линии сборки				
7	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,500	45,01 21,99	472,64 230,87
8	CG48A corectat	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 120 mm. Nota: (Plasa de otel sudata d8 150*150 - 1500 kg, Beton M300 , Topping Sika Sintop - 6kg/m2)	m2	224,000	464,01 17,16	103 938,69 3 843,84
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (M150 - бетонная подготовка)	m3	3,000	1 018,03 104,58	3 054,09 313,75
10	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d10, 150*150)	kg	600,000	15,89 0,70	9 532,95 417,75
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,500	50,49 27,92	328,18 181,50
12	CG48A corectat	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 120 mm. Nota: (Plasa de otel sudata d8 150*150 - 1500 kg, Beton M300 , Topping Sika Sintop - 6kg/m2)	m2	110,000	564,65 17,16	62 111,18 1 887,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			179 437,73
		Total Устройство полов линии сборки Inclusiv salariu				179 437,73 6 875,31
		3. Размещение вспомогательных производственных помещений				
13	CA04F	Beton M200 (Устройство армированных поясов из бетона M200 на отметках 0,000 и +3.000 для перегородок)	m3	1,500	1 103,22 123,63	1 654,83 185,45
14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d10, 180*180)	kg	300,000	15,89 0,70	4 766,48 208,88
15	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,300	50,40 27,92	317,49 175,91
16	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (Устройство перегородок из котельца толщиной 200 мм, высотой до 4 м)	m3	6,000	809,71 111,41	4 858,26 668,46
17	CD55B	Zidarie din FORTAN la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara (Устройство перегородок из фортана толщиной 200 мм, высотой более 4 м)	m3	7,000	699,40 82,64	4 895,83 578,48
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti pina la cota +3,000 (снятие старой известковой штукатурки)	m2	132,000	6,77 6,06	893,64 799,92
19	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (штукатурка стен по сетке)	m2	420,000	112,76 52,76	47 359,41 22 158,15
20	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru	m2	72,000	28,45 19,45	2 048,12 1 400,40

1	2	3	4	5	6	7
		rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (перетирка потолка ЦПП -1 см)				
21	CN14A	Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu aracet (клеевая окраска стен и потолка)	m2	492,000	15,44 7,27	7 598,13 3 576,59
22	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu din aluminiu cu geam termopan, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (3 buc) (алюминивые двери 3шт.)	m2	5,670	1 791,14 22,13	10 155,77 125,48
23	CG48A corectat	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 80 mm. Nota: (Plasa de otel sudata d8 150*150 - 0 kg, Beton M300, Topping Sika Sintop -6 kg/m2)	m2	300,000	366,92 17,16	110 074,64 5 148,00
		<i>Total</i>	Lei			194 622,60
		Total Размещение вспомогательных производственных помещений Inklusiv salariu				194 622,60 35 025,72
		4. Ремонт помещения линии диагностики и технического осмотра автобусов				
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (снятие старой известковой штукатурки)	m2	535,000	6,77 6,06	3 621,95 3 242,10
25	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	535,000	112,76 52,76	60 326,85 28 225,26

1	2	3	4	5	6	7
		(штукатурка стен по сетке)				
26	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	324,000	40,85 19,71	13 235,40 6 387,66
27	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (перетирка потолка ЦПП -1 см)	m2	324,000	28,45 19,45	9 216,70 6 301,80
28	CN14A	Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu araceti (клеевая окраска стен)	m2	535,000	15,44 7,27	8 262,19 3 889,18
29	CN14A	Finisaje transperente pe suprafetele elementelor din beton celular autoclavizat cu araceti (клеевая окраска потолка)	m2	324,000	15,44 7,27	5 003,65 2 355,32
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a ramintului afinat (Засыпка существующих канав и прямков грунтом)	m3	15,000	7,27 7,27	109,04 109,04
31	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (M150 - бетонная подготовка)	m3	3,500	1 017,87 104,58	3 562,55 366,04
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d10, 150*150)	kg	800,000	15,89 0,70	12 710,60 557,00
33	CG48A corectat	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 120 mm. Nota: (Plasa de otel sudata d8 150*150 - 1500 kg, Beton M300 , Topping Sika Sintop - 6kg/m2)	m2	324,000	434,04 17,16	140 630,26 5 559,84

1	2	3	4	5	6	7
34	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC:окна из металлопласта	m2	85,000	955,32 36,01	81 202,62 3 061,19
35	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (fara prefabricate)	t	424,000	27,86 27,86	11 813,70 11 813,70
36	TsC03G1	Incarcarea cu excavatorul a gunoiului de constructie in autovehicule.(Порпузка мусора)	100 m3	2,354	740,95 0,00	1 744,20 0,00
37	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Вывоз мусора)	t	424,000	12,19 0,00	5 168,56 0,00
		<i>Total</i>	Lei			356 608,27
		Total Ремонт помещения линии диагностики и технического осмотра автобусов Inclusiv salariu				356 608,27 71 868,13
		5. Ремонт фасада				
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	750,000	22,34 17,59	16 755,74 13 190,62
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	180,000	6,77 6,06	1 218,60 1 090,80
40	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru grund si stratul vizibil	m2	180,000	62,41 38,02	11 232,97 6 844,14
41	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	460,000	59,60 39,33	27 417,79 18 091,11
42	CN53Ak=2	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	460,000	4,94	2 271,02

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor (грунтовка за 2 раза)			1,41	647,22
43	CN11B	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita	m2	460,000	30,91 12,90	14 218,37 5 932,85
44	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (покраска въездных ворот)	m2	150,000	42,84 25,80	6 426,75 3 869,25
		<i>Total</i>	Lei			79 541,24
		Total Ремонт фасада Inclusiv salariu				79 541,24 49 665,99

		Total	Lei	888 367,90
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	45 505,64
		Transportarea	1 %	6 738,57
		Total		940 612,11
		Cheltueli de regie	1 %	9 406,13
		Total		950 018,24
		Beneficiul de deviz	1 %	9 500,19
		Total		959 518,43
		Tva	20 %	191 903,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 151 422,12 202 247,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)