

Lucrari de extindere a infrastructurii medicale, de acces principal a IMSP SCM "Sfanta Treime"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Lucrari de constructie. SC

Valoarea de deviz 1472227 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Fundatie				
		1.1.1. Sapaturi				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1.63	1237.50 0.00	2017.13 0.00
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	16.30	38.10 38.10	621.03 621.03
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	26.08	56.39 56.39	1470.60 1470.60
4	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	286.88	42.40 0.00	12163.72 0.00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1.793	260.22 18.29	466.57 32.79
Total Sapaturi					16739.02	
Inclusiv salariu					2124.42	
		1.1.2. P1				
6	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor:	m3	5.80	6549.79 580.64	37988.78 3367.74

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 12 m (Beton C16/20, armatura - 747 kg)				
Total P1						37988.71
Inclusiv salariu						3367.74
		1.1.3. Fm-1				
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=12, 14 / A500C)	kg	230.80	19.61 2.90	4524.97 668.30
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg	100.80	21.14 3.40	2130.77 343.08
9	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	59.20	124.96 60.96	7397.63 3608.83
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	2.00	1680.66 228.60	3361.32 457.20
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	6.90	1998.10 223.52	13786.92 1542.29
Total Fm-1						31201.60
Inclusiv salariu						6619.71
		1.1.4. S-1				
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg	562.30	19.61 2.90	11024.23 1628.20
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg	20.30	21.14 3.40	429.11 69.09
14	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	69.56	124.96 60.96	8692.53 4240.38
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	8.00	1998.10 223.52	15984.81 1788.16
Total S-1						36130.37

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						7725.83
1.1.5. Umpluturi						
16	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	210.80	42.40 0.00	8937.92 0.00
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	105.40	15.75 15.75	1659.84 1659.84
18	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	105.40	256.44 91.44	27028.78 9637.78
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1.054	1202.46 448.06	1267.39 472.25
Total Umpluturi						38893.92
Inclusiv salariu						11769.87
Total Fundatie						160953.62
Inclusiv salariu						31607.55
1.2. Pereti exteriori						
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0.35	1237.50 0.00	433.13 0.00
21	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2.17	38.10 38.10	82.68 82.68
22	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3.50	56.39 56.39	197.36 197.36
23	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	59.50	42.40 0.00	2522.80 0.00
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.372	260.26 18.29	96.74 6.80
25	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg	1588.90	19.61 2.90	31151.34 4600.82

1	2	3	4	5	6	7
26	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (D=8 / A240)	kg	90.40	21.14 3.40	1910.93 307.69
27	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteria la din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	180.00	124.96 60.96	22492.80 10972.80
28	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	3.30	1680.65 228.60	5546.15 754.38
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37	m3	25.00	2570.31 223.52	64257.74 5588.00
30	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatie curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolatie, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 (k2, în două straturi)	m2	26.22	43.42 4.06	1138.47 106.56
31	IzF14A	Termoizolarea fundație cu plăci de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termică = 0.035 W/mk. Valoarea declarată a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiară (stins de sinistator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2	26.22	209.49 6.60	5492.81 173.16
32	IzB01A1	Membrana protecție termoizolatie cu crampe în plan vertical la fundații	m2	26.22	68.16 39.62	1787.21 1038.94
Total Pereti exteriori						137110.11
Inclusiv salariu						23829.17
1.3. Pardosea interioara						
33	TsC54C	Strat de fundație din pietris, fr. 20-40, 150mm	m3	27.90	648.49 50.29	18092.93 1403.15
34	TsC54C	Strat de fundație din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3	9.30	648.49 50.29	6030.98 467.72
35	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolatie curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolatie, executată cu carton bitumat, simplu,	m2	187.00	16.80 1.02	3140.95 189.99

1	2	3	4	5	6	7
		asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)				
36	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg	1027.60	20.49 3.10	21052.24 3184.33
37	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	28.00	1998.10 223.52	55946.83 6258.56
Total Pardosea interioara						104263.92
Inclusiv salariu						11503.74
1.4. Pardoseala exterioara						
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1.13	1237.50 0.00	1398.38 0.00
39	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	180.80	42.40 0.00	7665.92 0.00
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1.13	260.20 18.29	294.03 20.67
41	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	179.60	42.40 0.00	7615.04 0.00
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	89.80	15.75 15.75	1414.17 1414.17
43	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	89.80	256.44 91.44	23028.31 8211.31
44	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0.90	1202.46 448.06	1082.21 403.25
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-240, 150mm	m3	23.20	648.49 50.29	15045.01 1166.77
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3	7.70	648.49 50.29	4993.39 387.25
47	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si	m2	155.00	16.80	2603.46

1	2	3	4	5	6	7
		radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)			1.02	157.48
48	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=6 / A240)	kg	41.30	21.14 3.40	873.02 140.57
49	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg	792.40	20.49 3.10	16233.74 2455.49
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	103.00	124.96 60.96	12870.88 6278.88
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	3.20	1680.66 228.60	5378.12 731.52
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37	m3	20.00	2570.31 223.52	51406.15 4470.40
Total Pardoseala exterioara						151901.84
Inclusiv salariu						25837.76
1.5. Planseu +3.300						
53	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla cutata H57-750-0.8	m2	220.00	435.75 76.20	95863.99 16764.00
Total Planseu +3.300						95863.99
Inclusiv salariu						16764.00
1.6. Ancoraj						
54	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit	kg	313.60	30.12 5.33	9444.82 1672.74
Total Ancoraj						9444.82
Inclusiv salariu						1672.74
1.7. Placa de beton, platforma						
55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv	m2	12.50	135.59 60.96	1694.81 762.00

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				
56	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (2,5buc*m2)	buc	32.00	35.48 22.86	1135.52 731.52
57	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg	88.00	20.49 3.10	1802.84 272.69
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	1.20	2085.65 269.24	2502.78 323.09
Total Placa de beton, platforma						7135.95
Inclusiv salariu						2089.30
1.8. Constructii metalice						
59	RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc	22.00	94.79 28.70	2085.42 631.44
60	CK35B	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc	22.00	88.16 10.16	1939.52 223.52
61	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	14.334	25793.22 2032.00	369720.02 29126.69
62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)	t	14.334	3083.56 369.82	44199.81 5301.06
Total Constructii metalice						417944.77
Inclusiv salariu						35282.71
Total capitole lucrari de constructie			100.00 +		1084619.00	
Contributii sociale			24.00 %		35660.88	
Total:			100.00 +		1120279.88	
Transport materiale			3.00 %		25671.23	
Cheltueli directe:			100.00 +		1145951.11	
Cheltueli de regie constructii			6.00 %		68757.07	
Total:			100.00 +		1214708.18	

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	1.00 %			12147.08
		Total:	100.00 +			1226856
		TVA	20.00 %			245371
		Total deviz:				1472227

L.S.

Intocmit

(funcioia, semnratura, numele, prenumele)

Ofertant "ADRIKA" SRL

(funcioia, semnratura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

IMSP SCM Sf.Treime

(semnatura)

**Lucrari de extindere a
infrastructurii medicale, de acces
principal a IMSP SCM "Sfanta
Treime"**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL N 2-1-1

Lucrari de constructie. SC

Valoarea de deviz 1472227 lei

Intocmit in preturi curente

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

N	Cod resurse	Denumirea	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	7123010010200	Betonist	h-om	390.145	50.80	19819.366
2.	7123011000200	Betonist	h-om	8.69	50.80	441.452
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	441.948	50.80	22450.958
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	12.50	50.80	635.00
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	255.471	50.80	12977.937
6.	7134050013250	Izolator	h-om	20.452	50.80	1038.941
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12.346	50.80	627.187
8.	7136080025001	Montator	h-om	32.928	50.80	1672.742
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	765.69	50.80	38897.052
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	66.294	50.80	3367.735
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	300.627	50.80	15271.872
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3.74	50.80	189.992
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	193.038	50.80	9806.315
14.	9312040019600	Sapator	h-om	312.32	50.80	15865.856
15.	7422010060100	Timplar	h-om	4.40	50.80	223.52
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	104.352	50.80	5301.056
		Total:				148586.983

Materiale:

N	Cod resurse	Denumirea materialelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2874136313300*1	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc	22.00	78.00	1716.00
2.	4100126202818	Apa	m3	6.955	0.00	0.00
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29.486	0.00	0.00
4.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	214.72	150.00	32208.00
5.	2663102100000*2	Beton C16/20	m3	45.899	1550.00	71143.45
6.	2663102100000*3	Beton C30/37	m3	46.817	2100.00	98315.49
7.	2663102100000*1	Beton C8/10	m3	8.80	1250.00	10999.50
8.	2663102100006*1	Beton marfa (clasa dupa proiect) C16/20	m3	6.81	1550.00	10556.12
9.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	4.195	42.00	176.198
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21.763	5.00	108.816
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0.932	28.00	26.088
12.	2710602000090	Carcase din armatura	kg	747.00	17.00	12699.00
13.	2682132601626	Carton bitumat	m2	56.635	15.00	849.528

14.	2682132601626*1	Carton bitumat (folie polietilena 100mk)	m2	369.36	14.60	5392.656
15.	2811236309900	Confectii metalice	kg	329.405	18.00	5929.297
16.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	28.668	22.00	630.696
17.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	33.253	25.00	831.332
18.	2320187315789	Decofrol	kg	50.911	20.00	1018.224
19.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2.36	36.00	84.953
20.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	12.041	36.00	433.462
21.	2010237318750	Distantieri	buc	929.46	0.60	557.676
22.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.029	5250.00	149.625
23.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	6.45	72.00	464.422
24.	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0.597	72.00	43.013
25.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3.167	72.00	228.053
26.	2811106301200	Elemente metalice	kg	14620.68	23.00	336275.64
27.	2430116100000*1	Email clorcauciuc (Vopsea tip KOBER Gri Grafrit sau similar)	kg	172.008	184.00	31649.472
28.	4011106202741	Energie electrica	kw	6.45	0.00	0.00
29.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.205	1300.00	265.98
30.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	86.004	60.00	5160.24
31.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2.622	1.00	2.622
32.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.206	5250.00	1080.975
33.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.002	100.00	0.16
34.	2521306716000*1	Membrana protectie termoizolatie cu cramioane	m2	27.531	24.16	665.149
35.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6.335	120.00	760.164
36.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	4397.25	16.00	70356.00
37.	2710602100000*1	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	259.12	17.00	4405.04
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1.433	30.00	43.002
39.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	42.801	350.00	14980.35
40.	2811236304903*1	Panouri din tabla cutata H57-750-0.8	m2	228.888	246.00	56306.448
41.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.013	480.00	6.336
42.	1421102200068*2	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm - (fr. 20-40)	m3	32.085	480.00	15400.80
43.	1421102200068*1	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (fr. 5-20)	m3	19.55	480.00	9384.00
44.	1421102200068*3	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm - (fr. 20-240)	m3	26.68	480.00	12806.40
45.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	93.171	6.00	559.026
46.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	127.278	0.50	63.639
47.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	12.80	10.00	128.00
48.	2462106110443	Prenadez 400	kg	15.732	62.00	975.384
49.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	578.952	32.00	18526.464
50.	2874115883700	Saiba M 20	buc	93.171	4.00	372.684
51.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc AÐA	buc	673.20	0.20	134.64
52.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2.121	62.00	131.521
53.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0.262	52.00	13.634
54.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1.454	5250.00	7631.925
55.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	12.728	62.00	789.124

56.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	45.428	22.00	999.416
57.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	21.213	22.00	466.686
58.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	40.616	90.00	3655.476
59.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	93.171	10.00	931.71
60.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	673.20	0.30	201.96
61.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	127.278	0.60	76.367
62.	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0.143	450.00	64.53
63.	2682162611371"1	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2	26.744	159.26	4259.313
64.	2414126109781	Toluen	kg	1.311	52.00	68.172
65.	2320166200676	White spirit	kg	43.002	36.00	1548.072
		Total:				855708.119

Utilaje:

N	Cod resurse	Denumirea utilajelor	Un. mas.	Cantitat.	Pretul	Suma
1.	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, ñu curent de sudura nominal 250-400 Å	h-ut	1.334	30.00	40.02
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	25.088	30.00	752.64
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	97.263	400.00	38905.40
4.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	22.225	600.00	13335.00
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.318	600.00	790.74
6.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28.602	80.00	2288.16
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14.301	60.00	858.06
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6.997	550.00	3848.625
9.	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	18.56	600.00	11136.00
10.	2922140007000	Macara	h-ut	4.689	600.00	2813.40
11.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4.077	25.00	101.92
12.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.223	25.00	5.585
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2.15	600.00	1290.06
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	18.426	80.00	1474.096
15.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	5.94	200.00	1188.00
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.21	10.00	2.098

17.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11.00	25.00	275.00
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	57.578	20.00	1151.56
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3.40	20.00	68.00
		Total:				80324.364

Total capitole lucrari de constructie	100.00 +	1084619.00
Contributii sociale	24.00 %	35660.88
Total:	100.00 +	1120279.88
Transport materiale	3.00 %	25671.23
Cheltueli directe:	100.00 +	1145951.11
Cheltueli de regie constructii	6.00 %	68757.07
Total:	100.00 +	1214708.18
Beneficiu de deviz	1.00 %	12147.08
Total:	100.00 +	1226856
TVA	20.00 %	245371

Total deviz:

1472227

Antreprenor:

"ADRIKA" SRL

Beneficiar:

IMSP SCM Sf.Treime

(semnatura)

(semnatura)

Investitor
Obiect

IMSP SCM Sf.Treime

**Lucrari de extindere a infrastructurii medicale, de
acces principal a IMSP SCM "Sfanta Treime"****Catalog de preturi unitare pentru obiectul N 2-1-1****Lucrari de constructie. SC**

(formular desfasurat)

N crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Fundatie				
		1.1.1. Sapatari				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1237.50 0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	550.00	1237.50
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			38.10 38.10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7500	50.80	38.10
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			56.39 56.39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	50.80	56.388
4	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42.40 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	400.00	42.40
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			260.22 18.29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	50.80	18.289
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	480.00	1.927
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	600.00	240.00
		1.1.2. P1				
6	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m (Beton C16/20, armatura - 747 kg)	m3			6549.79 580.64

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1.03				
	9310060019930	Muncitor	h-om	11.4300	50.80	580.644
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0.1000	72.00	7.416
	2722103305015	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0.0240	450.00	11.126
	2663102100006 "1	Beton marfa (clasa dupa proiect) C16/20	m3	1.1400	1550.00	1820.021
	2710602000090	Carcase din armatura	kg		17.00	2189.483
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	3.2000	600.00	1920.00
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, Ńu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	0.2300	30.00	6.90
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.7100	20.00	14.20
		1.1.3. Fm-1				
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=12, 14 / A500C)	kg			19.61 <hr/> 2.90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540	50.80	2.743
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	50.80	0.152
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	16.00	16.40
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.60	0.09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg			21.14 <hr/> 3.40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640	50.80	3.251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	50.80	0.152
	2710602100000 "1	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	1.0250	17.00	17.425
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.60	0.09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124.96 <hr/> 60.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	50.80	7.62
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1.0500	50.80	53.34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	62.00	0.31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.60	0.18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	62.00	1.86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	22.00	1.10

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	25.00	2.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	350.00	35.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	5250.00	18.375
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	5250.00	2.625
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	20.00	2.40
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.01	m3			1680.66 228.60
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	50.80	195.58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	50.80	33.02
	2663102100000 "1	Beton C8/10	m3	1.0250	1250.00	1294.063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	600.00	150.00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	20.00	8.00
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.015	m3			1998.10 223.52
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	50.80	203.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	50.80	20.32
	2663102100000 "2	Beton C16/20	m3	1.0250	1550.00	1612.584
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	20.00	12.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	600.00	150.00
		1.1.4. S-1				
12	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg			19.61 2.90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540	50.80	2.743
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	50.80	0.152
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	16.00	16.40
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.60	0.09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
13	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg			21.14 3.40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640	50.80	3.251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	50.80	0.152
	2710602100000 "1	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	1.0250	17.00	17.425
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.60	0.09

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124.96 ----- 60.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	50.80	7.62
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1.0500	50.80	53.34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	62.00	0.31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.60	0.18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	62.00	1.86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	22.00	1.10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	25.00	2.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	350.00	35.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	5250.00	18.378
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	5250.00	2.627
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	20.00	2.40
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.015	m3			1998.10 ----- 223.52
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	50.80	203.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	50.80	20.32
	2663102100000 "2	Beton C16/20	m3	1.0250	1550.00	1612.581
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	20.00	12.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	600.00	150.00
		1.1.5. Umpluturi				
16	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42.40 ----- 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	400.00	42.40
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15.75 ----- 15.75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	50.80	15.748
18	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			256.44 ----- 91.44
	9312040019600	Sapator	h-om	1.6000	50.80	81.28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	50.80	10.16
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1.1000	150.00	165.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3			1202.46

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				448.06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	50.80	448.057
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9.4300	80.00	754.398
		1.2. Pereti exteriori				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1237.50
						0.00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	550.00	1237.50
21	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			38.10
						38.10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.7500	50.80	38.10
22	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			56.39
						56.39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.1100	50.80	56.388
23	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42.40
						0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	400.00	42.40
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			260.26
						18.29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	50.80	18.286
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	480.00	1.937
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	600.00	240.032
25	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg			19.61
						2.90
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0540	50.80	2.743
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	50.80	0.152
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	16.00	16.40
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.60	0.09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
26	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg			21.14
						3.40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640	50.80	3.251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	50.80	0.152

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000 "1	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	1.0250	17.00	17.425
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.60	0.09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
27	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124.96 ----- 60.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	50.80	7.62
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1.0500	50.80	53.34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	62.00	0.31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.60	0.18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	62.00	1.86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	22.00	1.10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	25.00	2.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	350.00	35.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	5250.00	18.375
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	5250.00	2.625
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	20.00	2.40
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.01	m3			1680.65 ----- 228.60
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	50.80	195.58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	50.80	33.02
	2663102100000 "1	Beton C8/10	m3	1.0250	1250.00	1294.053
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	600.00	150.00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	20.00	8.00
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.015	m3			2570.31 ----- 223.52
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	50.80	203.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	50.80	20.32
	2663102100000 "3	Beton C30/37	m3	1.0250	2100.00	2184.79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	20.00	12.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	600.00	150.00
30	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor	m2			43.42 ----- 4.06

1	2	3	4	5	6	7
		de hidroizolatii, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 (k2, in doua straturi) K=2.00				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0400	50.80	4.064
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1.0800	15.00	32.40
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0.0800	42.00	6.72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0.00003	100.00	0.006
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0.0500	1.00	0.10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0010	25.00	0.05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0.0040	10.00	0.08
31	IzF14A	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2			209.49 <hr/> 6.60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1300	50.80	6.604
	2682162611371 "1	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2	1.0200	159.26	162.445
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0.0900	36.00	3.24
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0.6000	62.00	37.20
32	IzB01A1	Membrana protectie termoizolatie cu cramioane in plan vertical la fundatii	m2			68.16 <hr/> 39.62
	7134050013250	Izolator	h-om	0.7800	50.80	39.624
	2521306716000 "1	Membrana protectie termoizolatie cu cramioane	m2	1.0500	24.16	25.368
	2414126109781	Toluen	kg	0.0500	52.00	2.60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0100	5.00	0.05
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0.0100	52.00	0.52
		1.3. Pardosea interioara				
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-40, 150mm	m3			648.49 <hr/> 50.29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	50.80	50.292
	1421102200068 "2	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm - (fr. 20-40)	m3	1.1500	480.00	552.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.00	0.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	60.00	12.60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	80.00	33.60

1	2	3	4	5	6	7
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3			648.49 50.29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	50.80	50.292
	1421102200068 "1	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (fr. 5-20)	m3	1.1500	480.00	552.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.00	0.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	60.00	12.60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	80.00	33.60
35	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2			16.80 1.02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0200	50.80	1.016
	2682132601626 "1	Carton bitumat (folie polietilena 100mk)	m2	1.0800	14.60	15.768
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0005	25.00	0.013
36	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg			20.49 3.10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0580	50.80	2.946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	50.80	0.152
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	16.00	16.40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
	2010237318750	Distanteri	buc	0.2800	0.60	0.168
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	600.00	0.60
37	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.015	m3			1998.10 223.52
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	50.80	203.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	50.80	20.32
	2663102100000 "2	Beton C16/20	m3	1.0250	1550.00	1612.581
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	20.00	12.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	600.00	150.00
		1.4. Pardoseala exterioara				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			1237.50 0.00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	550.00	1237.50
39	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42.40 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	400.00	42.40
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			260.20 18.29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	50.80	18.288
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.0040	480.00	1.912
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	600.00	240.00
41	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42.40 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1060	400.00	42.40
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			15.75 15.75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	50.80	15.748
43	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			256.44 91.44
	9312040019600	Sapator	h-om	1.6000	50.80	81.28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	50.80	10.16
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1.1000	150.00	165.00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
44	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1202.46 448.06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	50.80	448.056
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9.4300	80.00	754.40
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-240, 150mm	m3			648.49 50.29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	50.80	50.292
	1421102200068 "3	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm - (fr. 20-240)	m3	1.1500	480.00	552.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.00	0.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	60.00	12.60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	80.00	33.60
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3			648.49 50.29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	50.80	50.292

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200068 "1	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (fr. 5-20)	m3	1.1500	480.00	552.00
	4100126202818	Apa	m3	0.1000	0.00	0.00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	60.00	12.60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	80.00	33.60
47	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2			16.80 <hr/> 1.02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0200	50.80	1.016
	2682132601626 "1	Carton bitumat (folie polietilena 100mk)	m2	1.0800	14.60	15.768
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0005	25.00	0.013
48	CC01E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pîna la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=6 / A240)	kg			21.14 <hr/> 3.40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0640	50.80	3.251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	50.80	0.152
	2710602100000 "1	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	1.0250	17.00	17.425
	2010237318750	Distantieri	buc	0.1500	0.60	0.09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
49	CC02N2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg			20.49 <hr/> 3.10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0580	50.80	2.946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	50.80	0.152
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	16.00	16.40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.60	0.168
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	600.00	0.60
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			124.96 <hr/> 60.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	50.80	7.62
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	1.0500	50.80	53.34
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	62.00	0.31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.60	0.18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	62.00	1.86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	22.00	1.10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0800	25.00	2.00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1000	350.00	35.00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0035	5250.00	18.375
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0.0005	5250.00	2.625
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	20.00	2.40
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1.01	m3			1680.66 <hr/> 228.60
	7123010010200	Betonist	h-om	3.8500	50.80	195.58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6500	50.80	33.02
	2663102100000 "1	Beton C8/10	m3	1.0250	1250.00	1294.063
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2500	600.00	150.00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0.4000	20.00	8.00
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.015	m3			2570.31 <hr/> 223.52
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	50.80	203.20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4000	50.80	20.32
	2663102100000 "3	Beton C30/37	m3	1.0250	2100.00	2184.787
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1000	0.00	0.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	20.00	12.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.2500	600.00	150.00
		1.5. Planseu +3.300				
53	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla cutata H57-750-0.8 Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1.02	m2			435.75 <hr/> 76.20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1.2000	50.80	60.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3000	50.80	15.24
	2811236304903 "1	Panouri din tabla cutata H57-750-0.8	m2	1.0200	246.00	255.938
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2.5800	32.00	84.211
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3.0000	0.30	0.918
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc AĐA	buc	3.0000	0.20	0.612
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0.1810	90.00	16.616
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	25.00	1.25
		1.6. Ancoraj				
54	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit	kg			30.12

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1.01				5.33
	7136080025001	Montator	h-om	0.1050	50.80	5.334
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1.0400	18.00	18.907
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0.0200	120.00	2.424
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0.0100	72.00	0.727
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0.0800	30.00	2.40
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0130	25.00	0.325
		1.7. Placa de boton, platforma				
55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			135.59 ----- 60.96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	50.80	10.16
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	50.80	50.80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	62.00	0.31
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	0.50	0.15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	0.60	0.18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	62.00	1.86
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	22.00	1.10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	25.00	0.625
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	350.00	45.50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	5250.00	5.25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	5250.00	5.25
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	20.00	2.40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	600.00	12.00
56	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (2,5buc*m2)	buc			35.48 ----- 22.86
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	0.3000	50.80	15.24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	50.80	7.62
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0.4000	10.00	4.00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0005	5250.00	2.625
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0100	600.00	6.00
57	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg			20.49 ----- 3.10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0580	50.80	2.946
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0030	50.80	0.152
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	16.00	16.40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	22.00	0.22
	2010237318750	Distantiere	buc	0.2800	0.60	0.168
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	600.00	0.60
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau	m3			2085.65 ----- 269.24

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1.03				
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	50.80	246.38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	50.80	22.86
	2663102100000 "2	Beton C16/20	m3	1.0250	1550.00	1636.413
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	0.00	0.00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	20.00	12.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	600.00	168.00
		1.8. Constructii metalice				
59	RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizand masina cu foreza- carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			94.79 <hr/> 28.70
	7123011000200	Betonist	h-om	0.3950	50.80	20.066
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0.1700	50.80	8.636
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0.0093	1300.00	12.09
	4100126202818	Apa	m3	0.0066	0.00	0.00
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0.2700	200.00	54.00
60	CK35B	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc			88.16 <hr/> 10.16
	7422010060100	Timplar	h-om	0.2000	50.80	10.16
	2874136313300 "1	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc	1.0000	78.00	78.00
61	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			25793.22 <hr/> 2032.00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35.0000	50.80	1778.00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5.0000	50.80	254.00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1020.0000	23.00	23460.00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0.4500	72.00	32.40
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6.5000	6.00	39.00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6.5000	10.00	65.00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6.5000	4.00	26.00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0650	28.00	1.82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0.1000	30.00	3.00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2.0000	22.00	44.00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.4500	0.00	0.00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0.1500	600.00	90.00
62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua strat-uri de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)	t			3083.56 <hr/> 369.82

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800	50.80	369.824
	2430116100000 "1	Email clorcauciuc (Vopsea tip KOBBER Gri Grafite sau similar)	kg	12.0000	184.00	2208.00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	6.0000	60.00	360.00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400	36.00	30.24
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000	36.00	108.00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000	5.00	7.50

Antreprenor "ADRIKA" SRL
(functia, semnatura)

Beneficiar IMSP SCM Sf.Treime
(functia, semnatura)