

Lucrari de reparatii in incinta IMSP AMT Centru (Casa scarii)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 158 578,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Casa scarii				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (suprafete degradate, aproximativ 20%)	m2	91,000	18,857 17,507	1 715,969 1 593,119
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact"	m2	91,000	20,514 9,078	1 866,761 826,062
3	RpCJ04B	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (rezistent la lovituri), pentru grund si stratul vizibil	m2	91,000	147,555 106,338	13 427,469 9 676,722
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, (pe suprafetele reparate)	m2	91,000	43,924 35,662	3 997,095 3 245,242
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (inclusiv glafuri ferestre 6 m2)	m2	460,600	20,514 9,078	9 448,680 4 181,143
6	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	460,600	65,676	30 250,366

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (inclusiv glafuri ferestre 6 m2)			44,740	20 607,060
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" (suprafetele laterale la rampele scarii)	m2	29,500	20,514 9,078	605,158 267,789
8	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (suprafetele laterale la rampele scarii)	m2	29,500	65,676 44,740	1 937,442 1 319,818
9	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	46,000	78,976 48,630	3 632,886 2 236,980
		<i>Total</i>	lei			66 881,826
		Total Pereti Inclusiv salariu				66 881,826 43 953,935
		1.1.2. Tavane				
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la tavane (et.8)	m2	32,800	20,514 9,078	672,854 297,745
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (tavan et.8)	m2	32,800	65,676 44,740	2 154,173 1 467,459
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" la tavane (intradusul si vangurile podestelor si rampelor scarii)	m2	250,000	20,514 9,078	5 128,462 2 269,400
13	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (intradusul si vangurile podestelor si rampelor scarii)	m2	250,000	65,676 44,740	16 419,000 11 184,900
14	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15	m2	32,700	102,945 38,904	3 366,309 1 272,161

1	2	3	4	5	6	7
		zile (120 ore)				
		<i>Total</i>	lei			27 740,798
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 740,798 16 491,665
		1.1.3. Tamplarie				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2	3,600	27,233 27,233	98,038 98,038
16	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,600	2 397,381 68,731	8 630,570 247,430
		<i>Total</i>	lei			8 728,608
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				8 728,608 345,468
		<i>Total</i>	lei			103 351,232
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				103 351,232 60 791,068
		<i>Total</i>	lei			103 351,232
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				103 351,232 60 791,068

		Total	lei	103 351,26
		Asigurari sociale si medicale	24 %	14 589,86
		Transport materiale	2 %	791,20
		Total		118 732,32
		Cheltuieli de regie	6 %	7 123,94
		Total		125 856,26
		Beneficiu de deviz	5 %	6 292,81
		Total		132 149,07
		TVA	20 %	26 429,81
		Total deviz: Inclusiv salariu		158 578,88 60 791,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)