

**Lucrări de reparație.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-6-6**

Valoarea de deviz 998 044,59 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Acoperis</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	580,00	51,14 50,04	29 661,20 29 023,20
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	580,00	14,16 12,51	8 212,80 7 255,80
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	560,00	30,95 27,11	17 334,80 15 178,80
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	3,80	1 043,63 1 032,08	3 965,81 3 921,89
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,90	282,29 274,52	1 383,20 1 345,17
6	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	25,20	49,87 46,56	1 256,60 1 173,44

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	25,20	24,45 20,85	616,14 525,42
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( demotarea unu rind de caramida din canalele de ventilare)	m3	1,00	282,29 274,52	282,29 274,52
9	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv ( centura monolita cota 10,920)	m2	48,50	123,16 83,40	5 973,26 4 044,90
10	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm ( pentru ancoraj)	buc	165,00	24,12 8,34	3 980,30 1 376,10
11	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, (Ancoraj)	kg	123,90	19,39 2,99	2 402,24 370,28
12	CC04A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, ( centura monolita, stilpi monolit)	kg	123,50	19,39 2,99	2 394,48 369,08
13	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm ( centura monolit)	kg	356,70	21,16 4,10	7 546,17 1 462,65
14	CA04F01	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton B15 - centura monolita, fundatia F1)	m3	9,66	1 765,86 368,35	17 058,17 3 558,26
15	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	11,08	9 925,93 1 674,28	109 979,27 18 550,99
16	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile	m2	630,00	124,15	78 211,95

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. ( Scinduri de rasinoase - 9,07m3)			32,66	20 578,95
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	630,00	60,36 17,38	38 028,38 10 946,25
18	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,00	2 013,46 458,91	4 026,93 917,83
19	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,45	2 616,70 50,73	6 410,91 124,30
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,28	2 926,89 56,30	3 746,41 72,06
21	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	20,15	212,00 59,08	4 271,80 1 190,36
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	630,00	396,90 79,92	250 047,00 50 352,75
23	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu ( parapezi)	m	84,00	122,30 27,80	10 273,20 2 335,20
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	99,00	303,56 20,85	30 051,94 2 064,15
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	45,00	231,37 24,32	10 411,65 1 094,63
26	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) - Sading metalic	m2	82,00	324,45 79,92	26 604,90 6 553,85

1	2	3	4	5	6	7
27	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,06	9 925,93 1 674,28	10 521,48 1 774,73
28	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata ( IZOVER gr.50 mm)	m2	80,00	97,82 11,12	7 825,60 889,60
29	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	128,00	294,43 72,97	37 686,40 9 340,80
30	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m ( tabla Lindab)	m2	50,00	294,43 72,97	14 721,25 3 648,75
31	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime	m2	7,00	461,42 170,97	3 229,94 1 196,79
32	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc, montata pe un strat de nisip de 10 mm grosime	m2	48,00	167,98 11,81	8 063,04 567,12
33	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	48,00	101,36 24,32	4 865,28 1 167,60
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>761 044,77 203 246,21</b>

	Total	lei	761 044,77
	CNAM	24,00 %	48 779,09
	Cheltuieli de transport	1,00 %	5 492,11
	Cheltuieli de regie	1,00 %	8 153,16
	Beneficiu de deviz	1,00 %	8 234,69
	Total	100,00 +	831 703,82
	TVA	20,00 %	166 340,76

1	2	3	4	5	6	7	
							<b>998 044,59</b>
		<b>Total deviz:</b>					
		<b>Inclisiv salariu</b>					<b>203 246,21</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)