

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDM2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

OFERTĂ

Către **Primaria s.Nemteni**
MD-3439, MOLDOVA, Hîncești, s.Nemteni, s.Nemteni, rl. Hîncești, Republica Moldova,

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator reprezentanți ai ofertantului "Staci Grup" SRL Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm " **Lucrări de reparație a drumului (beton asphalt)L=497m B=4m**" din 07.07.2020

pentru suma fără TVA de **545 570,40 lei** (cinci sute patruzeci și cinci de mii cinci sute șaptezecilei, 40 bani),

la care se adaugă (suma în litere și în cifre) taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **109 114,01 lei** (o sută nouă mii o sută paisprezece lei, 01 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate **60 zile lucratoare din data înregistrării contractului** (documentatia standard), **ianie-iulie 2020** (anunt de participare).
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, respectiv pînă la data de **06.08.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 06.07.2020

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
"Staci Grup" SRL
(denumirea/numele ofertantului)



SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _0_ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _garanție bancară_
în cuantum de _0_ % (din prețul total oferat) și constituie _____ lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 an calendaristic.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) _7_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _7_ zile calendaristice

Ofertant, "Staci Grup" SRL

(semnătura autorizată)



Lucrari de reparatie a drumului
(beton asfalt)L=497m B=4mm
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 654 684,05 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum L=479 m B=4m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,9900	801,80 0,00	793,782 0,000
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 990,0000	0,28 0,04	566,113 74,583
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H minim=0.12m	m3	237,0000	526,85 34,60	124 863,260 8 199,252
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2	t	1,3000	8 860,00 0,00	11 518,000 0,000
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25 la materiale)	m2	1 990,0000	169,87 2,88	338 040,802 5 737,170
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	479,5000	43,26 1,90	20 741,897 909,339



1	2	3	4	5	6	7
		Total Drum L=479 m B=4m Inclusiv salariu				496 523,854 14 920,344

		Total	lei	496 523,84
		Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	3 357,08
		Total		499 880,92
		Cheltuieli de regie	7 %	34 991,67
		Total		534 872,59
		Beneficiu de deviz	2 %	10 697,45
		Total		545 570,04
		TVA	20 %	109 114,01
		Total deviz: Inclusiv salariu		654 684,05 14 920,34



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a drumului (beton
asfalt)L=497m B=4mmInvestitor
Primaria s.Nemțeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum L=479 m B=4m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			801,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	380,00	801,80
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,28 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	380,00	0,25
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire H minim=0.12m	m3			526,85 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	281,00	57,04
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	281,00	342,54
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,00	72,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	148,08	2,22
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65l/m2	t			8 860,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25 la materiale)	m2			169,87 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	0,0940	1 360,00	159,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	5,00	0,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	280,00	1,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	280,00	1,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
6	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			43,26 1,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,90
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	281,00	36,74
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	380,00	1,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	148,08	0,15
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	250,00	2,85
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	280,00	0,13



APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Lucrari de reparatie a drumului (beton asfalt)L=497m B=4mm

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 654 684,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	142,2000	57,66	8 199,252
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	99,5000	57,66	5 737,170
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2935	57,66	74,583
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,7707	57,66	909,339
Total manopera						14 920,34

Materiale:

1.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008	t	233,8250	1 360,00	318 002,000
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	48,1110	281,00	13 519,191
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	62,6850	281,00	17 614,485
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	288,9030	281,00	81 181,743
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	7,4625	400,00	2 985,000
6.	23203226000401	Bitum	st	1,3390	8 500,00	11 381,500
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	27,3625	5,00	136,812
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,0325	15,00	585,487
Total materiale de construcții						445 406,21

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3900	350,00	136,500
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,0826	380,00	5 731,388
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,7709	280,00	3 015,852
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	71,6930	280,00	20 074,040
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,4725	250,00	1 368,125
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,5470	500,00	5 273,500
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,0376	148,08	597,887
Total utilaje de construcții						36 197,29

Total	lei	496 523,8 4
Contributiile la asigurarile sociale	22,5 %	3 357,08
Total		499 880,9 2
Cheltuieli de regie	7 %	34 991,67
Total		534 872,5 9
Beneficiu de deviz	2 %	10 697,45
Total		545 570,0 4
TVA	20 %	109 114,0 1

Total deviz:

**654 684,0
5**

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)