

**Reparatia la cabinet de
radiografie (renghencabinet) la
Spitalul Raional din or.Leova**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-11-2023

Ремонт

Valoarea de deviz 280 738,87 lei

Intocmit in prețuri curente 01.11.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpIB11E	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 8-18 tevi	buc	5,0000	132,55 132,55	662,77 662,77
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	186,0000	23,84 22,94	4 434,59 4 267,19
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,0000	19,23 18,69	961,68 934,68
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	36,0000	47,05 45,88	1 693,76 1 651,82
		<i>Total</i>	lei			7 752,80
		Total Demontari Inclusiv salariu				7 752,80 7 516,46
		1.2. Lucrari interioare				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	186,0000	5,70 2,55	1 060,03 474,13
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	186,0000	85,98 54,38	15 991,68 10 114,83

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.				
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	186,0000	32,30 16,99	6 007,68 3 160,88
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	272,0000	55,72 46,73	15 155,34 12 711,51
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	272,0000	5,70 2,55	1 550,16 693,36
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	272,0000	69,49 46,73	18 901,14 12 711,51
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	86,0000	286,11 162,29	24 605,29 13 957,17
12	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	86,0000	232,31 39,77	19 978,47 3 419,87
13	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat)	m2	86,0000	352,98 118,11	30 356,64 10 157,31
14	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2	6,0000	2 820,96 72,22	16 925,76 433,35
		<i>Total</i>	lei			150 532,19
		Total Lucrari interioare Inclusiv salariu				150 532,19 67 833,92
		<i>Total</i>	lei			158 284,99
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			18 084,09
		<i>Transport</i>	7 %			5 745,89
		<i>Total</i>				182 114,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,5 %			19 122,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,5 %			9 055,66
		<i>Total</i>				210 292,70
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				210 292,70 75 350,38
		2. Lucrari de electricitate				
15	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	110,0000	2,97 2,97	327,13 327,13
16	RpEG16B	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 monopolari	buc	1,0000	477,24 179,29	477,24 179,29
17	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	6,0000	98,44 61,18	590,63 367,07
18	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239	buc	1,0000	163,02 125,76	163,02 125,76
19	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	16,0000	8,50 8,50	135,95 135,95
20	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, VVG 3*2.5	m	55,0000	31,52 7,65	1 733,54 420,60
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	58,0000	30,61 5,95	1 775,37 344,98
22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	12,0000	72,70 26,34	872,44 316,09

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
23	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de construcție normală, impermeabile sau etanșe în carcasa de aminoplast, bachelita, metalică sau porțelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,0000	66,11 22,94	264,43 91,77
24	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	7,0000	597,52 92,62	4 182,62 648,32
25	RpEJ05C	Încercări, verificări electrice la scurt circuit	buc	1,0000	509,82 509,82	509,82 509,82
		<i>Total</i>	lei			11 032,19
		<i>Asigurări sociale</i>	24 %			832,03
		<i>Transport</i>	10 %			756,54
		<i>Total</i>				12 620,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			9 591,78
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,5 %			1 443,82
		<i>Total</i>				23 656,36
		Total Lucrări de electricitate Inclusiv salariu				23 656,36 3 466,78

		Total	lei	233 949,06
		TVA	20 %	46 789,81
		Total deviz: Inclusiv salariu		280 738,87 78 817,16

Intocmit

Gospodinov Iu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia la cabinet de
radiografie (renghencabinet) la
Spitalul Raional din or.Leova**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-11-2023
Ремонт

Valoarea de deviz 280 738,87 lei

Intocmit in prețuri curente 01.11.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-11-2023:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	59,5200	84,97	5 057,41
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	122,4000	84,97	10 400,33
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	119,0400	84,97	10 114,83
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	159,7880	84,97	13 577,18
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	15,2200	84,97	1 293,25
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,9000	84,97	1 096,12
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	40,8000	84,97	3 466,78
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	163,3400	84,97	13 879,00
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,3200	84,97	5 975,09
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	164,2600	84,97	13 957,17
		Total manopera				78 817,16

Materiale:

1.	1111000100020	Intreupator	buc	7,0000	35,00	245,00
2.	1111000100024	Intreupator manual	buc	4,0400	38,00	153,52
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,7150	12,00	164,58
4.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1320	35,00	4,62
5.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 737,2000	0,10	173,72
6.	2051142950700	Dibluri	buc	24,0000	0,35	8,40
7.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	142,6095	0,65	92,70
8.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,0000	0,55	7,70
9.	2320166200729	Parchetin	l	0,9000	25,00	22,50
10.	2413217300101	Clema de legatura	buc	4,9555	5,50	27,25
11.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	68,7000	19,50	1 339,65
12.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	15,00	0,09
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	108,8000	49,00	5 331,20
14.	24302261000001	Fuga	kg	50,3788	32,00	1 612,12
15.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	15,3490	28,00	429,77
16.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,4225	6,20	145,22
17.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	27,9000	25,00	697,50
18.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	65,4707	3,50	229,15
19.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	203,1105	1,50	304,67

20.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	204,6000	10,50	2 148,30
21.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2 647,3896	6,10	16 149,08
22.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	16,5800	4,50	74,61
23.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 328,0400	4,10	5 444,96
24.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	286,9328	8,50	2 438,93
25.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	89,4658	195,00	17 445,83
26.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	90,7515	55,00	4 991,33
27.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	217,1500	3,95	857,74
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	136,0000	4,50	612,00
29.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,3000	15,00	4,50
30.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	79,4292	12,50	992,86
31.	2710703520285	Profil de suport	m	190,1460	17,50	3 327,56
32.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	126,3295	21,50	2 716,08
33.	2746167335100	Priza	buc	12,2400	39,00	477,36
34.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	16,0000	4,50	72,00
35.	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	6,0600	2 720,00	16 483,20
36.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 399,3017	0,15	209,90
37.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	24,0000	0,65	15,60
38.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 20 mm, alama	buc	14,0000	0,55	7,70
39.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	7,1400	495,00	3 534,30
40.	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	1,0100	295,00	297,95
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,6438	18,00	191,58
42.	4100126202818	Apa	m3	3,5445	18,00	63,80
43.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,9000	4,50	103,05
Total materiale de constructii						89 649,58

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	58,5900	0,00	0,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,9400	0,00	0,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,8600	0,00	0,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,1616	0,00	0,00
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	7,2240	25,00	180,60
6.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	5,4180	20,00	108,36
7.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	57,6600	0,00	0,00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,3000	45,00	418,50
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,6020	0,00	0,00
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,0850	35,00	142,98
11.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,5000	0,00	0,00
Total utilaje de constructii						850,44

Total	lei	233 949,06
TVA	20 %	46 789,81

Total deviz: **280 738,87**

Intocmit

Gospodinov Iu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia la cabinet de radiografie
(renghencabinet) la Spitalul Raional din
or.Leova**

Investitor Spitalul Raional or.Leova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontari				
1	RpIB11E	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 8-18 tevi	buc			132,55
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5600	84,97	132,55
		<i>Total</i>	lei			662,77
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			23,84
						22,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	84,97	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			4 434,59
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			19,23
						18,69
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	84,97	9,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			961,68
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2			47,05
						45,88
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	84,97	22,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	84,97	22,94
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	25,00	0,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	18,00	0,54
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 693,76
		1.2. Lucrari interioare				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,70
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,50	2,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
		<i>Total</i>	lei			1 060,03
6	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2			85,98
						54,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	84,97	54,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,10	29,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	18,00	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	45,00	2,25
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	0,00	0,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	0,00	0,00
		Total	lei			15 991,68
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,30 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,50	11,55
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	25,00	3,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	18,00	0,01
		Total	lei			6 007,68
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			55,72 46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,50	8,97
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,00
		Total	lei			15 155,34
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,70 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	19,50	2,92
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	4,50	0,22
		Total	lei			1 550,16
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			69,49 46,73
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,73
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	49,00	19,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,50	2,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	18,00	0,04
		Total	lei			18 901,14
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2			286,11 162,29
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	84,97	162,29
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	55,00	58,04
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,50	11,54
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	17,50	38,69
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	1,50	3,54
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	3,50	2,66
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	6,20	1,69
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	28,00	2,46
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,65	1,08
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,15	2,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	0,00	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	35,00	1,66
		Total	lei			24 605,29
12	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			232,31 39,77
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	84,97	39,77
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	6,10	187,78
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	28,00	2,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	18,00	0,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,00
		Total	lei			19 978,47
13	CG47A	Pardoseli din placi de gresie ceramica,	m2			352,98

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat)				118,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3900	84,97	118,11
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	195,00	202,86
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2,5000	3,95	9,97
	24302261000001	Fuga	kg	0,5800	32,00	18,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	18,00	0,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0090	0,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0070	0,00	0,00
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	20,00	1,26
		<i>Total</i>	lei			30 356,64
14	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda	m2			2 820,96
						72,22
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	84,97	72,22
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	2 720,00	2 747,20
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	35,00	0,77
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			16 925,76
		2. Lucrari de electricitate				
15	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,97
						2,97
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	84,97	2,97
		<i>Total</i>	lei			327,13
16	RpEG16B	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 monopolari	buc			477,24
						179,29
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,1100	84,97	179,29
	3162137312436	Cutie de tablou gata echipata	buc	1,0000	295,00	297,95
		<i>Total</i>	lei			477,24
17	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc			98,44
						61,18
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	84,97	61,18
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	35,00	35,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,55	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			590,63
18	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239	buc			163,02
						125,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800	84,97	125,76
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	35,00	35,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,55	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			163,02
19	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			8,50
						8,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	84,97	8,50
		<i>Total</i>	lei			135,95
20	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, VVG 3*2.5	m			31,52
						7,65
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	21,50	23,70

1	2	3	4	5	6	7
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	5,50	0,18
		Total	lei			1 733,54
21	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m			30,61 5,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,97	5,95
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	21,50	24,36
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,50	0,30
		Total	lei			1 775,37
22	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			72,70 26,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,34
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	39,00	39,78
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,06
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,65	1,30
		Total	lei			872,44
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			66,11 22,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	84,97	22,94
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	38,00	38,38
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,50	4,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,00	0,06
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,22
		Total	lei			264,43
24	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc			597,52 92,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	84,97	92,62
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	495,00	504,90
		Total	lei			4 182,62
25	RpEJ05C	Incerari, verificari electrice la scurt circuit	buc			509,82 509,82
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	6,0000	84,97	509,82
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,5000	0,00	0,00
		Total	lei			509,82

APROBAT:

Intocmit
Gospodinov Iu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.