

1	2	3	4	5	6	7
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,90	28,61 12,11	569,34 240,96
21	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic	m3	0,86	4 915,02 1 158,97	4 226,91 996,71
22	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,58	5 273,17 1 389,03	8 331,61 2 194,67
23	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	84,00	25,22 14,41	2 118,23 1 210,86
24	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamele) cu tratament antiseptic	m3	0,15	4 916,08 1 158,97	737,41 173,84
25	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	84,00	188,45 66,31	15 830,14 5 569,96
26	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	81,90	86,42 40,36	7 077,56 3 305,65
27	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	16,80	71,48 43,53	1 200,89 731,36
28	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,60	347,90 49,01	904,55 127,43
Total Acoperis la esirea centrala						52 199,08
Incluziv salariu						17 745,27
3. Sistema de scurgere						
29	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare	buc	16,00	94,23 40,36	1 507,63 645,79
30	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la	m	161,20	111,47 11,53	17 968,25 1 858,96