



Finanțat de Uniunea Europeană



Cofinanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

CAIET DE SARCINI

LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIA LUCRĂRILOR DE REPARAȚIE A SPAȚIULUI DESTINAT Centrului de zi pentru copii cu boli rare din str. Braniste 5/6, mun. Chișinău

Cerere de oferte: nr. 01

🕒 Data publicării anunțului: 19 aprilie 2022; 10:00

🕒 Termenul limită de prezentare a dosarului: 04 mai 2022; 23:59:59

CONTEXT

În cadrul proiectului „Dezvoltarea Centrului de zi pentru copii cu boli rare în municipiul Chișinău, sect. Rîșcani și suburbii” implementat de Asociația Obștească ”Copiii Ploii” finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația Soros Moldova, în baza Contractului de grant nr. G15156 din 26.10.2021, este preconizată achiziția lucrărilor de reparație a spațiului destinat **Centrului de zi pentru copii cu boli rare din m. Chișinău, sect. Rîșcani și suburbii.**

În acest sens, solicităm oferte pentru lucrările de reparație a spațiului destinat Centrului de zi pentru copii cu boli rare din m. Chișinău, sect. Rîșcani și suburbii.

SPECIFICAȚIILE TEHNICE A LUCRĂRILOR DE REPARAȚII

Termenul executare a lucrărilor nu va depăși 90 de zile calendaristice.

Termenul de valabilitate a ofertei trebuie să fie minim de 15 zile din data încheierii concursului de tender.

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. Sala 1		
		1.1.1. Tavan		
1	RpCR29A	Curatarea tavanelor	m2	48,370
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,370
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	48,370
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,370
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2	48,370



Finanțat de Uniunea Europeană



Cofinanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

1	2	3	4	5
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor		
6	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	28,700
7	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,370
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,370
		1.1.2. Pereti		
9	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	62,700
10	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	69,820
11	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Nota: Corub pentru mascarea tevilor	m2	18,520
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	66,490
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,490
14	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	66,490
15	CF61B	Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu	m2	3,330
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,490
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,820
18	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor	m2	69,820



Finanțat de Uniunea Europeană



Cofinanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

1	2	3	4	5
		si tavanelor		
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,820
20	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	34,680
		1.1.3. Timplarie		
21	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800
22	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,800
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	4,950
24	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	4,950
25	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350	m	4,500
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	4,500
		1.2. Sala 2 1.2.1. Tavan		
27	RpCR29A	Curatarea tavanelor	m2	33,480
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,480
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	33,480
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,480
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,480



Finanțat de Uniunea Europeană



Cofinanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

1	2	3	4	5
32	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	23,200
33	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,480
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,480
		1.2.2. Pereti		
35	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	45,580
36	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	47,830
37	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Nota: Corub pentru mascarea tevilor	m2	10,800
38	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	45,580
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,580
40	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	45,580
41	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu	m2	2,250
42	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,580
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,830
44	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,830
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	47,830



Finanțat de Uniunea Europeană



Cofinanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
46	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	22,800
		1.2.3. Timplarie		
47	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800
48	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,800
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	3,300
50	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	3,300
51	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350	m	3,000
52	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	3,000
		1.3. Birou 1.3.1. Tavan		
53	RpCR29A	Curatarea tavanelor	m2	15,280
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,280
55	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,280
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,280
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,280
58	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,740



Finanțat de Uniunea Europeană



Cofinanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

1	2	3	4	5
59	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,280
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,280
		1.3.2. Pereti		
61	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	36,530
62	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	37,660
63	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Nota: Corub pentru mascarea tevilor	m2	6,120
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	36,530
65	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,530
66	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	36,530
67	CF61B	Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu	m2	1,130
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,530
69	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,660
70	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,660
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	37,660



Finanțat de Uniunea Europeană



Cofinanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

1	2	3	4	5
		manual		
72	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	12,000
73	CN23C1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	4,500
		1.3.3. Timplarie		
74	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,000
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	2,000
76	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	1,650
77	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	1,650
78	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350	m	1,500
79	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200	m	1,500
		1.4. Hol + Coridor		
		1.4.1. Tavan		
80	RpCR29A	Curatarea tavanelor	m2	19,580
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,580
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,580
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,580
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,580



Finanțat de Uniunea Europeană



Cofinanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

1	2	3	4	5
85	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,080
86	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,580
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,580
		1.4.2. Pereti		
88	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,990
89	RpCR29A	Curatarea peretilor	m2	49,590
90	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafețe plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor. Nota: Corub pentru mascarea tevilor	m2	4,080
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,990
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	43,990
93	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	43,990
94	CF61B	Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi curbiliniu	m2	5,600
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,990
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,590
97	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,590
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	49,590



Finanțat de Uniunea Europeană



Cofinanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		
		1.4.3. Timplarie		
99	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,600
100	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,600
101	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	92,320
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,940
		1.5. Bloc sanitar 1.5.1. Pardosele		
103	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,700
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,700
105	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	5,700
106	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,700
107	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,700
		1.5.2. Tavan		
108	RpCR29A	Curatarea tavanului de vopsea	m2	5,700
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,700
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	5,700



Finanțat de Uniunea Europeană



Cofinanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

1	2	3	4	5
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,700
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,700
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,700
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,700
		1.5.3. Pereti		
115	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	11,660
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	19,990
117	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,990
118	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	19,990
119	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betongrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,940
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,940
121	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,940
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,940
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,940
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	1,940



Finanțat de Uniunea Europeană



Cofinanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

1	2	3	4	5
		manual		
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betongrunt" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	19,990
126	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante și rostuirea cu chit în încăperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la construcții la care prin proiectul de arhitectura se impun cerințe deosebite privind calitatea și valoarea arhitecturala	m2	19,990
		1.5.4. Lucrari sanitare		
127	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,000
128	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, în instalații de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	15,000
129	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 25	buc	4,000
130	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	15,000
131	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000
132	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000
133	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	1,000
134	SE59A	Uscator de mini automat, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000
135	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000



Finanțat de Uniunea Europeană



Cofinanțat și implementat
de Fundația Soros Moldova

1	2	3	4	5
		1.6. Intrarea		
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betongrunt" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	3,280
137	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	3,280
138	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	4,080
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betongrunt" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	6,410
140	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti și stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante și rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea și valoarea arhitecturala	m2	6,410
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti	m2	10,760
142	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	10,760
		1.7. Lucrari diverse		
143	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri lpina a 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg	t	10,000
144	TsH92A	Incarcarea în auto gunoi de constructie	t	10,000
145	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	10,000