

**Капитальный ремонт
помещения для кадетского
класса в здании ТЛ им. И.
Вазова, г. Тараклия**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 465 658,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. кабинет №1 1.1. 1.1. стены				
1	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare - (Снятие обоев	m2	86,000	16,40 14,40	1 410,40 1 238,40
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - очистка стен	m2	86,000	10,82 9,72	930,52 835,92
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	86,000	2,93 1,08	251,98 92,88
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	86,000	55,74 43,92	4 793,64 3 777,12
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, олщиной 1.0 мм)	m2	86,000	23,94 19,80	2 059,19 1 702,80
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	86,000	2,93	251,98

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен			1,08	92,88
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -- (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	86,000	30,69 19,80	2 639,25 1 702,80
		Total 1.1. steny Inclusiv salariu				12 336,96 9 442,80
		1.2. 1.2. потолки				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - очистка потолков	m2	50,200	10,82 9,72	543,16 487,94
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	50,200	2,93 1,08	147,09 54,22
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	50,200	66,95 55,08	3 361,02 2 765,02
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1.0 мм)	m2	50,200	23,94 19,80	1 201,99 993,96
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	50,200	2,93 1,08	147,09 54,22
13	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	50,200	35,83 24,84	1 798,62 1 246,97
		Total 1.2. потолки				7 198,97

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 602,33
		1.3. 1.3. полы				
14	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc - (Разборка полов из линолиума	m2	50,200	18,06 16,56	906,61 831,31
15	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv - (Укладка сетки-рабицы из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками до 25мм включительно)	m2	50,200	85,91 37,80	4 312,88 1 897,56
16	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - (Полы изцементного раствора М 100-Т, толщиной 3см,	m2	50,200	52,34 30,60	2 627,47 1 536,12
17	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - n (Полы из линолиума ,	m2	50,200	174,05 39,60	8 737,13 1 987,92
18	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - (Установка порожек	m	9,000	58,57 9,36	527,09 84,24
		Total 1.3. полы Inclusiv salariu				17 111,18 6 337,15
		1.4. 1.4. прочие				
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - (Разборка:столярные изделия (двери,	m2	2,100	15,12 15,12	31,75 31,75
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,100	1 240,28 29,16	2 604,59 61,24

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - (Установка одностворчатых дверей)				
21	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile - (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000	34,20 34,20	34,20 34,20
		Total 1.4. прочие Inclusiv salariu				2 670,54 127,19
		Total 1. кабинет №1 Inclusiv salariu				39 317,65 21 509,47
		2. 2. кабинет №2 2.1. 2.1. стены				
22	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare - (Снятие обоев)	m2	92,400	16,40 14,40	1 515,36 1 330,56
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - очистка стен	m2	92,400	10,82 9,72	999,77 898,13
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	92,400	2,93 1,08	270,73 99,79
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	92,400	55,74 43,92	5 150,38 4 058,21
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1.0 мм)	m2	92,400	23,94 19,80	2 212,43 1 829,52
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	92,400	2,93 1,08	270,73 99,79
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	92,400	30,69	2 835,66

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -- (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)			19,80	1 829,52
		Total 2.1. steny Inclusiv salariu				13 255,06 10 145,52
		2.2. 2.2. потолки				
29	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - очистка потолков	m2	57,600	10,82 9,72	623,23 559,87
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	57,600	2,93 1,08	168,77 62,21
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	57,600	66,95 55,08	3 856,46 3 172,61
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1.0 мм)	m2	57,600	23,94 19,80	1 379,18 1 140,48
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	57,600	2,93 1,08	168,77 62,21
34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	57,600	35,83 24,84	2 063,75 1 430,78
		Total 2.2. потолки Inclusiv salariu				8 260,16 6 428,16
		2.3. 2.3. полы				
35	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	57,600	18,06	1 040,26

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc - (Разборка полов из линолиума			16,56	953,86
36	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv - (Укладка сетки-рабицы из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками до 25мм включительно)	m2	57,600	85,91 37,80	4 948,65 2 177,28
37	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - (Полы изцементного раствора М 100-Т, толщиной 3см,	m2	57,600	52,34 30,60	3 014,78 1 762,56
38	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - n (Полы из линолиума ,	m2	57,600	174,05 39,60	10 025,08 2 280,96
39	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - (Установка порожек	m	10,000	58,56 9,36	585,65 93,60
		Total 2.3. полы Inclusiv salariu				19 614,42 7 268,26
		2.4. 2.4. прочие				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - (Разборка:столярные изделия (двери,	m2	2,100	15,12 15,12	31,75 31,75
41	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - (Установкаодностворчатых	m2	2,100	1 240,28 29,16	2 604,59 61,24

1	2	3	4	5	6	7
		дверей				
42	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile - (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000	34,20 34,20	34,20 34,20
		Total 2.4. прочие Inclusiv salariu				2 670,54 127,19
		Total 2. кабинет №2 Inclusiv salariu				43 800,18 23 969,13
		3. 3. кабинет №3 3.1. 3.1. стены				
43	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare - (Снятие обоев)	m2	92,400	16,40 14,40	1 515,36 1 330,56
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - очистка стен	m2	92,400	10,82 9,72	999,77 898,13
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	92,400	2,93 1,08	270,73 99,79
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	92,400	55,74 43,92	5 150,38 4 058,21
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1.0 мм)	m2	92,400	23,94 19,80	2 212,43 1 829,52
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	92,400	2,93 1,08	270,73 99,79
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -- (Внутренняя окраска	m2	92,400	30,69 19,80	2 835,66 1 829,52

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)				
		Total 3.1. стены Inclusiv salariu				13 255,06 10 145,52
		3.2. 3.2. потолки				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - очистка потолков	m2	57,600	10,82 9,72	623,23 559,87
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	57,600	2,93 1,08	168,77 62,21
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	57,600	66,95 55,08	3 856,46 3 172,61
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1.0 мм)	m2	57,600	23,94 19,80	1 379,18 1 140,48
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	57,600	2,93 1,08	168,77 62,21
55	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	57,600	35,83 24,84	2 063,75 1 430,78
		Total 3.2. потолки Inclusiv salariu				8 260,16 6 428,16
		3.3. 3.3. полы				
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc - (Разборка полов из линолиума	m2	57,600	18,06 16,56	1 040,26 953,86

1	2	3	4	5	6	7
57	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv - (Укладка сетки-рабицы из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками до 25мм включительно)	m2	57,600	85,91 37,80	4 948,65 2 177,28
58	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - (Полы изцементного раствора М 100-Т, толщиной 3см,	m2	57,600	52,34 30,60	3 014,78 1 762,56
59	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - n (Полы из линолиума ,	m2	57,600	174,05 39,60	10 025,08 2 280,96
60	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - (Установка порожек	m	10,000	58,56 9,36	585,65 93,60
		Total 3.3. полы Inclusiv salariu				19 614,42 7 268,26
		3.4. 3.4. прочие				
61	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - (Разборка:столярные изделия (двери,	m2	2,100	15,12 15,12	31,75 31,75
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - (Установкаодностворчатых дверей	m2	2,100	1 240,28 29,16	2 604,59 61,24
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile -	buc	1,000	34,20 34,20	34,20 34,20

1	2	3	4	5	6	7
		(Снятие фаянсового умывального, включая принадлежности)				
		Total 3.4. прочие Inclusiv salariu				2 670,54 127,19
		Total 3. кабинет №3 Inclusiv salariu				43 800,18 23 969,13
		4. 4. кабинет №4				
		4.1. 4.1. стены				
64	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare - (Снятие обоев)	m2	92,400	16,40 14,40	1 515,36 1 330,56
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - очистка стен	m2	92,400	10,82 9,72	999,77 898,13
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	92,400	2,93 1,08	270,73 99,79
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	92,400	55,74 43,92	5 150,38 4 058,21
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1.0 мм)	m2	92,400	23,94 19,80	2 212,43 1 829,52
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	92,400	2,93 1,08	270,73 99,79
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -- (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	92,400	30,69 19,80	2 835,66 1 829,52
		Total 4.1. стены Inclusiv salariu				13 255,06 10 145,52

1	2	3	4	5	6	7
		4.2. 4.2. потолки				
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - очистка потолков	m2	57,600	10,82 9,72	623,23 559,87
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	57,600	2,93 1,08	168,77 62,21
73	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	57,600	66,95 55,08	3 856,46 3 172,61
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, олщиной 1.0 мм)	m2	57,600	23,94 19,80	1 379,18 1 140,48
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	57,600	2,93 1,08	168,77 62,21
76	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	57,600	35,83 24,84	2 063,75 1 430,78
		Total 4.2. потолки Inclusiv salariu				8 260,16 6 428,16
		4.3. 4.3. полы				
77	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc - (Разборка полов из линолиума)	m2	57,600	18,06 16,56	1 040,26 953,86
78	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel -	m2	57,600	85,91 37,80	4 948,65 2 177,28

1	2	3	4	5	6	7
		beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv - (Укладка сетки-рабицы из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками до 25мм включительно)				
79	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - (Полы изцементного раствора M 100-T, толщиной 3см,	m2	57,600	52,34 30,60	3 014,78 1 762,56
80	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - n (Полы из линолиума ,	m2	57,600	174,05 39,60	10 025,08 2 280,96
81	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - (Установка порожек	m	10,000	58,56 9,36	585,65 93,60
		Total 4.3. полы Inclusiv salariu				19 614,42 7 268,26
		4.4. 4.4. прочие				
82	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - (Разборка:столярные изделия (двери,	m2	2,100	15,12 15,12	31,75 31,75
83	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - (Установкаодностворчатых дверей	m2	2,100	1 240,28 29,16	2 604,59 61,24
84	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile - (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000	34,20 34,20	34,20 34,20
		Total 4.4. прочие				2 670,54

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				127,19
		Total 4. кабинет №4 Inclusiv salariu				43 800,18 23 969,13
		5. 5. кабинет №5				
		5.1. 5.1. стени				
85	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare - (Снятие обоев	m2	92,400	16,40 14,40	1 515,36 1 330,56
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - очистка стен	m2	92,400	10,82 9,72	999,77 898,13
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	92,400	2,93 1,08	270,73 99,79
88	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	92,400	55,74 43,92	5 150,38 4 058,21
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1.0 мм)	m2	92,400	23,94 19,80	2 212,43 1 829,52
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	92,400	2,93 1,08	270,73 99,79
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -- (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	92,400	30,69 19,80	2 835,66 1 829,52
		Total 5.1. стени Inclusiv salariu				13 255,06 10 145,52
		5.2. 5.2. потолки				
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - очистка потолков	m2	57,600	10,82 9,72	623,23 559,87

1	2	3	4	5	6	7
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	57,600	2,93 1,08	168,77 62,21
94	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	57,600	66,95 55,08	3 856,46 3 172,61
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, олщиной 1.0 мм)	m2	57,600	23,94 19,80	1 379,18 1 140,48
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	57,600	2,93 1,08	168,77 62,21
97	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	57,600	35,83 24,84	2 063,75 1 430,78
		Total 5.2. потолки Inclusiv salariu				8 260,16 6 428,16
		5.3. 5.3. полы				
98	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc - (Разборка полов из линолиума)	m2	57,600	18,06 16,56	1 040,26 953,86
99	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv - (Укладка сетки-рабицы из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками до 25мм)	m2	57,600	85,91 37,80	4 948,65 2 177,28

1	2	3	4	5	6	7
		включительно)				
100	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - (Полы изцементного раствора М 100-Т, толщиной 3см,	m2	57,600	52,34 30,60	3 014,78 1 762,56
101	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - n (Полы из линолиума ,	m2	51,600	174,05 39,60	8 980,80 2 043,36
102	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm - (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	6,000	196,10 39,60	1 176,62 237,60
103	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu - (Установка порожек	m	10,000	58,56 9,36	585,65 93,60
		Total 5.3. полы Inclusiv salariu				19 746,76 7 268,26
		5.4. 4.4. прочие				
104	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - (Разборка:столярные изделия (двери,	m2	2,100	15,12 15,12	31,75 31,75
105	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - (Установкаодностворчатых дверей	m2	2,100	1 240,28 29,16	2 604,59 61,24
106	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile - (Снятие фаянсового умывальника, включая	buc	1,000	34,20 34,20	34,20 34,20

1	2	3	4	5	6	7
		принадлежности)				
107	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta - (Окраска масляными красками деревянных изделий (дверей, внутри и снаружи, одним слоем по существующей окраске)	m2	36,000	31,87 21,60	1 147,32 777,60
108	RpCO42D	Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri - (Ремонт деревянных дверей путем замены скобяных изделий - ручек и замковых наличников)	buc	8,000	160,71 7,20	1 285,66 57,60
		Total 4.4. прочие Inclusiv salariu				5 103,52 962,39
		Total 5. кабинет №5 Inclusiv salariu				46 365,50 24 804,33
		6. 6. кабинет учительская 6.1. 6.1. стены				
109	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare - (Снятие обоев	m2	42,000	16,40 14,40	688,80 604,80
110	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - очистка стен	m2	42,000	10,82 9,72	454,44 408,24
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	42,000	2,93 1,08	123,06 45,36
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. - (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	42,000	55,74 43,92	2 341,08 1 844,64
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на	m2	42,000	23,94 19,80	1 005,65 831,60

1	2	3	4	5	6	7
		поверхность стен, олщиной 1.0 мм)				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	42,000	2,93 1,08	123,06 45,36
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -- (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2	42,000	30,69 19,80	1 288,94 831,60
		Total 6.1. steny Inclusiv salariu				6 025,03 4 611,60
		6.2. 6.2. потолки				
116	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - очистка потолков	m2	12,000	10,82 9,72	129,84 116,64
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	12,000	2,93 1,08	35,16 12,96
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	12,000	66,95 55,08	803,43 660,96
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, олщиной 1.0 мм)	m2	12,000	23,94 19,80	287,33 237,60
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	12,000	2,93 1,08	35,16 12,96
121	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (Внутренняя окраска	m2	12,000	35,83 24,84	429,95 298,08

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)				
		Total 6.2. потолки Inclusiv salariu				1 720,87 1 339,20
		6.3. 6.3. полы				
122	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc - (Разборка полов из линолиума	m2	12,000	18,06 16,56	216,72 198,72
123	CC09A	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv - (Укладка сетки-рабицы из арматурной стали D = 6-8мм, с ячейками до 25мм включительно)	m2	12,000	85,91 37,80	1 030,97 453,60
124	CG22E	Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 3 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - (Полы изцементного раствора M 100-T, толщиной 3см,	m2	12,000	52,34 30,60	628,08 367,20
125	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp - (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку,	m2	12,000	179,56 55,80	2 154,69 669,60
		Total 6.3. полы Inclusiv salariu				4 030,46 1 689,12
		6.4. 6.4. прочие				
126	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - (Разборка:столярные изделия (двери,	m2	2,100	15,12 15,12	31,75 31,75
127	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	2,100	1 240,28	2 604,59

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - (Установка одностворчатых дверей			29,16	61,24
128	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile - (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,000	34,20 34,20	34,20 34,20
		Total 6.4. прочие Inclusiv salariu				2 670,54 127,19
		Total 6. кабинет учительская Inclusiv salariu				14 446,90 7 767,11
		7. 7. коридоры 7.1. 7.1. стены				
129	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - очистка стен	m2	193,000	10,82 9,72	2 088,26 1 875,96
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	193,000	2,93 1,08	565,49 208,44
131	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	193,000	55,74 43,92	10 757,82 8 476,56
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1.0 мм)	m2	193,000	23,94 19,80	4 621,21 3 821,40
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	193,000	2,93 1,08	565,49 208,44
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	193,000	30,69	5 922,98

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -- (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)			19,80	3 821,40
		Total 7.1. steny Inclusiv salariu				24 521,25 18 412,20
		7.2. 7.2. потолки				
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - очистка потолков	m2	117,000	10,82 9,72	1 265,94 1 137,24
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	117,000	2,93 1,08	342,81 126,36
137	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	117,000	66,95 55,08	7 833,44 6 444,36
138	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1.0 мм)	m2	117,000	23,94 19,80	2 801,46 2 316,60
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	117,000	2,93 1,08	342,81 126,36
140	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	117,000	35,83 24,84	4 191,99 2 906,28
		Total 7.2. потолки Inclusiv salariu				16 778,45 13 057,20
		7.3. 7.3. прочие				
141	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	3,500	15,12	52,92

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) - (Разборка:столярные изделия (двери,			15,12	52,92
142	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - (Установка двухстворчатых дверей	m2	10,500	1 249,43 32,76	13 119,02 343,98
		Total 7.3. прочие Inclusiv salariu				13 171,94 396,90
		Total 7. коридоры Inclusiv salariu				54 471,64 31 866,30
		8. 8. лестничная клетка 8.1. 8.1. стены				
143	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - очистка стен	m2	84,000	10,82 9,72	908,88 816,48
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	84,000	2,93 1,08	246,12 90,72
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,	m2	84,000	55,74 43,92	4 682,16 3 689,28
146	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, олщиной 1.0 мм)	m2	84,000	23,94 19,80	2 011,31 1 663,20
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	84,000	2,93 1,08	246,12 90,72
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	84,000	30,69 19,80	2 577,88 1 663,20

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual -- (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками в 2 слоя, вручную)				
		Total 8.1. стены Inclusiv salariu				10 672,47 8 013,60
		8.2. 8.2. потолки				
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - очистка потолков	m2	24,000	10,82 9,72	259,68 233,28
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	24,000	2,93 1,08	70,32 25,92
151	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	24,000	66,95 55,08	1 606,86 1 321,92
152	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, олщиной 1.0 мм)	m2	24,000	23,94 19,80	574,66 475,20
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	24,000	2,93 1,08	70,32 25,92
154	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	24,000	35,83 24,84	859,90 596,16
		Total 8.2. потолки Inclusiv salariu				3 441,74 2 678,40
		Total 8. лестничная клетка Inclusiv salariu				14 114,21 10 692,00
		9. 9. электрическая часть				
		9.1. 9.1. демонтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
155	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа,	buc	84,000	7,92 7,92	665,28 665,28
156	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, rupitru - (Демонтаж электрощитов металлических из панелей и ячеек	buc	1,000	211,68 211,68	211,68 211,68
		Total 9.1. демонтажные работы Inclusiv salariu				876,96 876,96
		9.2. 9.2. монтажные работы				
157	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m	2,360	442,12 201,96	1 043,40 476,63
158	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m	3,880	442,11 201,96	1 715,40 783,60
159	08-03-572-3	металлический шкаф встроенный в нишу ЩРс 36гр	buc	1,000	463,19 83,52	463,19 83,52
160	08-03-526-1	выключатель нагрузки ВН32-3Р 63А	buc	1,000	131,55 56,16	131,55 56,16
161	08-03-526-1	автоматический выключатель ВА-47-29 1Р В10	buc	3,000	131,55 56,16	394,66 168,48
162	08-03-526-1	автоматический выключатель ВА-47-29 1Р В20-25	buc	4,000	131,55 56,16	526,22 224,64
163	08-03-526-6	диф. Автомат АВДТ-64 2Р,16а	buc	4,000	168,63 58,32	674,53 233,28
164	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный наружной установки 220в,10а,ВС10-2-ОЭБ	100 buc	0,120	1 411,92 1 180,83	169,43 141,70
165	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный наружной установки	100 buc	0,210	1 390,29 1 159,19	291,96 243,43
166	08-03-591-11	Розетка наружной установки спаренной 16А,220В ,IP44 одинарные	100 buc	0,050	3 259,60 2 642,40	162,98 132,12
167	08-03-591-9	Розетка на 2 гнезда	100 buc	0,140	1 698,71 1 371,57	237,82 192,02
168	RpEA07C	Montarea dozelor de ramificatie	buc	35,000	36,44	1 275,49

1	2	3	4	5	6	7
		cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul peste 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC (Установка распредел коробки			27,36	957,60
169	08-03-594-9	Светильник ЭПРАОPLIS 4*10 LED	100 buc	0,620	8 084,89	5 012,63
					6 372,00	3 950,64
170	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 40W	100 buc	0,180	21 564,33	3 881,58
					11 412,00	2 054,16
171	08-03-604-1	кнопочный пост	100 seturi	0,010	5 465,00	54,65
					2 754,00	27,54
172	08-03-604-1	электро звонок	100 seturi	0,010	5 465,00	54,65
					2 754,00	27,54
173	08-02-390-2	кабель канал 80*40	100 m	0,300	1 074,83	322,45
					662,03	198,61
174	08-02-390-2	кабель канал 40*25	100 m	1,380	1 074,84	1 483,28
					662,04	913,62
175	08-02-390-2	кабель канал 25*16	100 m	1,860	1 074,84	1 999,20
					662,04	1 231,39
		Total 9.2. монтажные работы Inclusiv salariu				19 895,07 12 096,68
		Total 9. электрическая часть Inclusiv salariu				20 772,03 12 973,64

		Total	lei	320 888,47
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	40 842,05
		Cheltuieli de transport	3 %	4 042,33
		Cheltuieli de regie	3 %	10 973,18
		Beneficiu de deviz	3 %	11 302,38
		Total		388 048,41
		TVA	20 %	77 609,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		465 658,09 181 520,24

Intocmit

SRL CONSTRUCTIV GRUP

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)