

Amenajarea zonelor de popas spre Manastirea "SF.Stefan cel Mare" or.Nisporeni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ OFERTA № 01

Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 1 199 948,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriului				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare(Saparea treptelor)	m3	152,25	121,66	18 523,13
2	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	10,14	623,70	6 324,32
3	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	10,15	4 551,12	46 193,87
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1 319,50	40,09	52 897,70
5	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	507,00	28,48	14 441,26
6	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in	buc	507,00	3,23	1 637,08



1	2	3	4	5	6	7
		depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm				
Total Amenajarea teritoriului					140 017,36	
Inclusiv salariu					34 455,45	
		2. Pavarea				
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	152,25	673,07	102 475,23
8	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Geotextil gr.150/m2)	m2	1 015,00	16,39	16 632,89
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	910,00	200,76	182 694,08
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	993,00	73,69	73 171,39
11	CH01A	Trepte exterioare din beton 100x30x15 cm	m	750,00	242,69	182 016,00
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	152,25	10,38	1 580,17
Total Pavarea					558 569,76	
Inclusiv salariu					168 389,98	
		3. Forme arhitecturale mici				
13	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	15,00	1 800,58	27 008,64
14	TsH91B	Instalarea urne	buc	14,00	722,85	10 119,90



1	2	3	4	5	6	7
Total Forme arhitecturale mici						37 128,54
Inclusiv salariu						10 990,00
Total		lei				735 715,65
Asigurarea sociala si medicala		22,50 %				48 112,97
Transportarea materialelor		10,00 %				40 062,53
Cheltueli de regie		14,50 %				119 464,22
Rentabilitatea		6,00 %				56 601,32
TVA		20,00 %				199 991,34

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 199 948,0
3
213 835,43

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**Amenajarea zonelor de popas
spre Manastirea "SF.Stefan cel
Mare" or.Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ OFERTA № 01
Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 1 199 948,03 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	28,899	57,66	1 666,32
2.	7122030012940	Pietrar	h-om	1 192,50	57,66	68 759,55
3.	7123011000200	Betonist	h-om	140,65	57,66	8 109,88
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 391,014	57,66	80 205,87
5.	7422090100200	Corhonor	h-om	53,235	57,66	3 069,53
6.	8141260100100	Fasonator	h-om	194,181	57,66	11 196,48
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	508,7725	57,66	29 335,82
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	157,50	57,66	9 081,45
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41,806	57,66	2 410,53
		Total manopera				213 835,43

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	4,35	0,00	0,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	15,5295	335,00	5 202,38
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	193,3575	335,00	64 774,76
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,979	250,00	2 994,75
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	39,1283	250,00	9 782,08
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,55	250,00	1 137,50
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	38,948	250,00	9 737,00
8.	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	738,92	19,50	14 408,94
9.	2030112931102	Urne	buc	14,00	300,00	4 200,00
10.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	15,00	1 350,00	20 250,00
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 012,86	1,50	1 519,29
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 625,00	1,50	3 937,50
13.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	923,65	118,00	108 990,70
14.	2663102100000	Beton	m3	1,716	984,00	1 688,54
15.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	997,965	53,84	53 730,44



16.	2670112203200	Trepte din piatra, simple sau profilate, gata fasonate	m	753,75	130,00	97 987,50
17.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,20	15,60	283,92
18.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	38,0625	0,00	0,00
19.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	5,229	0,00	0,00
Total materiale de construcții						400 625,30

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	6,3945	350,00	2 238,07
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	39,2805	328,00	12 884,00
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	15,6156	405,00	6 324,32
4.	2952270007403	Încarcător frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	122,206	378,00	46 193,87
5.	2955270002608	Fierăstrău mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	48,672	3,00	146,02
6.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	139,867	378,20	52 897,70
7.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	3,8063	150,00	570,95
Total utilaje de construcții						121 254,93

Total:

Total	lei	735 715,65
Asigurarea socială și medicală	22,50 %	48 112,97
Transportarea materialelor	10,00 %	40 062,53
Cheltuieli de regie	14,50 %	119 464,22
Rentabilitatea	6,00 %	56 601,32
TVA	20,00 %	199 991,34

Total deviz:

1 199 948,03

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



Amenajarea zonelor de popas spre Manastirea "SF.Stefan cel Mare" or.Nisporeni

(denumirea obiectivului)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01

Lucrari de constructii

(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea teritoriului				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare(Saparea treptelor)	m3			121,66
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,66	121,66
2	TsC19B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			623,70
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	405,00	623,70
3	TsC35B 11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3			4 551,12
	295227000 7403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,0200	378,00	4 551,12
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			40,09



1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	378,20	40,09
5	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			28,48
	614112010 0300	Stivuitor	h-om	0,1900	57,66	3,29
	814126010 0100	Fasonator	h-om	1,0900	57,66	18,85
	742209010 0200	Corhonor	h-om	0,3500	57,66	6,05
	295527000 2608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,0960	3,00	0,29
6	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc			3,23
	814126010 0100	Fasonator	h-om	0,2800	57,66	3,23
		2. Pavarea				
7	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			673,07
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	250,00	64,25
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	335,00	34,17
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	335,00	425,45
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	0,00	0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	328,00	84,62
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	150,00	3,75
8	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma	m2			16,39



1	2	3	4	5	6	7
		drumului (Geotextil gr.150/m2)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	57,66	0,23
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0340	57,66	1,96
	171121732 9883	Material textil netesut NETESIN	m	0,7280	19,50	14,20
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			200,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	66,91
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	1,82
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	118,00	119,77
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	250,00	10,70
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,60	0,31
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			73,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	53,84	54,11
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
11	CH01A	Trepte exterioare din beton 100x30x15 cm	m			242,69
	712203001 2940	Pietrar	h-om	2,6500	57,66	91,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	57,66	12,11
	267011220	Trepte din piatra, simple sau profilate,	m	1,0050	130,00	130,65



1	2	3	4	5	6	7
	3200	gata fasonate				
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	1,50	5,25
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	250,00	3,00
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			10,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
		3. Forme arhitecturale mici				
13	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			1 800,58
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,55
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	251320662 1460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
	266310210 0000	Beton	m3	0,0360	984,00	35,42
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
14	TsH91B	Instalarea urne	buc			722,85
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	712301100 0200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	203011293 1102	Urne	buc	1,0000	300,00	300,00
	266310210 0000	Beton	m3	0,0840	984,00	82,66
	121212121 2121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

