

**Lucrari de reparatie a gradinitei  
de copii din s. Brinzenii Vechi, c.  
Brinzenii Noi, r. Telenesti**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 1 171 121,65 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Directoare</b>                                                                                                                                                      |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | CK50B                       | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2   | 11,10                                 | 278,96<br>132,11                      | 3 096,51<br>1 466,40   |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                               | m2   | 11,10                                 | 5,02<br>1,55                          | 55,69<br>17,16         |
| 3      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                  | m2   | 11,10                                 | 35,53<br>28,62                        | 394,41<br>317,72       |
| 4      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                               | m2   | 11,10                                 | 51,07<br>28,62                        | 566,84<br>317,72       |
| 5      | CK18B                       | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                        | m    | 14,20                                 | 44,84<br>27,03                        | 636,70<br>383,76       |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |                                       |                                       | 4 750,15               |
|        |                             | <b>Total Tavan</b>                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       | <b>4 750,15</b>        |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5     | 6                      | 7                    |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------|----------------------|
|    |              | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                        | <b>2 502,76</b>      |
|    |              | <b>1.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |                        |                      |
| 6  | RpEF23B      | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                    | buc     | 1,00  | 15,60<br>15,60         | 15,60<br>15,60       |
| 7  | RpEC16B      | Demontarea prizei                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 1,00  | 53,04<br>53,04         | 53,04<br>53,04       |
| 8  | RpEC16C      | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,00  | 26,00<br>26,00         | 26,00<br>26,00       |
| 9  | RpED08A      | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05    | m       | 24,30 | 32,85<br>11,45         | 798,21<br>278,20     |
| 10 | RpED10A      | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m       | 26,70 | 33,94<br>7,79          | 906,09<br>208,00     |
| 11 | RpEA05A      | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                         | m       | 51,00 | 34,11<br>29,12         | 1 739,52<br>1 485,12 |
| 12 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,02  | 45 134,00<br>16 484,00 | 902,68<br>329,68     |
| 13 | 08-03-591-9  | Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)                                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,02  | 2 194,00<br>1 976,00   | 43,88<br>39,52       |
| 14 | RpEE14A      | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,00  | 150,52<br>15,60        | 150,52<br>15,60      |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei     |       |                        | 4 635,54             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5     | 6               | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|------------------------------|
|    |         | <b>Total Iluminare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |    |       |                 | <b>4 635,54<br/>2 450,76</b> |
|    |         | <b>1.3. Pereti (H=3.08 m)</b>                                                                                                                                                                                                                    |    |       |                 |                              |
| 15 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie<br>pentru desfiintare                                                                                                                                                                                            | m2 | 0,60  | 8,67<br>8,67    | 5,20<br>5,20                 |
| 16 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie<br>lavabila sau semilavabila                                                                                                                                                                                     | m2 | 43,80 | 18,63<br>16,64  | 816,20<br>729,04             |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la peret                                                                                                                                                                           | m2 | 43,80 | 15,15<br>14,04  | 663,44<br>615,16             |
| 18 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti si tavane interioare                                                                                                                                               | m2 | 43,80 | 24,13<br>7,28   | 1 056,97<br>318,76           |
| 19 | CF10A   | Tencuieli exterioare driscuite, pe<br>zidarie demcaramida sau beton<br>2,5 cm grosime, executate<br>manual, cu mortar de ciment-var<br>M 50-T pentru sprit si mortar de<br>var-ciment M 25-T pentru grund<br>si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 43,80 | 126,73<br>83,20 | 5 550,63<br>3 644,16         |
| 20 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                     | m2 | 43,80 | 26,08<br>10,40  | 1 142,42<br>455,52           |
| 21 | CF50A   | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori,<br>preparare mecanica a mortarului.                                                                        | m2 | 43,80 | 94,63<br>33,28  | 4 144,95<br>1 457,56         |
| 22 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                                                                                                | m2 | 43,80 | 5,01<br>1,56    | 219,56<br>68,12              |
| 23 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin", grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                           | m2 | 43,80 | 35,51<br>28,60  | 1 555,26<br>1 252,68         |
| 24 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                                                                                                | m2 | 43,80 | 5,01<br>1,56    | 219,56<br>68,12              |
| 25 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (pereti)                                                                                 | m2 | 43,80 | 51,04<br>28,60  | 2 235,67<br>1 252,68         |
| 26 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel,                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 0,60  | 49,82           | 29,89                        |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                 | 7                             |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------------------|
|    |           | functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                                                                                 |     |       | 44,20             | 26,52                         |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |       |                   | 17 639,75                     |
|    |           | <b>Total Pereti (H=3.08 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |       |                   | <b>17 639,75<br/>9 893,52</b> |
|    |           | <b>1.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                             |     |       |                   |                               |
| 27 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).                                                                                                                               | m2  | 4,60  | 21,93<br>21,93    | 100,88<br>100,88              |
| 28 | CK58A     | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                                 | m2  | 2,10  | 2 831,47<br>83,45 | 5 946,09<br>175,24            |
| 29 | CK57B     | Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2                                                                                                              | m2  | 2,50  | 2 331,09<br>58,86 | 5 827,73<br>147,16            |
|    |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |       |                   | 11 874,70                     |
|    |           | <b>Total Lucrari de timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |     |       |                   | <b>11 874,70<br/>423,28</b>   |
|    |           | <b>1.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                         |     |       |                   |                               |
| 30 | RpCK28A   | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.<br>Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m   | 14,20 | 35,37<br>35,37    | 502,32<br>502,32              |
| 31 | RpCK41A   | Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                 | m2  | 11,10 | 13,27<br>11,43    | 147,34<br>126,88              |
| 32 | TrB05A2-7 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)                                                                   | t   | 0,15  | 246,13<br>246,13  | 36,92<br>36,92                |
| 33 | TsA01A1   | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor                 | m3  | 1,10  | 26,95<br>26,95    | 29,64<br>29,64                |
| 34 | TrB01A1-7 | Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m                                                                    | t   | 1,45  | 66,70<br>66,70    | 96,72<br>96,72                |
| 35 | TsC54C    | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                | m3  | 1,11  | 388,13            | 430,82                        |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | 51,53            | 57,20                          |
| 36 | CG22A  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                  | m2  | 11,10  | 146,52<br>46,80  | 1 626,40<br>519,48             |
| 37 | CG56A  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                                                                       | m2  | 11,10  | 122,41<br>12,18  | 1 358,77<br>135,20             |
| 38 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00<br>Coeficient la manopere=4,00<br>Coeficient la utilajului=4,00              | m2  | -11,10 | 47,55<br>4,78    | -527,84<br>-53,04              |
| 39 | CG36B  | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2  | 11,10  | 362,23<br>80,62  | 4 020,70<br>894,92             |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                  | 7 721,79                       |
|    |        | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |        |                  | <b>7 721,79<br/>2 346,24</b>   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                  | 46 621,93                      |
|    |        | <b>Total Directoare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |     |        |                  | <b>46 621,93<br/>17 616,56</b> |
|    |        | <b>2. Asistent medical</b>                                                                                                                                                                                                       |     |        |                  |                                |
|    |        | <b>2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                |     |        |                  |                                |
| 40 | CK50B  | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                        | m2  | 8,20   | 278,80<br>132,09 | 2 286,15<br>1 083,16           |
| 41 | CN53A  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2  | 8,20   | 5,04<br>1,59     | 41,35<br>13,00                 |
| 42 | CF57A  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                        | m2  | 8,20   | 35,53<br>28,60   | 291,31<br>234,52               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5     | 6                      | 7                            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------|------------------------------|
| 43 | CN06A        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                   | m2      | 8,20  | 51,05<br>28,60         | 418,58<br>234,52             |
| 44 | CK18B        | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                            | m       | 12,20 | 44,75<br>27,02         | 545,93<br>329,68             |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei     |       |                        | 3 583,32                     |
|    |              | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                        | <b>3 583,32<br/>1 894,88</b> |
|    |              | <b>2.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |                        |                              |
| 45 | RpEF23B      | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                    | buc     | 1,00  | 15,60<br>15,60         | 15,60<br>15,60               |
| 46 | RpEC16B      | Demontarea prizei                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 1,00  | 53,04<br>53,04         | 53,04<br>53,04               |
| 47 | RpEC16C      | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,00  | 26,00<br>26,00         | 26,00<br>26,00               |
| 48 | RpED08A      | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05    | m       | 14,20 | 32,83<br>11,43         | 466,23<br>162,24             |
| 49 | RpED10A      | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m       | 13,20 | 33,93<br>7,80          | 447,93<br>102,96             |
| 50 | RpEA05A      | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                         | m       | 27,20 | 34,11<br>29,12         | 927,74<br>791,96             |
| 51 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,01  | 65 477,00<br>16 484,00 | 654,77<br>164,84             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5     | 6                    | 7                            |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|------------------------------|
|    |             | cantitate lampi, in corp de iluminat, 4                                                                                                                                                                                        |         |       |                      |                              |
| 52 | 08-03-591-9 | Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,01  | 2 186,00<br>1 976,00 | 21,86<br>19,76               |
| 53 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                  | buc     | 1,00  | 150,52<br>15,60      | 150,52<br>15,60              |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei     |       |                      | 2 763,69                     |
|    |             | <b>Total Iluminare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |         |       |                      | <b>2 763,69<br/>1 352,00</b> |
|    |             | <b>2.3. Pereti (H=3.08 m)</b>                                                                                                                                                                                                  |         |       |                      |                              |
| 54 | RpIB11A     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2      | 0,60  | 8,67<br>8,67         | 5,20<br>5,20                 |
| 55 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la peret                                                                                                                                                            | m2      | 37,60 | 15,14<br>14,04       | 569,36<br>527,80             |
| 56 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2      | 37,60 | 24,12<br>7,27        | 906,98<br>273,52             |
| 57 | CF10A       | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie demcaramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2      | 37,60 | 126,71<br>83,20      | 4 764,38<br>3 128,32         |
| 58 | CI22B       | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                               | m2      | 18,30 | 333,93<br>85,79      | 6 110,98<br>1 569,88         |
| 59 | CF17C       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2      | 19,30 | 26,09<br>10,40       | 503,56<br>200,72             |
| 60 | CF50A       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                  | m2      | 19,30 | 94,58<br>33,27       | 1 825,36<br>642,20           |
| 61 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2      | 19,30 | 5,02<br>1,56         | 96,92<br>30,16               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                 | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------------------|
| 62 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                             | m2  | 19,30 | 35,50<br>28,59    | 685,20<br>551,72              |
| 63 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                               | m2  | 19,30 | 5,02<br>1,56      | 96,92<br>30,16                |
| 64 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)                         | m2  | 19,30 | 51,06<br>28,61    | 985,37<br>552,24              |
| 65 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel, functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                                                | m2  | 0,60  | 49,82<br>44,20    | 29,89<br>26,52                |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |       |                   | 16 580,12                     |
|    |         | <b>Total Pereti (H=3.08 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |       |                   | <b>16 580,12<br/>7 538,44</b> |
|    |         | <b>2.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                             |     |       |                   |                               |
| 66 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).                                                                                                                               | m2  | 1,82  | 21,71<br>21,71    | 39,52<br>39,52                |
| 67 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                 | m2  | 0,90  | 24,14<br>7,51     | 21,73<br>6,76                 |
| 68 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pervaz) fixate de adeziv (amestec uscat)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                          | m2  | 0,90  | 334,53<br>85,51   | 301,08<br>76,96               |
| 69 | CK58A   | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                                 | m2  | 1,82  | 2 831,23<br>83,43 | 5 152,83<br>151,84            |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |       |                   | 5 515,16                      |
|    |         | <b>Total Lucrari de timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |     |       |                   | <b>5 515,16<br/>275,08</b>    |
|    |         | <b>2.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                         |     |       |                   |                               |
| 70 | RpCK28A | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.<br>Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m   | 12,20 | 35,38<br>35,38    | 431,60<br>431,60              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5    | 6                | 7                            |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|------------------------------|
| 71 | RpCK41A          | Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                         | m2  | 8,20 | 13,30<br>11,41   | 109,10<br>93,60              |
| 72 | TrB05A2-7        | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)                                                                                             | t   | 0,13 | 244,00<br>244,00 | 31,72<br>31,72               |
| 73 | TsA01A1          | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor                                           | m3  | 0,82 | 27,27<br>27,27   | 22,36<br>22,36               |
| 74 | TrB01A1-7        | Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m                                                                                              | t   | 1,25 | 66,56<br>66,56   | 83,20<br>83,20               |
| 75 | TsC54C           | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                          | m3  | 0,82 | 385,10<br>51,37  | 315,78<br>42,12              |
| 76 | CG22A            | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                        | m2  | 8,20 | 146,62<br>46,80  | 1 202,26<br>383,76           |
| 77 | CG47D            | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,01                                    | m2  | 8,20 | 320,10<br>57,20  | 2 624,85<br>469,04           |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                           | lei |      |                  | 4 820,87                     |
|    |                  | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |     |      |                  | <b>4 820,87<br/>1 557,40</b> |
|    |                  | <b>2.6. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                           |     |      |                  |                              |
|    |                  | <b>2.6.1. Lucrari exterioare</b>                                                                                                                                                                       |     |      |                  |                              |
| 78 | RpCB18F          | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                          | m3  | 0,20 | 219,40<br>176,80 | 43,88<br>35,36               |
| 79 | RpCU05I<br>k=1,5 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra de 0,75 cm grosime.<br>Coeficient la manoperei=1,50<br>Coeficient la pentru materiale=1,50<br>Coeficient la utilajului=1,50 | buc | 1,00 | 117,00<br>117,00 | 117,00<br>117,00             |
| 80 | AcD26A           | Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii                                                                                                                                 | m   | 1,60 | 83,34<br>62,40   | 133,34<br>99,84              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5    | 6                  | 7                |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|------------------|
|    |         | de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m<br>Mat. marunte (dreptare etc.)=1,02                                                                                                                                                                                                       |     |      |                    |                  |
| 81 | TsA02D  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3  | 3,80 | 137,80<br>137,80   | 523,64<br>523,64 |
| 82 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip (sub teava)                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 0,12 | 369,92<br>47,67    | 44,39<br>5,72    |
| 83 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris (camin de vizitare)                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,10 | 395,20<br>52,00    | 39,52<br>5,20    |
| 84 | CA03E2  | Beton turnat in fundatii, (betonarea fundurilor caminelor de vizitare), preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01                                | m3  | 0,10 | 1 693,50<br>296,40 | 169,35<br>29,64  |
| 85 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului                                                      | buc | 1,00 | 3 415,83<br>0,00   | 3 415,83<br>0,00 |
| 86 | SB05C   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04                                                     | m   | 4,50 | 111,04<br>30,16    | 499,67<br>135,72 |
| 87 | TsD18C  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare                                                                                                                          | m3  | 4,56 | 65,64<br>64,43     | 299,32<br>293,80 |
|    |         | Total                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei |      |                    | 5 285,94         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                  | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-------------------------------|
|    |         | <b>Total Lucrari exterioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |       |                    | <b>5 285,94<br/>1 245,92</b>  |
|    |         | <b>2.6.2. Lucrari interioare</b>                                                                                                                                                                               |     |       |                    |                               |
| 88 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime                                                                                                   | buc | 3,00  | 32,24<br>32,24     | 96,72<br>96,72                |
| 89 | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                         | m   | 39,00 | 147,30<br>16,12    | 5 744,89<br>628,68            |
| 90 | AcD26A  | Matarea rosturilor prin interiorul canalelorvizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m siacoperirea 1-5 m<br>Mat. marunte (dreptare etc.)=1,02                                                                     | m   | 6,50  | 86,57<br>62,40     | 562,72<br>405,60              |
| 91 | SC04B   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, (dulap cu lavoar incorporat)<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02 | buc | 1,00  | 2 519,25<br>106,60 | 2 519,25<br>106,60            |
| 92 | SC13A   | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02             | buc | 1,00  | 1 469,90<br>39,00  | 1 469,90<br>39,00             |
| 93 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01           | buc | 1,00  | 99,52<br>18,72     | 99,52<br>18,72                |
| 94 | RpSD35A | Montarea bateriei pentru apa calda si rece, stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                         | buc | 1,00  | 881,20<br>104,00   | 881,20<br>104,00              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | lei |       |                    | 11 374,20                     |
|    |         | <b>Total Lucrari interioare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                           |     |       |                    | <b>11 374,20<br/>1 399,32</b> |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                   | lei |       |                    | 16 660,14                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                           |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |     |       |                  | <b>16 660,14<br/>2 645,24</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei |       |                  | 49 923,30                      |
|     |         | <b>Total Asistent medical<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                        |     |       |                  | <b>49 923,30<br/>15 263,04</b> |
|     |         | <b>3. Depozit</b>                                                                                                                                                         |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                         |     |       |                  |                                |
| 95  | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2  | 18,00 | 278,88<br>132,08 | 5 019,79<br>2 377,44           |
| 96  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                               | m2  | 18,00 | 5,02<br>1,56     | 90,32<br>28,08                 |
| 97  | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                  | m2  | 18,00 | 35,52<br>28,60   | 639,38<br>514,80               |
| 98  | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                               | m2  | 18,00 | 51,04<br>28,60   | 918,80<br>514,80               |
| 99  | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                        | m   | 17,00 | 44,92<br>27,04   | 763,59<br>459,68               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei |       |                  | 7 431,88                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |       |                  | <b>7 431,88<br/>3 894,80</b>   |
|     |         | <b>3.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                     |     |       |                  |                                |
| 100 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                | buc | 1,00  | 15,60<br>15,60   | 15,60<br>15,60                 |
| 101 | RpEC16B | Demontarea prizei                                                                                                                                                         | buc | 1,00  | 53,04<br>53,04   | 53,04<br>53,04                 |
| 102 | RpEC16C | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                               | buc | 1,00  | 26,00<br>26,00   | 26,00<br>26,00                 |
| 103 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din                                                                                                                                         | m   | 24,30 | 32,85            | 798,21                         |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5     | 6                      | 7                            |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------|------------------------------|
|     |              | cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05                                      |         |       | 11,45                  | 278,20                       |
| 104 | RpED10A      | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m       | 44,30 | 33,93<br>7,79          | 1 503,32<br>345,28           |
| 105 | RpEA05A      | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                         | m       | 68,60 | 34,11<br>29,12         | 2 340,16<br>1 997,84         |
| 106 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,02  | 45 134,00<br>16 484,00 | 902,68<br>329,68             |
| 107 | 08-03-591-9  | Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (simple)                                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,03  | 2 175,33<br>1 976,00   | 65,26<br>59,28               |
| 108 | 08-03-591-9  | Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (2 in 1)                                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,01  | 2 186,00<br>1 976,00   | 21,86<br>19,76               |
| 109 | RpEE14A      | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,00  | 150,52<br>15,60        | 150,52<br>15,60              |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei     |       |                        | 5 876,65                     |
|     |              | <b>Total Iluminare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |         |       |                        | <b>5 876,65<br/>3 140,28</b> |
|     |              | <b>3.3. Pereti (H=3.23 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |       |                        |                              |
| 110 | RpIB11A      | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                                                            | m2      | 0,90  | 8,09<br>8,09           | 7,28<br>7,28                 |
| 111 | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la peret                                                                                                                                                                                                                           | m2      | 54,90 | 15,15<br>14,05         | 831,54<br>771,16             |
| 112 | RpCM33A      | Demontarea placajelor din faianta,                                                                                                                                                                                                                                                            | m2      | 20,40 | 84,00                  | 1 713,50                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6               | 7                    |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------------------|
|     |         | gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                               |     |       | 83,20           | 1 697,28             |
| 113 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2  | 54,90 | 24,13<br>7,28   | 1 324,82<br>399,88   |
| 114 | CF10A   | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie demcaramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2  | 54,90 | 126,74<br>83,20 | 6 957,93<br>4 567,68 |
| 115 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                               | m2  | 20,40 | 333,99<br>85,80 | 6 813,43<br>1 750,32 |
| 116 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 34,50 | 26,09<br>10,40  | 899,98<br>358,80     |
| 117 | CF50A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                  | m2  | 34,50 | 94,62<br>33,28  | 3 264,36<br>1 148,16 |
| 118 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2  | 34,50 | 5,03<br>1,57    | 173,40<br>54,08      |
| 119 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                               | m2  | 34,50 | 35,50<br>28,59  | 1 224,69<br>986,44   |
| 120 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2  | 34,50 | 5,03<br>1,57    | 173,40<br>54,08      |
| 121 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)                                                                           | m2  | 34,50 | 51,05<br>28,61  | 1 761,20<br>986,96   |
| 122 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel, functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                                                                                                  | m2  | 0,90  | 51,07<br>43,91  | 45,96<br>39,52       |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei |       |                 | 25 191,49            |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                 | 7                              |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
|     |           | <b>Total Pereti (H=3.23 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |       |                   | <b>25 191,49<br/>12 821,64</b> |
|     |           | <b>3.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                             |     |       |                   |                                |
| 123 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).                                                                                                                               | m2  | 2,15  | 21,77<br>21,77    | 46,80<br>46,80                 |
| 124 | CK58A     | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                                 | m2  | 2,15  | 2 831,23<br>83,44 | 6 087,14<br>179,40             |
| 125 | CK26A     | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (1,35x0,5 m)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,02                                                               | m   | 1,35  | 177,84<br>18,87   | 240,09<br>25,48                |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |       |                   | 6 374,03                       |
|     |           | <b>Total Lucrari de timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |     |       |                   | <b>6 374,03<br/>251,68</b>     |
|     |           | <b>3.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                         |     |       |                   |                                |
| 126 | RpCK28A   | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.<br>Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m   | 17,00 | 35,36<br>35,36    | 601,12<br>601,12               |
| 127 | RpCK41A   | Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc                                                                                                               | m2  | 18,00 | 13,30<br>11,44    | 239,40<br>205,92               |
| 128 | TrB05A2-7 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)                                                                   | t   | 0,20  | 244,40<br>244,40  | 48,88<br>48,88                 |
| 129 | TsA01A1   | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor                 | m3  | 3,20  | 26,97<br>26,97    | 86,32<br>86,32                 |
| 130 | TrB01A1-7 | Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m                                                                    | t   | 4,20  | 66,61<br>66,61    | 279,76<br>279,76               |
| 131 | TsC54C    | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                | m3  | 1,80  | 387,37<br>51,42   | 697,27<br>92,56                |
| 132 | CG22A     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit,                                                                        | m2  | 18,00 | 146,65<br>46,80   | 2 639,63<br>842,40             |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|     |       | turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                                                        |     |       |                  |                                |
| 133 | CG36B | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2  | 18,00 | 362,26<br>80,60  | 6 520,74<br>1 450,80           |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |       |                  | 11 113,12                      |
|     |       | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |       |                  | <b>11 113,12<br/>3 607,76</b>  |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |       |                  | 55 987,17                      |
|     |       | <b>Total Depozit<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |       |                  | <b>55 987,17<br/>23 716,16</b> |
|     |       | <b>4. Sala festiva</b>                                                                                                                                                                                                           |     |       |                  |                                |
|     |       | <b>4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  |                                |
| 134 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                        | m2  | 31,90 | 278,86<br>132,09 | 8 895,72<br>4 213,56           |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2  | 31,90 | 5,03<br>1,56     | 160,37<br>49,92                |
| 136 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                        | m2  | 31,90 | 35,52<br>28,61   | 1 133,03<br>912,60             |
| 137 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                      | m2  | 31,90 | 51,03<br>28,59   | 1 627,95<br>912,08             |
| 138 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                               | m   | 22,80 | 44,89<br>27,05   | 1 023,58<br>616,72             |
|     |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |       |                  | 12 840,65                      |
|     |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                          |     |       |                  | <b>12 840,65<br/>6 704,88</b>  |

| 1   | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5     | 6                      | 7                    |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------------------|----------------------|
|     |              | <b>4.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |                        |                      |
| 139 | RpEF23B      | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                    | buc     | 3,00  | 15,60<br>15,60         | 46,80<br>46,80       |
| 140 | RpEC16B      | Demontarea prizei                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 2,00  | 53,04<br>53,04         | 106,08<br>106,08     |
| 141 | RpEC16C      | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,00  | 26,00<br>26,00         | 26,00<br>26,00       |
| 142 | RpED08A      | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05    | m       | 46,20 | 32,84<br>11,44         | 1 517,07<br>528,32   |
| 143 | RpED10A      | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m       | 33,40 | 33,94<br>7,80          | 1 133,49<br>260,52   |
| 144 | RpEA05A      | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                         | m       | 79,60 | 34,11<br>29,12         | 2 715,29<br>2 318,16 |
| 145 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,04  | 45 119,75<br>16 484,00 | 1 804,79<br>659,36   |
| 146 | 08-03-591-9  | Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (simple)                                                                                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,03  | 2 175,33<br>1 976,00   | 65,26<br>59,28       |
| 147 | RpEE14A      | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,00  | 150,52<br>15,60        | 150,52<br>15,60      |
|     |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei     |       |                        | 7 565,30             |
|     |              | <b>Total Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |       |                        | <b>7 565,30</b>      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4  | 5     | 6               | 7                     |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|-----------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |    |       |                 | <b>4 020,12</b>       |
|     |         | <b>4.3. Pereti (H=3.5 m)</b>                                                                                                                                                                                                   |    |       |                 |                       |
| 148 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2 | 0,60  | 8,67<br>8,67    | 5,20<br>5,20          |
| 149 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la peret                                                                                                                                                            | m2 | 79,80 | 15,14<br>14,04  | 1 208,48<br>1 120,60  |
| 150 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2 | 79,80 | 24,13<br>7,28   | 1 925,70<br>580,84    |
| 151 | CF10A   | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie demcaramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 79,80 | 126,72<br>83,20 | 10 111,89<br>6 639,36 |
| 152 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2 | 79,80 | 26,08<br>10,40  | 2 081,42<br>829,92    |
| 153 | CF50A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                  | m2 | 79,80 | 94,63<br>33,28  | 7 551,50<br>2 655,64  |
| 154 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2 | 79,80 | 5,01<br>1,56    | 400,19<br>124,28      |
| 155 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                               | m2 | 79,80 | 35,51<br>28,60  | 2 834,01<br>2 282,28  |
| 156 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2 | 79,80 | 5,01<br>1,56    | 400,19<br>124,28      |
| 157 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)                                                                           | m2 | 79,80 | 51,04<br>28,60  | 4 073,16<br>2 282,28  |
| 158 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel, functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                                                                                                  | m2 | 0,60  | 49,82<br>44,20  | 29,89<br>26,52        |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                |    |       |                 |                       |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5     | 6                 | 7                              |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei |       |                   | 30 621,63                      |
|     |           | <b>Total Pereti (H=3.5 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                          |     |       |                   | <b>30 621,63<br/>16 671,20</b> |
|     |           | <b>4.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                                                            |     |       |                   |                                |
| 159 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).                                                                                                                                                              | m2  | 8,40  | 21,79<br>21,79    | 183,04<br>183,04               |
| 160 | CK58A     | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                                                                | m2  | 3,50  | 2 831,21<br>83,35 | 9 909,25<br>291,72             |
| 161 | CK57B     | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2                                                                                                                                       | m2  | 3,40  | 2 331,16<br>58,88 | 7 925,96<br>200,20             |
| 162 | CF59A     | Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2  | 1,50  | 311,65<br>92,91   | 467,48<br>139,36               |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                | lei |       |                   | 18 485,73                      |
|     |           | <b>Total Lucrari de timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |       |                   | <b>18 485,73<br/>814,32</b>    |
|     |           | <b>4.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                        |     |       |                   |                                |
| 163 | RpCK28A   | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.<br>Material marunt (hirtie de slefuire, ceara etc.)=1,04                               | m   | 22,80 | 35,35<br>35,35    | 806,00<br>806,00               |
| 164 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                    | m2  | 31,90 | 26,78<br>23,93    | 854,18<br>763,36               |
| 165 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                 | m2  | 31,90 | 18,22<br>15,62    | 581,36<br>498,16               |
| 166 | TrB05A2-7 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)                                                                                                  | t   | 7,60  | 245,43<br>245,43  | 1 865,24<br>1 865,24           |
| 167 | TsA01A1   | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor                                                | m3  | 3,19  | 27,06<br>27,06    | 86,32<br>86,32                 |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
| 168 | TrB01A1-7 | Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m                                                                                                                       | t   | 4,20   | 66,61<br>66,61   | 279,76<br>279,76               |
| 169 | TsC54C    | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                   | m3  | 3,19   | 387,18<br>51,51  | 1 235,11<br>164,32             |
| 170 | CG22A     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                 | m2  | 31,90  | 146,40<br>46,80  | 4 670,19<br>1 492,92           |
| 171 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                                                                       | m2  | 31,90  | 122,38<br>12,16  | 3 904,08<br>387,92             |
| 172 | CG56A1    | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00<br>Coeficient la manoperei=4,00<br>Coeficient la utilajului=4,00             | m2  | -31,90 | 47,57<br>4,78    | -1 517,50<br>-152,36           |
| 173 | CG36B     | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2  | 31,90  | 362,25<br>80,59  | 11 555,70<br>2 570,88          |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei |        |                  | 24 320,44                      |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                      |     |        |                  | <b>24 320,44<br/>8 762,52</b>  |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei |        |                  | 93 833,75                      |
|     |           | <b>Total Sala festiva<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                  |     |        |                  | <b>93 833,75<br/>36 973,04</b> |
|     |           | <b>5. Veceu maturi</b>                                                                                                                                                                                                          |     |        |                  |                                |
|     |           | <b>5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  |                                |
| 174 | CE27A     | Executarea grinzilor pentru sustinerea planseului                                                                                                                                                                               | m2  | 4,80   | 332,10<br>59,80  | 1 594,08<br>287,04             |
| 175 | CK50B     | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane,                                                                                            | m2  | 4,80   | 279,01<br>132,06 | 1 339,24<br>633,88             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
|     |         | cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                |                              |
| 176 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 4,80  | 4,98<br>1,52   | 23,88<br>7,28                |
| 177 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                   | m2  | 4,80  | 35,45<br>28,60 | 170,17<br>137,28             |
| 178 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                | m2  | 4,80  | 51,04<br>28,60 | 245,01<br>137,28             |
| 179 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 8,80  | 44,95<br>27,06 | 395,60<br>238,16             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |       |                | 3 767,98                     |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                | <b>3 767,98<br/>1 440,92</b> |
|     |         | <b>5.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                |                              |
| 180 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                 | buc | 1,00  | 15,60<br>15,60 | 15,60<br>15,60               |
| 181 | RpEC16B | Demontarea prizei                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00  | 53,04<br>53,04 | 53,04<br>53,04               |
| 182 | RpEC16C | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,00  | 26,00<br>26,00 | 26,00<br>26,00               |
| 183 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m   | 14,20 | 32,83<br>11,43 | 466,23<br>162,24             |
| 184 | RpED10A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda                                  | m   | 13,20 | 33,93<br>7,80  | 447,93<br>102,96             |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5     | 6                     | 7                            |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|------------------------------|
|     |             | izol.) din val.mat.explicitate=1,05                                                                                                                                                                                            |         |       |                       |                              |
| 185 | RpEA05A     | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10          | m       | 27,20 | 34,11<br>29,12        | 927,74<br>791,96             |
| 186 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                                                                                                       | 100 buc | 0,01  | 10 397,00<br>4 576,00 | 103,97<br>45,76              |
| 187 | 08-03-591-9 | Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (simple)                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,01  | 2 186,00<br>1 976,00  | 21,86<br>19,76               |
| 188 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                  | buc     | 1,00  | 150,52<br>15,60       | 150,52<br>15,60              |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei     |       |                       | 2 212,89                     |
|     |             | <b>Total Iluminare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |         |       |                       | <b>2 212,89<br/>1 232,92</b> |
|     |             | <b>5.3. Pereti (H=2,5 m)</b>                                                                                                                                                                                                   |         |       |                       |                              |
| 189 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la peret                                                                                                                                                            | m2      | 8,80  | 15,17<br>14,06        | 133,54<br>123,76             |
| 190 | RpCM33A     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                            | m2      | 13,20 | 83,99<br>83,20        | 1 108,72<br>1 098,24         |
| 191 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2      | 22,00 | 24,13<br>7,28         | 530,89<br>160,16             |
| 192 | CF10A       | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie demcaramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2      | 22,00 | 126,70<br>83,20       | 2 787,35<br>1 830,40         |
| 193 | CI22B       | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                               | m2      | 13,20 | 334,01<br>85,80       | 4 408,94<br>1 132,56         |
| 194 | CF17C       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu                                                                                                   | m2      | 8,80  | 26,08<br>10,40        | 229,50<br>91,52              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5    | 6                 | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------------------|
|     |         | aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                          |     |      |                   |                               |
| 195 | CF50A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                | m2  | 8,80 | 94,62<br>33,27    | 832,67<br>292,76              |
| 196 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                               | m2  | 8,80 | 4,99<br>1,54      | 43,95<br>13,52                |
| 197 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                             | m2  | 8,80 | 35,52<br>28,60    | 312,57<br>251,68              |
| 198 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                               | m2  | 8,80 | 4,99<br>1,54      | 43,95<br>13,52                |
| 199 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)                         | m2  | 8,80 | 51,05<br>28,60    | 449,20<br>251,68              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |      |                   | 10 881,28                     |
|     |         | <b>Total Pereti (H=2,5 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |     |      |                   | <b>10 881,28<br/>5 259,80</b> |
|     |         | <b>5.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                             |     |      |                   |                               |
| 200 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).                                                                                                                               | m2  | 1,82 | 21,71<br>21,71    | 39,52<br>39,52                |
| 201 | CK58A   | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                                 | m2  | 1,82 | 2 831,23<br>83,43 | 5 152,83<br>151,84            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |      |                   | 5 192,35                      |
|     |         | <b>Total Lucrari de timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |     |      |                   | <b>5 192,35<br/>191,36</b>    |
|     |         | <b>5.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                         |     |      |                   |                               |
| 202 | RpCK28A | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.<br>Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m   | 8,80 | 35,34<br>35,34    | 310,96<br>310,96              |
| 203 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                | m2  | 4,80 | 43,62<br>40,52    | 209,36<br>194,48              |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5    | 6                | 7                            |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|------------------------------|
| 204 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                   | m2  | 4,80 | 18,18<br>15,60   | 87,26<br>74,88               |
| 205 | TrB05A2-7 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (beton)                                                                                                     | t   | 1,10 | 245,35<br>245,35 | 269,88<br>269,88             |
| 206 | TsA01A1   | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor                                                  | m3  | 0,48 | 27,08<br>27,08   | 13,00<br>13,00               |
| 207 | TrB01A1-7 | Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m                                                                                                     | t   | 0,65 | 66,40<br>66,40   | 43,16<br>43,16               |
| 208 | TsC54C    | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                 | m3  | 0,48 | 386,06<br>52,00  | 185,31<br>24,96              |
| 209 | CG22A     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                               | m2  | 4,80 | 146,60<br>46,80  | 703,70<br>224,64             |
| 210 | CG47D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,01                                           | m2  | 4,80 | 319,89<br>57,20  | 1 535,48<br>274,56           |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | lei |      |                  | 3 358,11                     |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |     |      |                  | <b>3 358,11<br/>1 430,52</b> |
|     |           | <b>5.6. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                  |     |      |                  |                              |
| 211 | RpCU05D   | Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime                                                                                                  | buc | 2,00 | 32,24<br>32,24   | 64,48<br>64,48               |
| 212 | SB05C     | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, | m   | 2,30 | 110,74<br>30,07  | 254,71<br>69,16              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|     |         | etc)=1,04                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                    |                    |
| 213 | SB05E   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04           | m   | 3,20  | 118,84<br>37,37    | 380,30<br>119,60   |
| 214 | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                              | m   | 14,20 | 147,30<br>16,11    | 2 091,63<br>228,80 |
| 215 | AcD26A  | Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizibile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m<br>Mat. marunte (dreptare etc.)=1,02                                                                                          | m   | 2,30  | 86,53<br>62,40     | 199,02<br>143,52   |
| 216 | SC08A   | Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02 | buc | 1,00  | 3 015,00<br>228,80 | 3 015,00<br>228,80 |
| 217 | SC04B   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, (lavoar cu picior)<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02                                | buc | 1,00  | 1 489,25<br>106,60 | 1 489,25<br>106,60 |
| 218 | SC13A   | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02                                 | buc | 1,00  | 1 469,90<br>39,00  | 1 469,90<br>39,00  |
| 219 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01                                | buc | 2,00  | 99,52<br>18,72     | 199,04<br>37,44    |
| 220 | RpSD35A | Montarea bateriei pentru apa calda si rece, stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de                                                                   | buc | 1,00  | 881,20<br>104,00   | 881,20<br>104,00   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                 | 4   | 5    | 6                | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|--------------------------------|
|     |         | 1/2"                                                                                                                                                                              |     |      |                  |                                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei |      |                  | 10 044,53                      |
|     |         | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |     |      |                  | <b>10 044,53<br/>1 141,40</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei |      |                  | 35 457,14                      |
|     |         | <b>Total Veceu maturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |     |      |                  | <b>35 457,14<br/>10 696,92</b> |
|     |         | <b>6. Cabina de dus</b>                                                                                                                                                           |     |      |                  |                                |
|     |         | <b>6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                 |     |      |                  |                                |
| 221 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2  | 2,60 | 278,74<br>132,00 | 724,72<br>343,20               |
| 222 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2  | 2,60 | 5,06<br>1,60     | 13,15<br>4,16                  |
| 223 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2  | 2,60 | 35,45<br>28,60   | 92,17<br>74,36                 |
| 224 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                       | m2  | 2,60 | 51,07<br>28,60   | 132,78<br>74,36                |
| 225 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                | m   | 6,50 | 45,01<br>27,04   | 292,55<br>175,76               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei |      |                  | 1 255,37                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |     |      |                  | <b>1 255,37<br/>671,84</b>     |
|     |         | <b>6.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                             |     |      |                  |                                |
| 226 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                        | buc | 1,00 | 15,60<br>15,60   | 15,60<br>15,60                 |
| 227 | RpEC16C | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                       | buc | 1,00 | 26,00<br>26,00   | 26,00<br>26,00                 |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5     | 6                     | 7                          |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|----------------------------|
| 228 | RpED08A     | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m       | 14,20 | 32,83<br>11,43        | 466,23<br>162,24           |
| 229 | RpEA05A     | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                      | m       | 14,20 | 34,10<br>29,11        | 484,16<br>413,40           |
| 230 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                                                                                                                                                                   | 100 buc | 0,01  | 10 397,00<br>4 576,00 | 103,97<br>45,76            |
| 231 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                              | buc     | 1,00  | 150,52<br>15,60       | 150,52<br>15,60            |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei     |       |                       | 1 246,48                   |
|     |             | <b>Total Iluminare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |       |                       | <b>1 246,48<br/>678,60</b> |
|     |             | <b>6.3. Pereti (H=2,5 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |                       |                            |
| 232 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la peret                                                                                                                                                                                                                        | m2      | 6,52  | 15,18<br>14,04        | 98,98<br>91,52             |
| 233 | RpCM33A     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                        | m2      | 9,78  | 83,96<br>83,16        | 821,14<br>813,28           |
| 234 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                               | m2      | 16,30 | 24,12<br>7,27         | 393,12<br>118,56           |
| 235 | CF10A       | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie demcaramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu                                                             | m2      | 16,30 | 126,79<br>83,20       | 2 066,60<br>1 356,16       |
| 236 | CI22B       | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                                                                                           | m2      | 16,30 | 333,94<br>85,78       | 5 443,15<br>1 398,28       |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5    | 6                 | 7                            |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|------------------------------|
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |      |                   | 8 822,99                     |
|     |           | <b>Total Pereti (H=2,5 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                           |     |      |                   | <b>8 822,99<br/>3 777,80</b> |
|     |           | <b>6.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                             |     |      |                   |                              |
| 237 | RpCO56A   | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).                                                                                                                               | m2  | 1,82 | 21,71<br>21,71    | 39,52<br>39,52               |
| 238 | CK58A     | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                                 | m2  | 1,82 | 2 831,23<br>83,43 | 5 152,83<br>151,84           |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |      |                   | 5 192,35                     |
|     |           | <b>Total Lucrari de timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |     |      |                   | <b>5 192,35<br/>191,36</b>   |
|     |           | <b>6.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                         |     |      |                   |                              |
| 239 | RpCK28A   | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.<br>Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m   | 6,50 | 35,36<br>35,36    | 229,84<br>229,84             |
| 240 | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                | m2  | 2,60 | 43,50<br>40,40    | 113,10<br>105,04             |
| 241 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                  | m2  | 2,60 | 18,12<br>15,60    | 47,12<br>40,56               |
| 242 | TrB05A2-7 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (beton)                                                                    | t   | 0,62 | 245,74<br>245,74  | 152,36<br>152,36             |
| 243 | TsA01A1   | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor                 | m3  | 0,26 | 28,00<br>28,00    | 7,28<br>7,28                 |
| 244 | TrB01A1-7 | Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m                                                                    | t   | 0,34 | 67,29<br>67,29    | 22,88<br>22,88               |
| 245 | TsC54C    | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                | m3  | 0,26 | 388,00<br>52,00   | 100,88<br>13,52              |
| 246 | CG22A     | Pardoseli din beton simplu clasa C                                                                                                                                           | m2  | 2,60 | 148,15            | 385,19                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                 | 7                          |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|----------------------------|
|     |         | 10/8 (Bc10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                            |     |       | 46,80             | 121,68                     |
| 247 | CG47D   | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,01                                                     | m2  | 2,60  | 319,36<br>57,20   | 830,34<br>148,72           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei |       |                   | 1 888,99                   |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |       |                   | <b>1 888,99<br/>841,88</b> |
|     |         | <b>6.6. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                            |     |       |                   |                            |
| 248 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime                                                                                                            | buc | 2,00  | 32,24<br>32,24    | 64,48<br>64,48             |
| 249 | SB05C   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | m   | 1,50  | 111,23<br>30,16   | 166,84<br>45,24            |
| 250 | AcD26A  | Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizibile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m<br>Mat. marunte (dreptare etc.)=1,02                                                                              | m   | 2,30  | 86,53<br>62,40    | 199,02<br>143,52           |
| 251 | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                  | m   | 16,00 | 147,32<br>16,12   | 2 357,16<br>257,92         |
| 252 | SC18A   | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"<br>Material marunt (fuior de cinepa, ulei de in, grund etc.)=1,02                                                                                                         | buc | 1,00  | 2 691,72<br>18,72 | 2 691,72<br>18,72          |
| 253 | SB24E   | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,02                                                                                                      | buc | 1,00  | 208,42<br>54,60   | 208,42<br>54,60            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei |       |                   | 5 687,64                   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                                   |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |     |       |                  | <b>5 687,64<br/>584,48</b>    |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei |       |                  | 24 093,82                     |
|     |         | <b>Total Cabina de dus<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |       |                  | <b>24 093,82<br/>6 745,96</b> |
|     |         | <b>7. Coridor directoare</b>                                                                                                                                                      |     |       |                  |                               |
|     |         | <b>7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                 |     |       |                  |                               |
| 254 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2  | 11,10 | 278,96<br>132,11 | 3 096,51<br>1 466,40          |
| 255 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2  | 11,10 | 5,02<br>1,55     | 55,69<br>17,16                |
| 256 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2  | 11,10 | 35,53<br>28,62   | 394,41<br>317,72              |
| 257 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                       | m2  | 11,10 | 51,07<br>28,62   | 566,84<br>317,72              |
| 258 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                | m   | 20,80 | 44,85<br>27,05   | 932,85<br>562,64              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei |       |                  | 5 046,30                      |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |     |       |                  | <b>5 046,30<br/>2 681,64</b>  |
|     |         | <b>7.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                             |     |       |                  |                               |
| 259 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                        | buc | 1,00  | 15,60<br>15,60   | 15,60<br>15,60                |
| 260 | RpEC16C | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                       | buc | 3,00  | 26,00<br>26,00   | 78,00<br>78,00                |
| 261 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1                                             | m   | 14,20 | 32,83<br>11,43   | 466,23<br>162,24              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4          | 5     | 6                     | 7                          |
|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------|----------------------------|
|     |                 | kV, simbol CYYF, montate<br>aparent, avind sectiunea de 2x1,5<br>mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda<br>izol.) din val.mat.explicitate=1,05                                                                                    |            |       |                       |                            |
| 262 | RpEA05A         | Montarea tubului flexibil izolant,<br>usor, cu invelis flexibil din<br>material plastic (IPFY), avind<br>diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din<br>valoarea materialelor explicitat=1,10                | m          | 14,20 | 34,10<br>29,11        | 484,16<br>413,40           |
| 263 | 08-03-594-<br>2 | Corp de iluminat cu lampi<br>luminescente montat separat pe<br>pivoti, cantitate lampi, in corp de<br>iluminat, 2                                                                                                                                | 100<br>buc | 0,01  | 13 203,00<br>6 032,00 | 132,03<br>60,32            |
| 264 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor<br>unipolare - intrerupator simplu tip<br>1- simbol 0158                                                                                                                                                              | buc        | 1,00  | 150,52<br>15,60       | 150,52<br>15,60            |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                     | lei        |       |                       | 1 326,54                   |
|     |                 | <b>Total Iluminare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |            |       |                       | <b>1 326,54<br/>745,16</b> |
|     |                 | <b>7.3. Pereti (H=3,08 m)</b>                                                                                                                                                                                                                    |            |       |                       |                            |
| 265 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la peret                                                                                                                                                                           | m2         | 64,10 | 15,14<br>14,04        | 970,52<br>900,12           |
| 266 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti si tavane interioare                                                                                                                                               | m2         | 64,10 | 24,13<br>7,28         | 1 546,50<br>466,44         |
| 267 | CF10A           | Tencuieli exterioare driscuite, pe<br>zidarie demcaramida sau beton<br>2,5 cm grosime, executate<br>manual, cu mortar de ciment-var<br>M 50-T pentru sprit si mortar de<br>var-ciment M 25-T pentru grund<br>si stratul vizibil in cimp continuu | m2         | 64,10 | 126,72<br>83,20       | 8 122,66<br>5 333,12       |
| 268 | CF59A           | Placarea suprafetelor peretilor cu<br>un strat de PGC cu executarea<br>carcasei metalice simple plane, cu<br>inaltimea pina la 4 m (micsorarea<br>golului usilor)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00                          | m2         | 4,30  | 311,80<br>92,87       | 1 340,72<br>399,36         |
| 269 | CF17C           | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                     | m2         | 64,10 | 26,09<br>10,40        | 1 672,06<br>666,64         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                 | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
| 270 | CF50A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                | m2  | 64,10 | 94,61<br>33,28    | 6 064,59<br>2 133,04           |
| 271 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                               | m2  | 64,10 | 5,02<br>1,56      | 321,50<br>99,84                |
| 272 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                              | m2  | 64,10 | 35,51<br>28,60    | 2 275,95<br>1 833,00           |
| 273 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                               | m2  | 64,10 | 5,02<br>1,56      | 321,50<br>99,84                |
| 274 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)                         | m2  | 64,10 | 51,05<br>28,60    | 3 272,06<br>1 833,52           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |       |                   | 25 908,06                      |
|     |         | <b>Total Pereti (H=3,08 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |       |                   | <b>25 908,06<br/>13 764,92</b> |
|     |         | <b>7.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                             |     |       |                   |                                |
| 275 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).                                                                                                                               | m2  | 4,20  | 21,79<br>21,79    | 91,52<br>91,52                 |
| 276 | CK58A   | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                                 | m2  | 2,52  | 2 831,15<br>83,37 | 7 134,50<br>210,08             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |       |                   | 7 226,02                       |
|     |         | <b>Total Lucrari de timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |     |       |                   | <b>7 226,02<br/>301,60</b>     |
|     |         | <b>7.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                         |     |       |                   |                                |
| 277 | RpCK28A | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.<br>Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m   | 20,80 | 35,35<br>35,35    | 735,28<br>735,28               |
| 278 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                     | m2  | 11,10 | 26,70<br>23,89    | 296,42<br>265,20               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
| 279 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                      | m2  | 11,10  | 18,23<br>15,65   | 202,40<br>173,68             |
| 280 | TrB05A2-7 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (beton)                                                                                                                        | t   | 2,70   | 245,36<br>245,36 | 662,48<br>662,48             |
| 281 | TsA01A1   | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor                                                                     | m3  | 1,10   | 26,95<br>26,95   | 29,64<br>29,64               |
| 282 | TrB01A1-7 | Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m                                                                                                                        | t   | 1,45   | 66,70<br>66,70   | 96,72<br>96,72               |
| 283 | TsC54C    | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                    | m3  | 1,11   | 388,13<br>51,53  | 430,82<br>57,20              |
| 284 | CG22A     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                  | m2  | 11,10  | 146,52<br>46,80  | 1 626,40<br>519,48           |
| 285 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                                                                       | m2  | 11,10  | 122,41<br>12,18  | 1 358,77<br>135,20           |
| 286 | CG56A1    | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00<br>Coeficient la manoperei=4,00<br>Coeficient la utilajului=4,00             | m2  | -11,10 | 47,55<br>4,78    | -527,84<br>-53,04            |
| 287 | CG36B     | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2  | 11,10  | 362,23<br>80,62  | 4 020,70<br>894,92           |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                  | 8 931,79                     |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |        |                  | <b>8 931,79<br/>3 516,76</b> |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                  | 48 438,71                    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|     |         | <b>Total Coridor directoare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                  | <b>48 438,71<br/>21 010,08</b> |
|     |         | <b>8. Coridor principal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>8.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                  |                                |
| 288 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                                                                          | m2  | 16,00 | 278,88<br>132,08 | 4 462,03<br>2 113,28           |
| 289 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 16,00 | 5,02<br>1,56     | 80,28<br>24,96                 |
| 290 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                   | m2  | 16,00 | 35,53<br>28,60   | 568,46<br>457,60               |
| 291 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                | m2  | 16,00 | 51,04<br>28,60   | 816,65<br>457,60               |
| 292 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 20,00 | 44,89<br>27,04   | 897,75<br>540,80               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |       |                  | 6 825,17                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                  | <b>6 825,17<br/>3 594,24</b>   |
|     |         | <b>8.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |       |                  |                                |
| 293 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                 | buc | 1,00  | 15,60<br>15,60   | 15,60<br>15,60                 |
| 294 | RpEC16C | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,00  | 26,00<br>26,00   | 26,00<br>26,00                 |
| 295 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m   | 14,20 | 32,83<br>11,43   | 466,23<br>162,24               |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5     | 6                     | 7                          |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|----------------------------|
| 296 | RpEA05A     | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10           | m       | 14,20 | 34,10<br>29,11        | 484,16<br>413,40           |
| 297 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                                                       | 100 buc | 0,01  | 13 203,00<br>6 032,00 | 132,03<br>60,32            |
| 298 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                  | buc     | 1,00  | 150,52<br>15,60       | 150,52<br>15,60            |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei     |       |                       | 1 274,54                   |
|     |             | <b>Total Iluminare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |         |       |                       | <b>1 274,54<br/>693,16</b> |
|     |             | <b>8.3. Pereti (H=3,08 m)</b>                                                                                                                                                                                                  |         |       |                       |                            |
| 299 | RpSE06A     | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l                                                                                                                    | buc     | 1,00  | 127,40<br>127,40      | 127,40<br>127,40           |
| 300 | RpIB11A     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2      | 0,60  | 8,67<br>8,67          | 5,20<br>5,20               |
| 301 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2      | 61,60 | 15,14<br>14,04        | 932,72<br>864,76           |
| 302 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2      | 61,60 | 24,13<br>7,28         | 1 486,13<br>448,24         |
| 303 | CF10A       | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2      | 61,60 | 126,73<br>83,20       | 7 806,35<br>5 125,12       |
| 304 | CF17C       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2      | 61,60 | 26,08<br>10,40        | 1 606,77<br>640,64         |
| 305 | CF50A       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                                  | m2      | 61,60 | 94,62<br>33,28        | 5 828,89<br>2 049,84       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                 | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | pereti si pereti despartitori,<br>preparare mecanica a mortarului.                                                                                               |     |       |                   |                                |
| 306 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                | m2  | 61,60 | 5,02<br>1,56      | 309,18<br>96,20                |
| 307 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe<br>baza de ipsos "Eurofin" grosime<br>1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                            | m2  | 61,60 | 35,51<br>28,60    | 2 187,55<br>1 761,76           |
| 308 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare<br>a peretilor                                                                                                                | m2  | 61,60 | 5,02<br>1,56      | 309,18<br>96,20                |
| 309 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe<br>baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent, executate<br>manual (pereti) | m2  | 61,60 | 51,04<br>28,60    | 3 144,16<br>1 761,76           |
| 310 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel<br>sau aluminiu functionind cu apa<br>calda (radiator existent)                                                                  | m2  | 0,60  | 49,82<br>44,20    | 29,89<br>26,52                 |
| 311 | SE57A   | Preparator de apa calda menajera,<br>functionind cu agent termic apa<br>calda 70-90 grade C, avind<br>capacitatea de pina la 1000l<br>(boiler existent)          | buc | 1,00  | 166,40<br>166,40  | 166,40<br>166,40               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei |       |                   | 23 939,82                      |
|     |         | <b>Total Pereti (H=3,08 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |     |       |                   | <b>23 939,82<br/>13 170,04</b> |
|     |         | <b>8.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                 |     |       |                   |                                |
| 312 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn<br>(glasvanduri).                                                                                                                  | m2  | 4,20  | 21,79<br>21,79    | 91,52<br>91,52                 |
| 313 | CK27A   | Glasvanduri din profile din mase<br>plastice la constructii cu inaltime<br>pina la 35 m din panouri fixe<br>montate pe parapet                                   | m2  | 4,20  | 2 209,50<br>44,70 | 9 279,91<br>187,72             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei |       |                   | 9 371,43                       |
|     |         | <b>Total Lucrari de timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |     |       |                   | <b>9 371,43<br/>279,24</b>     |
|     |         | <b>8.5. Pardosea</b>                                                                                                                                             |     |       |                   |                                |
| 314 | RpCK28A | Demontarea plintelor din lemn, de<br>pina la 15 cm latime si 2 cm<br>grosime, la pereti, executate din                                                           | m   | 20,00 | 35,36<br>35,36    | 707,20<br>707,20               |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4  | 5      | 6                | 7                    |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|----------------------|
|     |           | stejar sau foioase.<br>Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04                                                                                                                                                      |    |        |                  |                      |
| 315 | RpCK41C   | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                                                                         | m2 | 18,00  | 26,76<br>23,92   | 481,64<br>430,56     |
| 316 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                                                                      | m2 | 18,00  | 18,20<br>15,60   | 327,60<br>280,80     |
| 317 | TrB05A2-7 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (beton)                                                                                                                        | t  | 4,30   | 245,49<br>245,49 | 1 055,60<br>1 055,60 |
| 318 | TsA01A1   | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor                                                                     | m3 | 1,80   | 27,16<br>27,16   | 48,88<br>48,88       |
| 319 | TrB01A1-7 | Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m                                                                                                                        | t  | 2,30   | 66,47<br>66,47   | 152,88<br>152,88     |
| 320 | TsC54C    | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                    | m3 | 1,80   | 387,37<br>51,42  | 697,27<br>92,56      |
| 321 | CG22A     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                  | m2 | 18,00  | 146,65<br>46,80  | 2 639,63<br>842,40   |
| 322 | CG56A     | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                                                                       | m2 | 18,00  | 122,39<br>12,16  | 2 203,07<br>218,92   |
| 323 | CG56A1    | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00<br>Coeficient la manoperei=4,00<br>Coeficient la utilajului=4,00             | m2 | -18,00 | 47,58<br>4,80    | -856,51<br>-86,32    |
| 324 | CG36B     | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2 | 18,00  | 362,26<br>80,60  | 6 520,74<br>1 450,80 |
|     |           |                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                  |                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei |       |                  | 13 978,00                      |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |     |       |                  | <b>13 978,00<br/>5 194,28</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei |       |                  | 55 388,96                      |
|     |         | <b>Total Coridor principal<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                               |     |       |                  | <b>55 388,96<br/>22 930,96</b> |
|     |         | <b>9. Antreu</b>                                                                                                                                                                  |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                 |     |       |                  |                                |
| 325 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2  | 7,80  | 278,96<br>132,07 | 2 175,88<br>1 030,12           |
| 326 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2  | 7,80  | 4,99<br>1,53     | 38,93<br>11,96                 |
| 327 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                         | m2  | 7,80  | 35,53<br>28,60   | 277,15<br>223,08               |
| 328 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                       | m2  | 7,80  | 51,05<br>28,60   | 398,19<br>223,08               |
| 329 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                | m   | 11,20 | 44,83<br>27,02   | 502,15<br>302,64               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei |       |                  | 3 392,30                       |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |     |       |                  | <b>3 392,30<br/>1 790,88</b>   |
|     |         | <b>9.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                             |     |       |                  |                                |
| 330 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                        | buc | 1,00  | 15,60<br>15,60   | 15,60<br>15,60                 |
| 331 | RpEC16C | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                       | buc | 1,00  | 26,00<br>26,00   | 26,00<br>26,00                 |
| 332 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea                                                                                  | m   | 14,20 | 32,83<br>11,43   | 466,23<br>162,24               |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5     | 6                     | 7                          |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|----------------------------|
|     |             | flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05                                      |         |       |                       |                            |
| 333 | RpEA05A     | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10          | m       | 14,20 | 34,10<br>29,11        | 484,16<br>413,40           |
| 334 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                                                       | 100 buc | 0,01  | 13 203,00<br>6 032,00 | 132,03<br>60,32            |
| 335 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                  | buc     | 1,00  | 150,52<br>15,60       | 150,52<br>15,60            |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei     |       |                       | 1 274,54                   |
|     |             | <b>Total Iluminare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |         |       |                       | <b>1 274,54<br/>693,16</b> |
|     |             | <b>9.3. Pereti (H=2,85 m)</b>                                                                                                                                                                                                  |         |       |                       |                            |
| 336 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2      | 2,80  | 15,25<br>14,11        | 42,70<br>39,52             |
| 337 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2      | 2,80  | 24,07<br>7,24         | 67,39<br>20,28             |
| 338 | CF10A       | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2      | 2,80  | 126,90<br>83,20       | 355,31<br>232,96           |
| 339 | CF17C       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2      | 2,80  | 26,08<br>10,40        | 73,02<br>29,12             |
| 340 | CF50A       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                                                   | m2      | 2,80  | 94,58<br>33,24        | 264,83<br>93,08            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5     | 6                 | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------------------|
|     |         | preparare mecanica a mortarului.                                                                                                                                             |     |       |                   |                               |
| 341 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                               | m2  | 2,80  | 4,94<br>1,49      | 13,84<br>4,16                 |
| 342 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                              | m2  | 2,80  | 35,45<br>28,60    | 99,25<br>80,08                |
| 343 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                               | m2  | 2,80  | 4,94<br>1,49      | 13,84<br>4,16                 |
| 344 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)                         | m2  | 2,80  | 51,06<br>28,60    | 142,98<br>80,08               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |       |                   | 1 073,16                      |
|     |         | <b>Total Pereti (H=2,85 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |       |                   | <b>1 073,16<br/>583,44</b>    |
|     |         | <b>9.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                             |     |       |                   |                               |
| 345 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (glasvanduri).                                                                                                                                 | m2  | 18,00 | 21,84<br>21,84    | 393,12<br>393,12              |
| 346 | CK27A   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet                                                       | m2  | 18,00 | 2 209,08<br>44,66 | 39 763,35<br>803,92           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |       |                   | 40 156,47                     |
|     |         | <b>Total Lucrari de timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                       |     |       |                   | <b>40 156,47<br/>1 197,04</b> |
|     |         | <b>9.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                         |     |       |                   |                               |
| 347 | RpCK28A | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.<br>Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m   | 11,20 | 35,38<br>35,38    | 396,24<br>396,24              |
| 348 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                          | m2  | 7,80  | 31,31<br>28,13    | 244,22<br>219,44              |
| 349 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                   | m2  | 7,80  | 122,44<br>12,20   | 955,00<br>95,16               |
| 350 | CG56A1  | Corectia la norma CG56A: se                                                                                                                                                  | m2  | -7,80 | 47,56             | -370,97                       |

| 1   | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|     |       | scade la 1mm grosime: (4 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00<br>Coeficient la manoperei=4,00<br>Coeficient la utilajului=4,00                                         |     |       | 4,80             | -37,44                        |
| 351 | CG36B | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2  | 7,80  | 362,18<br>80,60  | 2 824,97<br>628,68            |
|     |       | Total                                                                                                                                                                                                                            | lei |       |                  | 4 049,46                      |
|     |       | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |       |                  | <b>4 049,46<br/>1 302,08</b>  |
|     |       | Total                                                                                                                                                                                                                            | lei |       |                  | 49 945,93                     |
|     |       | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |     |       |                  | <b>49 945,93<br/>5 566,60</b> |
|     |       | <b>10. Grupa "Albinuta" (dulapuri)</b>                                                                                                                                                                                           |     |       |                  |                               |
|     |       | <b>10.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                               |     |       |                  |                               |
| 352 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                | m2  | 42,00 | 278,88<br>132,08 | 11 712,83<br>5 547,36         |
| 353 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2  | 42,00 | 5,02<br>1,56     | 210,74<br>65,52               |
| 354 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                         | m2  | 42,00 | 35,51<br>28,60   | 1 491,50<br>1 201,20          |
| 355 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                      | m2  | 42,00 | 51,04<br>28,60   | 2 143,72<br>1 201,20          |
| 356 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                               | m   | 34,00 | 44,86<br>27,04   | 1 525,33<br>919,36            |
|     |       | Total                                                                                                                                                                                                                            | lei |       |                  | 17 084,12                     |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5     | 6                     | 7                             |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|-------------------------------|
|     |             | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |                       | <b>17 084,12<br/>8 934,64</b> |
|     |             | <b>10.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                       |                               |
| 357 | RpEF23B     | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                   | buc     | 3,00  | 15,60<br>15,60        | 46,80<br>46,80                |
| 358 | RpEC16C     | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,00  | 26,00<br>26,00        | 26,00<br>26,00                |
| 359 | RpED08A     | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05   | m       | 35,10 | 32,83<br>11,44        | 1 152,50<br>401,44            |
| 360 | RpED10A     | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m       | 13,20 | 33,93<br>7,80         | 447,93<br>102,96              |
| 361 | RpEA05A     | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                        | m       | 48,30 | 34,11<br>29,12        | 1 647,50<br>1 406,60          |
| 362 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,03  | 12 943,00<br>6 032,00 | 388,29<br>180,96              |
| 363 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,01  | 2 186,00<br>1 976,00  | 21,86<br>19,76                |
| 364 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,00  | 150,52<br>15,60       | 150,52<br>15,60               |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei     |       |                       | 3 881,40                      |
|     |             | <b>Total Iluminare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |                       | <b>3 881,40<br/>2 200,12</b>  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6                 | 7                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | <b>10.3. Pereti (H=2,85 m)</b>                                                                                                                                                                                                 |     |       |                   |                                |
| 365 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2  | 49,00 | 15,14<br>14,04    | 741,86<br>687,96               |
| 366 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2  | 49,00 | 24,13<br>7,28     | 1 182,24<br>356,72             |
| 367 | CF10A   | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2  | 49,00 | 126,69<br>83,20   | 6 207,68<br>4 076,80           |
| 368 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2  | 49,00 | 26,08<br>10,40    | 1 278,04<br>509,60             |
| 369 | CF50A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                  | m2  | 49,00 | 94,64<br>33,28    | 4 637,12<br>1 630,72           |
| 370 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2  | 49,00 | 5,02<br>1,56      | 245,86<br>76,44                |
| 371 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                | m2  | 49,00 | 35,51<br>28,60    | 1 740,23<br>1 401,40           |
| 372 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2  | 49,00 | 5,02<br>1,56      | 245,86<br>76,44                |
| 373 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)                                                                           | m2  | 49,00 | 51,04<br>28,60    | 2 501,08<br>1 401,40           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei |       |                   | 18 779,97                      |
|     |         | <b>Total Pereti (H=2,85 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                            |     |       |                   | <b>18 779,97<br/>10 217,48</b> |
|     |         | <b>10.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                                                                              |     |       |                   |                                |
| 374 | CK27A   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime                                                                                                                                                           | m2  | 9,00  | 2 209,00<br>44,66 | 19 881,02<br>401,96            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (perete din PVC)                                                                                                                                                                |     |        |                 |                                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                 | 19 881,02                      |
|     |         | <b>Total Lucrari de timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                 | <b>19 881,02<br/>401,96</b>    |
|     |         | <b>10.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                                |
| 375 | RpCK28A | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.<br>Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04                                                     | m   | 34,00  | 35,36<br>35,36  | 1 202,24<br>1 202,24           |
| 376 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                                              | m2  | 49,00  | 31,25<br>28,08  | 1 531,33<br>1 375,92           |
| 377 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                                                                       | m2  | 49,00  | 122,40<br>12,17 | 5 997,49<br>596,44             |
| 378 | CG56A1  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00<br>Coeficient la manopere=4,00<br>Coeficient la utilajului=4,00              | m2  | -49,00 | 47,58<br>4,79   | -2 331,30<br>-234,52           |
| 379 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2  | 49,00  | 362,23<br>80,60 | 17 749,18<br>3 949,40          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                 | 24 148,94                      |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |        |                 | <b>24 148,94<br/>6 889,48</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                 | 83 775,45                      |
|     |         | <b>Total Grupa "Albinuta" (dulapuri)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |     |        |                 | <b>83 775,45<br/>28 643,68</b> |
|     |         | <b>11. Grupa "Albinuta" (bucatarie)<br/><br/>11.1. Iluminare</b>                                                                                                                                                                 |     |        |                 |                                |
| 380 | RpEC16C | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,00   | 26,00           | 26,00                          |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5     | 6        | 7                            |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|------------------------------|
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 26,00    | 26,00                        |
| 381 | RpEC16B     | Demontarea prizei                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,00  | 53,04    | 53,04                        |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 53,04    | 53,04                        |
| 382 | RpED08A     | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05   | m       | 11,30 | 32,87    | 371,39                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 11,46    | 129,48                       |
| 383 | RpED10A     | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m       | 13,20 | 33,93    | 447,93                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 7,80     | 102,96                       |
| 384 | RpEA05A     | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                        | m       | 24,50 | 34,11    | 835,72                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 29,12    | 713,44                       |
| 385 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,01  | 2 186,00 | 21,86                        |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 1 976,00 | 19,76                        |
| 386 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,00  | 150,52   | 150,52                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 15,60    | 15,60                        |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei     |       |          | 1 906,46                     |
|     |             | <b>Total Iluminare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |          | <b>1 906,46<br/>1 060,28</b> |
|     |             | <b>11.2. Pereti (H=3,00 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |          |                              |
| 387 | RpIB11A     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                                                           | m2      | 0,60  | 8,67     | 5,20                         |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 8,67     | 5,20                         |
| 388 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                         | m2      | 30,90 | 15,15    | 468,18                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 14,05    | 434,20                       |
| 389 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                 | m2      | 30,90 | 24,13    | 745,67                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 7,29     | 225,16                       |
| 390 | CF10A       | Tencuieli exterioare driscuite, pe                                                                                                                                                                                                                                                           | m2      | 30,90 | 126,73   | 3 915,96                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6               | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-------------------------------|
|     |         | zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu       |     |       | 83,20           | 2 570,88                      |
| 391 | CF59A   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2  | 4,60  | 311,66<br>92,92 | 1 433,64<br>427,44            |
| 392 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                  | m2  | 30,90 | 26,09<br>10,40  | 806,09<br>321,36              |
| 393 | CF50A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                     | m2  | 30,90 | 94,60<br>33,29  | 2 923,28<br>1 028,56          |
| 394 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                    | m2  | 30,90 | 5,02<br>1,57    | 155,23<br>48,36               |
| 395 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                   | m2  | 30,90 | 35,50<br>28,59  | 1 097,09<br>883,48            |
| 396 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                    | m2  | 30,90 | 5,02<br>1,57    | 155,23<br>48,36               |
| 397 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)                                              | m2  | 30,90 | 51,05<br>28,61  | 1 577,40<br>884,00            |
| 398 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                                                         | m2  | 0,60  | 49,82<br>44,20  | 29,89<br>26,52                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                      | lei |       |                 | 13 312,86                     |
|     |         | <b>Total Pereti (H=3,00 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |     |       |                 | <b>13 312,86<br/>6 903,52</b> |
|     |         | <b>11.3. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                                                 |     |       |                 |                               |
| 399 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn                                                                                                                                                                     | m2  | 6,25  | 21,80           | 136,24                        |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                 | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | (usi, ferestre)                                                                                                                                                                                                                  |     |        | 21,80             | 136,24                         |
| 400 | CK58A   | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                                                                                     | m2  | 2,50   | 2 831,26<br>83,41 | 7 078,15<br>208,52             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                   | 7 214,39                       |
|     |         | <b>Total Lucrari de timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>7 214,39<br/>344,76</b>     |
|     |         | <b>11.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                   |                                |
| 401 | RpCK28A | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.<br>Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04                                                     | m   | 34,00  | 35,36<br>35,36    | 1 202,24<br>1 202,24           |
| 402 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                                              | m2  | 42,00  | 31,26<br>28,08    | 1 312,71<br>1 179,36           |
| 403 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                                                                       | m2  | 42,00  | 122,39<br>12,17   | 5 140,39<br>511,16             |
| 404 | CG56A1  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00<br>Coeficient la manopere=4,00<br>Coeficient la utilajului=4,00              | m2  | -42,00 | 47,57<br>4,78     | -1 997,93<br>-200,72           |
| 405 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2  | 42,00  | 362,24<br>80,60   | 15 214,27<br>3 385,20          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                   | 20 871,68                      |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |        |                   | <b>20 871,68<br/>6 077,24</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                   | 43 305,39                      |
|     |         | <b>Total Grupa "Albinuta"<br/>(bucatarie)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |     |        |                   | <b>43 305,39<br/>14 385,80</b> |
|     |         | <b>12. Grupa "Albinuta" (dormitor)</b>                                                                                                                                                                                           |     |        |                   |                                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------------------|
|     |         | <b>12.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                  |                               |
| 406 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                                                                          | m2  | 41,60 | 278,87<br>132,07 | 11 600,92<br>5 494,32         |
| 407 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 41,60 | 5,02<br>1,56     | 208,83<br>65,00               |
| 408 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                  | m2  | 41,60 | 35,51<br>28,60   | 1 477,26<br>1 189,76          |
| 409 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                | m2  | 41,60 | 51,04<br>28,60   | 2 123,32<br>1 189,76          |
| 410 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                         | m   | 26,40 | 44,93<br>27,04   | 1 186,23<br>713,96            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |       |                  | 16 596,56                     |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                  | <b>16 596,56<br/>8 652,80</b> |
|     |         | <b>12.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                  |                               |
| 411 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                 | buc | 2,00  | 15,60<br>15,60   | 31,20<br>31,20                |
| 412 | RpEC16C | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,00  | 26,00<br>26,00   | 26,00<br>26,00                |
| 413 | RpEC16B | Demontarea prizei                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,00  | 53,04<br>53,04   | 53,04<br>53,04                |
| 414 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m   | 48,10 | 32,84<br>11,44   | 1 579,53<br>550,16            |
| 415 | RpED10A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu                                                                                                                                                                                                                           | m   | 13,20 | 33,93            | 447,93                        |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5     | 6                    | 7                            |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------------------|------------------------------|
|     |             | rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitat=1,05     |         |       | 7,80                 | 102,96                       |
| 416 | RpEA05A     | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10          | m       | 61,30 | 34,11<br>29,12       | 2 091,07<br>1 785,16         |
| 417 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)                                                                                                                                                               | 100 buc | 0,01  | 2 186,00<br>1 976,00 | 21,86<br>19,76               |
| 418 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                  | buc     | 1,00  | 150,52<br>15,60      | 150,52<br>15,60              |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei     |       |                      | 4 401,15                     |
|     |             | <b>Total Iluminare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |         |       |                      | <b>4 401,15<br/>2 583,88</b> |
|     |             | <b>12.3. Pereti (H=3,00 m)</b>                                                                                                                                                                                                 |         |       |                      |                              |
| 419 | RpIB11A     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2      | 1,20  | 8,23<br>8,23         | 9,88<br>9,88                 |
| 420 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2      | 79,20 | 15,14<br>14,04       | 1 198,78<br>1 111,76         |
| 421 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2      | 79,20 | 24,13<br>7,28        | 1 911,39<br>576,68           |
| 422 | CF10A       | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2      | 79,20 | 126,73<br>83,20      | 10 036,77<br>6 589,44        |
| 423 | CF59A       | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00                              | m2      | 1,50  | 311,65<br>92,91      | 467,48<br>139,36             |
| 424 | CF17C       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla                                                                                                                                                                     | m2      | 79,20 | 26,08                | 2 065,78                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                 | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                         |     |       | 10,40             | 823,68                         |
| 425 | CF50A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2  | 79,20 | 94,63<br>33,28    | 7 494,69<br>2 635,88           |
| 426 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                | m2  | 79,20 | 5,02<br>1,56      | 397,59<br>123,76               |
| 427 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                               | m2  | 79,20 | 35,51<br>28,60    | 2 812,76<br>2 265,12           |
| 428 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                | m2  | 79,20 | 5,02<br>1,56      | 397,59<br>123,76               |
| 429 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)          | m2  | 79,20 | 51,04<br>28,60    | 4 042,54<br>2 265,12           |
| 430 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                     | m2  | 1,20  | 52,25<br>44,20    | 62,70<br>53,04                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei |       |                   | 30 897,95                      |
|     |         | <b>Total Pereti (H=3,00 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |     |       |                   | <b>30 897,95<br/>16 717,48</b> |
|     |         | <b>12.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                             |     |       |                   |                                |
| 431 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)                                                                                                                 | m2  | 3,30  | 21,75<br>21,75    | 71,76<br>71,76                 |
| 432 | CK58A   | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                  | m2  | 2,40  | 2 831,28<br>83,42 | 6 795,08<br>200,20             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                  | lei |       |                   | 6 866,84                       |
|     |         | <b>Total Lucrari de timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                        |     |       |                   | <b>6 866,84<br/>271,96</b>     |
|     |         | <b>12.5. Pardosea</b>                                                                                                                                         |     |       |                   |                                |
| 433 | RpCK28A | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm                                                                                                | m   | 26,40 | 35,36<br>35,36    | 933,40<br>933,40               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |         | grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.<br>Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04                                                                                                                    |     |        |                  |                                |
| 434 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                                              | m2  | 41,60  | 31,25<br>28,07   | 1 299,82<br>1 167,92           |
| 435 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                                                                       | m2  | 41,60  | 122,39<br>12,16  | 5 091,43<br>505,96             |
| 436 | CG56A1  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00<br>Coeficient la manoperei=4,00<br>Coeficient la utilajului=4,00             | m2  | -41,60 | 47,59<br>4,79    | -1 979,59<br>-199,16           |
| 437 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2  | 41,60  | 362,27<br>80,60  | 15 070,57<br>3 352,96          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                  | 20 415,63                      |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |        |                  | <b>20 415,63<br/>5 761,08</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                  | 79 178,13                      |
|     |         | <b>Total Grupa "Albinuta"<br/>(dormitor)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |     |        |                  | <b>79 178,13<br/>33 987,20</b> |
|     |         | <b>13. Grupa "Ghiocelul" (dulapuri)</b><br><b>13.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                    |     |        |                  |                                |
| 438 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                | m2  | 15,00  | 278,88<br>132,08 | 4 183,15<br>1 981,20           |
| 439 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2  | 15,00  | 5,02<br>1,56     | 75,26<br>23,40                 |
| 440 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                         | m2  | 15,00  | 35,53<br>28,60   | 532,97<br>429,00               |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5     | 6                     | 7                            |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|------------------------------|
| 441 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                  | m2      | 15,00 | 51,04<br>28,60        | 765,63<br>429,00             |
| 442 | CK18B       | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                           | m       | 16,00 | 44,94<br>27,04        | 719,08<br>432,64             |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei     |       |                       | 6 276,09                     |
|     |             | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |                       | <b>6 276,09<br/>3 295,24</b> |
|     |             | <b>13.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |       |                       |                              |
| 443 | RpEF23B     | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                   | buc     | 2,00  | 15,60<br>15,60        | 31,20<br>31,20               |
| 444 | RpEC16C     | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,00  | 26,00<br>26,00        | 26,00<br>26,00               |
| 445 | RpED08A     | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05   | m       | 26,30 | 32,85<br>11,45        | 863,86<br>301,08             |
| 446 | RpED10A     | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m       | 13,20 | 33,93<br>7,80         | 447,93<br>102,96             |
| 447 | RpEA05A     | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                        | m       | 39,50 | 34,11<br>29,12        | 1 347,37<br>1 150,24         |
| 448 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,02  | 12 830,50<br>6 032,00 | 256,61<br>120,64             |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4          | 5     | 6                    | 7                            |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------|------------------------------|
| 449 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)                                                                                                                                                               | 100<br>buc | 0,01  | 2 186,00<br>1 976,00 | 21,86<br>19,76               |
| 450 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                  | buc        | 1,00  | 150,52<br>15,60      | 150,52<br>15,60              |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei        |       |                      | 3 145,35                     |
|     |             | <b>Total Iluminare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |            |       |                      | <b>3 145,35<br/>1 767,48</b> |
|     |             | <b>13.3. Pereti (H=2,85 m)</b>                                                                                                                                                                                                 |            |       |                      |                              |
| 451 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2         | 14,25 | 15,14<br>14,05       | 215,72<br>200,20             |
| 452 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2         | 14,25 | 24,14<br>7,30        | 343,96<br>104,00             |
| 453 | CF10A       | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2         | 14,25 | 126,74<br>83,20      | 1 806,00<br>1 185,60         |
| 454 | CF17C       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2         | 14,25 | 26,09<br>10,40       | 371,75<br>148,20             |
| 455 | CF50A       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                  | m2         | 14,25 | 94,62<br>33,28       | 1 348,31<br>474,24           |
| 456 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2         | 14,25 | 5,03<br>1,57         | 71,65<br>22,36               |
| 457 | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                | m2         | 14,25 | 35,47<br>28,57       | 505,43<br>407,16             |
| 458 | CN53A       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2         | 14,25 | 5,03<br>1,57         | 71,65<br>22,36               |
| 459 | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in                                                                                                                                                              | m2         | 14,25 | 51,05<br>28,61       | 727,41<br>407,68             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6               | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)                                                                                                                                               |     |        |                 |                                |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                 | 5 461,88                       |
|     |         | <b>Total Pereti (H=2,85 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |        |                 | <b>5 461,88<br/>2 971,80</b>   |
|     |         | <b>13.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                 |                                |
| 460 | RpCK28A | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.<br>Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04                                                     | m   | 16,00  | 35,36<br>35,36  | 565,76<br>565,76               |
| 461 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                                              | m2  | 15,00  | 31,27<br>28,08  | 468,99<br>421,20               |
| 462 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                                                                       | m2  | 15,00  | 122,39<br>12,17 | 1 835,87<br>182,52             |
| 463 | CG56A1  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00<br>Coeficient la manopere=4,00<br>Coeficient la utilajului=4,00              | m2  | -15,00 | 47,57<br>4,78   | -713,61<br>-71,76              |
| 464 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2  | 15,00  | 362,29<br>80,60 | 5 434,36<br>1 209,00           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                 | 7 591,37                       |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |        |                 | <b>7 591,37<br/>2 306,72</b>   |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                 | 22 474,69                      |
|     |         | <b>Total Grupa "Ghiocelul" (dulapuri)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |     |        |                 | <b>22 474,69<br/>10 341,24</b> |
|     |         | <b>14. Grupa "Albinuta" (bucatarie)</b>                                                                                                                                                                                          |     |        |                 |                                |
|     |         | <b>14.1. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                           |     |        |                 |                                |
| 465 | RpEC16C | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                      | buc | 1,00   | 26,00           | 26,00                          |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5     | 6        | 7                            |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|------------------------------|
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 26,00    | 26,00                        |
| 466 | RpEC16B     | Demontarea prizei                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,00  | 53,04    | 53,04                        |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 53,04    | 53,04                        |
| 467 | RpED08A     | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05   | m       | 11,30 | 32,87    | 371,39                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 11,46    | 129,48                       |
| 468 | RpED10A     | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m       | 13,20 | 33,93    | 447,93                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 7,80     | 102,96                       |
| 469 | RpEA05A     | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                        | m       | 24,50 | 34,11    | 835,72                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 29,12    | 713,44                       |
| 470 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,01  | 2 186,00 | 21,86                        |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 1 976,00 | 19,76                        |
| 471 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                                | buc     | 1,00  | 150,52   | 150,52                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 15,60    | 15,60                        |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei     |       |          | 1 906,46                     |
|     |             | <b>Total Iluminare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |         |       |          | <b>1 906,46<br/>1 060,28</b> |
|     |             | <b>14.2. Pereti (H=3,00 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |         |       |          |                              |
| 472 | RpIB11A     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                                                           | m2      | 0,60  | 8,67     | 5,20                         |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 8,67     | 5,20                         |
| 473 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                         | m2      | 30,90 | 15,15    | 468,18                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 14,05    | 434,20                       |
| 474 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                 | m2      | 30,90 | 24,13    | 745,67                       |
|     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |       | 7,29     | 225,16                       |
| 475 | CF10A       | Tencuieli exterioare driscuite, pe                                                                                                                                                                                                                                                           | m2      | 30,90 | 126,73   | 3 915,96                     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5     | 6                  | 7                    |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------------------|----------------------|
|     |         | zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu       |    |       | 83,20              | 2 570,88             |
| 476 | CF59A   | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2 | 4,60  | 311,66<br>92,92    | 1 433,64<br>427,44   |
| 477 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                  | m2 | 30,90 | 26,09<br>10,40     | 806,09<br>321,36     |
| 478 | CF50A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                     | m2 | 30,90 | 94,60<br>33,29     | 2 923,28<br>1 028,56 |
| 479 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                    | m2 | 30,90 | 5,02<br>1,57       | 155,23<br>48,36      |
| 480 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                   | m2 | 30,90 | 35,50<br>28,59     | 1 097,09<br>883,48   |
| 481 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                    | m2 | 30,90 | 5,02<br>1,57       | 155,23<br>48,36      |
| 482 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)                                              | m2 | 30,90 | 51,05<br>28,61     | 1 577,40<br>884,00   |
| 483 | CK11A   | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din MDF (in gol de usa)                | m2 | 2,15  | 1 935,75<br>111,98 | 4 161,86<br>240,76   |
| 484 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                                                         | m2 | 0,60  | 49,82<br>44,20     | 29,89<br>26,52       |
|     |         |                                                                                                                                                                                                   |    |       |                    |                      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                   | 17 474,72                     |
|     |         | <b>Total Pereti (H=3,00 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |     |        |                   | <b>17 474,72<br/>7 144,28</b> |
|     |         | <b>14.3. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                                                                                |     |        |                   |                               |
| 485 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)                                                                                                                                                                                    | m2  | 6,25   | 21,80<br>21,80    | 136,24<br>136,24              |
| 486 | CK58A   | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                                                                                     | m2  | 2,50   | 2 831,26<br>83,41 | 7 078,15<br>208,52            |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                   | 7 214,39                      |
|     |         | <b>Total Lucrari de timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                   | <b>7 214,39<br/>344,76</b>    |
|     |         | <b>14.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                   |                               |
| 487 | RpCK28A | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.<br>Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04                                                     | m   | 34,00  | 35,36<br>35,36    | 1 202,24<br>1 202,24          |
| 488 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                                              | m2  | 42,00  | 31,26<br>28,08    | 1 312,71<br>1 179,36          |
| 489 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                                                                       | m2  | 42,00  | 122,39<br>12,17   | 5 140,39<br>511,16            |
| 490 | CG56A1  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00<br>Coeficient la manopere=4,00<br>Coeficient la utilajului=4,00              | m2  | -42,00 | 47,57<br>4,78     | -1 997,93<br>-200,72          |
| 491 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2  | 42,00  | 362,24<br>80,60   | 15 214,27<br>3 385,20         |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                   | 20 871,68                     |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |        |                   | <b>20 871,68<br/>6 077,24</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                   |                               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei |       |                  | 47 467,25                      |
|     |         | <b>Total Grupa "Albinuta"<br/>(bucatarie)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                |     |       |                  | <b>47 467,25<br/>14 626,56</b> |
|     |         | <b>15. Grupa "Albinuta" (dormitor)</b>                                                                                                                                            |     |       |                  |                                |
|     |         | <b>15.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                |     |       |                  |                                |
| 492 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2  | 41,60 | 278,87<br>132,07 | 11 600,92<br>5 494,32          |
| 493 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2  | 41,60 | 5,02<br>1,56     | 208,83<br>65,00                |
| 494 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                         | m2  | 41,60 | 35,51<br>28,60   | 1 477,26<br>1 189,76           |
| 495 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                       | m2  | 41,60 | 51,04<br>28,60   | 2 123,32<br>1 189,76           |
| 496 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                | m   | 26,40 | 44,93<br>27,04   | 1 186,23<br>713,96             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                      | lei |       |                  | 16 596,56                      |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                           |     |       |                  | <b>16 596,56<br/>8 652,80</b>  |
|     |         | <b>15.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                            |     |       |                  |                                |
| 497 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                        | buc | 2,00  | 15,60<br>15,60   | 31,20<br>31,20                 |
| 498 | RpEC16C | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                       | buc | 1,00  | 26,00<br>26,00   | 26,00<br>26,00                 |
| 499 | RpEC16B | Demontarea prizei                                                                                                                                                                 | buc | 1,00  | 53,04<br>53,04   | 53,04<br>53,04                 |
| 500 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1                                             | m   | 48,10 | 32,84<br>11,44   | 1 579,53<br>550,16             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4          | 5     | 6                    | 7                            |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------|------------------------------|
|     |                 | kV, simbol CYYF, montate<br>aparent, avind sectiunea de 2x1,5<br>mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda<br>izol.) din val.mat.explicitate=1,05                                                                                                                                                     |            |       |                      |                              |
| 501 | RpED10A         | Montarea cablurilor electrice din<br>cupru, cu izolatie din PVC, cu<br>rezistenta marita la propagarea<br>flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1<br>kV, simbol CYYF, montate<br>aparent, avind sectiunea de<br>3x25+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda<br>izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m          | 13,20 | 33,93<br>7,80        | 447,93<br>102,96             |
| 502 | RpEA05A         | Montarea tubului flexibil izolant,<br>usor, cu invelis flexibil din<br>material plastic (IPFY), avind<br>diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din<br>valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                                 | m          | 61,30 | 34,11<br>29,12       | 2 091,07<br>1 785,16         |
| 503 | 08-03-591-<br>9 | Priza de fisa tip neingropat, la<br>instalatie inchisa (prize 2in1)                                                                                                                                                                                                                                               | 100<br>buc | 0,01  | 2 186,00<br>1 976,00 | 21,86<br>19,76               |
| 504 | RpEE14A         | Montarea intrerupatoarelor<br>unipolare - intrerupator simplu tip<br>1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                                               | buc        | 1,00  | 150,52<br>15,60      | 150,52<br>15,60              |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei        |       |                      | 4 401,15                     |
|     |                 | <b>Total Iluminare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |                      | <b>4 401,15<br/>2 583,88</b> |
|     |                 | <b>15.3. Pereti (H=3,00 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |                      |                              |
| 505 | RpIB11A         | Demontari radiatoare de pozitie<br>pentru desfiintare                                                                                                                                                                                                                                                             | m2         | 1,20  | 8,23<br>8,23         | 9,88<br>9,88                 |
| 506 | RpCJ35A         | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                                                                                                           | m2         | 79,20 | 15,14<br>14,04       | 1 198,78<br>1 111,76         |
| 507 | CN54A           | Aplicarea manuala a grundului cu<br>cuart "Gleta" intr-un strat, la<br>pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                | m2         | 79,20 | 24,13<br>7,28        | 1 911,39<br>576,68           |
| 508 | CF10A           | Tencuieli exterioare driscuite, pe<br>zidarie de caramida sau beton 2,5<br>cm grosime, executate manual, cu<br>mortar de ciment-var M 50-T<br>pentru sprit si mortar de var-<br>ciment M 25-T pentru grund si<br>stratul vizibil in cimp continuu                                                                 | m2         | 79,20 | 126,73<br>83,20      | 10 036,77<br>6 589,44        |
| 509 | CF59A           | Placarea suprafetelor cu un strat                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2         | 1,50  | 311,65               | 467,48                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                 | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00  |     |       | 92,91             | 139,36                         |
| 510 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 79,20 | 26,08<br>10,40    | 2 065,78<br>823,68             |
| 511 | CF50A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.    | m2  | 79,20 | 94,63<br>33,28    | 7 494,69<br>2 635,88           |
| 512 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 79,20 | 5,02<br>1,56      | 397,59<br>123,76               |
| 513 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2  | 79,20 | 35,51<br>28,60    | 2 812,76<br>2 265,12           |
| 514 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 79,20 | 5,02<br>1,56      | 397,59<br>123,76               |
| 515 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)             | m2  | 79,20 | 51,04<br>28,60    | 4 042,54<br>2 265,12           |
| 516 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                        | m2  | 1,20  | 52,25<br>44,20    | 62,70<br>53,04                 |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei |       |                   | 30 897,95                      |
|     |         | <b>Total Pereti (H=3,00 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                              |     |       |                   | <b>30 897,95<br/>16 717,48</b> |
|     |         | <b>15.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                |     |       |                   |                                |
| 517 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)                                                                                                                    | m2  | 3,30  | 21,75<br>21,75    | 71,76<br>71,76                 |
| 518 | CK58A   | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                     | m2  | 2,40  | 2 831,28<br>83,42 | 6 795,08<br>200,20             |
|     |         |                                                                                                                                                                  |     |       |                   |                                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|--------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                  | 6 866,84                       |
|     |         | <b>Total Lucrari de timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |        |                  | <b>6 866,84<br/>271,96</b>     |
|     |         | <b>15.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  |                                |
| 519 | RpCK28A | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.<br>Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04                                                     | m   | 26,40  | 35,36<br>35,36   | 933,40<br>933,40               |
| 520 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                                              | m2  | 41,60  | 31,25<br>28,07   | 1 299,82<br>1 167,92           |
| 521 | CG56A   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                                                                       | m2  | 41,60  | 122,39<br>12,16  | 5 091,43<br>505,96             |
| 522 | CG56A1  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00<br>Coeficient la manoperei=4,00<br>Coeficient la utilajului=4,00             | m2  | -41,60 | 47,59<br>4,79    | -1 979,59<br>-199,16           |
| 523 | CG36B   | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2  | 41,60  | 362,27<br>80,60  | 15 070,57<br>3 352,96          |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                  | 20 415,63                      |
|     |         | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                       |     |        |                  | <b>20 415,63<br/>5 761,08</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei |        |                  | 79 178,13                      |
|     |         | <b>Total Grupa "Albinuta" (dormitor)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |     |        |                  | <b>79 178,13<br/>33 987,20</b> |
|     |         | <b>16. Veceu copii</b>                                                                                                                                                                                                           |     |        |                  |                                |
|     |         | <b>16.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                               |     |        |                  |                                |
| 524 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                        | m2  | 5,50   | 278,95<br>132,08 | 1 534,21<br>726,44             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6              | 7                            |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|------------------------------|
| 525 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 5,50  | 5,00<br>1,51   | 27,49<br>8,32                |
| 526 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2  | 5,50  | 35,51<br>28,55 | 195,31<br>157,04             |
| 527 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                   | m2  | 5,50  | 51,00<br>28,55 | 280,48<br>157,04             |
| 528 | CK18B   | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 9,40  | 44,96<br>27,05 | 422,64<br>254,28             |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |       |                | 2 460,13                     |
|     |         | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                | <b>2 460,13<br/>1 303,12</b> |
|     |         | <b>16.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                |                              |
| 529 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                    | buc | 1,00  | 15,60<br>15,60 | 15,60<br>15,60               |
| 530 | RpEC16B | Demontarea prizei                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 2,00  | 53,04<br>53,04 | 106,08<br>106,08             |
| 531 | RpEC16C | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 1,00  | 26,00<br>26,00 | 26,00<br>26,00               |
| 532 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05    | m   | 14,20 | 32,83<br>11,43 | 466,23<br>162,24             |
| 533 | RpED10A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m   | 26,40 | 33,94<br>7,80  | 895,93<br>205,92             |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5     | 6                     | 7                            |
|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------|------------------------------|
| 534 | RpEA05A     | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10          | m       | 40,60 | 34,11<br>29,13        | 1 384,94<br>1 182,48         |
| 535 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                                                                                                       | 100 buc | 0,01  | 10 397,00<br>4 576,00 | 103,97<br>45,76              |
| 536 | 08-03-591-9 | Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (simple)                                                                                                                                                             | 100 buc | 0,02  | 2 194,00<br>1 976,00  | 43,88<br>39,52               |
| 537 | RpEE14A     | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                  | buc     | 1,00  | 150,52<br>15,60       | 150,52<br>15,60              |
|     |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                   | lei     |       |                       | 3 193,15                     |
|     |             | <b>Total Iluminare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                    |         |       |                       | <b>3 193,15<br/>1 799,20</b> |
|     |             | <b>16.3. Pereti (H=2,3 m)</b>                                                                                                                                                                                                  |         |       |                       |                              |
| 538 | RpIB11A     | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2      | 0,60  | 8,67<br>8,67          | 5,20<br>5,20                 |
| 539 | RpCM33A     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                            | m2      | 14,10 | 83,98<br>83,20        | 1 184,10<br>1 173,12         |
| 540 | RpCG29A     | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                                                                                                                          | m2      | 2,70  | 71,66<br>68,56        | 193,48<br>185,12             |
| 541 | RpCJ35A     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2      | 7,50  | 15,08<br>14,01        | 113,10<br>105,04             |
| 542 | CN54A       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti                                                                                                                                                        | m2      | 21,60 | 24,11<br>7,27         | 520,87<br>157,04             |
| 543 | CF10A       | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie demcaramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2      | 21,60 | 126,74<br>83,20       | 2 737,53<br>1 797,12         |
| 544 | CI22B       | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                               | m2      | 14,10 | 334,03<br>85,78       | 4 709,81<br>1 209,52         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5    | 6                 | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------|-------------------------------|
| 545 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2  | 7,50 | 26,07<br>10,40    | 195,50<br>78,00               |
| 546 | CF50A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.    | m2  | 7,50 | 94,67<br>33,28    | 710,04<br>249,60              |
| 547 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 7,50 | 4,98<br>1,53      | 37,34<br>11,44                |
| 548 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                 | m2  | 7,50 | 35,57<br>28,63    | 266,75<br>214,76              |
| 549 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2  | 7,50 | 4,98<br>1,53      | 37,34<br>11,44                |
| 550 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)             | m2  | 7,50 | 51,02<br>28,57    | 382,64<br>214,24              |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei |      |                   | 11 093,70                     |
|     |         | <b>Total Pereti (H=2,3 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                               |     |      |                   | <b>11 093,70<br/>5 411,64</b> |
|     |         | <b>16.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                |     |      |                   |                               |
| 551 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).                                                                                                                   | m2  | 1,35 | 21,57<br>21,57    | 29,12<br>29,12                |
| 552 | CK58A   | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                     | m2  | 1,35 | 2 830,48<br>83,20 | 3 821,15<br>112,32            |
| 553 | CK27A   | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet                                           | m2  | 5,20 | 2 208,83<br>44,70 | 11 485,91<br>232,44           |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                     | lei |      |                   | 15 336,18                     |
|     |         | <b>Total Lucrari de timplarie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                           |     |      |                   | <b>15 336,18<br/>373,88</b>   |

| 1   | 2         | 3                                                                                                                                                                            | 4   | 5    | 6                | 7                            |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|------------------------------|
|     |           | <b>16.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                        |     |      |                  |                              |
| 554 | RpCK28A   | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.<br>Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m   | 9,40 | 35,35<br>35,35   | 332,28<br>332,28             |
| 555 | RpCK42C   | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                                | m2  | 5,50 | 43,62<br>40,47   | 239,92<br>222,56             |
| 556 | RpCK42A   | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                                  | m2  | 5,50 | 18,31<br>15,69   | 100,68<br>86,32              |
| 557 | TrB05A2-7 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (beton)                                                                    | t   | 1,32 | 245,42<br>245,42 | 323,96<br>323,96             |
| 558 | TsA01A1   | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor                 | m3  | 0,55 | 27,42<br>27,42   | 15,08<br>15,08               |
| 559 | TrB01A1-7 | Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m                                                                    | t   | 0,70 | 66,86<br>66,86   | 46,80<br>46,80               |
| 560 | TsC54C    | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                | m3  | 0,55 | 385,91<br>51,05  | 212,25<br>28,08              |
| 561 | CG22A     | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp              | m2  | 5,50 | 146,45<br>46,80  | 805,46<br>257,40             |
| 562 | CG47D     | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,01          | m2  | 5,50 | 320,00<br>57,20  | 1 759,98<br>314,60           |
|     |           | <i>Total</i>                                                                                                                                                                 | lei |      |                  | 3 836,41                     |
|     |           | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |      |                  | <b>3 836,41<br/>1 627,08</b> |
|     |           | <b>16.6. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                |     |      |                  |                              |
| 563 | RpSB05C   | Demontarea unui sifon de                                                                                                                                                     | buc | 3,00 | 41,60            | 124,80                       |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5    | 6                  | 7                  |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------|--------------------|
|     |         | pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                                                 |     |      | 41,60              | 124,80             |
| 564 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                         | buc | 3,00 | 57,20<br>57,20     | 171,60<br>171,60   |
| 565 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime                                                                                                                       | buc | 2,00 | 32,24<br>32,24     | 64,48<br>64,48     |
| 566 | SA14B   | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                             | m   | 8,30 | 147,26<br>16,10    | 1 222,26<br>133,64 |
| 567 | SB05E   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04          | m   | 3,20 | 118,84<br>37,37    | 380,30<br>119,60   |
| 568 | AcD26A  | Matarea rosturilor prin interiorul canalelorvizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m siacoperirea 1-5 m<br>Mat. marunte (dreptare etc.)=1,02                                                                                         | m   | 2,30 | 86,53<br>62,40     | 199,02<br>143,52   |
| 569 | SC08A   | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02 | buc | 3,00 | 3 014,86<br>228,80 | 9 044,57<br>686,40 |
| 570 | SC04B   | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, (lavoar cu picior)<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02                               | buc | 1,00 | 1 489,25<br>106,60 | 1 489,25<br>106,60 |
| 571 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01                               | buc | 5,00 | 99,52<br>18,72     | 497,60<br>93,60    |
| 572 | RoSD18A | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere,                                                                                                                                    | buc | 1,00 | 143,32<br>8,32     | 143,32<br>8,32     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5    | 6                | 7                              |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------|--------------------------------|
|     |         | avind diametrul de 1/2" (pentru servitoare)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00                                                                                                |     |      |                  |                                |
| 573 | RpSD35A | Montarea bateriei pentru apa calda si rece, stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                  | buc | 2,00 | 881,20<br>104,00 | 1 762,40<br>208,00             |
| 574 | SB05C   | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | m   | 6,20 | 111,06<br>30,19  | 688,60<br>187,20               |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei |      |                  | 15 788,20                      |
|     |         | <b>Total Lucrari sanitare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |     |      |                  | <b>15 788,20<br/>2 047,76</b>  |
|     |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | lei |      |                  | 51 707,77                      |
|     |         | <b>Total Veceu copii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                           |     |      |                  | <b>51 707,77<br/>12 562,68</b> |

|  |  |                                          |                                          |            |
|--|--|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|  |  | Total                                    | lei                                      | 866 777,52 |
|  |  | Asigurarea medicala si sociala           | 24 %                                     | 74 172,88  |
|  |  | Transportarea materialelor               | 3 %                                      | 15 754,54  |
|  |  | Total                                    |                                          | 956 704,94 |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 1 %                                      | 9 567,05   |
|  |  | Total                                    |                                          | 966 271,99 |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 1 %                                      | 9 662,72   |
|  |  | Total                                    |                                          | 975 934,71 |
|  |  | TVA                                      | 20 %                                     | 195 186,94 |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>1 171 121,65</b><br><b>309 053,68</b> |            |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Lucrari de reparatie a gradinitei  
de copii din s. Brinzenii Vechi, c.  
Brinzenii Noi, r. Telenesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 1 171 121,65 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|     |                |                               |      |          |       |                   |
|-----|----------------|-------------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.  | 1              | Muncitor                      | h-om | 47,67    | 52,00 | 2 478,84          |
| 2.  | 2852107335349  | Lucru la masina               | h-om | 12,88    | 52,00 | 669,76            |
| 3.  | 2940420007680  | Abricht                       | h-om | 9,41     | 52,00 | 489,32            |
| 4.  | 7122050013400  | Zidar                         | h-om | 1 164,28 | 52,00 | 60 542,56         |
| 5.  | 7122050013401  | Zidar cat.4                   | h-om | 388,27   | 52,00 | 20 190,04         |
| 6.  | 7122050013442  | Tencuitor                     | h-om | 387,61   | 52,00 | 20 155,72         |
| 7.  | 7123010010200  | Betonist                      | h-om | 89,91    | 52,00 | 4 675,32          |
| 8.  | 71240100107001 | Dulgher                       | h-om | 4,32     | 52,00 | 224,64            |
| 9.  | 7129090010600  | Drenor-canalist               | h-om | 18,00    | 52,00 | 936,00            |
| 10. | 7129200011200  | Finisor MP                    | h-om | 157,22   | 52,00 | 8 175,44          |
| 11. | 7132010010900  | Faiantar                      | h-om | 45,98    | 52,00 | 2 390,96          |
| 12. | 7132030012600  | Mozaicar                      | h-om | 67,39    | 52,00 | 3 504,28          |
| 13. | 7132040012700  | Parchetar                     | h-om | 552,94   | 52,00 | 28 752,88         |
| 14. | 7136020011620  | Instalator apa, canal         | h-om | 86,08    | 52,00 | 4 476,16          |
| 15. | 7136040011800  | Instalator incalzire          | h-om | 7,08     | 52,00 | 368,16            |
| 16. | 7137010011520  | Electrician in constructii    | h-om | 491,97   | 52,00 | 25 582,44         |
| 17. | 7141020013300  | Zugrav vopsitor               | h-om | 518,64   | 52,00 | 26 969,28         |
| 18. | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3        | h-om | 96,44    | 52,00 | 5 014,88          |
| 19. | 7212030022700  | Sudor                         | h-om | 0,54     | 52,00 | 28,08             |
| 20. | 7214210026800  | Montator constructii metalice | h-om | 2,37     | 52,00 | 123,24            |
| 21. | 7422010060100  | Timplar                       | h-om | 809,98   | 52,00 | 42 118,96         |
| 22. | 9310060019900  | Muncitor necalificat          | h-om | 140,16   | 52,00 | 7 288,32          |
| 23. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM         | h-om | 596,83   | 52,00 | 31 035,16         |
| 24. | 9310060019922  | Muncitor deservire            | h-om | 28,16    | 52,00 | 1 464,32          |
| 25. | 9310060019930  | Muncitor                      | h-om | 219,21   | 52,00 | 11 398,92         |
|     |                | <b>Total manopera</b>         |      |          |       | <b>309 053,68</b> |

### Materiale:

|    |         |                       |   |      |          |      |
|----|---------|-----------------------|---|------|----------|------|
| 1. | 1010219 | Lianti de ipsos "Γ-3" | t | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 |
|----|---------|-----------------------|---|------|----------|------|

|     |                |                                                                                      |        |          |           |           |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|
| 2.  | 1011616        | Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm              | t      | 0,05     | 40 000,00 | 2 000,00  |
| 3.  | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                        | kg     | 0,18     | 52,68     | 9,48      |
| 4.  | 1011977        | Suruburi cu piulite si saibe                                                         | kg     | 1,26     | 49,07     | 61,80     |
| 5.  | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                               | 10 buc | 1,38     | 0,15      | 0,21      |
| 6.  | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                             | 10 buc | 1,38     | 0,25      | 0,35      |
| 7.  | 1019852        | Vopsea                                                                               | kg     | 0,27     | 55,20     | 14,90     |
| 8.  | 1111000100020  | Intrerupator                                                                         | buc    | 16,00    | 125,00    | 2 000,00  |
| 9.  | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                       | m2     | 349,01   | 10,50     | 3 664,60  |
| 10. | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                               | m3     | 12,91    | 225,00    | 2 904,75  |
| 11. | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                | m3     | 6,68     | 225,00    | 1 503,00  |
| 12. | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                | m3     | 0,07     | 225,00    | 15,75     |
| 13. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                    | m3     | 0,26     | 225,00    | 58,50     |
| 14. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                    | m3     | 24,76    | 225,00    | 5 571,00  |
| 15. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                    | m3     | 7,42     | 225,00    | 1 669,50  |
| 16. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                      | kg     | 43,14    | 5,00      | 215,70    |
| 17. | 1711317309326  | Cirpe de sters                                                                       | kg     | 0,44     | 5,00      | 2,20      |
| 18. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                         | kg     | 0,14     | 292,00    | 40,88     |
| 19. | 1752117307067  | Calafat gudronat                                                                     | kg     | 0,05     | 10,00     | 0,50      |
| 20. | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                             | m3     | 0,00     | 7 500,00  | 0,00      |
| 21. | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                  | m3     | 0,00     | 7 500,00  | 0,00      |
| 22. | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                   | m3     | 0,00     | 7 500,00  | 0,00      |
| 23. | 2010212913420  | Grinzi de rasinoase                                                                  | m3     | 0,15     | 7 500,00  | 1 125,00  |
| 24. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                  | buc    | 2 106,86 | 0,03      | 63,21     |
| 25. | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                              | m2     | 5,90     | 2 200,00  | 12 980,00 |
| 26. | 2030112931109  | Blocuri de usi de balcon din PVC                                                     | m2     | 26,88    | 2 650,00  | 71 232,00 |
| 27. | 2030112947736  | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                | m      | 332,79   | 0,00      | 0,00      |
| 28. | 2030112951150  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                          | m2     | 36,40    | 2 100,00  | 76 440,00 |
| 29. | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                 | m      | 332,40   | 25,00     | 8 310,00  |
| 30. | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                          | buc    | 173,91   | 1,50      | 260,88    |
| 31. | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                      | buc    | 27,00    | 1,15      | 31,07     |
| 32. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                    | kg     | 1,55     | 5,00      | 7,75      |
| 33. | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                        | kg     | 0,15     | 45,00     | 6,75      |
| 34. | 2320146200755  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                 | l      | 1,31     | 28,00     | 36,68     |
| 35. | 2320166200729  | Parchetin                                                                            | l      | 8,29     | 32,60     | 270,24    |
| 36. | 2320167317232  | Dicloreton                                                                           | kg     | 0,21     | 20,00     | 4,20      |
| 37. | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                    | kg     | 0,37     | 10,00     | 3,70      |
| 38. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                  | kg     | 7,09     | 130,00    | 921,70    |
| 39. | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc    | 4,93     | 83,33     | 410,81    |
| 40. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                         | kg     | 220,34   | 19,05     | 4 197,47  |
| 41. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                    | kg     | 0,00     | 55,00     | 0,00      |
| 42. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                | kg     | 345,14   | 40,00     | 13 805,60 |
| 43. | 24302261000001 | Fuga                                                                                 | kg     | 48,25    | 21,50     | 1 037,37  |
| 44. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                            | kg     | 0,17     | 31,25     | 5,31      |
| 45. | 2430226101010  | Grund cu quart "Gleta"                                                               | kg     | 285,84   | 39,16     | 11 193,50 |
| 46. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                   | kg     | 29,56    | 36,00     | 1 064,16  |
| 47. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                 | kg     | 1,00     | 35,60     | 35,60     |
| 48. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                       | kg     | 2,47     | 320,50    | 791,63    |

|     |                |                                                              |     |              |                    |                      |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------------|----------------------|
| 49. | 2430226102550  | Chit PVA-PVC                                                 | kg  | 1,48         | 32,10              | 47,51                |
| 50. | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                    | kg  | 4,90         | 5,60               | 27,45                |
| 51. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                             | kg  | 1,48         | 44,20              | 65,40                |
| 52. | 2451427308669  | Ceara parchet                                                | kg  | 0,48         | 55,85              | 26,82                |
| 53. | 2462106109884  | Aracet tip EP 50                                             | kg  | 0,48         | 25,00              | 12,00                |
| 54. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                  | kg  | 90,87        | 20,20              | 1 835,57             |
| 55. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                     | kg  | 3,69         | 75,80              | 279,70               |
| 56. | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                        | kg  | 0,16         | 25,00              | 4,00                 |
| 57. | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m   | 3,20         | 22,10              | 70,72                |
| 58. | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                | m   | 13,64        | 1,50               | 20,46                |
| 59. | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                | buc | 4,08         | 45,00              | 183,60               |
| 60. | 2513307336204  | Racord flexibil cu dn=1/2"                                   | buc | 8,00         | 48,60              | 388,80               |
| 61. | 2513736621482  | Banda izolanta                                               | m   | 102,68       | 11,80              | 1 211,61             |
| 62. | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                   | m   | 65,27        | 8,00               | 522,16               |
| 63. | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                          | m   | 15,10        | 12,50              | 188,73               |
| 64. | 2513736621595  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                | buc | 4,08         | 2,50               | 10,20                |
| 65. | 2521106718391  | Baghete din mase plastice                                    | m   | 257,98       | 14,60              | 3 766,50             |
| 66. | 2521106718392  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                    | m   | 1,38         | 150,00             | 207,00               |
| 67. | 2521216700210  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare    | m   | 22,39        | 75,00              | 1 679,25             |
| 68. | 2521216717050  | Teava din material plastic                                   | m   | 80,88        | 65,00              | 5 257,20             |
| 69. | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm           | m   | 9,39         | 43,00              | 403,77               |
| 70. | 2521302602900  | Placi termoizolante                                          | m2  | 18,53        | 21,00              | 389,13               |
| 71. | 2523146720100  | Vitrine din profiluri din otel gata confectionate            | m2  | 2,15         | 1 800,00           | 3 870,00             |
| 72. | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                    | buc | 3,10         | 23,00              | 71,30                |
| 73. | 2523156719430  | Cot din material plastic                                     | buc | 15,50        | 8,60               | 133,30               |
| 74. | 2523156719450  | Teu din material plastic                                     | buc | 16,27        | 110,00             | 1 789,70             |
| 75. | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                | buc | 3,10         | 115,00             | 356,50               |
| 76. | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                          | buc | 77,50        | 33,00              | 2 557,50             |
| 77. | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"              | m   | 42,29        | 11,20              | 473,63               |
| 78. | 2612132506710  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                  | buc | 2,06         | 1 310,00           | 2 698,60             |
| 79. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                 | m2  | 666,22       | 11,50              | 7 661,51             |
| 80. | 2622102438000  | Lavoar                                                       | buc | 2,06<br>1,03 | 680,00<br>1 680,00 | 1 400,80<br>1 730,40 |
| 81. | 2622102446940  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)  | buc | 4,08         | 1 660,00           | 6 772,80             |
| 82. | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                          | buc | 4,08         | 480,00             | 1 958,40             |
| 83. | 2651122100270  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055          | kg  | 20,88        | 2,70               | 56,38                |
| 84. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                | kg  | 6 598,83     | 2,70               | 17 816,82            |
| 85. | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                 | kg  | 34,36        | 2,70               | 92,77                |
| 86. | 2652102100737  | Var hidratat                                                 | kg  | 2 132,65     | 6,10               | 13 009,18            |
| 87. | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                      | kg  | 2 855,90     | 6,85               | 19 562,93            |
| 88. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                               | kg  | 51,79        | 2,80               | 145,02               |
| 89. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                | kg  | 4 324,33     | 2,50               | 10 810,84            |
| 90. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                              | kg  | 910,20       | 6,50               | 5 916,33             |
| 91. | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                | m2  | 107,66       | 215,00             | 23 146,90            |
| 92. | 2661122803601  | Tub flexibil                                                 | m   | 684,86       | 3,80               | 2 602,46             |
| 93. | 26611264330012 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23                  | buc | 1,00         | 430,00             | 430,00               |

|      |                |                                                    |     |        |          |           |
|------|----------------|----------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
|      |                | m3)                                                |     |        |          |           |
| 94.  | 26611264330911 | Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                     | buc | 1,00   | 155,00   | 155,00    |
| 95.  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)      | buc | 1,00   | 245,00   | 245,00    |
| 96.  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KIQI-10 (0,18 m3)    | buc | 1,00   | 550,00   | 550,00    |
| 97.  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)     | buc | 1,00   | 450,00   | 450,00    |
| 98.  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KIQII1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,00   | 620,00   | 620,00    |
| 99.  | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro           | buc | 95,17  | 121,00   | 11 515,57 |
| 100. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                 | m2  | 18,92  | 62,50    | 1 182,51  |
| 101. | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                      | m3  | 11,39  | 0,00     | 0,00      |
| 102. | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)            | m3  | 15,82  | 0,00     | 0,00      |
| 103. | 2664102101206  | Mortar pentru tencuiala M 100-T                    | m3  | 0,32   | 1 100,00 | 352,00    |
| 104. | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)              | m3  | 4,15   | 0,00     | 0,00      |
| 105. | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)    | kg  | 447,30 | 3,70     | 1 655,01  |
| 106. | 2670112204051  | Placi din laminat                                  | m2  | 349,01 | 230,00   | 80 272,30 |
| 107. | 2681116001317  | Piatra de frecat                                   | kg  | 0,48   | 10,00    | 4,80      |
| 108. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                  | buc | 453,69 | 12,00    | 5 444,28  |
| 109. | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                     | kg  | 0,02   | 55,00    | 1,10      |
| 110. | 2682117323463  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm    | kg  | 0,34   | 15,00    | 5,10      |
| 111. | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                   | m   | 13,22  | 25,00    | 330,50    |
| 112. | 2710703520285  | Profil de suport                                   | m   | 39,60  | 33,00    | 1 306,80  |
| 113. | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                          | kg  | 0,00   | 0,00     | 0,00      |
| 114. | 2811236309901  | Confectii metalice de linii                        | kg  | 50,67  | 33,00    | 1 672,11  |
| 115. | 2811236311001  | Doze                                               | buc | 62,02  | 20,20    | 1 252,79  |
| 116. | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                | buc | 16,00  | 5,50     | 88,00     |
| 117. | 2811236311006  | Doze de ramificatie                                | buc | 98,31  | 20,20    | 1 985,90  |
| 118. | 2822115708000  | Element de sustinere                               | buc | 308,64 | 5,00     | 1 543,20  |
| 119. | 2822115720000  | Radiatoare din otel sau aluminiu                   | m2  | 6,99   | 0,00     | 0,00      |
| 120. | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m            | buc | 221,21 | 48,50    | 10 728,69 |
| 121. | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m            | buc | 69,44  | 42,10    | 2 923,41  |
| 122. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii         | kg  | 0,72   | 35,50    | 25,56     |

|      |               |                                                        |     |           |          |          |
|------|---------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|----------|
| 123. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                | kg  | 0,47      | 52,68    | 24,76    |
| 124. | 2874115802561 | Surub M 12                                             | buc | 24,00     | 1,50     | 36,00    |
| 125. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm               | buc | 223,91    | 1,30     | 291,08   |
| 126. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                     | buc | 11 806,37 | 0,35     | 4 132,23 |
| 127. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                      | buc | 5 144,00  | 0,25     | 1 286,00 |
| 128. | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat                                 | kg  | 0,30      | 45,00    | 13,50    |
| 129. | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm | buc | 1 304,98  | 0,00     | 0,00     |
| 130. | 2874115840479 | Piulita M12                                            | buc | 24,00     | 0,80     | 19,20    |
| 131. | 2874115840601 | Piulita M20                                            | buc | 16,80     | 1,10     | 18,48    |
| 132. | 2874115850000 | Buloane M 20                                           | buc | 16,80     | 2,00     | 33,60    |
| 133. | 2874125881229 | Saiba plata M 20                                       | kg  | 0,67      | 33,00    | 22,11    |
| 134. | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12                                | kg  | 0,77      | 27,00    | 20,79    |
| 135. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"        | buc | 4,08      | 85,00    | 346,80   |
| 136. | 2874136313400 | Diblu din material plastic                             | buc | 1 304,98  | 0,00     | 0,00     |
| 137. | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                    | buc | 4,08      | 80,00    | 326,40   |
| 138. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                        | buc | 3,06      | 110,00   | 336,60   |
| 139. | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata           | buc | 1,02      | 150,00   | 153,00   |
| 140. | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental                              | buc | 4,08      | 80,00    | 326,40   |
| 141. | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                     | buc | 3,06      | 80,00    | 244,80   |
| 142. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta             | buc | 6,12      | 220,00   | 1 346,40 |
| 143. | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta*                             | buc | 1,00      | 965,83   | 965,83   |
| 144. | 2875274201054 | Lant (tragator) cu zale nichelat                       | m   | 0,82      | 150,00   | 123,00   |
| 145. | 2875274201078 | Dus cu tragator automat cu dn=1/2"                     | buc | 1,02      | 2 500,00 | 2 550,00 |
| 146. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                                      | buc | 8,16      | 20,00    | 163,20   |
| 147. | 2875276305105 | Conector                                               | buc | 1 141,95  | 5,00     | 5 709,75 |
| 148. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                     | kg  | 0,00      | 35,00    | 0,00     |
| 149. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"            | buc | 4,00      | 680,00   | 2 720,00 |
| 150. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                     | buc | 8,08      | 80,00    | 646,40   |
| 151. | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord         | buc | 1,00      | 100,00   | 100,00   |

|      |               |                                                                                                                             |          |        |           |                   |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-------------------|
| 152. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                                   | buc      | 1,00   | 35,00     | 35,00             |
| 153. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                | buc      | 4,08   | 125,00    | 510,00            |
| 154. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                     | buc      | 4,08   | 75,00     | 306,00            |
| 155. | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                | m        | 666,03 | 14,60     | 9 724,03          |
| 156. | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                    | kg       | 0,47   | 45,00     | 21,15             |
| 157. | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                           | kw       | 30,09  | 1,80      | 54,17             |
| 158. | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                       | t        | 0,00   | 2 800,00  | 0,00              |
| 159. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                    | m3       | 0,46   | 12,00     | 5,52              |
| 160. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                               | m3       | 45,56  | 12,00     | 546,72            |
| 161. | 4100126202818 | Apa                                                                                                                         | m3       | 20,57  | 12,00     | 246,84            |
| 162. | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                            | buc      | 19,38  | 1,10      | 21,30             |
| 163. | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                   | buc      | 10,80  | 20,00     | 216,00            |
| 164. | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00   | 22,00     | 0,00              |
| 165. | 5009113       | Prezoane                                                                                                                    | buc      | 22,44  | 11,50     | 258,06            |
| 166. | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                              | 100 buc  | 0,22   | 5,00      | 1,10              |
| 167. | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                     | kg       | 0,32   | 35,00     | 11,20             |
| 168. | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,00   | 100,00    | 0,00              |
| 169. | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2           | t        | 0,00   | 45 000,00 | 0,00              |
| 170. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,08   | 65,00     | 5,20              |
| 171. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                | buc      | 107,82 | 12,00     | 1 293,84          |
|      |               | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                       |          |        |           | <b>525 151,49</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |               |                                                                                                               |      |        |        |           |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1. | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,14   | 350,00 | 49,00     |
| 2. | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut | 6,66   | 55,00  | 366,30    |
| 3. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut | 0,17   | 55,00  | 9,35      |
| 4. | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                             | h-ut | 0,28   | 350,00 | 98,00     |
| 5. | 2410520006700 | Automacara                                                                                                    | h-ut | 0,01   | 380,00 | 3,80      |
| 6. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                  | h-ut | 4,77   | 150,00 | 715,50    |
| 7. | 2875277400000 | Compresor                                                                                                     | h-ut | 190,78 | 60,00  | 11 446,80 |

|                                     |                |                                                                                    |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 8.                                  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,38   | 60,00  | 142,80           |
| 9.                                  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 0,06   | 60,00  | 3,60             |
| 10.                                 | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                | h-ut | 14,17  | 50,00  | 708,50           |
| 11.                                 | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                            | h-ut | 10,99  | 50,00  | 549,50           |
| 12.                                 | 2940520007610  | Perforator electric                                                                | h-ut | 4,68   | 50,00  | 234,00           |
| 13.                                 | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                   | h-ut | 1,59   | 55,00  | 87,45            |
| 14.                                 | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                        | h-ut | 27,46  | 45,00  | 1 235,70         |
| 15.                                 | 2952240004021  | Mixer electric                                                                     | h-ut | 8,10   | 40,00  | 324,00           |
| 16.                                 | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                               | h-ut | 1,33   | 50,00  | 66,50            |
| 17.                                 | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                   | h-ut | 0,23   | 500,00 | 115,00           |
| 18.                                 | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                      | h-ut | 187,76 | 55,00  | 10 326,80        |
| 19.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 0,06   | 55,00  | 3,30             |
| 20.                                 | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                           | h-ut | 0,06   | 55,00  | 3,30             |
| 21.                                 | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 0,68   | 150,00 | 102,00           |
| 22.                                 | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                | h-ut | 0,03   | 150,00 | 4,50             |
| 23.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                   | h-ut | 34,42  | 150,00 | 5 163,00         |
| 24.                                 | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                            | h-ut | 1,17   | 150,00 | 175,50           |
| 25.                                 | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 0,07   | 50,00  | 3,50             |
| 26.                                 | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                         | h-ut | 0,74   | 45,00  | 33,30            |
| 27.                                 | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                           | h-ut | 3,24   | 50,00  | 162,00           |
| 28.                                 | 30902          | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                    | h-ut | 4,34   | 55,00  | 238,70           |
| 29.                                 | 331002         | Masini de gaurit                                                                   | h-ut | 0,09   | 45,00  | 4,05             |
| 30.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 0,02   | 380,00 | 7,60             |
| 31.                                 | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                              | h-ut | 0,42   | 450,00 | 189,00           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                                                    |      |        |        | <b>32 572,35</b> |

|                                |      |                |
|--------------------------------|------|----------------|
| Total                          | lei  | 866 777,5<br>2 |
| Asigurarea medicala si sociala | 24 % | 74 172,88      |
| Transportarea materialelor     | 3 %  | 15 754,54      |
| Total                          |      | 956 704,9<br>4 |
| Cheltuieli de regie            | 1 %  | 9 567,05       |
| Total                          |      | 966 271,9<br>9 |
| Beneficiu de deviz             | 1 %  | 9 662,72       |
| Total                          |      | 975 934,7<br>1 |
| TVA                            | 20 % | 195 186,9<br>4 |

**Total deviz:**

**1 171 121,  
65**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a gradinitei de copii    Investitor**  
**din s. Brinzenii Vechi, c. Brinzenii Noi, r.**  
**Telenesti**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                           |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Directoare</b>                                                                                                                                                      |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1      | CK50B                       | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2   |                                        |                      | 278,96<br>132,11       |
|        | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 2,3000                                 | 52,00                | 119,60                 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900                                 | 52,00                | 9,88                   |
|        | 2852107335349               | Lucru la masina                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500                                 | 52,00                | 2,62                   |
|        | 2662102700202               | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro                                                                                                                                  | buc  | 0,3700                                 | 121,00               | 44,80                  |
|        | 2840136312702               | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                   | buc  | 0,8600                                 | 48,50                | 41,73                  |
|        | 2840136312703               | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                   | buc  | 0,2700                                 | 42,10                | 11,38                  |
|        | 2874115833871               | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                        | buc  | 45,0000                                | 0,35                 | 15,75                  |
|        | 2874115833874               | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                         | buc  | 20,0000                                | 0,25                 | 5,00                   |
|        | 2822115708000               | Element de sustinere                                                                                                                                                      | buc  | 1,2000                                 | 5,00                 | 6,00                   |
|        | 2875276305105               | Conector                                                                                                                                                                  | buc  | 4,4400                                 | 5,00                 | 22,20                  |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 3 096,51               |
| 2      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                               | m2   |                                        |                      | 5,02<br>1,55           |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300                                 | 52,00                | 1,55                   |
|        | 2416586105303               | Amorsa-grund                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500                                 | 19,05                | 2,87                   |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                              | buc  | 0,0500                                 | 12,00                | 0,61                   |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 55,69                  |
| 3      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                  | m2   |                                        |                      | 35,53<br>28,62         |
|        | 7122050013401               | Zidar cat.4                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500                                 | 52,00                | 23,42                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000                                 | 52,00                | 5,20                   |
|        | 2653102100833               | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                           | kg   | 1,0549                                 | 6,50                 | 6,86                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010                                 | 12,00                | 0,01                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0010                                 | 45,00                | 0,04                   |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 394,41                 |
| 4      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                               | m2   |                                        |                      | 51,07<br>28,62         |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500                                 | 52,00                | 28,62                  |
|        | 2430116103800               | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                     | kg   | 0,4000                                 | 40,00                | 16,00                  |
|        | 2653102100830               | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                            | kg   | 0,0600                                 | 2,80                 | 0,17                   |
|        | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                         | buc  | 0,5000                                 | 12,00                | 6,00                   |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500                                 | 5,00                 | 0,25                   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0020                                 | 12,00                | 0,02                   |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |                                        |                      | 566,84                 |
| 5      | CK18B                       | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                        | m    |                                        |                      | 44,84                  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 27,03    |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5200 | 52,00  | 27,03    |
|    | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020 | 10,00  | 0,02     |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0850 | 2,70   | 0,23     |
|    | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0500 | 14,60  | 15,33    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250 | 2,70   | 0,07     |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 225,00 | 0,16     |
|    | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020 | 25,00  | 0,05     |
|    | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 75,80  | 1,12     |
|    | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 44,20  | 0,28     |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0040 | 35,60  | 0,15     |
|    | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020 | 55,85  | 0,12     |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0020 | 32,60  | 0,07     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01     |
|    | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 32,10  | 0,20     |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 636,70   |
|    |               | <b>1.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |          |
| 6  | RpEF23B       | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 15,60    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 15,60    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60    |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 15,60    |
| 7  | RpEC16B       | Demontarea prizei                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 53,04    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 53,04    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0200 | 52,00  | 53,04    |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 53,04    |
| 8  | RpEC16C       | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 26,00    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 26,00    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5000 | 52,00  | 26,00    |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 26,00    |
| 9  | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05    | m    |        |        | 32,85    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 11,45    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,45    |
|    | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500 | 14,60  | 16,10    |
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2500 | 20,20  | 5,30     |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 798,21   |
| 10 | RpED10A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |        |        | 33,94    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 7,79     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,79     |
|    | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 14,60  | 15,64    |
|    | 2811236311001 | Doze                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500 | 20,20  | 5,30     |
|    | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 33,00  | 5,20     |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 906,09   |
| 11 | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                          | m    |        |        | 34,11    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 29,12    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5600 | 52,00  | 29,12    |
|    | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 3,80   | 4,26     |
|    | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 33,00  | 0,72     |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 1 739,52 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                             | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------|
| 12 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4     | 100 buc  |          |           | 45 134,00<br>16 484,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 317,0000 | 52,00     | 16 484,00              |
|    | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                       | t        | 0,5600   | 40 000,00 | 20 000,00              |
|    | 1011924       | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg       | 2,1000   | 52,68     | 105,50                 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg       | 10,4000  | 49,07     | 515,00                 |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                        | 10 buc   | 15,3000  | 0,15      | 2,50                   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                      | 10 buc   | 15,3000  | 0,25      | 4,00                   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                        | kg       | 3,0000   | 55,20     | 165,50                 |
|    | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                         | t        | 0,0050   | 2 800,00  | 0,00                   |
|    | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                     | buc      | 120,0000 | 20,00     | 2 400,00               |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                             | 1000 buc | 0,0530   | 22,00     | 0,00                   |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                  | 100 m    | 0,1000   | 100,00    | 0,00                   |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2             | t        | 0,0030   | 45 000,00 | 0,00                   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 65,00     | 32,50                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 1,5500   | 350,00    | 525,00                 |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                            | h-ut     | 74,1000  | 55,00     | 4 070,00               |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut     | 1,7800   | 55,00     | 110,00                 |
|    | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                              | h-ut     | 1,0900   | 45,00     | 45,00                  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut     | 1,5500   | 450,00    | 675,00                 |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                            | lei      |          |           | 902,68                 |
| 13 | 08-03-591-9   | Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)                                                        | 100 buc  |          |           | 2 194,00<br>1 976,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 38,1000  | 52,00     | 1 976,00               |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                         | t        | 0,00315  | 2 800,00  | 0,00                   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg       | 1,5000   | 49,07     | 73,50                  |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc      | 102,0000 | 1,10      | 112,00                 |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,4200   | 65,00     | 32,50                  |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 0,0400   | 350,00    | 0,00                   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut     | 0,0400   | 450,00    | 0,00                   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                            | lei      |          |           | 43,88                  |
| 14 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                 | buc      |          |           | 150,52<br>15,60        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                    | h-om     | 0,3000   | 52,00     | 15,60                  |
|    | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                  | buc      | 1,0000   | 125,00    | 125,00                 |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                           | buc      | 1,0000   | 5,50      | 5,50                   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                | kg       | 0,0050   | 2,80      | 0,00                   |
|    | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                  | m        | 0,2000   | 22,10     | 4,42                   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                            | lei      |          |           | 150,52                 |
|    |               | <b>1.3. Pereti (H=3.08 m)</b>                                                                                                 |          |          |           |                        |
| 15 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                            | m2       |          |           | 8,67<br>8,67           |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                          | h-om     | 0,1600   | 52,00     | 8,67                   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                            | lei      |          |           | 5,20                   |
| 16 | RpCR32A       | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila                                                                     | m2       |          |           | 18,63<br>16,64         |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                            | h-om     | 0,3200   | 52,00     | 16,64                  |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                 | m3       | 0,0500   | 12,00     | 0,60                   |
|    | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767                                                                                          | l        | 0,0300   | 28,00     | 0,84                   |
|    | 1711317309326 | Cirpe de sters                                                                                                                | kg       | 0,0100   | 5,00      | 0,05                   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                           | h-ut     | 0,0100   | 50,00     | 0,50                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 816,20   |
| 17 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la peret                                                                                                                                                            | m2   |        |        | 15,15    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 14,04    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 52,00  | 6,24     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 663,44   |
| 18 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2   |        |        | 24,13    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 7,28     |
|    | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 52,00  | 7,28     |
|    | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150 | 39,16  | 16,25    |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 056,97 |
| 19 | CF10A         | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie demcaramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2   |        |        | 126,73   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 83,20    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000 | 52,00  | 72,80    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40    |
|    | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0230 | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,7000 | 2,70   | 15,39    |
|    | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,1000 | 6,10   | 18,91    |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0360 | 225,00 | 8,12     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0090 | 12,00  | 0,11     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060 | 150,00 | 0,89     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0025 | 45,00  | 0,11     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 5 550,63 |
| 20 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |        |        | 26,08    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 10,40    |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40    |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 11,50  | 12,65    |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 20,20  | 3,03     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 142,42 |
| 21 | CF50A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                  | m2   |        |        | 94,63    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 33,28    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6400 | 52,00  | 33,28    |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 150,00 | 7,50     |
|    | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3100 | 55,00  | 17,05    |
|    | 2875277400000 | Compresor                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3150 | 60,00  | 18,90    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 4 144,95 |
| 22 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 5,01     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 1,56     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56     |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 19,05  | 2,86     |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 219,56   |
| 23 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                               | m2   |        |        | 35,51    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 28,60    |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,40    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20     |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 6,50   | 6,86     |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,04     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 1 555,26 |
| 24 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                       | m2   |        |          | 5,01     |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |          | 1,56     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56     |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 19,05    | 2,86     |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 219,56   |
| 25 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) | m2   |        |          | 51,04    |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |          | 28,60    |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 52,00    | 28,60    |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 40,00    | 16,00    |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,80     | 0,17     |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 12,00    | 6,00     |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,02     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 2 235,67 |
| 26 | RpIB02A       | Montarea radiatoarelor din otel, functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                        | m2   |        |          | 49,82    |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |          | 44,20    |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                 | h-om | 0,8500 | 52,00    | 44,20    |
|    | 2822115720000 | Radiatoare din otel sau aluminiu                                                                                                                     | m2   | 1,0100 | 0,00     | 0,00     |
|    | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75     |
|    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                         | kg   | 0,0220 | 292,00   | 4,87     |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                    | kg   | 0,0010 | 55,00    | 0,00     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 29,89    |
|    |               | <b>1.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                     |      |        |          |          |
| 27 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).                                                                                                       | m2   |        |          | 21,93    |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |          | 21,93    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,97    |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,97    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 100,88   |
| 28 | CK58A         | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                         | m2   |        |          | 2 831,47 |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |          | 83,45    |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                             | h-om | 1,6029 | 52,00    | 83,45    |
|    | 2030112931109 | Blocuri de usi de balcon din PVC                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 2 650,00 | 2 650,00 |
|    | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                 | buc  | 0,1560 | 83,33    | 13,10    |
|    | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                       | m    | 3,4700 | 11,80    | 40,96    |
|    | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                           | m    | 2,0700 | 8,00     | 16,57    |
|    | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                  | m    | 0,4500 | 12,50    | 5,60     |
|    | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                          | buc  | 5,0430 | 1,50     | 7,56     |
|    | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                               | kg   | 0,0110 | 45,00    | 0,43     |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                  | h-ut | 0,1413 | 50,00    | 7,14     |
|    | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                             | h-ut | 0,0988 | 50,00    | 5,00     |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,0320 | 50,00    | 1,67     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 5 946,09 |
| 29 | CK57B         | Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2                                                                                      | m2   |        |          | 2 331,09 |
|    |               |                                                                                                                                                      |      |        |          | 58,86    |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                             | h-om | 1,1310 | 52,00    | 58,86    |
|    | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
|    | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                          | buc  | 6,5000 | 1,50     | 9,75     |
|    | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                       | m    | 1,5900 | 11,80    | 18,78    |
|    | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                           | m    | 1,6300 | 8,00     | 13,02    |
|    | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                  | m    | 0,5100 | 12,50    | 6,40     |
|    | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                 | buc  | 0,1260 | 83,33    | 10,67    |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,0288 | 50,00    | 1,40     |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                  | h-ut | 0,1494 | 50,00    | 7,40     |
|    | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                             | h-ut | 0,0970 | 50,00    | 4,80     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 5 827,73 |
|    |               | <b>1.5. Pardosea</b>                                                                                                                                 |      |        |          |          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 30 | RpCK28A       | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase. Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m    |         |        | 35,37<br>35,37   |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500  | 52,00  | 33,80            |
|    | 2940420007680 | Abricht                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,57             |
|    | 2030112947736 | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                | buc  | 4,0000  | 0,00   | 0,00             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 502,32           |
| 31 | RpCK41A       | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                            | m2   |         |        | 13,27<br>11,43   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100  | 52,00  | 5,72             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100  | 52,00  | 5,72             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 50,00  | 1,49             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 147,34           |
| 32 | TrB05A2-7     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)                                                                | t    |         |        | 246,13<br>246,13 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 4,7200  | 52,00  | 246,13           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 36,92            |
| 33 | TsA01A1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor              | m3   |         |        | 26,95<br>26,95   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 0,5200  | 52,00  | 26,95            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 29,64            |
| 34 | TrB01A1-7     | Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m                                                                 | t    |         |        | 66,70<br>66,70   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 1,2800  | 52,00  | 66,70            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 96,72            |
| 35 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                             | m3   |         |        | 388,13<br>51,53  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900  | 52,00  | 51,53            |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                    | m3   | 1,1500  | 225,00 | 259,46           |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 12,00  | 1,19             |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                        | h-ut | 0,2100  | 60,00  | 12,43            |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                              | h-ut | 0,4200  | 150,00 | 63,51            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 430,82           |
| 36 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp           | m2   |         |        | 146,52<br>46,80  |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000  | 52,00  | 41,60            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |
|    | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                             | m3   | 0,1025  | 0,00   | 0,00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                             | kg   | 24,0000 | 2,70   | 64,80            |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0650  | 225,00 | 14,59            |
|    | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,0600  | 225,00 | 13,58            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 12,00  | 0,40             |
|    | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020  | 500,00 | 0,90             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 45,00  | 4,50             |
|    | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060  | 150,00 | 0,95             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 1 626,40         |
| 37 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                   | m2   |         |        | 122,41<br>12,18  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,18            |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                   | kg   | 15,3000 | 6,85   | 104,81           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900  | 36,00  | 3,24             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,04             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0420  | 40,00  | 1,69             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 1 358,77         |
| 38 | CG56A1        | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00<br>Coeficient la manoperei=4,00<br>Coeficient la utilajului=4,00             | m2   |         |        | 47,55<br>4,78    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0230  | 52,00  | 4,78             |
|    | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5300  | 6,85   | 41,92            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,04             |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 40,00  | 0,65             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,16             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | -527,84          |
| 39 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2   |         |        | 362,23<br>80,62  |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3800  | 52,00  | 71,77            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1700  | 52,00  | 8,85             |
|    | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 230,00 | 243,88           |
|    | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 10,50  | 11,13            |
|    | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000  | 25,00  | 25,25            |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,34             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 4 020,70         |
|    |               | <b>2. Asistent medical</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|    |               | <b>2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                  |
| 40 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                        | m2   |         |        | 278,80<br>132,09 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,3000  | 52,00  | 119,60           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900  | 52,00  | 9,89             |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 52,00  | 2,60             |
|    | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3700  | 121,00 | 44,71            |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,8600  | 48,50  | 41,70            |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2700  | 42,10  | 11,35            |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 45,0000 | 0,35   | 15,75            |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,25   | 5,00             |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00             |
|    | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 2 286,15         |
| 41 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 5,04<br>1,59     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,59             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 41,35            |
| 42 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                         | m2   |         |        | 35,53<br>28,60   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,05             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 291,31           |
| 43 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                      | m2   |         |        | 51,05<br>28,60   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,60  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 40,00  | 16,00  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,80   | 0,17   |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 12,00  | 6,00   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,03   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 418,58 |
| 44 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                            | m    |        |        | 44,75  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 27,02  |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5200 | 52,00  | 27,02  |
|    | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020 | 10,00  | 0,02   |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0850 | 2,70   | 0,23   |
|    | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0500 | 14,60  | 15,33  |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0250 | 2,70   | 0,07   |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 225,00 | 0,18   |
|    | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020 | 25,00  | 0,04   |
|    | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 75,80  | 1,12   |
|    | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060 | 44,20  | 0,25   |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0040 | 35,60  | 0,15   |
|    | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0020 | 55,85  | 0,09   |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0020 | 32,60  | 0,05   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01   |
|    | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060 | 32,10  | 0,18   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 545,93 |
|    |               | <b>2.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |        |
| 45 | RpEF23B       | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                    | buc  |        |        | 15,60  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 15,60  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 15,60  |
| 46 | RpEC16B       | Demontarea prizei                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |        |        | 53,04  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 53,04  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,0200 | 52,00  | 53,04  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 53,04  |
| 47 | RpEC16C       | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 26,00  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 26,00  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5000 | 52,00  | 26,00  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 26,00  |
| 48 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05    | m    |        |        | 32,83  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 11,43  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,43  |
|    | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500 | 14,60  | 16,10  |
|    | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2500 | 20,20  | 5,31   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 466,23 |
| 49 | RpED10A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |        |        | 33,93  |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        | 7,80   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80   |
|    | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0200 | 14,60  | 15,64  |
|    | 2811236311001 | Doze                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500 | 20,20  | 5,29   |
|    | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 33,00  | 5,20   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 447,93 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5        | 6         | 7                      |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------|
| 50 | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10 | m        |          |           | 34,11<br>29,12         |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                           | h-om     | 0,5600   | 52,00     | 29,12                  |
|    | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                         | m        | 1,0200   | 3,80      | 4,26                   |
|    | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                          | kg       | 0,0200   | 33,00     | 0,73                   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                   | lei      |          |           | 927,74                 |
| 51 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4                                                                                            | 100 buc  |          |           | 65 477,00<br>16 484,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                             | h-om     | 317,0000 | 52,00     | 16 484,00              |
|    | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                                                                              | t        | 0,5600   | 40 000,00 | 40 000,00              |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                        | kg       | 2,1000   | 52,68     | 105,00                 |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                         | kg       | 10,4000  | 49,07     | 491,00                 |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                               | 10 buc   | 15,3000  | 0,15      | 2,00                   |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                             | 10 buc   | 15,3000  | 0,25      | 4,00                   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                               | kg       | 3,0000   | 55,20     | 166,00                 |
|    | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                                                                                | t        | 0,0050   | 2 800,00  | 0,00                   |
|    | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                                                            | buc      | 120,0000 | 20,00     | 2 400,00               |
|    | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                    | 1000 buc | 0,0530   | 22,00     | 0,00                   |
|    | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                         | 100 m    | 0,1000   | 100,00    | 0,00                   |
|    | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2                                                                                                    | t        | 0,0030   | 45 000,00 | 0,00                   |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                          | kg       | 0,4200   | 65,00     | 0,00                   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                        | h-ut     | 1,5500   | 350,00    | 700,00                 |
|    | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                   | h-ut     | 74,1000  | 55,00     | 4 070,00               |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                | h-ut     | 1,7800   | 55,00     | 110,00                 |
|    | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                                                                                                                     | h-ut     | 1,0900   | 45,00     | 45,00                  |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                | h-ut     | 1,5500   | 450,00    | 900,00                 |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                   | lei      |          |           | 654,77                 |
| 52 | 08-03-591-9   | Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)                                                                                                                                               | 100 buc  |          |           | 2 186,00<br>1 976,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                             | h-om     | 38,1000  | 52,00     | 1 976,00               |
|    | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                | t        | 0,00315  | 2 800,00  | 0,00                   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                         | kg       | 1,5000   | 49,07     | 98,00                  |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                     | buc      | 102,0000 | 1,10      | 112,00                 |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                          | kg       | 0,4200   | 65,00     | 0,00                   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                        | h-ut     | 0,0400   | 350,00    | 0,00                   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                | h-ut     | 0,0400   | 450,00    | 0,00                   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                   | lei      |          |           | 21,86                  |
| 53 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                        | buc      |          |           | 150,52<br>15,60        |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                           | h-om     | 0,3000   | 52,00     | 15,60                  |
|    | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                         | buc      | 1,0000   | 125,00    | 125,00                 |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                  | buc      | 1,0000   | 5,50      | 5,50                   |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                       | kg       | 0,0050   | 2,80      | 0,00                   |
|    | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                         | m        | 0,2000   | 22,10     | 4,42                   |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                   | lei      |          |           | 150,52                 |
|    |               | <b>2.3. Pereti (H=3.08 m)</b>                                                                                                                                                                                        |          |          |           |                        |
| 54 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                   | m2       |          |           | 8,67<br>8,67           |
|    | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                 | h-om     | 0,1600   | 52,00     | 8,67                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 5,20     |
| 55 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la peret                                                                                                                                                            | m2   |         |        | 15,14    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 14,04    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200  | 52,00  | 6,24     |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500  | 12,00  | 0,60     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 50,00  | 0,51     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 569,36   |
| 56 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2   |         |        | 24,12    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 7,27     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400  | 52,00  | 7,27     |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 39,16  | 16,25    |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 906,98   |
| 57 | CF10A          | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie demcaramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2   |         |        | 126,71   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 83,20    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000  | 52,00  | 72,80    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40    |
|    | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0230  | 0,00   | 0,00     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,7000  | 2,70   | 15,39    |
|    | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,1000  | 6,10   | 18,91    |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0360  | 225,00 | 8,08     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0090  | 12,00  | 0,11     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 150,00 | 0,92     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0025  | 45,00  | 0,11     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 4 764,38 |
| 58 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                                  | m2   |         |        | 333,93   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 85,79    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500  | 52,00  | 85,79    |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200  | 215,00 | 221,46   |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                | kg   | 3,7000  | 3,70   | 13,83    |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4700  | 21,50  | 10,21    |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,61     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,03     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 45,00  | 0,54     |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 150,00 | 1,48     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 6 110,98 |
| 59 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |         |        | 26,09    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 10,40    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40    |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  | 11,50  | 12,65    |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 20,20  | 3,04     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,01     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 503,56   |
| 60 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                  | m2   |         |        | 94,58    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                |      |         |        | 33,27    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6400  | 52,00  | 33,27    |
|    | 2653102100831  | Ameztec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400  | 2,50   | 17,85    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05     |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 150,00 | 7,46     |
|    | 2952270000000  | Aregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3100  | 55,00  | 17,04    |
|    | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3150  | 60,00  | 18,90    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 825,36 |
| 61 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 5,02     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    |                |                                                                                                                                                      |      |         |        | 1,56            |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |         |        | 96,92           |
| 62 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                     | m2   |         |        | 35,50<br>28,59  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                          | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,39           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                      | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,05            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |         |        | 685,20          |
| 63 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                       | m2   |         |        | 5,02<br>1,56    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |         |        | 96,92           |
| 64 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) | m2   |         |        | 51,06<br>28,61  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,61           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                       | kg   | 0,0600  | 2,80   | 0,17            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                    | buc  | 0,5000  | 12,00  | 6,00            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |         |        | 985,37          |
| 65 | RpIB02A        | Montarea radiatoarelor din otel, functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                        | m2   |         |        | 49,82<br>44,20  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                 | h-om | 0,8500  | 52,00  | 44,20           |
|    | 2822115720000  | Radiatoare din otel sau aluminiu                                                                                                                     | m2   | 1,0100  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2682117323463  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                      | kg   | 0,0500  | 15,00  | 0,75            |
|    | 1714227322940  | Cinapa fuior                                                                                                                                         | kg   | 0,0220  | 292,00 | 4,87            |
|    | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                    | kg   | 0,0010  | 55,00  | 0,00            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |         |        | 29,89           |
|    |                | <b>2.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                     |      |         |        |                 |
| 66 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).                                                                                                       | m2   |         |        | 21,71<br>21,71  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                              | h-om | 0,2100  | 52,00  | 10,86           |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                   | h-om | 0,2100  | 52,00  | 10,86           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |         |        | 39,52           |
| 67 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                          | m2   |         |        | 24,14<br>7,51   |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                               | h-om | 0,1400  | 52,00  | 7,51            |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                | kg   | 0,4150  | 39,16  | 16,10           |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,53            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |         |        | 21,73           |
| 68 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pervaz) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                     | m2   |         |        | 334,53<br>85,51 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                             | h-om | 1,6500  | 52,00  | 85,51           |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                        | m2   | 1,0200  | 215,00 | 222,17          |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                      | kg   | 3,7000  | 3,70   | 13,81           |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                 | kg   | 0,4700  | 21,50  | 10,27           |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                  | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,61            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0120  | 45,00  | 0,50            |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                              | h-ut | 0,0100  | 150,00 | 1,67            |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 301,08            |
| 69 | CK58A         | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                              | m2   |        |          | 2 831,23<br>83,43 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6029 | 52,00    | 83,43             |
|    | 2030112931109 | Blocuri de usi de balcon din PVC                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 2 650,00 | 2 650,00          |
|    | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                      | buc  | 0,1560 | 83,33    | 12,82             |
|    | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                            | m    | 3,4700 | 11,80    | 40,98             |
|    | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                | m    | 2,0700 | 8,00     | 16,57             |
|    | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                       | m    | 0,4500 | 12,50    | 5,63              |
|    | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                               | buc  | 5,0430 | 1,50     | 7,57              |
|    | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                    | kg   | 0,0110 | 45,00    | 0,49              |
|    | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1413 | 50,00    | 7,14              |
|    | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0988 | 50,00    | 4,95              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0320 | 50,00    | 1,65              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 5 152,83          |
|    |               | <b>2.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                      |      |        |          |                   |
| 70 | RpCK28A       | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase. Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m    |        |          | 35,38<br>35,38    |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 52,00    | 33,80             |
|    | 2940420007680 | Abricht                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,58              |
|    | 2030112947736 | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 60 mm                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,00     | 0,00              |
|    | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,00     | 0,00              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 431,60            |
| 71 | RpCK41A       | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                            | m2   |        |          | 13,30<br>11,41    |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100 | 52,00    | 5,71              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100 | 52,00    | 5,71              |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 12,00    | 0,37              |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 50,00    | 1,52              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 109,10            |
| 72 | TrB05A2-7     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)                                                                | t    |        |          | 244,00<br>244,00  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 4,7200 | 52,00    | 244,00            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 31,72             |
| 73 | TsA01A1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor              | m3   |        |          | 27,27<br>27,27    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 0,5200 | 52,00    | 27,27             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 22,36             |
| 74 | TrB01A1-7     | Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m                                                                 | t    |        |          | 66,56<br>66,56    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 1,2800 | 52,00    | 66,56             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 83,20             |
| 75 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                             | m3   |        |          | 385,10<br>51,37   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900 | 52,00    | 51,37             |
|    | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                    | m3   | 1,1500 | 225,00   | 257,93            |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 12,00    | 1,17              |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                        | h-ut | 0,2100 | 60,00    | 12,44             |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                              | h-ut | 0,4200 | 150,00   | 62,20             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 315,78            |
| 76 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp                                                                                         | m2   |        |          | 146,62            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                | continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                                                                                               |      |         |          | 46,80            |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,8000  | 52,00    | 41,60            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,20             |
|    | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1025  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 24,0000 | 2,70     | 64,80            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0650  | 225,00   | 14,54            |
|    | 1421102200161  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0600  | 225,00   | 13,45            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0330  | 12,00    | 0,40             |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020  | 500,00   | 1,22             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,1000  | 45,00    | 4,50             |
|    | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0060  | 150,00   | 0,91             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 1 202,26         |
| 77 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,01                                                                                                         | m2   |         |          | 320,10<br>57,20  |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1000  | 52,00    | 57,20            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0300  | 215,00   | 223,65           |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 6,4000  | 3,70     | 23,91            |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4100  | 21,50    | 8,91             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,03     | 0,61             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0030  | 12,00    | 0,03             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0018  | 45,00    | 0,05             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0168  | 150,00   | 2,56             |
|    | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0630  | 50,00    | 3,17             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 2 624,85         |
|    |                | <b>2.6. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |          |                  |
|    |                | <b>2.6.1. Lucrari exterioare</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                  |
| 78 | RpCB18F        | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu                                                                                                                                                                                                               | m3   |         |          | 219,40<br>176,80 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,1000  | 52,00    | 109,20           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,3200  | 52,00    | 67,60            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0500  | 12,00    | 0,60             |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,2900  | 60,00    | 18,00            |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2900  | 55,00    | 16,50            |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1500  | 50,00    | 7,50             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 43,88            |
| 79 | RpCU05I k=1,5  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra de 0,75 cm grosime.<br>Coeficient la manoperei=1,50<br>Coeficient la pentru materiale=1,50<br>Coeficient la utilajului=1,50                                                                      | buc  |         |          | 117,00<br>117,00 |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 52,00    | 7,80             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,4000  | 52,00    | 109,20           |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 117,00           |
| 80 | AcD26A         | Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m<br>Mat. marunte (dreptare etc.)=1,02                                                                                                                                | m    |         |          | 83,34<br>62,40   |
|    | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,2000  | 52,00    | 62,40            |
|    | 2664102101206  | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0210  | 1 100,00 | 20,62            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0015  | 12,00    | 0,00             |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0050  | 50,00    | 0,31             |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0020  | 150,00   | 0,00             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 133,34           |
| 81 | TsA02D         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3   |         |          | 137,80<br>137,80 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,6500  | 52,00    | 137,80           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5        | 6      | 7        |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|----------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |        | 523,64   |
| 82 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip (sub teava)                                                                                                                                                                                                      | m3   |          |        | 369,92   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |        | 47,67    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9000   | 52,00  | 47,67    |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,1000   | 225,00 | 243,75   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000   | 12,00  | 1,00     |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2100   | 60,00  | 15,00    |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200   | 150,00 | 62,50    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |        | 44,39    |
| 83 | TsC54C         | Strat de fundatie din pietris (camin de vizitare)                                                                                                                                                                                            | m3   |          |        | 395,20   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |        | 52,00    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9900   | 52,00  | 52,00    |
|    | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,1500   | 225,00 | 270,00   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000   | 12,00  | 1,20     |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2100   | 60,00  | 12,00    |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4200   | 150,00 | 60,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |        | 39,52    |
| 84 | CA03E2         | Beton turnat in fundatii, (betonarea fundurilor caminelor de vizitare), preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3   |          |        | 1 693,50 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |        | 296,40   |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 5,3000   | 52,00  | 275,60   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4000   | 52,00  | 20,80    |
|    | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                 | kg   | 339,0000 | 2,70   | 924,50   |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,7250   | 225,00 | 157,50   |
|    | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,6750   | 225,00 | 157,50   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,2900   | 12,00  | 3,60     |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000   | 55,00  | 33,00    |
|    | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3250   | 150,00 | 45,00    |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2500   | 380,00 | 76,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |        | 169,35   |
| 85 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului                       | buc  |          |        | 3 415,83 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |        | 0,00     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000   | 155,00 | 155,00   |
|    | 26611264330012 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000   | 430,00 | 430,00   |
|    | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000   | 450,00 | 450,00   |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000   | 245,00 | 245,00   |
|    | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KII/III-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000   | 620,00 | 620,00   |
|    | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII/II-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000   | 550,00 | 550,00   |
|    | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta*                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000   | 965,83 | 965,83   |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0000   | 0,00   | 0,00     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |        | 3 415,83 |
| 86 | SB05C          | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04                      | m    |          |        | 111,04   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |        | 30,16    |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5800   | 52,00  | 30,16    |
|    | 2521216700210  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0300   | 75,00  | 80,33    |
|    | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0100   | 10,00  | 0,11     |
|    | 2320167317232  | Dicloreten                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0070   | 20,00  | 0,13     |
|    | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060   | 45,00  | 0,30     |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                    | lei  |          |        | 499,67   |
| 87 | TsD18C         | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare                                                                                           | m3   |          |        | 65,64    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                              |      |          |        | 64,43    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2400   | 52,00  | 64,43    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasă.                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000 | 12,00    | 1,21               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 299,32             |
|    |               | <b>2.6.2. Lucrări interioare</b>                                                                                                                                                                                |      |        |          |                    |
| 88 | RpCU05D       | Executarea strângerilor pentru conducte săturante în pereți din zidărie de cărămidă, de 16- 25 cm grosime                                                                                                       | buc  |        |          | 32,24<br>32,24     |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0400 | 52,00    | 2,08               |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5800 | 52,00    | 30,16              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 96,72              |
| 89 | SA14B         | Teava din material plastic imbinată prin sudură prin polifuziune, la construcții industriale, având diametrul de 20 mm                                                                                          | m    |        |          | 147,30<br>16,12    |
|    | 7136020011620 | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3100 | 52,00    | 16,12              |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0200 | 65,00    | 66,30              |
|    | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2000 | 8,60     | 1,72               |
|    | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2100 | 110,00   | 23,10              |
|    | 2523156719460 | Reducție din material plastic                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0400 | 115,00   | 4,60               |
|    | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0400 | 23,00    | 0,92               |
|    | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 33,00    | 33,00              |
|    | 2112307325046 | Hirtie absorbantă                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,10               |
|    | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0060 | 45,00    | 0,27               |
|    | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0020 | 25,00    | 0,05               |
|    | 2940600002994 | Aparat de sudură                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0206 | 55,00    | 1,13               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 5 744,89           |
| 90 | AcD26A        | Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizibile cu H secțiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m<br>Mat. marunte (dreptare etc.)=1,02                                                                      | m    |        |          | 86,57<br>62,40     |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2000 | 52,00    | 62,40              |
|    | 2664102101206 | Mortar pentru tencuială M 100-T                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0210 | 1 100,00 | 23,69              |
|    | 4100116202818 | Apă pentru mortar și betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0015 | 12,00    | 0,02               |
|    | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0050 | 50,00    | 0,23               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 150,00   | 0,23               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 562,72             |
| 91 | SC04B         | Lăvoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teava de scurgere din material plastic, (dulap cu lăvoar încorporat)<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,02 | buc  |        |          | 2 519,25<br>106,60 |
|    | 7136020011620 | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,0500 | 52,00    | 106,60             |
|    | 2622102438000 | Lăvoar                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 1 680,00 | 1 730,40           |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lăvoar                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 110,00   | 112,20             |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 80,00    | 81,60              |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                      | m    | 0,6000 | 65,00    | 39,65              |
|    | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fontă                                                                                                                                                                      | buc  | 2,0000 | 220,00   | 448,80             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 2 519,25           |
| 92 | SC13A         | Oglindă sanitară din semicristal cu marginile slefuite, având dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a.<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc.)=1,02            | buc  |        |          | 1 469,90<br>39,00  |
|    | 7136020011620 | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,7500 | 52,00    | 39,00              |
|    | 2612132506710 | Oglindă din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 1 310,00 | 1 349,30           |
|    | 2875274201107 | Buton pt. oglindă                                                                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 20,00    | 81,60              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 1 469,90           |
| 93 | RpSD20A       | Montarea robinetului de reglaj, drept sau colțar, montat înaintea armăturii de la obiectele sanitare, având diametrul de 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de în, grund de miniu etc.)=1,01           | buc  |        |          | 99,52<br>18,72     |
|    | 7136020011620 | Instalator apă, canal                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3600 | 52,00    | 18,72              |
|    | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau colțar                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,80              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 99,52              |
| 94 | RpSD35A       | Montarea bateriei pentru apă caldă și rece,                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 881,20             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|    |               | stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                |      |         |        | 104,00           |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                     | h-om | 2,0000  | 52,00  | 104,00           |
|    | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                               | buc  | 1,0000  | 680,00 | 680,00           |
|    | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                | buc  | 2,0000  | 48,60  | 97,20            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 881,20           |
|    |               | <b>3. Depozit</b>                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
|    |               | <b>3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
| 95 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2   |         |        | 278,88<br>132,08 |
|    | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 2,3000  | 52,00  | 119,60           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900  | 52,00  | 9,88             |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 52,00  | 2,60             |
|    | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro                                                                                                                                  | buc  | 0,3700  | 121,00 | 44,77            |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                   | buc  | 0,8600  | 48,50  | 41,71            |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                   | buc  | 0,2700  | 42,10  | 11,37            |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                        | buc  | 45,0000 | 0,35   | 15,75            |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                         | buc  | 20,0000 | 0,25   | 5,00             |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                      | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00             |
|    | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                  | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 5 019,79         |
| 96 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                               | m2   |         |        | 5,02<br>1,56     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 90,32            |
| 97 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                 | m2   |         |        | 35,52<br>28,60   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,05             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 639,38           |
| 98 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                               | m2   |         |        | 51,04<br>28,60   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 2,80   | 0,17             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 12,00  | 6,00             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,03             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 918,80           |
| 99 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                        | m    |         |        | 44,92<br>27,04   |
|    | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                | h-om | 0,5200  | 52,00  | 27,04            |
|    | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                          | kg   | 0,0020  | 10,00  | 0,02             |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                       | kg   | 0,0850  | 2,70   | 0,23             |
|    | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                 | m    | 1,0500  | 14,60  | 15,33            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                             | kg   | 0,0250  | 2,70   | 0,07             |
|    | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 225,00 | 0,26             |
|    | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                          | kg   | 0,0020  | 25,00  | 0,04             |
|    | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                  | kg   | 0,0150  | 75,80  | 1,16             |
|    | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                          | kg   | 0,0060  | 44,20  | 0,26             |
|    | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                      | kg   | 0,0040  | 35,60  | 0,15             |
|    | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                             | kg   | 0,0020  | 55,85  | 0,10             |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                 | l    | 0,0020  | 32,60  | 0,06             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
|    | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                              | kg   | 0,0060  | 32,10  | 0,19             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5        | 6         | 7         |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei      |          |           | 763,59    |
|     |               | <b>3.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |           |           |
| 100 | RpEF23B       | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                    | buc      |          |           | 15,60     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |           | 15,60     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om     | 0,3000   | 52,00     | 15,60     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei      |          |           | 15,60     |
| 101 | RpEC16B       | Demontarea prizei                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc      |          |           | 53,04     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |           | 53,04     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om     | 1,0200   | 52,00     | 53,04     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei      |          |           | 53,04     |
| 102 | RpEC16C       | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc      |          |           | 26,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |           | 26,00     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om     | 0,5000   | 52,00     | 26,00     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei      |          |           | 26,00     |
| 103 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05    | m        |          |           | 32,85     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |           | 11,45     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om     | 0,2200   | 52,00     | 11,45     |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                  | m        | 1,0500   | 14,60     | 16,10     |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc      | 0,2500   | 20,20     | 5,30      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei      |          |           | 798,21    |
| 104 | RpED10A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m        |          |           | 33,93     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |           | 7,79      |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om     | 0,1500   | 52,00     | 7,79      |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                  | m        | 1,0200   | 14,60     | 15,64     |
|     | 2811236311001 | Doze                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc      | 0,2500   | 20,20     | 5,30      |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg       | 0,1500   | 33,00     | 5,20      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei      |          |           | 1 503,32  |
| 105 | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                         | m        |          |           | 34,11     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |           | 29,12     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om     | 0,5600   | 52,00     | 29,12     |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m        | 1,0200   | 3,80      | 4,26      |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg       | 0,0200   | 33,00     | 0,73      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei      |          |           | 2 340,16  |
| 106 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4                                                                                                                                                                     | 100 buc  |          |           | 45 134,00 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |           | 16 484,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om     | 317,0000 | 52,00     | 16 484,00 |
|     | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пc5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                                                                                                                                                       | t        | 0,5600   | 40 000,00 | 20 000,00 |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg       | 2,1000   | 52,68     | 105,50    |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg       | 10,4000  | 49,07     | 515,00    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 buc   | 15,3000  | 0,15      | 2,50      |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 buc   | 15,3000  | 0,25      | 4,00      |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg       | 3,0000   | 55,20     | 165,50    |
|     | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                                                                                                                                                                                         | t        | 0,0050   | 2 800,00  | 0,00      |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc      | 120,0000 | 20,00     | 2 400,00  |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000 buc | 0,0530   | 22,00     | 0,00      |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 m    | 0,1000   | 100,00    | 0,00      |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7                    |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------------------|
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup> | t       | 0,0030   | 45 000,00 | 0,00                 |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,4200   | 65,00     | 32,50                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 1,5500   | 350,00    | 525,00               |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                            | h-ut    | 74,1000  | 55,00     | 4 070,00             |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut    | 1,7800   | 55,00     | 110,00               |
|     | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                              | h-ut    | 1,0900   | 45,00     | 45,00                |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 1,5500   | 450,00    | 675,00               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei     |          |           | 902,68               |
| 107 | 08-03-591-9   | Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (simple)                                                            | 100 buc |          |           | 2 175,33<br>1 976,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 38,1000  | 52,00     | 1 976,00             |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                         | t       | 0,00315  | 2 800,00  | 0,00                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 1,5000   | 49,07     | 65,33                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc     | 102,0000 | 1,10      | 112,33               |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,4200   | 65,00     | 21,67                |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0400   | 350,00    | 0,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 0,00                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei     |          |           | 65,26                |
| 108 | 08-03-591-9   | Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (2 in 1)                                                            | 100 buc |          |           | 2 186,00<br>1 976,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 38,1000  | 52,00     | 1 976,00             |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                         | t       | 0,00315  | 2 800,00  | 0,00                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 1,5000   | 49,07     | 98,00                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc     | 102,0000 | 1,10      | 112,00               |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg      | 0,4200   | 65,00     | 0,00                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0400   | 350,00    | 0,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 450,00    | 0,00                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei     |          |           | 21,86                |
| 109 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                 | buc     |          |           | 150,52<br>15,60      |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                    | h-om    | 0,3000   | 52,00     | 15,60                |
|     | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 125,00    | 125,00               |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 5,50      | 5,50                 |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                | kg      | 0,0050   | 2,80      | 0,00                 |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                  | m       | 0,2000   | 22,10     | 4,42                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei     |          |           | 150,52               |
|     |               | <b>3.3. Pereti (H=3.23 m)</b>                                                                                                 |         |          |           |                      |
| 110 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                            | m2      |          |           | 8,09<br>8,09         |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                          | h-om    | 0,1600   | 52,00     | 8,09                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei     |          |           | 7,28                 |
| 111 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la peret                                                           | m2      |          |           | 15,15<br>14,05       |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                         | h-om    | 0,1200   | 52,00     | 6,24                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om    | 0,1500   | 52,00     | 7,80                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                 | m3      | 0,0500   | 12,00     | 0,60                 |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                       | h-ut    | 0,0100   | 50,00     | 0,50                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei     |          |           | 831,54               |
| 112 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie,                                                                                    | m2      |          |           | 84,00                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     |                | ceramica                                                                                                                                                                                                                       |      |         |        | 83,20           |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,8000  | 52,00  | 41,60           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8000  | 52,00  | 41,60           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0030  | 12,00  | 0,04            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0150  | 50,00  | 0,76            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 713,50        |
| 113 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare                                                                                                                                   | m2   |         |        | 24,13<br>7,28   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400  | 52,00  | 7,28            |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 39,16  | 16,25           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 324,82        |
| 114 | CF10A          | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie demcaramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în câmp continuu | m2   |         |        | 126,74<br>83,20 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000  | 52,00  | 72,80           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|     | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0230  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,7000  | 2,70   | 15,39           |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,1000  | 6,10   | 18,91           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0360  | 225,00 | 8,11            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0090  | 12,00  | 0,11            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 150,00 | 0,90            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0025  | 45,00  | 0,11            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 6 957,93        |
| 115 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                                  | m2   |         |        | 333,99<br>85,80 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500  | 52,00  | 85,80           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200  | 215,00 | 221,53          |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                | kg   | 3,7000  | 3,70   | 13,83           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4700  | 21,50  | 10,20           |
|     | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,61            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 45,00  | 0,53            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 150,00 | 1,47            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 6 813,43        |
| 116 | CF17C          | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |         |        | 26,09<br>10,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  | 11,50  | 12,65           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 20,20  | 3,03            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 899,98          |
| 117 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                  | m2   |         |        | 94,62<br>33,28  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6400  | 52,00  | 33,28           |
|     | 2653102100831  | Ameștec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400  | 2,50   | 17,85           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 150,00 | 7,48            |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3100  | 55,00  | 17,06           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3150  | 60,00  | 18,90           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 3 264,36        |
| 118 | CN53A          | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 5,03<br>1,57    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,57            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |        |          | 173,40   |
| 119 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                     | m2   |        |          | 35,50    |
|     |               |                                                                                                                                                      |      |        |          | 28,59    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,39    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20     |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 6,50     | 6,86     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,01     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 45,00    | 0,04     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 224,69 |
| 120 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                       | m2   |        |          | 5,03     |
|     |               |                                                                                                                                                      |      |        |          | 1,57     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,57     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 19,05    | 2,86     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |        |          | 173,40   |
| 121 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) | m2   |        |          | 51,05    |
|     |               |                                                                                                                                                      |      |        |          | 28,61    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 52,00    | 28,61    |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 40,00    | 16,00    |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,80     | 0,17     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 12,00    | 6,00     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,02     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |        |          | 1 761,20 |
| 122 | RpIB02A       | Montarea radiatoarelor din otel, functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                        | m2   |        |          | 51,07    |
|     |               |                                                                                                                                                      |      |        |          | 43,91    |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                 | h-om | 0,8500 | 52,00    | 43,91    |
|     | 2822115720000 | Radiatoare din otel sau aluminiu                                                                                                                     | m2   | 1,0100 | 0,00     | 0,00     |
|     | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,67     |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                         | kg   | 0,0220 | 292,00   | 6,49     |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                    | kg   | 0,0010 | 55,00    | 0,00     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |        |          | 45,96    |
|     |               | <b>3.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                     |      |        |          |          |
| 123 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).                                                                                                       | m2   |        |          | 21,77    |
|     |               |                                                                                                                                                      |      |        |          | 21,77    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,88    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,88    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |        |          | 46,80    |
| 124 | CK58A         | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                         | m2   |        |          | 2 831,23 |
|     |               |                                                                                                                                                      |      |        |          | 83,44    |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                             | h-om | 1,6029 | 52,00    | 83,44    |
|     | 2030112931109 | Blocuri de usi de balcon din PVC                                                                                                                     | m2   | 1,0000 | 2 650,00 | 2 650,00 |
|     | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                 | buc  | 0,1560 | 83,33    | 13,18    |
|     | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                       | m    | 3,4700 | 11,80    | 40,94    |
|     | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                           | m    | 2,0700 | 8,00     | 16,56    |
|     | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                  | m    | 0,4500 | 12,50    | 5,64     |
|     | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                          | buc  | 5,0430 | 1,50     | 7,56     |
|     | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                               | kg   | 0,0110 | 45,00    | 0,42     |
|     | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                  | h-ut | 0,1413 | 50,00    | 6,98     |
|     | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                             | h-ut | 0,0988 | 50,00    | 4,88     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                  | h-ut | 0,0320 | 50,00    | 1,63     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                   | lei  |        |          | 6 087,14 |
| 125 | CK26A         | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (1,35x0,5 m)<br>Materiale marunte (dopuri)=1,02                                       | m    |        |          | 177,84   |
|     |               |                                                                                                                                                      |      |        |          | 18,87    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                              | h-om | 0,2800 | 52,00    | 14,64    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,0800 | 52,00    | 4,24     |
|     | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre                                                                                                            | m    | 1,0000 | 150,00   | 153,33   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 1,30   | 5,30             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,33             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 240,09           |
|     |               | <b>3.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 126 | RpCK28A       | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase. Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m    |         |        | 35,36<br>35,36   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500  | 52,00  | 33,80            |
|     | 2940420007680 | Abriht                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 2030112947736 | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                | buc  | 4,0000  | 0,00   | 0,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 601,12           |
| 127 | RpCK41A       | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                            | m2   |         |        | 13,30<br>11,44   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1100  | 52,00  | 5,72             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1100  | 52,00  | 5,72             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 50,00  | 1,50             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 239,40           |
| 128 | TrB05A2-7     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)                                                                | t    |         |        | 244,40<br>244,40 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 4,7200  | 52,00  | 244,40           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 48,88            |
| 129 | TsA01A1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor              | m3   |         |        | 26,97<br>26,97   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 0,5200  | 52,00  | 26,97            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 86,32            |
| 130 | TrB01A1-7     | Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m                                                                 | t    |         |        | 66,61<br>66,61   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 1,2800  | 52,00  | 66,61            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 279,76           |
| 131 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                             | m3   |         |        | 387,37<br>51,42  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900  | 52,00  | 51,42            |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                    | m3   | 1,1500  | 225,00 | 258,75           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 12,00  | 1,20             |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                        | h-ut | 0,2100  | 60,00  | 12,67            |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                              | h-ut | 0,4200  | 150,00 | 63,33            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 697,27           |
| 132 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp           | m2   |         |        | 146,65<br>46,80  |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000  | 52,00  | 41,60            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                             | m3   | 0,1025  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                             | kg   | 24,0000 | 2,70   | 64,80            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0650  | 225,00 | 14,62            |
|     | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,0600  | 225,00 | 13,50            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 12,00  | 0,39             |
|     | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020  | 500,00 | 1,11             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 45,00  | 4,50             |
|     | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060  | 150,00 | 0,92             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 2 639,63         |
| 133 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8                                                                                                                                   | m2   |         |        | 362,26           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |               | mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 |      |         |        | 80,60            |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                | h-om | 1,3800  | 52,00  | 71,76            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1700  | 52,00  | 8,84             |
|     | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                        | m2   | 1,0500  | 230,00 | 243,93           |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0500  | 10,50  | 11,14            |
|     | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                     | m    | 1,0000  | 25,00  | 25,25            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                              | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 6 520,74         |
|     |               | <b>4. Sala festiva</b>                                                                                                                                                                   |      |         |        |                  |
|     |               | <b>4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                        |      |         |        |                  |
| 134 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                | m2   |         |        | 278,86<br>132,09 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,3000  | 52,00  | 119,60           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900  | 52,00  | 9,88             |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0500  | 52,00  | 2,61             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro                                                                                                                                                 | buc  | 0,3700  | 121,00 | 44,76            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                  | buc  | 0,8600  | 48,50  | 41,70            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                  | buc  | 0,2700  | 42,10  | 11,36            |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                       | buc  | 45,0000 | 0,35   | 15,75            |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,25   | 5,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                     | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00             |
|     | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 8 895,72         |
| 135 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                              | m2   |         |        | 5,03<br>1,56     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 160,37           |
| 136 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                 | m2   |         |        | 35,52<br>28,61   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                              | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,41            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                          | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                              | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,04             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 1 133,03         |
| 137 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                              | m2   |         |        | 51,03<br>28,59   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,59            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                           | kg   | 0,0600  | 2,80   | 0,17             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                        | buc  | 0,5000  | 12,00  | 6,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                       | lei  |         |        | 1 627,95         |
| 138 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                       | m    |         |        | 44,89<br>27,05   |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                               | h-om | 0,5200  | 52,00  | 27,05            |
|     | 2681116001317 | Piatra de freat                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0020  | 10,00  | 0,02             |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                      | kg   | 0,0850  | 2,70   | 0,23             |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                | m    | 1,0500  | 14,60  | 15,33            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                            | kg   | 0,0250  | 2,70   | 0,07             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                        | m3   | 0,0010  | 225,00 | 0,20             |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0020  | 25,00  | 0,05             |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0150  | 75,80  | 1,13             |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0060  | 44,20  | 0,27             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5        | 6         | 7         |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0040   | 35,60     | 0,14      |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0020   | 55,85     | 0,12      |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l       | 0,0020   | 32,60     | 0,07      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3      | 0,0010   | 12,00     | 0,01      |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0060   | 32,10     | 0,20      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |          |           | 1 023,58  |
|     |               | <b>4.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |           |           |
| 139 | RpEF23B       | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                    | buc     |          |           | 15,60     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |           | 15,60     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,3000   | 52,00     | 15,60     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |          |           | 46,80     |
| 140 | RpEC16B       | Demontarea prizei                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     |          |           | 53,04     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |           | 53,04     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,0200   | 52,00     | 53,04     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |          |           | 106,08    |
| 141 | RpEC16C       | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     |          |           | 26,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |           | 26,00     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,5000   | 52,00     | 26,00     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |          |           | 26,00     |
| 142 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05    | m       |          |           | 32,84     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |           | 11,44     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,2200   | 52,00     | 11,44     |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0500   | 14,60     | 16,10     |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc     | 0,2500   | 20,20     | 5,30      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |          |           | 1 517,07  |
| 143 | RpED10A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m       |          |           | 33,94     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |           | 7,80      |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,1500   | 52,00     | 7,80      |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0200   | 14,60     | 15,64     |
|     | 2811236311001 | Doze                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 0,2500   | 20,20     | 5,30      |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,1500   | 33,00     | 5,20      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |          |           | 1 133,49  |
| 144 | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                          | m       |          |           | 34,11     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |           | 29,12     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,5600   | 52,00     | 29,12     |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0200   | 3,80      | 4,26      |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0200   | 33,00     | 0,73      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |          |           | 2 715,29  |
| 145 | 08-03-594-11  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4                                                                                                                                                                     | 100 buc |          |           | 45 119,75 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |           | 16 484,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 317,0000 | 52,00     | 16 484,00 |
|     | 1011616       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 10 mm                                                                                                                                                                                                                       | t       | 0,5600   | 40 000,00 | 20 000,00 |
|     | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 2,1000   | 52,68     | 105,25    |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 10,4000  | 49,07     | 515,25    |
|     | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 buc  | 15,3000  | 0,15      | 2,25      |
|     | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 buc  | 15,3000  | 0,25      | 3,75      |
|     | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 3,0000   | 55,20     | 165,50    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                             | 4        | 5        | 6         | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
|     | 4050011       | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala                                                                         | t        | 0,0050   | 2 800,00  | 0,00     |
|     | 5009089       | Profil de montaj perforat                                                                                                     | buc      | 120,0000 | 20,00     | 2 400,00 |
|     | 5009101       | Butoane de montaj                                                                                                             | 1000 buc | 0,0530   | 22,00     | 0,00     |
|     | 5009623       | Banda "K226"                                                                                                                  | 100 m    | 0,1000   | 100,00    | 0,00     |
|     | 5070001       | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup> | t        | 0,0030   | 45 000,00 | 0,00     |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg       | 0,4200   | 65,00     | 32,50    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 1,5500   | 350,00    | 525,00   |
|     | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                            | h-ut     | 74,1000  | 55,00     | 4 070,00 |
|     | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut     | 1,7800   | 55,00     | 96,25    |
|     | 331002        | Masini de gaurit                                                                                                              | h-ut     | 1,0900   | 45,00     | 45,00    |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut     | 1,5500   | 450,00    | 675,00   |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei      |          |           | 1 804,79 |
| 146 | 08-03-591-9   | Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (simple)                                                            | 100 buc  |          |           | 2 175,33 |
|     |               |                                                                                                                               |          |          |           | 1 976,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                      | h-om     | 38,1000  | 52,00     | 1 976,00 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "Г-3"                                                                                                         | t        | 0,00315  | 2 800,00  | 0,00     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg       | 1,5000   | 49,07     | 65,33    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                              | buc      | 102,0000 | 1,10      | 112,33   |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg       | 0,4200   | 65,00     | 21,67    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut     | 0,0400   | 350,00    | 0,00     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut     | 0,0400   | 450,00    | 0,00     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei      |          |           | 65,26    |
| 147 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                 | buc      |          |           | 150,52   |
|     |               |                                                                                                                               |          |          |           | 15,60    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                    | h-om     | 0,3000   | 52,00     | 15,60    |
|     | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                  | buc      | 1,0000   | 125,00    | 125,00   |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                           | buc      | 1,0000   | 5,50      | 5,50     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                | kg       | 0,0050   | 2,80      | 0,00     |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                  | m        | 0,2000   | 22,10     | 4,42     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei      |          |           | 150,52   |
|     |               | <b>4.3. Pereti (H=3.5 m)</b>                                                                                                  |          |          |           |          |
| 148 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                            | m2       |          |           | 8,67     |
|     |               |                                                                                                                               |          |          |           | 8,67     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                          | h-om     | 0,1600   | 52,00     | 8,67     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei      |          |           | 5,20     |
| 149 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la peret                                                           | m2       |          |           | 15,14    |
|     |               |                                                                                                                               |          |          |           | 14,04    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                         | h-om     | 0,1200   | 52,00     | 6,24     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om     | 0,1500   | 52,00     | 7,80     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                 | m3       | 0,0500   | 12,00     | 0,60     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                       | h-ut     | 0,0100   | 50,00     | 0,50     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei      |          |           | 1 208,48 |
| 150 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                  | m2       |          |           | 24,13    |
|     |               |                                                                                                                               |          |          |           | 7,28     |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                        | h-om     | 0,1400   | 52,00     | 7,28     |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                        | kg       | 0,4150   | 39,16     | 16,25    |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                  | buc      | 0,0500   | 12,00     | 0,60     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                     | lei      |          |           | 1 925,70 |
| 151 | CF10A         | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie demcaramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M  | m2       |          |           | 126,72   |
|     |               |                                                                                                                               |          |          |           | 83,20    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     |               | 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu                                                                |      |        |        |                |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 1,4000 | 52,00  | 72,80          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40          |
|     | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                            | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                          | m3   | 0,0230 | 0,00   | 0,00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 5,7000 | 2,70   | 15,39          |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                     | kg   | 3,1000 | 6,10   | 18,91          |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0360 | 225,00 | 8,09           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0090 | 12,00  | 0,11           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0060 | 150,00 | 0,90           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0025 | 45,00  | 0,11           |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 10 111,89      |
| 152 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |        |        | 26,08<br>10,40 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40          |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000 | 11,50  | 12,65          |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500 | 20,20  | 3,03           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00           |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 2 081,42       |
| 153 | CF50A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.    | m2   |        |        | 94,63<br>33,28 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 0,6400 | 52,00  | 33,28          |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85          |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05           |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0500 | 150,00 | 7,50           |
|     | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                    | h-ut | 0,3100 | 55,00  | 17,05          |
|     | 2875277400000 | Compresor                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3150 | 60,00  | 18,90          |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 7 551,50       |
| 154 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,01<br>1,56   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 19,05  | 2,86           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60           |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 400,19         |
| 155 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                 | m2   |        |        | 35,51<br>28,60 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,40          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549 | 6,50   | 6,86           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,05           |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 2 834,01       |
| 156 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |        |        | 5,01<br>1,56   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500 | 19,05  | 2,86           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60           |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 400,19         |
| 157 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)             | m2   |        |        | 51,04<br>28,60 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,60          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000 | 40,00  | 16,00          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600 | 2,80   | 0,17           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000 | 12,00  | 6,00           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,02           |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                               | lei  |        |        | 4 073,16       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 158 | RpIB02A        | Montarea radiatoarelor din otel, functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                                                                               | m2   |         |          | 49,82<br>44,20    |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,8500  | 52,00    | 44,20             |
|     | 2822115720000  | Radiatoare din otel sau aluminiu                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0100  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2682117323463  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75              |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0220  | 292,00   | 4,87              |
|     | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0010  | 55,00    | 0,00              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 29,89             |
|     |                | <b>4.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                                                            |      |         |          |                   |
| 159 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).                                                                                                                                                              | m2   |         |          | 21,79<br>21,79    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100  | 52,00    | 10,90             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 52,00    | 10,90             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 183,04            |
| 160 | CK58A          | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                                                                | m2   |         |          | 2 831,21<br>83,35 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6029  | 52,00    | 83,35             |
|     | 2030112931109  | Blocuri de usi de balcon din PVC                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 2 650,00 | 2 650,00          |
|     | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                        | buc  | 0,1560  | 83,33    | 13,09             |
|     | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                              | m    | 3,4700  | 11,80    | 40,93             |
|     | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                  | m    | 2,0700  | 8,00     | 16,55             |
|     | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                         | m    | 0,4500  | 12,50    | 5,64              |
|     | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 5,0430  | 1,50     | 7,57              |
|     | 2874115833880  | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0110  | 45,00    | 0,51              |
|     | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1413  | 50,00    | 7,00              |
|     | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0988  | 50,00    | 5,00              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0320  | 50,00    | 1,57              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 9 909,25          |
| 161 | CK57B          | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2                                                                                                                                       | m2   |         |          | 2 331,16<br>58,88 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,1310  | 52,00    | 58,88             |
|     | 2030112931108  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC)                                                                                                                                                                     | m2   | 1,0000  | 2 200,00 | 2 200,00          |
|     | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,5000  | 1,50     | 9,75              |
|     | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                              | m    | 1,5900  | 11,80    | 18,78             |
|     | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                  | m    | 1,6300  | 8,00     | 13,04             |
|     | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                         | m    | 0,5100  | 12,50    | 6,36              |
|     | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                        | buc  | 0,1260  | 83,33    | 10,54             |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0288  | 50,00    | 1,47              |
|     | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1494  | 50,00    | 7,50              |
|     | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0970  | 50,00    | 4,85              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 7 925,96          |
| 162 | CF59A          | Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2   |         |          | 311,65<br>92,91   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,7870  | 52,00    | 92,91             |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,0500  | 62,50    | 65,83             |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                            | m    | 0,7350  | 25,00    | 18,33             |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                            | m    | 2,2000  | 33,00    | 72,60             |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                         | m2   | 1,0300  | 21,00    | 21,56             |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                             | m    | 2,3500  | 11,20    | 26,28             |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                               | m    | 0,7575  | 1,50     | 1,14              |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2710  | 5,60     | 1,53              |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0875  | 36,00    | 3,12              |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                             | buc  | 1,5000  | 1,15     | 1,73              |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                          | buc  | 12,9100 | 0,35     | 4,52              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0064  | 45,00    | 0,30              |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0422  | 45,00    | 1,80              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 467,48            |
|     |                | <b>4.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                        |      |         |          |                   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 163 | RpCK28A       | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase. Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m    |         |        | 35,35<br>35,35   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500  | 52,00  | 33,80            |
|     | 2940420007680 | Abricht                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,55             |
|     | 2030112947736 | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                | buc  | 4,0000  | 0,00   | 0,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 806,00           |
| 164 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                  | m2   |         |        | 26,78<br>23,93   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2300  | 52,00  | 11,96            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300  | 52,00  | 11,96            |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                 | l    | 0,0300  | 32,60  | 0,98             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 50,00  | 1,50             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 854,18           |
| 165 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                               | m2   |         |        | 18,22<br>15,62   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,81             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,81             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400  | 50,00  | 2,01             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 581,36           |
| 166 | TrB05A2-7     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)                                                                | t    |         |        | 245,43<br>245,43 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 4,7200  | 52,00  | 245,43           |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 1 865,24         |
| 167 | TsA01A1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor              | m3   |         |        | 27,06<br>27,06   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 0,5200  | 52,00  | 27,06            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 86,32            |
| 168 | TrB01A1-7     | Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m                                                                 | t    |         |        | 66,61<br>66,61   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 1,2800  | 52,00  | 66,61            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 279,76           |
| 169 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                             | m3   |         |        | 387,18<br>51,51  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900  | 52,00  | 51,51            |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                    | m3   | 1,1500  | 225,00 | 258,86           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 12,00  | 1,20             |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                        | h-ut | 0,2100  | 60,00  | 12,60            |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                              | h-ut | 0,4200  | 150,00 | 63,01            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 1 235,11         |
| 170 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp           | m2   |         |        | 146,40<br>46,80  |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000  | 52,00  | 41,60            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                             | m3   | 0,1025  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                             | kg   | 24,0000 | 2,70   | 64,80            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0650  | 225,00 | 14,60            |
|     | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,0600  | 225,00 | 13,47            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 12,00  | 0,39             |
|     | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020  | 500,00 | 0,94             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 45,00    | 4,50             |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 150,00   | 0,89             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 4 670,19         |
| 171 | CG56A          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                                                                       | m2   |         |          | 122,38<br>12,16  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2340  | 52,00    | 12,16            |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 15,3000 | 6,85     | 104,81           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0900  | 36,00    | 3,24             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0420  | 40,00    | 1,68             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 45,00    | 0,45             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 3 904,08         |
| 172 | CG56A1         | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00<br>Coeficient la manoperei=4,00<br>Coeficient la utilajului=4,00             | m2   |         |          | 47,57<br>4,78    |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0230  | 52,00    | 4,78             |
|     | 2653102100828  | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,5300  | 6,85     | 41,92            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,05             |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0040  | 40,00    | 0,64             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 45,00    | 0,18             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | -1 517,50        |
| 173 | CG36B          | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2   |         |          | 362,25<br>80,59  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,3800  | 52,00    | 71,76            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1700  | 52,00    | 8,84             |
|     | 2670112204051  | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 230,00   | 243,92           |
|     | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0500  | 10,50    | 11,14            |
|     | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 25,00    | 25,25            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,35             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 11 555,70        |
|     |                | <b>5. Veceu maturi</b>                                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                  |
|     |                | <b>5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                  |
| 174 | CE27A          | Executarea grinzilor pentru sustinerea planseului                                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 332,10<br>59,80  |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,9000  | 52,00    | 46,80            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2500  | 52,00    | 13,00            |
|     | 2010212913420  | Grinzi de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0310  | 7 500,00 | 234,38           |
|     | 2010102904340  | Dulapi de rasinoase                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0000  | 7 500,00 | 0,00             |
|     | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0000  | 7 500,00 | 0,00             |
|     | 2010102900900  | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0000  | 7 500,00 | 0,00             |
|     | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 35,50    | 5,33             |
|     | 2875276311528  | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0000  | 35,00    | 0,00             |
|     | 2874115850000  | Buloane M 20                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,5000  | 2,00     | 7,00             |
|     | 2874115840601  | Piulita M20                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,5000  | 1,10     | 3,85             |
|     | 2874125881229  | Saiba plata M 20                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1400  | 33,00    | 4,61             |
|     | 2874115802561  | Surub M 12                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 5,0000  | 1,50     | 7,50             |
|     | 2874115840479  | Piulita M12                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 5,0000  | 0,80     | 4,00             |
|     | 2874125881265  | Saibe uzuale plate M 12                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1600  | 27,00    | 4,33             |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0300  | 45,00    | 1,31             |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                       | lei  |         |          | 1 594,08         |
| 175 | CK50B          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                         | m2   |         |          | 279,01<br>132,06 |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,3000  | 52,00    | 119,60           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1900  | 52,00    | 9,86             |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500  | 52,00    | 2,60             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro                                                                                                    | buc  | 0,3700  | 121,00 | 44,87    |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                     | buc  | 0,8600  | 48,50  | 41,73    |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                     | buc  | 0,2700  | 42,10  | 11,40    |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                          | buc  | 45,0000 | 0,35   | 15,75    |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,25   | 5,00     |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                        | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00     |
|     | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                    | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20    |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |        | 1 339,24 |
| 176 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |        | 4,98     |
|     |               |                                                                                                                                             |      |         |        | 1,52     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,52     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |        | 23,88    |
| 177 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                   | m2   |         |        | 35,45    |
|     |               |                                                                                                                                             |      |         |        | 28,60    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20     |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,85     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,00     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,00     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |        | 170,17   |
| 178 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 51,04    |
|     |               |                                                                                                                                             |      |         |        | 28,60    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60    |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00    |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,80   | 0,17     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 12,00  | 6,00     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,03     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |        | 245,01   |
| 179 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                          | m    |         |        | 44,95    |
|     |               |                                                                                                                                             |      |         |        | 27,06    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                  | h-om | 0,5200  | 52,00  | 27,06    |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                            | kg   | 0,0020  | 10,00  | 0,02     |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                         | kg   | 0,0850  | 2,70   | 0,23     |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 14,60  | 15,33    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,0250  | 2,70   | 0,07     |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                           | m3   | 0,0010  | 225,00 | 0,26     |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                            | kg   | 0,0020  | 25,00  | 0,06     |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                    | kg   | 0,0150  | 75,80  | 1,12     |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                            | kg   | 0,0060  | 44,20  | 0,25     |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                        | kg   | 0,0040  | 35,60  | 0,16     |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                               | kg   | 0,0020  | 55,85  | 0,13     |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                   | l    | 0,0020  | 32,60  | 0,07     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01     |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                | kg   | 0,0060  | 32,10  | 0,18     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |        | 395,60   |
|     |               | <b>5.2. Iluminare</b>                                                                                                                       |      |         |        |          |
| 180 | RpEF23B       | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                  | buc  |         |        | 15,60    |
|     |               |                                                                                                                                             |      |         |        | 15,60    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 52,00  | 15,60    |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |        | 15,60    |
| 181 | RpEC16B       | Demontarea prizei                                                                                                                           | buc  |         |        | 53,04    |
|     |               |                                                                                                                                             |      |         |        | 53,04    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                  | h-om | 1,0200  | 52,00  | 53,04    |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |        | 53,04    |
| 182 | RpEC16C       | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                 | buc  |         |        | 26,00    |
|     |               |                                                                                                                                             |      |         |        | 26,00    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5        | 6        | 7                     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------|
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,5000   | 52,00    | 26,00                 |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |          |          | 26,00                 |
| 183 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05    | m       |          |          | 32,83<br>11,43        |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,2200   | 52,00    | 11,43                 |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0500   | 14,60    | 16,10                 |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc     | 0,2500   | 20,20    | 5,31                  |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |          |          | 466,23                |
| 184 | RpED10A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m       |          |          | 33,93<br>7,80         |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,1500   | 52,00    | 7,80                  |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0200   | 14,60    | 15,64                 |
|     | 2811236311001 | Doze                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 0,2500   | 20,20    | 5,29                  |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,1500   | 33,00    | 5,20                  |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |          |          | 447,93                |
| 185 | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                         | m       |          |          | 34,11<br>29,12        |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,5600   | 52,00    | 29,12                 |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0200   | 3,80     | 4,26                  |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0200   | 33,00    | 0,73                  |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |          |          | 927,74                |
| 186 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                                                                                                                                                                      | 100 buc |          |          | 10 397,00<br>4 576,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 88,0000  | 52,00    | 4 576,00              |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                                                         | t       | 0,00315  | 2 800,00 | 0,00                  |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc     | 204,0000 | 11,50    | 2 346,00              |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 buc | 2,0400   | 5,00     | 10,00                 |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 2,8000   | 35,00    | 105,00                |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 1,5500   | 350,00   | 700,00                |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 31,5000  | 55,00    | 1 760,00              |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 1,5500   | 450,00   | 900,00                |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |          |          | 103,97                |
| 187 | 08-03-591-9   | Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (simple)                                                                                                                                                                                                                            | 100 buc |          |          | 2 186,00<br>1 976,00  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 38,1000  | 52,00    | 1 976,00              |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                                                         | t       | 0,00315  | 2 800,00 | 0,00                  |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 1,5000   | 49,07    | 98,00                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc     | 102,0000 | 1,10     | 112,00                |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                                  | kg      | 0,4200   | 65,00    | 0,00                  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 0,00                  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,0400   | 450,00   | 0,00                  |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |          |          | 21,86                 |
| 188 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                                 | buc     |          |          | 150,52<br>15,60       |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,3000   | 52,00    | 15,60                 |
|     | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 125,00   | 125,00                |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc     | 1,0000   | 5,50     | 5,50                  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0050  | 2,80   | 0,00            |
|     | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role<br>10m x 15mm                                                                                                                                                                               | m    | 0,2000  | 22,10  | 4,42            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 150,52          |
|     |                | <b>5.3. Pereti (H=2,5 m)</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |         |        |                 |
| 189 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la peret                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 15,17<br>14,06  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1200  | 52,00  | 6,26            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500  | 12,00  | 0,60            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 50,00  | 0,51            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 133,54          |
| 190 | RpCM33A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie,<br>ceramica                                                                                                                                                                                        | m2   |         |        | 83,99<br>83,20  |
|     | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,8000  | 52,00  | 41,60           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 52,00  | 41,60           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0030  | 12,00  | 0,04            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0150  | 50,00  | 0,76            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 1 108,72        |
| 191 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț<br>"Gleta" într-un strat, la pereti si tavane<br>interioare                                                                                                                                            | m2   |         |        | 24,13<br>7,28   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1400  | 52,00  | 7,28            |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4150  | 39,16  | 16,25           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 530,89          |
| 192 | CF10A          | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie<br>demcaramida sau beton 2,5 cm grosime,<br>executate manual, cu mortar de ciment-var M<br>50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M<br>25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp<br>continuu | m2   |         |        | 126,70<br>83,20 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4000  | 52,00  | 72,80           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|     | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0230  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                 | kg   | 5,7000  | 2,70   | 15,39           |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,1000  | 6,10   | 18,91           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0360  | 225,00 | 8,08            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0090  | 12,00  | 0,11            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0060  | 150,00 | 0,89            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0025  | 45,00  | 0,12            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 2 787,35        |
| 193 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti,<br>stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv<br>(amestec uscat)<br>Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                                        | m2   |         |        | 334,01<br>85,80 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6500  | 52,00  | 85,80           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0200  | 215,00 | 221,52          |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,7000  | 3,70   | 13,83           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4700  | 21,50  | 10,21           |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,61            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,03            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 45,00  | 0,55            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0100  | 150,00 | 1,48            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 4 408,94        |
| 194 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra<br>de sticla aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv<br>stratul de amorsaj                                                                     | m2   |         |        | 26,08<br>10,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,1000  | 11,50  | 12,65           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 20,20  | 3,03            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                     | lei  |         |        | 229,50          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
| 195 | CF50A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2   |        |          | 94,62<br>33,27    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,6400 | 52,00    | 33,27             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 2,50     | 17,85             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 12,00    | 0,05              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 150,00   | 7,50              |
|     | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                 | h-ut | 0,3100 | 55,00    | 17,06             |
|     | 2875277400000 | Compresor                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3150 | 60,00    | 18,89             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |          | 832,67            |
| 196 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                | m2   |        |          | 4,99<br>1,54      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,54              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 19,05    | 2,86              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |          | 43,95             |
| 197 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                              | m2   |        |          | 35,52<br>28,60    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,40             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20              |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 6,50     | 6,85              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,01              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 45,00    | 0,05              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |          | 312,57            |
| 198 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                | m2   |        |          | 4,99<br>1,54      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,54              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 19,05    | 2,86              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |          | 43,95             |
| 199 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)          | m2   |        |          | 51,05<br>28,60    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 52,00    | 28,60             |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 40,00    | 16,00             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,80     | 0,17              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 12,00    | 6,00              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,03              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |          | 449,20            |
|     |               | <b>5.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                              |      |        |          |                   |
| 200 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).                                                                                                                | m2   |        |          | 21,71<br>21,71    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,86             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,86             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |          | 39,52             |
| 201 | CK58A         | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                  | m2   |        |          | 2 831,23<br>83,43 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                      | h-om | 1,6029 | 52,00    | 83,43             |
|     | 2030112931109 | Blocuri de usi de balcon din PVC                                                                                                                              | m2   | 1,0000 | 2 650,00 | 2 650,00          |
|     | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                          | buc  | 0,1560 | 83,33    | 12,82             |
|     | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                | m    | 3,4700 | 11,80    | 40,98             |
|     | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                    | m    | 2,0700 | 8,00     | 16,57             |
|     | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                           | m    | 0,4500 | 12,50    | 5,63              |
|     | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                   | buc  | 5,0430 | 1,50     | 7,57              |
|     | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                        | kg   | 0,0110 | 45,00    | 0,49              |
|     | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                           | h-ut | 0,1413 | 50,00    | 7,14              |
|     | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                      | h-ut | 0,0988 | 50,00    | 4,95              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                           | h-ut | 0,0320 | 50,00    | 1,65              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 5 152,83         |
|     |               | <b>5.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
| 202 | RpCK28A       | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase. Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m    |         |        | 35,34<br>35,34   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500  | 52,00  | 33,80            |
|     | 2940420007680 | Abricht                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,54             |
|     | 2030112947736 | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                | buc  | 4,0000  | 0,00   | 0,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 310,96           |
| 203 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                             | m2   |         |        | 43,62<br>40,52   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3900  | 52,00  | 20,26            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,3900  | 52,00  | 20,26            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500  | 50,00  | 2,50             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 209,36           |
| 204 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                               | m2   |         |        | 18,18<br>15,60   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400  | 50,00  | 1,98             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 87,26            |
| 205 | TrB05A2-7     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (beton)                                                                 | t    |         |        | 245,35<br>245,35 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 4,7200  | 52,00  | 245,35           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 269,88           |
| 206 | TsA01A1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor              | m3   |         |        | 27,08<br>27,08   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 0,5200  | 52,00  | 27,08            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 13,00            |
| 207 | TrB01A1-7     | Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m                                                                 | t    |         |        | 66,40<br>66,40   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 1,2800  | 52,00  | 66,40            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 43,16            |
| 208 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                             | m3   |         |        | 386,06<br>52,00  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900  | 52,00  | 52,00            |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                    | m3   | 1,1500  | 225,00 | 257,81           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000  | 12,00  | 1,25             |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                        | h-ut | 0,2100  | 60,00  | 12,50            |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                              | h-ut | 0,4200  | 150,00 | 62,50            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |         |        | 185,31           |
| 209 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp           | m2   |         |        | 146,60<br>46,80  |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000  | 52,00  | 41,60            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                             | m3   | 0,1025  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                             | kg   | 24,0000 | 2,70   | 64,80            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                         | m3   | 0,0650  | 225,00 | 14,53            |
|     | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                     | m3   | 0,0600  | 225,00 | 13,59            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0330  | 12,00  | 0,40            |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0020  | 500,00 | 1,04            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1000  | 45,00  | 4,50            |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0060  | 150,00 | 0,94            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 703,70          |
| 210 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm<br>Materiale marunte (cirpe)=1,01                                                       | m2   |         |        | 319,89<br>57,20 |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1000  | 52,00  | 57,20           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0300  | 215,00 | 223,51          |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                           | kg   | 6,4000  | 3,70   | 23,92           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4100  | 21,50  | 8,91            |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,61            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0030  | 12,00  | 0,03            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0018  | 45,00  | 0,09            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0168  | 150,00 | 2,50            |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0630  | 50,00  | 3,13            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 1 535,48        |
|     |                | <b>5.6. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                              |      |         |        |                 |
| 211 | RpCU05D        | Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime                                                                                                              | buc  |         |        | 32,24<br>32,24  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0400  | 52,00  | 2,08            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5800  | 52,00  | 30,16           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 64,48           |
| 212 | SB05C          | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04   | m    |         |        | 110,74<br>30,07 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5800  | 52,00  | 30,07           |
|     | 2521216700210  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300  | 75,00  | 80,22           |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0100  | 10,00  | 0,09            |
|     | 2320167317232  | Dicloreton                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0070  | 20,00  | 0,17            |
|     | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060  | 45,00  | 0,20            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 254,71          |
| 213 | SB05E          | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | m    |         |        | 118,84<br>37,37 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,7200  | 52,00  | 37,37           |
|     | 2521216700210  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare                                                                                                                                                                 | m    | 1,0300  | 75,00  | 80,39           |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0320  | 10,00  | 0,34            |
|     | 2320167317232  | Dicloreton                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0150  | 20,00  | 0,31            |
|     | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0080  | 45,00  | 0,42            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 380,30          |
| 214 | SA14B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                    | m    |         |        | 147,30<br>16,11 |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3100  | 52,00  | 16,11           |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0200  | 65,00  | 66,28           |
|     | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2000  | 8,60   | 1,72            |
|     | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,2100  | 110,00 | 23,08           |
|     | 2523156719460  | Reducie din material plastic                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0400  | 115,00 | 4,62            |
|     | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0400  | 23,00  | 0,92            |
|     | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 33,00  | 33,00           |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0200  | 5,00   | 0,10            |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060  | 45,00  | 0,29            |
|     | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020  | 25,00  | 0,05            |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0206  | 55,00  | 1,12            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 2 091,63        |
| 215 | AcD26A         | Matarea rosturilor prin interiorul                                                                                                                                                                                        | m    |         |        | 86,53           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |               | canalelorvizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m siacoperirea 1-5 m<br>Mat. marunte (dreptare etc.)=1,02                                                                                                                             |      |        |          | 62,40              |
|     | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2000 | 52,00    | 62,40              |
|     | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0210 | 1 100,00 | 23,91              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0015 | 12,00    | 0,00               |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0050 | 50,00    | 0,22               |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0020 | 150,00   | 0,00               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 199,02             |
| 216 | SC08A         | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsturuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,02 | buc  |        |          | 3 015,00<br>228,80 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,4000 | 52,00    | 228,80             |
|     | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 660,00 | 1 693,20           |
|     | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 80,00    | 81,60              |
|     | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 480,00   | 489,60             |
|     | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 125,00   | 127,50             |
|     | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 85,00    | 86,70              |
|     | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                  | m    | 2,3000 | 43,00    | 101,05             |
|     | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,90              |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 75,00    | 76,50              |
|     | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 80,00    | 81,60              |
|     | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 2,50     | 2,55               |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 3 015,00           |
| 217 | SC04B         | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, (lavoar cu picior)<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,02                               | buc  |        |          | 1 489,25<br>106,60 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0500 | 52,00    | 106,60             |
|     | 2622102438000 | Lavoar                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 680,00   | 700,40             |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 110,00   | 112,20             |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 80,00    | 81,60              |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                          | m    | 0,6000 | 65,00    | 39,65              |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 220,00   | 448,80             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 489,25           |
| 218 | SC13A         | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.<br>Material marunt (dibluri, ipsos etc.)=1,02                                 | buc  |        |          | 1 469,90<br>39,00  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,7500 | 52,00    | 39,00              |
|     | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0100 | 1 310,00 | 1 349,30           |
|     | 2875274201107 | Buton pt. oglinda                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 20,00    | 81,60              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 1 469,90           |
| 219 | RpSD20A       | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc.)=1,01                               | buc  |        |          | 99,52<br>18,72     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3600 | 52,00    | 18,72              |
|     | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,80              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 199,04             |
| 220 | RpSD35A       | Montarea bateriei pentru apa calda si rece, stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                              | buc  |        |          | 881,20<br>104,00   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,0000 | 52,00    | 104,00             |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 680,00   | 680,00             |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,0000 | 48,60    | 97,20              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |          | 881,20             |
|     |               | <b>6. Cabina de dus</b>                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |               | <b>6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
| 221 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2   |         |        | 278,74<br>132,00 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3000  | 52,00  | 119,60           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900  | 52,00  | 9,80             |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 52,00  | 2,60             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro                                                                                                                                          | buc  | 0,3700  | 121,00 | 44,68            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                           | buc  | 0,8600  | 48,50  | 41,78            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                           | buc  | 0,2700  | 42,10  | 11,33            |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                | buc  | 45,0000 | 0,35   | 15,75            |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,25   | 5,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                              | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00             |
|     | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                          | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,19            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 724,72           |
| 222 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2   |         |        | 5,06<br>1,60     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,60             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 13,15            |
| 223 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2   |         |        | 35,45<br>28,60   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,85             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,00             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 92,17            |
| 224 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                       | m2   |         |        | 51,07<br>28,60   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 2,80   | 0,17             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 12,00  | 6,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,05             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 132,78           |
| 225 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                | m    |         |        | 45,01<br>27,04   |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5200  | 52,00  | 27,04            |
|     | 2681116001317 | Piatra de freat                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0020  | 10,00  | 0,02             |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                               | kg   | 0,0850  | 2,70   | 0,23             |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                         | m    | 1,0500  | 14,60  | 15,32            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                     | kg   | 0,0250  | 2,70   | 0,07             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 225,00 | 0,35             |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0020  | 25,00  | 0,04             |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150  | 75,80  | 1,17             |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060  | 44,20  | 0,27             |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                              | kg   | 0,0040  | 35,60  | 0,16             |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020  | 55,85  | 0,09             |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                         | l    | 0,0020  | 32,60  | 0,05             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,02             |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060  | 32,10  | 0,20             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 292,55           |
|     |               | <b>6.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |
| 226 | RpEF23B       | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                        | buc  |         |        | 15,60<br>15,60   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 52,00  | 15,60            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5        | 6        | 7         |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei     |          |          | 15,60     |
| 227 | RpEC16C       | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     |          |          | 26,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |          | 26,00     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,5000   | 52,00    | 26,00     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei     |          |          | 26,00     |
| 228 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m       |          |          | 32,83     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |          | 11,43     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,2200   | 52,00    | 11,43     |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                               | m       | 1,0500   | 14,60    | 16,10     |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,2500   | 20,20    | 5,31      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei     |          |          | 466,23    |
| 229 | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                       | m       |          |          | 34,10     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |          | 29,11     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,5600   | 52,00    | 29,11     |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                               | m       | 1,0200   | 3,80     | 4,26      |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0200   | 33,00    | 0,72      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei     |          |          | 484,16    |
| 230 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                                                                                                                                                                   | 100 buc |          |          | 10 397,00 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |          | 4 576,00  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 88,0000  | 52,00    | 4 576,00  |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00315  | 2 800,00 | 0,00      |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 204,0000 | 11,50    | 2 346,00  |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 2,0400   | 5,00     | 10,00     |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 2,8000   | 35,00    | 105,00    |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 1,5500   | 350,00   | 700,00    |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 31,5000  | 55,00    | 1 760,00  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 1,5500   | 450,00   | 900,00    |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei     |          |          | 103,97    |
| 231 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                              | buc     |          |          | 150,52    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |          | 15,60     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,3000   | 52,00    | 15,60     |
|     | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 125,00   | 125,00    |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,0000   | 5,50     | 5,50      |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0050   | 2,80     | 0,00      |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                               | m       | 0,2000   | 22,10    | 4,42      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei     |          |          | 150,52    |
|     |               | <b>6.3. Pereti (H=2,5 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |          |           |
| 232 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la peret                                                                                                                                                                                                                        | m2      |          |          | 15,18     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |          | 14,04     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,1200   | 52,00    | 6,22      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,1500   | 52,00    | 7,82      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3      | 0,0500   | 12,00    | 0,61      |
|     | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0100   | 50,00    | 0,54      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei     |          |          | 98,98     |
| 233 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                                                                                                                                                                                        | m2      |          |          | 83,96     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |          | 83,16     |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,8000   | 52,00    | 41,58     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,8000   | 52,00    | 41,58     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3      | 0,0030   | 12,00    | 0,04      |
|     | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0150   | 50,00    | 0,77      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei     |          |          | 821,14    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
| 234 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare                                                                                                                                   | m2   |         |          | 24,12<br>7,27     |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400  | 52,00    | 7,27              |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 39,16    | 16,24             |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 393,12            |
| 235 | CF10A          | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie demcaramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cimp continuu | m2   |         |          | 126,79<br>83,20   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000  | 52,00    | 72,80             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 52,00    | 10,40             |
|     | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0230  | 0,00     | 0,00              |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,7000  | 2,70     | 15,39             |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,1000  | 6,10     | 18,91             |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0360  | 225,00   | 8,14              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0090  | 12,00    | 0,11              |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 150,00   | 0,92              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0025  | 45,00    | 0,11              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 2 066,60          |
| 236 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                                  | m2   |         |          | 333,94<br>85,78   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500  | 52,00    | 85,78             |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200  | 215,00   | 221,46            |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                | kg   | 3,7000  | 3,70     | 13,83             |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4700  | 21,50    | 10,21             |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,03     | 0,61              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02              |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 45,00    | 0,55              |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 150,00   | 1,47              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 5 443,15          |
|     |                | <b>6.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                   |
| 237 | RpCO56A        | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).                                                                                                                                                                                 | m2   |         |          | 21,71<br>21,71    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100  | 52,00    | 10,86             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2100  | 52,00    | 10,86             |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 39,52             |
| 238 | CK58A          | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                                                                                   | m2   |         |          | 2 831,23<br>83,43 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6029  | 52,00    | 83,43             |
|     | 2030112931109  | Blocuri de usi de balcon din PVC                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000  | 2 650,00 | 2 650,00          |
|     | 2416566101576  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                                           | buc  | 0,1560  | 83,33    | 12,82             |
|     | 2513736621482  | Banda izolanta                                                                                                                                                                                                                 | m    | 3,4700  | 11,80    | 40,98             |
|     | 2513736621483  | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                                     | m    | 2,0700  | 8,00     | 16,57             |
|     | 2513736621484  | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,4500  | 12,50    | 5,63              |
|     | 2051142950707  | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                                    | buc  | 5,0430  | 1,50     | 7,57              |
|     | 2874115833880  | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0110  | 45,00    | 0,49              |
|     | 2940520007610  | Perforator electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,1413  | 50,00    | 7,14              |
|     | 2952271004212  | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0988  | 50,00    | 4,95              |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0320  | 50,00    | 1,65              |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |          | 5 152,83          |
|     |                | <b>6.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                           |      |         |          |                   |
| 239 | RpCK28A        | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime și 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase. Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04                                                      | m    |         |          | 35,36<br>35,36    |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,6500  | 52,00    | 33,76             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     | 2940420007680 | Abricht                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,60   |
|     | 2030112947736 | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                                                                                            | m    | 1,0200  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                           | buc  | 4,0000  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 0,00   | 0,00   |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 229,84 |
| 240 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                    | m2   |         |        | 43,50  |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 40,40  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,3900  | 52,00  | 20,20  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,3900  | 52,00  | 20,20  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500  | 12,00  | 0,60   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 50,00  | 2,50   |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 113,10 |
| 241 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                      | m2   |         |        | 18,12  |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 15,60  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,80   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500  | 12,00  | 0,60   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0400  | 50,00  | 1,92   |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 47,12  |
| 242 | TrB05A2-7     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (beton)                                                        | t    |         |        | 245,74 |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 245,74 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om | 4,7200  | 52,00  | 245,74 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 152,36 |
| 243 | TsA01A1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor     | m3   |         |        | 28,00  |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 28,00  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om | 0,5200  | 52,00  | 28,00  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 7,28   |
| 244 | TrB01A1-7     | Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m                                                        | t    |         |        | 67,29  |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 67,29  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om | 1,2800  | 52,00  | 67,29  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 22,88  |
| 245 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                    | m3   |         |        | 388,00 |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 52,00  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om | 0,9900  | 52,00  | 52,00  |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                           | m3   | 1,1500  | 225,00 | 259,62 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 12,00  | 1,38   |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                               | h-ut | 0,2100  | 60,00  | 11,54  |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                     | h-ut | 0,4200  | 150,00 | 63,46  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 100,88 |
| 246 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  | m2   |         |        | 148,15 |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 46,80  |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 52,00  | 41,60  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20   |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                    | m3   | 0,1025  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 24,0000 | 2,70   | 64,80  |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0650  | 225,00 | 14,71  |
|     | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                            | m3   | 0,0600  | 225,00 | 13,85  |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 12,00  | 0,42   |
|     | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020  | 500,00 | 1,92   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,1000  | 45,00  | 4,50   |
|     | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                | h-ut | 0,0060  | 150,00 | 1,15   |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 385,19 |
| 247 | CG47D         | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01 | m2   |         |        | 319,36 |
|     |               |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 57,20  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,1000  | 52,00    | 57,20    |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0300  | 215,00   | 223,27   |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                         | kg   | 6,4000  | 3,70     | 23,92    |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4100  | 21,50    | 8,93     |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,0000 | 0,03     | 0,61     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0030  | 12,00    | 0,05     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0018  | 45,00    | 0,00     |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0168  | 150,00   | 2,31     |
|     | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0630  | 50,00    | 3,08     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 830,34   |
|     |                | <b>6.6. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                            |      |         |          |          |
| 248 | RpCU05D        | Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime                                                                                                            | buc  |         |          | 32,24    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 32,24    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0400  | 52,00    | 2,08     |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5800  | 52,00    | 30,16    |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 64,48    |
| 249 | SB05C          | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04 | m    |         |          | 111,23   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 30,16    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5800  | 52,00    | 30,16    |
|     | 2521216700210  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare                                                                                                                                                               | m    | 1,0300  | 75,00    | 80,50    |
|     | 2416406110467  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0100  | 10,00    | 0,13     |
|     | 2320167317232  | Dicloretan                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0070  | 20,00    | 0,13     |
|     | 2320116200572  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060  | 45,00    | 0,30     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 166,84   |
| 250 | AcD26A         | Matarea rosturilor prin interiorul canalelorvizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m siacoperirea 1-5 m<br>Mat. marunte (dreptare etc.)=1,02                                                                              | m    |         |          | 86,53    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 62,40    |
|     | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,2000  | 52,00    | 62,40    |
|     | 2664102101206  | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0210  | 1 100,00 | 23,91    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0015  | 12,00    | 0,00     |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050  | 50,00    | 0,22     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0020  | 150,00   | 0,00     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 199,02   |
| 251 | SA14B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                  | m    |         |          | 147,32   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 16,12    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3100  | 52,00    | 16,12    |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0200  | 65,00    | 66,30    |
|     | 2523156719430  | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2000  | 8,60     | 1,72     |
|     | 2523156719450  | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,2100  | 110,00   | 23,10    |
|     | 2523156719460  | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,0400  | 115,00   | 4,60     |
|     | 2523156719400  | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0400  | 23,00    | 0,92     |
|     | 2523156719530  | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000  | 33,00    | 33,00    |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 5,00     | 0,10     |
|     | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0060  | 45,00    | 0,28     |
|     | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0020  | 25,00    | 0,05     |
|     | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0206  | 55,00    | 1,13     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 2 357,16 |
| 252 | SC18A          | Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2" Material marunt (fuior de cinepa, ulei de in, grund etc.)=1,02                                                                                                            | buc  |         |          | 2 691,72 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 18,72    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3600  | 52,00    | 18,72    |
|     | 2875274201078  | Dus cu tragator automat cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000  | 2 500,00 | 2 550,00 |
|     | 2875274201054  | Lant (tragator) cu zale nichelat                                                                                                                                                                                        | m    | 0,8000  | 150,00   | 123,00   |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 2 691,72 |
| 253 | SB24E          | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm<br>Material marunt (nisip, apa etc)=1,02                                                                                                      | buc  |         |          | 208,42   |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          | 54,60    |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0500  | 52,00    | 54,60    |
|     | 2875114202905  | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 150,00   | 153,00   |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1200  | 2,70     | 0,32     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 1752117307067 | Calafat gudronat                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 10,00  | 0,50             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 208,42           |
|     |               | <b>7. Coridor directoare</b>                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
|     |               | <b>7.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
| 254 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2   |         |        | 278,96<br>132,11 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                           | h-om | 2,3000  | 52,00  | 119,60           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,1900  | 52,00  | 9,88             |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 52,00  | 2,62             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro                                                                                                                                          | buc  | 0,3700  | 121,00 | 44,80            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                           | buc  | 0,8600  | 48,50  | 41,73            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                           | buc  | 0,2700  | 42,10  | 11,38            |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                | buc  | 45,0000 | 0,35   | 15,75            |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                 | buc  | 20,0000 | 0,25   | 5,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                              | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00             |
|     | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                          | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 3 096,51         |
| 255 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                       | m2   |         |        | 5,02<br>1,55     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,55             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,87             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,61             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 55,69            |
| 256 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                          | m2   |         |        | 35,53<br>28,62   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,42            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,04             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 394,41           |
| 257 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                       | m2   |         |        | 51,07<br>28,62   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,62            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                             | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                    | kg   | 0,0600  | 2,80   | 0,17             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                 | buc  | 0,5000  | 12,00  | 6,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 566,84           |
| 258 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                | m    |         |        | 44,85<br>27,05   |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                        | h-om | 0,5200  | 52,00  | 27,05            |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0020  | 10,00  | 0,02             |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                               | kg   | 0,0850  | 2,70   | 0,23             |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                         | m    | 1,0500  | 14,60  | 15,33            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                     | kg   | 0,0250  | 2,70   | 0,07             |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                 | m3   | 0,0010  | 225,00 | 0,22             |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0020  | 25,00  | 0,05             |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                          | kg   | 0,0150  | 75,80  | 1,13             |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0060  | 44,20  | 0,25             |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                              | kg   | 0,0040  | 35,60  | 0,14             |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0020  | 55,85  | 0,11             |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                         | l    | 0,0020  | 32,60  | 0,06             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                     | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060  | 32,10  | 0,19             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                | lei  |         |        | 932,85           |
|     |               | <b>7.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                             |      |         |        |                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5        | 6        | 7                     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------|
| 259 | RpEF23B       | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                 | buc     |          |          | 15,60<br>15,60        |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,3000   | 52,00    | 15,60                 |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |          |          | 15,60                 |
| 260 | RpEC16C       | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     |          |          | 26,00<br>26,00        |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,5000   | 52,00    | 26,00                 |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |          |          | 78,00                 |
| 261 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m       |          |          | 32,83<br>11,43        |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,2200   | 52,00    | 11,43                 |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                               | m       | 1,0500   | 14,60    | 16,10                 |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,2500   | 20,20    | 5,31                  |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |          |          | 466,23                |
| 262 | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                      | m       |          |          | 34,10<br>29,11        |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,5600   | 52,00    | 29,11                 |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                               | m       | 1,0200   | 3,80     | 4,26                  |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0200   | 33,00    | 0,72                  |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |          |          | 484,16                |
| 263 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                                                                                                                   | 100 buc |          |          | 13 203,00<br>6 032,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 116,0000 | 52,00    | 6 032,00              |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00315  | 2 800,00 | 0,00                  |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 204,0000 | 11,50    | 2 346,00              |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 2,0400   | 5,00     | 10,00                 |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 2,8000   | 35,00    | 105,00                |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 2,6800   | 350,00   | 1 050,00              |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 42,4000  | 55,00    | 2 310,00              |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 2,6800   | 450,00   | 1 350,00              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |          |          | 132,03                |
| 264 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                              | buc     |          |          | 150,52<br>15,60       |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,3000   | 52,00    | 15,60                 |
|     | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 125,00   | 125,00                |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,0000   | 5,50     | 5,50                  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0050   | 2,80     | 0,00                  |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                               | m       | 0,2000   | 22,10    | 4,42                  |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |          |          | 150,52                |
|     |               | <b>7.3. Pereti (H=3,08 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |          |                       |
| 265 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la peret                                                                                                                                                                                                                        | m2      |          |          | 15,14<br>14,04        |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,1200   | 52,00    | 6,24                  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 0,1500   | 52,00    | 7,80                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3      | 0,0500   | 12,00    | 0,60                  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0100   | 50,00    | 0,50                  |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |          |          | 970,52                |
| 266 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                               | m2      |          |          | 24,13<br>7,28         |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,1400   | 52,00    | 7,28                  |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2430226101010  | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4150  | 39,16  | 16,25           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 546,50        |
| 267 | CF10A          | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie demcaramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2   |         |        | 126,72<br>83,20 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000  | 52,00  | 72,80           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|     | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0230  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,7000  | 2,70   | 15,39           |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,1000  | 6,10   | 18,91           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0360  | 225,00 | 8,11            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0090  | 12,00  | 0,11            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 150,00 | 0,89            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0025  | 45,00  | 0,11            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 8 122,66        |
| 268 | CF59A          | Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00                     | m2   |         |        | 311,80<br>92,87 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,7870  | 52,00  | 92,87           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 62,50  | 65,70           |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,7350  | 25,00  | 18,37           |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,2000  | 33,00  | 72,60           |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 21,00  | 21,63           |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                                                | m    | 2,3500  | 11,20  | 26,33           |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                  | m    | 0,7575  | 1,50   | 1,14            |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2710  | 5,60   | 1,52            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875  | 36,00  | 3,18            |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                | buc  | 1,5000  | 1,15   | 1,73            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 12,9100 | 0,35   | 4,52            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0064  | 45,00  | 0,31            |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0422  | 45,00  | 1,88            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 340,72        |
| 269 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |         |        | 26,09<br>10,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  | 11,50  | 12,65           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 20,20  | 3,03            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 1 672,06        |
| 270 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                  | m2   |         |        | 94,61<br>33,28  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6400  | 52,00  | 33,28           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400  | 2,50   | 17,85           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 150,00 | 7,49            |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3100  | 55,00  | 17,05           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3150  | 60,00  | 18,90           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 6 064,59        |
| 271 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 5,02<br>1,56    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |        | 321,50          |
| 272 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos                                                                                                                                                                                  | m2   |         |        | 35,51           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |               | "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                         |      |        |          | 28,60    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,40    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20     |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 6,50     | 6,86     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,01     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 45,00    | 0,04     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 2 275,95 |
| 273 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                            | m2   |        |          | 5,02     |
|     |               |                                                                                                                                                                           |      |        |          | 1,56     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 19,05    | 2,86     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 321,50   |
| 274 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)                      | m2   |        |          | 51,05    |
|     |               |                                                                                                                                                                           |      |        |          | 28,60    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 52,00    | 28,60    |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 40,00    | 16,00    |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 2,80     | 0,17     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 12,00    | 6,00     |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,02     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 3 272,06 |
|     |               | <b>7.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                          |      |        |          |          |
| 275 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).                                                                                                                            | m2   |        |          | 21,79    |
|     |               |                                                                                                                                                                           |      |        |          | 21,79    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,90    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,90    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 91,52    |
| 276 | CK58A         | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                              | m2   |        |          | 2 831,15 |
|     |               |                                                                                                                                                                           |      |        |          | 83,37    |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6029 | 52,00    | 83,37    |
|     | 2030112931109 | Blocuri de usi de balcon din PVC                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 2 650,00 | 2 650,00 |
|     | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                      | buc  | 0,1560 | 83,33    | 12,90    |
|     | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                            | m    | 3,4700 | 11,80    | 40,92    |
|     | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                | m    | 2,0700 | 8,00     | 16,57    |
|     | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                       | m    | 0,4500 | 12,50    | 5,60     |
|     | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                               | buc  | 5,0430 | 1,50     | 7,56     |
|     | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                    | kg   | 0,0110 | 45,00    | 0,54     |
|     | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1413 | 50,00    | 7,14     |
|     | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0988 | 50,00    | 4,96     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0320 | 50,00    | 1,59     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 7 134,50 |
|     |               | <b>7.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 277 | RpCK28A       | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase. Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m    |        |          | 35,35    |
|     |               |                                                                                                                                                                           |      |        |          | 35,35    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 52,00    | 33,80    |
|     | 2940420007680 | Abriht                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,55     |
|     | 2030112947736 | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 0,00     | 0,00     |
|     | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,00     | 0,00     |
|     | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,00     | 0,00     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |        |          | 735,28   |
| 278 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                  | m2   |        |          | 26,70    |
|     |               |                                                                                                                                                                           |      |        |          | 23,89    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2300 | 52,00    | 11,95    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 52,00    | 11,95    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                       | l    | 0,0300  | 32,60  | 0,97     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,0300  | 12,00  | 0,36     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300  | 50,00  | 1,49     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                              | lei  |         |        | 296,42   |
| 279 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                     | m2   |         |        | 18,23    |
|     |               |                                                                                                                                                                 |      |         |        | 15,65    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                       | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,82     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,82     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,0500  | 12,00  | 0,61     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                         | h-ut | 0,0400  | 50,00  | 1,98     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                              | lei  |         |        | 202,40   |
| 280 | TrB05A2-7     | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 70 m (beton)                                                       | t    |         |        | 245,36   |
|     |               |                                                                                                                                                                 |      |         |        | 245,36   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                            | h-om | 4,7200  | 52,00  | 245,36   |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                              | lei  |         |        | 662,48   |
| 281 | TsA01A1       | Săpătură manuală de pământ în spații întinse, aruncarea în depozit sau vehicul a carei platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul săpăturii teren ușor    | m3   |         |        | 26,95    |
|     |               |                                                                                                                                                                 |      |         |        | 26,95    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                            | h-om | 0,5200  | 52,00  | 26,95    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                              | lei  |         |        | 29,64    |
| 282 | TrB01A1-7     | Transportul pământului (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 70 m                                                       | t    |         |        | 66,70    |
|     |               |                                                                                                                                                                 |      |         |        | 66,70    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                            | h-om | 1,2800  | 52,00  | 66,70    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                              | lei  |         |        | 96,72    |
| 283 | TsC54C        | Strat de fundație din pietris                                                                                                                                   | m3   |         |        | 388,13   |
|     |               |                                                                                                                                                                 |      |         |        | 51,53    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                            | h-om | 0,9900  | 52,00  | 51,53    |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm                                                                                                                          | m3   | 1,1500  | 225,00 | 259,46   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000  | 12,00  | 1,19     |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                              | h-ut | 0,2100  | 60,00  | 12,43    |
|     | 2592270004021 | Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                  | h-ut | 0,4200  | 150,00 | 63,51    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                              | lei  |         |        | 430,82   |
| 284 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafață mai mare de 16 mp | m2   |         |        | 146,52   |
|     |               |                                                                                                                                                                 |      |         |        | 46,80    |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                        | h-om | 0,8000  | 52,00  | 41,60    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                           | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20     |
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                   | m3   | 0,1025  | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                   | kg   | 24,0000 | 2,70   | 64,80    |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                               | m3   | 0,0650  | 225,00 | 14,59    |
|     | 1421102200161 | Pietris ciuruit spălat de riu 7-30 mm                                                                                                                           | m3   | 0,0600  | 225,00 | 13,58    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,0330  | 12,00  | 0,40     |
|     | 2952260003552 | Buldozer pe șenile până la 60 CP                                                                                                                                | h-ut | 0,0020  | 500,00 | 0,90     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,1000  | 45,00  | 4,50     |
|     | 2952270003700 | Centrală de beton                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 150,00 | 0,95     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                              | lei  |         |        | 1 626,40 |
| 285 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00      | m2   |         |        | 122,41   |
|     |               |                                                                                                                                                                 |      |         |        | 12,18    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                        | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,18    |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                         | kg   | 15,3000 | 6,85   | 104,81   |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                              | kg   | 0,0900  | 36,00  | 3,24     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,04     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0420  | 40,00  | 1,69     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                     | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                              | lei  |         |        | 1 358,77 |
| 286 | CG56A1        | Corecția la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru                                                         | m2   |         |        | 47,55    |
|     |               |                                                                                                                                                                 |      |         |        | 4,78     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |               | rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00<br>Coeficient la manoperei=4,00<br>Coeficient la utilajului=4,00                                                                                                                     |      |         |        |                  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0230  | 52,00  | 4,78             |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5300  | 6,85   | 41,92            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,04             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 40,00  | 0,65             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,16             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | -527,84          |
| 287 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2   |         |        | 362,23<br>80,62  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3800  | 52,00  | 71,77            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1700  | 52,00  | 8,85             |
|     | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 230,00 | 243,88           |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 10,50  | 11,13            |
|     | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000  | 25,00  | 25,25            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,34             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 4 020,70         |
|     |               | <b>8. Coridor principal</b>                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
|     |               | <b>8.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                  |
| 288 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                | m2   |         |        | 278,88<br>132,08 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,3000  | 52,00  | 119,60           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900  | 52,00  | 9,88             |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 52,00  | 2,60             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3700  | 121,00 | 44,77            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,8600  | 48,50  | 41,71            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2700  | 42,10  | 11,37            |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 45,0000 | 0,35   | 15,75            |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,25   | 5,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00             |
|     | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 4 462,03         |
| 289 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 5,02<br>1,56     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 80,28            |
| 290 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                         | m2   |         |        | 35,53<br>28,60   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,06             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 568,46           |
| 291 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                      | m2   |         |        | 51,04<br>28,60   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 2,80   | 0,17             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 12,00  | 6,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 816,65           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5        | 6        | 7                     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------|
| 292 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                         | m       |          |          | 44,89<br>27,04        |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,5200   | 52,00    | 27,04                 |
|     | 2681116001317 | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,0020   | 10,00    | 0,02                  |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,0850   | 2,70     | 0,23                  |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0500   | 14,60    | 15,33                 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0250   | 2,70     | 0,07                  |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3      | 0,0010   | 225,00   | 0,22                  |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0020   | 25,00    | 0,05                  |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0150   | 75,80    | 1,14                  |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0060   | 44,20    | 0,26                  |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0040   | 35,60    | 0,14                  |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0020   | 55,85    | 0,11                  |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l       | 0,0020   | 32,60    | 0,06                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3      | 0,0010   | 12,00    | 0,01                  |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0060   | 32,10    | 0,19                  |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |          |          | 897,75                |
|     |               | <b>8.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |          |                       |
| 293 | RpEF23B       | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                 | buc     |          |          | 15,60<br>15,60        |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,3000   | 52,00    | 15,60                 |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |          |          | 15,60                 |
| 294 | RpEC16C       | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                | buc     |          |          | 26,00<br>26,00        |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,5000   | 52,00    | 26,00                 |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |          |          | 26,00                 |
| 295 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m       |          |          | 32,83<br>11,43        |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,2200   | 52,00    | 11,43                 |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                               | m       | 1,0500   | 14,60    | 16,10                 |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc     | 0,2500   | 20,20    | 5,31                  |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |          |          | 466,23                |
| 296 | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                      | m       |          |          | 34,10<br>29,11        |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,5600   | 52,00    | 29,11                 |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                               | m       | 1,0200   | 3,80     | 4,26                  |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0200   | 33,00    | 0,72                  |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |          |          | 484,16                |
| 297 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                                                                                                                   | 100 buc |          |          | 13 203,00<br>6 032,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 116,0000 | 52,00    | 6 032,00              |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                                                      | t       | 0,00315  | 2 800,00 | 0,00                  |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 204,0000 | 11,50    | 2 346,00              |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc | 2,0400   | 5,00     | 10,00                 |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 2,8000   | 35,00    | 105,00                |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 2,6800   | 350,00   | 1 050,00              |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 42,4000  | 55,00    | 2 310,00              |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut    | 2,6800   | 450,00   | 1 350,00              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei     |          |          | 132,03                |
| 298 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                              | buc     |          |          | 150,52<br>15,60       |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om    | 0,3000   | 52,00    | 15,60                 |
|     | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,0000   | 125,00   | 125,00                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 5,50   | 5,50     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050 | 2,80   | 0,00     |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                   | m    | 0,2000 | 22,10  | 4,42     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 150,52   |
|     |               | <b>8.3. Pereti (H=3,08 m)</b>                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
| 299 | RpSE06A       | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l                                                                                                                    | buc  |        |        | 127,40   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 127,40   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,4500 | 52,00  | 127,40   |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 127,40   |
| 300 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 8,67     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 8,67     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1600 | 52,00  | 8,67     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 5,20     |
| 301 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 15,14    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 14,04    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 52,00  | 6,24     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 932,72   |
| 302 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2   |        |        | 24,13    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 7,28     |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 52,00  | 7,28     |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150 | 39,16  | 16,25    |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 486,13 |
| 303 | CF10A         | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2   |        |        | 126,73   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 83,20    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000 | 52,00  | 72,80    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40    |
|     | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0230 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,7000 | 2,70   | 15,39    |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,1000 | 6,10   | 18,91    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0360 | 225,00 | 8,11     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0090 | 12,00  | 0,11     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060 | 150,00 | 0,90     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0025 | 45,00  | 0,11     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 7 806,35 |
| 304 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |        |        | 26,08    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 10,40    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40    |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 11,50  | 12,65    |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 20,20  | 3,03     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 606,77 |
| 305 | CF50A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                  | m2   |        |        | 94,62    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 33,28    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6400 | 52,00  | 33,28    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 150,00 | 7,50     |
|     | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3100 | 55,00  | 17,05    |
|     | 2875277400000 | Compresor                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3150 | 60,00  | 18,90    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 5 828,89          |
| 306 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                       | m2   |        |          | 5,02<br>1,56      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 19,05    | 2,86              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 309,18            |
| 307 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                      | m2   |        |          | 35,51<br>28,60    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                          | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,40             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20              |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                      | kg   | 1,0549 | 6,50     | 6,86              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,01              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 45,00    | 0,04              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 2 187,55          |
| 308 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                       | m2   |        |          | 5,02<br>1,56      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 19,05    | 2,86              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                         | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 309,18            |
| 309 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti) | m2   |        |          | 51,04<br>28,60    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                      | h-om | 0,5500 | 52,00    | 28,60             |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                | kg   | 0,4000 | 40,00    | 16,00             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                       | kg   | 0,0600 | 2,80     | 0,17              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                    | buc  | 0,5000 | 12,00    | 6,00              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                        | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,02              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 3 144,16          |
| 310 | RpIB02A       | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)                                                            | m2   |        |          | 49,82<br>44,20    |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                 | h-om | 0,8500 | 52,00    | 44,20             |
|     | 2822115720000 | Radiatoare din otel sau aluminiu                                                                                                                     | m2   | 1,0100 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                      | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75              |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                         | kg   | 0,0220 | 292,00   | 4,87              |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                    | kg   | 0,0010 | 55,00    | 0,00              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 29,89             |
| 311 | SE57A         | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (boiler existent)          | buc  |        |          | 166,40<br>166,40  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                | h-om | 3,2000 | 52,00    | 166,40            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 166,40            |
|     |               | <b>8.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                     |      |        |          |                   |
| 312 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (glasvanduri).                                                                                                         | m2   |        |          | 21,79<br>21,79    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                              | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,90             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,90             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                            | lei  |        |          | 91,52             |
| 313 | CK27A         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet                                | m2   |        |          | 2 209,50<br>44,70 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                           | h-om | 0,8090 | 52,00    | 42,10             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60              |
|     | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                             | buc  | 6,0000 | 1,30     | 7,80              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                  | kg   | 0,1950 | 130,00   | 25,38             |
|     | 2430226101600 | Chit silionic                                                                                                                                        | kg   | 0,0680 | 320,50   | 22,13             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                         | buc  | 0,6000 | 12,00  | 7,20             |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                         | kw   | 0,8000 | 1,80   | 1,44             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 45,00  | 0,86             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 9 279,91         |
|     |               | <b>8.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                      |      |        |        |                  |
| 314 | RpCK28A       | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase. Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m    |        |        | 35,36<br>35,36   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 52,00  | 33,80            |
|     | 2940420007680 | Abricht                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56             |
|     | 2030112947736 | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,00   | 0,00             |
|     | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,00   | 0,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 707,20           |
| 315 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc                                                                                  | m2   |        |        | 26,76<br>23,92   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2300 | 52,00  | 11,96            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,2300 | 52,00  | 11,96            |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                 | l    | 0,0300 | 32,60  | 0,98             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 12,00  | 0,36             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 50,00  | 1,50             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 481,64           |
| 316 | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                               | m2   |        |        | 18,20<br>15,60   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                   | h-ut | 0,0400 | 50,00  | 2,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 327,60           |
| 317 | TrB05A2-7     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (beton)                                                                 | t    |        |        | 245,49<br>245,49 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 4,7200 | 52,00  | 245,49           |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 1 055,60         |
| 318 | TsA01A1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor              | m3   |        |        | 27,16<br>27,16   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 0,5200 | 52,00  | 27,16            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 48,88            |
| 319 | TrB01A1-7     | Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m                                                                 | t    |        |        | 66,47<br>66,47   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 1,2800 | 52,00  | 66,47            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 152,88           |
| 320 | TsC54C        | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                             | m3   |        |        | 387,37<br>51,42  |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                      | h-om | 0,9900 | 52,00  | 51,42            |
|     | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm                                                                                                                                    | m3   | 1,1500 | 225,00 | 258,75           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 12,00  | 1,20             |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                        | h-ut | 0,2100 | 60,00  | 12,67            |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                              | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 63,33            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |        |        | 697,27           |
| 321 | CG22A         | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp           | m2   |        |        | 146,65<br>46,80  |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000 | 52,00  | 41,60            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,1025  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                    | kg   | 24,0000 | 2,70   | 64,80            |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0650  | 225,00 | 14,62            |
|     | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0600  | 225,00 | 13,50            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 12,00  | 0,39             |
|     | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020  | 500,00 | 1,11             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1000  | 45,00  | 4,50             |
|     | 2952270003700 | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0060  | 150,00 | 0,92             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 2 639,63         |
| 322 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                                                                       | m2   |         |        | 122,39<br>12,16  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,16            |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 15,3000 | 6,85   | 104,80           |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0900  | 36,00  | 3,24             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0420  | 40,00  | 1,69             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 2 203,07         |
| 323 | CG56A1        | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00<br>Coeficient la manoperei=4,00<br>Coeficient la utilajului=4,00             | m2   |         |        | 47,58<br>4,80    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0230  | 52,00  | 4,80             |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5300  | 6,85   | 41,92            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 40,00  | 0,64             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,18             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | -856,51          |
| 324 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2   |         |        | 362,26<br>80,60  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3800  | 52,00  | 71,76            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1700  | 52,00  | 8,84             |
|     | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 230,00 | 243,93           |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 10,50  | 11,14            |
|     | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000  | 25,00  | 25,25            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 6 520,74         |
|     |               | <b>9. Antreu</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |         |        |                  |
|     |               | <b>9.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                |      |         |        |                  |
| 325 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                | m2   |         |        | 278,96<br>132,07 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,3000  | 52,00  | 119,60           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900  | 52,00  | 9,87             |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 52,00  | 2,60             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3700  | 121,00 | 44,83            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,8600  | 48,50  | 41,72            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2700  | 42,10  | 11,39            |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 45,0000 | 0,35   | 15,75            |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,25   | 5,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00             |
|     | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                               | lei  |         |        | 2 175,88         |
| 326 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 4,99<br>1,53     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,53             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 19,05  | 2,86           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 38,93          |
| 327 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 35,53<br>28,60 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,40          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 1,0549 | 6,50   | 6,86           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,02           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,06           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 277,15         |
| 328 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                | m2   |        |        | 51,05<br>28,60 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,60          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,4000 | 40,00  | 16,00          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0600 | 2,80   | 0,17           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,5000 | 12,00  | 6,00           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,03           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 398,19         |
| 329 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                         | m    |        |        | 44,83<br>27,02 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5200 | 52,00  | 27,02          |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0020 | 10,00  | 0,02           |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0850 | 2,70   | 0,23           |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0500 | 14,60  | 15,33          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0250 | 2,70   | 0,07           |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 225,00 | 0,20           |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0020 | 25,00  | 0,04           |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0150 | 75,80  | 1,15           |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 44,20  | 0,28           |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0040 | 35,60  | 0,13           |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020 | 55,85  | 0,10           |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                  | l    | 0,0020 | 32,60  | 0,06           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01           |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0060 | 32,10  | 0,20           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 502,15         |
|     |               | <b>9.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                |
| 330 | RpEF23B       | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 15,60<br>15,60 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60          |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 15,60          |
| 331 | RpEC16C       | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |        | 26,00<br>26,00 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5000 | 52,00  | 26,00          |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 26,00          |
| 332 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYP, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |        |        | 32,83<br>11,43 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,43          |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0500 | 14,60  | 16,10          |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,2500 | 20,20  | 5,31           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 466,23         |
| 333 | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 34,10<br>29,11 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5        | 6        | 7                     |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------|
|     |               | Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                                                                                     |         |          |          |                       |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,5600   | 52,00    | 29,11                 |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,0200   | 3,80     | 4,26                  |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200   | 33,00    | 0,72                  |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei     |          |          | 484,16                |
| 334 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                                                       | 100 buc |          |          | 13 203,00<br>6 032,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 116,0000 | 52,00    | 6 032,00              |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                          | t       | 0,00315  | 2 800,00 | 0,00                  |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                                                                                       | buc     | 204,0000 | 11,50    | 2 346,00              |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 2,0400   | 5,00     | 10,00                 |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                        | kg      | 2,8000   | 35,00    | 105,00                |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 2,6800   | 350,00   | 1 050,00              |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                | h-ut    | 42,4000  | 55,00    | 2 310,00              |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 2,6800   | 450,00   | 1 350,00              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei     |          |          | 132,03                |
| 335 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                  | buc     |          |          | 150,52<br>15,60       |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,3000   | 52,00    | 15,60                 |
|     | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 125,00   | 125,00                |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 5,50     | 5,50                  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0050   | 2,80     | 0,00                  |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                   | m       | 0,2000   | 22,10    | 4,42                  |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei     |          |          | 150,52                |
|     |               | <b>9.3. Pereti (H=2,85 m)</b>                                                                                                                                                                                                  |         |          |          |                       |
| 336 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2      |          |          | 15,25<br>14,11        |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,1200   | 52,00    | 6,31                  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,1500   | 52,00    | 7,80                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3      | 0,0500   | 12,00    | 0,60                  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,0100   | 50,00    | 0,54                  |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei     |          |          | 42,70                 |
| 337 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2      |          |          | 24,07<br>7,24         |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,1400   | 52,00    | 7,24                  |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,4150   | 39,16    | 16,23                 |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc     | 0,0500   | 12,00    | 0,60                  |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei     |          |          | 67,39                 |
| 338 | CF10A         | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2      |          |          | 126,90<br>83,20       |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 1,4000   | 52,00    | 72,80                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,2000   | 52,00    | 10,40                 |
|     | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                          | m3      | 0,0060   | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                        | m3      | 0,0230   | 0,00     | 0,00                  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg      | 5,7000   | 2,70     | 15,39                 |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 3,1000   | 6,10     | 18,91                 |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3      | 0,0360   | 225,00   | 8,04                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3      | 0,0090   | 12,00    | 0,13                  |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,0060   | 150,00   | 1,07                  |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,0025   | 45,00    | 0,16                  |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei     |          |          | 355,31                |
| 339 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2      |          |          | 26,08<br>10,40        |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,2000   | 52,00    | 10,40                 |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2      | 1,1000   | 11,50    | 12,65                 |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,1500   | 20,20    | 3,03                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0003 | 12,00    | 0,00              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |          | 73,02             |
| 340 | CF50A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2   |        |          | 94,58<br>33,24    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                     | h-om | 0,6400 | 52,00    | 33,24             |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400 | 2,50     | 17,85             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0040 | 12,00    | 0,04              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                              | h-ut | 0,0500 | 150,00   | 7,50              |
|     | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                 | h-ut | 0,3100 | 55,00    | 17,09             |
|     | 2875277400000 | Compresor                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3150 | 60,00    | 18,86             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |          | 264,83            |
| 341 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                | m2   |        |          | 4,94<br>1,49      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,49              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 19,05    | 2,86              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |          | 13,84             |
| 342 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                               | m2   |        |          | 35,45<br>28,60    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                   | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,40             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20              |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                               | kg   | 1,0549 | 6,50     | 6,85              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,00              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0010 | 45,00    | 0,00              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |          | 99,25             |
| 343 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                | m2   |        |          | 4,94<br>1,49      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,49              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 19,05    | 2,86              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                  | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |          | 13,84             |
| 344 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)          | m2   |        |          | 51,06<br>28,60    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                               | h-om | 0,5500 | 52,00    | 28,60             |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                         | kg   | 0,4000 | 40,00    | 16,00             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                | kg   | 0,0600 | 2,80     | 0,17              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                             | buc  | 0,5000 | 12,00    | 6,00              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                 | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,04              |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |          | 142,98            |
|     |               | <b>9.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                              |      |        |          |                   |
| 345 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (glasvanduri).                                                                                                                  | m2   |        |          | 21,84<br>21,84    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,92             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                            | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,92             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                            | lei  |        |          | 393,12            |
| 346 | CK27A         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet                                         | m2   |        |          | 2 209,08<br>44,66 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                    | h-om | 0,8090 | 52,00    | 42,06             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                         | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60              |
|     | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                   | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                      | buc  | 6,0000 | 1,30     | 7,80              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                           | kg   | 0,1950 | 130,00   | 25,35             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                | kg   | 0,0680 | 320,50   | 21,72             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                             | buc  | 0,6000 | 12,00    | 7,20              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                             | kw   | 0,8000 | 1,80     | 1,44              |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                   | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,90              |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 39 763,35        |
|     |               | <b>9.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                  |
| 347 | RpCK28A       | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase. Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04                                                    | m    |         |        | 35,38<br>35,38   |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6500  | 52,00  | 33,80            |
|     | 2940420007680 | Abricht                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,58             |
|     | 2030112947736 | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0200  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 0,00   | 0,00             |
|     | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,0000  | 0,00   | 0,00             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 396,24           |
| 348 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 31,31<br>28,13   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2700  | 52,00  | 14,07            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2700  | 52,00  | 14,07            |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0250  | 32,60  | 0,84             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0300  | 12,00  | 0,35             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400  | 50,00  | 1,99             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 244,22           |
| 349 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                                                                      | m2   |         |        | 122,44<br>12,20  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,20            |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 15,3000 | 6,85   | 104,81           |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0900  | 36,00  | 3,23             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0420  | 40,00  | 1,69             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,46             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 955,00           |
| 350 | CG56A1        | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00 Coeficient la manoperei=4,00 Coeficient la utilajului=4,00                  | m2   |         |        | 47,56<br>4,80    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0230  | 52,00  | 4,80             |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5300  | 6,85   | 41,93            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 40,00  | 0,62             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,17             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | -370,97          |
| 351 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2   |         |        | 362,18<br>80,60  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3800  | 52,00  | 71,73            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1700  | 52,00  | 8,87             |
|     | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 230,00 | 243,86           |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 10,50  | 11,13            |
|     | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 25,00  | 25,26            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,33             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                    | lei  |         |        | 2 824,97         |
|     |               | <b>10. Grupa "Albinuta" (dulapuri)</b>                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|     |               | <b>10.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                  |
| 352 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de                                                     | m2   |         |        | 278,88<br>132,08 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     |               | iluminat                                                                                                                                    |      |         |        |                |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                     | h-om | 2,3000  | 52,00  | 119,60         |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1900  | 52,00  | 9,88           |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                             | h-om | 0,0500  | 52,00  | 2,60           |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro                                                                                                    | buc  | 0,3700  | 121,00 | 44,77          |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                     | buc  | 0,8600  | 48,50  | 41,71          |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                     | buc  | 0,2700  | 42,10  | 11,37          |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                          | buc  | 45,0000 | 0,35   | 15,75          |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                           | buc  | 20,0000 | 0,25   | 5,00           |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                        | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00           |
|     | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                    | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20          |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |        | 11 712,83      |
| 353 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                 | m2   |         |        | 5,02<br>1,56   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56           |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86           |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |        | 210,74         |
| 354 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                    | m2   |         |        | 35,51<br>28,60 |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40          |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20           |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,04           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |        | 1 491,50       |
| 355 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 51,04<br>28,60 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,80   | 0,17           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 12,00  | 6,00           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |        | 2 143,72       |
| 356 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                          | m    |         |        | 44,86<br>27,04 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                  | h-om | 0,5200  | 52,00  | 27,04          |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                            | kg   | 0,0020  | 10,00  | 0,02           |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                         | kg   | 0,0850  | 2,70   | 0,23           |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                   | m    | 1,0500  | 14,60  | 15,33          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                               | kg   | 0,0250  | 2,70   | 0,07           |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                           | m3   | 0,0010  | 225,00 | 0,20           |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                            | kg   | 0,0020  | 25,00  | 0,05           |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                    | kg   | 0,0150  | 75,80  | 1,14           |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                            | kg   | 0,0060  | 44,20  | 0,26           |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                        | kg   | 0,0040  | 35,60  | 0,15           |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                               | kg   | 0,0020  | 55,85  | 0,12           |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                   | l    | 0,0020  | 32,60  | 0,07           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01           |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                | kg   | 0,0060  | 32,10  | 0,19           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |        | 1 525,33       |
|     |               | <b>10.2. Iluminare</b>                                                                                                                      |      |         |        |                |
| 357 | RpEF23B       | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                  | buc  |         |        | 15,60<br>15,60 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                  | h-om | 0,3000  | 52,00  | 15,60          |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei  |         |        | 46,80          |
| 358 | RpEC16C       | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                 | buc  |         |        | 26,00<br>26,00 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                  | h-om | 0,5000  | 52,00  | 26,00          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5        | 6        | 7                     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei     |          |          | 26,00                 |
| 359 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05   | m       |          |          | 32,83<br>11,44        |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,2200   | 52,00    | 11,44                 |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 1,0500   | 14,60    | 16,10                 |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 0,2500   | 20,20    | 5,30                  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei     |          |          | 1 152,50              |
| 360 | RpED10A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m       |          |          | 33,93<br>7,80         |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,1500   | 52,00    | 7,80                  |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 1,0200   | 14,60    | 15,64                 |
|     | 2811236311001 | Doze                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 0,2500   | 20,20    | 5,29                  |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,1500   | 33,00    | 5,20                  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei     |          |          | 447,93                |
| 361 | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                         | m       |          |          | 34,11<br>29,12        |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,5600   | 52,00    | 29,12                 |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 1,0200   | 3,80     | 4,26                  |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0200   | 33,00    | 0,72                  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei     |          |          | 1 647,50              |
| 362 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                                                                                                                     | 100 buc |          |          | 12 943,00<br>6 032,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 116,0000 | 52,00    | 6 032,00              |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                                                        | t       | 0,00315  | 2 800,00 | 0,00                  |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc     | 204,0000 | 11,50    | 2 346,00              |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 buc | 2,0400   | 5,00     | 10,00                 |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 2,8000   | 35,00    | 93,33                 |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut    | 2,6800   | 350,00   | 933,33                |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 42,4000  | 55,00    | 2 328,33              |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 2,6800   | 450,00   | 1 200,00              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei     |          |          | 388,29                |
| 363 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc |          |          | 2 186,00<br>1 976,00  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 38,1000  | 52,00    | 1 976,00              |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                                                        | t       | 0,00315  | 2 800,00 | 0,00                  |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 1,5000   | 49,07    | 98,00                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 1,10     | 112,00                |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                                 | kg      | 0,4200   | 65,00    | 0,00                  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 0,00                  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 450,00   | 0,00                  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei     |          |          | 21,86                 |
| 364 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                                | buc     |          |          | 150,52<br>15,60       |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,3000   | 52,00    | 15,60                 |
|     | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 125,00   | 125,00                |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 5,50     | 5,50                  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0050   | 2,80     | 0,00                  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                   | m    | 0,2000 | 22,10  | 4,42     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 150,52   |
|     |               | <b>10.3. Pereti (H=2,85 m)</b>                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |          |
| 365 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2   |        |        | 15,14    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 14,04    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200 | 52,00  | 6,24     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500 | 12,00  | 0,60     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100 | 50,00  | 0,50     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 741,86   |
| 366 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2   |        |        | 24,13    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 7,28     |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400 | 52,00  | 7,28     |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150 | 39,16  | 16,25    |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 182,24 |
| 367 | CF10A         | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2   |        |        | 126,69   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 83,20    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000 | 52,00  | 72,80    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40    |
|     | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0230 | 0,00   | 0,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,7000 | 2,70   | 15,39    |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,1000 | 6,10   | 18,91    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0360 | 225,00 | 8,08     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0090 | 12,00  | 0,11     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060 | 150,00 | 0,89     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0025 | 45,00  | 0,11     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 6 207,68 |
| 368 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |        |        | 26,08    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 10,40    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40    |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 11,50  | 12,65    |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 20,20  | 3,03     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 1 278,04 |
| 369 | CF50A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                  | m2   |        |        | 94,64    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 33,28    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6400 | 52,00  | 33,28    |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 150,00 | 7,50     |
|     | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3100 | 55,00  | 17,05    |
|     | 2875277400000 | Compresor                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3150 | 60,00  | 18,91    |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 4 637,12 |
| 370 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 5,02     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 1,56     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,56     |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 19,05  | 2,86     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |        | 245,86   |
| 371 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                | m2   |        |        | 35,51    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |        |        | 28,60    |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,40    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7         |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000  | 52,00    | 5,20      |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                           | kg   | 1,0549  | 6,50     | 6,86      |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,01      |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0010  | 45,00    | 0,05      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 1 740,23  |
| 372 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                            | m2   |         |          | 5,02      |
|     |               |                                                                                                                                                                           |      |         |          | 1,56      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,56      |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 19,05    | 2,86      |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                              | buc  | 0,0500  | 12,00    | 0,60      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 245,86    |
| 373 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)                      | m2   |         |          | 51,04     |
|     |               |                                                                                                                                                                           |      |         |          | 28,60     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500  | 52,00    | 28,60     |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                     | kg   | 0,4000  | 40,00    | 16,00     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                            | kg   | 0,0600  | 2,80     | 0,17      |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                         | buc  | 0,5000  | 12,00    | 6,00      |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500  | 5,00     | 0,25      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0020  | 12,00    | 0,02      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 2 501,08  |
|     |               | <b>10.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                         |      |         |          |           |
| 374 | CK27A         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (perete din PVC)                                   | m2   |         |          | 2 209,00  |
|     |               |                                                                                                                                                                           |      |         |          | 44,66     |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                | h-om | 0,8090  | 52,00    | 42,06     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500  | 52,00    | 2,60      |
|     | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                               | m2   | 1,0000  | 2 100,00 | 2 100,00  |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                  | buc  | 6,0000  | 1,30     | 7,80      |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                       | kg   | 0,1950  | 130,00   | 25,28     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                            | kg   | 0,0680  | 320,50   | 21,72     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                         | buc  | 0,6000  | 12,00    | 7,20      |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                         | kw   | 0,8000  | 1,80     | 1,44      |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 45,00    | 0,90      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 19 881,02 |
|     |               | <b>10.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                     |      |         |          |           |
| 375 | RpCK28A       | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase. Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m    |         |          | 35,36     |
|     |               |                                                                                                                                                                           |      |         |          | 35,36     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500  | 52,00    | 33,80     |
|     | 2940420007680 | Abriht                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,56      |
|     | 2030112947736 | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                                                                                                     | m    | 1,0200  | 0,00     | 0,00      |
|     | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,00     | 0,00      |
|     | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                | buc  | 4,0000  | 0,00     | 0,00      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 1 202,24  |
| 376 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                       | m2   |         |          | 31,25     |
|     |               |                                                                                                                                                                           |      |         |          | 28,08     |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2700  | 52,00    | 14,04     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,2700  | 52,00    | 14,04     |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                 | l    | 0,0250  | 32,60    | 0,81      |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300  | 12,00    | 0,36      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0400  | 50,00    | 2,00      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                        | lei  |         |          | 1 531,33  |
| 377 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                | m2   |         |          | 122,40    |
|     |               |                                                                                                                                                                           |      |         |          | 12,17     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2340  | 52,00    | 12,17     |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                   | kg   | 15,3000 | 6,85     | 104,80    |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                        | kg   | 0,0900  | 36,00    | 3,24      |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0420 | 40,00  | 1,68            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100 | 45,00  | 0,45            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 5 997,49        |
| 378 | CG56A1        | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00<br>Coeficient la manoperei=4,00<br>Coeficient la utilajului=4,00                                                                         | m2   |        |        | 47,58<br>4,79   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0230 | 52,00  | 4,79            |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5300 | 6,85   | 41,92           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040 | 40,00  | 0,64            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,18            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | -2 331,30       |
| 379 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01                                                             | m2   |        |        | 362,23<br>80,60 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3800 | 52,00  | 71,76           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1700 | 52,00  | 8,84            |
|     | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500 | 230,00 | 243,89          |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500 | 10,50  | 11,13           |
|     | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000 | 25,00  | 25,25           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300 | 45,00  | 1,35            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 17 749,18       |
|     |               | <b>11. Grupa "Albinuta" (bucatarie)</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |                 |
|     |               | <b>11.1. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                 |
| 380 | RpEC16C       | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 26,00<br>26,00  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5000 | 52,00  | 26,00           |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 26,00           |
| 381 | RpEC16B       | Demontarea prizei                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 53,04<br>53,04  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0200 | 52,00  | 53,04           |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 53,04           |
| 382 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05   | m    |        |        | 32,87<br>11,46  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,46           |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500 | 14,60  | 16,10           |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500 | 20,20  | 5,31            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 371,39          |
| 383 | RpED10A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |        |        | 33,93<br>7,80   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,1500 | 52,00  | 7,80            |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0200 | 14,60  | 15,64           |
|     | 2811236311001 | Doze                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,2500 | 20,20  | 5,29            |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500 | 33,00  | 5,20            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5        | 6        | 7                    |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei     |          |          | 447,93               |
| 384 | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10           | m       |          |          | 34,11<br>29,12       |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,5600   | 52,00    | 29,12                |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,0200   | 3,80     | 4,26                 |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200   | 33,00    | 0,73                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei     |          |          | 835,72               |
| 385 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)                                                                                                                                                               | 100 buc |          |          | 2 186,00<br>1 976,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 38,1000  | 52,00    | 1 976,00             |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                          | t       | 0,00315  | 2 800,00 | 0,00                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                   | kg      | 1,5000   | 49,07    | 98,00                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                               | buc     | 102,0000 | 1,10     | 112,00               |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICΘΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                   | kg      | 0,4200   | 65,00    | 0,00                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 0,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,0400   | 450,00   | 0,00                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei     |          |          | 21,86                |
| 386 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                  | buc     |          |          | 150,52<br>15,60      |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,3000   | 52,00    | 15,60                |
|     | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 125,00   | 125,00               |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 5,50     | 5,50                 |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0050   | 2,80     | 0,00                 |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                   | m       | 0,2000   | 22,10    | 4,42                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei     |          |          | 150,52               |
|     |               | <b>11.2. Pereti (H=3,00 m)</b>                                                                                                                                                                                                 |         |          |          |                      |
| 387 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2      |          |          | 8,67<br>8,67         |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,1600   | 52,00    | 8,67                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei     |          |          | 5,20                 |
| 388 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2      |          |          | 15,15<br>14,05       |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,1200   | 52,00    | 6,24                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,1500   | 52,00    | 7,81                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3      | 0,0500   | 12,00    | 0,60                 |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,0100   | 50,00    | 0,50                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei     |          |          | 468,18               |
| 389 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                    | m2      |          |          | 24,13<br>7,29        |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,1400   | 52,00    | 7,29                 |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,4150   | 39,16    | 16,25                |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc     | 0,0500   | 12,00    | 0,60                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei     |          |          | 745,67               |
| 390 | CF10A         | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2      |          |          | 126,73<br>83,20      |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 1,4000   | 52,00    | 72,80                |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,2000   | 52,00    | 10,40                |
|     | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                          | m3      | 0,0060   | 0,00     | 0,00                 |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                        | m3      | 0,0230   | 0,00     | 0,00                 |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg      | 5,7000   | 2,70     | 15,39                |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,1000  | 6,10   | 18,91           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 0,0360  | 225,00 | 8,08            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0090  | 12,00  | 0,11            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060  | 150,00 | 0,92            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0025  | 45,00  | 0,12            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 3 915,96        |
| 391 | CF59A          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2   |         |        | 311,66<br>92,92 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,7870  | 52,00  | 92,92           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 62,50  | 65,63           |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                  | m    | 0,7350  | 25,00  | 18,37           |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                  | m    | 2,2000  | 33,00  | 72,60           |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0300  | 21,00  | 21,64           |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                   | m    | 2,3500  | 11,20  | 26,32           |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                     | m    | 0,7575  | 1,50   | 1,13            |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                         | kg   | 0,2710  | 5,60   | 1,52            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0875  | 36,00  | 3,13            |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                   | buc  | 1,5000  | 1,15   | 1,73            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                | buc  | 12,9100 | 0,35   | 4,52            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0064  | 45,00  | 0,29            |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0422  | 45,00  | 1,86            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 1 433,64        |
| 392 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                  | m2   |         |        | 26,09<br>10,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 11,50  | 12,65           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 20,20  | 3,03            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 806,09          |
| 393 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                     | m2   |         |        | 94,60<br>33,29  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6400  | 52,00  | 33,29           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400  | 2,50   | 17,85           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 150,00 | 7,48            |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,3100  | 55,00  | 17,05           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3150  | 60,00  | 18,89           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 2 923,28        |
| 394 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 5,02<br>1,57    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,57            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 155,23          |
| 395 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                   | m2   |         |        | 35,50<br>28,59  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,39           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,04            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 1 097,09        |
| 396 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 5,02<br>1,57    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,57            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 155,23            |
| 397 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)                      | m2   |        |          | 51,05<br>28,61    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 52,00    | 28,61             |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 40,00    | 16,00             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 2,80     | 0,17              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 12,00    | 6,00              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,02              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 577,40          |
| 398 | RpIB02A       | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                                 | m2   |        |          | 49,82<br>44,20    |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                      | h-om | 0,8500 | 52,00    | 44,20             |
|     | 2822115720000 | Radiatoare din otel sau aluminiu                                                                                                                                          | m2   | 1,0100 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75              |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                              | kg   | 0,0220 | 292,00   | 4,87              |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                         | kg   | 0,0010 | 55,00    | 0,00              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 29,89             |
|     |               | <b>11.3. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                         |      |        |          |                   |
| 399 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)                                                                                                                             | m2   |        |          | 21,80<br>21,80    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,90             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,90             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 136,24            |
| 400 | CK58A         | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                              | m2   |        |          | 2 831,26<br>83,41 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6029 | 52,00    | 83,41             |
|     | 2030112931109 | Blocuri de usi de balcon din PVC                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 2 650,00 | 2 650,00          |
|     | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                      | buc  | 0,1560 | 83,33    | 13,00             |
|     | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                            | m    | 3,4700 | 11,80    | 40,97             |
|     | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                | m    | 2,0700 | 8,00     | 16,58             |
|     | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                       | m    | 0,4500 | 12,50    | 5,60              |
|     | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                               | buc  | 5,0430 | 1,50     | 7,57              |
|     | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                    | kg   | 0,0110 | 45,00    | 0,54              |
|     | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1413 | 50,00    | 7,00              |
|     | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0988 | 50,00    | 5,00              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0320 | 50,00    | 1,60              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 7 078,15          |
|     |               | <b>11.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                     |      |        |          |                   |
| 401 | RpCK28A       | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase. Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m    |        |          | 35,36<br>35,36    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 52,00    | 33,80             |
|     | 2940420007680 | Abriht                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56              |
|     | 2030112947736 | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                    | buc  | 4,0000 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,00     | 0,00              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 202,24          |
| 402 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                       | m2   |        |          | 31,26<br>28,08    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2700 | 52,00    | 14,04             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,2700 | 52,00    | 14,04             |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                 | l    | 0,0250 | 32,60    | 0,82              |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0300 | 12,00    | 0,36              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0400 | 50,00    | 2,00              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 312,71          |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 403 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":<br>grosime 10mm (6 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru<br>rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                                                                             | m2   |         |        | 122,39<br>12,17  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17            |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 15,3000 | 6,85   | 104,80           |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0900  | 36,00  | 3,24             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0420  | 40,00  | 1,68             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 5 140,39         |
| 404 | CG56A1        | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm<br>grosime: (4 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru<br>rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00<br>Coeficient la manoperei=4,00<br>Coeficient la utilajului=4,00                   | m2   |         |        | 47,57<br>4,78    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0230  | 52,00  | 4,78             |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5300  | 6,85   | 41,92            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 40,00  | 0,64             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,18             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | -1 997,93        |
| 405 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8<br>mm) montale pe uscat cu pozarea stratului<br>sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de<br>lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau<br>egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2   |         |        | 362,24<br>80,60  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3800  | 52,00  | 71,76            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1700  | 52,00  | 8,84             |
|     | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 230,00 | 243,91           |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 10,50  | 11,14            |
|     | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 25,00  | 25,25            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 15 214,27        |
|     |               | <b>12. Grupa "Albinuta" (dormitor)</b>                                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                  |
|     |               | <b>12.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                  |
| 406 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din<br>ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe<br>structura din profile zincata: suprafete<br>tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de<br>iluminat                                                | m2   |         |        | 278,87<br>132,07 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,3000  | 52,00  | 119,60           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900  | 52,00  | 9,87             |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 52,00  | 2,60             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3700  | 121,00 | 44,76            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,8600  | 48,50  | 41,71            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2700  | 42,10  | 11,36            |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 45,0000 | 0,35   | 15,75            |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,25   | 5,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00             |
|     | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 11 600,92        |
| 407 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor<br>si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 5,02<br>1,56     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 208,83           |
| 408 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de<br>ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe<br>suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                               | m2   |         |        | 35,51<br>28,60   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7              |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------------|
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,04           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 477,26       |
| 409 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 51,04<br>28,60 |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,60          |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 40,00  | 16,00          |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 2,80   | 0,17           |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 12,00  | 6,00           |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,02           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 2 123,32       |
| 410 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                           | m    |        |        | 44,93<br>27,04 |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5200 | 52,00  | 27,04          |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0020 | 10,00  | 0,02           |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0850 | 2,70   | 0,23           |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 14,60  | 15,33          |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 2,70   | 0,07           |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 225,00 | 0,26           |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0020 | 25,00  | 0,05           |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 75,80  | 1,15           |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 44,20  | 0,27           |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0040 | 35,60  | 0,15           |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0020 | 55,85  | 0,11           |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0020 | 32,60  | 0,06           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01           |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060 | 32,10  | 0,19           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 186,23       |
|     |               | <b>12.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |                |
| 411 | RpEF23B       | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 15,60<br>15,60 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60          |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 31,20          |
| 412 | RpEC16C       | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 26,00<br>26,00 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5000 | 52,00  | 26,00          |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 26,00          |
| 413 | RpEC16B       | Demontarea prizei                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |        |        | 53,04<br>53,04 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,0200 | 52,00  | 53,04          |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 53,04          |
| 414 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05   | m    |        |        | 32,84<br>11,44 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,44          |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500 | 14,60  | 16,10          |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500 | 20,20  | 5,30           |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |        | 1 579,53       |
| 415 | RpED10A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |        |        | 33,93<br>7,80  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4       | 5        | 6        | 7                    |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------------------|
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,1500   | 52,00    | 7,80                 |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                   | m       | 1,0200   | 14,60    | 15,64                |
|     | 2811236311001 | Doze                                                                                                                                                                                                                           | buc     | 0,2500   | 20,20    | 5,29                 |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,1500   | 33,00    | 5,20                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei     |          |          | 447,93               |
| 416 | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10          | m       |          |          | 34,11<br>29,12       |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,5600   | 52,00    | 29,12                |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                   | m       | 1,0200   | 3,80     | 4,26                 |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200   | 33,00    | 0,73                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei     |          |          | 2 091,07             |
| 417 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)                                                                                                                                                               | 100 buc |          |          | 2 186,00<br>1 976,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 38,1000  | 52,00    | 1 976,00             |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                          | t       | 0,00315  | 2 800,00 | 0,00                 |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                   | kg      | 1,5000   | 49,07    | 98,00                |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                               | buc     | 102,0000 | 1,10     | 112,00               |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC9ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                  | kg      | 0,4200   | 65,00    | 0,00                 |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                  | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 0,00                 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                          | h-ut    | 0,0400   | 450,00   | 0,00                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei     |          |          | 21,86                |
| 418 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                  | buc     |          |          | 150,52<br>15,60      |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,3000   | 52,00    | 15,60                |
|     | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000   | 125,00   | 125,00               |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,0000   | 5,50     | 5,50                 |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0050   | 2,80     | 0,00                 |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                   | m       | 0,2000   | 22,10    | 4,42                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei     |          |          | 150,52               |
|     |               | <b>12.3. Pereti (H=3,00 m)</b>                                                                                                                                                                                                 |         |          |          |                      |
| 419 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2      |          |          | 8,23<br>8,23         |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,1600   | 52,00    | 8,23                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei     |          |          | 9,88                 |
| 420 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2      |          |          | 15,14<br>14,04       |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,1200   | 52,00    | 6,24                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 0,1500   | 52,00    | 7,80                 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3      | 0,0500   | 12,00    | 0,60                 |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,0100   | 50,00    | 0,50                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei     |          |          | 1 198,78             |
| 421 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2      |          |          | 24,13<br>7,28        |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om    | 0,1400   | 52,00    | 7,28                 |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,4150   | 39,16    | 16,25                |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc     | 0,0500   | 12,00    | 0,60                 |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei     |          |          | 1 911,39             |
| 422 | CF10A         | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2      |          |          | 126,73<br>83,20      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,4000  | 52,00  | 72,80           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|     | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                             | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                           | m3   | 0,0230  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                     | kg   | 5,7000  | 2,70   | 15,39           |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                      | kg   | 3,1000  | 6,10   | 18,91           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                 | m3   | 0,0360  | 225,00 | 8,10            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0090  | 12,00  | 0,11            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0060  | 150,00 | 0,91            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0025  | 45,00  | 0,11            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 10 036,77       |
| 423 | CF59A          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00 | m2   |         |        | 311,65<br>92,91 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,7870  | 52,00  | 92,91           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 62,50  | 65,83           |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                  | m    | 0,7350  | 25,00  | 18,33           |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                  | m    | 2,2000  | 33,00  | 72,60           |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0300  | 21,00  | 21,56           |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"                                                                                                                                                   | m    | 2,3500  | 11,20  | 26,28           |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                     | m    | 0,7575  | 1,50   | 1,14            |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                         | kg   | 0,2710  | 5,60   | 1,53            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0875  | 36,00  | 3,12            |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                   | buc  | 1,5000  | 1,15   | 1,73            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                | buc  | 12,9100 | 0,35   | 4,52            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0064  | 45,00  | 0,30            |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0422  | 45,00  | 1,80            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 467,48          |
| 424 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                  | m2   |         |        | 26,08<br>10,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                      | m2   | 1,1000  | 11,50  | 12,65           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500  | 20,20  | 3,03            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 2 065,78        |
| 425 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                     | m2   |         |        | 94,63<br>33,28  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,6400  | 52,00  | 33,28           |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,1400  | 2,50   | 17,85           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0500  | 150,00 | 7,50            |
|     | 2952270000000  | Agreat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3100  | 55,00  | 17,05           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,3150  | 60,00  | 18,90           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 7 494,69        |
| 426 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 5,02<br>1,56    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 397,59          |
| 427 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                   | m2   |         |        | 35,51<br>28,60  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                   | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,05            |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                         | lei  |         |        | 2 812,76        |
| 428 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 5,02            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                          |      |        |          | 1,56              |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56              |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                             | kg   | 0,1500 | 19,05    | 2,86              |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                             | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |        |          | 397,59            |
| 429 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)                     | m2   |        |          | 51,04<br>28,60    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                          | h-om | 0,5500 | 52,00    | 28,60             |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                    | kg   | 0,4000 | 40,00    | 16,00             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                           | kg   | 0,0600 | 2,80     | 0,17              |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                        | buc  | 0,5000 | 12,00    | 6,00              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                            | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,02              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |        |          | 4 042,54          |
| 430 | RpIB02A       | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                                | m2   |        |          | 52,25<br>44,20    |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                     | h-om | 0,8500 | 52,00    | 44,20             |
|     | 2822115720000 | Radiatoare din otel sau aluminiu                                                                                                                                         | m2   | 1,0100 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                          | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75              |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                             | kg   | 0,0220 | 292,00   | 7,30              |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                        | kg   | 0,0010 | 55,00    | 0,00              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |        |          | 62,70             |
|     |               | <b>12.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                        |      |        |          |                   |
| 431 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)                                                                                                                            | m2   |        |          | 21,75<br>21,75    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,87             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,87             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |        |          | 71,76             |
| 432 | CK58A         | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                             | m2   |        |          | 2 831,28<br>83,42 |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                 | h-om | 1,6029 | 52,00    | 83,42             |
|     | 2030112931109 | Blocuri de usi de balcon din PVC                                                                                                                                         | m2   | 1,0000 | 2 650,00 | 2 650,00          |
|     | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                     | buc  | 0,1560 | 83,33    | 12,85             |
|     | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                           | m    | 3,4700 | 11,80    | 40,95             |
|     | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                               | m    | 2,0700 | 8,00     | 16,57             |
|     | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                      | m    | 0,4500 | 12,50    | 5,63              |
|     | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                              | buc  | 5,0430 | 1,50     | 7,56              |
|     | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                   | kg   | 0,0110 | 45,00    | 0,56              |
|     | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1413 | 50,00    | 7,08              |
|     | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0988 | 50,00    | 5,00              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0320 | 50,00    | 1,67              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |        |          | 6 795,08          |
|     |               | <b>12.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                    |      |        |          |                   |
| 433 | RpCK28A       | Demontarea plintelor din lemn, de pina la15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase. Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m    |        |          | 35,36<br>35,36    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 0,6500 | 52,00    | 33,80             |
|     | 2940420007680 | Abricht                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,56              |
|     | 2030112947736 | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                                                                                                    | m    | 1,0200 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                   | buc  | 4,0000 | 0,00     | 0,00              |
|     | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                               | buc  | 4,0000 | 0,00     | 0,00              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                | lei  |        |          | 933,40            |
| 434 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                      | m2   |        |          | 31,25<br>28,07    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                | h-om | 0,2700 | 52,00    | 14,04             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,2700 | 52,00    | 14,04             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0250  | 32,60  | 0,81             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0300  | 12,00  | 0,36             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400  | 50,00  | 2,00             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 1 299,82         |
| 435 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":<br>grosime 10mm (6 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru<br>rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                                                                             | m2   |         |        | 122,39<br>12,16  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,16            |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 15,3000 | 6,85   | 104,81           |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0900  | 36,00  | 3,24             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0420  | 40,00  | 1,68             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 5 091,43         |
| 436 | CG56A1        | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm<br>grosime: (4 mm)<br>Material marunt (polistiren expandat pentru<br>rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00<br>Coeficient la manoperei=4,00<br>Coeficient la utilajului=4,00                   | m2   |         |        | 47,59<br>4,79    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0230  | 52,00  | 4,79             |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,5300  | 6,85   | 41,92            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040  | 40,00  | 0,64             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,18             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | -1 979,59        |
| 437 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8<br>mm) montale pe uscat cu pozarea stratului<br>sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de<br>lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau<br>egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2   |         |        | 362,27<br>80,60  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,3800  | 52,00  | 71,76            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1700  | 52,00  | 8,84             |
|     | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0500  | 230,00 | 243,93           |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0500  | 10,50  | 11,14            |
|     | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0000  | 25,00  | 25,25            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 15 070,57        |
|     |               | <b>13. Grupa "Ghiocelul" (dulapuri)</b>                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                  |
|     |               | <b>13.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                  |
| 438 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din<br>ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe<br>structura din profile zincata: suprafete<br>tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de<br>iluminat                                                | m2   |         |        | 278,88<br>132,08 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,3000  | 52,00  | 119,60           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1900  | 52,00  | 9,88             |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0500  | 52,00  | 2,60             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,3700  | 121,00 | 44,77            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,8600  | 48,50  | 41,71            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,2700  | 42,10  | 11,37            |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                           | buc  | 45,0000 | 0,35   | 15,75            |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,25   | 5,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00             |
|     | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 4 183,15         |
| 439 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor<br>si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |         |        | 5,02<br>1,56     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                           | lei  |         |        | 75,26            |
| 440 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de                                                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 35,53            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6      | 7      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|
|     |               | ipsosn"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                             |      |        |        | 28,60  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,40  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,20   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,0549 | 6,50   | 6,86   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,02   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,06   |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 532,97 |
| 441 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                  | m2   |        |        | 51,04  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 28,60  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,60  |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,4000 | 40,00  | 16,00  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0600 | 2,80   | 0,17   |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,5000 | 12,00  | 6,00   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0020 | 12,00  | 0,02   |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 765,63 |
| 442 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                           | m    |        |        | 44,94  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 27,04  |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5200 | 52,00  | 27,04  |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0020 | 10,00  | 0,02   |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0850 | 2,70   | 0,23   |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500 | 14,60  | 15,33  |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0250 | 2,70   | 0,07   |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 225,00 | 0,28   |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0020 | 25,00  | 0,05   |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0150 | 75,80  | 1,14   |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0060 | 44,20  | 0,28   |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0040 | 35,60  | 0,13   |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0020 | 55,85  | 0,10   |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,0020 | 32,60  | 0,06   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,02   |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0060 | 32,10  | 0,20   |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 719,08 |
|     |               | <b>13.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |        |        |
| 443 | RpEF23B       | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                   | buc  |        |        | 15,60  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 15,60  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3000 | 52,00  | 15,60  |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 31,20  |
| 444 | RpEC16C       | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 26,00  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 26,00  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,5000 | 52,00  | 26,00  |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 26,00  |
| 445 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05   | m    |        |        | 32,85  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 11,45  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2200 | 52,00  | 11,45  |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,0500 | 14,60  | 16,10  |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2500 | 20,20  | 5,30   |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |        | 863,86 |
| 446 | RpED10A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m    |        |        | 33,93  |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        | 7,80   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5        | 6        | 7                     |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|-----------------------|
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,1500   | 52,00    | 7,80                  |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                         | m       | 1,0200   | 14,60    | 15,64                 |
|     | 2811236311001 | Doze                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 0,2500   | 20,20    | 5,29                  |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,1500   | 33,00    | 5,20                  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                            | lei     |          |          | 447,93                |
| 447 | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10 | m       |          |          | 34,11<br>29,12        |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,5600   | 52,00    | 29,12                 |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                         | m       | 1,0200   | 3,80     | 4,26                  |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0200   | 33,00    | 0,73                  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                            | lei     |          |          | 1 347,37              |
| 448 | 08-03-594-2   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2                                                                                                             | 100 buc |          |          | 12 830,50<br>6 032,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 116,0000 | 52,00    | 6 032,00              |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                | t       | 0,00315  | 2 800,00 | 0,00                  |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                                                                                                             | buc     | 204,0000 | 11,50    | 2 346,00              |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                                                                                                                       | 100 buc | 2,0400   | 5,00     | 10,00                 |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                                              | kg      | 2,8000   | 35,00    | 105,00                |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 2,6800   | 350,00   | 875,00                |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                                                                      | h-ut    | 42,4000  | 55,00    | 2 337,50              |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                | h-ut    | 2,6800   | 450,00   | 1 125,00              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                            | lei     |          |          | 256,61                |
| 449 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)                                                                                                                                                     | 100 buc |          |          | 2 186,00<br>1 976,00  |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                             | h-om    | 38,1000  | 52,00    | 1 976,00              |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                | t       | 0,00315  | 2 800,00 | 0,00                  |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                         | kg      | 1,5000   | 49,07    | 98,00                 |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                     | buc     | 102,0000 | 1,10     | 112,00                |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                         | kg      | 0,4200   | 65,00    | 0,00                  |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 0,00                  |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0400   | 450,00   | 0,00                  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                            | lei     |          |          | 21,86                 |
| 450 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                        | buc     |          |          | 150,52<br>15,60       |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,3000   | 52,00    | 15,60                 |
|     | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,0000   | 125,00   | 125,00                |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000   | 5,50     | 5,50                  |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0050   | 2,80     | 0,00                  |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                         | m       | 0,2000   | 22,10    | 4,42                  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                            | lei     |          |          | 150,52                |
|     |               | <b>13.3. Pereti (H=2,85 m)</b>                                                                                                                                                                                       |         |          |          |                       |
| 451 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                 | m2      |          |          | 15,14<br>14,05        |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,1200   | 52,00    | 6,24                  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                | h-om    | 0,1500   | 52,00    | 7,81                  |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                        | m3      | 0,0500   | 12,00    | 0,60                  |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                              | h-ut    | 0,0100   | 50,00    | 0,49                  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                            | lei     |          |          | 215,72                |
| 452 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                          | m2      |          |          | 24,14<br>7,30         |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                               | h-om    | 0,1400   | 52,00    | 7,30                  |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuar "Gleta"                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,4150   | 39,16    | 16,24                 |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                         | buc     | 0,0500   | 12,00    | 0,60                  |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                            | lei     |          |          | 343,96                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 453 | CF10A         | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2   |        |        | 126,74<br>83,20 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000 | 52,00  | 72,80           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40           |
|     | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0230 | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,7000 | 2,70   | 15,39           |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,1000 | 6,10   | 18,91           |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0360 | 225,00 | 8,05            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0090 | 12,00  | 0,11            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060 | 150,00 | 0,95            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0025 | 45,00  | 0,13            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 806,00        |
| 454 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |        |        | 26,09<br>10,40  |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000 | 52,00  | 10,40           |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000 | 11,50  | 12,65           |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500 | 20,20  | 3,03            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003 | 12,00  | 0,00            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 371,75          |
| 455 | CF50A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                  | m2   |        |        | 94,62<br>33,28  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6400 | 52,00  | 33,28           |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,1400 | 2,50   | 17,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040 | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500 | 150,00 | 7,47            |
|     | 2952270000000 | Aregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,3100 | 55,00  | 17,06           |
|     | 2875277400000 | Compresor                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3150 | 60,00  | 18,91           |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 1 348,31        |
| 456 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 5,03<br>1,57    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,57            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 19,05  | 2,86            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 71,65           |
| 457 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                                | m2   |        |        | 35,47<br>28,57  |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500 | 52,00  | 23,39           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000 | 52,00  | 5,18            |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549 | 6,50   | 6,86            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010 | 12,00  | 0,01            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010 | 45,00  | 0,03            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 505,43          |
| 458 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2   |        |        | 5,03<br>1,57    |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300 | 52,00  | 1,57            |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500 | 19,05  | 2,86            |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 12,00  | 0,60            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |        | 71,65           |
| 459 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)                                                                           | m2   |        |        | 51,05<br>28,61  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5500 | 52,00  | 28,61           |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,4000 | 40,00  | 16,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600 | 2,80   | 0,17            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,5000 | 12,00  | 6,00            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0500 | 5,00   | 0,25            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,03            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 727,41          |
|     |               | <b>13.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                 |
| 460 | RpCK28A       | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase. Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04                                                     | m    |         |        | 35,36<br>35,36  |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 52,00  | 33,80           |
|     | 2940420007680 | Abriht                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56            |
|     | 2030112947736 | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,00   | 0,00            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 565,76          |
| 461 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 31,27<br>28,08  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2700  | 52,00  | 14,04           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700  | 52,00  | 14,04           |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                     | l    | 0,0250  | 32,60  | 0,83            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300  | 12,00  | 0,36            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400  | 50,00  | 2,00            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 468,99          |
| 462 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                                                                       | m2   |         |        | 122,39<br>12,17 |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2340  | 52,00  | 12,17           |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 15,3000 | 6,85   | 104,81          |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 36,00  | 3,24            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 40,00  | 1,68            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 45,00  | 0,45            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 1 835,87        |
| 463 | CG56A1        | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00 Coeficient la manoperei=4,00 Coeficient la utilajului=4,00                   | m2   |         |        | 47,57<br>4,78   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0230  | 52,00  | 4,78            |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,5300  | 6,85   | 41,92           |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0040  | 40,00  | 0,64            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,18            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | -713,61         |
| 464 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2   |         |        | 362,29<br>80,60 |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,3800  | 52,00  | 71,76           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1700  | 52,00  | 8,84            |
|     | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 230,00 | 243,95          |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 10,50  | 11,14           |
|     | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0000  | 25,00  | 25,25           |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35            |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                            | lei  |         |        | 5 434,36        |
|     |               | <b>14. Grupa "Albinuta" (bucatarie)</b>                                                                                                                                                                                       |      |         |        |                 |
|     |               | <b>14.1. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                 |
| 465 | RpEC16C       | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |        | 26,00<br>26,00  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5        | 6        | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,5000   | 52,00    | 26,00    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei     |          |          | 26,00    |
| 466 | RpEC16B       | Demontarea prizei                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc     |          |          | 53,04    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |          | 53,04    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 1,0200   | 52,00    | 53,04    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei     |          |          | 53,04    |
| 467 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05   | m       |          |          | 32,87    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |          | 11,46    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,2200   | 52,00    | 11,46    |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 1,0500   | 14,60    | 16,10    |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 0,2500   | 20,20    | 5,31     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei     |          |          | 371,39   |
| 468 | RpED10A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m       |          |          | 33,93    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |          | 7,80     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,1500   | 52,00    | 7,80     |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 1,0200   | 14,60    | 15,64    |
|     | 2811236311001 | Doze                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 0,2500   | 20,20    | 5,29     |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,1500   | 33,00    | 5,20     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei     |          |          | 447,93   |
| 469 | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                         | m       |          |          | 34,11    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |          | 29,12    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,5600   | 52,00    | 29,12    |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 1,0200   | 3,80     | 4,26     |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0200   | 33,00    | 0,73     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei     |          |          | 835,72   |
| 470 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc |          |          | 2 186,00 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |          | 1 976,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 38,1000  | 52,00    | 1 976,00 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                                                        | t       | 0,00315  | 2 800,00 | 0,00     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 1,5000   | 49,07    | 98,00    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 1,10     | 112,00   |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                                  | kg      | 0,4200   | 65,00    | 0,00     |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                                                                                | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 0,00     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 450,00   | 0,00     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei     |          |          | 21,86    |
| 471 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                                                                                | buc     |          |          | 150,52   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |          | 15,60    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,3000   | 52,00    | 15,60    |
|     | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 125,00   | 125,00   |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 5,50     | 5,50     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,0050   | 2,80     | 0,00     |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 0,2000   | 22,10    | 4,42     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei     |          |          | 150,52   |
|     |               | <b>14.2. Pereti (H=3,00 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |         |          |          |          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 472 | RpIB11A        | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 8,67<br>8,67    |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1600  | 52,00  | 8,67            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 5,20            |
| 473 | RpCJ35A        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 15,15<br>14,05  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200  | 52,00  | 6,24            |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,81            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500  | 12,00  | 0,60            |
|     | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 50,00  | 0,50            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 468,18          |
| 474 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2   |         |        | 24,13<br>7,29   |
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400  | 52,00  | 7,29            |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 39,16  | 16,25           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 745,67          |
| 475 | CF10A          | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2   |         |        | 126,73<br>83,20 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000  | 52,00  | 72,80           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|     | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0230  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,7000  | 2,70   | 15,39           |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,1000  | 6,10   | 18,91           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0360  | 225,00 | 8,08            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0090  | 12,00  | 0,11            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 150,00 | 0,92            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0025  | 45,00  | 0,12            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 3 915,96        |
| 476 | CF59A          | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00                              | m2   |         |        | 311,66<br>92,92 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,7870  | 52,00  | 92,92           |
|     | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500  | 62,50  | 65,63           |
|     | 2710703520284  | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,7350  | 25,00  | 18,37           |
|     | 2710703520285  | Profil de suport                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,2000  | 33,00  | 72,60           |
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0300  | 21,00  | 21,64           |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                | m    | 2,3500  | 11,20  | 26,32           |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                  | m    | 0,7575  | 1,50   | 1,13            |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,2710  | 5,60   | 1,52            |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0875  | 36,00  | 3,13            |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                | buc  | 1,5000  | 1,15   | 1,73            |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                             | buc  | 12,9100 | 0,35   | 4,52            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0064  | 45,00  | 0,29            |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0422  | 45,00  | 1,86            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 1 433,64        |
| 477 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |         |        | 26,09<br>10,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  | 11,50  | 12,65           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 20,20  | 3,03            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 806,09          |
| 478 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza                                                                                                                                               | m2   |         |        | 94,60           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                | de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                                                       |      |        |          | 33,29    |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                          | h-om | 0,6400 | 52,00    | 33,29    |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                      | kg   | 7,1400 | 2,50     | 17,85    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3   | 0,0040 | 12,00    | 0,05     |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                   | h-ut | 0,0500 | 150,00   | 7,48     |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3100 | 55,00    | 17,05    |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3150 | 60,00    | 18,89    |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 2 923,28 |
| 479 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                     | m2   |        |          | 5,02     |
|     |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 1,57     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,57     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 19,05    | 2,86     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 155,23   |
| 480 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                    | m2   |        |          | 35,50    |
|     |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 28,59    |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                        | h-om | 0,4500 | 52,00    | 23,39    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 52,00    | 5,20     |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                    | kg   | 1,0549 | 6,50     | 6,86     |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,01     |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 45,00    | 0,04     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 097,09 |
| 481 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                     | m2   |        |          | 5,02     |
|     |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 1,57     |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,57     |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500 | 19,05    | 2,86     |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                       | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,60     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 155,23   |
| 482 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)                               | m2   |        |          | 51,05    |
|     |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 28,61    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5500 | 52,00    | 28,61    |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                              | kg   | 0,4000 | 40,00    | 16,00    |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 2,80     | 0,17     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                  | buc  | 0,5000 | 12,00    | 6,00     |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,02     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 577,40 |
| 483 | CK11A          | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din MDF (in gol de usa) | m2   |        |          | 1 935,75 |
|     |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 111,98   |
|     | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                      | h-om | 1,1000 | 52,00    | 57,32    |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2500 | 52,00    | 13,06    |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6500 | 52,00    | 33,86    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                              | h-om | 0,1500 | 52,00    | 7,74     |
|     | 2523146720100  | Vitrine din profiluri din otel gata confectionate                                                                                                                                  | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                            | kg   | 0,2200 | 52,68    | 11,52    |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                  | kw   | 0,4500 | 1,80     | 0,81     |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                      | kg   | 1,2000 | 2,70     | 3,24     |
|     | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                  | m3   | 0,0050 | 225,00   | 1,05     |
|     | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                          | kg   | 0,0800 | 31,25    | 2,47     |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                  | buc  | 0,2000 | 12,00    | 2,40     |
|     | 26811260014721 | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 55,00    | 0,51     |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                      | m3   | 0,0010 | 12,00    | 0,00     |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0050 | 380,00   | 1,77     |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 4 161,86 |
| 484 | RpIB02A        | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                                          | m2   |        |          | 49,82    |
|     |                |                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 44,20    |
|     | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                               | h-om | 0,8500 | 52,00    | 44,20    |
|     | 2822115720000  | Radiatoare din otel sau aluminiu                                                                                                                                                   | m2   | 1,0100 | 0,00     | 0,00     |
|     | 2682117323463  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 15,00    | 0,75     |
|     | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0220 | 292,00   | 4,87     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0010  | 55,00    | 0,00     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 29,89    |
|     |               | <b>14.3. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                                                           |      |         |          |          |
| 485 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)                                                                                                                                                               | m2   |         |          | 21,80    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                             |      |         |          | 21,80    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2100  | 52,00    | 10,90    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2100  | 52,00    | 10,90    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 136,24   |
| 486 | CK58A         | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                                                                | m2   |         |          | 2 831,26 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                             |      |         |          | 83,41    |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,6029  | 52,00    | 83,41    |
|     | 2030112931109 | Blocuri de usi de balcon din PVC                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 2 650,00 | 2 650,00 |
|     | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                                                        | buc  | 0,1560  | 83,33    | 13,00    |
|     | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                                                              | m    | 3,4700  | 11,80    | 40,97    |
|     | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                                                  | m    | 2,0700  | 8,00     | 16,58    |
|     | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                                                         | m    | 0,4500  | 12,50    | 5,60     |
|     | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                                                 | buc  | 5,0430  | 1,50     | 7,57     |
|     | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0110  | 45,00    | 0,54     |
|     | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1413  | 50,00    | 7,00     |
|     | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0988  | 50,00    | 5,00     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0320  | 50,00    | 1,60     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 7 078,15 |
|     |               | <b>14.4. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                       |      |         |          |          |
| 487 | RpCK28A       | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase. Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04                                   | m    |         |          | 35,36    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                             |      |         |          | 35,36    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6500  | 52,00    | 33,80    |
|     | 2940420007680 | Abricht                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,56     |
|     | 2030112947736 | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                                                                                                                                       | m    | 1,0200  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 60 mm                                                                                                                                                       | buc  | 4,0000  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,00     | 0,00     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 1 202,24 |
| 488 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                                                         | m2   |         |          | 31,26    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                             |      |         |          | 28,08    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2700  | 52,00    | 14,04    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2700  | 52,00    | 14,04    |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,0250  | 32,60    | 0,82     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0300  | 12,00    | 0,36     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0400  | 50,00    | 2,00     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 1 312,71 |
| 489 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                                                     | m2   |         |          | 122,39   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                             |      |         |          | 12,17    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2340  | 52,00    | 12,17    |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                     | kg   | 15,3000 | 6,85     | 104,80   |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0900  | 36,00    | 3,24     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0420  | 40,00    | 1,68     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0100  | 45,00    | 0,45     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                          | lei  |         |          | 5 140,39 |
| 490 | CG56A1        | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00 Coeficient la manoperei=4,00 Coeficient la utilajului=4,00 | m2   |         |          | 47,57    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                             |      |         |          | 4,78     |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0230  | 52,00    | 4,78     |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,5300  | 6,85     | 41,92    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 12,00    | 0,05     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 40,00  | 0,64             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,18             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | -1 997,93        |
| 491 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2   |         |        | 362,24<br>80,60  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3800  | 52,00  | 71,76            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1700  | 52,00  | 8,84             |
|     | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 230,00 | 243,91           |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 10,50  | 11,14            |
|     | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000  | 25,00  | 25,25            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 15 214,27        |
|     |               | <b>15. Grupa "Albinuta" (dormitor)</b>                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                  |
|     |               | <b>15.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                  |
| 492 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                | m2   |         |        | 278,87<br>132,07 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,3000  | 52,00  | 119,60           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900  | 52,00  | 9,87             |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 52,00  | 2,60             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3700  | 121,00 | 44,76            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,8600  | 48,50  | 41,71            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2700  | 42,10  | 11,36            |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 45,0000 | 0,35   | 15,75            |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,25   | 5,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00             |
|     | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 11 600,92        |
| 493 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 5,02<br>1,56     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 208,83           |
| 494 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                         | m2   |         |        | 35,51<br>28,60   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,04             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 1 477,26         |
| 495 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                      | m2   |         |        | 51,04<br>28,60   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 2,80   | 0,17             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 12,00  | 6,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 2 123,32         |
| 496 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                               | m    |         |        | 44,93<br>27,04   |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,5200  | 52,00  | 27,04            |
|     | 2681116001317 | Piatra de freat                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0020  | 10,00  | 0,02             |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0850  | 2,70   | 0,23             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 1,0500  | 14,60    | 15,33    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0250  | 2,70     | 0,07     |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                            | m3      | 0,0010  | 225,00   | 0,26     |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0020  | 25,00    | 0,05     |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,0150  | 75,80    | 1,15     |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,0060  | 44,20    | 0,27     |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,0040  | 35,60    | 0,15     |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,0020  | 55,85    | 0,11     |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l       | 0,0020  | 32,60    | 0,06     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                | m3      | 0,0010  | 12,00    | 0,01     |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0060  | 32,10    | 0,19     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei     |         |          | 1 186,23 |
|     |               | <b>15.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |          |          |
| 497 | RpEF23B       | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                   | buc     |         |          | 15,60    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |          | 15,60    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,3000  | 52,00    | 15,60    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei     |         |          | 31,20    |
| 498 | RpEC16C       | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc     |         |          | 26,00    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |          | 26,00    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,5000  | 52,00    | 26,00    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei     |         |          | 26,00    |
| 499 | RpEC16B       | Demontarea prizei                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc     |         |          | 53,04    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |          | 53,04    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 1,0200  | 52,00    | 53,04    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei     |         |          | 53,04    |
| 500 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05   | m       |         |          | 32,84    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |          | 11,44    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,2200  | 52,00    | 11,44    |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 1,0500  | 14,60    | 16,10    |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 0,2500  | 20,20    | 5,30     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei     |         |          | 1 579,53 |
| 501 | RpED10A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m       |         |          | 33,93    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |          | 7,80     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,1500  | 52,00    | 7,80     |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 1,0200  | 14,60    | 15,64    |
|     | 2811236311001 | Doze                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc     | 0,2500  | 20,20    | 5,29     |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,1500  | 33,00    | 5,20     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei     |         |          | 447,93   |
| 502 | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                         | m       |         |          | 34,11    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |          | 29,12    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om    | 0,5600  | 52,00    | 29,12    |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m       | 1,0200  | 3,80     | 4,26     |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0200  | 33,00    | 0,73     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei     |         |          | 2 091,07 |
| 503 | 08-03-591-9   | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)                                                                                                                                                                                                                             | 100 buc |         |          | 2 186,00 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |          | 1 976,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om    | 38,1000 | 52,00    | 1 976,00 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                                                                                                                                                                                        | t       | 0,00315 | 2 800,00 | 0,00     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6      | 7         |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------|
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,5000   | 49,07  | 98,00     |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                                               | buc  | 102,0000 | 1,10   | 112,00    |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                   | kg   | 0,4200   | 65,00  | 0,00      |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                                  | h-ut | 0,0400   | 350,00 | 0,00      |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400   | 450,00 | 0,00      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 21,86     |
| 504 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                                                                                                                  | buc  |          |        | 150,52    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |        | 15,60     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3000   | 52,00  | 15,60     |
|     | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000   | 125,00 | 125,00    |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000   | 5,50   | 5,50      |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0050   | 2,80   | 0,00      |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                   | m    | 0,2000   | 22,10  | 4,42      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 150,52    |
|     |               | <b>15.3. Pereti (H=3,00 m)</b>                                                                                                                                                                                                 |      |          |        |           |
| 505 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                             | m2   |          |        | 8,23      |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |        | 8,23      |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1600   | 52,00  | 8,23      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 9,88      |
| 506 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                                                                                                                           | m2   |          |        | 15,14     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |        | 14,04     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1200   | 52,00  | 6,24      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1500   | 52,00  | 7,80      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0500   | 12,00  | 0,60      |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100   | 50,00  | 0,50      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 1 198,78  |
| 507 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                   | m2   |          |        | 24,13     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |        | 7,28      |
|     | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400   | 52,00  | 7,28      |
|     | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150   | 39,16  | 16,25     |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500   | 12,00  | 0,60      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 1 911,39  |
| 508 | CF10A         | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2   |          |        | 126,73    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |        | 83,20     |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000   | 52,00  | 72,80     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000   | 52,00  | 10,40     |
|     | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060   | 0,00   | 0,00      |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0230   | 0,00   | 0,00      |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,7000   | 2,70   | 15,39     |
|     | 2652102100737 | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,1000   | 6,10   | 18,91     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0360   | 225,00 | 8,10      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0090   | 12,00  | 0,11      |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060   | 150,00 | 0,91      |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0025   | 45,00  | 0,11      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | lei  |          |        | 10 036,77 |
| 509 | CF59A         | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)<br>Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00                              | m2   |          |        | 311,65    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |      |          |        | 92,91     |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,7870   | 52,00  | 92,91     |
|     | 2662102701000 | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,0500   | 62,50  | 65,83     |
|     | 2710703520284 | Profil de ghidaj                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,7350   | 25,00  | 18,33     |
|     | 2710703520285 | Profil de suport                                                                                                                                                                                                               | m    | 2,2000   | 33,00  | 72,60     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7              |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|     | 2521302602900  | Placi termoizolante                                                                                                                                              | m2   | 1,0300  | 21,00  | 21,56          |
|     | 2523156720072  | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                  | m    | 2,3500  | 11,20  | 26,28          |
|     | 2513206621602  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                    | m    | 0,7575  | 1,50   | 1,14           |
|     | 2430226102822  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                        | kg   | 0,2710  | 5,60   | 1,53           |
|     | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                               | kg   | 0,0875  | 36,00  | 3,12           |
|     | 20511429507111 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                  | buc  | 1,5000  | 1,15   | 1,73           |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                               | buc  | 12,9100 | 0,35   | 4,52           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0064  | 45,00  | 0,30           |
|     | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                       | h-ut | 0,0422  | 45,00  | 1,80           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 467,48         |
| 510 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2   |         |        | 26,08<br>10,40 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                            | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40          |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                     | m2   | 1,1000  | 11,50  | 12,65          |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                      | kg   | 0,1500  | 20,20  | 3,03           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 2 065,78       |
| 511 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.    | m2   |         |        | 94,63<br>33,28 |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                        | h-om | 0,6400  | 52,00  | 33,28          |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                    | kg   | 7,1400  | 2,50   | 17,85          |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05           |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                 | h-ut | 0,0500  | 150,00 | 7,50           |
|     | 2952270000000  | Agreat pentru ridicat mortar                                                                                                                                     | h-ut | 0,3100  | 55,00  | 17,05          |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                        | h-ut | 0,3150  | 60,00  | 18,90          |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 7 494,69       |
| 512 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |         |        | 5,02<br>1,56   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 397,59         |
| 513 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                  | m2   |         |        | 35,51<br>28,60 |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,40          |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20           |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86           |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,01           |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,05           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 2 812,76       |
| 514 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                   | m2   |         |        | 5,02<br>1,56   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,56           |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,86           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 397,59         |
| 515 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)             | m2   |         |        | 51,04<br>28,60 |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,60          |
|     | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00          |
|     | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 2,80   | 0,17           |
|     | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 12,00  | 6,00           |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02           |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 4 042,54       |
| 516 | RpIB02A        | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent)                                                                        | m2   |         |        | 52,25<br>44,20 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------|
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500  | 52,00    | 44,20    |
|     | 2822115720000 | Radiatoare din otel sau aluminiu                                                                                                                                              | m2   | 1,0100  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2682117323463 | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm                                                                                                                               | kg   | 0,0500  | 15,00    | 0,75     |
|     | 1714227322940 | Cinapa fuior                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0220  | 292,00   | 7,30     |
|     | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                             | kg   | 0,0010  | 55,00    | 0,00     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 62,70    |
|     |               | <b>15.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                             |      |         |          |          |
| 517 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)                                                                                                                                 | m2   |         |          | 21,75    |
|     |               |                                                                                                                                                                               |      |         |          | 21,75    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2100  | 52,00    | 10,87    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                            | h-om | 0,2100  | 52,00    | 10,87    |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 71,76    |
| 518 | CK58A         | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                                  | m2   |         |          | 2 831,28 |
|     |               |                                                                                                                                                                               |      |         |          | 83,42    |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                      | h-om | 1,6029  | 52,00    | 83,42    |
|     | 2030112931109 | Blocuri de usi de balcon din PVC                                                                                                                                              | m2   | 1,0000  | 2 650,00 | 2 650,00 |
|     | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                          | buc  | 0,1560  | 83,33    | 12,85    |
|     | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                                | m    | 3,4700  | 11,80    | 40,95    |
|     | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                    | m    | 2,0700  | 8,00     | 16,57    |
|     | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                           | m    | 0,4500  | 12,50    | 5,63     |
|     | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                                   | buc  | 5,0430  | 1,50     | 7,56     |
|     | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                        | kg   | 0,0110  | 45,00    | 0,56     |
|     | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                           | h-ut | 0,1413  | 50,00    | 7,08     |
|     | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0988  | 50,00    | 5,00     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0320  | 50,00    | 1,67     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 6 795,08 |
|     |               | <b>15.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                         |      |         |          |          |
| 519 | RpCK28A       | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase. Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04     | m    |         |          | 35,36    |
|     |               |                                                                                                                                                                               |      |         |          | 35,36    |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                       | h-om | 0,6500  | 52,00    | 33,80    |
|     | 2940420007680 | Abricht                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0300  | 52,00    | 1,56     |
|     | 2030112947736 | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                                                                                                         | m    | 1,0200  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm                                                                                                                        | buc  | 4,0000  | 0,00     | 0,00     |
|     | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                    | buc  | 4,0000  | 0,00     | 0,00     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 933,40   |
| 520 | RpCK41B       | Desfacerea pardoselilor din laminat                                                                                                                                           | m2   |         |          | 31,25    |
|     |               |                                                                                                                                                                               |      |         |          | 28,07    |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2700  | 52,00    | 14,04    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                         | h-om | 0,2700  | 52,00    | 14,04    |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                     | l    | 0,0250  | 32,60    | 0,81     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0300  | 12,00    | 0,36     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0400  | 50,00    | 2,00     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 1 299,82 |
| 521 | CG56A         | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,00                       | m2   |         |          | 122,39   |
|     |               |                                                                                                                                                                               |      |         |          | 12,16    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                      | h-om | 0,2340  | 52,00    | 12,16    |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                       | kg   | 15,3000 | 6,85     | 104,81   |
|     | 2430226101017 | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900  | 36,00    | 3,24     |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0040  | 12,00    | 0,05     |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0420  | 40,00    | 1,68     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 45,00    | 0,45     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                     | lei  |         |          | 5 091,43 |
| 522 | CG56A1        | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=4,00 Coeficient la manoperei=4,00 | m2   |         |          | 47,59    |
|     |               |                                                                                                                                                                               |      |         |          | 4,79     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
|     |               | Coeficient la utilajului=4,00                                                                                                                                                                                                    |      |         |        |                  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0230  | 52,00  | 4,79             |
|     | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid"                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,5300  | 6,85   | 41,92            |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,05             |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0040  | 40,00  | 0,64             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,18             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | -1 979,59        |
| 523 | CG36B         | Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,01 | m2   |         |        | 362,27<br>80,60  |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,3800  | 52,00  | 71,76            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1700  | 52,00  | 8,84             |
|     | 2670112204051 | Placi din laminat                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0500  | 230,00 | 243,93           |
|     | 1111000100048 | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 10,50  | 11,14            |
|     | 2030122946766 | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                             | m    | 1,0000  | 25,00  | 25,25            |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0300  | 45,00  | 1,35             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 15 070,57        |
|     |               | <b>16. Veceu copii</b>                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |                  |
|     |               | <b>16.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                               |      |         |        |                  |
| 524 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat                                                        | m2   |         |        | 278,95<br>132,08 |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,3000  | 52,00  | 119,60           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1900  | 52,00  | 9,83             |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0500  | 52,00  | 2,65             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm Hidro                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,3700  | 121,00 | 44,88            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,8600  | 48,50  | 41,71            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,2700  | 42,10  | 11,33            |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                               | buc  | 45,0000 | 0,35   | 15,75            |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                | buc  | 20,0000 | 0,25   | 5,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00             |
|     | 2875276305105 | Conector                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 1 534,21         |
| 525 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 5,00<br>1,51     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,51             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,87             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,61             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 27,49            |
| 526 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsosn"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                         | m2   |         |        | 35,51<br>28,55   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,35            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20             |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,85             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,02             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,08             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 195,31           |
| 527 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                      | m2   |         |        | 51,00<br>28,55   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,5500  | 52,00  | 28,55            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,4000  | 40,00  | 16,00            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0600  | 2,80   | 0,17             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,5000  | 12,00  | 6,00             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,02             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                        | lei  |         |        | 280,48           |
| 528 | CK18B         | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice                                                                                                                                                                               | m    |         |        | 44,96<br>27,05   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5      | 6      | 7         |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|-----------|
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,5200 | 52,00  | 27,05     |
|     | 2681116001317 | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0020 | 10,00  | 0,02      |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055                                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,0850 | 2,70   | 0,23      |
|     | 2521106718391 | Baghete din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                     | m       | 1,0500 | 14,60  | 15,33     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0250 | 2,70   | 0,07      |
|     | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3      | 0,0010 | 225,00 | 0,24      |
|     | 2462106109884 | Aracet tip EP 50                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0020 | 25,00  | 0,05      |
|     | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,0150 | 75,80  | 1,13      |
|     | 2430226109080 | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,0060 | 44,20  | 0,28      |
|     | 2430226101234 | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,0040 | 35,60  | 0,15      |
|     | 2451427308669 | Ceara parchet                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg      | 0,0020 | 55,85  | 0,12      |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l       | 0,0020 | 32,60  | 0,07      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3      | 0,0010 | 12,00  | 0,01      |
|     | 2430226102550 | Chit PVA-PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,0060 | 32,10  | 0,21      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |        |        | 422,64    |
|     |               | <b>16.2. Iluminare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |        |        |           |
| 529 | RpEF23B       | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi                                                                                                                                                                    | buc     |        |        | 15,60     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |        | 15,60     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,3000 | 52,00  | 15,60     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |        |        | 15,60     |
| 530 | RpEC16B       | Demontarea prizei                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc     |        |        | 53,04     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |        | 53,04     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 1,0200 | 52,00  | 53,04     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |        |        | 106,08    |
| 531 | RpEC16C       | Demontarea intrerupatorului                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc     |        |        | 26,00     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |        | 26,00     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,5000 | 52,00  | 26,00     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |        |        | 26,00     |
| 532 | RpED08A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05    | m       |        |        | 32,83     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |        | 11,43     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,2200 | 52,00  | 11,43     |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0500 | 14,60  | 16,10     |
|     | 2811236311006 | Doze de ramificatie                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc     | 0,2500 | 20,20  | 5,31      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |        |        | 466,23    |
| 533 | RpED10A       | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp<br>Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,05 | m       |        |        | 33,94     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |        | 7,80      |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,1500 | 52,00  | 7,80      |
|     | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0200 | 14,60  | 15,63     |
|     | 2811236311001 | Doze                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc     | 0,2500 | 20,20  | 5,30      |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,1500 | 33,00  | 5,20      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |        |        | 895,93    |
| 534 | RpEA05A       | Montarea tubului flexibil izolat, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm<br>Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,10                                                                          | m       |        |        | 34,11     |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |        |        | 29,13     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om    | 0,5600 | 52,00  | 29,13     |
|     | 2661122803601 | Tub flexibil                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m       | 1,0200 | 3,80   | 4,26      |
|     | 2811236309901 | Confectii metalice de linii                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg      | 0,0200 | 33,00  | 0,72      |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei     |        |        | 1 384,94  |
| 535 | 08-03-594-1   | Corp de iluminat cu lampi luminescente                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 buc |        |        | 10 397,00 |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                            | 4       | 5        | 6        | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
|     |               | montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1                                                            |         |          |          | 4 576,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 88,0000  | 52,00    | 4 576,00 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 2 800,00 | 0,00     |
|     | 5009113       | Prezoane                                                                                                                     | buc     | 204,0000 | 11,50    | 2 346,00 |
|     | 5009129       | Priza de tavan                                                                                                               | 100 buc | 2,0400   | 5,00     | 10,00    |
|     | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                      | kg      | 2,8000   | 35,00    | 105,00   |
|     | 21101         | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t                                                                                            | h-ut    | 1,5500   | 350,00   | 700,00   |
|     | 30902         | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m                                                                              | h-ut    | 31,5000  | 55,00    | 1 760,00 |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 1,5500   | 450,00   | 900,00   |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |          | 103,97   |
| 536 | 08-03-591-9   | Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (simple)                                                           | 100 buc |          |          | 2 194,00 |
|     |               |                                                                                                                              |         |          |          | 1 976,00 |
|     | 1             | Muncitor                                                                                                                     | h-om    | 38,1000  | 52,00    | 1 976,00 |
|     | 1010219       | Lianti de ipsos "T-3"                                                                                                        | t       | 0,00315  | 2 800,00 | 0,00     |
|     | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg      | 1,5000   | 49,07    | 73,50    |
|     | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                             | buc     | 102,0000 | 1,10     | 112,00   |
|     | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,4200   | 65,00    | 32,50    |
|     | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0400   | 350,00   | 0,00     |
|     | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut    | 0,0400   | 450,00   | 0,00     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |          | 43,88    |
| 537 | RpEE14A       | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158                                                | buc     |          |          | 150,52   |
|     |               |                                                                                                                              |         |          |          | 15,60    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                   | h-om    | 0,3000   | 52,00    | 15,60    |
|     | 1111000100020 | Intrerupator                                                                                                                 | buc     | 1,0000   | 125,00   | 125,00   |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                          | buc     | 1,0000   | 5,50     | 5,50     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                               | kg      | 0,0050   | 2,80     | 0,00     |
|     | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                 | m       | 0,2000   | 22,10    | 4,42     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |          | 150,52   |
|     |               | <b>16.3. Pereti (H=2,3 m)</b>                                                                                                |         |          |          |          |
| 538 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                           | m2      |          |          | 8,67     |
|     |               |                                                                                                                              |         |          |          | 8,67     |
|     | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                         | h-om    | 0,1600   | 52,00    | 8,67     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |          | 5,20     |
| 539 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica                                                                          | m2      |          |          | 83,98    |
|     |               |                                                                                                                              |         |          |          | 83,20    |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                     | h-om    | 0,8000   | 52,00    | 41,60    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om    | 0,8000   | 52,00    | 41,60    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                          | m3      | 0,0030   | 12,00    | 0,03     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                      | h-ut    | 0,0150   | 50,00    | 0,74     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |          | 1 184,10 |
| 540 | RpCG29A       | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime                                                        | m2      |          |          | 71,66    |
|     |               |                                                                                                                              |         |          |          | 68,56    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om    | 1,3200   | 52,00    | 68,56    |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                          | m3      | 0,0100   | 12,00    | 0,13     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                          | h-ut    | 0,0600   | 50,00    | 2,96     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |          | 193,48   |
| 541 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti                                                         | m2      |          |          | 15,08    |
|     |               |                                                                                                                              |         |          |          | 14,01    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                        | h-om    | 0,1200   | 52,00    | 6,24     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                        | h-om    | 0,1500   | 52,00    | 7,77     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                | m3      | 0,0500   | 12,00    | 0,61     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                      | h-ut    | 0,0100   | 50,00    | 0,47     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                    | lei     |          |          | 113,10   |
| 542 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti                                                      | m2      |          |          | 24,11    |
|     |               |                                                                                                                              |         |          |          | 7,27     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6      | 7               |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|     | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1400  | 52,00  | 7,27            |
|     | 2430226101010  | Grund cu cuart "Gleta"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4150  | 39,16  | 16,24           |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,60            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 520,87          |
| 543 | CF10A          | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie demcaramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2   |         |        | 126,74<br>83,20 |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,4000  | 52,00  | 72,80           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|     | 2664102102008  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2664102101000  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0230  | 0,00   | 0,00            |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,7000  | 2,70   | 15,39           |
|     | 2652102100737  | Var hidratat                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,1000  | 6,10   | 18,91           |
|     | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0360  | 225,00 | 8,12            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0090  | 12,00  | 0,11            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0060  | 150,00 | 0,90            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0025  | 45,00  | 0,10            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 2 737,53        |
| 544 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01                                                                                  | m2   |         |        | 334,03<br>85,78 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6500  | 52,00  | 85,78           |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,0200  | 215,00 | 221,56          |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                | kg   | 3,7000  | 3,70   | 13,83           |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,4700  | 21,50  | 10,20           |
|     | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                            | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,61            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0020  | 12,00  | 0,03            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0120  | 45,00  | 0,54            |
|     | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0100  | 150,00 | 1,49            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 4 709,81        |
| 545 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                               | m2   |         |        | 26,07<br>10,40  |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2000  | 52,00  | 10,40           |
|     | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,1000  | 11,50  | 12,65           |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,1500  | 20,20  | 3,02            |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0003  | 12,00  | 0,00            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 195,50          |
| 546 | CF50A          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.                                                                  | m2   |         |        | 94,67<br>33,28  |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,6400  | 52,00  | 33,28           |
|     | 2653102100831  | Ameestec uscat                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,1400  | 2,50   | 17,85           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0040  | 12,00  | 0,05            |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0500  | 150,00 | 7,60            |
|     | 2952270000000  | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,3100  | 55,00  | 17,01           |
|     | 2875277400000  | Compresor                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,3150  | 60,00  | 18,88           |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 710,04          |
| 547 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 4,98<br>1,53    |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0300  | 52,00  | 1,53            |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,1500  | 19,05  | 2,85            |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500  | 12,00  | 0,61            |
|     |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                             | lei  |         |        | 37,34           |
| 548 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor                                                                                                                               | m2   |         |        | 35,57<br>28,63  |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4500  | 52,00  | 23,43           |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20            |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0549  | 6,50   | 6,86            |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0010  | 12,00  | 0,02            |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0010  | 45,00  | 0,06            |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7         |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 266,75    |
| 549 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor                                                                                                                            | m2   |        |          | 4,98      |
|     |               |                                                                                                                                                                           |      |        |          | 1,53      |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,53      |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 19,05    | 2,85      |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 12,00    | 0,61      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 37,34     |
| 550 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)                      | m2   |        |          | 51,02     |
|     |               |                                                                                                                                                                           |      |        |          | 28,57     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 52,00    | 28,57     |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 40,00    | 16,00     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 2,80     | 0,17      |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 12,00    | 6,00      |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 12,00    | 0,03      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 382,64    |
|     |               | <b>16.4. Lucrari de timplarie</b>                                                                                                                                         |      |        |          |           |
| 551 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).                                                                                                                            | m2   |        |          | 21,57     |
|     |               |                                                                                                                                                                           |      |        |          | 21,57     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,79     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                        | h-om | 0,2100 | 52,00    | 10,79     |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 29,12     |
| 552 | CK58A         | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2                                              | m2   |        |          | 2 830,48  |
|     |               |                                                                                                                                                                           |      |        |          | 83,20     |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om | 1,6029 | 52,00    | 83,20     |
|     | 2030112931109 | Blocuri de usi de balcon din PVC                                                                                                                                          | m2   | 1,0000 | 2 650,00 | 2 650,00  |
|     | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l                                                                                      | buc  | 0,1560 | 83,33    | 12,96     |
|     | 2513736621482 | Banda izolanta                                                                                                                                                            | m    | 3,4700 | 11,80    | 40,90     |
|     | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori                                                                                                                                                | m    | 2,0700 | 8,00     | 16,53     |
|     | 2513736621484 | Banda hidroizolanta                                                                                                                                                       | m    | 0,4500 | 12,50    | 5,64      |
|     | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10x130 mm                                                                                                                                               | buc  | 5,0430 | 1,50     | 7,57      |
|     | 2874115833880 | Suruburi cu cap inecat                                                                                                                                                    | kg   | 0,0110 | 45,00    | 0,33      |
|     | 2940520007610 | Perforator electric                                                                                                                                                       | h-ut | 0,1413 | 50,00    | 7,04      |
|     | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0988 | 50,00    | 4,81      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0320 | 50,00    | 1,48      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 3 821,15  |
| 553 | CK27A         | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet                                                    | m2   |        |          | 2 208,83  |
|     |               |                                                                                                                                                                           |      |        |          | 44,70     |
|     | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                | h-om | 0,8090 | 52,00    | 42,10     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                     | h-om | 0,0500 | 52,00    | 2,60      |
|     | 2030112951150 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice                                                                                                                               | m2   | 1,0000 | 2 100,00 | 2 100,00  |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm                                                                                                                                   | buc  | 6,0000 | 1,30     | 7,80      |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                       | kg   | 0,1950 | 130,00   | 25,25     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                                                                                                            | kg   | 0,0680 | 320,50   | 21,57     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                         | buc  | 0,6000 | 12,00    | 7,20      |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                         | kw   | 0,8000 | 1,80     | 1,44      |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                               | h-ut | 0,0200 | 45,00    | 0,87      |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 11 485,91 |
|     |               | <b>16.5. Pardosea</b>                                                                                                                                                     |      |        |          |           |
| 554 | RpCK28A       | Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase. Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,04 | m    |        |          | 35,35     |
|     |               |                                                                                                                                                                           |      |        |          | 35,35     |
|     | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6500 | 52,00    | 33,80     |
|     | 2940420007680 | Abricht                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0300 | 52,00    | 1,55      |
|     | 2030112947736 | Plinte din lemn de stejar sau foioase                                                                                                                                     | m    | 1,0200 | 0,00     | 0,00      |
|     | 2874115836985 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestă L 4 x 60 mm                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,00     | 0,00      |
|     | 2874136313400 | Diblu din material plastic                                                                                                                                                | buc  | 4,0000 | 0,00     | 0,00      |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6      | 7      |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 332,28 |
| 555 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                                                    | m2   |         |        | 43,62  |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 40,47  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,3900  | 52,00  | 20,23  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,3900  | 52,00  | 20,23  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500  | 12,00  | 0,61   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0500  | 50,00  | 2,55   |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 239,92 |
| 556 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment                                                                                                      | m2   |         |        | 18,31  |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 15,69  |
|     | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,85   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1500  | 52,00  | 7,85   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0500  | 12,00  | 0,61   |
|     | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                          | h-ut | 0,0400  | 50,00  | 2,00   |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 100,68 |
| 557 | TrB05A2-7      | Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 70 m (beton)                                                        | t    |         |        | 245,42 |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 245,42 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om | 4,7200  | 52,00  | 245,42 |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 323,96 |
| 558 | TsA01A1        | Săpătura manuală de pământ în spații întinse, aruncarea în depozit sau vehicul a carei platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul săpăturii teren ușor     | m3   |         |        | 27,42  |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 27,42  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om | 0,5200  | 52,00  | 27,42  |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 15,08  |
| 559 | TrB01A1-7      | Transportul pământului (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 70 m                                                        | t    |         |        | 66,86  |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 66,86  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om | 1,2800  | 52,00  | 66,86  |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 46,80  |
| 560 | TsC54C         | Strat de fundație din pietris                                                                                                                                    | m3   |         |        | 385,91 |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 51,05  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                             | h-om | 0,9900  | 52,00  | 51,05  |
|     | 1421102200068  | Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm                                                                                                                           | m3   | 1,1500  | 225,00 | 257,73 |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,1000  | 12,00  | 1,31   |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                               | h-ut | 0,2100  | 60,00  | 13,09  |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                     | h-ut | 0,4200  | 150,00 | 62,73  |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 212,25 |
| 561 | CG22A          | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc10/B 150) în grosime de 10 cm, în cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, în încăperi cu suprafața mai mare de 16 mp  | m2   |         |        | 146,45 |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 46,80  |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                         | h-om | 0,8000  | 52,00  | 41,60  |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,1000  | 52,00  | 5,20   |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                    | m3   | 0,1025  | 0,00   | 0,00   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                    | kg   | 24,0000 | 2,70   | 64,80  |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,0650  | 225,00 | 14,73  |
|     | 1421102200161  | Pietris ciuruit spălat de riu 7-30 mm                                                                                                                            | m3   | 0,0600  | 225,00 | 13,50  |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                              | m3   | 0,0330  | 12,00  | 0,39   |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe șenile până la 60 CP                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020  | 500,00 | 0,91   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj                                                                                                                      | h-ut | 0,1000  | 45,00  | 4,50   |
|     | 2952270003700  | Centrală de beton                                                                                                                                                | h-ut | 0,0060  | 150,00 | 0,82   |
|     |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                        | lei  |         |        | 805,46 |
| 562 | CG47D          | Pardoseli din placi de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01 | m2   |         |        | 320,00 |
|     |                |                                                                                                                                                                  |      |         |        | 57,20  |
|     | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                         | h-om | 1,1000  | 52,00  | 57,20  |
|     | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                    | m2   | 1,0300  | 215,00 | 223,60 |
|     | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrări de placaj (amestec uscat)                                                                                                                  | kg   | 6,4000  | 3,70   | 23,92  |
|     | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                             | kg   | 0,4100  | 21,50  | 8,91   |
|     | 2010237318700  | Distanțieri de rost                                                                                                                                              | buc  | 20,0000 | 0,03   | 0,61   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0030 | 12,00    | 0,04     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0018 | 45,00    | 0,08     |
|     | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0168 | 150,00   | 2,45     |
|     | 2952240005106 | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0630 | 50,00    | 3,18     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 759,98 |
|     |               | <b>16.6. Lucrari sanitare</b>                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |          |
| 563 | RpSB05C       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 41,60    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 41,60    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,8000 | 52,00    | 41,60    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 124,80   |
| 564 | RpSC06A       | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat                                                                                                                                                                         | buc  |        |          | 57,20    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 57,20    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,1000 | 52,00    | 57,20    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 171,60   |
| 565 | RpCU05D       | Executarea strapungerilor pentru conducte sautiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16- 25 cm grosime                                                                                                                       | buc  |        |          | 32,24    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 32,24    |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0400 | 52,00    | 2,08     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5800 | 52,00    | 30,16    |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 64,48    |
| 566 | SA14B         | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm                                                                                                             | m    |        |          | 147,26   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 16,10    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,3100 | 52,00    | 16,10    |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,0200 | 65,00    | 66,33    |
|     | 2523156719430 | Cot din material plastic                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2000 | 8,60     | 1,72     |
|     | 2523156719450 | Teu din material plastic                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,2100 | 110,00   | 23,06    |
|     | 2523156719460 | Reductie din material plastic                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,0400 | 115,00   | 4,57     |
|     | 2523156719400 | Mufa din material plastic                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0400 | 23,00    | 0,91     |
|     | 2523156719530 | Racord drept M x Fe                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 33,00    | 33,00    |
|     | 2112307325046 | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200 | 5,00     | 0,10     |
|     | 3220137315778 | Decapant                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0060 | 45,00    | 0,27     |
|     | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0020 | 25,00    | 0,06     |
|     | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0206 | 55,00    | 1,13     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 222,26 |
| 567 | SB05E         | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04          | m    |        |          | 118,84   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 37,37    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,7200 | 52,00    | 37,37    |
|     | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare                                                                                                                                                                          | m    | 1,0300 | 75,00    | 80,39    |
|     | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0320 | 10,00    | 0,34     |
|     | 2320167317232 | Dicloreten                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 20,00    | 0,31     |
|     | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0080 | 45,00    | 0,42     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 380,30   |
| 568 | AcD26A        | Matarea rosturilor prin interiorul canalelorvizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m siacoperirea 1-5 m<br>Mat. marunte (dreptare etc.)=1,02                                                                                         | m    |        |          | 86,53    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 62,40    |
|     | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,2000 | 52,00    | 62,40    |
|     | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0210 | 1 100,00 | 23,91    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0015 | 12,00    | 0,00     |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0050 | 50,00    | 0,22     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 150,00   | 0,00     |
|     |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 199,02   |
| 569 | SC08A         | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat<br>Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloreten, etc.)=1,02 | buc  |        |          | 3 014,86 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          | 228,80   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 4,4000 | 52,00    | 228,80   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 660,00 | 1 693,20           |
|     | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 80,00    | 81,60              |
|     | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 480,00   | 489,60             |
|     | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 125,00   | 127,50             |
|     | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 85,00    | 86,70              |
|     | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                       | m    | 2,3000 | 43,00    | 100,91             |
|     | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 45,00    | 45,90              |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 75,00    | 76,50              |
|     | 2875114200400 | Tragator pt. closet                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 80,00    | 81,60              |
|     | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 2,50     | 2,55               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 9 044,57           |
| 570 | SC04B         | Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, (lavuar cu picior)<br>Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02                     | buc  |        |          | 1 489,25<br>106,60 |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0500 | 52,00    | 106,60             |
|     | 2622102438000 | Lavuar                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 680,00   | 700,40             |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavuar                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 110,00   | 112,20             |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 80,00    | 81,60              |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                               | m    | 0,6000 | 65,00    | 39,65              |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 220,00   | 448,80             |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 1 489,25           |
| 571 | RpSD20A       | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,01                     | buc  |        |          | 99,52<br>18,72     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3600 | 52,00    | 18,72              |
|     | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 80,00    | 80,80              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 497,60             |
| 572 | RoSD18A       | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (pentur servitoare)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,00 | buc  |        |          | 143,32<br>8,32     |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1600 | 52,00    | 8,32               |
|     | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 100,00   | 100,00             |
|     | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,00              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 143,32             |
| 573 | RpSD35A       | Montarea bateriei pentru apa calda si rece, stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"                                                   | buc  |        |          | 881,20<br>104,00   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,0000 | 52,00    | 104,00             |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavuar cu dn=1/2"                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 680,00   | 680,00             |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,0000 | 48,60    | 97,20              |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 1 762,40           |
| 574 | SB05C         | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,04  | m    |        |          | 111,06<br>30,19    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,5800 | 52,00    | 30,19              |
|     | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 75,00    | 80,32              |
|     | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 10,00    | 0,10               |
|     | 2320167317232 | Dicloretan                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 20,00    | 0,16               |
|     | 2320116200572 | Benzina auto, neetilita, tip CO/R 75, normala                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0060 | 45,00    | 0,29               |
|     |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 688,60             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.