

**Lucrari de reparatie (pavaj) la
Gimnaziul “Nicolae Iorga”
comuna Burlacu r. Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 362 920,16 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (H 4,0cm)	m2	980,0000	245,532 57,420	240 621,360 56 271,600
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (1000 x 70 x 200 B 2)	m	160,0000	158,493 16,500	25 358,880 2 640,000
3	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m	160,0000	10,450 10,450	1 672,000 1 672,000
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	12,5000	15,352 0,000	191,900 0,000

	Total	Lei	267 844,14
	Fondul social	24 %	14 540,06
	Total		282 384,20
	Cheltuieli de regie	5 %	14 119,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total				296 503,41
		Beneficiu de deviz	2 %			5 930,06
		Total				302 433,47
		TVA	20 %			60 486,69
						362 920,16
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				60 583,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie (pavaj) la
Gimnaziul "Nicolae Iorga"
comuna Burlacu r. Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 362 920,16 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.03.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 020,9520	55,00	56 152,360
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,2000	55,00	1 056,000
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	30,4000	55,00	1 672,000
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,9680	55,00	1 703,240
		Total manopera				60 583,60

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4800	300,00	144,000
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,9000	300,00	1 470,000
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	83,9860	300,00	25 195,800
4.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	163,2000	1,90	310,080
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 568,0000	1,90	2 979,200
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15 415,4000	1,90	29 289,260
7.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	994,7000	125,00	124 337,500
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	7,6800	1 600,00	12 288,000
9.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x70x200 mm	m	160,8000	62,00	9 969,600
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	19,6000	55,00	1 078,000
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4800	15,00	7,200
		Total materiale de construcții				207 068,64

Utilaje de construcții:

1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,3838	500,00	191,900
		Total utilaje de construcții				191,90

Total	Lei	267 844,14
Fondul social	24 %	14 540,06
Total		282 384,20

Cheltuieli de regie	5 %	14 119,21
Total		296 503,4 1
Beneficiu de deviz	2 %	5 930,06
Total		302 433,4 7
TVA	20 %	60 486,69
Total deviz:		362 920,1 6

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie (pavaj) la Gimnaziul Investitor
“Nicolae Iorga” comuna Burlacu r. Cahul**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (H 4,0cm)	m2			245,532 57,420
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	55,00	55,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	55,00	1,74
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	125,00	126,88
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,90	3,04
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,90	29,89
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	300,00	25,71
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	55,00	1,10
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (1000 x 70 x 200 B 2)	m			158,493 16,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	55,00	6,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	55,00	9,90
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 600,00	76,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,90	1,94
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,90
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x70x200 mm	m	1,0050	62,00	62,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
3	RpDB36B	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe nisip (borduri din piatra sau beton)	m			10,450 10,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			15,352 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.