

**Reconstructia acoperisului si termoizolareaa pardosealei
cerdac Bloc A Tehnic Agricol din Svetlii str. Lenin
nr.22 s. Svetlii UTA Gagauzia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 771 456,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
		1.1.1. Acoperis si planseu. Bloc A				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	1 200,0000	40,90	49 080,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	1 200,0000	11,55	13 860,00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	1 068,0000	25,30	27 020,40

1	2	3	4	5	6	7
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2	984,0000	40,75	40 098,00
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	984,0000	20,60	20 270,40
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))	m3	147,6000	74,40	10 981,44
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	163,0000	8,35	1 361,05
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	160,0000	8,35	1 336,00
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t	144,7700	72,60	10 510,30
10	Tr11AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 3 категории)	t	144,7700	24,75	3 583,06

1	2	3	4	5	6	7
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	144,7700	81,90	11 856,64
		<i>Total</i>	lei			189 957,29
		Total Acoperis si planseu. Bloc A Inklusiv salariu				189 957,29 159 665,82
		<i>Total</i>	lei			189 957,29
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				189 957,29 159 665,82
		1.2. Acoperis				
		1.2.1. Blocul A				
12	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 16-20 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm,k=1,33 (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) Materiale marunte=1,0500	buc	106,0000	40,47	4 289,82
13	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc	106,0000	35,60	3 774,13
14	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(12AIII) (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	667,5000	20,91	13 955,42
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37	kg	240,7000	22,45	5 403,00

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(6AI) (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	206,2000	37,17	7 665,42
17	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	70,0000	94,94	6 645,80
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	14,0000	2 720,57	38 088,01
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (CPiese forjate din	m3	19,2000	7 288,32	139 935,74

1	2	3	4	5	6	7
		semifabricate masa 1,8kg (Поковки)onsum (Установка элементов каркаса с антисептированием)				
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	16,9000	7 716,63	130 411,05
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.(Consum Scinduri de rasinoase- 0.01072 m3/m2). (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	1 363,0000	17,75	24 200,06
22	CE42A	Executarea lucarnelor (Se exclud : Cerceveli ,lemn rotund de rasinoase ...,dulapuri ecarisati de rasinoase...;se includ: ferestre luacarna lemn- 3.5725m2/buc (Устройство слуховых окон)	buc	8,0000	1 907,82	15 262,60
23	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Consum : Rigle de rasnoase - 0,0096 m3/m2)(Ригели из хвойных пород, уложенные по длине ж/б или металлических стропил, в кровлях из обожженной черепицы, плоских асбошиферных плит, в крышах без обрешетки, включая крепежные приспособления) Material marunt (cuic, suruburi etc.)=1,0300	m2	122,0000	89,26	10 889,31
24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din chereste. (Антисептирование деревянных конструкций, на	m3	15,7800	122,03	1 925,63

1	2	3	4	5	6	7
		скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)				
25	CN50B	Tratament ignifug al lemnairei; carcasa, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	51,8800	1 263,22	65 535,84
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Membrana cu 3 straturi (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300	m2	1 363,0000	98,56	134 333,19
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) se exclude : coame metalice pentru placi tip tigla ,pazie din tabla protejata anticoroziv ,profil pentru etansare din spuma polimerica)/tabla cutata H-20 (0,5mm) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500	m2	1 363,0000	267,36	364 415,10
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata H-10 culoare alba Streasina (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500	m2	122,0000	267,36	32 618,23
29	29	Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm		55,0000	165,00	9 075,00
30		Tigla de Coama		120,0000	120,00	14 400,00
31		Dolie interioara		1,0000	67,00	67,00
32	CK26B	Retinator de zapada (aplicativ)	m	140,0000	63,45	8 883,00

1	2	3	4	5	6	7
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv /Consum : Cot de jgheab - 0.0976 buc/m,Piesa de racordare jgheab - burlan - 0.0976 buc/m (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m	164,0000	154,83	25 392,59
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv / consum : cot burlan - 0/087 buc/m , cot de capat - 0.087 buc/m) (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	184,0000	263,83	48 545,18
35	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg	1 153,1000	47,54	54 821,83
36	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t	1,1530	436,90	503,75
37	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t	1,1530	716,10	825,66
		<i>Total</i>	lei			1 161 862,36
		Total Blocul A				1 161 862,36 236 210,65

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			1 161 862,36
		Total Acoperis Inclusiv salariu				1 161 862,36 236 210,65
		1.3. Termoizolarea pardosea cerdac				
		1.3.1. Bloc A				
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase : strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii ,execututata cu pelicula antivapori 70g/m2,simplu , asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеиваиня)	m2	1 026,0000	38,93	39 944,74
39	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 200 mm (2str.x100mm),100kg/m3 (aplicativ :polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala)(Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2	1 026,0000	83,43	85 601,44
40	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой,	m2	1 026,0000	38,93	39 944,74

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)				
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	1 385,1000	21,50	29 779,66
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1 026,0000	136,48	140 028,48
43	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2	130,0000	454,41	59 073,43
		<i>Total</i>	lei			394 372,49
		Total Bloc A Inclusiv salariu				394 372,49 67 331,71
		<i>Total</i>	lei			394 372,49
		Total Termoizolarea pardosea cerdac Inclusiv salariu				394 372,49 67 331,71
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
						1 746 192,14
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 746 192,14 463 208,18

		Total	lei	1 746 192,14
		Asigurari	24 %	111 169,96
		Total		1 857 362,10
		Transport	10 %	123 381,63
		Total		1 980 743,73
		Cheltuiile de regie	10 %	198 074,37
		Total		2 178 818,10
		Beneficiu	6 %	130 729,09
		Total		2 309 547,19
		TVA	20 %	461 909,44
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 771 456,63

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reconstructia acoperisului si termoizolareaa pardosealei cerdac Bloc A Tehnic Agricol din Svetlii str. Lenin nr.22 s. Svetlii UTA Gagauzia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 771 456,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	45,5800	55,00	2 506,90
2.	7123010010200	Betonist	h-om	67,9000	55,00	3 734,50
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	101,5490	55,00	5 585,19
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	803,7150	55,00	44 204,32
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	802,9520	55,00	44 162,36
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	615,6000	55,00	33 858,00
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	147,6000	55,00	8 118,00
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	559,6000	55,00	30 778,00
9.	7134050013250	Izolator	h-om	71,8200	55,00	3 950,10
10.	7136080025001	Montator	h-om	43,3020	55,00	2 381,61
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	160,6984	55,00	8 838,41
12.	7212030022700	Sudor	h-om	11,5310	55,00	634,20
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 373,6500	55,00	130 550,75
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	286,1890	55,00	15 740,40
15.	7422010060100	Timplar	h-om	44,8000	55,00	2 464,00
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	256,2429	55,00	14 093,36
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 811,0898	55,00	99 609,93
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	105,6400	55,00	5 810,20
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	112,5082	55,00	6 187,95
Total manopera						463 208,18

Materiale:

1.	10000000000101991	Dolie interioara	m	1,0000	67,00	67,00
2.	100101000101	Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	m	55,0000	165,00	9 075,00
3.	10101010010010101	Tigla de Coama	m	120,0000	120,00	14 400,00
4.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	23,0620	8,00	184,50
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	43,1980	350,00	15 119,30
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9520	5,00	14,76
7.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,4800	4 600,00	2 208,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0700	5 000,00	350,00

9.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	2,3040	5 000,00	11 520,00
10.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	14,0270	5 000,00	70 135,00
11.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=19\text{-}22\text{MM}$ calit a III a	m3	0,4800	5 000,00	2 400,00
12.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,8000	5 000,00	4 000,00
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0700	5 000,00	350,00
14.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1920	5 000,00	960,00
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	18,8700	5 000,00	94 350,00
16.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40\text{-}75\text{MM}$ calit a II a	m3	2,7040	5 000,00	13 520,00
17.	2010212906961	Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm	m3	0,7540	5 000,00	3 770,00
18.	2010237318750	Distantieri	buc	669,8260	0,90	602,85
19.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	9,1000	125,00	1 137,50
20.	2320166200676	White spirit	kg	1,0608	25,00	26,52
21.	2320187315789	Decofrol	kg	8,4000	25,00	210,00
22.	23203226000361	Gudron	kg	49,5360	65,00	3 219,84
23.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,1652	65,00	270,74
24.	2413217300010	Cleme	buc	93,8400	25,00	2 346,00
25.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	90,9160	32,00	2 909,31
26.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,2240	45,00	415,08
27.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	508,4240	115,00	58 468,76
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	17,5266	55,00	963,96
29.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	525,2000	15,00	7 878,00
30.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	656,5000	8,00	5 252,00
31.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	47,4978	33,00	1 567,43
32.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	77,9625	35,00	2 728,69
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	144,4300	15,00	2 166,45
34.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	155,9250	75,00	11 694,38
35.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	261,4752	3,00	784,43
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13 398,1620	3,00	40 194,49
37.	2663102100000	Beton	m3	14,7805	2 250,00	33 256,12
38.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	33,8580	1 250,00	42 322,50
39.	2666122800555	Element de inchidere	buc	33,7840	26,00	878,38
40.	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1 062,2178	74,00	78 604,12
41.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	4,0000	35,00	140,00
42.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	84,9620	25,00	2 124,05
43.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 614,4735	66,00	106 555,25
44.	2682132601626	Carton bitumat	m2	2 216,1600	35,00	77 565,60
45.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	140,4910	170,00	23 883,47
46.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	779,6250	29,00	22 609,13
47.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 793,1375	140,00	251 039,25
48.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	62,3700	75,00	4 677,75
49.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	197,0640	135,00	26 603,64
50.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	177,3660	83,00	14 721,38
51.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	74,0220	16,00	1 184,35
52.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	253,6430	16,00	4 058,29

53.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	684,1875	16,00	10 947,00
54.	2710703434920	Otel lat	kg	94,2450	18,00	1 696,41
55.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
56.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	22,9330	25,00	573,34
57.	2743123549026	Bariera parazapada	m	140,0000	35,00	4 900,00
58.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1 153,1000	35,00	40 358,50
59.	2811236309900	Confectii metalice	kg	216,5925	18,00	3 898,66
60.	2811236832352	Burghiu widia	buc	89,0400	8,00	712,32
61.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	32,0000	85,00	2 720,00
62.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	8,0000	35,00	280,00
63.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	707,4800	21,00	14 857,08
64.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 398,9510	19,00	26 580,07
65.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	165,6600	1,50	248,49
66.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,0826	45,00	93,72
67.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,7655	35,00	201,79
68.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,0000	1,50	31,50
69.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	144,0000	33,00	4 752,00
70.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	560,0000	1,50	840,00
71.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	46,9200	50,00	2 346,00
72.	2874115837745	Suruburi	buc	1 689,2000	1,50	2 533,80
73.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,0000	1,90	39,90
74.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3500	55,00	19,25
75.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 050,4000	2,30	2 415,92
76.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	190,4800	0,90	171,43
77.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	63,8120	37,00	2 361,04
78.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	33,7840	85,00	2 871,64
79.	2875274000502	Cot burlan	buc	93,8400	76,00	7 131,84
80.	2875274000503	Cot de capat	buc	46,9200	70,50	3 307,86
81.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	46,9200	30,00	1 407,60
82.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	33,7840	8,00	270,27
83.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	236,4880	2,70	638,52
84.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,1000	45,00	94,50
85.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	14 033,2500	0,50	7 016,63
86.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	16 846,6800	0,50	8 423,34
87.	4011106202741	Energie electrica	kw	287,4748	6,00	1 724,85
88.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,0590	30,00	391,77
89.	4100126202818	Apa	m3	49,2000	30,00	1 476,00
		Total materiale de constructii				1 233 816,31

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2233	500,00	111,65
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	6,2950	550,00	3 462,25
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	120,1760	55,00	6 609,68
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	128,2460	65,00	8 335,98
5.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	41,3280	65,00	2 686,32
6.	2922140007000	Macara	h-ut	5,6593	100,00	565,93
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	3,9000	150,00	585,00
8.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	9,5400	200,00	1 908,00
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	4,4160	80,00	353,28
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	168,6520	45,00	7 589,34
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,7300	65,00	177,45

12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,5045	150,00	225,68
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,4000	35,00	294,00
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,3720	115,00	1 537,78
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	13,7720	85,00	1 170,62
16.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,2800	90,00	115,20
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,4960	55,00	907,28
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4623	250,00	115,57
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	26,3481	450,00	11 856,64
Total utilaje de constructii						49 167,65

Total	lei	1 746 192,14
Asigurari	24 %	111 169,96
Total		1 857 362,10
Transport	10 %	123 381,63
Total		1 980 743,73
Cheltuiile de regie	10 %	198 074,37
Total		2 178 818,10
Beneficiu	6 %	130 729,09
Total		2 309 547,19
TVA	20 %	461 909,44

Total deviz:

2 771 456,63

Intocmit

SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

/

Obiect Reconstrucția acoperisului și
termoizolarea pardoselei cerdac Bloc A Tehnic
Agricol din Svetlii str. Lenin nr.22 s. Svetlii UTA
Gagauzia

Investitor Colegiul Tehnic Agricol din
Svetlii

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de demolare				
		1.1.1. Acoperis si planseu. Bloc A				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			40,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	55,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	55,00	19,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	65,00	1,30
		<i>Total</i>	lei			49 080,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			11,55
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	55,00	4,95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	55,00	1,65
		<i>Total</i>	lei			13 860,00
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2			25,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	55,00	15,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	55,00	3,85
		<i>Total</i>	lei			27 020,40
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя)	m2			40,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	65,00	3,90
		<i>Total</i>	lei			40 098,00
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			20,60

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	55,00	8,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	30,00	1,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	65,00	2,60
		Total	lei			20 270,40
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))	m3			74,40
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	55,00	56,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	65,00	18,20
		Total	lei			10 981,44
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m			8,35
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			1 361,05
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m			8,35
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	65,00	0,65
		Total	lei			1 336,00
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 4 (погрузка с складированием, разгрузка с складированием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t			72,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	55,00	72,60
		Total	lei			10 510,30
10	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов группы А - комовые и тяжелые сбрасыванием - с ramпы или площадки, в авто 3 категории)	t			24,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	55,00	24,75
		Total	lei			3 583,06
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			81,90
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	450,00	81,90
		Total	lei			11 856,64
		1.2. Acoperis				
		1.2.1. Blocul A				
12	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 16-20 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm,k=1,33 (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 30 см) Materiale marunte=1,0500	buc			40,47
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	6,00	15,75
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	8,00	6,72

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	200,00	18,00
		<i>Total</i>	lei			4 289,82
13	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			35,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	55,00	23,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	3,00	1,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	30,00	0,18
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	115,00	1,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	65,00	0,98
		<i>Total</i>	lei			3 774,13
14	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(12AIII) (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			20,91
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	55,00	3,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			13 955,42
15	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante(6AI) (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			22,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	55,00	5,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	55,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,90	0,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	100,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			5 403,00
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg			37,17
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	55,00	11,55
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,91
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	65,00	1,31
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	55,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	55,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			7 665,42
17	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m	m2			94,94

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	55,00	46,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,90	0,57
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	45,00	1,35
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	1,50	0,04
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	125,00	16,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		Total	lei			6 645,80
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			2 720,57
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	55,00	266,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	2 250,00	2 375,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	100,00	28,00
		Total	lei			38 088,01
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (CPiese forjate din semifabricate masa 1,8kg (Поковки)onsum (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			7 288,32
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	55,00	1 113,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	55,00	123,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	33,00	247,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 000,00	50,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 000,00	4 650,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 000,00	600,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	21,00	71,40
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	32,00	96,32
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	65,00	167,70
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	0,90	2,70
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	25,00	36,25
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	85,00	28,05
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	80,00	18,40
		Total	lei			139 935,74
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			7 716,63
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	55,00	1 192,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	55,00	132,55
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 000,00	800,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 000,00	300,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 000,00	4 150,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	0,90	6,48
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,08

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	25,00	84,50
	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	1,9600	32,00	62,72
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	21,00	798,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	85,00	37,40
		Total	lei			130 411,05
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.(Consum Scinduri de rasinoase- 0.01072 m3/m2). (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			17,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	55,00	12,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,00	3,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	5 000,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	1,50	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
		Total	lei			24 200,06
22	CE42A	Executarea lucarnelor (Se exclud : Cerceveli ,lemn rotund de rasinoase ...dulapuri ecarisati de rasinoase...;se includ: ferestre luacarna lemn- 3.5725m2/buc (Устройство слуховых окон)	buc			1 907,82
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	55,00	328,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	55,00	34,81
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	85,00	340,00
	28631463112701	Stemon (ручка оконная)	buc	1,0000	35,00	35,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластичты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	4 600,00	276,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	5 000,00	300,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	5 000,00	500,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	35,00	17,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	0,90	1,26
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	550,00	60,50
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	90,00	14,40
		Total	lei			15 262,60
23	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Consum : Rigle de rasnoase - 0,0096 m3/m2)(Ригели из хвойных пород, уложенные по длине ж/б или металлических стропил, в кровлях из обожженной черепицы, плоских асбошиферных плит, в крышах без обрешетки, включая крепежные приспособления) Material marunt (cuie, suruburi etc.)=1,0300	m2			89,26
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,5500	55,00	30,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2010212906961	Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm	m3	0,0060	5 000,00	30,90
	2710703434920	Otel lat	kg	0,7500	18,00	13,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			10 889,31
24	CN51B	Tratamentul antisepctic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antisepctice: carcasa din cherestea. (Антисептирование	m3			122,03

1	2	3	4	5	6	7
		деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	55,00	21,45
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	33,00	99,33
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	250,00	0,75
		Total	lei			1 925,63
25	CN50B	Tratament ignifug al lemnairei; carcasa, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3			1 263,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	115,00	1 127,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,12
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	500,00	2,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	150,00	4,35
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	250,00	2,00
		Total	lei			65 535,84
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Membrana cu 3 straturi (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300	m2			98,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	66,00	78,18
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,50	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		Total	lei			134 333,19
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) se exclude : coame metalice pentru placi tip tigla ,pazie din tabla protejata anticoroziv ,profil pentru etansare din spuma polimerica)/tabla cutata H-20 (0,5mm) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500	m2			267,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	140,00	169,05
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	29,00	15,23
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,73
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	35,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25
		Total	lei			364 415,10
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata H-10 culoare alba Streasina (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500	m2			267,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	140,00	169,05
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	29,00	15,22
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,72
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	75,00	7,88
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	75,00	3,15
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	35,00	1,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	45,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			32 618,23
29	29	Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm				165,00
	100101000101	Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	m	1,0000	165,00	165,00
		<i>Total</i>	lei			9 075,00
30		Tigla de Coama				120,00
	10101010010010101	Tigla de Coama	m	1,0000	120,00	120,00
		<i>Total</i>	lei			14 400,00
31		Dolie interioara				67,00
	1000000000010191	Dolie interioara	m	1,0000	67,00	67,00
		<i>Total</i>	lei			67,00
32	CK26B	Retinator de zapada (aplicativ)	m			63,45
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	55,00	17,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2743123549026	Bariera parazapada	m	1,0000	35,00	35,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			8 883,00
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv /Consum : Cot de jgheab - 0.0976 buc/m,Piesa de racordare jgheab - burlan - 0.0976 buc/m (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m			154,83
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	83,00	89,76
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	2,70	3,89
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	26,00	5,36
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	37,00	3,81
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	8,00	1,65
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	85,00	17,51
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,50	15,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			25 392,59
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv / consum : cot burlan - 0/087 buc/m , cot de capat - 0.087 buc/m) (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m			263,83
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	55,00	19,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	135,00	144,59
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	76,00	38,76
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,00	7,65
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	25,00	12,75
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	50,00	12,75
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	70,50	17,98
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	37,00	9,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		<i>Total</i>	lei			48 545,18
35	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg			47,54
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	6,00	0,05
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	55,00	0,55
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	8,00	0,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			54 821,83
36	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t			436,90
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	55,00	141,90
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	55,00	286,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	25,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			503,75
37	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной до 8 мм, вручную)	t			716,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	55,00	342,10
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	45,00	360,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	25,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			825,66
		1.3. Termoizolarea pardosea cerdac				
		1.3.1. Bloc A				
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase : strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii ,executatata cu pelicula antivapori 70g/m2,simplu , asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеиваиня)	m2			38,93
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	55,00	1,10
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	35,00	37,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	65,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			39 944,74
39	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 200 mm (2str.x100mm),100kg/m3 (aplicativ :polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala)(Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой) Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150	m2			83,43
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	55,00	3,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2670112204002	Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm	m2	1,0200	74,00	76,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	55,00	0,22
		<i>Total</i>	lei			85 601,44
40	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для	m2			38,93

1	2	3	4	5	6	7
		terras, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба : разделительный слой для работ по гидроизоляции , выполненный из рубероида, просто уложенного без приклеивания)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	55,00	1,10
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	35,00	37,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	65,00	0,03
		Total	lei			39 944,74
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			21,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,00	1,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantiери	buc	0,3000	0,90	0,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	100,00	0,06
		Total	lei			29 779,66
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			136,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 250,00	41,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	115,00	1,38
		Total	lei			140 028,48
43	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами) Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100	m2			454,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	55,00	104,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	55,00	22,99
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	15,00	60,60
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	8,00	40,40
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0700	170,00	183,72
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	15,00	16,67
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	0,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,30	18,58
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	55,00	1,38
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	45,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	150,00	4,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	65,00	1,36
		Total	lei			59 073,43

APROBAT:

Intocmit
SRL ZAGORLAR

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.