

Vestiar și duș din construcție modulară 6058MM X 3000MM X2750MM

Materialele ce intra in componenta construirii containerilor sunt:

1)Partea de jos este formata de jos in sus din:

- structura metalica zincata profilata la rece DX51 (2,5 mm) cu piesele de colt (2-10 mm), acoperita cu grund si vopsea epoxidica (RAL 7016)
- podea din beton cu teracota

2) Acoperisul este format de sus in jos din:

- structura metalica zincata profilata la rece DX51 (2,5 mm) cu piesele de colt (2-10 mm), acoperita cu grund si vopsea epoxidica (RAL 7016)
- tabla zincata dublu faltuita DX51 (0,5 mm)
- vata minerala (200 mm)
- folei protectie (200 mkr)
- PAL laminat alb (18 mm) sau tabla profilata (RAL 9002)

3) Stalpi sustinere acoperis:

- structura metalica zincata profilata la rece (3 mm), acoperita cu grund epoxidic si vopsea epoxidica (RAL 7016)
- vata minerala (100 mm)
- teava PVC pentru scurgerea apei (d50)

4)Peretii sunt formati din(conform schita tehnica):

- panouri sandwich cu spuma poliuretana (ext.RAL 7016 - int.RAL 9002 - 60 mm)
- masti decorative (RAL 9002 - 0,5 mm)
- ușa PVC de intrare 900mm x 2000mm(cu laminare RAL 7016) – 2 buc.
- geam PVC(cu laminare RAL 7016) 1000mm x 500mm – 2 buc.

5)Instalatie electrica(retele interioare sunt incluse):

- tablou sigurante automate – 1 buc.
- priza dubla cu impamantare – 2 buc.
- priza simpla cu impamantare – 2 buc.
- intrerupator – 2 buc.
- priza exterioara – 1 buc.
- corp de iluminat – 2 buc.

6)Instalatii sanitare (retele interioare sunt incluse):

- dus – 6 buc.
- boiler 100 l – 2 buc.
- dispenser sapun – 6 buc.

7)Echipament :

- camere de supraveghere video – 2 buc.
- convector electric 1,5kw – 2 buc.
- bond – 10 m2



DUS MODULAR 6058MM X 3000MM X 2750MM

