

**Lucrari de lichidarea a
gunoiistelor neautorizate cu
amenajarea si plantarea a
arborilor in com. Darcauti r-nul
Soroca**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 395 927,00 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de lichidarea gunoiistelor neautorizate 1.1. Sat. Darcauti 1.1.1. Gunoistea nr. 3 (2630 m2)				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	3,0000	758,10 0,00	2 274,30 0,00
2	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	300,0000	33,75 12,60	10 126,38 3 780,00
3	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	5,0000	81,60 81,60	408,00 408,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	360,0000	27,44 0,00	9 876,96 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,0000	137,13 18,00	411,39 54,00
6	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-	100m2	26,3000	45,13 0,00	1 186,79 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II				
		<i>Total</i>	lei			24 283,82
		Total Gunoistea nr. 3 (2630 m2) Inclusiv salariu				24 283,82 4 242,00
		1.1.2. Gunoistea nr. 2 (8300 m2)				
7	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	9,0000	758,10 0,00	6 822,90 0,00
8	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	900,0000	33,75 12,60	30 379,14 11 340,00
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	15,0000	81,60 81,60	1 224,00 1 224,00
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 080,0000	27,44 0,00	29 630,88 0,00
11	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	9,0000	137,13 18,00	1 234,17 162,00
12	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	83,0000	45,13 0,00	3 745,38 0,00
		<i>Total</i>	lei			73 036,47
		Total Gunoistea nr. 2 (8300 m2) Inclusiv salariu				73 036,47 12 726,00
		1.1.3. Gunoistea nr. 1 (2100 m2)				
13	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	3,0000	758,10 0,00	2 274,30 0,00
14	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	300,0000	33,75 12,60	10 126,38 3 780,00
15	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	5,0000	81,60 81,60	408,00 408,00

1	2	3	4	5	6	7
16	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	360,0000	27,44 0,00	9 876,96 0,00
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,0000	137,13 18,00	411,39 54,00
18	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	21,0000	45,12 0,00	947,62 0,00
		<i>Total</i>	lei			24 044,65
		Total Gunoistea nr. 1 (2100 m2) Inclusiv salariu				24 044,65 4 242,00
		<i>Total</i>	lei			121 364,94
		Total Sat. Darcauti Inclusiv salariu				121 364,94 21 210,00
		1.2. Sat. Malcauti				
		1.2.1. Gunoistea nr. 1 (1500 m2)				
19	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	2,0000	758,10 0,00	1 516,20 0,00
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	200,0000	33,75 12,60	6 750,92 2 520,00
21	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	3,0000	81,60 81,60	244,80 244,80
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	240,0000	27,44 0,00	6 584,64 0,00
23	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,0000	137,13 18,00	274,26 36,00
24	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	15,0000	45,13 0,00	676,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 047,70
		Total Gunoistea nr. 1 (1500 m2) Inclusiv salariu				16 047,70 2 800,80
		1.2.2. Gunoistea nr.2 (8050 m2)				
25	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	8,0000	758,10 0,00	6 064,80 0,00
26	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	800,0000	33,75 12,60	27 003,68 10 080,00
27	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t	9,0000	81,60 81,60	734,40 734,40
28	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	960,0000	27,44 0,00	26 338,56 0,00
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,0000	137,13 18,00	1 097,04 144,00
30	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	80,5000	45,12 0,00	3 632,56 0,00
		<i>Total</i>	lei			64 871,04
		Total Gunoistea nr.2 (8050 m2) Inclusiv salariu				64 871,04 10 958,40
		<i>Total</i>	lei			80 918,74
		Total Sat. Malcauti Inclusiv salariu				80 918,74 13 759,20
		<i>Total</i>	lei			202 283,68
		<i>Contributii la asigurari sociale</i>	24 %			8 392,61
		<i>Total</i>	100 %			210 676,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			16 854,10
		<i>Total</i>	100 %			227 530,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			6 825,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de lichidarea gunoiistelor neautorizate Inclusiv salariu				234 356,30 34 969,20
		2. Lucrari de plantarea a arborilor				
		2.1. sat. Darcauti				
		2.1.1. Sonda si turnul de apa				
31	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare, 30% tei, 30% molid, 30% tue luminare, 10% castan Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,0300	buc	70,0000	213,05 54,00	14 913,42 3 780,00
		<i>Total</i>	lei			14 913,42
		Total Sonda si turnul de apa Inclusiv salariu				14 913,42 3 780,00
		2.1.2. Gunoistea autorizata temporar (10000m2)				
32	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare, 60% Salcim Alb, 30% artar, 10% stejar rosu Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,0300	buc	254,0000	213,05 54,00	54 114,40 13 716,00
		<i>Total</i>	lei			54 114,40
		Total Gunoistea autorizata temporar (10000m2) Inclusiv salariu				54 114,40 13 716,00
		<i>Total</i>	lei			69 027,82
		Total sat. Darcauti Inclusiv salariu				69 027,82 17 496,00
		2.2. sat. Malcauti				
		2.2.1. Fintina forata (6500 m2)				
33	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare, 30% tei, 30% molid, 30% tue luminare, 10% castan Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,0300	buc	45,0000	213,05 54,00	9 587,20 2 430,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 587,20
		Total Fintina forata (6500 m2)				9 587,20
		Inclusiv salariu				2 430,00
		<i>Total</i>	lei			9 587,20
		Total sat. Malcauti				9 587,20
		Inclusiv salariu				2 430,00
		<i>Total</i>	lei			78 615,02
		<i>Contributii la asigurari sociale</i>	24 %			4 782,24
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			2 811,76
		<i>Total</i>	100 %			83 397,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			6 671,78
		<i>Total</i>	100 %			90 069,04
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 702,07
		Total Lucrari de plantarea a arborilor				95 582,87
		Inclusiv salariu				19 926,00

		Total	lei	329 939,17
		TVA	20 %	65 987,83
		Total deviz:		395 927,00
		Inclusiv salariu		54 895,20

Intocmit

Serghei Zabulica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de lichidarea a
gunoiistelor neautorizate cu
amenajarea si plantarea a
arborilor in com. Darcauti r-nul
Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 395 927,00 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,8200	60,00	3 469,20
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	525,0000	60,00	31 500,00
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	184,5000	60,00	11 070,00
4.	9312040019600	Sapator	h-om	147,6000	60,00	8 856,00
		Total manopera				54 895,20

Materiale:

1.	1111000100111	Puieti de foioase de talie mare	buc	399,0735	140,00	55 870,29
2.	1212121212121	Apa	m3	7,6014	48,00	364,88
		Total materiale de construcții				56 235,17

Utilaje de construcții:

1.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	146,5000	361,00	52 886,50
2.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	80,7250	361,00	29 141,73
3.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,2500	361,00	2 978,25
4.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	228,0000	361,00	82 308,00
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,3800	332,50	2 453,85
		Total utilaje de construcții				169 768,33

Total	lei	329 939,17
TVA	20 %	65 987,83

Total deviz:

395 927,00

Intocmit

Serghei Zabulica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de lichidarea a gunoiiestelor neautorizate cu amenajarea si plantarea a arborilor in com. Darcauti r-nul Soroca

Investitor Primaria com. Darcauti, r-nul Soroca

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de lichidarea gunoiiestelor neautorizate				
		1.1. Sat. Darcauti				
		1.1.1. Gunoistea nr. 3 (2630 m2)				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			758,10
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	361,00	758,10
		Total	lei			2 274,30
2	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	361,00	21,15
		Total	lei			10 126,38
3	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			81,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	60,00	81,60
		Total	lei			408,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			27,44
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	361,00	27,44
		Total	lei			9 876,96
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			137,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	361,00	119,13
		Total	lei			411,39
6	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			45,13
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	361,00	45,13
		Total	lei			1 186,79
		1.1.2. Gunoistea nr. 2 (8300 m2)				
7	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			758,10
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	361,00	758,10
		Total	lei			6 822,90

1	2	3	4	5	6	7
8	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			33,75 12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	361,00	21,15
		Total	lei			30 379,14
9	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			81,60 81,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	60,00	81,60
		Total	lei			1 224,00
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			27,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	361,00	27,44
		Total	lei			29 630,88
11	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			137,13 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	361,00	119,13
		Total	lei			1 234,17
12	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			45,13 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	361,00	45,13
		Total	lei			3 745,38
		1.1.3. Gunoistea nr. 1 (2100 m2)				
13	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			758,10 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	361,00	758,10
		Total	lei			2 274,30
14	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			33,75 12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	361,00	21,15
		Total	lei			10 126,38
15	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			81,60 81,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	60,00	81,60
		Total	lei			408,00
16	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			27,44 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	361,00	27,44
		Total	lei			9 876,96
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			137,13 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	361,00	119,13
		Total	lei			411,39
18	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			45,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	361,00	45,12
		Total	lei			947,62
		1.2. Sat. Malcauti				
		1.2.1. Gunoistea nr. 1 (1500 m2)				
19	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			758,10
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	361,00	758,10
		Total	lei			1 516,20
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			33,75
						12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	361,00	21,15
		Total	lei			6 750,92
21	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			81,60
						81,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	60,00	81,60
		Total	lei			244,80
22	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			27,44
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	361,00	27,44
		Total	lei			6 584,64
23	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			137,13
						18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	361,00	119,13
		Total	lei			274,26
24	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			45,13
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	361,00	45,13
		Total	lei			676,88
		1.2.2. Gunoistea nr.2 (8050 m2)				
25	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			758,10
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	361,00	758,10
		Total	lei			6 064,80
26	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			33,75
						12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	60,00	12,60
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	361,00	21,15
		Total	lei			27 003,68
27	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze	t			81,60
						81,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	60,00	81,60
		Total	lei			734,40
28	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			27,44
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	361,00	27,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			26 338,56
29	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			137,13 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	60,00	18,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	361,00	119,13
		<i>Total</i>	lei			1 097,04
30	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			45,12 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	361,00	45,12
		<i>Total</i>	lei			3 632,56
		2. Lucrari de plantarea a arborilor				
		2.1. sat. Darcauti				
		2.1.1. Sonda si turnul de apa				
31	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare, 30% tei, 30% molid, 30% tue luminare, 10% castan Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,0300	buc			213,05 54,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	60,00	30,00
	1111000100111	Puieti de foioase de talie mare	buc	1,0500	140,00	151,41
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	48,00	0,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0200	332,50	6,65
		<i>Total</i>	lei			14 913,42
		2.1.2. Gunoistea autorizata temporar (10000m2)				
32	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare, 60% Salcim Alb, 30% artar, 10% stejar rosu Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,0300	buc			213,05 54,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	60,00	30,00
	1111000100111	Puieti de foioase de talie mare	buc	1,0500	140,00	151,41
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	48,00	0,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0200	332,50	6,65
		<i>Total</i>	lei			54 114,40
		2.2. sat. Malcauti				
		2.2.1. Fintina forata (6500 m2)				
33	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare, 30% tei, 30% molid, 30% tue luminare, 10% castan Materiale marunte (tarusi, sfoara, etc.)=1,0300	buc			213,05 54,00
	9312040019600	Sapator	h-om	0,4000	60,00	24,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	60,00	30,00
	1111000100111	Puieti de foioase de talie mare	buc	1,0500	140,00	151,41
	1212121212121	Apa	m3	0,0200	48,00	0,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0200	332,50	6,65
		<i>Total</i>	lei			9 587,20

APROBAT:

Intocmit
Serghei Zabulica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.