



CET-Nord SA

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
Nr. 114-CET/AP



“20” iunie 2023

mun. Bălți

1. PĂRȚILE:

S.A. „CET-Nord” în proces de reorganizare, în persoana Directorului General interimar al întreprinderii domnul Marian BRÎNZA, care activează în baza Statutului societății, numită în continuare **Antreprenor**, și
IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, în persoana Directorului domnul Gheorghe BRÎNZA, care activează în baza Regulamentului, numită în continuare **Client**,

ambii denumiți în continuare în mod colectiv „Părți”, iar în mod individual „Parte”, au încheiat prezentul Contract de antrepriză (în continuare „Contract”) convenind asupra următoarelor clauze:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. **Lucrări de reparație a sistemelor ingineresti de încălzire și alimentare cu apă rece la edificiile Clientului: IMSP „Spitalul Clinic Bălți” - Blocul central; IMSP „Spitalul Clinic Bălți” - Blocul pentru copii; IMSP „Spitalul Clinic Bălți” - blocul boli infecțioase; IMSP „Spitalul Clinic Bălți”- Centrul COVID.**

3. DEFINIȚII

3.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul Contract și toate Anexele sale;
- b. **antreprenor și client** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătitibil Antreprenorului de către Client, în baza Contractului pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin Contract;
- d. **amplasamentul lucrării** - locul unde Antreprenorul execută lucrarea;
- e. **impedimente justificatorii** - un eveniment mai presus de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii Contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea Contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat impediment justificatoriu un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți.
- f. **zi** - zi calendaristică;
- g. **act adițional** - document ce modifică termenii și condițiile Contractului;
- h. **conflict de interese** - înseamnă orice eveniment influențând capacitatea Antreprenorului de a exprima o opinie profesională obiectivă și imparțială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Clientului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Antreprenorului. Aceste restricții sunt de asemenea aplicabile oricăror subcontractanți, salariați și experți acționând sub autoritatea și controlul Antreprenorului;
- i. **despăgubire** - suma, neprevăzută expres în prezentul Contract, care este acordată de către instanța de judecată sau este convenită de către Părți ca despăgubire plătitibilă Părții prejudiciate, în urma încălcării Contractului de lucrări de către cealaltă Parte;
- j. **penalitate contractuală** - despăgubirea stabilită în Contractul de lucrări, ca fiind plătitibilă de către una din Părțile contractante către cealaltă Parte numai în caz de neîndeplinire culpabilă a obligațiilor din Contract;
- k. **sector de lucrare** - obiect de construcție, parte a obiectivului de investiție cu funcționalitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia;
- l. **termene limită** - perioade din Contract care vor începe să curgă din ziua următoare emiterii actului sau producerii evenimentului, care reprezintă momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlinește într-o zi nelucrătoare, termenul va expira la sfârșitul următoarei zile lucrătoare;
- m. **garanția tehnică** - perioada de timp pentru care Antreprenorul este răspunzător pentru toate viciile structurii de rezistență ale construcției, rezultate din nerespectarea normelor de execuție;
- n. **perioadă de notificare a defecțiunilor** - înseamnă perioada de timp cuprinsă între momentul

identificării defecțiunii și momentul transmiterii către Antreprenor a notificării privind defecțiunile apărute la lucrări sau sectoare de lucrări (după caz) în intervalul de timp cuprins între data recepției la terminarea lucrărilor sau Sectoarele de Lucrări și recepția finală, la expirarea perioadei de garanție acordată lucrărilor.

4. INTERPRETARE

4.1. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

4.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII

5. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI

5.1 Antreprenorul se obligă să execute, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract:

- a. lucrări de reparație a sistemului de încălzire IMSP „Spitalul Clinic Bălți” - Blocul central;
- b. lucrări de reparație a sistemului de alimentare cu apă rece IMSP „Spitalul Clinic Bălți” - Blocul central;
- c. lucrări de reparație a sistemului de încălzire IMSP „Spitalul Clinic Bălți” - Blocul pentru copii;
- d. lucrări de reparație a sistemului de alimentare cu apă rece IMSP „Spitalul Clinic Bălți” - Blocul pentru copii;
- e. lucrări de reparație a sistemului de alimentare cu apă rece IMSP „Spitalul Clinic Bălți” - Blocul boli infecțioase;
- f. lucrări de reparație a sistemului de alimentare cu apă rece IMSP „Spitalul Clinic Bălți” - Centrul COVID;

5.2. Clientul se obligă să plătească Antreprenorului retribuția convenită, pentru execuția, finalizarea „Lucrărilor de reparație a sistemului de încălzire și de reparație a sistemului de alimentare cu apă rece la edificiile Clientului: IMSP Spitalul Clinic Bălți - Blocul central; IMSP Spitalul Clinic Bălți - Blocul pentru copii; IMSP Spitalul Clinic Bălți - blocul boli infecțioase; IMSP Spitalul Clinic Bălți - Centrul COVID”.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

6.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului Contract:

- a. *deviz local de resurse (formularul nr. 7 și nr. 3) pentru lucrări de reparație a sistemului de încălzire Spitalul Clinic Bălți - Bloc central;*
- b. *deviz local de resurse (formularul nr.7 și nr.3) pentru lucrări de reparație a sistemului de alimentare cu apă rece Sistemul Clinic Bălți - Bloc central;*
- c. *deviz local de resurse (formularul nr.7 și nr.3) pentru lucrări de reparație a sistemului de încălzire Spitalul Clinic Bălți - Bloc pentru copii;*
- d. *deviz local de resurse (formularul nr.7 și nr.3) pentru lucrări de reparație a sistemului de alimentare cu apă rece Sistemul Clinic Bălți - Bloc pentru copii;*
- e. *deviz local de resurse (formularul nr.7 și nr.3) pentru lucrări de reparație a sistemului de alimentare cu apă rece Sistemul Clinic Bălți - Bloc boli infecțioase;*
- f. *deviz local de resurse (formularul nr.7 și nr.3) pentru lucrări de reparație a sistemului de alimentare cu apă rece Sistemul Clinic Bălți - Cetrul COVID;*
- g. *graficul de executare a lucrărilor;*
- h. *procesul -verbal de recepție a lucrărilor;*
- i. *factura fiscală.*

7. TERMENUL ȘI CONDIȚIILE EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

7.1. Contractul își produce efecte de la data semnării de către Părți și își încetează valabilitatea la data executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe care Contractul și/sau legislația aplicabilă le stabilesc în sarcina părților Contractante.

7.2. Durata de execuție a lucrărilor contractate va fi stabilit în graficul de executare a lucrărilor semnat de ambele Părți contractante.

7.3. După semnarea Contractului de către Părți, Clientul va prezenta graficul de executare a lucrărilor cu menționarea amplasamentului locului de executare a lucrărilor.

7.4. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul Părților, expus într-un acord adițional la prezentul Contract, în cazul în care, executarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor Contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului Contractului.

7.5. În cazul survenirii imposibilității executării lucrărilor, la data și în termenii stabiliți, Antreprenorul va informa imediat Clientul despre cauza și modul de remediere a situației create, cu stabilirea unui nou termen, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile.

7.6. Clientul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 (cinci) zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor Contractate de către Client, nu generează vreo răspundere pentru Client.

7.7. Conform dispoziției scrise a Clientului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată determinată și în modul în care Clientul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, conform prevederilor legislației în vigoare a documentației tehnico-normative și indicațiilor Clientului.

7.8. Clientul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la Contract. Clientul va notifica, în scris, identitatea reprezentanților pentru acest scop și anume, responsabilul tehnic și dirigintele de șantier, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică, atestată potrivit legii.

8. VALOAREA CONTRACTULUI, CONDIȚIILE ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

8.1. Pentru lucrările executate, plățile datorate de Client Antreprenorului, sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la Contract.

8.2. Prețul lucrărilor constituie **151 709 (o sută cincizeci și unu mii șapte sute nouă) lei și 23 bani**, la care se adaugă TVA în sumă de **30 341 (treizeci mii trei sute patruzeci și unu) lei și 85 bani**. Valoarea totală a Contractului, inclusiv TVA, este de **182 051 (o sută optzeci și două mii cincizeci și unu) lei și 08 bani**.

8.3. Lucrările se execută la prețuri stabilite în devizurilor locale de resurse anexate la prezentul Contract și potrivit procesului - verbal de recepție a lucrărilor întocmite de reprezentanții Părților la finalizarea executării lucrărilor.

8.4. Achitarea prețului lucrărilor executate se efectuează în termen de până la 30 (treizeci) zile din momentul semnării facturii fiscale și a procesului - verbal de recepționare a lucrărilor pentru fiecare obiect în parte.

8.5. În cazul în care, anterior executării lucrărilor, urmează să fie efectuate modificări la valoarea Contractului privind majorarea sau reducerea acestuia, precum și modificări, suplimentări sau retragere a oricărei prevederi a prezentului Contract, acestea vor fi considerate valabile doar în cazurile când acestea sunt întocmite în scris și semnate de ambele Părți.

8.6. Clientul, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data primirii notificării scrise a Antreprenorului are obligația să comunice acestuia dacă prețul majorat este acceptabil și să solicite continuarea executării lucrărilor.

9. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9.1. Obligațiile Antreprenorului:

9.1.1. să execute lucrările de construcție-montaj, genuri speciale și complexe de lucrări prevăzute de prezentul Contract conform devizului anexat la prezentul Contract și graficului de executare a lucrărilor prestabilit și agreat de Client;

9.1.2. să finalizeze lucrările precum și să remedieze viciile ascunse, cu atenția și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin Contract;

9.1.3. să folosească materialele de calitate prevăzută în documentația de execuție;

9.1.4. să asigure calitatea lucrărilor executate în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare și în conformitate cu documentația din deviz;

9.1.5. să supravegheze lucrările, să asigure forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract;

9.1.6. să poarte responsabilitatea de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de Client, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective;

9.1.7. să asigure protecția muncii, respectarea normelor tehnicii securității și sănătății în muncă, ordinea și disciplina salariaților săi;

9.1.8. să instruiască Personalul, care este implicat în executarea lucrărilor, asupra procesului tehnologic, succesiunea operațiilor și fazelor de execuție, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice și asupra măsurilor specifice de protecția muncii.

9.1.9. să adopte acele măsuri, care să asigure protecția persoanelor aflate în exteriorul șantierului, semnalizarea și marcarea corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea și devierea circulației în zonă, izolarea zonelor aflate sub raza de rotire a macaralelor.

9.1.10. pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse Antreprenorul are obligația:

- a. de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor, a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atâta timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atâta timp cât acestea nu sunt finalizate) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
 - b. de a procura și de a întreține pe cheltuiuala sa (dacă va fi necesar) toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire în scopul protejării lucrărilor;
 - c. de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;
 - d. de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de material;
 - e. de a aduna sau îndepărta de pe șantier dărâmăturile, moluzul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare;
 - f. de a nu acoperi lucrările care vor deveni ascunse, fără aprobarea Clientului;
 - g. de a notifica Clientul, ori de câte ori, astfel de lucrări sunt finalizate pentru a fi examinate și măsurate;
 - h. de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția Clientului și de a reface această parte/părți de lucrare, dacă este cazul;
 - i. de a asigura măsurile necesare pentru protecția mediului pe suprafața și în afara șantierului în ceea ce privește praful și zgomotul pe durata activităților de construcții;
- 9.1.11. de a notifica Clientul despre posibilitatea recepției lucrărilor executate și să remită Clientului procesul - verbal de recepție a lucrărilor.
- 9.1.12. să execute alte obligații prevăzute de Caietul de sarcini și prezentul Contract.

9.2. Obligațiile Clientului:

- 9.2.1. să pună la dispoziția Antreprenorului terenul și posibilitatea de a executa volumul de lucrări contractate
- 9.2.2. să recepționeze lucrările executate în termen de 5 (cinci) zile din data prezentării de către Antreprenor a procesului - verbal de recepție a lucrărilor;
- 9.2.3. să achite costul lucrărilor recepționate în modul prevăzut de prezentul Contract;
- 9.2.4. să examineze lucrările care devin ascunse.

10. CESIUNEA

- 10.1 Antreprenorul are obligația de a nu transfera, total sau parțial, obligațiile sale asumate prin Contract, fără să obțină, în prealabil, acordul scris al Clientului.
- 10.2 Cesiunea nu va exonera Antreprenorul de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract.

11. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR

- 11.1. Perioada de garanție pentru lucrările executate oferită de către Antreprenor constituie 12 (doisprezece) luni.
- 11.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 11.1 din prezentul capitol.
- 11.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Client.

12. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 12.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 12.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, Părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între Părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 12.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 12.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de Client în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 12.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 12.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Client. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

12.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Client, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

12.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

12.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre Părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care Partea în culpă a intrat în întârziere.

12.10. Clientul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Clientului, a agenților sau a angajaților acestora.

12.11. Antreprenorul și Subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

13. CIRCUMSTANȚE CARE JUSTIFICĂ NEEEXECUTAREA CONTRACTULUI

13.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea Contractului (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Parților).

13.2. Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea Contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea Contractului.

13.3. Survenirea circumstanțelor care justifică neexecutarea Contractului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

13.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea Contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a Contractului. Când se execută act. 13.1 și act. 13.3, Părțile modifică Contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a Contractului.

14. CONDUITA PĂRȚILOR. CONFLICTUL DE INTERESE

14.1. Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite derularea obiectivă și imparțială a Contractului, prin apariția conflictelor de interese, ca rezultat al intereselor economice, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune.

14.2. Orice conflict de interese apărut în timpul derulării Contractului trebuie notificat în scris Clientului, fără întârziere.

15. CONDUITA PĂRȚILOR. PREVEDERI ANTI-MITĂ / ANTI-FRAUDĂ

15.1. Clientul (personalul Clientului) va/vor acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru Antreprenor, conform regulilor și/sau codului de conduită al domeniului său de activitate precum și cu discreția necesară.

15.2. Clientul declară, după cunoștința sa că, atât el însuși cât și Personalul său, nici direct, nici printr-un terț, nu a/au promis, nu a/au oferit sau nu a/au dat o sumă de bani, bunuri materiale și/sau orice alt beneficiu cu intenția de a fi determinat un salariat al Antreprenorului să execute o activitate sau atribuție de serviciu în mod necorespunzător, sau să fi răsplătit un salariat al Antreprenorului pentru executarea unei activități sau atribuții de serviciu, sau să oferit/să promis oferirea oricărui stimulent cu scopul de a fi determinat un salariat al Antreprenorului să fi întreprins sau să se fi abținut de a întreprinde o activitate, sau de a-și fi exercitat o atribuție de serviciu pe parcursul desfășurării contractului și, ulterior, care ar fi încălcat atribuțiile și responsabilitățile persoanei/persoanelor vizate față de Antreprenor.

15.3. Antreprenorul, nici direct, nici printr-un terț, nu va/vor promite sau nu va/vor oferi și nici nu va/vor da o sumă de bani, bunuri materiale și/sau orice alt beneficiu cu intenția de a determina un salariat al Clientului să execute o activitate sau atribuție de serviciu în mod necorespunzător, sau să răsplătească un salariat al Clientului pentru executarea unei activități sau atribuții de serviciu, sau să ofere/să promită oferirea oricărui stimulent cu scopul de a determina un salariat al Clientului să întreprindă sau să se abțină de a întreprinde o activitate, sau de a-și exercita o atribuție de serviciu pe parcursul desfășurării contractului și ulterior, care ar încălca atribuțiile și responsabilitățile persoanei/persoanelor vizate față de Client.

15.4. Clientul declară că, după cunoștința sa, Personalul nu a/au plătit direct sau indirect, niciun comision necuvenit sau o taxă solicitată nelegal, unui salariat al Antreprenorului, în legătură cu prezentul Contract.

15.5. Antreprenorul (personalul Antreprenorului) nu va/vor plăti sau nu va/vor intenționa să plătească, direct sau indirect, niciun comision necuvenit, nicio taxă solicitată nelegal și nu va/vor oferi niciun cadou unui salariat al Clientului în legătură cu derularea contractului sau pentru obținerea oricărui favor ori pentru orice alt motiv.

15.6. În cazul în care Clientul (personalul Clientului) se oferă să dea/să acorde sau dau/acordă oricărei persoane mită, bunuri, facilități, comisioane în scopul de a determina sau recompensa îndeplinirea/neîndeplinirea oricăror acte sau fapte în legătură cu prezentul Contract sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul Contract, Clientul va putea decide încetarea/rezilierea Contractului.

15.7. Clientul (personalul Clientului) este/sunt de acord să furnizeze și să susțină, la solicitarea expresă a Clientului, o declarație pe propria răspundere în privința respectării politicilor anti-mită, ale principiilor de afaceri și de conduită etică ale Clientului și se obligă să anunțe imediat, în scris, Clientul în privința oricărui caz apărut sau de care a/au luat cunoștință ulterior, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației apărute.

15.8. Clientul și Personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea Contractului.

15.9. Clientul (personalul Clientului) este/sunt de acord și se angajează să respecte politicile și procedurile referitoare la sistemul de management anti-mită al Antreprenorului.

15.10. Orice încălcare a obligațiilor asumate prin clauzele anti-mită de la punctele de mai sus va conferi dreptul Antreprenorului de a rezilia Contractul, cu efect imediat, fără nicio compensație, fără nicio formalitate și fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară.

15.11. În aplicarea prezentului Contract, prin „Personalul Clientului” se înțelege personalul angajat la data semnării prezentului Contract, precum și oricare alt personal care va fi angajat de Client pe perioada de valabilitate a prezentului Contract.

15.12. Clientul își rezervă dreptul de a rezoluționa Contractul, fără însă a fi afectat dreptul Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în situația în care Antreprenorul a săvârșit nereguli, neconformități sau infracțiuni care implică fraudă, corupția, mita, delapidarea sau alte infracțiuni economico-financiare în cadrul procedurii de atribuire a Contractului sau în legătură cu executarea acestuia.

15.13. Antreprenorul poate rezoluționa contractul fără însă a fi afectat dreptul Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care Clientul a comis erori esențiale, nereguli, neconformități sau infracțiuni care implică fraudă, corupția, mita, delapidarea sau alte infracțiuni economico-financiare în cadrul procedurii de atribuire a contractului sau în legătură cu executarea acestuia.

16. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE

16.1. Oricare dintre Părțile contractante se obligă, în termenii și condițiile prezentului Contract, să păstreze strict confidențiale, pe durata Contractului și după încheierea acestuia, toate datele și informațiile divulgate în orice manieră de către cealaltă Parte în cadrul executării prezentului Contract.

16.2. Excepție de la prezenta obligațiune sunt cazurile, în care divulgarea este necesară pentru executarea Contractului și doar cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile de drept.

17. REZOLUȚIUNEA

17.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

17.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:

- a. Client în caz de refuz al Antreprenorului de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b. Client în caz de nerespectare de către Antreprenor a termenelor stabilite de executare a lucrărilor;
- c. Antreprenor în caz de nerespectare de către Client a termenelor de plată a lucrărilor executate;
- d. Antreprenor sau Client în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

17.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

17.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile de la primirea notificării. În cazul în care răspunsul nu este dat în termenele stabilite, Partea inițiatoare va iniția rezoluțiunea.

18. RECLAMAȚII

18.1. Reclamațiile privind calitatea și cantitatea lucrărilor executate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

18.2. Pretențiile privind calitatea lucrărilor executate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile de la depistarea deficiențelor de calitate.

18.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 7 (șapte) zile de la data primirii acestora și să comunice Clientului despre decizia luată.

18.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 15 (cincisprezece) zile, să execute suplimentar cantitatea lucrărilor neexecutate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu prevederile prezentului Contract..

18.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

18.6. În cazul devierii de la calitatea lucrărilor, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de Partea vinovată.

19. SANCTIUNI

19.1. Pentru executarea cu întârziere a lucrărilor din vina sa, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din suma lucrărilor neexecutate.

19.2. Pentru achitarea cu întârziere, Clientul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma neachitată, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma neachitată la timp.

19.3. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de executare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere.

19.4. Suma penalității calculate Antreprenorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reținută) de către Client din suma plății pentru lucrările executate.

20. DISPOZIȚII FINALE

20.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

20.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, să convină asupra completării și modificării clauzelor Contractului, doar în baza acordurilor adiționale, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data Contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

20.3. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte Părți.

20.4. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, în limba română, câte un exemplar pentru Client și Antreprenor.

20.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare din data semnării.

20.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor Părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din Părți.

20.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

21. RECHIZITELE JURIDICE, DE PLĂȚI ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Client

IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

Mun. Bălți, str. Decebal 101

Tel: (0231) 72-703/fax: (0231) 53-633

Cod fiscal: 1003602150732/Cod TVA: 1202213

Cod IBAN: MD77ML000000002251821544

BC „Moldindconbank” S.A., filiala mun. Bălți

Codul băncii: MOLDM2X321

Director

Gheorghe BRÎNZA

Antreprenor

S.A. „CET-Nord” în proces de reorganizare

mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168, MD-3102,

tel.+(373-231) 53-359,(+373-231) 53-351,

e-mail: office@cet-nord.md,

Cod fiscal: 1002602003945, Cod TVA: 0203943,

Cod IBAN: MD39VI022510100000013,

BC „Victoriabank” SA, filiala nr. 1, mun. Bălți,

Codul băncii: VICBMD2X740,

Director General interimar al întreprinderii

Marian BRÎNZA




Coordonat:

Director Tehnic al întreprinderii




Ig. Savin

Director Financiar




Al. Carabulea

Director Administrativ



Iu. Lesnic

Directoare Politica Organizației



V. Garbuz

Șef secție în alte ramuri (juridică),SJ




V. Calinovschi

Manager (șef) aprovizionare, SA



Gr. Roșca

"COORDONAT"
Spitalul Clinic Bălți



"APROBAT"
S.A. „CET-Nord”
Director tehnic al întreprinderii
I.Savin

DEVIZ LOCAL

Spitalul Clinic Bălți - Blocul central (sistemul de încălzire)

Valoarea de deviz 60 579,167 lei

Întocmit în prețuri curente iunie 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul central- sistemul de incalzire				
1	RpIC20C	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 108 mm	m	10,000	128,079 116,409	1 280,786 1 164,089
2	RpIC20E	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 219 mm	m	8,000	230,768 191,183	1 846,148 1 529,460
3	12	Disc de tait *230	buc	1,000	30,540 0,000	30,540 0,000
4	M1M06C	Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 100 mm	buc	1,000	25,672 18,693	25,672 18,693
5	M1M06E	Demontarea cotului, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 200 mm	buc	4,000	58,578 42,485	234,312 169,940
6	RpIC04E	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 4" 108 mm	m	10,000	772,601 199,679	7 726,008 1 996,795
7	RpIC07E	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale,	m	8,000	1 894,278 382,365	15 154,221 3 058,920

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul 219 mm				
8	TfA02C1	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul de 108 mm	buc	1,000	997,597 350,076	997,597 350,076
9	TfA02E1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul de 200 mm	buc	4,000	2 540,691 458,838	10 162,763 1 835,352

Total	lei	37 458,047
Asigurare sociala ei medicala	24,00 %	2 429,598
Transportul	8,00 %	1 706,356
Total	100,00 +	41 594,001
Cheltuieli de regie	14,50 %	6 031,130
Total	100,00 +	47 625,131
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 857,508
Total	100,00 +	50 482,639
TVA	20,00 %	10 096,528
Total	100,00 +	60 579,167


Total deviz: 60 579,167
Inclusiv salariu 10 123,325

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



"COORDONAT"
Spitalul Clinic Bălți

"APROBAT"

S.A. „CET-Nord”

Director tehnic al întreprinderii
I.Savin

DEVIZ LOCAL

Spitalul Clinic Bălți - Blocul central (sistemul de alimentare cu apă rece)

Valoarea de deviz 30 719,026 lei

Întocmit în prețuri curente iunie 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul central- sistemul de alimentare cu apa rece				
1	RpAcA30A	Taierea cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 159 mm	buc	14,000	116,761 57,780	1 634,649 808,914
2	M1M06D	Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 150 mm	buc	3,000	41,801 31,439	125,404 94,317
3	RpAcB42A	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm	buc	3,000	35,687 35,687	107,062 107,062
4	RpAcA06G k=2	Montarea tevilor de otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 159 mm	m	14,000	836,175 192,882	11 706,449 2 700,347
5	TfA02D1	Cot de otel gata confectionat, montat pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul de 150	buc	3,000	1 374,423 403,607	4 123,269 1 210,822
6	RpID04D	Montarea robinetului cu sertar pana din otel , cu corp oval sau plat, pentru instalatii de incalzire centrala, cu flanse, cu diametrul nominal de 150 mm	buc	3,000	137,651 137,651	412,954 412,954
7	RpSA40F	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 50 mm (Stut 50)	buc	2,000	325,497 305,892	650,994 611,784

1	2	3	4	5	6	7
Total Blocul central- sistemul de alimentare cu apa rece						18 760,781
Inclusiv salariu						5 946,200

Total	lei	18 760,781
Asigurare sociala ei medicala	24,00 %	1 427,088
Transportul	8,00 %	903,989
Total	100,00 +	21 091,858
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 058,319
Total	100,00 +	24 150,177
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 449,011
Total	100,00 +	25 599,188
TVA	20,00 %	5 119,838
Total	100,00 +	30 719,026

Total deviz:

30 719,026

Inclusiv salariu

5 946,200

Intocmit


[Signature]

(funcția, semnătura)

Verificat

[Signature]

(funcția, semnătura)



DEVIZ LOCAL
Spitalul Clinic Bălți - Blocul central
(sistemul de alimentare cu apa rece)

Valoarea de deviz 30 719,026 lei

Întocmit în prețuri curente iunie 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,200	84,97	611,784
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,860	84,97	412,954
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	33,040	84,97	2 807,409
4.	7212030022700	Sudor	h-om	16,930	84,97	1 438,542
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,950	84,97	675,511
		Total manopera				5 946,200

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,154	25,00	3,850
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,666	45,00	209,970
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,049	14,46	44,089
4.	272210330500150	Teava d-159 mm	m	14,994	588,00	8 816,472
5.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,872	43,00	80,496
6.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	4,410	43,00	189,630
7.	2875274040000150	Cot de otel 150	buc	3,000	640,00	1 920,000
8.	287527412200050	Stut 50	buc	2,000	17,68	35,360
9.	2875274202702150	Robinet cu sertar 150 mm	buc	3,150	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				11 299,867

Utilaje de construcții:

1.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	3,920	176,87	693,330
2.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,644	176,87	821,384
		Total utilaje de construcții				1 514,714

Total	lei	18 760,781
Asigurare sociala ei medicala	24,00 %	1 427,088
Transportul	8,00 %	903,989
Total	100,00 +	21 091,858
Cheltuieli de regie	14,50 %	3 058,319
Total	100,00 +	24 150,177
Beneficiu de deviz	6,00 %	1 449,011
Total	100,00 +	25 599,188
TVA	20,00 %	5 119,838
Total	100,00 +	30 719,026

Total deviz:

30 719,026


Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



"COORDONAT"
Spitalul Clinic BălțiS.A. "APROBAT"
S.A. "CET-NORD"
Director tehnic al întreprinderii
I.Savin

DEVIZ LOCAL

Spitalul Clinic Bălți - Blocul pentru copii (sistemul de încălzire)

Valoarea de deviz 52 695,488 lei

Întocmit în prețuri curente iunie 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu


1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul spitalului de copii- sistemul de încălzire				
1	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57 mm	m	30,000	43,558 35,687	1 306,750 1 070,622
2	RpIC19B1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 48 mm	m	6,000	35,189 29,739	211,132 178,437
3	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 20 mm	m	18,000	30,172 25,491	543,096 458,838
4	RpID22B	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 20 mm	buc	14,000	11,896 11,896	166,541 166,541
5	12	Disc de tait *230	buc	6,000	39,580 0,000	237,480 0,000
6	RpIC07A	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, asamblate prin sudare la legaturile aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 57 mm	m	30,000	354,516 148,697	10 635,478 4 460,925
7	RpIC06C	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in	m	6,000	321,046	1 926,279

1	2	3	4	5	6	7
		canale interioare, avind diametrul 48 mm			159,744	958,462
8	RpIC05A1	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin insurubare in conducte de distributie montate pe stilpi din beton sau metalici, avind diametrul de 20 mm	m	18,000	164,022	2 952,395
					115,559	2 080,066
9	RpID03B	Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 20 mm	buc	14,000	130,190	1 822,666
					27,190	380,666
10	TfA02A1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul de 57*20	buc	1,000	436,951	436,951
					175,888	175,888
11	TfA02C1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul de 100*57	buc	1,000	747,587	747,587
					350,076	350,076
12	RpIC41B	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul (Stut 20 mm)	buc	28,000	127,016	3 556,437
					44,184	1 237,163
13	RpIC41A	Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul (Stut 15 mm)	buc	14,000	93,114	1 303,599
					32,289	452,040
14	IC34C	Piese de legatura, montata, avind diametrul exterior de 20 mm (Contrapiulita 20)	buc	14,000	49,155	688,170
					42,485	594,790
15	12	Cilti pentru instalare	buc	3,000	6,670	20,010
					0,000	0,000
16	RpID01B	Montarea mufei de reglare cu diametrul 1" mufa de prelungire 20)	buc	14,000	65,510	917,138
					56,930	797,019
17	RpID01B	Montarea mufei de reglare cu diametrul 1" mufa de reglare 20)	buc	14,000	67,230	941,219
					56,930	797,019
18	RpID13A	Montarea robinetului de trecere, cu scaun inclinat, cu mufe cu diametrul de 1/2"-3/4" (bronz 20 mm)	buc	14,000	131,930	1 847,026
					35,687	499,624
19	RpID02B	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 15 mm (robinet cu bila)	buc	14,000	87,545	1 225,627
					28,890	404,457
Total Blocul spitalului de copii-sistemul de încălzire						31 485,581
Inclusiv salariu						15 062,633

Total	lei	31 485,581
Asigurare sociala ei medicala	24,00 %	3 615,032
Transportul	8,00 %	1 080,410
Total	100,00 +	36 181,023
Cheltuieli de regie	14,50 %	5 246,248

Total	100,00 +	41 427,271
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 485,636
Total	100,00 +	43 912,907
TVA	20,00 %	8 782,581
Total	100,00 +	52 695,488
Total deviz:		52 695,488
Inclusiv salariu		15 062,633

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat



(funcția, semnătura)



DEVIZ LOCAL

Spitalul Clinic Bălți - Blocul pentru copii (sistemul de încălzire)

Valoarea de deviz 52 695,488 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,000	84,97	594,790
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	164,080	84,97	13 941,879
3.	7212030022700	Sudor	h-om	3,000	84,97	254,910
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,190	84,97	271,054
		Total manopera				15 062,633

Material:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,180	23,80	4,284
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,182	25,00	4,550
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	17,543	45,00	789,435
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	26,846	14,46	388,193
5.	266612235001015	Stut 15 mm	buc	14,420	12,69	182,990
6.	266612235001020	Stut 20 mm	buc	28,840	18,60	536,424
7.	268111600132911	Disc *230	buc	6,000	39,58	237,480
8.	268111600132921	Cilti	buc	3,000	6,67	20,010
9.	272210330000020	Teava neagra pentru instalatii 20 mm	m	19,278	45,25	872,329
10.	272210330000048	Teava neagra pentru instalatii 48 mm	m	6,181	145,83	901,375
11.	272210330000057	Teava neagra pentru instalatii 57 mm	m	31,518	166,66	5 252,790
12.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,346	43,00	14,878
13.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	4,438	43,00	190,834
14.	2874177330500	Mufa de reglare	buc	14,420	8,33	120,119
				14,420	10,00	144,200
15.	287527404000011	reductie de otel 100/57	buc	1,000	83,33	83,330
16.	287527404000057	reductie de otel 57/20	buc	1,000	62,50	62,500
17.	287527411010012	Contrapiulita 20 mm	buc	14,000	6,67	93,380
18.	287527420270110	Robinet cu bila 15 mm	buc	14,000	58,33	816,620
19.	287527420270120	Robinet ventil 20 mm	buc	14,420	100,00	1 442,000
20.	291312450319311	Robinet supapa bronz 20 mm	buc	14,700	91,66	1 347,402
		Total materiale de constructii				13 505,123


Utilaje de constructii:

1.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,637	176,87	466,406
2.	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	13,860	176,87	2 451,419
		Total utilaje de constructii				2 917,825

Total	lei	31 485,581
Asigurare sociala ei medicala	24,00 %	3 615,032
Transportul	8,00 %	1 080,410
Total	100,00 +	36 181,023

Cheltuieli de regie	14,50 %	5 246,248
Total	100,00 +	41 427,271
Beneficiu de deviz	6,00 %	2 485,636
Total	100,00 +	43 912,907
TVA	20,00 %	8 782,581
Total	100,00 +	52 695,488
Total deviz:		52 695,488

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



"COORDONAT"
Spitalul Clinic Bălți"APROBAT"
S.A. „CET-Nord”
Director tehnic al întreprinderii
I.Savin

DEVIZ LOCAL

Spitalul Clinic Bălți - Blocul pentru copii (sistemul de alimentare cu apa rece)

Valoarea de deviz 13 570,135 lei

Întocmit în prețuri curente iunie 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul spitalului de copii- alimentarea cu apa rece				
1	RpSA03C	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 100 mm	m	2,500	45,884 45,884	114,710 114,710
2	RpSA03B	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 57 mm	m	2,500	32,288 32,288	80,721 80,721
3	M1M06C	Demontarea cotului, montate în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m, având diametrul nominal de 100 mm	buc	1,000	25,672 18,693	25,672 18,693
4	M1M06A	Demontarea cotului, montate în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau suprateran, la o înălțime de pînă la 3 m, având diametrul nominal de 50 mm	buc	4,000	14,384 11,046	57,536 44,185
5	RpSD07B	Demontarea unui robinet, cu flanșe pentru conducte de presiune, având diametru de 100 mm	buc	1,000	78,172 78,172	78,172 78,172
6	RpSD07A	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fontă, cu flanșe pentru conducte de presiune, având diametru de 50 mm	buc	2,000	67,976 67,976	135,952 135,952
7	RpAcA06H	Montarea tevilor de oțel, zincate (aparente sau îngropate), pentru alimentări cu apă, asamblate prin sudobrazare, având diametrul de 100 mm	m	2,500	796,130 210,726	1 990,324 526,814
8	12	Disc de tăiat *230	buc	6,000	39,580 0,000	237,480 0,000
9	RpAcA06F	Montarea tevilor de oțel, zincate (aparente sau îngropate), pentru alimentări cu apă, asamblate prin sudobrazare, având diametrul de 57 mm	m	2,500	367,926 183,535	919,816 458,838
10	TfA02C1	Cot de oțel gata confecționată, montată pe conductă amplasată în canal, la o	buc	1,000	994,741	994,741

1	2	3	4	5	6	7
		adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m,avind diametrul de 100 mm			350,076	350,076
11	TfA02A2	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	489,342 193,732	1 957,367 774,926
12	RpSD24E	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 100 mm	buc	1,000	263,407 263,407	263,407 263,407
13	RpSD24C	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 50 mm	buc	2,000	199,679 199,679	399,359 399,359
14	RpSA40F	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 50 mm (Stut 50)	buc	1,000	327,817 305,892	327,817 305,892
15	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" ((Stut 15 mm)	buc	1,000	140,995 127,455	140,995 127,455
16	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" (Stut 20 mm)	buc	2,000	181,093 161,443	362,186 322,886
17	12	Cilti pentru instalare	buc	1,000	25,000 0,000	25,000 0,000
Total Blocul spitalului de copii- alimentarea cu apa rece Inclusiv salariu						8 111,255 4 002,086

Total	lei	8 111,255
Asigurare sociala ei medicala	24,00 %	960,501
Transportul	8,00 %	245,576
Total	100,00 +	9 317,332
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 351,013
Total	100,00 +	10 668,345
Beneficiu de deviz	6,00 %	640,101
Total	100,00 +	11 308,446
TVA	20,00 %	2 261,689
Total	100,00 +	13 570,135

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

**13 570,135
4 002,086**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



DEVIZ LOCAL

Spitalul Clinic Bălți - Blocul pentru copii (sistemul de alimentare cu apa rece)

Valoarea de deviz 13 570,135 lei

Întocmit în prețuri curente iunie 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,520	84,97	1 828,554
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,600	84,97	985,652
3.	7212030022700	Sudor	h-om	6,740	84,97	572,698
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,240	84,97	615,182
		Total manopera				4 002,086

Materialie:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,195	25,00	4,875
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,322	45,00	59,490
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,744	14,46	10,757
4.	268111600132911	Disc *230	buc	6,000	39,58	237,480
5.	268111600132921	Cilti	buc	1,000	25,00	25,000
6.	272210330500011	Teava de 100 mm	m	2,678	539,75	1 445,450
7.	272210330500058	Teava 57 mm	m	2,678	166,66	446,315
8.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,688	43,00	29,584
9.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,761	43,00	32,723
10.	2875274040000159	Cot sau reductie de otel 100 mm	buc	1,000	333,34	333,340
11.	287527404000057	Cot sau reductie de otel 57 mm	buc	4,000	93,70	374,800
12.	2875274122000115	Stut 15 mm	buc	1,000	12,69	12,690
13.	2875274122000221	Stut 20 mm	buc	2,000	18,60	37,200
14.	287527412200050	Stut 50	buc	1,000	20,00	20,000
15.	291312450300012	Robinet cu ventil 100 mm	buc	1,040	0,00	0,000
16.	291312450300058	Robinet 50	buc	2,090	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				3 069,704

Utilaje de construcții:

1.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	5,877	176,87	1 039,465
		Total utilaje de construcții				1 039,465

Total	lei	8 111,255
Asigurare sociala ei medicala	24,00 %	960,501
Transportul	8,00 %	245,576
Total	100,00 +	9 317,332
Cheltuieli de regie	14,50 %	1 351,013
Total	100,00 +	10 668,345


Beneficiu de deviz	6,00 %	640,101
Total	100,00 +	11 308,446
TVA	20,00 %	2 261,689
Bcero	100,00 +	13 570,135
Total deviz:		13 570,135

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



"COORDONAT"
Spitalul Clinic Bălți



"APROBAT"
S.A. „CET-Nord”
Director tehnic al întreprinderii
I.Savin

DEVIZ LOCAL

Spitalul Clinic Bălți - Blocul boli infecțioase (sistemul de alimentare cu apa rece)

Valoarea de deviz 6 287,111 lei

Întocmit în prețuri curente iunie 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocul spitalului de boli infecțioase- sistemul de apa rece				
1	RpSA03A	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 25 mm	m	2,000	25,491 25,491	50,982 50,982
2	RpSA03B	Demontarea tevii din oțel zincată existentă în interiorul clădirii, având diametru de 57 mm	m	2,000	32,288 32,288	64,577 64,577
3	RpSD07A	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fontă, cu flanșe pentru conducte de presiune, având diametru de 50 mm	buc	1,000	67,976 67,976	67,976 67,976
4	RpSD06C	Demontarea unui robinet de trecere pentru teava din plumb sau pentru teava din oțel și plumb, având diametru de 25 mm	buc	2,000	32,288 32,288	64,577 64,577
5	RpAcA06F	Montarea tevilor de oțel, zincate (aparente sau îngropate), pentru alimentări cu apă, asamblate prin sudobrazare, având diametrul de 57 mm	m	2,000	367,897 183,535	735,795 367,070
6	RpAcA06B	Montarea tevilor de oțel, zincate (aparente sau îngropate), pentru alimentări cu apă, asamblate prin sudobrazare, având diametrul de 25 mm	m	2,000	212,081 123,207	424,162 246,413
7	RpSD24C	Montarea robinetului cu ventil cu filetul țigii la interior, din fontă, cu flanșe, drept sau de colț, având diametru de 50 mm	buc	1,000	199,680 199,680	199,680 199,680
8	RpSD24B	Montarea robinetului cu ventil cu filetul țigii la interior, din fontă, cu flanșe, drept sau de colț, având diametru de 25 mm (robinet cu bila 25 mm)	buc	2,000	447,188 174,189	894,377 348,377
9	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conductă existentă din teava de oțel sudată longitudinal, pentru instalații,	buc	2,000	181,093 161,443	362,186 322,886

		zincata, avind diametrul de 1" (Stut 20 mm)				
10	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" (Stut 25 mm)	buc	4,000	178,943	715,772
					161,443	645,772
11	12	Cilti pentru instalare	buc	1,000	25,000	25,000
					0,000	0,000
12	12	Disc de tait *230	buc	1,000	39,580	39,580
					0,000	0,000
Total Blocul boli infectioase						3 644,664
sistemul de alimentare cu apa rece						
Inclusiv salariu						2 378,310

Total	lei	3 644,664
Asigurare sociala ei medicala	24,00 %	570,794
Transportul	8,00 %	101,308
Total	100,00 +	4 316,766
Cheltuieli de regie	14,50 %	625,931
Total	100,00 +	4 942,697
Beneficiu de deviz	6,00 %	296,562
Total	100,00 +	5 239,259
TVA	20,00 %	1 047,852
Total	100,00 +	6 287,111


Total deviz: 6 287,111
Inclusiv salariu 2 378,310

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



DEVIZ LOCAL

Spitalul Clinic Bălți - Blocul boli infecțioase (sistemul de alimentare cu apa rece)

Valoarea de deviz 6 287,111 lei

Intocmit în prețuri curente iunie 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	20,770	84,97	1 764,827
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,220	84,97	613,483
		Total manopera				2 378,310

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,252	25,00	6,300
2.	268111600132911	Disc *230	buc	1,000	39,58	39,580
3.	268111600132921	Cilti	buc	1,000	25,00	25,000
4.	272210330500023	Teava d-25 mm	m	2,121	81,25	172,331
5.	272210330500058	Teava 57 mm	m	2,142	166,66	356,986
6.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	0,399	43,00	17,157
7.	287527412200021	Stut 25 mm	buc	4,000	16,45	65,800
8.	287527412200022	Stut 20 mm	buc	2,000	18,60	37,200
9.	291312450300025	Robinet cu bila 25 mm	buc	2,100	260,00	546,000
10.	291312450300058	Robinet 50	buc	1,045	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				1 266,354
		Total utilaje de construcții				0,000

Total	lei	3 644,664
Asigurare sociala ei medicala	24,00 %	570,794
Transportul	8,00 %	101,308
Total	100,00 +	4 316,766
Cheltuieli de regie	14,50 %	625,931
Total	100,00 +	4 942,697
Beneficiu de deviz	6,00 %	296,562
Total	100,00 +	5 239,259
TVA	20,00 %	1 047,852
Total	100,00 +	6 287,111

Total deviz:


6 287,111

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



"COORDONAT"
Spitalul Clinic Bălți"APROBAT"
S.A. "CET-Nord"
Director tehnic al întreprinderii
I.Savin

DEVIZ LOCAL

Spitalul Clinic Bălți - Centrul COVID (sistemul de alimentare cu apa rece)

Valoarea de deviz 18 200,160 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Centrul COVID- sistemul de alimentare cu apa rece				
1	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 32 mm	m	1,000	32,289 32,289	32,289 32,289
2	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 57 mm	m	1,000	32,289 32,289	32,289 32,289
3	RpSA03C	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 76 mm	m	5,500	45,884 45,884	252,361 252,361
4	M1M06A	Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 50 mm	buc	2,000	14,384 11,046	28,768 22,092
5	M1M06B	Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 76 mm	buc	1,000	19,017 14,445	19,017 14,445
6	RpSD07A	Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 50 mm	buc	1,000	67,976 67,976	67,976 67,976
7	RpSD06C	Demontarea unui robinet de trecere pentru teava din plumb sau pentru teva din otel si plumb, avind diametru de 32 mm	buc	2,000	32,288 32,288	64,577 64,577
8	RpAcA06F	Montarea tevilor de otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 76 mm	m	5,500	425,936 183,535	2 342,647 1 009,444
9	RpAcA06E	Montarea tevilor de otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru	m	2,000	346,161	692,322

1	2	3	4	5	6	7
		alimentari cu apa, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 57 mm			163,143	326,285
10	RpAcA06B	Montarea tevilor de otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 32 mm	m	2,000	212,081 123,207	424,162 246,413
11	TfA02B1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul de 76 mm	buc	1,000	660,888 246,413	660,888 246,413
12	TfA02A2	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , avind diametrul de 57 mm	buc	2,000	481,242 193,732	962,484 387,463
13	RpSD24C	Montarea robinetului cu bila cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 50 mm	buc	1,000	735,242 199,680	735,242 199,680
14	RpSD24B	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 32 mm(robinet 32 mm)	buc	2,000	309,817 174,189	619,634 348,377
15	RpSD24A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de robinet cu bila 15 mm	buc	3,000	255,943 161,443	767,829 484,329
16	RpSD24A	Montarea robinetului cu ventil cu filetul tijeii la interior, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de robinet cu bila 20 mm	buc	2,000	376,693 161,443	753,386 322,886
17	RpSA40F	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 2" (Stut 50 mm)	buc	1,000	327,817 305,892	327,817 305,892
18	RpSA40E	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1 1/2" (Stut 32 mm)	buc	4,000	249,444 229,419	997,776 917,676
19	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" (Stut 20 mm)	buc	3,000	181,093 161,443	543,279 484,329
20	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" (Stut 15 mm)	buc	2,000	140,995 127,455	281,990 254,910
21	12	Disc de tait *230	buc	3,000	39,590 0,000	118,770 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Centrul COVID- sistemul de alimentare cu apa rece				10 725,503
		Inclusiv salariu				6 020,126


Total		lei				10 725,503
Asigurare sociala ei medicala		24,00 %				1 444,830
Transportul		8,00 %				326,001
Total		100,00 +				12 496,334
Cheltuieli de regie		14,50 %				1 811,968
Total		100,00 +				14 308,302
Beneficiu de deviz		6,00 %				858,498
Total		100,00 +				15 166,800
TVA		20,00 %				3 033,360
Total		100,00 +				18 200,160
Total deviz:						18 200,160
Inclusiv salariu						6 020,126

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



DEVIZ LOCAL

Spitalul Clinic Bălți - Centrul COVID (sistemul de alimentare cu apa rece)

Valoarea de deviz 18 200,160 lei

Intocmit in prețuri curente iunie 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera:

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	44,340	84,97	3 767,571
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	18,620	84,97	1 582,142
3.	7212030022700	Sudor	h-om	3,790	84,97	322,036
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,100	84,97	348,377
		Total manopera				6 020,126

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,515	25,00	12,875
2.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,720	45,00	32,400
3.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,402	14,46	5,813
4.	268111600132911	Disc *230	buc	3,000	39,59	118,770
5.	272210330500025	Teava d-32 mm	m	2,121	81,25	172,331
6.	272210330500044	Teava 57 mm	m	2,142	166,67	357,007
7.	272210330500076	Teava 76 mm	m	5,891	220,83	1 300,910
8.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,352	43,00	15,136
9.	2873155903088	Electrozi speciali Cu-Zn-Si	kg	1,087	43,00	46,741
10.	287527404000057	Cot de otel 57 mm	buc	2,000	85,60	171,200
11.	287527404000077	Cot sau reductie de otel 76 mm	buc	1,000	145,83	145,830
12.	287527412200015	Stut 15 mm	buc	2,000	12,69	25,380
13.	287527412200032	Stut 32 mm	buc	4,000	18,50	74,000
14.	287527412200050	Stut 50 mm	buc	1,000	20,00	20,000
15.	287527412200210	Stut 20 mm	buc	3,000	18,60	55,800
16.	291312450300015	Robinet cu bila 15 mm	buc	3,150	90,00	283,500
17.	291312450300020	Robinet cu bila 20 mm	buc	2,100	205,00	430,500
18.	291312450300032	Robinet cu bila 32 mm	buc	2,100	129,17	271,257
19.	291312450300058	Robinet 50	buc	1,045	512,50	535,562
		Total materiale de construcții				4 075,012

Utilaje de construcții:

1.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,564	176,87	630,365
		Total utilaje de construcții				630,365

Total	lei	10 725,503
Asigurare sociala ei medicala	24,00 %	1 444,830
Transportul	8,00 %	326,001
Total	100,00 +	12 496,334

Cheltuieli de regie	14,50 %	1 811,968
Total	100,00 +	14 308,302
Beneficiu de deviz	6,00 %	858,498
Total	100,00 +	15 166,800
TVA	20,00 %	3 033,360
Total	100,00 +	18 200,160
Total deviz:		18 200,160

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

