

**Reparatia unui sector al strazii  
Podul de Flori din orasul Leova,  
pe o suprafata de 2074,8 m<sup>2</sup>, cu  
latimea de 7 m, in pietris**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2

Valoarea de deviz 933 088,48 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de terasament</b>				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Taierea casetei in pamint cat.2 cu excavatorul 0,4m <sup>3</sup> cu incarcare.)(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м <sup>3</sup> с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m <sup>3</sup>	8,920	1 012,50 0,00	9 031,50 0,00
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km ( la depozit ) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	1 410,000	7,02 0,00	9 898,20 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II ( lucrari la depozit ) (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m <sup>3</sup>	8,920	140,00 18,00	1 248,81 160,56
		<i>Total</i>	Lei			20 178,51
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>20 178,51 160,56</b>
		<b>2. Amenajarea sistemuli rutier</b>				
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m <sup>2</sup>	20,748	75,60	1 568,56

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II ( finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul ) (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)			0,00	0,00
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma ( compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceas urma cu grosimea H=30 cm ) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 м3	6,224	1 013,40 0,00	6 307,41 0,00
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	м3	207,480	470,84 18,50	97 689,86 3 838,38
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( Instalarea bordurii BP 100x30x15 cm, bet.XMI c25/30, fundatie din beton C12/15 ) (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	м	546,000	144,47 33,50	78 881,17 18 291,00
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32 - 63 ,LA30, conform SR - EN 13242+AI;2008, H=16 cm ) (Слой основания или изменение	м3	331,970	648,90 15,00	215 415,34 4 979,55

1	2	3	4	5	6	7
		профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)				
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 mm, conform SR-EN 13242+AI ; 2008, H = 14 cm) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	290,470	648,90 15,00	188 485,99 4 357,05
10	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica ( piatra sparta fractia 5 - 10 mm, h=5cm.) (Слой основания из заполнителя, оптимально смешанного, выполненный механизированно)	m3	103,740	546,76 15,50	56 720,89 1 607,97
		<i>Total</i>	Lei			645 069,22
		<b>Total Amenajarea sistemuli rutier Inclusiv salariu</b>				<b>645 069,22 33 073,95</b>

		Total	Lei	665 247,73
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	7 976,28
		Total		673 224,01
		Cheltuieli de regie	10 %	67 322,40
		Total		740 546,41
		Beneficiu de deviz	5 %	37 027,32
		Total		777 573,73
		TVA	20 %	155 514,75
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>933 088,48 33 234,51</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia unui sector al strazii  
Podul de Flori din orasul Leova,  
pe o suprafata de 2074,8 m<sup>2</sup>, cu  
latimea de 7 m, in pietris**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2**

**Valoarea de deviz 933 088,48 Lei**

Intocmit in prețuri curente 19.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 2:</b>						

**Manopera:**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	579,5790	50,00	28 978,95
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	85,1112	50,00	4 255,56
<b>Total manopera</b>						<b>33 234,51</b>

**Materiale:**

1.	12312312312	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm.	m3	368,8969	450,00	166 003,61
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	421,6019	450,00	189 720,86
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0357	500,00	17,85
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,9140	340,00	1 670,76
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	272,0063	300,00	81 601,89
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 730,8200	2,30	3 980,89
7.	2653102000000	Amestec optimal din agregate (piatra sparta fractia 5-10mm.)	m3	104,5699	450,00	47 056,46
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	24,5700	0,00	0,00
9.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	548,7300	100,00	54 873,00
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	84,4444	20,00	1 688,89
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,2760	20,00	65,52
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>546 679,73</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	40,0228	400,00	16 009,12
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	191,5041	200,00	38 300,82
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,4190	250,00	1 854,75
4.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	7,9880	380,00	3 035,44
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	20,0700	450,00	9 031,50
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	9,8962	300,00	2 968,86
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,5680	300,00	1 070,40
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	7,4190	200,00	1 483,80
9.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	38,0700	260,00	9 898,20
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	8,4030	200,00	1 680,60

	stropire				
	<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>85 333,49</b>

Total	Lei	665 247,73
Asigurarea sociale si medicale	24 %	7 976,28
Total		673 224,01
Cheltuieli de regie	10 %	67 322,40
Total		740 546,41
Beneficiu de deviz	5 %	37 027,32
Total		777 573,73
TVA	20 %	155 514,75

**Total deviz: 933 088,48**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** **Reparatia unui sector al strazii Podul de Flori din orasul Leova, pe o suprafata de 2074,8 m2, cu latimea de 7 m, in pietris**

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de terasament</b>						
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Taierea casetei in pamint cat.2 cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare.)(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km ( la depozit ) (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			7,02 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	260,00	7,02
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II ( lucrari la depozit ) (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			140,00 18,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	500,00	2,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
<b>2. Amenajarea sistemuli rutier</b>						
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II ( finisarea casetei mecanizat cu autogreiderul ) (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma ( compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceas urma cu grosimea H=30 cm ) (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			1 013,40 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	250,00	298,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	200,00	238,40
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый	m3			470,84 18,50

1	2	3	4	5	6	7
		и некапиллярный, механическое укладывание)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	50,00	18,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	200,00	30,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( Instalarea borduriiBP 100x30x15 cm, bet.XMI c25/30, fundatie din beton C12/15 ) (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			144,47 33,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,30	7,29
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	340,00	3,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	100,00	100,50
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Strat de fundatie din piatra sparta fr. 32 - 63 ,LA30, conform SR - EN 13242+AI;2008, H=16 cm ) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3			648,90 15,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	200,00	43,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 mm, conform SR-EN 13242+AI ; 2008, H = 14 cm ) (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3			648,90 15,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,00
	12312312312	Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-16 mm.	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	200,00	43,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
10	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica ( piatra sparta fractia 5 - 10 mm, h=5cm.) (Слой основания из заполнителя, оптимально смешанного, выполненный механизированно)	m3			546,76 15,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	50,00	15,50
	2653102000000	Amestec optimal din agregate (piatra sparta fractia 5-10mm.)	m3	1,0080	450,00	453,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	200,00	46,40

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	380,00	29,26

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.