

**Нанесение дорожной разметки
горячим методом
(термопластиком) по улицам
мун. Комрат**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 523 375,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m (Разметка проезжей части дорог горячим методом (термопластиком), продольная сплошная, шириной 0,10 м, толщиной 2 мм)	m2	1 000,00	398,75 <hr/> 3,04	398 745,00 <hr/> 3 040,00

	Total	lei	398 745,00
	Fondul social	24,00 %	729,60
	Cheltuieli directe	100,00 +	399 474,60
	Cheltuieli de regie	6,00 %	23 968,48
	Beneficiu de deviz	3,00 %	12 703,29
	Total	100,00 +	436 146,37
	TVA	20,00 %	87 229,28
	Total deviz: Inclusiv salariu		523 375,65 <hr/> 3 040,00

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Нанесение дорожной разметки
горячим методом
(термопластиком) по улицам
мун. Комрат

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 523 375,65 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	32,000	95,00	3 040,00
Total manopera						3 040,00

Materiale:

1.	1111000100038	Termoplast	kg	6 300,000	60,00	378 000,00
2.	1111000100062	Microbile	kg	210,000	38,00	7 980,00
3.	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	10,000	70,00	700,00
4.	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	5,000	65,00	325,00
Total materiale de construcții						387 005,00

Utilaje de construcții:

1.	2940340004201	Masina de trasat bennzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	8,500	1 000,00	8 500,00
2.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,500	400,00	200,00
Total utilaje de construcții						8 700,00

Total	lei	398 745,00
Fondul social	24,00 %	729,60
Cheltuieli directe	100,00 +	399 474,60
Cheltuieli de regie	6,00 %	23 968,48
Beneficiu de deviz	3,00 %	12 703,29
Total	100,00 +	436 146,37
TVA	20,00 %	87 229,28

Total deviz:

523 375,65

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Объект Нанесение дорожной разметки горячим методом (термопластиком) по улицам мун. Комрат

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DF58A	Marcaje rutiere longitudinal continuu pe carosabil cu termoplast, latimea 0,15 m (Разметка проезжей части дорог горячим методом (термопластиком), продольная сплошная, шириной 0,10 м, толщиной 2 мм)	m2			398,75 3,04
	7141020013302	Zugrav-muncitor	h-om	0,032	95,00	3,04
	1111000100038	Termoplast	kg	6,300	60,00	378,00
	1111000100062	Microbile	kg	0,210	38,00	7,98
	2682162608364	Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm	kg	0,005	65,00	0,325
	2430126108729	Vopsea PF-115 alba	kg	0,010	70,00	0,70
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0005	400,00	0,20
	2940340004201	Masina de trasat benzi cu termoplast "Hofman"	h-ut	0,0085	1 000,00	8,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.