

Investitorul: "Mobiasbanca – OTP Group" S.A.

Ofertant: SC,,Profiplast" SRL

Deviz local de resurse № 06-20-1

Lucrari de reparatie si reamenajare

Valoarea de deviz 1 023 688,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06-20-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	23,50	45,00	1 057,50
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,67	45,00	75,15
3.	7122050013400	Zidar	h-om	29,25	45,00	1 316,25
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	226,26	45,00	10 181,70
5.	7123010010200	Betonist	h-om	9,54	45,00	429,30
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	100,21	45,00	4 509,45
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,97	45,00	88,65
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,17	45,00	187,65
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	135,72	45,00	6 107,40
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	20,26	45,00	911,70
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	190,10	45,00	8 554,50
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	58,47	45,00	2 631,15
13.	7134050013250	Izolator	h-om	8,09	45,00	364,05
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	401,38	45,00	18 062,10
15.	7212030022700	Sudor	h-om	6,65	45,00	299,25
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	78,37	45,00	3 526,65
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	94,18	45,00	4 238,10
18.	7422010060100	Timplar	h-om	55,68	45,00	2 505,60
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,65	45,00	164,25
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	171,88	45,00	7 734,60
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,24	45,00	550,80
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	706,00	45,00	31 770,00
		Total manopera				105 265,80

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	0,33	170,00	56,10
2.	11111111	Sac polipropilena pentru gunoi 60x110cm	buc	50,00	4,69	234,50
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,66	490,00	323,40
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,30	280,00	84,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,33	170,00	56,10
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,09	2,00	12,18
7.	20102129467651	Pervaz din mocheta	m	95,00	55,00	5 225,00
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 142,51	0,05	57,13
9.	2010237318750	Distantieri	buc	201,38	0,50	100,69
10.	2030112930001	Usi interioare si exterioare din lemn (MDF,U1, U4, RAL 9006)	m2	12,81	2 200,00	28 182,00
11.	2030112951011	Pereti din sticla securizata la constructii cu inaltimi pina la 35 m, panou P1, P2, P3	m2	46,90	1 820,10	85 362,69
12.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,30	60,00	18,00

13.	2124117352902	Tapete din fibra sticla (Casamance Vision, culoarea mov, 929426)	m2	49,84	244,00	12 160,96
14.	2124117352903	Tapete din fibra sticla (Casamance Vision, culoarea gri-crem, 911362)	m2	431,37	239,14	103 157,82
15.	2320166200676	White spirit	kg	2,80	26,85	75,18
16.	2320187315789	Decofrol	kg	0,27	20,00	5,40
17.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,39	105,00	1 615,95
18.	24165861053031	Amorsa-grund Betohgput	kg	31,15	24,00	747,60
19.	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	37,65	11,33	426,57
20.	24165861053033	Amorsa-grund Vescom Primer	kg	65,62	163,24	10 711,81
21.	24301161035111	Vopsea de acetat de polivinil SNIEZKA MAX LATEX (culoarea S 0520-G60Y)	kg	19,66	68,82	1 353,00
22.	24301161035112	Vopsea de acetat de polivinil SNIEZKA MAX LATEX (culoarea S 1510-G40Y)	kg	3,20	68,82	220,22
23.	2430116104167	Email alchidic ПФ-115	kg	2,39	50,31	120,24
24.	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice "Colorikc"	kg	1,00	85,00	85,00
25.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn Culoarea RAL 9006	kg	5,61	158,33	888,23
26.	2430126104976	Vopsea ignifuga "Termolait" R90, Rezistenta de foc (vopsirea usa metal U6 pe o parte, vopsea RAL 9006)	kg	10,60	176,00	1 865,60
27.	24302261000002	Fuga Sopro	kg	15,27	76,35	1 165,86
28.	24302261000011	Fuga Sopro	kg	5,30	76,35	404,65
29.	2430226100700	Grund alchidic	kg	3,74	30,00	112,20
30.	2430226100701	Grund alchidic ГФ-021	kg	1,46	33,80	49,35
31.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice ГФ-021	kg	1,40	37,50	52,50
32.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	5,28	24,00	126,72
33.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	12,06	25,00	301,50
34.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	5,28	28,00	147,84
35.	24621061098791	Aracet Vescom V200	kg	87,50	134,13	11 736,36
36.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,43	19,00	27,17
37.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	17,64	3,60	63,50
38.	2462106110443	Prenadez 400	kg	105,56	41,37	4 367,02
39.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	10,45	8,00	83,60
40.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	247,09	3,33	822,80
41.	26511221004022	Ciment M-400	kg	55,16	1,33	73,36
42.	2651122100420	Цементная штукатурка SV 75	kg	209,00	2,53	528,77
43.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	134,20	1,33	178,49
44.	2652102100737	Var hidratat	kg	15,32	3,21	49,18
45.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 848,10	5,57	15 863,92
46.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 051,13	8,70	9 144,83
47.	2661112800711	Placi sau piscoturi de gresie, pina la 200 x 300 mm	m2	22,21	150,00	3 331,50
48.	2661112800712	Placi sau piscoturi de gresie (600x600mm, Evolution Avorio EEL3150D lappato rett, producator ABK)	m2	36,41	181,82	6 620,07
49.	2662102701001	Placi ghips-carton. grosime 12,5mm in complet	m2	210,26	140,00	29 436,40
50.	2662102701002	Placi ghips-carton. grosime 12,5mm in complet (pentru montarea peretilor din sticla)	m2	19,77	260,00	5 140,20
51.	2662102701003	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm in complet	m2	60,39	95,00	5 737,05
52.	2662102701004	Placi ghips-carton 250x120x9.55 cm in complet	m2	9,61	95,00	912,95
53.	2662102701010	Placi de tavane ARMSTRONG Trento cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	182,58	135,00	24 648,30
54.	2662106109860	Aracet EP 25	kg	33,18	41,37	1 372,66
55.	2662106110001	Mocheta Miliken Upshot culoarea 822643	m2	158,34	792,00	125 405,28
56.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,09	770,00	3 149,30
57.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	212,10	3,60	763,56
58.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	130,65	2,10	274,37

59.	26701122040501	Placi PFL melaminate (Placarea usa metal pe o parte cu MDF)	m2	5,58	335,00	1 869,30
60.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	36,04	2,50	90,11
61.	26821326004651	Folie suplimentara polimerica Профилированная мембрана Isostud	m2	220,49	26,67	5 880,47
62.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	13,01	13,50	175,63
63.	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D=12mm	kg	1 499,42	9,50	14 244,49
64.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	23,07	9,50	219,17
65.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,23	13,50	3,11
66.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,90	33,00	29,70
67.	2743123549025	Baghete din aluminiu (separator gresie/mocheta)	m	7,67	50,85	390,02
68.	27431235490251	Cornier perforat din aluminiu la glafurile usilo	m	64,26	3,32	213,34
69.	2811236309801	Confectii metalice diverse (scari exterioare de acces la bancomat)	kg	373,30	18,00	6 719,40
70.	2811236309900	Profile din metal zincat pentru fixarea usilor si panourilor din sticla securizata "UA"	m	58,72	81,38	4 778,63
71.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (usa de interior metalica U2, U5)	m2	5,58	2 304,50	12 859,11
72.	2863146310237	Broasca aplicata sistem Yalle cu minere la usi din metal	buc	4,00	308,37	1 233,48
73.	2863146310239	Broasca aplicata cu dispozitiv de blocare (WC)	buc	2,00	308,37	616,74
74.	2873122005400	Granulit pentru betoane (grosimea stratului variabila 80 mm)	m3	13,71	830,00	11 379,30
75.	2873136306000	Grilaj metalic, U3.U6	m2	5,58	2 696,70	15 047,59
76.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,07	13,00	0,91
77.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,87	35,00	65,45
78.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	55,80	0,60	33,48
79.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (600x600mm, Evolution Avorio EEL3150D lappato rett, producator ABK)	m	51,41	18,20	935,66
80.	2874136313300	Diblu din metal	buc	716,00	1,00	716,00
81.	2874136313314	Diblu din metal (Bulon M14, L=150)	buc	8,00	18,00	144,00
82.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,72	55,00	39,60
83.	4011106202741	Energie electrica	kw	30,26	0,00	0,00
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,61	0,00	0,00
85.	4100126202818	Apa	m3	2,36	0,00	0,00
86.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	44,82	2,50	112,04
Total materiale de constructii						583 033,36

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,03	25,00	0,75
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	45,96	10,00	459,60
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,72	10,00	37,20
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,68	300,00	204,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	18,44	10,00	184,40
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,29	10,00	82,90
7.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,03	25,00	0,75
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,26	15,00	3,90
9.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	2,40	10,00	24,00
10.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,14	50,00	7,00
11.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,09	50,00	4,50
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	50,00	2,50
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,22	10,00	2,20
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	21,29	25,00	532,25
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,72	43,00	73,96
16.	3410540000006	Container pentru gunoi	buc	2,00	833,33	1 666,66
Total utilaje de constructii						3 286,57

Total	lei	691 585,73
Fondul social si medical	22,50 %	23 684,81
Transportarea materialelor	4,00 %	23 321,33
Cheltuieli directe	100,00 +	738 591,87
Cheltuieli de regie	10,00 %	73 859,18
Total	100,00 +	812 451,05
Beneficiu de deviz	5,00 %	40 622,56
Total	100,00 +	853 073,61
TVA	20,00 %	170 614,72

Total deviz:

1 023 688,33

Расход электроэнергии и воды по фактическим затратам оплачивает заказчик.

Executor

Beneficiar

Intocmit: Măsurator – Smirnova L.

Verificat: _____



SC „Profiplast” SRL

[Handwritten signature]

“Mobiasbanca – OTP Group” S.A. _____

**Obiect Lucrari de constructie, reparatie, si amenajare a edificiului
sucursalei "PRIV" (mun. Chisinau, str. Al. Mateevici, 53)**

Investitorul: "Mobiasbanca – OTP Group" S.A.

Ofertant: SC,,Profiplast" SRL

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 06-20-1
Lucrari de reparatie si reamenajare**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri si demontari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			178,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	45,00	20,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	45,00	157,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	0,81
2	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3			112,78
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	45,00	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	45,00	75,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	10,00	1,11
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	25,00	8,33
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	25,00	8,33
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre)	m2			18,89
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,44
4	RpCQ11A	Demontarea sticlei din vitraliu fatada in vederea montarii ATM	m2			56,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	45,00	56,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
5	RpCM33C	Demontarea glaf exterior din piatra	m			37,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4200	45,00	18,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	45,00	18,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,00	0,12
		2. Consolidarea gol usa				
6	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m			92,46
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000	45,00	54,02
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	45,00	13,48
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,1200	55,00	6,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,1500	33,00	5,17
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	43,00	12,89
7	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii in inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			55,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,72
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	45,00	38,28
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,45
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	60,00	7,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,30
8	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			12,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	45,00	2,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,14
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
9	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton C15	m3			1 154,31
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	45,00	276,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,77
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,33	415,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	170,00	130,77
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	193,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	15,38
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	92,31
		3. Executare scara				
10	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			55,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,83
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	45,00	38,17
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,36
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	60,00	7,86
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,34
11	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			13,02
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	45,00	2,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,13
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,45
12	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton C15	m3			1 151,96
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	45,00	277,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,63
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,33	415,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	170,00	127,50
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	198,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	8,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	87,50
13	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m	m3			1 848,42
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5500	45,00	204,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	45,00	39,38
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,33	1 315,33
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,33	69,13
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	3,21	41,46
	00000052	Nisip	m3	0,2800	170,00	49,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5130	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	125,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0820	50,00	4,17
		4. Executarea scara metal de exterior (a se vedea Nota plansa 15)				
14	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de de acces la bancomat) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			25,37
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	45,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	45,00	0,45
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	45,00	0,45
	2811236309801	Confectii metalice diverse (scari exterioare de acces la bancomat)	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
15	CK35B	Dibluri din metal (bolt raspornii M14x150)	buc			27,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2874136313314	Diblu din metal (Bulon M14, L=150)	buc	1,0000	18,00	18,00
16	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton C15	m3			1 170,17
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	45,00	277,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	22,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,33	415,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	170,00	141,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	280,00	186,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,67
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	10,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	100,00
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			67,93
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	45,00	49,49
	2430226100701	Grund alchidic ГФ-021	kg	0,1040	33,80	3,52
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	28,00	3,07
	2430116104167	Email alchidic ПФ-115	kg	0,1700	50,31	8,57
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	2,50	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,85	2,68
		5. Pereti				
18	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3			850,66
	7122050013400	Zidar	h-om	3,2600	45,00	146,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	45,00	28,36
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	490,00	443,01
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,33	9,99
	2652102100737	Var hidratat	kg	10,0100	3,21	32,15
	00000052	Nisip	m3	0,2110	170,00	34,93
	26511221004022	Ciment M-400	kg	31,4400	1,33	41,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1520	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	110,96
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0595	50,00	2,74
19	CD58G	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m	m3			1 842,61
	7122050013400	Zidar	h-om	4,5500	45,00	204,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8900	45,00	40,26
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	395,0000	3,33	1 315,34
	26511221004022	Ciment M-400	kg	51,9500	1,33	69,08
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,9200	3,21	41,47
	00000052	Nisip	m3	0,2800	170,00	49,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5130	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	300,00	118,42
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0820	50,00	3,95
20	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (lfinisarea pe zidarie din calcar)	m2			115,96
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1333	45,00	51,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2651122100420	Цементная штукатурка SV 75	kg	22,0000	2,53	55,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,26
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			20,66
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	45,00	9,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	19,00	2,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
22	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 12mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (armarea peretilor cu plasa din armatura 120x120)	kg			14,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	45,00	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D=12mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0350	10,00	0,35
23	CD72H	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m	m2			238,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0000	45,00	90,00
	2662102701001	Placi ghips-carton. grosime 12,5mm in complet	m2	1,0500	140,00	147,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
24	CD72H	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele	m2			364,69

1	2	3	4	5	6	7
		parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m (pentru montarea montarea peretilor din sticla)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0000	45,00	90,00
	2662102701002	Placi ghips-carton. grosime 12,5mm in complex (pentru montarea montarea peretilor din sticla)	m2	1,0500	260,00	272,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,10
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	25,00	1,62
25	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie	m2			164,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3333	45,00	60,00
	2662102701003	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm in complex	m2	1,0920	95,00	103,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,06
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	25,00	1,05
26	CK22C	Pereti din sticla securizata la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (inclusiv usi) Nota* Dimensiunile panourilor se precizeaza la fata locului inainte de confectionare, panou P1, P2, P3	m2			1 902,20
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2500	45,00	56,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2030112951011	Pereti din sticla securizata la constructii cu inaltimei pina la 35 m, panou P1, P2, P3	m2	1,0000	1 820,10	1 820,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	105,00	22,05
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
27	CL21A	Profile din metal zincat pentru fixarea usilor si panourilor din sticla securizata	m			116,95
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2811236309900	Profile din metal zincat pentru fixarea usilor si panourilor din sticla securizata "UA"	m	1,0500	81,38	85,45
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0300	0,00	0,00
		6. Executarea si finisarea pardosea				
28	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (grosimea stratului 20mm)	m3			934,56
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,63
	2873122005400	Granulit pentru betoane (grosimea stratului variabila 80 mm)	m3	1,0400	830,00	859,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,81
29	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (grosimea stratului 80mm)	m3			938,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	45,00	72,46
	2873122005400	Granulit pentru betoane (grosimea stratului variabila 80 mm)	m3	1,0400	830,00	862,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	10,00	2,80
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat la pardosea	m2			42,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	45,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	45,00	2,25
	26821326004651	Folie suplimentara polimerica Профилированная мембрана Isostud	m2	1,1500	26,67	31,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			57,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	45,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	770,00	25,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
32	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, se scade 1 cm (k=2)	m2			19,34
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	45,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	45,00	1,80
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	770,00	8,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,06
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2			96,27
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	45,00	10,53
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	5,57	85,22
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	10,00	0,42
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
34	CC02E	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			10,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	45,00	1,13
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D=12mm	kg	1,0250	9,50	9,74

1	2	3	4	5	6	7
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betoncontact	m2			5,07
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgpuht	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600 mm, Evolution Avorio EEL3150D lappato rett, producator ABK)	m2			324,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,0389	45,00	91,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	2661112800712	Placi sau piscoturi de gresie (600x600mm, Evolution Avorio EEL3150D lappato rett, producator ABK)	m2	1,0300	181,82	187,27
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	6,0000	3,60	21,60
	24302261000011	Fuga Sopro	kg	0,1500	76,35	11,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
37	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			51,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	45,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta (600x600mm, Evolution Avorio EEL3150D lappato rett, producator ABK)	m	1,0200	18,20	19,49
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,60	1,32
	24302261000002	Fuga Sopro	kg	0,1000	76,35	8,02
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	10,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
38	CG33A1	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (Miliken Upshot culoarea 822643) inclusiv plinta	m2			949,91
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	45,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0459	45,00	2,06
	2662106110001	Mocheta Miliken Upshot culoarea 822643	m2	1,0500	792,00	831,60
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,7000	41,37	28,96
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	25,00	2,00
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0350	24,00	0,84
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	0,2200	41,37	9,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	20102129467651	Pervaz din mocheta	m		55,00	34,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
39	CK18C	Montarea separator gresie/mocheta	m			68,74
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,71
	2743123549025	Baghete din aluminiu (separator gresie/mocheta)	m	1,0500	50,85	53,43
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
		7. Finisare pereti				
		7.1. Finisarea peretilor existenti				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			3,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
41	CF57A κ=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2			43,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	18,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (pentru vopsire)	m2			3,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea S 0520-G60Y), la pereti si glafuri	m2			50,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,75
	24301161035111	Vopsea de acetat de polivinil SNIEZKA MAX LATEX (culoarea S 0520-G60Y)	kg	0,3500	68,82	24,09
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (sub tapet model Casamance Vision)	m2			25,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053033	Amorsa-grund Vescom Primer	kg	0,1500	163,24	24,48
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12

1	2	3	4	5	6	7
45	CN33A	Tapete din fibra sticla, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Casamance Vision, culoarea mov, 929426)	m2			324,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	45,00	29,24
	2124117352902	Tapete din fibra sticla (Casamance Vision, culoarea mov, 929426)	m2	1,1000	244,00	268,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	24621061098791	Aracet Vescom V200	kg	0,2000	134,13	26,84
46	CN33A	Tapete din fibra sticla, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Casamance Vision, culoarea gri-crem, 911362)	m2			319,14
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2124117352903	Tapete din fibra sticla (Casamance Vision, culoarea gri-crem, 911362)	m2	1,1000	239,14	263,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	24621061098791	Aracet Vescom V200	kg	0,2000	134,13	26,83
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact (la peretii pentru placarea teracotei)	m2			5,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,36
	24165861053031	Amorsa-grund Betohgpuht	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (executarea briului la chicineta si placarea pereti WC) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm , la pereti si glafuri	m2			278,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	45,00	74,24
	2661112800711	Placi sau piscoturi de gresie, pina la 200 x 300 mm	m2	1,0200	150,00	154,52
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,0000	2,10	12,73
	24302261000002	Fuga Sopro	kg	0,4700	76,35	36,23
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,01
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		7.2. Finisarea peretilor din gips-carton				
49	CF57A κ=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor (finisarea pereti din gips-carton)	m2			43,13
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	18,36
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,02
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (pentru vopsire)	m2			3,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,34
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea S 0520-G60Y), la pereti si glafuri	m2			50,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,74
	24301161035111	Vopsea de acetat de polivinil SNEZKA MAX LATEX (culoarea S 0520-G60Y)	kg	0,3500	68,82	24,08
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (sub tapet model Casamance Vision)	m2			25,96
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	24165861053033	Amorsa-grund Vescom Primer	kg	0,1500	163,24	24,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
53	CN33A	Tapete din fibra sticla, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Casamance Vision, culoarea mov, 929426)	m2			324,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	45,00	29,26
	2124117352902	Tapete din fibra sticla (Casamance Vision, culoarea mov, 929426)	m2	1,1000	244,00	268,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	24621061098791	Aracet Vescom V200	kg	0,2000	134,13	26,86
54	CN33A	Tapete din fibra sticla, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Casamance Vision, culoarea gri-crem, 911362)	m2			319,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2124117352903	Tapete din fibra sticla (Casamance Vision, culoarea gri-crem, 911362)	m2	1,1000	239,14	263,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	24621061098791	Aracet Vescom V200	kg	0,2000	134,13	26,83
		8. Finisare tavan				
55	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de 12 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru pardosea	kg			14,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0730	45,00	3,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D=12mm	kg	1,0250	9,50	9,74
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	13,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0350	10,00	0,35
56	CK52A	Tavane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, ARMSTRONG Trento, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2			177,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7778	45,00	35,00
	2662102701010	Placi de tavane ARMSTRONG Trento cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor	m2	1,0200	135,00	137,70
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	10,00	0,04
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	25,00	0,60
57	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2			191,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0000	45,00	90,00
	2662102701004	Placi ghips-carton 250x120x9.55 cm in complet	m2	1,0500	95,00	99,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	10,00	0,07
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,17
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			33,97
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	45,00	20,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,52
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,70	9,17
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			3,15
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,33
	24165861053032	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,33	1,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,13
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea S 1510-G40Y)	m2			50,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	45,00	24,74
	24301161035112	Vopsea de acetat de polivinil SNEZKA MAX LATEX (culoarea S 1510-G40Y)	kg	0,3500	68,82	24,07
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,50	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		9. Timplarie				
61	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa de interior si exterior metalica U2, U5)	m2			2 527,13
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	45,00	159,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	17,98
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	45,00	8,55
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2700	45,00	12,18
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (usa de interior metalica U2, U5)	m2	1,0000	2 304,50	2 304,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	0,00	0,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,2350	105,00	24,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
62	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Placarea usa metal pe o parte cu MDF)	m2			465,59
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,3000	45,00	13,47
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0000	45,00	90,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	45,00	17,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,03
	26701122040501	Placi PFL melaminate (Placarea usa metal pe o parte cu MDF)	m2	1,0000	335,00	335,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,11
63	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Culoarea RAL 9006)	m2			80,44
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	45,00	45,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn Culoarea RAL 9006	kg	0,1800	158,33	28,37
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	30,00	3,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	28,00	3,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
64	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Termolait". Nota: * R90 - Rezistenta de foc (vopsirea usa metal U2, U5 pe o parte, vopsea RAL 9006)	m2			412,75
	7134050013250	Izolator	h-om	1,4500	45,00	65,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	45,00	9,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0510	2,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,1500	26,85	4,04

1	2	3	4	5	6	7
	2430126104976	Vopsea ignifuga "Termolait" R90, Rezistenta de foc (vopsirea usa metal U6 pe o parte, vopsea RAL 9006)	kg	1,9000	176,00	334,34
65	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu minere la usi din metal	buc			420,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	45,00	108,90
	2863146310237	Broasca aplicata sistem Yalle cu minere la usi din metal	buc	1,0000	308,37	308,37
66	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: grilaj metalic, U3, U6	m2			2 793,93
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,5000	45,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,52
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0250	45,00	1,13
	2873136306000	Grilaj metalic, U3,U6	m2	1,0000	2 696,70	2 696,70
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2300	105,00	24,09
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	0,00	0,00
67	CN21D	Vopsitorii la grile, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic	m2			88,90
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3600	45,00	61,21
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice "Colorik"	kg	0,1800	85,00	15,23
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice ГФ-021	kg	0,2500	37,50	9,41
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	2,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,85	2,70
68	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (MDF, U1, U4 RAL 9006)	m2			2 298,65
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5500	45,00	24,77
	7422010060100	Timplar	h-om	0,8000	45,00	36,01
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0500	45,00	2,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,24
	2030112930001	Usi interioare si exterioare din lemn (MDF,U1, U4, RAL 9006)	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2300	105,00	24,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
69	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Culoarea RAL 9006)	m2			80,54
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	45,00	45,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn Culoarea RAL 9006	kg	0,1800	158,33	28,49
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	30,00	3,59
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	28,00	3,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
70	CK33C	Broasca aplicata cu dispozitiv de blocare (WC)	buc			424,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	45,00	108,90
	2863146310239	Broasca aplicata cu dispozitiv de blocare (WC)	buc	1,0000	308,37	308,37
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,60
71	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu la glafurile usilor	m			15,18
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	45,00	11,70
	27431235490251	Cornier perforat din aluminiu la glafurile usilo	m	1,0500	3,32	3,49
		10. Alte lucrari				
72	11-04-003-04	Aparat de podea, masa, t, pina la: 0,8 (Montarea aparatului ATM - doar manopera si utilajul)	buc			1 057,50
	1	Muncitor	h-om	23,5000	45,00	1 057,50
73	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			56,22
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	45,00	11,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	45,00	45,00
74	Tr11AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			49,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	45,00	20,28
	11111111	Sac polipropilena pentru gunoi 60x110cm	buc		4,69	28,95
75	Ts150B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			205,76
	3410540000006	Container pentru gunoi	buc		833,33	205,76

Расход электроэнергии и воды по фактическим затратам оплачивает заказчик.

Executor

Intocmit: Măsurator – Smirnova L.

SC „Profiplast” SRL

Beneficiar

Verificat: _____

“Mobiasbanca – OTP Group” S.A. _____



(denumirea obiectivului)

Investitorul: "Mobiasbanca – OTP Group" S.A.

Ofertant: SC,,Profiplast" SRL

DEVIZ LOCAL № 06-20-1

Lucrari de reparatie si reamenajare

Valoarea de deviz 1 023 688,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Desfaceri si demontari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	4,58	178,55 177,74	817,75 814,05
2	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice	m3	0,09	112,78 95,00	10,15 8,55
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC (ferestre)	m2	1,62	18,89 18,89	30,60 30,60
4	RpCQ11A	Demontarea sticlei din vitraliu fatada in vederea montarii ATM	m2	3,04	56,45 56,25	171,60 171,00
5	RpCM33C	Demontarea glaf exterior din piatra	m	2,53	37,83 37,71	95,70 95,40
		Total Desfaceri si demontari Inclusiv salariu				1 125,80 1 119,60
		2. Consolidarea gol usa				
6	RCsB22A	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm	m	5,74	92,46 67,50	530,71 387,45
7	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea beto- nului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	0,87	55,33 45,00	48,14 39,15
8	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasona- te in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,80	12,96 2,56	204,77 40,50
9	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton C15	m3	0,13	1 154,31 297,69	150,06 38,70

1	2	3	4	5	6	7
		Total Consolidarea gol usa Inclusiv salariu				933,68 505,80
		3. Executare scara				
10	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,45	55,57 45,00	80,57 65,25
11	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6,70	13,02 2,55	87,26 17,10
12	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton C15	m3	0,24	1 151,96 298,12	276,47 71,55
13	CD58G	Zidarie din caramida, format 250x120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m	m3	0,24	1 848,42 243,75	443,62 58,50
		Total Executare scara Inclusiv salariu				887,92 212,40
		4. Executarea scara metal de exterior (a se vedea Nota plansa 15)				
14	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de de acces la bancomat) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	373,30	25,37 7,20	9 472,25 2 687,40
15	CK35B	Dibluri din metal (bolt raspornii M14x150)	buc	8,00	27,00 9,00	216,00 72,00
16	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv, beton C15	m3	0,06	1 170,17 300,00	70,21 18,00
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	14,03	67,93 49,49	953,08 694,35
		Total Executarea scara metal de exterior (a se vedea Nota plansa 15) Inclusiv salariu				10 711,54 3 471,75
		5. Pereti				
18	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,73	850,66 175,07	620,98 127,80
19	CD58G	Zidarie din caramida, format 250x120 x 65 cu prepararea mortarului M-50 in conditii de santier pereti interiori, inaltime nivel pina la 4m	m3	0,38	1 842,61 245,13	700,19 93,15

1	2	3	4	5	6	7
20	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (lfinisarea pe zidarie din calcar)	m2	9,50	115,96 60,02	1 101,62 570,15
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,50	20,66 9,00	196,27 85,50
22	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 12mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (armarea peretilor cu plasa din armatura 120x120)	kg	1 140,55	14,93 4,64	17 031,44 5 286,60
23	CD72H	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m	m2	200,25	238,71 90,00	47 802,20 18 022,50
24	CD72H	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m (pentru montarea montarea peretilor din sticla)	m2	18,83	364,69 90,00	6 867,20 1 694,70
25	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie	m2	55,30	164,86 60,00	9 116,65 3 317,85
26	CK22C	Pereti din sticla securizata la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (inclusiv usi) Nota* Dimensiunile panourilor se precizeaza la fata locului inainte de confectionare, panou P1, P2, P3	m2	46,90	1 902,20 59,84	89 212,99 2 806,65
27	CL21A	Profile din metal zincat pentru fixarea usilor si panourilor din sticla securizata	m	55,92	116,95 31,50	6 539,93 1 761,30
		Total Pereti Inclusiv salariu				179 189,47 33 766,20
		6. Executarea si finisarea pardosea				
28	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (grosimea stratului 20mm)	m3	0,57	934,56 72,63	532,70 41,40

1	2	3	4	5	6	7
29	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (grosimea stratului 80mm)	m3	12,62	938,14 72,46	11 839,30 914,40
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat la pardosea	m2	186,15	42,94 11,25	7 993,37 2 094,30
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	186,15	57,20 31,50	10 647,55 5 863,95
32	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, se scade 1 cm (k=2)	m2	-186,15	19,34 10,80	-3 600,30 -2 010,60
33	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	186,15	96,27 10,53	17 920,92 1 960,20
34	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	162,30	10,86 1,13	1 763,12 182,70
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu Betonocontact	m2	186,15	5,07 1,35	944,46 251,10
36	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600mm, Evolution Avorio EEL3150D lappato rett, producator ABK)	m2	35,35	324,90 103,01	11 485,13 3 641,40
37	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	48,00	51,84 22,50	2 488,46 1 080,00
38	CG33A1	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite (Miliken Upshot culoarea 822643) inclusiv plinta	m2	150,80	949,91 42,56	143 247,18 6 418,80
39	CK18C	Montarea separator gresie/mocheta	m	7,30	68,74 11,71	501,80 85,50
		Total Executarea si finisarea pardosea Inklusiv salariu				205 763,69 20 523,15
		7. Finisare pereti				
		7.1. Finisarea peretilor existenti				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	185,71	3,17 1,35	589,52 250,65
41	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2	185,71	43,13 24,75	8 008,75 4 596,30

1	2	3	4	5	6	7
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (pentru vopsire)	m2	35,43	3,17 1,35	112,28 47,70
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea S 0520-G60Y), la pereti si glafuri	m2	35,43	50,19 24,75	1 778,24 877,05
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (sub tapet model Casamance Vision)	m2	150,28	25,96 1,35	3 901,15 202,95
45	CN33A	Tapete din fibra sticla, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Casamance Vision, culoarea mov, 929426)	m2	30,53	324,46 29,24	9 905,85 892,80
46	CN33A	Tapete din fibra sticla, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Casamance Vision, culoarea gri-crem, 911362)	m2	119,75	319,14 29,25	38 217,12 3 502,80
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact (la peretii pentru placarea teracotei)	m2	21,56	5,08 1,36	109,47 29,25
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (executarea briului la chicineta si placarea pereti WC) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm , la pereti si glafuri	m2	21,56	278,95 74,24	6 014,16 1 600,65
		Total Finisarea peretilor existenti Inclusiv salariu				68 636,54 12 000,15
		7.2. Finisarea peretilor din gips-carton				
49	CF57A κ=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor (finisarea pereti din gips-carton)	m2	307,93	43,13 24,75	13 279,53 7 621,20
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (pentru vopsire)	m2	20,75	3,17 1,34	65,74 27,90
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea S 0520-G60Y), la pereti si glafuri	m2	20,75	50,17 24,74	1 041,11 513,45
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (sub tapet model Casamance Vision)	m2	287,18	25,96 1,35	7 456,18 387,90
53	CN33A	Tapete din fibra sticla, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Casamance Vision, culoarea mov, 929426)	m2	14,78	324,55 29,26	4 796,91 432,45
54	CN33A	Tapete din fibra sticla, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Casamance Vision, culoarea gri-crem, 911362)	m2	272,40	319,13 29,25	86 931,01 7 967,70
		Total Finisarea peretilor din gips-carton				113 570,48

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				16 950,60
		Total Finisare pereti Inclusiv salariu				182 207,02 28 950,75
		8. Finisare tavan				
55	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de 12 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru pardosea	kg	160,00	14,93 4,63	2 389,20 741,60
56	CK52A	Tavane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, ARMSTRONG Trento, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m	m2	179,00	177,34 35,00	31 744,30 6 265,35
57	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	9,15	191,02 90,00	1 747,80 823,50
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	9,15	33,97 24,79	310,85 226,80
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	9,15	3,15 1,33	28,82 12,15
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea S 1510-G40Y)	m2	9,15	50,16 24,74	458,94 226,35
		Total Finisare tavan Inclusiv salariu				36 679,91 8 295,75
		9. Timplarie				
61	CK12A	Usi metalice confectionate din profile de otel laminat, profile din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa de interior si exterior metalica U2, U5)	m2	5,58	2 527,13 197,98	14 101,41 1 104,75
62	CK17E	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Placarea usa metal pe o parte cu MDF)	m2	5,58	465,59 130,48	2 598,00 728,10
63	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Culoarea RAL 9006)	m2	5,58	80,44 45,00	448,85 251,10

1	2	3	4	5	6	7
64	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Termolait" . Nota: * R90 - Rezistenta de foc (vopsirea usa metal U2, U5 pe o parte, vopsea RAL 9006)	m2	5,58	412,75 74,27	2 303,16 414,45
65	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu minere la usi din metal	buc	4,00	420,87 112,50	1 683,48 450,00
66	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: grilaj metalic, U3, U6	m2	5,58	2 793,93 73,15	15 590,14 408,15
67	CN21D	Vopsitorii la grile, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intaritor de tip poliamidic	m2	5,58	88,90 61,21	496,05 341,55
68	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (MDF, U1, U4 RAL 9006)	m2	12,81	2 298,65 74,26	29 445,65 951,30
69	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Culoarea RAL 9006)	m2	25,62	80,54 45,00	2 063,42 1 152,90
70	CK33C	Broasca aplicata cu dispozitiv de blocare (WC)	buc	2,00	424,47 112,50	848,94 225,00
71	CK18C	Montarea cornier perforat din aluminiu la glafurile usilor	m	61,20	15,18 11,70	929,29 715,95
		Total Timplarie Inclusiv salariu				70 508,39 6 743,25
		10. Alte lucrari				
72	11-04-003-04	Aparat de podea, masa, t, pina la: 0,8 (Montarea aparatului ATM - doar manopera si utilajul)	buc	1,00	1 057,50 1 057,50	1 057,50 1 057,50
73	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60m distanta cu o incarcatura pina la 50kg (pentru 1m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	8,10	56,22 56,22	455,40 455,40
74	TrI1AA02C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	8,10	49,23 20,28	398,75 164,25
75	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,10	205,76 0,00	1 666,66 0,00
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				3 578,31 1 677,15

	Total	lei	691 585,73
	Fondul social si medical	22,50 %	23 684,81
	Transportarea materialelor	4,00 %	23 321,33

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	100,00 +			738 591,87
		Cheltuieli de regie	10,00 %			73 859,18
		Total	100,00 +			812 451,05
		Beneficiu de deviz	5,00 %			40 622,56
		Total	100,00 +			853 073,61
		TVA	20,00 %			170 614,72
						1 023 688,33
		Total deviz: Inclisiv salariu				105 265,80

Расход электроэнергии и воды по фактическим затратам оплачивает заказчик.

Executor

Beneficiar

Intocmit: Măsurator – Smirnova L.

Verificat: _____

SC „Profiplast” SRL



“Mobiasbanca – OTP Group” S.A. _____

Investitorul: "Mobiasbanca – OTP Group" S.A.

Ofertant: SC,,Profiplast" SRL

Deviz local de resurse № 06-20-2

Rețele interioare apeduct si canalizare menajera

Valoarea de deviz 16 983,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06-20-2:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	69,489	57,66	4 006,74
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	57,66	31,71
Total manopera						4 038,45

Materiale:

1.	2451437345967	Смазка для канализации	buc	1,644	45,00	73,97
2.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,080	32,17	2,57
3.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,000	90,00	90,00
4.	2513736622595	Силикон сантехнический	buc	1,000	80,00	80,00
5.	2521216700211	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm	m	1,071	50,00	53,55
6.	2521216700212	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	8,611	20,00	172,22
7.	25212167170502	Teava din material plastic 20mm PPR	m	40,800	13,00	530,40
8.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,606	30,85	18,70
9.	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,010	65,00	65,65
10.	2523156712232	Ramificatie egala 45* din PVC , tip U, pentru canalizare 110mm	buc	1,025	70,00	71,75
11.	2523156712233	Cot 45* din PVC, tip U, pentru canalizare 110mm	buc	2,050	32,00	65,60
12.	25231567122331	Garnitura de etansare D110	buc	1,000	82,00	82,00
13.	2523156712234	Reductii D110/50 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	2,050	16,00	32,80
14.	2523156712235	Cot 45* din PVC, pentru canalizare 50mm	buc	12,480	8,00	99,84
15.	25231567194302	Фитинги PP-R Ф20 F-G	buc	40,000	3,00	120,00
16.	25231567194562	Фитинги бронзовые 20mm	buc	10,000	22,00	220,00
17.	2622102438000	Lavoar cu pedestal Cersanit	buc	1,010	1 100,00	1 111,00
18.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior Cersanit	buc	1,010	2 055,00	2 075,55
19.	2874117300000	Aerator PVC D50mm	buc	1,040	70,00	72,80
20.	2875114200020	Chiuveța	buc	1,010	350,00	353,50
21.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,000	8,00	8,00
22.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	40,00	40,00
23.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,010	58,16	58,74
24.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta Кронштейн для умывальника	1 комплект	1,000	25,00	25,00
25.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=20mm	buc	7,140	58,16	415,26
26.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	350,00	700,00
27.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	45,00	45,00
28.	2913134201755	Racord apa inox flexibil	buc	6,020	50,00	301,00
Total materiale de construcții						6 984,90

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,676	25,00	41,90	
		Total utilaje de construcții					41,90

Total		lei				11 065,25
Fondul social si medical		22,50 %				908,65
Transportarea materialelor		4,00 %				279,40
Cheltuieli directe		100,00 +				12 253,30
Cheltuieli de regie		10,00 %				1 225,34
Total		100,00 +				13 478,64
Beneficiu de deviz		5,00 %				673,93
Total		100,00 +				14 152,57
TVA		20,00 %				2 830,51

Total deviz:

16 983,08

Расход электроэнергии и воды по фактическим затратам оплачивает заказчик.

Executor

Beneficiar

Intocmit: Măsurator – Smirnova L.

Verificat: _____

SC „Profiplast” SRL

“Mobiasbanca – OTP Group” S.A. _____



**Obiect Lucrari de constructie, reparatie, si amenajare a edificiului
sucursalei "PRIV" (mun. Chisinau, str. Al. Mateevici, 53)**

Investitorul: "Mobiasbanca – OTP Group" S.A.

Ofertant: SC,,Profiplast" SRL

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 06-20-2
Rețele interioare apeduct si canalizare menajera**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apeduct				
		1.1. Tevi si armatura				
1	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR	m			59,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	57,66	36,33
	25212167170502	Teava din material plastic 20mm PPR	m	1,0200	13,00	13,26
	25231567194302	Фитинги PP-R Ф20 F-G	buc		3,00	3,00
	25231567194562	Фитинги бронзовые 20mm	buc		22,00	5,50
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	32,17	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	25,00	1,05
2	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , avind diametrul de 20mm	buc			73,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=20mm	buc	1,0000	58,16	59,32
3	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			9,23
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	57,66	9,23
4	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			6,34
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	57,66	6,34
5	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	57,66	2,88
6	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 576,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,2029	57,66	300,00
	2622102438000	Lavoar cu pedestal Cersanit	buc	1,0100	1 100,00	1 111,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	40,00	40,00
	2913134201755	Racord apa inox flexibil	buc	2,0000	50,00	100,00
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta Кронштейн для умывальника	1 компле	1,0000	25,00	25,00
7	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton	buc			681,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,0000	350,00	353,50
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	65,00	65,65
	2913134201755	Racord apa inox flexibil	buc	2,0000	50,00	101,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	58,16	58,74
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	30,85	18,70
8	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			550,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,4686	57,66	200,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	350,00	350,00
9	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 798,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,9372	57,66	399,99

1	2	3	4	5	6	7
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior Cersanit	buc	1,0100	2 055,00	2 075,55
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	45,00
	2913134201755	Racord apa inox flexibil	buc	2,0000	50,00	100,00
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	8,00	8,00
	2513736622595	Силикон сантехнический	buc	1,0000	80,00	80,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	90,00	90,00
		2. Canalizarea				
		2.1. Tevi si armaturi				
10	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			59,67
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5800	57,66	33,44
	2521216700212	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50mm	m	1,0300	20,00	21,53
	2451437345967	Смазка для канализации	buc	0,1000	45,00	4,70
11	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			99,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7200	57,66	41,52
	2521216700211	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm	m	1,0300	50,00	53,55
	2451437345967	Смазка для канализации	buc	0,1000	45,00	4,68
12	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (reductii D110/50)	buc			49,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2523156712234	Reductii D110/50 din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,0000	16,00	16,40
	2451437345967	Смазка для канализации	buc	0,0400	45,00	1,84
13	SB06D1	Ramificatie egala 45* din PVC , avind diametrul de 110 mm	buc			120,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8100	57,66	46,70
	2523156712232	Ramificatie egala 45* din PVC , tip U, pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	70,00	71,75
	2451437345967	Смазка для канализации	buc	0,0400	45,00	1,84
14	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Cot 45* PVC D50 мм)	buc			33,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2523156712235	Cot 45* din PVC, pentru canalizare 50mm	buc	1,0000	8,00	8,32
	2451437345967	Смазка для канализации	buc	0,0400	45,00	1,87
15	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (cot 45*)	buc			66,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2523156712233	Cot 45* din PVC, tip U, pentru canalizare 110mm	buc	1,0000	32,00	32,80
	2451437345967	Смазка для канализации	buc	0,0400	45,00	1,84
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (aerator PVC D50mm)	buc			104,51
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2874117300000	Aerator PVC D50mm	buc	1,0000	70,00	72,80
17	preturile firme	Garnitura de etansare D110	buc			82,00
	25231567122331	Garnitura de etansare D110	buc	1,0000	82,00	82,00
18	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			4,61
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	57,66	4,61

Расход электроэнергии и воды по фактическим затратам оплачивает заказчик.

Executor

Beneficiar

Intocmit: Măsurator – Smirnova L.

Verificat: _____



SC „Profiplast” SRL _____

“Mobiasbanca – OTP Group” S.A. _____

(denumirea obiectivului)

Investitorul: "Mobiasbanca – OTP Group" S.A.

Ofertant: SC,,Profiplast" SRL

DEVIZ LOCAL № 06-20-2

Rețele interioare apeduct si canalizare menajera

Valoarea de deviz 16 983,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apeduct				
		1.1. Tevi si armatura				
1	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm PPR	m	40,000	59,20 36,33	2 367,90 1 453,03
2	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , avind diametrul de 20mm	buc	7,000	73,16 13,84	512,13 96,87
3	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	40,000	9,23 9,23	369,02 369,02
4	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	4,000	6,34 6,34	25,37 25,37
5	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	40,000	2,88 2,88	115,32 115,32
6	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 576,00 300,00	1 576,00 300,00
7	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material	buc	1,000	681,20 83,61	681,20 83,61

1	2	3	4	5	6	7
		plastic, montat pe pereti din zidarie de beton				
8	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	550,00 200,00	1 099,99 399,99
9	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 798,54 399,99	2 798,54 399,99
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				9 545,47 3 243,20
		Total Apeduct Inclusiv salariu				9 545,47 3 243,20
		2. Canalizarea 2.1. Tevi si armaturi				
10	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,000	59,67 33,44	477,38 267,54
11	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	1,000	99,75 41,52	99,75 41,52
12	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (reductii D110/50)	buc	2,000	49,96 31,71	99,92 63,43
13	SB06D1	Ramificatie egala 45* din PVC , avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	120,29 46,70	120,29 46,70
14	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Cot 45* PVC D50 MM)	buc	12,000	33,26 23,06	399,06 276,77
15	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (cot 45*)	buc	2,000	66,36 31,71	132,72 63,43

1	2	3	4	5	6	7
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (aerator PVC D50mm)	buc	1,000	104,51 31,71	104,51 31,71
17	preturile firme	Garnitura de etansare D110	buc	1,000	82,00 0,00	82,00 0,00
18	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	0,900	4,61 4,61	4,15 4,15
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				1 519,78 795,25
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				1 519,78 795,25

	Total	lei	11 065,25
	Fondul social si medical	22,50 %	908,65
	Transportarea materialelor	4,00 %	279,40
	Cheltuieli directe	100,00 +	12 253,30
	Cheltuieli de regie	10,00 %	1 225,34
	Total	100,00 +	13 478,64
	Beneficiu de deviz	5,00 %	673,93
	Total	100,00 +	14 152,57
	TVA	20,00 %	2 830,51
	Total deviz: Inclusiv salariu		16 983,08 4 038,45

Расход электроэнергии и воды по фактическим затратам оплачивает заказчик.

Executor

Beneficiar

Intocmit: Măsurator – Smirnova L.

Verificat: _____

SC „Profiplast” SRL

“Mobiasbanca – OTP Group” S.A. _____



[Handwritten signature]

Investitorul: "Mobiasbanca – OTP Group" S.A.

Ofertant: SC,,Profiplast" SRL

Deviz local de resurse № 06-20-3

Ventilatie

Valoarea de deviz 223 496,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 06-20-3:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	22,9000	45,00	1 030,50
2.	7122050013400	Zidar	h-om	7,0500	45,00	317,25
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,4200	45,00	1 143,90
4.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	3,7460	45,00	168,57
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	485,5676	45,00	21 850,54
6.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	45,00	196,20
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	45,00	20,25
Total manopera						24 727,21

Materiale:

1.	0001	Cablu BBГHГ-3*1,5	m	15,0000	7,80	117,00
2.	0002	Cablu BBГHГ-3*2,5	m	25,0000	12,10	302,50
3.	001	Aparat de aer conditionat CH-ID36NK4/CH-IU36NM4 Qx=10,0kBm, Qm=11,5kBm,Nэл=3.115kBm,U=220B	buc	1,0000	47 775,00	47 775,00
4.	002	Aparat de aer conditionat CH-S09FTX	buc	1,0000	8 025,00	8 025,00
5.	003	Aparat de aer conditionat CH-S12FTX	buc	2,0000	8 775,00	17 550,00
6.	004	Вентилятор бытовой "Systemair" , BF 150T ,(B2, B3)	buc	2,0000	825,00	1 650,00
7.	005	Panou de automatizarea a sistemii de refulare	buc	1,0000	5 250,00	5 250,00
8.	006	Batarea de incalzirea (калорифер) CB 250/9,0	buc	1,0000	5 880,00	5 880,00
9.	007	Отсечной клапан "Di&Trade" 300x300 сэл.приводом "Belimo" TF230	buc	1,0000	3 495,00	3 495,00
10.	008	Filtru de aer G4 "DI&Trade" 1200x300 c каркасом	buc	1,0000	1 041,00	1 041,00
11.	009	Atenuator de zgomot D250/500	buc	1,0000	954,00	954,00
12.	010	Atenuator de zgomot D250/51000	buc	2,0000	954,00	1 908,00
13.	011	Регулятор температуры ,Systemair	buc	1,0000	8 520,00	8 520,00
14.	012	Регулятор скорости REE 1 ,Systemair	buc	1,0000	745,31	745,31
15.	013	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A KM20-20	buc	1,0000	282,00	282,00
16.	014	Automat 16 A,3P C16A	buc	1,0000	460,00	460,00
17.	015	Automat 20 A,3P C20A	buc	1,0000	490,00	490,00
18.	016	Коробка соединительная д80мм	buc	2,0000	46,00	92,00
19.	017	Блок распределительный пластиковый 1*6места	buc	1,0000	115,00	115,00
20.	018	Dispozitiv de blocare-semnalizare KMY11	buc	1,0000	55,20	55,20
21.	020	дроссельный клапан SRK D125 мм. L=200	buc	9,0000	147,00	1 323,00
22.	021	дроссельный клапан SRK D160 мм , L=250	buc	6,0000	156,00	936,00
23.	023	Обратный клапан B250 мм	buc	1,0000	394,50	394,50
24.	024	дроссельный клапан SRK D100 мм	buc	1,0000	127,50	127,50

25.	025	диффузор приточно-вытяжной КА104 300x300	buc	3,0000	538,50	1 615,50
26.	026	диффузор приточно-вытяжной КА104 225x225	buc	4,0000	421,50	1 686,00
27.	027	Anemostat circular plan, Balanse-E-100,"Systemair	buc	4,0000	90,00	360,00
28.	028	Anemostat circular plan, Balanse-E-160,"Systemair	buc	4,0000	150,00	600,00
29.	029	Anemostat circular plan, Balanse-E-125,"Systemair	buc	4,0000	105,00	420,00
30.	031	Clapeta antiincendiu normal deschisa D125 mm	buc	4,0000	810,00	3 240,00
31.	033	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT 250L, (П1,В1)	buc	2,0000	2 985,00	5 970,00
32.	034	Filtru de aer G4 "DI&Trade" D250 с каркасом	buc	1,0000	565,50	565,50
33.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0280	80,00	2,24
34.	1111000100030	Cochilii polisteren spuma (ПЭП),	m2	31,9300	18,75	598,69
35.	1111000100031	Izover, cu grosimea de 50mm (фольгированная)	m2	2,0600	46,50	95,79
36.	1111000100032	Izolare PAROC Pro Wired Mat 80AL1 30 mm	m2	2,0600	237,43	489,11
37.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	63,0000	1,20	75,60
38.	25213057340072	Canal de ventilatie din ALP D=100mm (izolata)	m	5,1510	34,50	177,71
39.	25213057340073	Canal de ventilatie din ALP D=125mm	m	8,2416	45,00	370,87
40.	25213057340075	Canal de ventilatie din ALP D=160mm	m	6,1812	52,50	324,51
41.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	2,1000	110,00	231,00
42.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	8,4000	16,00	134,40
43.	25231557003683	гибкая вставка D250	buc	4,0000	87,00	348,00
44.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	42,0000	21,00	882,00
45.	2682132600590	Folie aluminiu HD 0,01 x 450 mm Al 99	kg	0,0600	0,00	0,00
46.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	232,6030	21,00	4 884,66
47.	2710403642000	Suporturi Euro pt canale circulare	buc	49,0000	16,50	808,50
48.	2710403642001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 5mm	kg	52,5200	21,00	1 102,92
49.	2710403642001	Suporturi Euro pt canale de d=0,55	buc	10,0000	25,50	255,00
50.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	65,4480	21,00	1 374,41
51.	2710403643000	Suporturi Euro pt canale de d= 0,7-1,0 mm	buc	26,0000	9,00	234,00
52.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	87,7690	9,80	860,13
53.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	39,5920	12,00	475,10
54.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	21,0000	15,00	315,00
55.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	21,0000	6,50	136,50
56.	2811236306204	Grila ventilatie TM100 300x150 , "ELEKTROTEKNIK"	buc	2,0000	187,50	375,00
57.	2811236306205	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 600x600 , "Armstrong"	buc	1,0000	247,50	247,50
58.	2811236306206	Grila ventilatie MV 430/2, VENTS	buc	9,0000	78,00	702,00
59.	2811236306207	Grila ventilatie MV 150VJ, VENTS	buc	2,0000	48,00	96,00
60.	2811236306208	Grila ventilatie 600x350 (наружная алюминиевая)	buc	1,0000	495,05	495,05
61.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1535	53,00	8,13
62.	5009039	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 buc	4,0800	14,00	57,12
63.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0240	115,00	2,76
Total materiale de constructii						138 104,71

Utilaje de constructii:

1.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3600	25,00	9,00
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	50,00	30,00
3.	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0800	25,00	2,00
Total utilaje de constructii						41,00

Total	лей	182 447,34
Lucrari de pornire si reglare	3800,00 лей	3 800,00
Total	100,00 +	186 247,34
TVA	20,00 %	37 249,47

Total deviz:

223 496,81

Расход электроэнергии и воды по фактическим затратам оплачивает заказчик.

Executor

Beneficiar

Intocmit: Măsurator – Smirnova L.

Verificat: _____



SC „Profiplast” SRL

“Mobiasbanca – OTP Group” S.A. _____

**Obiect Lucrari de constructie, reparatie, si amenajare a edificiului
sucursalei "PRIV" (mun. Chisinau, str. Al. Mateevici, 53)**

**Investitorul: "Mobiasbanca – OTP Group" S.A.
Ofertant: SC,,Profiplast" SRL**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 06-20-3
Ventilatie**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilajului				
1	Cooper&Hunter	Кондиционер сплит-тепловой насос CH-ID36NK4/CH-IU36NM4 Qx=10,0kBm, Qm=11,5kBm, Nэл=3.115kBm, U=220B (K-1)	buc			47 775,00
	001	Aparat de aer conditionat CH-ID36NK4/CH-IU36NM4 Qx=10,0kBm, Qm=11,5kBm, Nэл=3.115kBm, U=220B	buc	1,0000	47 775,00	47 775,00
2	Cooper&Hunter	Кондиционер сплит-тепловой насос CH-S12FTXP-NG Qx=3,5kBm, Qm=3.6kBm, Nэл=1.5kBm, U=220B (K-2, K-3)	buc			8 775,00
	003	Aparat de aer conditionat CH-S12FTX	buc	1,0000	8 775,00	8 775,00
3	Cooper&Hunter	Кондиционер сплит-тепловой насос CH-S09FTXP-NG Qx=2,6kBm, Qm=2.8kBm, Nэл=1.5kBm, U=220B (K-4)	buc			8 025,00
	002	Aparat de aer conditionat CH-S09FTX	buc	1,0000	8 025,00	8 025,00
4	"Systemair"	Вентилятор канальный "Systemair" DT 250L ,(П1,В1)	buc			2 985,00
	033	Вентилятор канальный "Di&Trade" DT 250L, (П1,В1)	buc	1,0000	2 985,00	2 985,00
5	Systemair	Вентилятор бытовой "Systemair" , BF 150T ,(B2, В3)	buc			825,00
	004	Вентилятор бытовой "Systemair" , BF 150T ,(B2, В3)	buc	1,0000	825,00	825,00
6	Systemair	Batarea de incalzirea (калорифер) CB 250/9,0	buc			5 880,00
	006	Batarea de incalzirea (калорифер) CB 250/9,0	buc	1,0000	5 880,00	5 880,00
7	"Di&Trade"	Отсечной клапан "Di&Traide" 300x300 сэл.приводом "Belimo" TF230	buc			3 495,00
	007	Отсечной клапан "Di&Traide" 300x300 сэл.приводом "Belimo" TF230	buc	1,0000	3 495,00	3 495,00
8	"Di&Trade"	Filtru de aer G4 "DI&Trade" D250	buc			565,50
	034	Filtru de aer G4 "DI&Trade" D250 с каркасом	buc	1,0000	565,50	565,50
9	"Di&Trade"	Filtru de aer G4 "DI&Trade" 1200x300	buc			1 041,00
	008	Filtru de aer G4 "DI&Trade" 1200x300 с каркасом	buc	1,0000	1 041,00	1 041,00
10	pret de piata	Atenuator de zgomot D250/500	buc			954,00
	009	Atenuator de zgomot D250/500	buc	1,0000	954,00	954,00
11	pret de piata	Atenuator de zgomot D250/51000	buc			954,00
	010	Atenuator de zgomot D250/51000	buc	1,0000	954,00	954,00
12	Systemair	Канальный датчик TG-K330, Systemair	buc			5 250,00
	005	Panou de automatizarea a sistemelor de referare	buc	1,0000	5 250,00	5 250,00
13	Systemair	Регулятор температуры TTC200, Systemair	buc			8 520,00
	011	Регулятор температуры ,Systemair	buc	1,0000	8 520,00	8 520,00
14	Systemair	Регулятор скорости REE 1 ,Systemair	buc			745,31
	012	Регулятор скорости REE 1 ,Systemair	buc	1,0000	745,31	745,31
		2. Montarea utilajului				
15	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc			644,62
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	45,00	198,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	110,00	57,75
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	16,00	33,60
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuamat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	21,00	220,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,20	18,90
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	15,00	78,75
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	6,50	34,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	25,00	3,00
16	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc			603,13
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	45,00	157,50

1	2	3	4	5	6	7
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	110,00	57,75
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	16,00	33,60
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	21,00	220,50
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,20	18,90
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	15,00	78,75
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	6,50	34,13
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
17	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc			230,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,0000	45,00	225,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
18	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (калорифер)	buc			446,40
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,9200	45,00	446,40
19	11-02-042-09	Clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 250	buc			303,30
	1	Muncitor	h-om	6,7400	45,00	303,30
20	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc			196,20
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	45,00	196,20
21	VC13A	Montarea filtrului de aer static tip V, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc			691,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,2600	45,00	686,70
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	50,00	5,00
22	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc			38,70
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8600	45,00	38,70
23	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc			46,35
	1	Muncitor	h-om	1,0300	45,00	46,35
24	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A KM20-20	buc			435,90
	1	Muncitor	h-om	3,4200	45,00	153,90
	013	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A KM20-20	buc	1,0000	282,00	282,00
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,3P C16A	buc			513,00
	1	Muncitor	h-om	1,1000	45,00	49,50
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	014	Automat 16 A,3P C16A	buc	1,0000	460,00	460,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	115,00	1,38
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	25,00	1,00
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 20 A,3P C20A	buc			543,00
	1	Muncitor	h-om	1,1000	45,00	49,50
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	015	Automat 20 A,3P C20A	buc	1,0000	490,00	490,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	115,00	1,38
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	25,00	1,00
27	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			727,80
	1	Muncitor	h-om	13,0000	45,00	585,00
	5009039	Скобы и накладки для крепления кабеля	10 buc	10,2000	14,00	142,80
28	pret de piata	Cablu ВВГнг-3*1,5	m			7,80
	0001	Cablu ВВГнг-3*1,5	m	1,0000	7,80	7,80
29	pret de piata	Cablu ВВГнг-3*2,5	m			12,10
	0002	Cablu ВВГнг-3*2,5	m	1,0000	12,10	12,10
30	pret de piata	Коробка соединительная д80мм	buc			46,00
	016	Коробка соединительная д80мм	buc	1,0000	46,00	46,00
31	pret de piata	Блок распределительный пластиковый 1*6места	buc			115,00
	017	Блок распределительный пластиковый 1*6места	buc	1,0000	115,00	115,00
32	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare КМУ11	buc			156,45
	1	Muncitor	h-om	2,2500	45,00	101,25
	018	Dispozitiv de blocare-semnalizare КМУ11	buc	1,0000	55,20	55,20
		3. Lucrari de constructie				
33	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (клапан (н.о.)противопожарный с плавкой вставкой D125 мм)	buc			964,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	45,00	154,80
	031	Clapeta antiincendiu normal deschisa D125 mm	buc	1,0000	810,00	810,00

1	2	3	4	5	6	7
34	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (обратный клапан D250 мм)	buc			549,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	45,00	154,80
	023	Обратный клапан B250 мм	buc	1,0000	394,50	394,50
35	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (гибкая вставка D250)	buc			306,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,8800	45,00	219,60
	25231557003683	гибкая вставка D250	buc	1,0000	87,00	87,00
36	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (дроссельный клапан D100 мм)	buc			282,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	45,00	154,80
	024	дроссельный клапан SRK D100 мм	buc	1,0000	127,50	127,50
37	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (дроссельный клапан D125 мм)	buc			301,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	45,00	154,80
	020	дроссельный клапан SRK D125 мм, L=200	buc	1,0000	147,00	147,00
38	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (дроссельный клапан D160 мм)	buc			310,80
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	45,00	154,80
	021	дроссельный клапан SRK D160 мм, L=250	buc	1,0000	156,00	156,00
39	VB24A	Анемостат патрат, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 (диффузор приточно-вытяжной КА104 225x225)	buc			705,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3000	45,00	283,50
	026	диффузор приточно-вытяжной КА104 225x225	buc	1,0000	421,50	421,50
40	VB24A	Анемостат патрат, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 (диффузор приточно-вытяжной КА104 300x300)	buc			822,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,3000	45,00	283,50
	025	диффузор приточно-вытяжной КА104 300x300	buc	1,0000	538,50	538,50
41	VB25A	Анемостат circular plan, Balanse-E-100,"Systemair"	buc			387,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,6000	45,00	297,00
	027	Анемостат circular plan, Balanse-E-100,"Systemair"	buc	1,0000	90,00	90,00
42	VB25A	Анемостат circular plan, Balanse-E-125,"Systemair"	buc			402,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,6000	45,00	297,00
	029	Анемостат circular plan, Balanse-E-125,"Systemair"	buc	1,0000	105,00	105,00
43	VB25A	Анемостат circular plan, Balanse-E-160,"Systemair"	buc			447,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,6000	45,00	297,00
	028	Анемостат circular plan, Balanse-E-160,"Systemair"	buc	1,0000	150,00	150,00
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 300x150 ,"ELEKTROTEKNIK"	buc			210,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2811236306204	Grila ventilatie TM100 300x150 ,"ELEKTROTEKNIK"	buc	1,0000	187,50	187,50
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie 600x600 ,"Armstrong"	buc			270,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2811236306205	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 600x600 ,"Armstrong"	buc	1,0000	247,50	247,50
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MV 430/2, VENTS	buc			100,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2811236306206	Grila ventilatie MV 430/2, VENTS	buc	1,0000	78,00	78,00
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MV 150VJ, VENTS	buc			70,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2811236306207	Grila ventilatie MV 150VJ, VENTS	buc	1,0000	48,00	48,00
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 600x350(наружная алюминиевая)	buc			517,55
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	45,00	21,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2811236306208	Grila ventilatie 600x350 (наружная алюминиевая)	buc	1,0000	495,05	495,05

1	2	3	4	5	6	7
49	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate, avind D100 mm (izolata)	m			94,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	45,00	58,50
	25213057340072	Canal de ventilatie din ALP D=100mm (izolata)	m	1,0100	34,50	35,54
50	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate, avind D125 mm (izolata)	m			104,86
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	45,00	58,50
	25213057340073	Canal de ventilatie din ALP D=125mm	m	1,0100	45,00	46,36
51	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate, avind D160 mm (izolata)	m			112,58
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	45,00	58,50
	25213057340075	Canal de ventilatie din ALP D=160mm	m	1,0100	52,50	54,09
52	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (круглый)	m2			249,51
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4724	45,00	111,26
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	12,00	9,70
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,2500	9,80	12,37
	2710403642000	Suporturi Euro pt canale circulare	buc		16,50	16,50
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	21,00	99,69
53	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			260,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	45,00	110,70
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	53,00	0,43
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	9,80	13,36
	2710403642001	Suporturi Euro pt canale de d=0,55	buc		25,50	25,50
	2710403642001	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 5mm	kg	5,2000	21,00	110,29
54	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2			303,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	45,00	110,70
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	53,00	0,43
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,3500	9,80	13,36
	2710403643000	Suporturi Euro pt canale de d= 0,7-1,0 mm	buc		9,00	26,00
	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I	kg	7,2000	21,00	152,71
55	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma (ПЭП), , gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv	m2			58,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8200	45,00	36,90
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0500	45,00	2,25
	1111000100030	Cochilii polisteren spuma (ПЭП),	m2	1,0300	18,75	19,31
56	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din "Izover" gata confectionate, cu grosimea de 50mm	m2			69,22
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	45,00	21,33
	1111000100031	Izover, cu grosimea de 50mm (фольгированная)	m2	1,0300	46,50	47,90
57	IzJ01A	Ecran din foita de aluminiu de 0,01 mm grosime, in interiorul stratului izolator	m2			6,75
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2682132600590	Folie aluminiu HD 0,01 x 450 mm Al 99	kg	0,0300	0,00	0,00
58	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din "Технониколь80", gata confectionate, cu grosimea de 30mm	m2			265,88
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	45,00	21,33
	1111000100032	Izolare PAROC Pro Wired Mat 80AL1 30 mm	m2	1,0300	237,43	244,56

Расход электроэнергии и воды по фактическим затратам оплачивает заказчик.

Executor

Beneficiar

Intocmit: Măsurator – Smirnova L.

Verificat: _____

SC „Profiplast” SRL

“Mobiasbanca – OTP Group” S.A. _____



(denumirea obiectivului)

Investitorul: "Mobiasbanca – OTP Group" S.A.

Ofertant: SC,,Profiplast" SRL

DEVIZ LOCAL № 06-20-3 Ventilatie

Valoarea de deviz 223 496,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilajului				
1	Cooper&Hunter	Кондиционер сплит-тепловой насос CH-ID36NK4/CH-IU36NM4 Qx=10,0kBm, Qm=11,5kBm, Nэл=3.115kBm, U=220B (K-1)	buc	1,000	47 775,00 0,00	47 775,00 0,00
2	Cooper&Hunter	Кондиционер сплит-тепловой насос CH-S12FTXP-NG Qx=3,5kBm, Qm=3.6kBm, Nэл=1.5kBm, U=220B (K-2, K-3)	buc	2,000	8 775,00 0,00	17 550,00 0,00
3	Cooper&Hunter	Кондиционер сплит-тепловой насос CH-S09FTXP-NG Qx=2,6kBm, Qm=2.8kBm, Nэл=1.5kBm, U=220B (K-4)	buc	1,000	8 025,00 0,00	8 025,00 0,00
4	"Systemair"	Вентилятор канальный "Systemair" DT 250L ,(Π1, B1)	buc	2,000	2 985,00 0,00	5 970,00 0,00
5	Systemair	Вентилятор бытовой "Systemair" , BF 150T ,(B2, B3)	buc	2,000	825,00 0,00	1 650,00 0,00
6	Systemair	Batarea de incalzirea (калорифер) CB 250/9,0	buc	1,000	5 880,00 0,00	5 880,00 0,00
7	"Di&Trade"	Отсечной клапан "Di&Trade" 300x300 сэл.приводом "Belimo" TF230	buc	1,000	3 495,00 0,00	3 495,00 0,00
8	"Di&Trade"	Filtru de aer G4 "DI&Trade" D250	buc	1,000	565,50 0,00	565,50 0,00
9	"Di&Trade"	Filtru de aer G4 "DI&Trade" 1200x300	buc	1,000	1 041,00 0,00	1 041,00 0,00
10	pret de piata	Atenuator de zgomot D250/500	buc	1,000	954,00 0,00	954,00 0,00
11	pret de piata	Atenuator de zgomot D250/51000	buc	2,000	954,00 0,00	1 908,00 0,00
12	Systemair	Канальный датчик TG-K330, Systemair	buc	1,000	5 250,00 0,00	5 250,00 0,00
13	Systemair	Регулятор температуры TTC200, Systemair	buc	1,000	8 520,00 0,00	8 520,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
14	Systemair	Регулятор скорости REE 1 ,Systemair	buc	1,000	745,31 0,00	745,31 0,00
		<i>Total</i>	лей			109 328,81
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			1 311,95
		Total Utilajului Inclusiv salariu				110 640,76
		2. Montarea utilajului				
15	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic	buc	1,000	644,62 198,00	644,62 198,00
16	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	buc	3,000	603,13 157,50	1 809,38 472,50
17	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	4,000	230,00 225,00	920,00 900,00
18	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (калорифер)	buc	1,000	446,40 446,40	446,40 446,40
19	11-02-042-09	Clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 250	buc	1,000	303,30 303,30	303,30 303,30
20	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	1,000	196,20 196,20	196,20 196,20
21	VC13A	Montarea filtrului de aer static tip V, avind greutatea totala de 50-200 kg	buc	2,000	691,70 686,70	1 383,40 1 373,40
22	VB17A	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm	buc	3,000	38,70 38,70	116,10 116,10
23	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5	buc	3,000	46,35 46,35	139,05 139,05
24	08-03-529-1	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A KM20-20	buc	1,000	435,90 153,90	435,90 153,90
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,3P C16A	buc	1,000	513,00 49,50	513,00 49,50
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 20 A,3P C20A	buc	1,000	543,00 49,50	543,00 49,50
27	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,400	727,80 585,00	291,12 234,00
28	pret de piata	Cablu ВВГнг-3*1,5	m	15,000	7,80 0,00	117,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
29	pret de piata	Cablu ВВГнг-3*2,5	m	25,000	12,10 0,00	302,50 0,00
30	pret de piata	Коробка соединительная д80мм	buc	2,000	46,00 0,00	92,00 0,00
31	pret de piata	Блок распределительный пластиковый 1*6места	buc	1,000	115,00 0,00	115,00 0,00
32	08-01-083-1	Dispozitiv de blocare-semnalizare КМУ11	buc	1,000	156,45 101,25	156,45 101,25
		<i>Total</i>				лей 8 524,42
		<i>Fondul social</i>				22,50 % 1 064,95
		<i>Transportarea materialelor</i>				4,00 % 150,01
		<i>Total</i>				100,00 + 9 739,38
		<i>Cheltuieli de regie</i>				65,00 % 3 076,52
		<i>Total</i>				100,00 + 12 815,90
		<i>Beneficiu</i>				5,00 % 640,80
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				13 456,70 4 733,10
		3. Lucrari de constructie				
33	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (клапан (н.о.)противопожарный с плавкой вставкой D125 мм)	buc	4,000	964,80 154,80	3 859,20 619,20
34	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (обратный клапан D250 мм)	buc	1,000	549,30 154,80	549,30 154,80
35	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (гибкая вставка D250)	buc	4,000	306,60 219,60	1 226,40 878,40
36	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (дроссельный клапан D100 мм)	buc	1,000	282,30 154,80	282,30 154,80
37	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (дроссельный клапан D125 мм)	buc	9,000	301,80 154,80	2 716,20 1 393,20
38	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (дроссельный клапан D160 мм)	buc	6,000	310,80 154,80	1 864,80 928,80
39	VB24A	Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 (диффузор приточно-вытяжной КА104 225x225)	buc	4,000	705,00 283,50	2 820,00 1 134,00
40	VB24A	Anemostat patrat, cu refulare pe 2, 3 si 4 directii tip AP 2 (диффузор приточно-вытяжной КА104 300x300)	buc	3,000	822,00 283,50	2 466,00 850,50

1	2	3	4	5	6	7
41	VB25A	Anemostat circular plan, Balanse-E-100,"Systemair"	buc	4,000	387,00 297,00	1 548,00 1 188,00
42	VB25A	Anemostat circular plan, Balanse-E-125,"Systemair"	buc	4,000	402,00 297,00	1 608,00 1 188,00
43	VB25A	Anemostat circular plan, Balanse-E-160,"Systemair"	buc	4,000	447,00 297,00	1 788,00 1 188,00
44	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie TM100 300x150 ,"ELEKTROTEKNIK"	buc	2,000	210,00 22,50	420,00 45,00
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie 600x600 ,"Armstrong"	buc	1,000	270,00 22,50	270,00 22,50
46	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MV 430/2, VENTS	buc	9,000	100,50 22,50	904,50 202,50
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MV 150VJ, VENTS	buc	2,000	70,50 22,50	141,00 45,00
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 600x350 (наружная алюминиевая)	buc	1,000	517,55 22,50	517,55 22,50
49	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate, avind D100 mm (izolata)	m	5,000	94,04 58,50	470,21 292,50
50	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate, avind D125 mm (izolata)	m	8,000	104,86 58,50	838,87 468,00
51	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate, avind D160 mm (izolata)	m	6,000	112,58 58,50	675,51 351,00
52	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (круглый)	m2	49,000	249,51 111,26	12 226,15 5 451,64
53	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	10,000	260,28 110,70	2 602,82 1 107,00
54	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	9,000	303,20 110,70	2 728,82 996,30

1	2	3	4	5	6	7
55	IzH21A	Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma (ПЭП), , gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv	m2	31,000	58,46 39,15	1 812,34 1 213,65
56	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din "Izover" gata confectionate, cu grosimea de 50mm	m2	2,000	69,22 21,33	138,45 42,66
57	IzJ01A	Ecran din foita de aluminiu de 0,01 mm grosime, in interiorul stratului izolator	m2	2,000	6,75 6,75	13,50 13,50
58	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din "Технониколь80, gata confectionate, cu grosimea de 30mm	m2	2,000	265,88 21,33	531,77 42,66
		<i>Total</i>		лей		45 019,69
		<i>Asigurarea sociala medicala</i>		22,50 %		4 498,67
		<i>Transportul materialelor</i>		4,00 %		1 001,02
		<i>Total</i>		100,00 +		50 519,38
		<i>Cheltuieli de regie</i>		10,00 %		5 051,94
		<i>Total</i>		100,00 +		55 571,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>		5,00 %		2 778,56
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				58 349,88 19 994,11

		Total	лей	182 447,34
		Lucrari de pornire si reglare	3800,00лей	3 800,00
		Total	100,00 +	186 247,34
		TVA	20,00 %	37 249,47
		Total deviz: Inclusiv salariu		223 496,81 24 727,21

Расход электроэнергии и воды по фактическим затратам оплачивает заказчик.

Executor

Beneficiar

Intocmit: Măsurator – Smirnova L.

Verificat: _____

SC „Profiplast” SRL



“Mobiasbanca – OTP Group” S.A. _____

Investitorul: "Mobiasbanca – OTP Group" S.A.

Ofertant: SC,,Profiplast" SRL

Deviz local de resurse № 06-20-4 Incalzirea

Valoarea de deviz 60 270,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4:						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,600	45,00	207,00
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	151,960	45,00	6 838,20
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,720	45,00	347,40
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,900	45,00	535,50
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,950	45,00	582,75
Total manopera						8 510,85

Materiale:

1.	0000001	Воздушно-тепловая завеса (электрическая, "VTS"),Nэл=6,0кВт, U=380В, WingE100EC	к-т	1,000	10 500,00	10 500,00
2.	0000002	Filtru d=15мм	к-т	1,000	45,00	45,00
3.	0000003	Filtru d=32мм	к-т	1,000	50,00	50,00
4.	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,580	90,00	52,20
5.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,208	40,00	48,32
6.	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=20x3,4mm (PPR-AL PN20)	m	156,560	11,60	1 816,10
7.	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=25x4,2mm (PPR-AL PN20)	m	19,570	15,30	299,42
8.	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=32x5,4mm (PPR-AL PN20)	m	11,330	32,00	362,56
9.	25212167100004	Teava din polietilena sau polipropilena d=40x6,7mm (PPR-AL PN20)	m	3,090	43,00	132,87
10.	252126271001	Фитинги PP-R Ф20 F-G	к-т	1,000	1 146,08	1 146,08
11.	252126271002	Фитинги PP-R Ф25 F-G	к-т	1,000	194,62	194,62
12.	252126271003	Фитинги PP-R Ф32.0 F-G	к-т	1,000	235,66	235,66
13.	252126271004	Фитинги PP-R Ф40.0 F-G	к-т	1,000	37,73	37,73
14.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,700	27,50	19,27
15.	2811236832353	Burghiu cu cap widia cu D=6	buc	11,100	20,00	222,00
16.	2822115700001	Radiator (11-500/400)	buc	3,000	370,00	1 110,00
17.	2822115700002	Radiator (22-500/400)	buc	1,000	440,00	440,00
18.	2822115700003	Radiator (22-500/600)	buc	1,000	566,00	566,00
19.	2822115700004	Radiator (22-500/700)	buc	1,000	632,00	632,00
20.	2822115700005	Radiator (22-500/800)	buc	3,000	713,00	2 139,00
21.	2822115700006	Radiator (22-500/1000)	buc	1,000	825,00	825,00
22.	2822115700007	Radiator (22-500/1200)	buc	1,000	985,00	985,00
23.	2822115700008	Radiator (22-500/1400)	buc	1,000	1 150,00	1 150,00
24.	2822115700009	Radiator (33-300/1400)	buc	2,000	1 300,00	2 600,00
25.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6 Дюбель	buc	370,000	1,50	555,00
26.	2875274204000	Bratara fixare d=20...32 (Клипсы)	buc	370,000	1,70	629,00
27.	2875274205102	Robinet cu mufa Кран радиаторный угловой P = 10 бар D15 (подающий) Giacomini	buc	3,000	63,33	189,99

28.	2875274205103	Robinet cu mufa Кран радиаторный угловой P = 10 бар D15 (обратный) Giacomini	buc	14,000	61,67	863,38
29.	2875274205104	Robinet cu mufa (Кран шаровый Ду32мм)	buc	2,000	96,00	192,00
30.	2875274205105	Robinet cu mufa (Кран шаровый Ду20мм)	buc	1,000	88,00	88,00
31.	2875274205106	Robinet cu mufa (Кран шаровый Ду15мм)	buc	3,000	64,00	192,00
32.	2875274205107	Robinet cu mufa (обратный клапан д=32мм)	buc	1,000	110,00	110,00
33.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	44,000	0,60	26,40
34.	2913134626001	Separator termostatic (терморегулирующий клапан угловой с термостатической головкой D15)	buc	11,000	330,00	3 630,00
35.	3320517352231	Termoizolatie conducte D=22x6,0mm	m	164,388	2,30	378,09
36.	3320517352232	Termoizolatie conducte D=28x6,0mm	m	20,549	2,70	55,48
37.	3320517352233	Termoizolatie conducte D=35x6,0mm	m	11,897	4,30	51,16
38.	3320517352234	Termoizolatie conducte D=42x6,0mm	m	11,897	6,10	72,57
39.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,463	0,00	0,00
Total materiale de constructii						32 641,90

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	1,665	25,00	41,62
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	7,540	50,00	377,00
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,900	25,00	72,50
Total utilaje de constructii						491,12

Total	lei	50 225,15
TVA	20,00 %	10 045,03

Total deviz:

60 270,18

Расход электроэнергии и воды по фактическим затратам оплачивает заказчик.

Executor

Beneficiar

Intocmit: Măsurator – Smirnova L.

Verificat: _____

SC „Profiplast” SRL

“Mobiasbanca – OTP Group” S.A. _____



**Obiect Lucrari de constructie, reparatie, si amenajare a edificiului
sucursalei "PRIV" (mun. Chisinau, str. Al. Mateevici, 53)**

Investitorul: "Mobiasbanca – OTP Group" S.A.

Ofertant: SC,,Profiplast" SRL

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 06-20-4
Incalzirea**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	preturile firme	Воздушно-тепловая завеса (электрическая, "VTS"),Nэл=6,0kVm, U=380В,WingE100EC	к-т			10 500,00
	0000001	Воздушно-тепловая завеса (электрическая, "VTS"),Nэл=6,0kVm, U=380В,WingE100EC	к-т	1,0000	10 500,00	10 500,00
2	preturile firme	Filtru d=15mm	к-т			45,00
	0000002	Filtru d=15mm	к-т	1,0000	45,00	45,00
3	preturile firme	Filtru d=32mm	к-т			50,00
	0000003	Filtru d=32mm	к-т	1,0000	50,00	50,00
		2. Lucrari de montarea				
4	RpVC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, la instalatiile de ventilatie avind greutatea totala de 50-200 kg (монтаж тепловой завесы)	buc			535,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,9000	45,00	535,50
5	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc			103,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	45,00	103,50
		3. Tevi si armaturi				
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (11-500/400)	buc			401,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,00	22,50
	2822115700001	Radiator (11-500/400)	buc	1,0000	370,00	370,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	90,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	40,00	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	27,50	1,37
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22-500/400)	buc			471,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,00	22,50
	2822115700002	Radiator (22-500/400)	buc	1,0000	440,00	440,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	90,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	40,00	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	27,50	1,38
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22-500/600)	buc			597,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,00	22,50
	2822115700003	Radiator (22-500/600)	buc	1,0000	566,00	566,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	90,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	40,00	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	27,50	1,38
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22-500/700)	buc			663,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,00	22,50
	2822115700004	Radiator (22-500/700)	buc	1,0000	632,00	632,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	90,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	40,00	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	27,50	1,38
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22-500/800)	buc			744,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,00	22,50
	2822115700005	Radiator (22-500/800)	buc	1,0000	713,00	713,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	90,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	40,00	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	27,50	1,37
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
11	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22-500/1000)	buc			856,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,00	22,50
	2822115700006	Radiator (22-500/1000)	buc	1,0000	825,00	825,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	90,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	40,00	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	27,50	1,38
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22-500/1200)	buc			1 016,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,00	22,50
	2822115700007	Radiator (22-500/1200)	buc	1,0000	985,00	985,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	90,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	40,00	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	27,50	1,38
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22-500/1400)	buc			1 181,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	45,00	22,50
	2822115700008	Radiator (22-500/1400)	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	90,00	0,27
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	40,00	0,24
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	27,50	1,38
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,60	1,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00
14	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (33-300/1400)	buc			1 339,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2822115700009	Radiator (33-300/1400)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	90,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	40,00	0,32
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	27,50	1,38
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	25,00	6,25
15	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (терморегулирующий клапан угловой с термостатической головкой D15)	buc			352,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	45,00	20,25
	2913134626001	Separator termostatic (терморегулирующий клапан угловой с термостатической головкой D15)	buc	1,0000	330,00	330,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0160	90,00	1,44
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet de unghi D15 (кран угловой подающий D15)	buc			72,71
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2875274205102	Robinet cu mufa Кран радиаторный угловой P = 10 бар D15 (подающий) Giacomini	buc	1,0000	63,33	63,33
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	90,00	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet de unghi D15 (кран угловой обратный D15)	buc			71,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2875274205103	Robinet cu mufa Кран радиаторный угловой P = 10 бар D15 (обратный) Giacomini	buc	1,0000	61,67	61,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	90,00	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Dy15мм)	buc			73,38

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2875274205106	Robinet cu mufa (Кран шаровый Ду15мм)	buc	1,0000	64,00	64,00
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	90,00	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Ду20мм)	buc			97,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2875274205105	Robinet cu mufa (Кран шаровый Ду20мм)	buc	1,0000	88,00	88,00
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	90,00	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Ду32мм)	buc			105,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2875274205104	Robinet cu mufa (Кран шаровый Ду32мм)	buc	1,0000	96,00	96,00
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	90,00	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (обратный клапан д=32мм)	buc			119,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	45,00	6,75
	2875274205107	Robinet cu mufa (обратный клапан д=32мм)	buc	1,0000	110,00	110,00
	1714227322940	Синера fuior	kg	0,0150	90,00	1,35
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	40,00	1,28
22	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 x3,4mm (PPR-AL PN20) (фитинги 65%от стоимости трубы)	m			35,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	45,00	15,75
	252126271001	Фитинги PP-R Ф20 F-G	к-т		1 146,08	7,54
	25212167100001	Teava din polietilena sau polipropilena d=20x3,4mm (PPR-AL PN20)	m	1,0300	11,60	11,95
23	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 x4,2mm (PPR-AL PN20) (фитинги 65%от стоимости трубы)	m			44,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	45,00	18,00
	252126271002	Фитинги PP-R Ф25 F-G	к-т		194,62	10,24
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=25x4,2mm (PPR-AL PN20)	m	1,0300	15,30	15,76
24	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 x5,4mm (PPR-AL PN20)(фитинги 65% от стоимости трубы)	m			74,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	45,00	20,25
	252126271003	Фитинги PP-R Ф32.0 F-G	к-т		235,66	21,42
	25212167100003	Teava din polietilena sau polipropilena d=32x5,4mm (PPR-AL PN20)	m	1,0300	32,00	32,96
25	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x6,7 mm. (PPR PN20)(фитинги 65% от стоимости трубы)	m			77,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	45,00	20,25
	252126271004	Фитинги PP-R Ф40.0 F-G	к-т		37,73	12,58
	25212167100004	Teava din polietilena sau polipropilena d=40x6,7mm (PPR-AL PN20)	m	1,0300	43,00	44,29
26	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare	buc			8,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2875274204000	Bratară fixare d=20...32 (Клипсы)	buc	1,0000	1,70	1,70
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6 Дюбель	buc	1,0000	1,50	1,50
	2811236832353	Burghiu cu cap widia cu D=6	buc	0,0300	20,00	0,60
27	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire	m			6,05

1	2	3	4	5	6	7
		(aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	45,00	4,05
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	50,00	2,00
28	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			7,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	45,00	4,95
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	50,00	2,50
29	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			3,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	45,00	3,60
30	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			4,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	45,00	4,50
31	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m			3,37
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0700	45,00	3,15
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0025	0,00	0,00
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,0090	25,00	0,22
32	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm	m			4,29
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0400	45,00	1,80
	3320517352231	Termoizolatie conducte D=22x6,0mm	m	1,0300	2,30	2,49
33	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm	m			4,72
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0400	45,00	1,80
	3320517352232	Termoizolatie conducte D=28x6,0mm	m	1,0300	2,70	2,92
34	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m			6,45
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0400	45,00	1,80
	3320517352233	Termoizolatie conducte D=35x6,0mm	m	1,0300	4,30	4,65
35	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm	m			8,40
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,0400	45,00	1,80
	3320517352234	Termoizolatie conducte D=42x6,0mm	m	1,0300	6,10	6,60

Расход электроэнергии и воды по фактическим затратам оплачивает заказчик.

Executor

Beneficiar

Intocmit: Măsurator – Smirnova L.

Verificat: _____



SC „Profiplast” SRL

“Mobiasbanca – OTP Group” S.A. _____

(denumirea obiectivului)

Investitorul: "Mobiasbanca – OTP Group" S.A.

Ofertant: SC „Profiplast” SRL

DEVIZ LOCAL № 06-20-4

Incalzirea

Valoarea de deviz 60 270,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	preturile firme	Воздушно-тепловая завеса (электрическая, "VTS"), Nэл=6,0кВт, U=380В, WingE100EC	к-т	1,000	10 500,00 0,00	10 500,00 0,00
2	preturile firme	Filtru d=15мм	к-т	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
3	preturile firme	Filtru d=32мм	к-т	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 595,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			127,14
		Total Utilaj Inclusiv salariu				10 722,14
		2. Lucrari de montarea				
4	RpVC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, la instalatiile de ventilatie avind greutatea totala de 50-200 kg (МОНТАЖ ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ)	buc	1,000	535,50 535,50	535,50 535,50
5	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2"	buc	2,000	103,50 103,50	207,00 207,00
		<i>Total</i>	lei			742,50
		<i>Asigurarea sociala medicala</i>	22,50 %			167,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	65,00 %			482,62
		<i>Total</i>	100,00 +			1 392,18
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			69,60
		Total Lucrari de montarea Inclusiv salariu				1 461,78 742,50
		3. Tevi si armaturi				
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (11-500/400)	buc	3,000	401,18 22,50	1 203,55 67,50
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22-500/400)	buc	1,000	471,19 22,50	471,19 22,50
8	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22-500/600)	buc	1,000	597,19 22,50	597,19 22,50

1	2	3	4	5	6	7
9	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22-500/700)	buc	1,000	663,19 22,50	663,19 22,50
10	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22-500/800)	buc	3,000	744,18 22,50	2 232,55 67,50
11	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22-500/1000)	buc	1,000	856,19 22,50	856,19 22,50
12	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22-500/1200)	buc	1,000	1 016,19 22,50	1 016,19 22,50
13	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (22-500/1400)	buc	1,000	1 181,19 22,50	1 181,19 22,50
14	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (33-300/1400)	buc	2,000	1 339,95 29,25	2 679,91 58,50
15	ID07A	Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2"-3/4"(терморегулирующий клапан угловой с термостатической головкой D15)	buc	11,000	352,97 20,25	3 882,67 222,75
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet de unghi D15 (кран угловой подающий D15)	buc	3,000	72,71 6,75	218,13 20,25
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (robinet de unghi D15 (кран угловой обратный D15)	buc	14,000	71,05 6,75	994,70 94,50
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Ду15мм)	buc	3,000	73,38 6,75	220,14 20,25
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Ду20мм)	buc	1,000	97,38 6,75	97,38 6,75
20	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый Ду32мм)	buc	2,000	105,38 6,75	210,76 13,50
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (обратный клапан д=32мм)	buc	1,000	119,38 6,75	119,38 6,75
22	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind	m	152,000	35,24 15,75	5 356,18 2 394,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 20,0 x3,4mm (PPR-AL PN20) (фитинги 65% от стоимости трубы)				
23	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 x4,2mm (PPR-AL PN20) (фитинги 65% от стоимости трубы)	m	19,000	44,00 18,00	836,04 342,00
24	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 x5,4mm (PPR-AL PN20)(фитинги 65% от стоимости трубы)	m	11,000	74,63 20,25	820,97 222,75
25	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0x6,7 mm. (PPR PN20)(фитинги 65% от стоимости трубы)	m	3,000	77,12 20,25	231,35 60,75
26	IC41A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare	buc	370,000	8,30 4,50	3 071,00 1 665,00
27	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" .. 1"	m	171,000	6,05 4,05	1 034,55 692,55
28	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	14,000	7,45 4,95	104,30 69,30
29	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	171,000	3,60 3,60	615,60 615,60
30	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	14,000	4,50 4,50	63,00 63,00

1	2	3	4	5	6	7
31	RpSF50A	Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa	m	185,000	3,37 3,15	624,37 582,75
32	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm	m	152,000	4,29 1,80	651,69 273,60
33	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm	m	19,000	4,72 1,80	89,68 34,20
34	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m	11,000	6,45 1,80	70,96 19,80
35	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40 mm	m	11,000	8,40 1,80	92,37 19,80
		<i>Total</i>				lei 30 306,37
		<i>Asigurarea sociala medicala</i>			22,50 %	1 747,88
		<i>Transportul materialelor</i>			4,00 %	881,88
		<i>Total</i>			100,00 +	32 936,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>			10,00 %	3 293,62
		<i>Total</i>			100,00 +	36 229,75
		<i>Beneficiu de deviz</i>			5,00 %	1 811,48
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				38 041,23 7 768,35

		Total				lei 50 225,15
		TVA			20,00 %	10 045,03
		Total deviz: Inclusiv salariu				60 270,18 8 510,85

Расход электроэнергии и воды по фактическим затратам оплачивает заказчик.

Executor

Beneficiar

Intocmit: Măsurator – Smirnova L.

Verificat: _____

SC „Profiplast” SRL

“Mobiasbanca – OTP Group” S.A. _____



Investitorul: "Mobiasbanca – OTP Group" S.A.

Ofertant: SC,,Profiplast" SRL

Deviz local de resurse № 06-20-5

Echipament electric

Valoarea de deviz 303 774,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06-20-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	929,691	45,00	41 836,09
		Total manopera				41 836,09

Materiale:

1.	0001	Separator de sarcina DX 3-IS 1P/20A	buc	2,000	169,00	338,00
2.	00010	Cablu BBΓHF-LS-5*2.5	m	60,000	22,90	1 374,00
3.	00011	Cablu BBΓHF-LS-5*25	m	60,000	205,80	12 348,00
4.	00012	Cablu BBΓHF-LS-5*10	m	50,000	82,00	4 100,00
5.	00013	Cablu BBΓHF-LS-5*6	m	60,000	51,60	3 096,00
6.	00014	Cablu BBΓHF-LS-5*4	m	50,000	34,00	1 700,00
7.	00015	Cablu BBΓHF-LS-4*1.5	m	90,000	12,80	1 152,00
8.	00016	Cablu BBΓHF-FRLS-4*1.5	m	60,000	15,40	924,00
9.	00017	Cablu BBΓHF-LS-3*2.5	m	950,000	11,09	10 535,50
10.	00018	Cablu BBΓHF-LS-3*1.5	m	930,000	7,50	6 975,00
11.	00019	Cablu BBΓHF-FRLS-3*2.5	m	65,000	16,30	1 059,50
12.	0002	Separator de sarcina DX3-IS 3P/20A Legrand	buc	1,000	478,00	478,00
13.	00020	Cablu BBΓHF-FRLS-3*1.5	m	230,000	12,40	2 852,00
14.	00021	CabluK BBΓHF-FRLS-4*1.5	m	90,000	15,40	1 386,00
15.	0003	Separator de sarcina DX3-IS 3P/40A Legrand	buc	1,000	478,00	478,00
16.	0006	Separator de sarcina 3P/63A cat nr.04350 Legrand	buc	1,000	478,00	478,00
17.	0007	Intreruptor automat DX1P/10A-C cat.nr.03384 Legrand	buc	5,000	67,00	335,00
18.	0008	Intreruptor automat diferential DX2P/6A/30mA Legrand	buc	1,000	577,00	577,00
19.	0009	Intreruptor automat DX1P/1A/B cat.nr.06152 Legrand	buc	1,000	67,00	67,00
20.	0010	Intreruptor automat DX3P/20A/C Legrand	buc	1,000	245,00	245,00
21.	0011	Intreruptor automat DX3P/25A/C cat.nr.03453 Legrand	buc	1,000	245,00	245,00
22.	0012	Intreruptor automat DX1P/6A-B cat.nr.03266 Legrand	buc	6,000	46,00	276,00
23.	0013	Intreruptor automat DX3P/16A-C Legrand	buc	1,000	246,00	246,00
24.	0014	Intreruptor automat DX3P/10A/C Legrand	buc	1,000	245,00	245,00
25.	0015	Intreruptor automat diferential DX2P/10A/30mA Legrand	buc	10,000	415,00	4 150,00
26.	0016	Intreruptor automat DX1P/16A-C cat.nr.03386 Legrand	buc	4,000	67,00	268,00
27.	0017	Intreruptor automat DX1P/6A-C Legrand	buc	1,000	67,00	67,00
28.	0018	Intreruptor automat DX3P/40A-C Legrand	buc	1,000	415,00	415,00
29.	0019	Intreruptor automat diferential DX1P/3A-C cat.nr.06370 Legrand	buc	2,000	67,00	134,00
30.	0020	BUTON ROSU IP40 1NO+1NC HIMEL	buc	1,000	47,00	47,00
31.	0021	Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Celing 6W, Panel TS-PO 106	buc	4,000	198,00	792,00

32.	0022	Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Celing Panel TS-PO 124	buc	65,000	246,00	15 990,00
33.	0024	Corp de iluminat FWG126	buc	16,000	280,00	4 480,00
34.	0027	Indicator de iluminat "EXIT" cu lampi LED 1x7W	buc	2,000	103,00	206,00
35.	0029	Bec fluorescent 26W	buc	16,000	110,00	1 760,00
36.	0030	Priza simpla 230V/16A/1P+N+PE alba nr.77210	buc	14,000	80,00	1 120,00
37.	0031	Priza dubla 230V/16A/1P+N+PE alba	buc	7,000	255,00	1 785,00
38.	0032	Priza dubla 230V/16A/1P+N+PE rosie nr.77281 Legrand	buc	7,000	165,00	1 155,00
39.	0033	Priza cvadrubla 230V/16A/1P+N+PE rosie 77283	buc	1,000	435,00	435,00
40.	0037	Stecher 380V/125A/3P+N+PE Legrand	buc	1,000	80,03	80,03
41.	0038	Intrerupator cu o clapa 10A/250V 775801	buc	13,000	96,00	1 248,00
42.	0038	Canal matalic 60*200*0.8	m	30,000	44,00	1 320,00
43.	0039	Intrerupator cu 2 clape 10A/250V nr.775805	buc	12,000	110,00	1 320,00
44.	0040	Cutie pentru intreruptoare si prize nr.80121 Legrand	buc	50,000	2,50	125,00
45.	0041	Cutie de distributie nr.92101 Legrand	buc	25,000	15,75	393,75
46.	0042	Cot 90 60x200	buc	1,000	74,00	74,00
47.	0042	Teava din PVC D16 flexibil	m	560,000	3,50	1 960,00
48.	0043	Ramificatie (Teu) 60x200	buc	2,000	140,00	280,00
49.	0043	Teava din PVC D20 flexibil	m	775,000	4,50	3 487,50
50.	0044	Consola de tavan zincanta L=0.4m	buc	40,000	62,00	2 480,00
51.	0044	Teava din PVC D25 flexibil	m	90,000	6,20	558,00
52.	0045	Element de sustinere zincat 200	buc	40,000	8,00	320,00
53.	0045	Canale din masa plastica 150*50*3000	m	12,000	200,00	2 400,00
54.	0046	Tablou de distributie exterior, 60 module Mini, HAGER	buc	1,000	1 110,00	1 110,00
55.	0047	Dulap de distributie 36 module VOLTA, HAGER	buc	1,000	979,00	979,00
56.	0048	Tablou de distributie exterior, 6 module Mini, HAGER	buc	1,000	458,00	458,00
57.	0049	Descarcatoare 5kA 4P 03943 Legrand	buc	4,000	1 950,00	7 800,00
58.	0050	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1600W	buc	4,000	3 460,00	13 840,00
59.	0051	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1000W	buc	2,000	2 859,00	5 718,00
60.	0052	Contactor CTX -1 12A 29324	buc	1,000	198,00	198,00
61.	0053	Contactor CTX -1 50A u=380V 29404	buc	1,000	2 200,00	2 200,00
62.	0054	Boxa din metal in pardoseala 24 module nr.89632 Legrand	buc	6,000	1 598,00	9 588,00
63.	0055	Boxa din plastic inglobata 24 module nr.89615 Legrand	buc	6,000	620,00	3 720,00
64.	0056	Foto releu U=220V,P=2.5W ФP602	buc	1,000	125,00	125,00
65.	0057	Tablou de evidenta	buc	1,000	2 966,00	2 966,00
66.	0058	Contor electronic 380V I=5-120A	buc	1,000	1 438,00	1 438,00
67.	0059	Comutator OT-100E4C/4P/100A, ABB	buc	1,000	2 859,00	2 859,00
68.	0060	Contactor CTX -1 25A 29374	buc	1,000	400,00	400,00
69.	0061	Dulap de distributie 24 module VOLTA, HAGER	buc	1,000	638,00	638,00
70.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	48,000	0,80	38,40
71.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,031	18 000,00	558,00
72.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,045	80,00	83,60
73.	1019104	Дюбели распорные с гайкой	100 buc	0,064	90,00	5,76
74.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,080	18 000,00	1 440,00
75.	5009623	Лента К226	100 m	0,232	40,00	9,28
76.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	1,514	115,00	174,10
Total materiale de constructii						159 706,42

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,208	30,00	36,24
2.	330206	Дрели электрические	h-ut	3,880	20,00	77,60
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	42,811	20,00	856,22
Total utilaje de constructii						970,06

Total	lei	250 145,58
Act de laborator	3000,00 lei	3 000,00
Total	100,00 +	253 145,58
TVA	20,00 %	50 629,12

Total deviz:**303 774,70**

Расход электроэнергии и воды по фактическим затратам оплачивает заказчик.

Executor**Beneficiar**

Intocmit: Măsurator – Smirnova L.

Verificat: _____

SC „Profiplast” SRL

“Mobiasbanca – OTP Group” S.A. _____



**Obiect Lucrari de constructie, reparatie, si amenajare a edificiului
sucursalei "PRIV" (mun. Chisinau, str. Al. Mateevici, 53)**

Investitorul: "Mobiasbanca – OTP Group" S.A.

Ofertant: SC,,Profiplast" SRL

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 06-20-5
Echiptament electric**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montarea				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			1 395,00
	1	Muncitor	h-om	31,0000	45,00	1 395,00
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			249,75
	1	Muncitor	h-om	5,5500	45,00	249,75
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 60 module univer FW HAGER	buc			249,75
	1	Muncitor	h-om	5,5500	45,00	249,75
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 36 module Volta HAGER	buc			249,75
	1	Muncitor	h-om	5,5500	45,00	249,75
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,6 module Mini HAGER	buc			249,75
	1	Muncitor	h-om	5,5500	45,00	249,75
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 24 module Volta	buc			249,75
	1	Muncitor	h-om	5,5500	45,00	249,75
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			586,65
	1	Muncitor	h-om	13,0000	45,00	585,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	18 000,00	1,26
	5009623	Ленна K226	100 m	0,0096	40,00	0,38
8	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			586,00
	1	Muncitor	h-om	13,0000	45,00	585,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	18 000,00	0,00
	5009623	Ленна K226	100 m	0,0245	40,00	1,00
9	preturile firmei	Cablu BBΓHR-LS-5*25	m			205,80
	00011	Cablu BBΓHR-LS-5*25	m	1,0000	205,80	205,80
10	preturile firmei	Cablu BBΓHR-LS-5*10	m			82,00
	00012	Cablu BBΓHR-LS-5*10	m	1,0000	82,00	82,00
11	preturile firmei	Cablu BBΓHR-LS-5*6	m			51,60
	00013	Cablu BBΓHR-LS-5*6	m	1,0000	51,60	51,60
12	preturile firmei	Cablu BBΓHR-LS-5*4	m			34,00
	00014	Cablu BBΓHR-LS-5*4	m	1,0000	34,00	34,00
13	preturile firmei	Cablu BBΓHR-LS-5*2.5	m			22,90
	00010	Cablu BBΓHR-LS-5*2.5	m	1,0000	22,90	22,90
14	preturile firmei	Cablu BBΓHR-LS-3*2.5	m			11,09
	00017	Cablu BBΓHR-LS-3*2.5	m	1,0000	11,09	11,09
15	preturile firmei	Cablu BBΓHR-LS-3*1.5	m			7,50
	00018	Cablu BBΓHR-LS-3*1.5	m	1,0000	7,50	7,50
16	preturile firmei	Cablu BBΓHR-LS-4*1.5	m			12,80
	00015	Cablu BBΓHR-LS-4*1.5	m	1,0000	12,80	12,80
17	preturile firmei	Cablu KBBΓHR-FRLS-4*1.5	m			15,40
	00021	CabluK BBΓHR-FRLS-4*1.5	m	1,0000	15,40	15,40
18	preturile firmei	Cablu BBΓHR-FRLS-3*2.5	m			16,30
	00019	Cablu BBΓHR-FRLS-3*2.5	m	1,0000	16,30	16,30
19	preturile firmei	Cablu BBΓHR-FRLS-3*1.5	m			12,40

1	2	3	4	5	6	7
	00020	Cablu BBIнг-FRLS-3*1.5	m	1,0000	12,40	12,40
20	preturile firmei	Cablu BBIнг-FRLS-4*1.5	m			15,40
	00016	Cablu BBIнг-FRLS-4*1.5	m	1,0000	15,40	15,40
21	08-03-522-15	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A, OT-100E4C/4P/100A	buc			217,92
	1	Muncitor	h-om	4,5400	45,00	204,30
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1080	115,00	12,42
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0600	20,00	1,20
22	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,3P/63A cat.04350 Legrand	buc			135,93
	1	Muncitor	h-om	2,8100	45,00	126,45
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0720	115,00	8,28
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0600	20,00	1,20
23	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. 1P 20A 04302	buc			62,00
	1	Muncitor	h-om	1,3000	45,00	58,50
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0200	115,00	2,30
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0600	20,00	1,20
24	preturile firmei	Separator de sarcina DX 3-IS 1P/20A	buc			169,00
	0001	Separator de sarcina DX 3-IS 1P/20A	buc	1,0000	169,00	169,00
25	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,DX3-IS 3P/20A Legrand	buc			135,93
	1	Muncitor	h-om	2,8100	45,00	126,45
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0720	115,00	8,28
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0600	20,00	1,20
26	preturile firmei	Separator de sarcina DX3-IS 3P/20A Legrand	buc			478,00
	0002	Separator de sarcina DX3-IS 3P/20A Legrand	buc	1,0000	478,00	478,00
27	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,DX3-IS 3P/40A Legrand	buc			135,93
	1	Muncitor	h-om	2,8100	45,00	126,45
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0720	115,00	8,28
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0600	20,00	1,20
28	preturile firmei	Separator de sarcina DX3-IS 3P/40A Legrand	buc			478,00
	0003	Separator de sarcina DX3-IS 3P/40A Legrand	buc	1,0000	478,00	478,00
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 10A,Intreruptor automat diferential DX2P/10A/30mA Legrand	buc			61,80
	1	Muncitor	h-om	1,3000	45,00	58,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	115,00	1,38
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	20,00	0,80
30	preturile firmei	Intreruptor automat diferential DX2P/10A/30mA Legrand	buc			415,00
	0015	Intreruptor automat diferential DX2P/10A/30mA Legrand	buc	1,0000	415,00	415,00
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A,Intreruptor automat DX2P/6A/30mA Legrand	buc			61,80
	1	Muncitor	h-om	1,3000	45,00	58,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	115,00	1,38
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	20,00	0,80
32	preturile firmei	Intreruptor automat diferential DX2P/6A/30mA Legrand	buc			577,00
	0008	Intreruptor automat diferential DX2P/6A/30mA Legrand	buc	1,0000	577,00	577,00
33	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100, DX3P/40A-C Legrand	buc			106,32
	1	Muncitor	h-om	2,3200	45,00	104,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	20,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
34	preturile firmei	Intreruptor automat DX3P/40A-C Legrand	buc			415,00
	0018	Intreruptor automat DX3P/40A-C Legrand	buc	1,0000	415,00	415,00
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 25 A, DX3P/25A/C cat.nr.03453 Legrand	buc			61,80
	1	Muncitor	h-om	1,3000	45,00	58,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	115,00	1,38
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	20,00	0,80
36	preturile firmei	Intreruptor automat DX3P/25A/C cat.nr.03453 Legrand	buc			245,00
	0011	Intreruptor automat DX3P/25A/C cat.nr.03453 Legrand	buc	1,0000	245,00	245,00
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 25 A, DX3P/20A/C Legrand	buc			61,80
	1	Muncitor	h-om	1,3000	45,00	58,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	115,00	1,38
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	20,00	0,80
38	preturile firmei	Intreruptor automat DX3P/20A/C Legrand	buc			245,00
	0010	Intreruptor automat DX3P/20A/C Legrand	buc	1,0000	245,00	245,00
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A,DX3P/10A/C Legrand	buc			61,80
	1	Muncitor	h-om	1,3000	45,00	58,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	115,00	1,38
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	20,00	0,80
40	preturile firmei	Intreruptor automat DX3P/10A/C Legrand	buc			245,00
	0014	Intreruptor automat DX3P/10A/C Legrand	buc	1,0000	245,00	245,00
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A, DX3P/16A-C Legrand	buc			61,80
	1	Muncitor	h-om	1,3000	45,00	58,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	115,00	1,38
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	20,00	0,80
42	preturile firmei	Intreruptor automat DX3P/16A-C Legrand	buc			246,00
	0013	Intreruptor automat DX3P/16A-C Legrand	buc	1,0000	246,00	246,00
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,DX1P/16A/C cat.nr.03386 Legrand	buc			61,80
	1	Muncitor	h-om	1,3000	45,00	58,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	115,00	1,38
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	20,00	0,80
44	preturile firmei	Intreruptor automat DX1P/16A-C cat.nr.03386 Legrand	buc			67,00
	0016	Intreruptor automat DX1P/16A-C cat.nr.03386 Legrand	buc	1,0000	67,00	67,00
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16A,Intreruptor automat diferential DX1P/10A-C cat.nr.03384 Legrand	buc			61,80
	1	Muncitor	h-om	1,3000	45,00	58,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	115,00	1,38
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	20,00	0,80
46	preturile firmei	Intreruptor automat DX1P/10A-C cat.nr.03384 Legrand	buc			67,00
	0007	Intreruptor automat DX1P/10A-C cat.nr.03384 Legrand	buc	1,0000	67,00	67,00
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A,DX1P/6A-C Legrand	buc			61,80
	1	Muncitor	h-om	1,3000	45,00	58,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	115,00	1,38
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	20,00	0,80
48	preturile firmei	Intreruptor automat DX1P/6A-C Legrand	buc			67,00
	0017	Intreruptor automat DX1P/6A-C Legrand	buc	1,0000	67,00	67,00
49	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6A,Intreruptor automat diferential DX1P/3A-C cat.nr.06370 Legrand	buc			61,80

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,3000	45,00	58,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	115,00	1,38
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	20,00	0,80
50	preturile firmei	Intreruptor automat DX1P/3A-C cat.nr.06370 Legrand	buc			67,00
	0019	Intreruptor automat diferential DX1P/3A-C cat.nr.06370 Legrand	buc	1,0000	67,00	67,00
51	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A,DX1P/6A/B cat.nr.03266 Legrand	buc			61,80
	1	Muncitor	h-om	1,3000	45,00	58,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	115,00	1,38
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	20,00	0,80
52	preturile firmei	Intreruptor automat DX1P/6A-B cat.nr.03266 Legrand	buc			46,00
	0012	Intreruptor automat DX1P/6A-B cat.nr.03266 Legrand	buc	1,0000	46,00	46,00
53	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 1 A,DX1P/1A/B cat.nr.06152 Legrand	buc			61,80
	1	Muncitor	h-om	1,3000	45,00	58,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	115,00	1,38
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	20,00	0,80
54	preturile firmei	Intreruptor automat DX1P/1A/B cat.nr.06152 Legrand	buc			67,00
	0009	Intreruptor automat DX1P/1A/B cat.nr.06152 Legrand	buc	1,0000	67,00	67,00
55	08-03-526-1	Descarcatoare 5kA 4P 03943 Legrand (montare)	buc			61,80
	1	Muncitor	h-om	1,3000	45,00	58,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	115,00	1,38
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	20,00	0,80
56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare UPS	buc			99,90
	1	Muncitor	h-om	2,2200	45,00	99,90
57	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A, CTX -1	buc			105,61
	1	Muncitor	h-om	2,1000	45,00	94,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0660	115,00	7,59
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1200	20,00	2,40
58	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 , buton culoare rosie	buc			58,50
	1	Muncitor	h-om	1,3000	45,00	58,50
59	preturile firmei	Buton culoare rosie Legrand	buc			47,00
	0020	BUTON ROSU IP40 1NO+1NC HIMEL	buc	1,0000	47,00	47,00
60	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 , foto releu ФР602	buc			58,50
	1	Muncitor	h-om	1,3000	45,00	58,50
61	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			6 052,20
	1	Muncitor	h-om	133,3300	45,00	5 999,87
	5009623	Лента K226	100 m	0,1000	40,00	4,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	115,00	48,33
62	preturile firmei	Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Celing Panel TS-PO 124	buc			246,00
	0022	Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Celing Panel TS-PO 124	buc	1,0000	246,00	246,00
63	preturile firmei	Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Celing 6W, Panel TS-PO 106	buc			198,00
	0021	Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Celing 6W, Panel TS-PO 106	buc	1,0000	198,00	198,00
64	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			6 052,06
	1	Muncitor	h-om	133,3300	45,00	5 999,88
	5009623	Лента K226	100 m	0,1000	40,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	115,00	48,19
65	preturile firmei	Corp de iluminat FWG126	buc			280,00
	0024	Corp de iluminat FWG126	buc	1,0000	280,00	280,00
66	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "EXIT" cu lampi LED 1x7W	100 buc			5 121,00
	1	Muncitor	h-om	106,0000	45,00	4 770,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	80,00	328,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,2100	115,00	23,00
67	preturile firmei	Indicator de iluminat "EXIT" cu lampi LED 1x7W	buc			103,00
	0027	Indicator de iluminat "EXIT" cu lampi LED 1x7W	buc	1,0000	103,00	103,00
68	preturile firmei	Bec floriscent 26W	buc			110,00
	0029	Bec floriscent 26W	buc	1,0000	110,00	110,00
69	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, simpla 230V/16A+1P+N+PE nr.77210 Legrand	100 buc			2 545,93
	1	Muncitor	h-om	55,5000	45,00	2 497,50
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	115,00	48,43
70	preturile firmei	Priza simpla 230V/16A/1P+N+PE alba nr.77210	buc			80,00
	0030	Priza simpla 230V/16A/1P+N+PE alba nr.77210	buc	1,0000	80,00	80,00
71	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE nr.77252 Legrand	100 buc			5 047,71
	1	Muncitor	h-om	111,1100	45,00	5 000,14
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	115,00	47,57
72	preturile firmei	Priza dubla 230V/16A/1P+N+PE alba	buc			255,00
	0031	Priza dubla 230V/16A/1P+N+PE alba	buc	1,0000	255,00	255,00
73	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77281 Legrand	100 buc			5 047,71
	1	Muncitor	h-om	111,1100	45,00	5 000,14
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	115,00	47,57
74	preturile firmei	Priza dubla 230V/16A/1P+N+PE rosie nr.77281 Legrand	buc			165,00
	0032	Priza dubla 230V/16A/1P+N+PE rosie nr.77281 Legrand	buc	1,0000	165,00	165,00
75	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, cvadrubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77283	100 buc			2 544,00
	1	Muncitor	h-om	55,5000	45,00	2 498,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	115,00	46,00
76	preturile firmei	Priza cvadrubla 230V/16A/1P+N+PE rosie 77283	buc			435,00
	0033	Priza cvadrubla 230V/16A/1P+N+PE rosie 77283	buc	1,0000	435,00	435,00
77	preturile firmei	Stecher 380V/125A/3P+N+PE Legrand	buc			80,03
	0037	Stecher 380V/125A/3P+N+PE Legrand	buc	1,0000	80,03	80,03
78	08-03-572-6	Boxa din metal in pardoseala 24 module	buc			578,58
	1	Muncitor	h-om	12,8574	45,00	578,58
79	08-03-572-8	Boxa din plastic inglobata 24 module	buc			249,75
	1	Muncitor	h-om	5,5500	45,00	249,75
80	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, 10A/250V nr.775801	100 buc			3 499,92
	1	Muncitor	h-om	72,8400	45,00	3 277,69
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	80,00	81,85
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1100	115,00	12,38
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	20,00	128,00
81	preturile firmei	Intrerupator cu o clapa 10A/250V 775801	buc			96,00
	0038	Intrerupator cu o clapa 10A/250V 775801	buc	1,0000	96,00	96,00
82	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa 10A/250V nr.775805	100 buc			3 487,17
	1	Muncitor	h-om	72,8400	45,00	3 277,83
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	80,00	81,33
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	20,00	128,00
83	preturile firmei	Intrerupator cu 2 clape 10A/250V nr.775805	buc			110,00
	0039	Intrerupator cu 2 clape 10A/250V nr.775805	buc	1,0000	110,00	110,00
84	40	Cutie pentru intreruptoare si prize nr.80121 Legrand	buc			2,50
	0040	Cutie pentru intreruptoare si prize nr.80121 Legrand	buc	1,0000	2,50	2,50
85	08-01-082-1	Cutie de distributie	100 buc			2 115,00
	1	Muncitor	h-om	47,0000	45,00	2 115,00
86	41	Cutie de distributie nr.92101	buc			15,75

1	2	3	4	5	6	7
	0041	Cutie de distributie nr.92101 Legrand	buc	1,0000	15,75	15,75
87	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m			1 724,00
	1	Muncitor	h-om	37,6000	45,00	1 692,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	80,00	32,00
88	preturile firmei	Canal matalic 60*200*0.8	m			44,00
	0038	Canal matalic 60*200*0.8	m	1,0000	44,00	44,00
89	preturile firmei	Cot 90 60x200	buc			74,00
	0042	Cot 90 60x200	buc	1,0000	74,00	74,00
90	preturile firmei	Ramificatie (Teu) 60x200	buc			140,00
	0043	Ramificatie (Teu) 60x200	buc	1,0000	140,00	140,00
91	45	Consola de tavan zincanta L=0.4m	buc			62,00
	0044	Consola de tavan zincanta L=0.4m	buc	1,0000	62,00	62,00
92	46	Element de sustinere zincat 200	buc			8,00
	0045	Element de sustinere zincat 200	buc	1,0000	8,00	8,00
93	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			21 412,88
	1	Muncitor	h-om	64,1690	45,00	2 887,88
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	18 000,00	18 000,00
	1019104	Дюбели распорные с гайкой	100 buc	0,8000	90,00	72,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	30,00	453,00
94	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			956,20
	1	Muncitor	h-om	19,1000	45,00	859,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	18 000,00	37,89
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9400	20,00	58,80
95	preturile firmei	Teava din PVC D16 flexibil	m			3,50
	0042	Teava din PVC D16 flexibil	m	1,0000	3,50	3,50
96	preturile firmei	Teava din PVC D20 flexibil	m			4,50
	0043	Teava din PVC D20 flexibil	m	1,0000	4,50	4,50
97	preturile firmei	Teava din PVC D 25 flexibil	m			6,20
	0044	Teava din PVC D25 flexibil	m	1,0000	6,20	6,20
98	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			8 968,67
	1	Muncitor	h-om	188,8000	45,00	8 496,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	400,0000	0,80	320,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,6300	20,00	152,67
99	preturile firmei	Canale din masa plastica 150*50*3000	m			200,00
	0045	Canale din masa plastica 150*50*3000	m	1,0000	200,00	200,00
		2. Utilaj				
100	preturile firmei	Tablou de evidenta	buc			2 966,00
	0057	Tablou de evidenta	buc	1,0000	2 966,00	2 966,00
101	preturile firmei	Contor electronic 380V I=5-120A	buc			1 438,00
	0058	Contor electronic 380V I=5-120A	buc	1,0000	1 438,00	1 438,00
102	preturile firmei	Tablou de distributie exterior 60 module Mini HAGER	buc			1 110,00
	0046	Tablou de distributie exterior, 60 module Mini, HAGER	buc	1,0000	1 110,00	1 110,00
103	preturile firmei	Dulap de distributie 36 module VOLTA, HAGER	buc			979,00
	0047	Dulap de distributie 36 module VOLTA, HAGER	buc	1,0000	979,00	979,00
104	preturile firmei	Tablou de distributie exterior, 6 module Mini, HAGER	buc			458,00
	0048	Tablou de distributie exterior, 6 module Mini, HAGER	buc	1,0000	458,00	458,00
105	preturile firmei	Dulap de distributie 24 module VOLTA, HAGER	buc			638,00
	0061	Dulap de distributie 24 module VOLTA, HAGER	buc	1,0000	638,00	638,00
106	preturile firmei	Comutator OT-100E4C/4P/100A, ABB	buc			2 859,00
	0059	Comutator OT-100E4C/4P/100A, ABB	buc	1,0000	2 859,00	2 859,00
107	preturile firmei	Separator de sarcina 3P/63A cat nr.04350 Legrand	buc			478,00
	0006	Separator de sarcina 3P/63A cat nr.04350 Legrand	buc	1,0000	478,00	478,00
108	preturile firmei	Descarcatoare 5kA 4P 03943 Legrand	buc			1 950,00
	0049	Descarcatoare 5kA 4P 03943 Legrand	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00
109	preturile firmei	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1600W	buc			3 460,00
	0050	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1600W	buc	1,0000	3 460,00	3 460,00
110	preturile firmei	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1000W	buc			2 859,00
	0051	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1000W	buc	1,0000	2 859,00	2 859,00
111	preturile firmei	Contacor CTX -1 12A 29324	buc			198,00
	0052	Contacor CTX -1 12A 29324	buc	1,0000	198,00	198,00
112	preturile firmei	Contacor CTX -1 25A 29374	buc			400,00
	0060	Contacor CTX -1 25A 29374	buc	1,0000	400,00	400,00
113	preturile firmei	Contacor CTX -1 50A u=380V 29404	buc			2 200,00
	0053	Contacor CTX -1 50A u=380V 29404	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
114	preturile firmei	Boxa din metal in pardoseala 24 module nr.89632 Legrand	buc			1 598,00
	0054	Boxa din metal in pardoseala 24 module nr.89632 Legrand	buc	1,0000	1 598,00	1 598,00
115	preturile firmei	Boxa din plastic inglobata 24 module nr.89615 Legrand	buc			620,00
	0055	Boxa din plastic inglobata 24 module nr.89615 Legrand	buc	1,0000	620,00	620,00
116	preturile firmei	Foto releu U=220V,P=2.5W ФP602	buc			125,00

1	2	3	4	5	6	7
0056	Foto releu U=220V,P=2.5W ФР602		buc	1,0000	125,00	125,00

Расход электроэнергии и воды по фактическим затратам оплачивает заказчик.

Executor

Beneficiar

Intocmit: Măsurator – Smirnova L.

Verificat: _____

SC „Profiplast” SRL



“Mobiasbanca – OTP Group” S.A. _____

(denumirea obiectivului)

Investitorul: "Mobiasbanca – OTP Group" S.A.

Ofertant: SC,,Profiplast" SRL

DEVIZ LOCAL № 06-20-5

Echipament electric

Valoarea de deviz 303 774,70 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montarea				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000	1 395,00 1 395,00	1 395,00 1 395,00
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	249,75 249,75	249,75 249,75
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 60 module univer FW HAGER	buc	1,000	249,75 249,75	249,75 249,75
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 36 module Volta HAGER	buc	1,000	249,75 249,75	249,75 249,75
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350,6 module Mini HAGER	buc	1,000	249,75 249,75	249,75 249,75
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, 24 module Volta	buc	1,000	249,75 249,75	249,75 249,75
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	14,250	586,65 585,00	8 359,73 8 336,25
8	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	0,400	586,00 585,00	234,40 234,00
9	preturile firmei	Cablu BBΓНГ-LS-5*25	m	60,000	205,80 0,00	12 348,00 0,00
10	preturile firmei	Cablu BBΓНГ-LS-5*10	m	50,000	82,00 0,00	4 100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
11	preturile firmei	Cablu BBΓHG-LS-5*6	m	60,000	51,60 0,00	3 096,00 0,00
12	preturile firmei	Cablu BBΓHG-LS-5*4	m	50,000	34,00 0,00	1 700,00 0,00
13	preturile firmei	Cablu BBΓHG-LS-5*2.5	m	60,000	22,90 0,00	1 374,00 0,00
14	preturile firmei	Cablu BBΓHG-LS-3*2.5	m	950,000	11,09 0,00	10 535,50 0,00
15	preturile firmei	Cablu BBΓHG-LS-3*1.5	m	930,000	7,50 0,00	6 975,00 0,00
16	preturile firmei	Cablu BBΓHG-LS-4*1.5	m	90,000	12,80 0,00	1 152,00 0,00
17	preturile firmei	Cablu KBBΓHG-FRLS-4*1.5	m	90,000	15,40 0,00	1 386,00 0,00
18	preturile firmei	Cablu BBΓHG-FRLS-3*2.5	m	65,000	16,30 0,00	1 059,50 0,00
19	preturile firmei	Cablu BBΓHG-FRLS-3*1.5	m	230,000	12,40 0,00	2 852,00 0,00
20	preturile firmei	Cablu BBΓHG-FRLS-4*1.5	m	60,000	15,40 0,00	924,00 0,00
21	08-03-522-15	Comutator pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A, OT-100E4C/4P/100A	buc	1,000	217,92 204,30	217,92 204,30
22	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,3P/63A cat.04350 Legrand	buc	1,000	135,93 126,45	135,93 126,45
23	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A. 1P 20A 04302	buc	2,000	62,00 58,50	124,00 117,00
24	preturile firmei	Separator de sarcina DX 3-IS 1P/20A	buc	2,000	169,00 0,00	338,00 0,00
25	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A,DX3-IS 3P/20A Legrand	buc	1,000	135,93 126,45	135,93 126,45
26	preturile firmei	Separator de sarcina DX3-IS 3P/20A Legrand	buc	1,000	478,00 0,00	478,00 0,00
27	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent,	buc	1,000	135,93 126,45	135,93 126,45

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 250 A,DX3-IS 3P/40A Legrand				
28	preturile firmei	Separator de sarcina DX3-IS 3P/40A Legrand	buc	1,000	478,00 0,00	478,00 0,00
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 10A,Intreruptor automat diferential DX2P/10A/30mA Legrand	buc	10,000	61,80 58,50	618,00 585,00
30	preturile firmei	Intreruptor automat diferential DX2P/10A/30mA Legrand	buc	10,000	415,00 0,00	4 150,00 0,00
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A,Intreruptor automat DX2P/6A/30mA Legrand	buc	1,000	61,80 58,50	61,80 58,50
32	preturile firmei	Intreruptor automat diferential DX2P/6A/30mA Legrand	buc	1,000	577,00 0,00	577,00 0,00
33	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100, DX3P/40A-C Legrand	buc	1,000	106,32 104,40	106,32 104,40
34	preturile firmei	Intreruptor automat DX3P/40A-C Legrand	buc	1,000	415,00 0,00	415,00 0,00
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 25 A, DX3P/25A/C cat.nr.03453 Legrand	buc	1,000	61,80 58,50	61,80 58,50
36	preturile firmei	Intreruptor automat DX3P/25A/C cat.nr.03453 Legrand	buc	1,000	245,00 0,00	245,00 0,00
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 25 A, DX3P/20A/C Legrand	buc	1,000	61,80 58,50	61,80 58,50
38	preturile firmei	Intreruptor automat DX3P/20A/C Legrand	buc	1,000	245,00 0,00	245,00 0,00
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A,DX3P/10A/C Legrand	buc	1,000	61,80 58,50	61,80 58,50
40	preturile firmei	Intreruptor automat DX3P/10A/C Legrand	buc	1,000	245,00 0,00	245,00 0,00
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A, DX3P/16A- C Legrand	buc	1,000	61,80 58,50	61,80 58,50
42	preturile firmei	Intreruptor automat DX3P/16A-C Legrand	buc	1,000	246,00 0,00	246,00 0,00
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16 A,DX1P/16A/C cat.nr.03386 Legrand	buc	4,000	61,80 58,50	247,20 234,00

1	2	3	4	5	6	7
44	preturile firmei	Intreruptor automat DX1P/16A-C cat.nr.03386 Legrand	buc	4,000	67,00 0,00	268,00 0,00
45	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 16A, Intreruptor automat diferential DX1P/10A-C cat.nr.03384 Legrand	buc	5,000	61,80 58,50	309,00 292,50
46	preturile firmei	Intreruptor automat DX1P/10A-C cat.nr.03384 Legrand	buc	5,000	67,00 0,00	335,00 0,00
47	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A, DX1P/6A-C Legrand	buc	1,000	61,80 58,50	61,80 58,50
48	preturile firmei	Intreruptor automat DX1P/6A-C Legrand	buc	1,000	67,00 0,00	67,00 0,00
49	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6A, Intreruptor automat diferential DX1P/3A-C cat.nr.06370 Legrand	buc	2,000	61,80 58,50	123,60 117,00
50	preturile firmei	Intreruptor automat DX1P/3A-C cat.nr.06370 Legrand	buc	2,000	67,00 0,00	134,00 0,00
51	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 6 A, DX1P/6A/B cat.nr.03266 Legrand	buc	6,000	61,80 58,50	370,80 351,00
52	preturile firmei	Intreruptor automat DX1P/6A-B cat.nr.03266 Legrand	buc	6,000	46,00 0,00	276,00 0,00
53	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent 1 A, DX1P/1A/B cat.nr.06152 Legrand	buc	1,000	61,80 58,50	61,80 58,50
54	preturile firmei	Intreruptor automat DX1P/1A/B cat.nr.06152 Legrand	buc	1,000	67,00 0,00	67,00 0,00
55	08-03-526-1	Descarcatoare 5kA 4P 03943 Legrand (montare)	buc	4,000	61,80 58,50	247,20 234,00
56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare UPS	buc	6,000	99,90 99,90	599,40 599,40
57	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A, CTX -1	buc	3,000	105,61 94,50	316,83 283,50
58	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 , buton culoare rosie	buc	1,000	58,50 58,50	58,50 58,50
59	preturile firmei	Buton culoare rosie Legrand	buc	1,000	47,00 0,00	47,00 0,00
60	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal	buc	1,000	58,50 58,50	58,50 58,50

1	2	3	4	5	6	7
		acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 , foto releu ФP602				
61	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,690	6 052,20 5 999,87	4 176,02 4 139,91
62	preturile firmei	Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Celing Panel TS-PO 124	buc	65,000	246,00 0,00	15 990,00 0,00
63	preturile firmei	Corp de iluminat cu lampi LED Rotund Celing 6W, Panel TS-PO 106	buc	4,000	198,00 0,00	792,00 0,00
64	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,160	6 052,06 5 999,88	968,33 959,98
65	preturile firmei	Corp de iluminat FWG126	buc	16,000	280,00 0,00	4 480,00 0,00
66	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "EXIT" cu lampi LED 1x7W	100 buc	0,020	5 121,00 4 770,00	102,42 95,40
67	preturile firmei	Indicator de iluminat "EXIT" cu lampi LED 1x7W	buc	2,000	103,00 0,00	206,00 0,00
68	preturile firmei	Bec floriscent 26W	buc	16,000	110,00 0,00	1 760,00 0,00
69	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, simpla 230V/16A+1P+N+PE nr.77210 Legrand	100 buc	0,140	2 545,93 2 497,50	356,43 349,65
70	preturile firmei	Priza simpla 230V/16A/1P+N+PE alba nr.77210	buc	14,000	80,00 0,00	1 120,00 0,00
71	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE nr.77252 Legrand	100 buc	0,070	5 047,71 5 000,14	353,34 350,01
72	preturile firmei	Priza dubla 230V/16A/1P+N+PE alba	buc	7,000	255,00 0,00	1 785,00 0,00
73	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, dubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77281 Legrand	100 buc	0,070	5 047,71 5 000,14	353,34 350,01
74	preturile firmei	Priza dubla 230V/16A/1P+N+PE rosie nr.77281 Legrand	buc	7,000	165,00 0,00	1 155,00 0,00
75	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, cvadrubla 230V/16A+1P+N+PE rosie nr.77283	100 buc	0,010	2 544,00 2 498,00	25,44 24,98
76	preturile firmei	Priza cvadrubla 230V/16A/1P+N+PE rosie 77283	buc	1,000	435,00 0,00	435,00 0,00
77	preturile firmei	Stecher 380V/125A/3P+N+PE Legrand	buc	1,000	80,03 0,00	80,03 0,00

1	2	3	4	5	6	7
78	08-03-572-6	Boxa din metal in pardoseala 24 module	buc	6,000	578,58 578,58	3 471,48 3 471,48
79	08-03-572-8	Boxa din plastic inglobata 24 module	buc	6,000	249,75 249,75	1 498,50 1 498,50
80	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, 10A/250V nr.775801	100 buc	0,130	3 499,92 3 277,69	454,99 426,10
81	preturile firmei	Intrerupator cu o clapa 10A/250V 775801	buc	13,000	96,00 0,00	1 248,00 0,00
82	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa 10A/250V nr.775805	100 buc	0,120	3 487,17 3 277,83	418,46 393,34
83	preturile firmei	Intrerupator cu 2 clape 10A/250V nr.775805	buc	12,000	110,00 0,00	1 320,00 0,00
84	40	Cutie pentru intrerupatoare si prize nr.80121 Legrand	buc	50,000	2,50 0,00	125,00 0,00
85	08-01-082-1	Cutie de distributie	100 buc	0,250	2 115,00 2 115,00	528,75 528,75
86	41	Cutie de distributie nr.92101	buc	25,000	15,75 0,00	393,75 0,00
87	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,300	1 724,00 1 692,00	517,20 507,60
88	preturile firmei	Canal matalic 60*200*0.8	m	30,000	44,00 0,00	1 320,00 0,00
89	preturile firmei	Cot 90 60x200	buc	1,000	74,00 0,00	74,00 0,00
90	preturile firmei	Ramificatie (Teu) 60x200	buc	2,000	140,00 0,00	280,00 0,00
91	45	Consola de tavan zincanta L=0.4m	buc	40,000	62,00 0,00	2 480,00 0,00
92	46	Element de sustinere zincat 200	buc	40,000	8,00 0,00	320,00 0,00
93	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,080	21 412,88 2 887,88	1 713,03 231,03
94	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	14,250	956,20 859,50	13 625,78 12 247,88
95	preturile firmei	Teava din PVC D16 flexibil	m	560,000	3,50 0,00	1 960,00 0,00
96	preturile firmei	Teava din PVC D20 flexibil	m	775,000	4,50 0,00	3 487,50 0,00
97	preturile firmei	Teava din PVC D 25 flexibil	m	90,000	6,20 0,00	558,00 0,00
98	08-02-390-3	Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,120	8 968,67 8 496,00	1 076,24 1 019,52

1	2	3	4	5	6	7
99	preturile firmei	Canale din masa plastica 150*50*3000	m	12,000	200,00 0,00	2 400,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			144 997,57
		<i>Asigurarea sociala medicala</i>	22,50 %			9 413,12
		<i>Transportul materialelor</i>	4,00 %			4 087,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	65,00 %			27 193,46
		<i>Total</i>	100,00 +			185 691,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			9 284,59
		Total Lucrari de montarea Inclusiv salariu				194 976,40 41 836,09
		2. Utilaj				
100	preturile firmei	Tablou de evidenta	buc	1,000	2 966,00 0,00	2 966,00 0,00
101	preturile firmei	Contor electronic 380V I=5-120A	buc	1,000	1 438,00 0,00	1 438,00 0,00
102	preturile firmei	Tablou de distributie exterior 60 module Mini HAGER	buc	1,000	1 110,00 0,00	1 110,00 0,00
103	preturile firmei	Dulap de distributie 36 module VOLTA, HAGER	buc	1,000	979,00 0,00	979,00 0,00
104	preturile firmei	Tablou de distributie exterior, 6 module Mini, HAGER	buc	1,000	458,00 0,00	458,00 0,00
105	preturile firmei	Dulap de distributie 24 module VOLTA, HAGER	buc	1,000	638,00 0,00	638,00 0,00
106	preturile firmei	Comutator OT-100E4C/4P/100A, ABB	buc	1,000	2 859,00 0,00	2 859,00 0,00
107	preturile firmei	Separator de sarcina 3P/63A cat nr.04350 Legrand	buc	1,000	478,00 0,00	478,00 0,00
108	preturile firmei	Descarcatoare 5kA 4P 03943 Legrand	buc	4,000	1 950,00 0,00	7 800,00 0,00
109	preturile firmei	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1600W	buc	4,000	3 460,00 0,00	13 840,00 0,00
110	preturile firmei	Dispozitiv de alimentare UPS 220V 1000W	buc	2,000	2 859,00 0,00	5 718,00 0,00
111	preturile firmei	Contacor CTX -1 12A 29324	buc	1,000	198,00 0,00	198,00 0,00
112	preturile firmei	Contacor CTX -1 25A 29374	buc	1,000	400,00 0,00	400,00 0,00
113	preturile firmei	Contacor CTX -1 50A u=380V 29404	buc	1,000	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
114	preturile firmei	Boxa din metal in pardoseala 24 module nr.89632 Legrand	buc	6,000	1 598,00 0,00	9 588,00 0,00
115	preturile firmei	Boxa din plastic inglobata 24 module nr.89615 Legrand	buc	6,000	620,00 0,00	3 720,00 0,00
116	preturile firmei	Foto releu U=220V,P=2.5W ФP602	buc	1,000	125,00 0,00	125,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			54 515,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			654,18
		Total Utilaj				55 169,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	250 145,58
		Act de laborator	3000,00 lei	3 000,00
		Total	100,00 +	253 145,58
		TVA	20,00 %	50 629,12
		Total deviz:		303 774,70
		Inclisiv salariu		41 836,09

Расход электроэнергии и воды по фактическим затратам оплачивает заказчик.

Executor

Beneficiar

Intocmit: Măsurator – Smirnova L.

Verificat:



SC „Profiplast” SRL

[Handwritten signature]

“Mobiasbanca – OTP Group” S.A.