

**Rețele exterioare de canalizare
din comuna Chetrosu r-nul
Anenii Noi. Etapa 1. №03/20-
CE.SU**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Rețele de canalizare. Camine din PP. Etapa 1.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Baza camin PP 1000 1IN/1OUT 160/200/250, 180*	buc	139,000		
2	Pret de piata	Baza camin PP 1000 1IN/1OUT 160/200/250, 90*	buc	2,000		
3	Pret de piata	Baza camin PP 1000 2IN/1OUT 160/200/250, 90*	buc	12,000		
4	Pret de piata	Baza camin PP 1000 2IN/1OUT 160/200/250, 45*	buc	14,000		
5	Pret de piata	Baza camin PP 1000 3IN/1OUT 160/200/250, 45*	buc	2,000		
6	Pret de piata	Corp inchidere reglabil camin PP DN1000	buc	169,000		
7	Pret de piata	Extensie camin PP DN1000 H250	buc	46,000		
8	Pret de piata	Extensie camin PP DN1000 H500	buc	25,000		
9	Pret de piata	Extensie camin PP DN1000 H750	buc	8,000		
10	Pret de piata	Extensie camin PP DN1000 H1000	buc	172,000		
11	Pret de piata	Garnitura etansare camin DN1000mm	buc	410,000		
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
12	AcB06B	Camin vizitare din PP-montare	buc	169,000		
13	AcB14B	Garnitura de manevra, cu tija, garnitura etansare, piesa fixare si superioara montate subteran in camin PP	buc	169,000		