

**Constructia sistemului de
alimentare cu apa si canalizare
in s.Andrusul de Jos, r-nul Cahul
N04/18-B-3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-8-1

**Statie de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu pentru lucrari de constructie
(CBA)(Platforma "B")**

Valoarea de deviz 8 628,87 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,060	410,00 0,00	24,60 0,00
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 700mm	m3	5,600	544,28 57,08	3 047,99 319,67
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,410	1 593,39 259,34	653,29 106,33
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,500	1 597,24 253,70	798,62 126,85
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,100	127,20 69,19	139,92 76,11

1	2	3	4	5	6	7
6	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	2,700	21,32 4,57	57,57 12,33
7	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	22,180	20,15 3,40	446,99 75,48
8	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	17,800	33,99 12,11	605,00 215,53

	Total	Lei	5 773,98
	Asigurarea socială	24 %	223,75
	Transportul materialelor	5 %	227,99
	Total		6 225,72
	Cheltuieli de regie	10 %	622,58
	Total		6 848,30
	Beneficiu de deviz	5 %	342,42
	Total		7 190,72
	TVA	20 %	1 438,15
	Total deviz:		8 628,87
	Inclusiv salariu		932,30

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia sistemului de
alimentare cu apa si canalizare
in s.Andrusul de Jos, r-nul Cahul
N04/18-B-3**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-8-1
Statie de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu pentru lucrari de constructie
(CBA)(Platforma "B")**

Valoarea de deviz 8 628,87 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.09.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-8-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,578	57,66	206,31
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,423	57,66	82,05
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,155	57,66	66,60
4.	7136080025001	Montator	h-om	3,738	57,66	215,53
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,544	57,66	319,67
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,731	57,66	42,14
		Total manopera				932,30

Material:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,440	400,00	2 576,00
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,004	7 000,00	28,00
4.	2010237318750	Distantieri	buc	3,732	1,00	3,74
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,110	150,00	16,50
6.	2320187315789	Decofrol	kg	0,132	20,00	2,64
7.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,360	40,00	14,40
8.	2663102100000	Beton	m3	0,944	1 200,00	1 132,80
9.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,768	16,00	44,29
10.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	22,734	16,00	363,74
11.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,055	20,00	1,10
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,249	20,00	4,98
13.	2811236309900	Confectii metalice	kg	18,697	18,00	336,55
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,088	35,00	3,08
15.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,180	36,00	6,48
16.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,330	7,00	2,31
17.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,330	7,00	2,31
18.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,006	7,00	0,04
19.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,033	25,00	0,83
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,092	20,00	1,84
21.	4100126202818	Apa	m3	0,560	20,00	11,20
		Total materiale de constructii				4 559,83

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,352	40,00	94,08
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,176	40,00	47,04
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,178	20,00	3,56
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,102	350,00	35,70
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,123	200,00	24,60
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,164	10,00	1,64
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,300	10,00	3,00
8.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,424	20,00	28,48
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,125	350,00	43,75
Total utilaje de construcții						281,85

Total	Lei	5 773,98
Asigurarea sociala	24 %	223,75
Transportul materialelor	5 %	227,99
Total		6 225,72
Cheltuieli de regie	10 %	622,58
Total		6 848,30
Beneficiu de deviz	5 %	342,42
Total		7 190,72
TVA	20 %	1 438,15

Total deviz: 8 628,87

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia sistemului de alimentare cu apa si canalizare in s.Andrusul de Jos, r-nul Cahul N04/18-B-3 **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			410,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	200,00	410,00
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 700mm	m3			544,28 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	40,00	16,80
3	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 593,39 259,34
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	57,66	221,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	57,66	37,41
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 200,00	1 240,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	350,00	87,07
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	10,00	4,00
4	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 597,24 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	57,66	23,06
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 200,00	1 248,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	20,00	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	350,00	87,50
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			127,20 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	57,66	8,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	57,66	60,55
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	7,00	0,04
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	7,00	2,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	7,00	2,10
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	35,00	2,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	150,00	15,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	25,45
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	6,36
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	20,00	2,40
6	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			21,32 4,57
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	57,66	4,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	20,00	0,20
7	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,15 3,40
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,055	57,66	3,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	57,66	0,23
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	20,00	0,20
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			33,99 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	18,00	18,91
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,020	40,00	0,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	36,00	0,36
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,010	20,00	0,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.