

Caietul de sarcini pentru documentația de atribuire, cu lista de lucrări.

Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	<i>Penitenciarul nr.5 or.Cahul, c/f 1006601002075</i>
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>„ Demolarea construcției cu nr.cad.17011240026.020 situat pe teritoriul Penitenciarului nr.5-Cahul, în raionul Cahul, or. Cahul, str.Trandafirelor, nr.21</i>
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	<i>Nr.: Informația o găsiți în SIA ”RSAP” Tipul procedurii de achiziție: Cerere a ofertelor de preturi.</i>
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>lucrări</i>
1.5.	Codul CPV:	<i>45110000-1</i>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	<i>Bugetul de Stat, 2021.</i>
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	<i>Penitenciarul nr.5 or.Cahul,</i>
1.8.	Plăți/mijloace financiare din partea partenerului de dezvoltare: (după caz):	<i>Nu se aplică</i>
1.9.	Denumirea investitorului, IDNO:	<i>Penitenciarul nr.5 or.Cahul, c/f 1006601002075</i>
1.10.	Beneficiarul serviciilor de lucrări, IDNO:	<i>Penitenciarul nr.5 or.Cahul, c/f 1006601002075</i>
1.11.	Limba de comunicare:	<i>limba de stat</i>
1.12.	Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire	<i>Electronic prin intermediul SIA ”RSAP”</i>
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	<i>Nu se aplică</i>
1.14.	Tipul contractului:	<i>De antrepriză</i>
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului:	<i>Nu se aplică</i>

2. Lista serviciilor și specificațiile tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință
2.1.	45000000-7	„Demolarea construcției cu nr.cad.17011240026.020 situat pe teritoriul Penitenciarului nr.5-Cahul, în raionul Cahul, or. Cahul, str. Trandafirelor, nr.21”	Obiect	1	În conformitate cu documentația de atribuire

1. Criterii și cerințe de calificare

Ofertantul va include în ofertă următoarele documente/cerințe:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAЕ	Semnăt cu semnătura electronică.	Obligativiu
2.	Oferta	Semnăt cu semnătura electronică.	Obligativiu
3.	Garanția pentru ofertă- 1%.	Anexa nr.9 la Documentația standart, semnăt cu semnătură electronică.	Obligativiu
4	Devizele locale aferente ofertei.	Formularele 3,5,7 cu specificația parametrilor tehnici solicitate în caietul de sarcini, semnate cu semnătura electronică.	Obligativiu
5	Cerere de participare.	Anexa nr.7 la Documentația standart, semnăt cu semnătura electronică.	Obligativiu
6	Declarație privind valabilitatea ofertei	Anexa nr. 8 la Documentația standart, semnăt cu semnătură electronică	Obligativiu
7	Grafic de executare a lucrărilor	Anexa nr. 10 la Documentația standart, semnăt cu semnătură electronică	Obligativiu
8	Declarație privind experiența similară	Anexa nr. 12 la Documentația standart, semnăt cu semnătură electronică	Obligativiu
9	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate	Anexa nr. 13 la Documentația standart, semnăt cu semnătură electronică.	Obligativiu
10	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea	Anexa nr. 14 la Documentația standart, semnăt cu semnătură	Obligativiu

	corespunzătoare a contractului	electronică	
11	Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului	Anexa nr. 15 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatori
12	Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia	Anexa nr. 16 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatori
13	Informație privind asocierea	Anexa nr. 17 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatori
14	ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR	Anexa nr. 18 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatori
15	ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de Operatori economici	Anexa nr. 19 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatori
16	DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC	Anexa nr. 20 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatori
17	DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL	Anexa nr. 21 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatori
18	Avizul Agenției pentru supraveghere tehnică	Anexa nr. 22 la Documentația standard, semnat cu semnătură electronică	Obligatori
19	Raportul financiar pentru anul 2020	Copie – confirmată prin semnătura electronică a ofertantului	Obligatori
20	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii și Extrasul din registrul de Stat	Semnat electronic de către operatorul economic	Obligatori
21	Certificat de atribuire a contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligatori
22	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil la momentul deschiderii ofertelor, semnat electronic de către operatorul economic;	Obligatori
23	Informații generale despre ofertant	Original, confirmat prin aplicarea	Obligatori
24	Perioada de garanție asupra lucrărilor achiziționate	Minim 4 ani;	Obligatori

25	Cifra de afaceri medie anuală în ultimii 3 ani	Egală sau mai mare decât 1151,38 mii lei;	Obligativ
26	Certificate de atestare profesională	Pentru persoanele responsabile (diriginți de șantier) pentru execuția lucrărilor prevăzute în Caietul de sarcini, semnate electronic de către operatorul economic;	Obligativ
27	Experiență similară	Minim 4 ani de activitate în domeniul executării lucrărilor în construcție și reconstrucție Operatorul economic va confirma experiența prin prezentarea de copii ale contractului de antrepriză, proceselor verbale de recepție finală cu anexe, executate în ultimii 4 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract cu aplicarea semnăturii electronice;	Obligativ
28	Deținerea certificatului Sistemului de Management al calității ISO9001	Copie, confirmată prin ștampilă și semnătura ofertantului;	Obligativ
29	Deținerea certificatului Sistemului de Management de mediu ISO 14001	Copie, confirmată prin ștampilă și semnătura ofertantului;	Obligativ
30	Manualul calității	Copie, confirmată prin ștampilă și semnătura ofertantului;	Obligativ
31	Garanția de bună execuție în valoare de 5%	1) original, emisă de o bancă comercială, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii electronice; 2) rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; 3) rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintate;	Obligativ
32	Examinarea documentației de proiect cu ieșirea la șantier până la propunerea și	Act ce atestă ieșirea, confirmat prin semnătura reprezentantului autorității	Obligativ

publicarea ofertelor pe M-tender	contractante și a agentului economic participant (în format liber).	
----------------------------------	---	--

2. Pregătirea ofertelor

4.1.	Oferte alternative:	<i>Nu vor fi acceptate</i>
4.2.	Garanția pentru ofertă:	Original, emisă de o bancă comercială, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii electronice
4.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	1% din valoarea ofertei fără TVA.
4.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi (după caz):	Nu se aplică
4.5.	Termenul de executare:	35 zile
4.6.	Locul executării lucrărilor:	Penitenciarul nr.5 – Cahul, m. Cahul.
4.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	Achitarea va fi efectuată conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilități bugetar – fiscale nr.181 din 25.07.2014. 10% - prealabil din suma finanțată pentru anul de finanțare, 90% - în baza procesului verbal de recepție și a facturii fiscale în termen de 30 zile, în limita bugetului aprobat pentru obiect anual
4.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	30 zile de la data deschiderii .
4.9.	Ofertele în valută străină:	Nu se acceptă

3. Depunerea și deschiderea ofertelor

5.1	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:	Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA "RSAP"
5.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	Informația o găsiți în SIA "RSAP"
5.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP").	Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP"

3.2.1.1 Evaluarea și compararea ofertelor

6.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	Nu se acceptă ofertele în valută străină
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	Nu se aplică
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	Nu se aplică

6.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	<i>Pe lot</i>
6.3.	Factorii de evaluarea vor fi următorii:	Factorii de evaluare: 1. Prețul ofertei; 2. Perioada de execuție; 3. Perioada de garanție a lucrărilor;

3.2.1.2 Adjudecarea contractului

<p>Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:</p>	<p>Se va aplica criteriul de evaluare: Cel mai mic preț: Factorii de evaluare: 1. Prețul ofertei – 80 puncte; 2. Perioada de execuție – 10 puncte; 3. Perioada de garanție asupra lucrărilor – 10;</p> <p>1. Punctajul pentru factorul de evaluare “prețul ofertei” se acordă astfel:</p> <p>a) pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertelor se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;</p> <p>b) pentru alt preț decât cel prevăzut la lit.a) se acordă punctajul astfel:</p> $P(n) - (\text{preț minim/preț } (n) \times \text{punctajului maxim alocat}).$ <p>Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sînt prețurile totale ofertate pentru execuția lucrărilor exclusiv TVA.</p> <p>2. Punctajul pentru factorul de evaluare “Perioada de execuție” se acordă astfel:</p> <p>a) pentru o durată pînă la cea maximă indicată la punctul 4.5. se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;</p> <p>b) pentru o durată mai mare decât cea prevăzută la lit.a) se acordă punctajul astfel:</p> $P(n) - (\text{durata maximă/durata prezentată } (n) \times \text{punctajul maxim acordat}).$ <p>3. Punctajul pentru factorul de evaluare “Perioada de garanție asupra lucrărilor” se acordă potrivit formulei:</p> $\text{Pct.} = \frac{P \text{ gar}}{P \text{ max}} \times 5$
---	--

	unde: pct. – punctajul acordat pentru perioada de garanție; P gar – perioada de garanție oferată; P max – perioada maximă de garanție.
Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	5% pe perioada valabilității contractului de antrepriză
Garanția de bună execuție a contractului:	a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) sau b) rețineri succesive din plata convenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă licențiată, agreată de ambele părți; c) rețineri succesive directe din plata convenită pentru facturile înaintate;
Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	Nu se aplică
Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	11 zile

1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: or. Cahul, str.Trandafirilor, nr. 21. Urmează să fie realizate lucrări: „Demolarea construcției cu nr.cad.17011240026.020 situat pe teritoriul Penitenciarului nr.5-Cahul,în raionul Cahul,or.Cahul,str.Trandafirelor,nr.21”

Precizare: lucrarea sus-menționată urmează să fie executate, fără a fi periclitată activitatea zilnică a instituției. Nu se admite deconectarea energiei electrice, blocarea sistemelor de apă și canalizare în zilele de lucru. În caz de necesitate, deconectările urmează a fi coordonate în prealabil.

2. Informații și proiectare

Autoritatea contractată dispune de documentația de proiect și deviz pentru efectuarea lucrărilor de demolare avind ca bază următoarele compartimente:

BORDEROU DESENELOR DE LUCRU

Nr. cr.	Denumirea	Nota
1	Date generale.Borderoul desenelor	Obiect nr. 16-09/2020
1a	Date generale	
2	Date generale	
3	Schema mun.Cahul; Plan de situație	
4	Plan de organizare a lucrărilor de demolare	
5	Specificația elementelor demontate	
6	Plan subsol,cota-2.400	
7	Plan parter,cota 0.000	
8	Plan etaj,cota 3.020	
9	Plan etaj,cota 6.000	
10	Secțiune 1-1	
11	Fatada în axele1-2	
12	Fatada în axele2-1	
13	Fatada în axele B-A	
14	Plan acoperiș	

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate și documentele normative internaționale și europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcția în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul și responsabilul tehnic, precum și vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Mostrele la lucrările ascunse vor fi predispușe conform cerințelor, normativelor și legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Este necesar de a efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare, de a prezenta investitorului schemele și documentele de execuție, de a completa cartea tehnică a construcției. Cap. B “documentația privind executarea lucrărilor”, cheltuielile pentru perfectarea documentației necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul își asumă obligațiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanție, care sunt indicate în actul semnat de ambele părți.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri sunt redate în documentația de proiect.

10. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Utilaje de construcție

N/o	Denumirea	Unități
1	Macara de fereastră	1
2	Macara fereastră de 0,0015MN(0,15tf)	1
3	Macara „PIONER” 0,50-0,75TF	1
4	Aparat de sudură	1
5	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic,0,40-0,70mc	1
6	Aparat de sudură 28-35Kw	1
7	Autobasculanta	1

11. Cerințe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de demolare prin metoda de resurse, formularele nr.1 nr.3, nr.5 și nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum și excluderea lucrărilor necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare și excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerințelor de calcul, astfel ofertele de acest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerințelor de calificare aplicate la procedura de achiziție în cauză. Parametrii solicitați conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abatere de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

Anexa nr.3

Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări.

Obiectul: „Demolarea construcției cu nr.cad.17011240026.020 situat pe teritoriul Penitenciarului nr.5-Cahul, în raionul Cahul, or. Cahul, str. Trandafirilor, nr.21”

Autoritatea contractantă: Penitenciarul nr.5, Cahul, str. N. Trandafirilor, 21.

Lista cu cantități de lucrări

Demolări

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Volum
		1. Capitolul 1. Plan acoperiș		
1	RpCG29C	Demolarea pereților de zidarie din caramidă plină, BCA, blocuri ceramic sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusive schela și curățirea cărămizilor (pereți din piatră de calcar)	m ³	10,90
2	RpCI42F	Demolarea elementelor de acoperiș-membrane bituminoase în unul sau două strate (stratul acoperisului pînă la planseu)	m ²	494,76
3	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosime pînă la 15cm (demontarea plăcilor prefabricate la planseu, 52 buc)	m ³	70,20
4	RpCL22E	Desfacerea scărilor metalice în spirală sau drepte	kg	450,00
5	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pînă la 0,25t, iar înălțimea de ridicare de 6-12m	t	143,64
6	TrI1AA02F1	Încărcarea materialelor din grupa A-grele, în bulgări prin transport pînă la 10m-de pe rampă sau teren, în auto, categoria 1	t	143,64
7	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta la distanța de 3km	t	143,64
		Capitolul 2. Plan etaj		
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (demontarea pardoselilor din beton 10cm grosime)	m ²	392,26

9	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină,BCA, blocuri ceramic sau din beton ușor,cărămiziGVP,exclusiv schela și curățirea cărămizilor(pereți din piatră de calcar,400mm grosime)	m ³	167,25
10	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină,BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor,cărămizi GVP,exclusiv schela și curățirea cărămizilor(pereți din cărămidă cu tencuială,120mm grosime)	m ³	1,65
11	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, plăci prefabricate cu grosimi peste 15cm(Demontarea scărilor prefabricate interioare din beton)	m ³	1,80
12	RpCP45D	Demontarea balustradelor,grilelor,parapetilor și înprejmirilor metalice etc(demontare balustrada)	kg	148,20
13	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,plăci prefabricate cu grosime pînă la 15cm(demontarea plăcilor prefabricate la planseu 54buc)	m ³	72,90
14	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc(demontarea grinzilor prefabricate din beton)	m ³	16,99
15	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc(demontarea buiandrugilor prefabricati din beton)	m ³	0,30
16	TrB22C1A2	Transportul materialelor cu macara PIONER greutatea materialelor de pînă la 0,25t,iar înălțimea de ridicare de 6-12m	t	480,00
17	TrI1AA02F1	Încărcarea materialelor din grupaA-grele,în bulgari prin transport pînă la 10m- de pe rampă sau teren, în auto,categoria 1	t	480,00
18	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta la distanța de 3km	t	480,00
		Capitolul 3 Plan etaj		
19	RpCK42A	Desfacerea pardoselei reci din beton sau mortar de ciment(demontarea pardoselilor din beton10 cmgrosime)	m ²	424,93
20	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină,BCA,blocuri ceramice sau din beton ușor,cărămiziGVP,exclusive schela și curățirea cărămizilor(pereți din piatră de calcar,400mm grosime)	m ³	167,25

21	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină,BCA,blocuri ceramic sau din beton ușor,cărămizi GVP,exclusive schela și curățirea cărămizelor(pereți din cărămidă cu tencuială,120mm grosime)	m ³	1,65
22	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,placi prefabricate cu grosimi peste 15cm (demontarea scării prefabricate interioare din beton)	m ³	1,80
23	RpCP45D	Demontarea balustradelor,grilelor,parapetilor și înprejmirilor metalice etc.(demontare balustradă)	kg	148,20
24	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,placi prefabricate cu grosimi pînă la 15cm (demontarea plăcilor prefabricate la planseu,54buc)	m ³	72,90
25	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc(demontarea grinzilor prefabricate din beton)	m ³	16,99
26	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manual,fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc(demontarea buiandrugilor prefabricați din beton)	m ³	0,30
27	TrB22C1A1	Transportul materialelor cu macara PIONER greutatea materialelor de pînă la 0,25t,iar înălțimea de ridicare de 0-6m	t	485,41
28	TrI1AA02F1	Încărcarea materialelor din grupa A-grele,în bulgări prin transport pînă la 10m-de pe rampă sau teren,în auto,categoria 1	t	485,41
29	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta la distanță de 3km	t	485,41
		Capitolul 4. Plan etaj		
30	RpCK42A	Desfacerea pardoselei reci din beton sau mortar de ciment(demontarea pardoselilor din beton10 cm grosime)	m ²	421,61
31	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină,BCA,blocuri ceramice sau din beton ușor,cărămiziGVP,exclusive schela și curățirea cărămizelor(pereți din piatră de calcar,400mm grosime)	m ³	167,25
32	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,placi prefabricate cu grosimi peste 15cm (demontarea scării prefabricate interioare din beton)	m ³	1,80

33	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc(demontarea scării exterioare din beton)	m ³	12,60
34	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și înprejmirilor metalice etc.(demontare balustradă)	kg	148,20
35	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc(demontarea plăcii din beton cornisa)	m ³	0,27
36	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi pînă la 15cm (demontarea plăcilor prefabricate la planseu, 54buc)	m ³	72,90
37	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc(demontarea grinzilor prefabricate din beton)	m ³	16,99
38	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc(demontarea buiandrugilor prefabricati din beton)	m ³	0,30
39	TrB01A1-1	Transpotrul materialelor din grupa 1-3(încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 10m	t	503,00
40	TrI1AA02F1	Încărcarea materialelor din grupa A-grele, în bulgări prin transport pînă la 10m-de pe rampă sau teren, în auto, categoria 1	t	503,00
41	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta la distanță de 3km	t	503,00
		Capitolul 5. Plan subsol		
42	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment(demontarea pardoselilor din beton 10 cm grosime)	m ²	420,62
43	RpCG29C	Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton ușor, cărămizi GVP, exclusive schela și curățirea cărămizelor(pereți din blocuri de beton, 400mm grosime)	m ³	189,20
44	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15cm (demontarea scărilor prefabricate interioare din beton)	m ³	1,80
45	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor și înprejmirilor metalice etc.(demontare balustradă)	kg	148,20

46	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevatii cu dozaj de ciment peste 150kg/mc(demontarea grinzilor prefabricate din beton)	m ³	0,27
47	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3(încărcare,așezare,descărcare,așezare),cu roabe pe pneuri,pe distanța de 10m	t	393,50
48	TrI1AA02F1	Încărcarea materialelor din grupa A-grele,în bulgări prin transport pînă la 10m-de pe rampă sau teren,în auto,categoria 1	t	393,50
49	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta la distanță de 3km	t	393,50
		Capitolul 6.Demontarea fundației continue din beton armat		
50	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale,fundații și elevatii cu dozaje pînă la 150kg/mc(Demontarea fundației continue din beton armat)	m ³	84,80
51	TsC03A2	Sapatură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică,în pămînt argilos,descărcare în depozit teren catg.I(excavarea fundației demontate)	100 m ³	0,85
52	TsI50A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta la distanță de 3km	t	135,00
		Capitolul 7.Diferite		
53	RpCQ11D	Demontarea pereților cu plăci de sticlă profilat	m ²	9,20