

SRL VANRO-COM

IET nr 141

(denumirea obiectivului)

DEVIZ

Valoarea de deviz 699 163,08 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie Grupa nr.1 1.1. Grupa nr.1 1.1.1. Tavan Grupa nr.1				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	123,00	8,892 8,227	1 093,77 1 011,91
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	123,00	2,439 0,914	300,01 112,43
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	123,00	53,822 46,619	6 620,12 5 734,15
4	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	123,00	10,891 9,446	1 339,59 1 161,82
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	123,00	8,598 6,094	1 057,55 749,56
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	123,00	20,991	2 581,95

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			16,759	2 061,30
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	123,00	2,439 0,914	300,01 112,43
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	123,00	25,195 16,759	3 098,99 2 061,30
9	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice	m	118,00	20,596 15,844	2 430,29 1 869,64
		<i>Total</i>	lei			18 822,29
		Total Tavan Grupa nr.1 Inclusiv salariu				18 822,29 14 874,54
		1.1.2. Pereti Grupa nr.1				
10	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,00	48,793 48,752	1 854,15 1 852,58
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	236,00	8,892 8,227	2 098,61 1 941,55
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	236,00	9,271 4,266	2 187,91 1 006,73
13	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	236,00	98,61 70,081	23 271,87 16 539,12
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	48,00	192,811 74,651	9 254,93 3 583,27

1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placi 30 x 60 cm)				
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	188,00	2,439 0,914	458,55 171,85
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	188,00	44,376 37,173	8 342,70 6 988,60
17	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-188,00	17,516 14,626	-3 293,00 -2 749,61
18	CK18C	Montarea coltarelor la lambriuri din aluminiu	m	102,00	11,457 7,922	1 168,63 808,06
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	188,00	8,598 6,094	1 616,42 1 145,67
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	188,00	2,439 0,914	458,55 171,85
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,00	20,991 16,759	3 946,40 3 150,60
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	188,00	2,439 0,914	458,55 171,85
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	188,00	25,195 16,759	4 736,68 3 150,60
24	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	15,60	12,658 2,438	197,46 38,03
25	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	9,00	56,235 15,235	506,12 137,12

1	2	3	4	5	6	7
26	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite	m2	75,00	50,178 38,087	3 763,31 2 856,56
		<i>Total</i>	lei			61 027,83
		Total Pereti Grupa nr.1 Inclusiv salariu				61 027,83 40 964,42
		1.1.3. Pardosele Grupa nr.1				
27	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	13,50	28,701 28,032	387,46 378,44
28	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	110,00	14,478 14,016	1 592,57 1 541,78
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	123,50	9,809 9,141	1 211,47 1 128,91
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	123,50	41,766 21,329	5 158,11 2 634,13
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	123,50	9,271 4,266	1 144,94 526,83
32	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,50	208,728 88,363	2 817,82 1 192,90
33	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	110,00	174,146 39,611	19 156,06 4 357,21
		<i>Total</i>	lei			31 468,45
		Total Pardosele Grupa nr.1 Inclusiv salariu				31 468,45 11 760,20
		1.1.4. Retele sanitare, apeduct si canalizare Grupa nr.1				

1	2	3	4	5	6	7
34	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	47,228 47,228	47,23 47,23
35	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	28,947 28,947	86,84 86,84
36	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,00	24,071 24,071	288,86 288,86
37	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,00	19,501 19,501	292,51 292,51
38	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	24,376 24,376	24,38 24,38
39	RpSA03A	Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,00	9,141 9,141	109,69 109,69
40	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	2,00	19,556 18,282	39,11 36,56
41	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,00	56,37 56,37	169,11 169,11
42	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 139,757 68,558	1 139,76 68,56
43	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	584,773 70,081	1 754,32 210,24
44	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00	1 416,589 158,444	4 249,77 475,33
45	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	3,00	310,94 60,94	932,82 182,82

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
46	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	589,611 39,611	589,61 39,61
47	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"	buc	1,00	28,507 8,227	28,51 8,23
48	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,00	86,814 36,564	1 041,77 438,77
49	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" " Mufa 3/4x1/2	buc	12,00	28,507 8,227	342,08 98,72
50	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,00	52,839 11,579	634,06 138,94
51	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,00	41,779 11,579	125,34 34,74
52	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00	50,46 10,36	100,92 20,72
53	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,00	50,46 10,36	100,92 20,72
54	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material	buc	2,00	41,779	83,56

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			11,579	23,16
55	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,00	36,779 11,579	220,67 69,47
56	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	31,779 11,579	63,56 23,16
57	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,00	48,801 18,282	390,41 146,26
58	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00	29,773 9,141	446,60 137,12
59	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,00	22,966 7,922	114,83 39,61
60	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	8,00	15,966 7,922	127,73 63,38
61	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc	3,00	15,966 7,922	47,90 23,77
62	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	13,00	22,45 14,93	291,84 194,09
63	SB28B	Sifon de pardoseala din	buc	2,00	69,476	138,95

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.			8,836	17,67
64	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	25,00	49,506 22,852	1 237,66 571,31
65	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	22,00	8,624 4,571	189,73 100,55
66	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	18,00	8,624 4,571	155,23 82,27
67	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	12,00	13,082 7,008	156,99 84,10
68	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de d-25 mm	m	21,00	53,666 22,852	1 126,99 479,90
69	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	12,00	63,319 16,759	759,83 201,10
70	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	23,00	13,572 10,055	312,17 231,27
71	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor	buc	21,00	15,096	317,01

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"			11,579	243,15
72	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	21,00	24,192 15,54	508,03 326,33
73	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	25,00	22,786 15,54	569,64 388,49
74	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar si americanca 1"	buc	4,00	75,136 8,836	300,55 35,35
75	SA34B K-2	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4"	buc	15,00	32,195 24,376	482,92 365,64
76	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d-25 mm	buc	1,00	160,981 70,081	160,98 70,08
77	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul d-1"	buc	1,00	117,685 5,485	117,68 5,48
78	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,00	2,133 2,133	98,11 98,11
79	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,00	4,571 4,571	210,24 210,24
80	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	4,60	3,047 3,047	14,02 14,02
81	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de	10 m	2,70	2,438	6,58

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv			2,438	6,58
		<i>Total</i>	lei			20 748,01
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Grupa nr.1 Inklusiv salariu				20 748,01 7 044,24
		1.1.5. Incalzire Grupa nr.1				
82	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	65,00	15,60 11,579	1 013,97 752,61
83	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	11,00	31,994 31,994	351,93 351,93
84	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	44,00	3,047 3,047	134,07 134,07
85	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente	buc	4,00	1 278,86 76,175	5 115,44 304,70
86	IB05B	Radiatoare din Bimetal 350/80, corpul de radiator avind -15 elemente	buc	7,00	878,86 76,175	6 152,02 533,23
87	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	48,00	15,98 4,571	767,06 219,38
88	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc	22,00	38,507 8,227	847,15 180,99
89	62	Garnitura din cauciuc	buc	22,00	10,00 0,00	220,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
90	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	22,00	42,288 7,008	930,34 154,18
91	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	22,00	77,37 25,899	1 702,13 569,79
92	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Dop p/ru radiator)	buc	44,00	13,507 8,227	594,30 361,98
93	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	11,00	23,982 7,922	263,80 87,14
94	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,00	14,517 13,407	87,10 80,44
95	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc	5,00	118,364 61,854	591,82 309,27
96	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	15,00	49,761 13,711	746,42 205,67
97	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	35,00	34,848 12,188	1 219,68 426,58
98	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	12,00	12,457 6,399	149,48 76,78

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm COT d-32				
99	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,00	9,54 5,485	171,73 98,72
100	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	8,00	9,54 5,485	76,32 43,88
101	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 Teu ppr d-25mm	buc	14,00	12,999 7,922	181,98 110,91
102	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	6,00	13,457 6,399	80,74 38,39
103	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	8,00	16,22 9,141	129,76 73,13
104	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,00	14,202 8,532	170,42 102,38
105	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	15,00	28,689 10,665	430,34 159,97

1	2	3	4	5	6	7
106	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot ppr d-20mm	buc	6,00	12,427 8,227	74,56 49,36
107	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa ppr d-20mm	buc	4,00	12,427 8,227	49,71 32,91
108	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu ppr d-20mm	buc	6,00	17,588 12,188	105,53 73,13
109	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 20mm	buc	12,00	9,764 6,094	117,17 73,13
110	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 32 x 10mm PAP	m	15,00	25,381 15,54	380,72 233,10
111	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	35,00	24,192 15,54	846,71 543,89
112	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	15,00	22,786 15,54	341,79 233,10
113	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	10,00	59,785 4,571	597,85 45,70
114	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	10,00	61,474 6,094	614,74 60,94
115	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	12,00	82,37 25,899	988,43 310,79

1	2	3	4	5	6	7
116	IC44A k-2	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	6,00	38,742 24,376	232,45 146,26
117	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,00	3,357 3,352	50,35 50,28
118	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	50,00	2,438 2,438	121,88 121,88
		<i>Total</i>	lei			26 649,91
		Total Incalzire Grupa nr.1 Inclusiv salariu				26 649,91 7 350,58
		1.1.6. Timplarii Grupa nr.1				
119	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	50,14	12,797 12,797	641,66 641,66
120	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	36,70	934,058 33,791	34 279,93 1 240,14
121	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,44	1 226,491 24,681	16 484,03 331,71
122	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,00	86,475 76,175	605,33 533,23
123	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	17,70	153,043 2,742	2 708,87 48,54
124	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	17,70	192,389 12,188	3 405,29 215,73

1	2	3	4	5	6	7
125	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	104,23	29,96 25,595	3 122,77 2 667,75
126	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,60	61,248 45,278	1 261,71 932,74
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,60	2,439 0,914	50,25 18,83
128	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,60	8,598 6,094	177,12 125,54
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,60	20,991 16,759	432,42 345,23
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,60	2,439 0,914	50,25 18,83
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,60	25,195 16,759	519,02 345,23
132	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	3,75	171,811 74,651	644,29 279,94
133	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	50,62	17,732 15,235	897,60 771,20

1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
134	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,59	61,248 45,278	464,87 343,66
		<i>Total</i>	lei			65 745,40
		Total Timplarii Grupa nr.1 Inclusiv salariu				65 745,40 8 859,93
		1.1.7. Lucrari diverse Grupa nr.1				
135	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,00	178,554 178,554	2 499,76 2 499,76
136	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,00	22,852 22,852	319,94 319,94
137	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	15,297 0,00	214,16 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 033,85
		Total Lucrari diverse Grupa nr.1 Inclusiv salariu				3 033,85 2 819,69
		1.1.8. Lucrari electric de constructie Grupa nr.1				
138	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	12,797 12,797	76,78 76,78
139	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,00	4,909 4,571	29,46 27,42
140	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	190,00	6,094 6,094	1 157,86 1 157,86
141	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	190,00	11,002 9,141	2 090,46 1 736,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 354,56
		Total Lucrari electric de constructie Grupa nr.1				3 354,56
		Inclusiv salariu				2 998,86
		<i>Total</i>	lei			230 850,28
		Total Grupa nr.1				230 850,28
		Inclusiv salariu				96 672,46
		<i>Total</i>	lei			230 850,28
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			23 201,39
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			1 339,44
		<i>Total</i>				255 391,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			10 215,64
		<i>Total</i>				265 606,76
		<i>Beneficiu</i>	1 %			2 656,07
		<i>Total</i>				268 262,83
		Total Lucrari de reparatie Grupa nr.1				268 262,83
		Inclusiv salariu				96 672,46
		2. Lucrari electrice Grupa nr.1				
142	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	20,00	6,703 6,703	134,07 134,07
143	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,00	1,828 1,828	16,45 16,45
144	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	190,00	1,066 1,066	202,63 202,63
145	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	2,80	225,496 205,368	631,39 575,03

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²				
146	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ²	100 m	0,80	261,58 239,494	209,26 191,60
147	pret material	CABLU 3 x 1.5 mmp	m	280,00	8,00 0,00	2 240,00 0,00
148	pret material	CABLU 3 x 2.5 mmp	m	80,00	14,00 0,00	1 120,00 0,00
149	pret material	CUTIE de RAMIFICARE	buc	8,00	6,00 0,00	48,00 0,00
150	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,60	860,214 725,186	2 236,56 1 885,48
151	pret material	Tub flexibil	m	260,00	4,00 0,00	1 040,00 0,00
152	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (ИГО4, ИҚАО- ИҚРv - 13 з-1 12)	buc	1,00	94,229 70,69	94,23 70,69
153	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,00	34,295 34,126	137,18 136,51
154	08-03-526-2	Sina de conectare 3P	buc	2,00	88,946 70,69	177,89 141,38
155	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,03	2 986,663 2 681,36	89,60 80,44
156	pret material	Corpuri de iluminat LED Plafon	buc	3,00	150,00 0,00	450,00 0,00
157	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W	buc	3,00	46,571 4,571	139,71 13,71
158	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,16	5 605,166 5 149,43	896,83 823,91

1	2	3	4	5	6	7
159	pret material	Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600	buc	16,00	300,00 0,00	4 800,00 0,00
160	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	64,00	25,57 4,571	1 636,51 292,51
161	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	554,043 351,928	554,04 351,93
162	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 086,77 981,135	21,74 19,62
163	pret material	INTRERUPATOR cu O CLAPETA	buc	2,00	30,00 0,00	60,00 0,00
164	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,03	1 480,697 1 337,633	44,42 40,13
165	pret material	INTRERUPATOR cu 2 CLAPE	buc	3,00	40,00 0,00	120,00 0,00
166	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,08	2 387,554 2 318,767	191,00 185,50
167	pret material	PRIZA	buc	8,00	30,00 0,00	240,00 0,00
168	pret material	CUTIE p/u INTRERUPATOR si PRIZA	buc	13,00	4,00 0,00	52,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 583,51
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 238,78
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			123,18
		<i>Total</i>				18 945,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 922,81
		<i>Total</i>				22 868,28
		<i>Beneficiu</i>	1 %			228,68
		<i>Total</i>				23 096,96
		Total Lucrari electrice Grupa nr.1 Inclusiv salariu				23 096,96 5 161,59
		3. Utilaj				
169	170	ЩИТ ЩРН - 363-0 74 IP54 540	buc	1,00	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
		x330 x 120mm ЩР-4,6,			0,00	0,00
170	170	Автомат. Выключатель однопол ВА47-29 20, 6А (В)	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
171	170	Автомат. Выключатель трехпол ВА47-29 ,32,20 16А (В)	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
172	170	Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/С3....32А/30мА	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			450,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				450,00
		4. Lucrari de reparatie Grupa nr.2				
		4.1. Grupa nr.2				
		4.1.1. Tavan Grupa nr.2				
173	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	123,00	8,892 8,227	1 093,77 1 011,91
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	123,00	2,439 0,914	300,01 112,43
175	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	123,00	53,822 46,619	6 620,12 5 734,15
176	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	123,00	5,53 3,961	680,24 487,22
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	123,00	8,598 6,094	1 057,55 749,56
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	123,00	20,991 16,759	2 581,95 2 061,30

1	2	3	4	5	6	7
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretolior si tavanelor	m2	123,00	2,439 0,914	300,01 112,43
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	123,00	25,195 16,759	3 098,99 2 061,30
181	CK18B	Montarea baghetelor la tavane din mase plastice	m	118,00	20,596 15,844	2 430,29 1 869,64
		<i>Total</i>	lei			18 162,93
		Total Tavan Grupa nr.2 Inclusiv salariu				18 162,93 14 199,93
		4.1.2. Pereti Grupa nr.2				
182	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	38,00	48,793 48,752	1 854,15 1 852,58
183	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	236,00	8,892 8,227	2 098,61 1 941,55
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	236,00	9,271 4,266	2 187,91 1 006,73
185	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	236,00	98,61 70,081	23 271,87 16 539,12
186	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placi 30 x 60 cm)	m2	48,00	192,811 74,651	9 254,93 3 583,27
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	188,00	2,439	458,55

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			0,914	171,85
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	188,00	44,376 37,173	8 342,70 6 988,60
189	CF51B k-2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-188,00	17,516 14,626	-3 293,00 -2 749,61
190	CK18C	Montarea coltarelor la lambriuri din aluminiu	m	102,00	11,457 7,922	1 168,63 808,06
191	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	188,00	8,598 6,094	1 616,42 1 145,67
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	188,00	2,439 0,914	458,55 171,85
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,00	20,991 16,759	3 946,40 3 150,60
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	188,00	2,439 0,914	458,55 171,85
195	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	188,00	25,195 16,759	4 736,68 3 150,60
196	RpCJ27D	Diverse lucrari - adaos de coloranti	kg	15,60	12,658 2,438	197,46 38,03
197	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	9,00	56,235 15,235	506,12 137,12
198	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de	m2	75,00	50,178 38,087	3 763,31 2 856,56

1	2	3	4	5	6	7
		ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite				
		<i>Total</i>	lei			61 027,83
		Total Pereti Grupa nr.2 Inclusiv salariu				61 027,83 40 964,42
		4.1.3. Pardosele Grupa nr.2				
199	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	13,50	28,701 28,032	387,46 378,44
200	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	110,00	14,478 14,016	1 592,57 1 541,78
201	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	123,50	9,809 9,141	1 211,47 1 128,91
202	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	123,50	41,766 21,329	5 158,11 2 634,13
203	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	123,50	9,271 4,266	1 144,94 526,83
204	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,50	208,728 88,363	2 817,82 1 192,90
205	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	110,00	174,146 39,611	19 156,06 4 357,21
		<i>Total</i>	lei			31 468,45
		Total Pardosele Grupa nr.2 Inclusiv salariu				31 468,45 11 760,20
		4.1.4. Retele sanitare, apeduct si canalizare Grupa nr.2				
206	RpSC01A	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00	47,228 47,228	47,23 47,23

1	2	3	4	5	6	7
207	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,00	28,947 28,947	86,84 86,84
208	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	12,00	24,071 24,071	288,86 288,86
209	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,00	19,501 19,501	292,51 292,51
210	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,00	24,376 24,376	24,38 24,38
211	RpSA03A	Demontarea tevi din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	12,00	9,141 9,141	109,69 109,69
212	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	2,00	19,556 18,282	39,11 36,56
213	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	3,00	56,37 56,37	169,11 169,11
214	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00	1 139,757 68,558	1 139,76 68,56
215	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	584,773 70,081	1 754,32 210,24
216	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	3,00	1 416,589 158,444	4 249,77 475,33
217	RpSD35A1	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare de perete	buc	3,00	280,197 28,947	840,59 86,84

1	2	3	4	5	6	7
218	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,00	589,611 39,611	589,61 39,61
219	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"Set PPR montare baterie reglabil 20 x 1/2"	buc	1,00	28,507 8,227	28,51 8,23
220	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar, vas closet, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,00	86,814 36,564	1 041,77 438,77
221	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" " Mufa 3/4x1/2	buc	12,00	28,507 8,227	342,08 98,72
222	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,00	52,839 11,579	634,06 138,94
223	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu PP d-110mm	buc	3,00	41,779 11,579	125,34 34,74
224	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere fonta/PVC	buc	2,00	50,46 10,36	100,92 20,72
225	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x50mm	buc	2,00	50,46 10,36	100,92 20,72
226	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,00	41,779 11,579	83,56 23,16

1	2	3	4	5	6	7
227	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Cot d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot d=110mm	buc	6,00	36,779 11,579	220,67 69,47
228	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Mufa d=110mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa d=110mm	buc	2,00	31,779 11,579	63,56 23,16
229	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	8,00	48,801 18,282	390,41 146,26
230	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,00	29,773 9,141	446,60 137,12
231	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	5,00	22,966 7,922	114,83 39,61
232	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	8,00	15,966 7,922	127,73 63,38
233	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa d=50mm	buc	3,00	15,966 7,922	47,90 23,77
234	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	13,00	22,45 14,93	291,84 194,09
235	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul	buc	2,00	69,476	138,95

1	2	3	4	5	6	7
		iesirii de 100 mm.			8,836	17,67
236	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	25,00	49,506 22,852	1 237,66 571,31
237	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot ppr d=20mm	buc	22,00	8,624 4,571	189,73 100,55
238	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d=20mm	buc	18,00	8,624 4,571	155,23 82,27
239	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teu d-20mm	buc	12,00	13,082 7,008	156,99 84,10
240	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de d-25 mm	m	21,00	53,666 22,852	1 126,99 479,90
241	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" Racord olandez 25x3/4	buc	12,00	63,319 16,759	759,83 201,10
242	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	23,00	13,572 10,055	312,17 231,27
243	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din	buc	21,00	15,096	317,01

1	2	3	4	5	6	7
		otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"			11,579	243,15
244	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	21,00	24,192 15,54	508,03 326,33
245	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	25,00	22,786 15,54	569,64 388,49
246	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de Robinet cu sertar si americanca 1"	buc	4,00	75,136 8,836	300,55 35,35
247	SA34B K-2	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4"	buc	15,00	32,195 24,376	482,92 365,64
248	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de d-25 mm	buc	1,00	160,981 70,081	160,98 70,08
249	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul d-1"	buc	1,00	117,685 5,485	117,68 5,48
250	RpSF09A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,00	2,133 2,133	98,11 98,11
251	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	46,00	4,571 4,571	210,24 210,24
252	RpSF07A	Efectuarea probei de functionare si rezistenta a instalatiei de apa calda executata din teava de otel, zincata, pentru instalatii, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	4,60	3,047 3,047	14,02 14,02
253	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte	10 m	2,70	2,438 2,438	6,58 6,58

1	2	3	4	5	6	7
		de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			20 655,78
		Total Retele sanitare, apeduct si canalizare Grupa nr.2 Inklusiv salariu				20 655,78 6 948,26
		4.1.5. Incalzire Grupa nr.2				
254	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	65,00	15,60 11,579	1 013,97 752,61
255	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	11,00	31,994 31,994	351,93 351,93
256	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	44,00	3,047 3,047	134,07 134,07
257	IB05B	Radiatoare din Bimetal 500/80, corpul de radiator avind -15 elemente	buc	4,00	1 278,86 76,175	5 115,44 304,70
258	IB05B	Radiatoare din Bimetal 350/80, corpul de radiator avind -15 elemente	buc	7,00	878,86 76,175	6 152,02 533,23
259	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	48,00	15,98 4,571	767,06 219,38
260	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" Niplu p/u radiator 1	buc	22,00	38,507 8,227	847,15 180,99
261	62	Garnitura din cauciuc	buc	22,00	10,00 0,00	220,00 0,00
262	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj	buc	22,00	42,288	930,34

1	2	3	4	5	6	7
		(tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"			7,008	154,18
263	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americanca 25x3/4	buc	22,00	77,37 25,899	1 702,13 569,79
264	IC30D	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" (Dop p/ru radiator)	buc	44,00	13,507 8,227	594,30 361,98
265	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" (Maevschii)	buc	11,00	23,982 7,922	263,80 87,14
266	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	6,00	14,517 13,407	87,10 80,44
267	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul Americanca 32x25mm	buc	5,00	118,364 61,854	591,82 309,27
268	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	15,00	49,761 13,711	746,42 205,67
269	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	35,00	34,848 12,188	1 219,68 426,58
270	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	12,00	12,457 6,399	149,48 76,78

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 32,0 mm COT d-32				
271	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr d=25mm	buc	18,00	9,54 5,485	171,73 98,72
272	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	8,00	9,54 5,485	76,32 43,88
273	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 Teu ppr d-25mm	buc	14,00	12,999 7,922	181,98 110,91
274	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32mm	buc	6,00	13,457 6,399	80,74 38,39
275	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu ppr d=32mm	buc	8,00	16,22 9,141	129,76 73,13
276	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,00	14,202 8,532	170,42 102,38
277	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	15,00	28,689 10,665	430,34 159,97
278	IC37B	Piese de racordare cu doua	buc	6,00	12,427	74,56

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Cot ppr d-20mm			8,227	49,36
279	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Mufa ppr d-20mm	buc	4,00	12,427 8,227	49,71 32,91
280	IC37F	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm Teu ppr d-20mm	buc	6,00	17,588 12,188	105,53 73,13
281	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la - 20mm	buc	12,00	9,764 6,094	117,17 73,13
282	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte 32 x 10mm PAP	m	15,00	25,381 15,54	380,72 233,10
283	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte 25 x 10mm PAP	m	35,00	24,192 15,54	846,71 543,89
284	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte 20 x 10mm PAP	m	15,00	22,786 15,54	341,79 233,10
285	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4 mm cu olandez	buc	10,00	59,785 4,571	597,85 45,70
286	IC53B	Racord olandez avind diametrul de 20mm - PPR 25mm	buc	10,00	61,474 6,094	614,74 60,94
287	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Racord olandez .15mm M - PPR d25	buc	12,00	82,37 25,899	988,43 310,79

1	2	3	4	5	6	7
288	IC44A k-2	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	6,00	38,742 24,376	232,45 146,26
289	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	15,00	3,357 3,352	50,35 50,28
290	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	50,00	2,438 2,438	121,88 121,88
		<i>Total</i>	lei			26 649,91
		Total Incalzire Grupa nr.2 Inclusiv salariu				26 649,91 7 350,58
		4.1.6. Timplarii Grupa nr.2				
291	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestra si usa)	m2	50,14	12,797 12,797	641,66 641,66
292	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	36,70	934,058 33,791	34 279,93 1 240,14
293	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	13,44	1 226,491 24,681	16 484,03 331,71
294	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,00	86,475 76,175	605,33 533,23
295	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	17,70	153,043 2,742	2 708,87 48,54
296	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	17,70	192,389 12,188	3 405,29 215,73

1	2	3	4	5	6	7
297	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	104,23	29,96 25,595	3 122,77 2 667,75
298	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	20,60	61,248 45,278	1 261,71 932,74
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,60	2,439 0,914	50,25 18,83
300	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,60	8,598 6,094	177,12 125,54
301	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,60	20,991 16,759	432,42 345,23
302	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,60	2,439 0,914	50,25 18,83
303	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,60	25,195 16,759	519,02 345,23
304	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	3,75	171,811 74,651	644,29 279,94
305	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm	m	50,62	17,732 15,235	897,60 771,20

1	2	3	4	5	6	7
		latime				
306	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,59	61,248 45,278	464,87 343,66
		<i>Total</i>	lei			65 745,40
		Total Timplarii Grupa nr.2 Inclusiv salariu				65 745,40 8 859,93
		4.1.7. Lucrari diverse Grupa nr.2				
307	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	14,00	178,554 178,554	2 499,76 2 499,76
308	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	14,00	22,852 22,852	319,94 319,94
309	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	14,00	15,297 0,00	214,16 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 033,85
		Total Lucrari diverse Grupa nr.2 Inclusiv salariu				3 033,85 2 819,69
		4.1.8. Lucrari electric de constructie Grupa nr.2				
310	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,00	12,797 12,797	76,78 76,78
311	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	6,00	4,909 4,571	29,46 27,42
312	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	190,00	6,094 6,094	1 157,86 1 157,86
313	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	190,00	11,002 9,141	2 090,46 1 736,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 354,56
		Total Lucrari electric de constructie Grupa nr.2 Inclusiv salariu				3 354,56 2 998,86
		<i>Total</i>	lei			230 098,70
		Total Grupa nr.2 Inclusiv salariu				230 098,70 95 901,87
		<i>Total</i>	lei			230 098,70
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			23 016,45
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			1 339,48
		<i>Total</i>				254 454,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %			10 178,19
		<i>Total</i>				264 632,81
		<i>Beneficiu</i>	1 %			2 646,33
		<i>Total</i>				267 279,14
		Total Lucrari de reparatie Grupa nr.2 Inclusiv salariu				267 279,14 95 901,87
		5. Lucrari electrice Grupa nr.2				
314	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	20,00	6,703 6,703	134,07 134,07
315	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,00	1,828 1,828	16,45 16,45
316	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	190,00	1,066 1,066	202,63 202,63
317	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna,	100 m	2,80	225,496 205,368	631,39 575,03

1	2	3	4	5	6	7
		sectiune sumara pina la 6 mm2				
318	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,80	261,58 239,494	209,26 191,60
319	pret material	CABLU 3 x 1.5 mmp	m	280,00	8,00 0,00	2 240,00 0,00
320	pret material	CABLU 3 x 2.5 mmp	m	80,00	14,00 0,00	1 120,00 0,00
321	pret material	CUTIE de RAMIFICARE	buc	8,00	6,00 0,00	48,00 0,00
322	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,60	860,214 725,186	2 236,56 1 885,48
323	pret material	Tub flexibil	m	260,00	4,00 0,00	1 040,00 0,00
324	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (IIIQ4, IIIQAO- IIQV - 13 z-1 12)	buc	1,00	94,229 70,69	94,23 70,69
325	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,00	34,295 34,126	137,18 136,51
326	08-03-526-2	Sina de conectare 3P	buc	2,00	88,946 70,69	177,89 141,38
327	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,03	2 986,663 2 681,36	89,60 80,44
328	pret material	Corpuri de iluminat LED Plafon	buc	3,00	150,00 0,00	450,00 0,00
329	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W	buc	3,00	46,571 4,571	139,71 13,71
330	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,16	5 605,166 5 149,43	896,83 823,91
331	pret material	Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600	buc	16,00	300,00 0,00	4 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
332	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	64,00	25,57 4,571	1 636,51 292,51
333	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	554,043 351,928	554,04 351,93
334	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 086,77 981,135	21,74 19,62
335	pret material	INTRERUPATOR cu O CLAPETA	buc	2,00	30,00 0,00	60,00 0,00
336	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,03	1 480,697 1 337,633	44,42 40,13
337	pret material	INTRERUPATOR cu 2 CLAPE	buc	3,00	40,00 0,00	120,00 0,00
338	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,08	2 387,554 2 318,767	191,00 185,50
339	pret material	PRIZA	buc	8,00	30,00 0,00	240,00 0,00
340	pret material	Cutie pentru intreruptor si prize	buc	13,00	4,00 0,00	52,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 583,51
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 238,78
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			123,18
		<i>Total</i>				18 945,47
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 922,81
		<i>Total</i>				22 868,28
		<i>Beneficiu</i>	1 %			228,68
		<i>Total</i>				23 096,96
		Total Lucrari electrice Grupa nr.2 Inclusiv salariu				23 096,96 5 161,59
		6. Utilaj Grupa nr.2				
341	170	ЩИТ ЩРН - 36з-0 74 IP54 540 x330 x 120mm ЩР-4,6,	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
342	170	Автомат. Выключатель однопол ВА47-29 20, 6А (В)	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
343	170	Автомат. Выключатель трехпол ВА47-29 ,32,20 16А (В)	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
344	170	Диф. втомат. Выключатель 2 пол АВДТ 32/С3....32А/30мА	buc	1,00	25,00 0,00	25,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			450,00
		Total Utilaj Grupa nr.2 Inclusiv salariu				450,00

		Total	lei	582 635,90
		TVA	20 %	116 527,18
		Total deviz: Inclusiv salariu		699 163,08 202 897,51

Intocmit

SRL" Vanro-Com"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DETS s Botanica

(funcția, semnătura, numele, prenumele)