

**Капитальный ремонт  
молодежного центра  
В.Левского**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Капитальный ремонт молодежного центра В.Левского**

Valoarea de deviz 967 487 lei

Intocmit in prețuri curente 25.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Общестроительные работы (2 этаж)</b> <b>1.1. лекционный зал №2</b> <b>1.1.1. Стены</b>				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев )	m2	51,000	19,43 18,45	990,99 941,01
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок)	m2	29,300	76,69 76,11	2 247,05 2 230,06
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (заделка дверного проема)	100 m2	0,020	44 711,50 9 814,00	894,23 196,28
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	10,000	139,75 98,02	1 397,48 980,23
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	51,000	15,94 15,57	812,86 793,99

1	2	3	4	5	6	7
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен, бетоноконтактом)	m2	51,000	5,63 1,73	287,12 88,22
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	51,000	91,44 70,35	4 663,20 3 587,61
8	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора.2мм)	m2	-51,000	36,12 27,68	-1 842,27 -1 411,52
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofm" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	51,000	18,50 15,86	943,70 808,68
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен, бетоноконтактом)	m2	51,000	5,63 1,73	287,12 88,22
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	51,000	47,62 31,71	2 428,77 1 617,36
12	CK50A	Tavane suspendate executate pe	m2	6,300	226,71	1 428,27

1	2	3	4	5	6	7
		santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсокартона, толщиной 9,5 мм)			115,32	726,51
		<b>Total Стены</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>14 538,52</b> <b>10 646,65</b>
		<b>1.1.2. Полы</b>				
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	51,000	94,81 40,36	4 835,42 2 058,47
14	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Разницу в -минус1,5см к=3	m2	-51,000	47,73 20,76	-2 434,14 -1 058,64
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса т=8 класс 32)	m2	51,000	256,45 74,96	13 079,13 3 822,86
		<b>Total Полы</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>15 480,41</b> <b>4 822,69</b>
		<b>1.1.3. Потолок</b>				
16	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	51,000	283,25 126,85	14 445,85 6 469,45
		<b>Total Потолок</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>14 445,85</b> <b>6 469,45</b>
		<b>1.1.4. Окна</b>				

1	2	3	4	5	6	7
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1,800	94,93 40,36	170,88 72,65
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см)	m	6,000	175,90 20,76	1 055,39 124,55
19	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см)	m2	4,860	139,77 98,02	679,29 476,40
20	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)- укрепление окон	buc	24,000	12,53 11,53	300,77 276,77
		<b>Total Окона Inclusiv salariu</b>				<b>2 206,33 950,37</b>
		<b>Total лекционный зал №2 Inclusiv salariu</b>				<b>46 671,11 22 889,16</b>
		<b>1.2. лекционный зал №1 1.2.1. Стены</b>				
21	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев )	m2	59,000	19,43 18,45	1 146,44 1 088,62
22	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie (пробивка дверного проема)	m3	1,000	223,26 221,42	223,26 221,42
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка,	m2	10,000	139,75 98,02	1 397,48 980,23

1	2	3	4	5	6	7
		выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)				
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	59,000	15,94 15,57	940,36 918,53
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен, бетоноконтактом)	m2	59,000	5,63 1,73	332,16 102,06
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	59,000	91,44 70,35	5 394,68 4 150,37
27	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора.2мм)	m2	-59,000	36,12 27,68	-2 131,24 -1 632,93
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofm" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	59,000	18,50 15,86	1 091,74 935,54
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен, бетоноконтактом)	m2	59,000	5,63 1,73	332,16 102,06
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	59,000	47,62 31,71	2 809,76 1 871,07

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
31	СК50А	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсокартона, толщиной 9,5 мм)	m2	3,150	226,70 115,32	714,11 363,26
		<b>Total Стены</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>12 250,91</b> <b>9 100,23</b>
		<b>1.2.2. Полы</b>				
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	29,000	94,81 40,36	2 749,54 1 170,49
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Разницу в -минус 1,5см к=3	m2	-29,000	47,73 20,76	-1 384,12 -601,97
34	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т-8мм класс32	m2	29,000	256,45 74,96	7 437,19 2 173,78
		<b>Total Полы</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>8 802,61</b> <b>2 742,30</b>
		<b>1.2.3. Потолок</b>				
35	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток	m2	29,000	283,25 126,85	8 214,31 3 678,71

1	2	3	4	5	6	7
		"Армстронг", включая комплектующие)				
		<b>Total Потолок Inclusiv salariu</b>				<b>8 214,31 3 678,71</b>
		<b>1.2.4. Окна</b>				
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1,200	94,63 40,37	113,56 48,44
37	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см)	m	4,000	175,90 20,76	703,59 83,03
38	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см)	m2	3,240	139,72 98,02	452,69 317,60
		<b>Total Окна Inclusiv salariu</b>				<b>1 269,84 449,07</b>
		<b>Total лекционный зал №1 Inclusiv salariu</b>				<b>30 537,67 15 970,31</b>
		<b>1.3. Студия записи</b>				
		<b>1.3.1. Стены</b>				
39	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев )	m2	40,000	19,43 18,45	777,25 738,05
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	5,000	139,75 98,02	698,75 490,12

1	2	3	4	5	6	7
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	40,000	15,94 15,57	637,53 622,73
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен, бетоноконтактом)	m2	40,000	5,63 1,73	225,19 69,19
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	40,000	91,44 70,35	3 657,41 2 813,81
44	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора.2мм)	m2	-40,000	36,12 27,68	-1 444,91 -1 107,07
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofm" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2	40,000	18,50 15,86	740,15 634,26
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен, бетоноконтактом)	m2	40,000	5,63 1,73	225,19 69,19
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной	m2	40,000	47,62 31,71	1 904,92 1 268,52



1	2	3	4	5	6	7
		поверхности, в 2 слоя, вручную)				
48	СК50А	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсокартона, толщиной 9,5 мм)	m2	1,500	226,71 115,31	340,06 172,97
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>7 761,54 5 771,77</b>
		<b>1.3.2. Полы</b>				
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,000	94,81 40,36	1 042,94 443,99
50	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Разницу в -минус 1,5см к=3	m2	-11,000	47,73 20,76	-525,04 -228,34
51	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т-8мм класс 32)	m2	11,000	256,45 74,96	2 820,90 824,54
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>3 338,80 1 040,19</b>
		<b>1.3.3. Потолок</b>				
52	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	11,000	283,25 126,85	3 115,77 1 395,37

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Потолок Inclusiv salariu</b>				<b>3 115,77 1 395,37</b>
		<b>1.3.4. Окна</b>				
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстиляющий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	0,600	94,63 40,37	56,78 24,22
54	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см)	m	2,000	175,90 20,76	351,80 41,52
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см)	m2	1,620	139,87 98,02	226,59 158,80
56	СК35В	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)- укрепление окон	buc	9,000	12,53 11,53	112,79 103,79
		<b>Total Окна Inclusiv salariu</b>				<b>747,96 328,33</b>
		<b>Total Студия записи Inclusiv salariu</b>				<b>14 964,07 8 535,66</b>
		<b>1.4. Конференц-зал</b>				
		<b>1.4.1. Стены и колонны</b>				
57	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки)	m2	37,300	76,69 76,11	2 860,58 2 838,95
58	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (заделка дверного проема)	100 m2	0,020	44 711,50 9 814,00	894,23 196,28
59	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	4,000	139,75 98,02	558,99 392,09

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)				
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	68,000	15,94 15,57	1 083,80 1 058,64
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен, бетоноконтактом)	m2	68,000	5,63 1,73	382,83 117,63
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	68,000	91,44 70,35	6 217,59 4 783,47
63	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора.2мм)	m2	-68,000	36,12 27,68	-2 456,34 -1 882,02
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofm" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	68,000	18,50 15,86	1 258,25 1 078,24
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	68,000	5,63 1,73	382,83 117,63

1	2	3	4	5	6	7
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	68,000	47,62 31,71	3 238,36 2 156,48
67	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсокартона, толщиной 9,5 мм)	m2	3,150	226,70 115,32	714,11 363,26
		<b>Total Стены и колонны Inclusiv salariu</b>				<b>15 135,23 11 220,65</b>
		<b>1.4.2. Полы</b>				
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - из линолеума)	m2	65,500	27,12 26,52	1 776,60 1 737,30
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	65,500	94,81 40,36	6 210,19 2 643,71
70	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Разницу в -минус1,5см к=3	m2	-65,500	47,72 20,76	-3 125,93 -1 359,62
71	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т-8мм класс3	m2	65,500	256,45 74,96	16 797,65 4 909,75

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Палы Inclusiv salariu</b>				<b>21 658,51 7 931,14</b>
		<b>1.4.3. Потолок</b>				
72	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	65,500	283,25 126,85	18 553,01 8 308,81
		<b>Total Потолок Inclusiv salariu</b>				<b>18 553,01 8 308,81</b>
		<b>1.4.4. Окна</b>				
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	1,800	94,93 40,36	170,88 72,65
74	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см)	m	6,000	175,90 20,76	1 055,39 124,55
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см)	m2	4,860	139,77 98,02	679,29 476,40
76	СК35В	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах)укрепление окон	buc	18,000	12,53 11,53	225,58 207,58
		<b>Total Окна Inclusiv salariu</b>				<b>2 131,14 881,18</b>
		<b>Total Конференц-зал Inclusiv salariu</b>				<b>57 477,89 28 341,78</b>
		<b>1.5. Тех. кабинет</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.5.1. Стены</b>				
77	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (СНЯТИЕ обоев )	m2	27,000	19,43 18,45	524,64 498,18
78	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	20,000	139,75 98,02	2 794,97 1 960,47
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	55,800	15,94 15,57	889,36 868,71
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	55,800	5,63 1,73	314,14 96,52
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	55,800	91,43 70,35	5 102,07 3 925,26
82	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора.2мм)	m2	-55,800	36,12 27,68	-2 015,67 -1 544,37
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5	m2	55,800	18,50 15,86	1 032,51 884,79

1	2	3	4	5	6	7
		мм) $k=0,5$				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	55,800	<u>5,63</u> 1,73	<u>314,14</u> 96,52
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	55,800	<u>47,62</u> 31,71	<u>2 657,37</u> 1 769,59
86	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (обшивка вентиляции из гипсокартона, толщиной 9,5 мм)	m2	1,500	<u>226,71</u> 115,31	<u>340,06</u> 172,97
		<b>Total Стены</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>11 953,59</b> <b>8 728,64</b>
		<b>1.5.2. Полы</b>				
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,400	<u>94,82</u> 40,36	<u>1 744,65</u> 742,66
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Разницу в -минус 1,5см $k=3$	m2	-18,400	<u>47,72</u> 20,76	<u>-878,00</u> -381,94
89	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на	m2	18,400	<u>256,45</u> 74,96	<u>4 718,69</u> 1 379,23

1	2	3	4	5	6	7
		существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т-8мм класс 32)				
		<b>Total Палы Inclusiv salariu</b>				<b>5 585,34 1 739,95</b>
		<b>1.5.3. Потолок</b>				
90	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	18,400	283,25 126,85	5 211,84 2 334,08
		<b>Total Потолок Inclusiv salariu</b>				<b>5 211,84 2 334,08</b>
		<b>1.5.4. Окна</b>				
91	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	0,600	94,63 40,37	56,78 24,22
92	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см)	m	2,000	175,90 20,76	351,80 41,52
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см)	m2	1,620	139,87 98,02	226,59 158,80
94	СК35В	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc	9,000	12,53 11,53	112,79 103,79
		<b>Total Окна Inclusiv salariu</b>				<b>747,96 328,33</b>
		<b>Total Тех. кабинет</b>				<b>23 498,73</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>13 131,00</b>
		<b>1.6. Sanuzly 2 шт (2Этаж)</b>				
		<b>1.6.1. Стены</b>				
95	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargerii pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах)	m3	1,560	223,24 221,40	348,26 345,39
96	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m(Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2	0,070	44 769,71 9 812,14	3 133,88 686,85
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	35,000	15,94 15,57	557,84 544,89
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	35,000	139,75 98,02	4 891,20 3 430,82
99	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен)	m2	35,000	332,32 141,27	11 631,31 4 944,35
		<b>Total Стены</b>				<b>20 562,49</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>9 952,30</b>
		<b>1.6.2. Полы</b>				
100	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий	m2	4,200	94,76 40,36	397,99 169,52

1	2	3	4	5	6	7
		слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
101	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	4,200	367,59 144,15	1 543,88 605,43
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>1 941,87 774,95</b>
		<b>1.6.3. Потолок</b>				
102	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	4,200	283,25 126,85	1 189,66 532,78
		<b>Total Потолок Inclusiv salariu</b>				<b>1 189,66 532,78</b>
		<b>1.6.4. Сантехника</b>				
103	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника) умывальник с педисталом	buc	2,000	1 007,11 126,85	2 014,22 253,70
104	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя)	buc	2,000	435,32 115,32	870,64 230,64
105	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза)	buc	2,000	2 019,17 322,89	4 038,34 645,79

1	2	3	4	5	6	7
106	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые , для водопровода с наружным диаметром до 25 мм) )	m	20,000	48,20 17,30	963,96 345,96
107	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, диаметром 25 мм, )	buc	4,000	17,55 8,65	70,22 34,60
108	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm	m	16,000	88,23 21,91	1 411,67 350,57
109	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)	buc	2,000	67,73 16,72	135,46 33,44
110	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (Нагреватель воды бытовой (бойлер), нагревающий воду до 70-90 град С, емкостью до 1000 л)	buc	1,000	184,51 184,51	184,51 184,51
		<b>Total Сантехника Inclusiv salariu</b>				<b>9 689,02 2 079,21</b>
		<b>Total Санузлы 2 шт (2этаж) Inclusiv salariu</b>				<b>33 383,04 13 339,24</b>
		<b>1.7. Коридор (2этаж) 1.7.1. Стены</b>				
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	81,000	15,94	1 291,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane (очистка стен)			15,57	1 261,03
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	81,000	5,63 1,73	456,01 140,11
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	81,000	91,44 70,35	7 406,25 5 697,96
114	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора.2мм)	m2	-81,000	36,12 27,68	-2 925,95 -2 241,82
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2	81,000	18,50 15,86	1 498,81 1 284,37
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	81,000	5,63 1,73	456,01 140,11
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	81,000	47,62 31,71	3 857,46 2 568,75

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>12 039,59 8 850,51</b>
		<b>1.7.2. Потолок</b>				
118	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	18,300	283,25 126,85	5 183,52 2 321,39
		<b>Total Потолок Inclusiv salariu</b>				<b>5 183,52 2 321,39</b>
		<b>1.7.3. Полы</b>				
119	РрСК42Е	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов)	m	30,000	14,74 14,41	442,35 432,45
120	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, укладка под углом 45)	m	30,000	84,02 49,01	2 520,55 1 470,33
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>2 962,90 1 902,78</b>
		<b>Total Коридор (2этаж) Inclusiv salariu</b>				<b>20 186,01 13 074,68</b>
		<b>1.8. Хол 2этаж</b>				
		<b>1.8.1. Стены</b>				
121	РрСJ35А	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	64,000	15,94 15,57	1 020,06 996,38
122	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	10,000	139,75 98,02	1 397,48 980,23

1	2	3	4	5	6	7
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	64,000	5,63 1,73	360,31 110,71
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	64,000	91,44 70,35	5 851,85 4 502,09
125	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора.2мм)	m2	-64,000	36,12 27,68	-2 311,86 -1 771,32
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofm" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	64,000	18,50 15,86	1 184,23 1 014,81
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	64,000	5,63 1,73	360,31 110,71
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	64,000	47,62 31,71	3 047,87 2 029,63

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>10 910,25 7 973,24</b>
		<b>1.8.2. Потолок</b>				
129	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	75,000	283,25 126,85	21 243,90 9 513,90
		<b>Total Потолок Inclusiv salariu</b>				<b>21 243,90 9 513,90</b>
		<b>1.8.3. Полы</b>				
130	РрСК42Е	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов)	m	18,000	14,74 14,41	265,41 259,47
131	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, укладка под углом 45)	m	18,000	84,02 49,01	1 512,34 882,20
132	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, вдоль л/клетки)	m2	4,200	94,76 40,36	397,99 169,52
133	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 вдоль л/клетки керамическая плитки на клею,	m2	3,000	367,59 144,15	1 102,76 432,44
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>3 278,50 1 743,63</b>
		<b>1.8.4. Окна</b>				
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий	m2	2,400	94,86 40,36	227,66 96,87

1	2	3	4	5	6	7
		слой под подоконники, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
135	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, из пластмассы ш=30см)	m	8,000	175,90 20,76	1 407,18 166,06
136	CF15А	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, откосов, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см)	m2	6,480	139,72 98,02	905,37 635,19
137	СК35В	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных стенах) укрепление окон	buc	36,000	12,53 11,53	451,15 415,15
		<b>Total Окна Inclusiv salariu</b>				<b>2 991,36 1 313,27</b>
		<b>1.8.5. Прочие</b>				
138	RpCP17A	Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta(Поручень и перила из никелированных трубы)	m	6,000	1 653,67 100,33	9 922,04 601,97
		<b>Total Прочие Inclusiv salariu</b>				<b>9 922,04 601,97</b>
		<b>Total Хол 2этаж Inclusiv salariu</b>				<b>48 346,05 21 146,01</b>
		<i>Прямые затраты</i>	lei			275 064,57
		<i>Соц. фонд (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %			32 742,68
		<i>Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %</i>	10,00 %			13 782,99
		<i>Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 10 %</i>	10,00 %			32 159,03
		<i>Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад</i>	100,00 +			353 749,27
		<i>Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 4 %</i>	4,00 %			14 149,97
		<b>Total Общеподрядные работы (2 этаж) Inclusiv salariu</b>				<b>367 899,24 136 427,84</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Общестроительные работа (1 этаж)</b> <b>2.1. Банкетный зал и тамбур</b> <b>2.1.1. Стены</b>				
139	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (СНЯТИЕ обоев )	m2	86,000	19,43 18,45	1 671,08 1 586,80
140	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime(Разборка стен кладки)	m2	15,000	76,69 76,11	1 150,37 1 141,67
141	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	109,000	15,94 15,57	1 737,28 1 696,95
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	109,400	5,63 1,73	615,90 189,24
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью)	m2	109,400	91,44 70,35	10 003,00 7 695,76
144	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора.2мм)	m2	-109,040	36,12 27,68	-3 938,81 -3 017,87
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofm" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2	109,400	18,50 15,86	2 024,31 1 734,70

1	2	3	4	5	6	7
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	109,400	5,63 1,73	615,90 189,24
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	109,400	47,62 31,71	5 209,95 3 469,40
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>19 088,98 14 685,89</b>
		<b>2.1.2. Потолок</b>				
148	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	41,800	283,25 126,85	11 839,94 5 302,42
		<b>Total Потолок Inclusiv salariu</b>				<b>11 839,94 5 302,42</b>
		<b>2.1.3. Полы</b>				
149	РрСК41А	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка полов - из ламинат)	m2	41,800	13,23 12,69	552,81 530,24
150	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, т=8мм класс32)	m2	41,800	256,45 74,96	10 719,71 3 133,25
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>11 272,52 3 663,49</b>
		<b>2.1.4. Окна</b>				
151	СК35В	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в	buc	9,000	12,53 11,53	112,79 103,79

1	2	3	4	5	6	7
		железобетонных стенах)- укрепление окон				
		<b>Total Окна Inclusiv salariu</b>				<b>112,79 103,79</b>
		<b>2.1.5. Сантехника</b>				
152	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (умывальник с педисталом)	buc	1,000	1 007,11 126,85	1 007,11 126,85
153	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя)	buc	1,000	435,32 115,32	435,32 115,32
154	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые , для водопровода с наружным диаметром до 25 мм ) )	m	10,000	48,20 17,30	481,98 172,98
155	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm	m	6,000	88,23 21,91	529,36 131,46
		<b>Total Сантехника Inclusiv salariu</b>				<b>2 453,77 546,61</b>
		<b>Total Банкетный зал и тамбур Inclusiv salariu</b>				<b>44 768,00 24 302,20</b>
		<b>2.2. Вестибюль 1этаж</b>				
		<b>2.2.1. Стены</b>				
156	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	68,000	15,94 15,57	1 083,80 1 058,64
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,000	5,18 1,73	352,23 117,63

1	2	3	4	5	6	7
		(Грунтовка внутренних поверхностей стен)				
158	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofm" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) к=0,5	m2	68,000	18,50 15,86	1 258,25 1 078,24
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	68,000	5,63 1,73	382,83 117,63
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	68,000	47,62 31,71	3 238,36 2 156,48
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>6 315,47 4 528,62</b>
		<b>2.2.2. Полы</b>				
161	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов)	m	29,000	14,75 14,42	427,61 418,04
162	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, укладка под углом 45)	m	29,000	84,02 49,01	2 436,54 1 421,32
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>2 864,15 1 839,36</b>
		<b>Total Вестибюль 1этаж Inclusiv salariu</b>				<b>9 179,62 6 367,98</b>
		<b>2.3. л/клетка на 2этаж</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.3.1. Стены</b>				
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (очистка стен)	m2	24,000	15,94 15,57	382,52 373,64
164	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	24,000	5,63 1,73	135,12 41,52
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofm" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0,5	m2	24,000	18,50 15,86	444,09 380,55
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтактом)	m2	24,000	5,63 1,73	135,12 41,52
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	24,000	47,62 31,71	1 142,95 761,11
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>2 239,80 1 598,34</b>
		<b>Total л/клетка на 2этаж Inclusiv salariu</b>				<b>2 239,80 1 598,34</b>
		<i>Прямые затраты</i>	lei			56 187,42
		<i>Соц. фонд (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %			7 744,44
		<i>Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %</i>	10,00 %			2 376,51
		<i>Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 10 %</i>	10,00 %			6 630,83
		<i>Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад</i>	100,00 +			72 939,20
		<i>Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 4 %</i>	4,00 %			2 917,57
		<b>Total Общестроительные работа (1 этаж)</b>				<b>75 856,77 32 268,52</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>3. Двери и перегородки</b>				
168	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатые глухие двери из пластикового профиля (2,1x0,7) 2шт	m2	2,940	1 602,29 46,70	4 710,73 137,29
169	СК27А	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Застекленные двери из пластмассового профиля (2,1x0,9)4шт)	m2	7,560	1 675,81 49,53	12 669,11 374,45
170	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111. цвет профиля серый, стекло 6мм (схема у заказчика) 5,6x2,7	m2	15,120	2 009,44 43,24	30 382,78 653,86
171	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111.цвет профиля серый, стекло 6мм, с дверным блоком (схема у заказчика)1,6x2,7	m2	4,320	2 282,44 43,24	9 860,13 186,81
172	СК11В	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111. цвет профиля серый, стекло 6мм,с дверны блоком (схема у заказчика) 5,5x2,7	m2	14,850	2 282,51 43,25	33 895,34 642,22
173	СК11В	Vitrine gata confectionate,	m2	11,400	2 282,45	26 019,88

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Установка алюминиевых перегородок ALT 111 цвет профиля серый RAL 9006, текло прозрачное 6мм,с дверны блоком (схема у заказчика)3,8x3,0			43,25	493,00
		<i>Прямые затраты</i>	lei			117 537,97
		<i>Соц. фонд (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %			597,03
		<i>Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %</i>	10,00 %			11 504,82
		<i>Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %</i>	14,50 %			18 797,78
		<i>Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад</i>	100,00 +			148 437,60
		<i>Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %</i>	6,00 %			8 906,26
		<b>Total Двери и перегородки Inclusiv salariu</b>				<b>157 343,86 2 487,63</b>
		<b>4. Эл часть и вентиляция</b>				
		<b>4.1. электрическая часть</b>				
		<b>4.1.1. устройство воднораспределительного щита</b>				
174	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, ripitru (Демонтаж электрощитов металлических ВЗУМ)	buc	1,000	339,04 339,04	339,04 339,04
175	08-02-412-1	Монтаж кабеля АВВГ 4x16 мат-л зак-ка	100 m	0,200	365,85 323,45	73,17 64,69
176	08-03-572-3	металлический шкаф БЗУМ-ТФ-01 250А мат-л заказчика	buc	1,000	156,67 133,77	156,67 133,77
177	08-03-572-3	металлический шкаф ЩМП-1-0 IP66	buc	1,000	806,67 133,77	806,67 133,77
178	08-03-526-6	Автомат В-25 3P	buc	3,000	131,61 93,41	394,83 280,23
179	08-03-526-2	реле контроля РКН-3-14-08	buc	1,000	269,31 133,77	269,31 133,77
180	08-03-526-2	контактор КТИ 5115 115А	buc	1,000	263,21 133,77	263,21 133,77
181	08-03-526-1	ограничитель перенапряжения ОПС1- С- 3P	buc	1,000	179,95 89,95	179,95 89,95

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total устройство воднораспределительного щита Inklusiv salariu</b>				<b>2 482,85 1 308,99</b>
		<b>4.1.2. заземление и испытание</b>				
182	08-02-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: 45*45*4	10 buc	0,300	2 823,97 616,97	847,19 185,09
183	08-02-472-1	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм	100 m	0,150	3 136,53 1 095,53	470,48 164,33
184	08-02-472-2	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм <sup>2</sup>	100 m	0,090	3 807,44 957,11	342,67 86,14
185	08-02-471-1	главная заземляющая 300*30*4 ГЭШ 02430	10 buc	0,200	2 793,95 616,95	558,79 123,39
186	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка грунта вручную для прокладки заземления)	m3	2,500	121,66 121,66	304,16 304,16
187	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gamezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (обратная засыпка)	m3	2,500	24,79 24,79	61,98 61,98
188	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи)	m3	2,500	42,67 42,67	106,67 106,67
189	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice (Электроиспытания, контроль и наладка пультов и щитов управления)	buc	1,000	984,90 864,90	984,90 864,90
190	1-11-010-2	Измерение сопротивления растеканию тока контура с	1 masura	1,000	115,32	115,32



1	2	3	4	5	6	7
		диагональю до 20 м	re		115,32	115,32
191	1-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 puncte	0,090	922,56 922,56	83,03 83,03
192	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 linie	6,000	23,06 23,06	138,38 138,38
		<b>Total заземление и испытание Inklusiv salariu</b>				<b>4 013,57 2 233,39</b>
		<b>4.1.3. уст-во силового и осветительного оборудования</b>				
193	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	35,000	12,69 12,69	443,98 443,98
194	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей)	buc	9,000	3,46 3,46	31,14 31,14
195	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных : розеток)	buc	15,000	3,46 3,46	51,89 51,89
196	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 (Устройство штробы)	m	108,000	51,89 51,89	5 604,56 5 604,56
197	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка штроб)	m	108,000	19,38 13,84	2 092,88 1 494,56
198	08-02-412-1	кабель бронированный АПвз ББШп 3х6	100 m	0,210	3 395,05 323,43	712,96 67,92

1	2	3	4	5	6	7
199	08-02-412-1	кабель медный ВВГнг LS 5x6	100 m	0,170	3 395,29 323,59	577,20 55,01
200	08-02-412-1	кабель медный ВВГнг LS 5x4	100 m	0,260	3 190,96 323,58	829,65 84,13
201	08-02-412-1	кабель медный ВВГн LS 3*2,5	100 m	4,270	2 170,87 323,48	9 269,60 1 381,25
202	08-02-412-1	кабель медный ВВГн LS 3*1,5	100 m	4,800	1 870,97 323,47	8 980,67 1 552,67
203	08-02-412-1	кабель медный ВВГнг 2x1,5	100 m	0,900	1 564,98 323,48	1 408,48 291,13
204	08-02-412-2	кабель медный ПВЗ-1-6	100 m	0,500	1 246,72 388,62	623,36 194,31
205	08-03-572-3	металлический шкаф ЩРВ 36гр	buc	3,000	641,67 133,77	1 925,01 401,31
206	08-03-526-1	выключатель -нагрузки ВН32-4Р 63А	buc	3,000	124,95 89,95	374,85 269,85
207	08-03-526-1	Автомат выключатель ВА-47-29 1Р В10- 16	buc	27,000	119,95 89,95	3 238,64 2 428,64
208	08-03-526-1	астрономический таймер	buc	0,010	212,00 92,00	2,12 0,92
209	08-03-526-1	УЗО	buc	16,000	174,95 89,95	2 799,19 1 439,19
210	08-03-591-9	Розетка двойная	100 buc	0,300	6 705,17 2 196,83	2 011,55 659,05
211	08-03-591-9	Розетка 5-х	100 buc	0,040	11 196,75 2 196,75	447,87 87,87
212	08-03-591-9	Розетка одинарная	100 buc	0,100	6 196,80 2 196,80	619,68 219,68
213	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный	100 buc	0,150	8 044,60 2 531,27	1 206,69 379,69
214	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный	100 buc	0,100	5 856,70 1 856,70	585,67 185,67
215	08-03-594-11	Светильник PANEL B-2B 52W 6400K	100 buc	0,680	46 278,22 18 278,22	31 469,19 12 429,19
216	08-03-594-9	Светильник светодиодный 52W	100 buc	0,020	42 251,00 10 206,00	845,02 204,12
217	08-03-594-9	выход"указатель "	100 buc	0,060	37 242,50 10 205,83	2 234,55 612,35
218	08-03-594-9	указатель туалетов	100 buc	0,010	37 226,00 10 206,00	372,26 102,06
219	08-03-594-9	Светильник LED-S 225-18	100 buc	0,030	47 242,33 10 205,67	1 417,27 306,17
220	08-03-594-9	Светильник LED -S 120-6 аварийный	100 buc	0,100	42 245,80 10 205,80	4 224,58 1 020,58
221	08-03-604-	кнопочный пост	100	0,020	30 011,00	600,22

1	2	3	4	5	6	7
	1		seturi		4 411,00	88,22
222	08-02-411-1	гофра труба д 16-20	100 m	9,970	2 482,20	24 747,56
					2 000,80	19 948,00
223	08-02-411-1	гофра труба д 25	100 m	0,430	2 635,19	1 133,13
					2 000,79	860,34
224	08-02-411-1	труба д-27 металлорукав	100 m	0,120	3 145,25	377,43
					2 000,83	240,10
225	08-03-523-1	распред коробки	buc	45,000	75,54	3 399,40
					67,46	3 035,80
226	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	24,000	33,44	802,63
					33,44	802,63
		<b>Total уст-во силового и осветительного оборудования Inklusiv salariu</b>				<b>115 460,88 56 973,98</b>
		<b>4.1.4. электроиспытание</b>				
227	1-11-028-1	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 linie	35,000	23,06	807,24
					23,06	807,24
228	1-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 recept de cur	44,000	86,49	3 805,56
					86,49	3 805,56
		<b>Total электроиспытание Inklusiv salariu</b>				<b>4 612,80 4 612,80</b>
		<i>Прямые затраты</i>	lei			126 570,10
		<i>Соц. фонд (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %			15 631,00
		<i>Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %</i>	10,00 %			6 058,56
		<i>Накладные расходы (ПЗ) * 40 %</i>	40,00 %			26 051,66
		<i>Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад</i>	100,00 +			174 311,32
		<i>Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %</i>	6,00 %			10 458,68

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total electrician part Inclusiv salariu</b>				<b>184 770,00 65 129,16</b>
		<b>4.2. ventilation</b>				
		<b>4.2.1. general construction works</b>				
229	07-03-003-01	Вентилятор одностороннего всасывания, масса, т: 0,15 д-100	buc	3,000	1 747,10 1 747,10	5 241,29 5 241,29
230	VA02E1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и монтаж воздуховодов 200*100)	m2	6,000	489,20 205,27	2 935,22 1 231,62
231	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора д-150)	buc	1,000	1 619,40 1 194,14	1 619,40 1 194,14
232	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка)	buc	3,000	77,78 28,83	233,34 86,49
233	SA22H	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (Прокладка труб для вентиляции диаметр 110 мм)	m	20,000	86,12 14,99	1 722,33 299,83
		<b>Total general construction works Inclusiv salariu</b>				<b>11 751,58 8 053,37</b>
		<i>Прямые затраты</i>	lei			11 751,58
		<i>Соц. фонд (ПЗ) * 24 %</i>	24,00 %			1 932,81
		<i>Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %</i>	10,00 %			367,86
		<i>Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %</i>	14,50 %			2 037,58
		<i>Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад</i>	100,00 +			16 089,83
		<i>Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %</i>	6,00 %			965,38
		<b>Total ventilation Inclusiv salariu</b>				<b>17 055,21 8 053,37</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Эл часть и вентиляция Inclusiv salariu</b>				<b>201 825,21 73 182,53</b>
		<b>5. Оборудование</b>				
234	цена рыночная	вентилятор д-100	buc	3,000	280,00 0,00	840,00 0,00
235	цена рыночная	вентилятор д-150	buc	1,000	360,00 0,00	360,00 0,00
236	цена рыночная	бойлер	buc	1,000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
		<b>Total Оборудование Inclusiv salariu</b>				<b>3 300,00</b>

		Прямые затраты	lei	806 239
		НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %	161 248
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>967 487 244 369</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Капитальный ремонт  
молодежного центра  
В.Левского**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Капитальный ремонт молодежного центра В.Левского**

**Valoarea de deviz 967 487 lei**

Intocmit in prețuri curente 25.02.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	1	Затраты труда	h-om	1 045,178	57,66	60 264,94
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,781	57,66	45,02
3.	7122050013400	Zidar	h-om	287,147	57,66	16 557,18
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	139,545	57,66	8 046,16
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	391,041	57,66	22 547,41
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,262	57,66	476,39
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	78,750	57,66	4 540,73
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	136,500	57,66	7 870,60
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	278,108	57,66	16 035,73
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	41,140	57,66	2 372,11
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,600	57,66	553,54
12.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	42,070	57,66	2 425,76
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,020	57,66	1 730,95
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	378,322	57,66	21 814,05
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	31,983	57,66	1 844,14
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,560	57,66	435,91
17.	7422010060100	Timplar	h-om	701,030	57,66	40 421,40
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,200	57,66	472,81
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	446,195	57,66	25 727,61
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	173,440	57,66	10 000,54
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,183	57,66	183,54
<b>Total manopera</b>						<b>244 369</b>

**Materiale:**

1.	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,023	0,00	0,00
2.	1010219	Гипсовые вяжущие Г-3	t	0,001	2 500,00	2,50
3.	1010813-204	гофра труба д 16-20	m	1 016,940	3,50	3 559,29
4.	1010813-223	гофра труба д 25	m	43,860	5,00	219,30
5.	1010813-224	труба д-27 металорукав	m	12,240	10,00	122,40
6.	1011477	Шурупы с полукруглой головкой 2,5x20 мм	t	0,000	0,00	0,00
7.	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,000	0,00	0,00
8.	1011514	Электроды диаметром 4 мм Э42	t	0,000	0,00	0,00
9.	1011614	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 16 мм	t	0,014	20 000,00	280,00
10.	1011616	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСтЗпс5-1, круглая диаметром 10 мм	t	0,381	0,00	0,00
11.	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали	t	0,035	18 000,00	630,00

		ВСтЗкп2 размером 45x45x4 мм				
12.	101164174	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСтЗкп2 размером главная заземляющая 300*30*4 ГЭШ 02430	t	0,023	18 000,00	414,00
13.	1011755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,541	0,00	0,00
14.	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,000	0,00	0,00
15.	1011764185	кабель медный ВВГнг LS 5x6	m	17,340	30,00	520,20
16.	101176418520	кабель медный ВВГнг LS 5x4	m	26,520	28,00	742,56
17.	10117641858	кабель бронированный АПвз ББШп 3x6	m	21,420	30,00	642,60
18.	1011764186	кабель медный ВВГнг LS 3*2,5	m	435,540	18,00	7 839,72
19.	1011764187	кабель медный ВВГнг LS 3*1,5	m	489,600	15,00	7 344,00
20.	1011764188	кабель медный ВВГнг 2x1,5	m	91,800	12,00	1 101,60
21.	1011764189	кабель медный ПВЗ-1-6	m	51,000	8,00	408,00
22.	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,001	0,00	0,00
23.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	16,116 1,246	0,00 30,00	0,00 37,38
24.	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,103	0,00	0,00
25.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	17,337 1,610	0,00 20,00	0,00 32,20
26.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	298,312 1,220	0,00 5,00	0,00 6,10
27.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,872 0,088	0,00 80,00	0,00 7,04
28.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	299,532	0,00	0,00
29.	1019373	Сталь полосовая кипящая 40x4 мм	t	0,012	20 000,00	240,00
30.	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,553	0,00	0,00
31.	101985190	металлический шкаф ЩРВ 36гр	buc	3,000	500,00	1 500,00
32.	1019852	Краска	kg	4,222	0,00	0,00
33.	101985222	металлический шкаф ЩМП-1-0 IP66	buc	1,000	650,00	650,00
34.	1039160	Муфты соединительные	buc	105,200	0,50	52,60
35.	1111000100048	Strat sintetic	m2	229,811	8,00	1 838,48
36.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,934	500,00	3 967,00
37.	14211022005130	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,462	0,00	0,00
38.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	31,010	5,00	155,05
39.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,630	5,00	13,15
40.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,001	4 200,00	4,20
41.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	844,000	0,05	42,20
42.	2019180	Подкладки металлические	kg	90,000	0,00	0,00
43.	2019247	Масло турбинное	kg	30,000	0,00	0,00
44.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,138	0,00	0,00
45.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	2,940	1 500,00	4 410,00
46.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	7,560	1 600,00	12 096,00
47.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	196,981	15,00	2 954,72
48.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,370	25,00	34,25
49.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,103	0,00	0,00
50.	213-195	Выключатель: двухклавишный	buc	15,000	50,00	750,00
51.	215	вентилятор д-150	buc	1,000	360,00	360,00
52.	217	бойлер	buc	1,000	2 100,00	2 100,00
53.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	7,890	20,00	157,80
54.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,182	0,00	0,00
55.	2320166200729	Parchetin	l	1,965	2,00	3,93
56.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,210	0,00	0,00
57.	234	вентилятор д-100	buc	3,000	280,00	840,00
58.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,392	10,00	3,92
59.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,324	0,00	0,00
60.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,935	80,00	1 514,80
61.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,200	22,00	224,40
62.	24165861053036	Amorsa-grund бетоноконтант	kg	175,860	25,00	4 396,50
63.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	248,080	35,00	8 682,80
64.	24302261000001	Fuga	kg	13,710	20,00	274,20
65.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,231	0,00	0,00

66.	2430226101600	Chit silionic	kg	1,028	50,00	51,40
67.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	5,482	50,00	274,10
68.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,009	30,00	0,27
69.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	140,000	3,50	490,00
70.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,100	5,00	10,50
71.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,000	10,00	60,00
72.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,100	20,00	42,00
73.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre ш=30см	m	28,560	150,00	4 284,00
74.	25212167100005	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	30,900	30,00	927,00
75.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,836	25,00	45,90
76.	2521216717050100	Teava din material plastic d=110mm	m	22,440	60,00	1 346,40
77.	2521216717050110	Teava din material plastic D=110mm	m	20,400	65,00	1 326,00
78.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,830	35,00	169,05
79.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,020	50,00	101,00
80.	252314672020070	Алюминиевые перегородки ALT 111. цвет профиля серый, стекло 6мм	m2	15,876	1 840,00	29 211,84
81.	252314672020071	Алюминиевые перегородки ALT 111. цвет профиля серый, стекло 6мм с дверным блоком	m2	20,129	2 100,00	42 270,90
82.	252314672020073	Алюминиевые перегородки ALT 111. цвет профиля серый,RAL 9006стекло 6мм с дверным блоком	m2	11,970	2 100,00	25 137,00
83.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,980	5,00	9,90
84.	2523156719401	Mufa din material plastic pt. electrofuziune	buc	4,800	0,00	0,00
85.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,320	10,00	13,20
86.	2523156719431	Cot din material plastic pt. electrofuziune	buc	1,200	15,00	18,00
87.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	3,300	12,00	39,60
88.	2523156719451	Teu din material plastic pt. electrofuziune	buc	3,000	15,00	45,00
89.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	1,100	8,00	8,80
90.	2523156719461	Reductie din material plastic pt. electrofuziune	buc	1,000	0,00	0,00
91.	2622102438000	Lavoar	buc	3,060	700,00	2 142,00
92.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,100	1 100,00	2 310,00
93.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	2,100	150,00	315,00
94.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,253	1 300,00	328,90
95.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	554,400	6,00	3 326,40
96.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,284	2,50	10,71
97.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	7,700	4,00	30,80
98.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 604,635	2,50	6 511,60
99.	26511221004020	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	154,000	0,00	0,00
100.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	6,480	18,00	116,64
101.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	220,812	2,50	552,03
102.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 261,726	2,80	6 332,83
103.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	327,126	5,00	1 635,62
104.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,416	180,00	1 334,88
105.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	5,459	120,00	655,08
106.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,442 0,385	0,00 1 800,00	0,00 693,00
107.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	29,160	3,50	102,06
108.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	36,750	160,00	5 880,00
109.	2670112204051	Placi din laminat	m2	229,811	150,00	34 471,65
110.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	78,540	25,00	1 963,50
111.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,456	20,00	9,12
112.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	316,400	3,00	949,20
113.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	28,482	0,00	0,00



114.	2710403643000	Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I	kg	46,056	0,00	0,00
115.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	57,146	25,00	1 428,65
116.	2710602000080	Armatura A1	kg	9,900	18,00	178,20
117.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	7,575	17,50	132,56
118.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	4,848	18,00	87,26
119.	2722103209803	Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2	m	1,530	10,00	15,30
120.	2722103211868	Teava const f(Поручень и перила из никелированных трубы)	m	6,120	1 500,00	9 180,00
121.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	329,910	145,00	47 836,96
122.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,340	20,00	6,80
123.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	3,000	45,00	135,00
124.	2822115708000	Element de sustinere	buc	18,720	5,00	93,60
125.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	13,416	25,00	335,41
126.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	4,213	35,00	147,48
127.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,253	20,00	5,06
128.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm involit R1.2	kg	0,306	45,00	13,77
129.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,360	0,50	18,18
130.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	27,300	0,00	0,00
131.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	171,360	0,50	85,68
132.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	702,000	0,40	280,80
133.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	312,000	0,50	156,00
134.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	27,300	0,00	0,00
135.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	36,360	0,30	10,91
136.	2874125882312	Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200	kg	0,306	0,50	0,15
137.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,100	40,00	84,00
138.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,360	0,50	18,18
139.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 361,800	1,00	1 361,80
140.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450	18,00	8,10
141.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,100	50,00	105,00
142.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,060	85,00	260,10
143.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,060	35,00	107,10
144.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,120	14,00	85,68
145.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,100	120,00	252,00
146.	28752741101025	Piesa de racordare (fiting) d=25mm	buc	4,000	8,00	32,00
147.	2875276305105	Conector	buc	69,264	1,00	69,27
148.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,061	0,00	0,00
149.	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios D=150	buc	1,050	400,00	420,00
150.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,000	300,00	900,00
151.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,100	25,00	52,50
152.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,100	25,00	52,50
153.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,050	0,00	0,00
154.	321-198	Светильник светодиодный 52W	buc	2,000	300,00	600,00
155.	321-199	выход"указатель "	buc	6,000	250,00	1 500,00
156.	321-200	указатель туалетов	buc	1,000	250,00	250,00
157.	321-201	Светильник LED-S 225-18	buc	3,000	350,00	1 050,00
158.	321-202	Светильник LED -S 120-6 аварийный	buc	10,000	300,00	3 000,00
159.	3220137315778	Decarant	kg	0,504	5,00	2,52
160.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,600	2,85	27,36
161.	4050011	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	t	0,003	0,00	0,00
162.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,250	0,00	0,00
163.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	51,381	5,00	256,89
164.	4100126202818	Apa	m3	5,809	10,00	58,09
165.	5009031	Скобы	10 buc	263,000	3,00	789,00
166.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	3,290	0,00	0,00

				0,217	100,00	21,70
167.	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,400 8,648	0,00 8,00	0,00 69,18
168.	5009056-203	кнопочный пост	buc	2,000	250,00	500,00
169.	5009061	Втулки изолирующие	buc	62,342 75,640	0,00 0,50	0,00 37,82
170.	5009061193	Розетка двойная	buc	30,000	45,00	1 350,00
171.	5009061194	Розетка	buc	10,000	40,00	400,00
172.	5009061196	Выключатель: одноклавишный	buc	10,000	40,00	400,00
173.	5009061211	Розетка 5-х	buc	4,000	90,00	360,00
174.	5009062-205	распред коробки	buc	45,000	7,00	315,00
175.	50090621208	астрономический таймер	buc	0,010	120,00	1,20
176.	50090621209	УЗО	buc	16,000	85,00	1 360,00
177.	5009062168	реле контроля РКН-3-14-08	buc	1,000	120,00	120,00
178.	5009062169	контактор КТИ 5115 115А	buc	1,000	120,00	120,00
179.	5009062170	ограничитель перенапряжения ОПС1- С- 3Р	buc	1,000	90,00	90,00
180.	5009062191	выключатель -нагрузки ВН32-4Р 63А	buc	3,000	35,00	105,00
181.	5009062192	Автомат выключатель ВА-47-29 1Р В10- 16	buc	27,000	30,00	810,00
182.	500906266	Автомат В-25 3Р	buc	3,000	35,00	105,00
183.	5009070	Патрубки	10 buc	10,520	0,00	0,00
184.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	104,610	0,00	0,00
185.	5009089-197	Светильник PANEL В-2В 52W 6400К	buc	68,000	280,00	19 040,00
186.	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,036	0,00	0,00
187.	5009109	Крюк	buc	44,880	5,00	224,40
188.	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	0,154	500,00	77,00
189.	5009127	Розетка деревянная	100 buc	0,041	0,00	0,00
190.	5009129	Розетка потолочная	100 buc	0,448	500,00	224,00
191.	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,566	100,00	56,60
192.	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	0,680	0,00	0,00
193.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	1,205 0,060	0,00 80,00	0,00 4,80
194.	5009619	Нитки швейные	kg	0,099	0,00	0,00
195.	5009623	Лента К226	100 m	0,068	0,00	0,00
196.	5070001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм <sup>2</sup>	t	0,002	0,00	0,00
197.	5079001	Провод	m	0,800	15,00	12,00
198.	5429033	Вазелин технический	kg	0,453	0,00	0,00
199.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	3,583	0,00	0,00
200.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	62,020	3,00	186,06
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>344 582</b>

### Utilaje de construcții:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	9,115	0,00	0,00
2.	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	61,916	0,00	0,00
3.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	207,359 1,626	0,00 50,00	0,00 81,30
4.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,229	0,00	0,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,400	8,00	91,19
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,863	12,00	118,36
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,452	0,00	0,00
8.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,540	80,00	43,20
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,894	50,00	94,70
10.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,060	25,00	1,50
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,288	10,00	432,88
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,790	18,00	104,22
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,065	50,00	203,25
14.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600	0,00	0,00

15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,540	0,00	0,00
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,150	0,00	0,00
17.	330206	Дрели электрические	h-ut	3,584	0,00	0,00
				2,780	18,00	50,04
18.	331002	Станки сверлильные	h-ut	0,741	0,00	0,00
19.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	46,709	10,00	467,09
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,150	0,00	0,00
21.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,800	150,00	120,00
22.	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	4,000	0,00	0,00
23.	400001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	h-ut	0,240	0,00	0,00
24.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	4,657	0,00	0,00
				0,200	150,00	30,00
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>1 840</b>

Прямые затраты	lei	806 239
НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %	161 248

**Total deviz:**

**967 487**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)