

Primăria comunei Băcioi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr 2-1-1 Rezistenta

Lucrări de reparație a acoperișului, a fațadei și construirea unei anexe la Grădinița de copii nr. 171 din com. Băcioi, s. Băcioi, str. Independenței 185

Valoarea de deviz 390 589,37 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de terasament | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,750 | 720,00 0,00 | 1 260,00 0,00 |
| 2 | TsA03B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu | m3 | 34,400 | 50,71 50,71 | 1 744,38 1 744,38 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,010 | 63,69 63,69 | 191,72 191,72 |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 280,080 | 7,95 0,00 | 2 226,64 0,00 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,570 | 343,35 0,00 | 195,71 0,00 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu matura mecanica de 150-200 kg a umpluturilor in | 100 m3 | 0,570 | 1 051,96 | 599,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
| | | straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv | | | 272,72 | 155,45 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 2,450 | 720,00 0,00 | 1 764,00 0,00 |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 392,400 | 7,95 0,00 | 3 119,58 0,00 |
| 9 | TsC14B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m | 100 m3 | 1,880 | 1 315,20 0,00 | 2 472,58 0,00 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 13 574,23 |
| | | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu | | | | 13 574,23 2 091,55 |
| | | 2. Fundatii | | | | |
| 10 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M-200 (FM1, FM2, FM3) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500 | m3 | 11,540 | 1 105,38 136,05 | 12 756,03 1 570,00 |
| 11 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 79,240 | 13,03 2,07 | 1 032,63 164,16 |
| 12 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 373,400 | 12,60 1,64 | 4 704,38 611,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------|---|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
| 13 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 46,640 | 61,00 37,10 | 2 844,99 1 730,53 |
| 14 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 16,090 | 76,09 11,75 | 1 224,25 189,05 |
| 15 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi de hidroizolant) Коэффициент к трудозатратам=2,00000 Коэффициент к материалам=2,00000 Коэффициент к машинам=2,00000 | m2 | 58,150 | 66,18 3,71 | 3 848,42 215,76 |
| 16 | CC13C | Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 32-40 mm | buc | 16,000 | 78,06 21,64 | 1 248,94 346,30 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 27 659,64 |
| | | Total Fundatii Inclusiv salariu | | | | 27 659,64 4 827,72 |
| | | 3. Pereti | | | | |
| 17 | CA04F | Beton M-200 (Desfasurata pe axa "D") (C-12) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03000 | m3 | 12,710 | 1 119,02 163,88 | 14 222,71 2 082,87 |
| 18 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 270,410 | 14,18 3,06 | 3 834,03 827,74 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|-----|---------|--------------------|-----------------------|
| 19 | CC02L | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 949,630 | 13,28 2,16 | 12 612,88 2 055,38 |
| 20 | CB02D | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stilpi și cadre exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv | m2 | 114,390 | 68,50 40,20 | 7 836,19 4 598,02 |
| 21 | CB11A | Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 4,000 | 25,06 13,91 | 100,25 55,65 |
| 22 | CA04F | Beton M-200 (Stilpi ST1, ST2) (C-12) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03000 | m3 | 6,600 | 1 119,02 163,88 | 7 385,52 1 081,58 |
| 23 | CC02K | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 108,800 | 14,18 3,06 | 1 542,64 333,05 |
| 24 | CC02L | Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 271,160 | 13,28 2,16 | 3 601,53 586,90 |
| 25 | CB02D | Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în stilpi și cadre exclusiv susținerile la înalțimi pînă la 20 m inclusiv | m2 | 66,000 | 68,50 40,20 | 4 521,26 2 652,93 |
| 26 | CC13C | Innădirea prin sudare electrică la bancă a armăturilor din otel beton | buc | 50,000 | 78,06 21,64 | 3 902,95 1 082,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-----|---------|--------------------|-----------------------|
| | | pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 32-40 mm | | | | |
| 27 | CA03F | Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500 | m3 | 11,750 | 1 017,28 119,04 | 11 953,04 1 398,74 |
| 28 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 58,750 | 61,00 37,10 | 3 583,72 2 179,86 |
| 29 | CA04F | Beton M-200 (Centura) (C-4) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03000 | m3 | 15,200 | 1 119,02 163,88 | 17 009,07 2 490,91 |
| 30 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 290,450 | 14,18 3,06 | 4 118,17 889,09 |
| 31 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 617,860 | 13,28 2,16 | 8 206,36 1 337,30 |
| 32 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | 94,000 | 61,22 37,10 | 5 755,06 3 487,78 |
| 33 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Materiale marunte=1,05000 | buc | 107,000 | 11,24 3,71 | 1 202,41 397,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------|---|-----|--------|--------------------|---------------------------------|
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 111 387,79 |
| | | Total Pereti Inclusiv salariu | | | | 111 387,79 27 537,01 |
| | | 4. Planseu | | | | |
| 34 | IzF04B k-2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi de hidroizolant) Коэффициент к трудозатратам=2,00000 Коэффициент к материалам=2,00000 Коэффициент к машинам=2,00000 | m2 | 48,100 | 109,23 4,95 | 5 254,01 237,96 |
| 35 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 14,210 | 4 422,00 695,70 | 62 836,64 9 885,90 |
| 36 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 14,210 | 158,13 26,28 | 2 246,96 373,47 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 70 337,61 |
| | | Total Planseu Inclusiv salariu | | | | 70 337,61 10 497,33 |
| | | 5. Acoperis | | | | |
| 37 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (C- 20) | m3 | 15,000 | 4 694,10 744,86 | 70 411,54 11 172,94 |
| 38 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 15,000 | 158,13 26,28 | 2 371,89 394,23 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 72 783,43 |
| | | Total Acoperis Inclusiv salariu | | | | 72 783,43 11 567,17 |

| | | | |
|--|-------------------------------|--------|------------|
| | Total | Lei | 295 742,70 |
| | Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 12 717,18 |
| | Transportarea materialelor | 2 % | 4 392,06 |
| | Cheltuieli de regie | 2 % | 6 257,03 |
| | Total | | 319 108,97 |


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------|------|---|---|-------------------|
| | | Venit | 2 % | | | 6 382,17 |
| | | Total | | | | 325 491,14 |
| | | Tva | 20 % | | | 65 098,23 |
| | | Total deviz: | | | | 390 589,37 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 56 520,78 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Primăria comunei Băcioi
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr 2-1-1 Rezistentă

Lucrări de reparație a acoperișului, a fațadei și construirea unei anexe la Grădinița de copii nr. 171 din com. Băcioi, s. Băcioi, str. Independenței 185

Catalog de prețuri unitare

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------------------------------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de terasament | | | | | | |
| 1 | TsC03F1 | Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II | 100 m3 | | | 720,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25000 | 320,00 | 720,00 |
| 2 | TsA03B | Săpatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, până la 0,75 m adâncime teren mijlociu | m3 | | | 50,71 50,71 |
| | 9312040019600 | Săpator | h-om | 1,35000 | 30,92 | 41,74 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,29000 | 30,92 | 8,97 |
| 3 | TsA20B | Săpatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu | m3 | | | 63,69 63,69 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06000 | 30,92 | 63,69 |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km | t | | | 7,95 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculantă-5t | h-ut | 0,10600 | 75,00 | 7,95 |
| 5 | TsD02A1 | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 343,35 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile până la 65-80 CP | h-ut | 1,09000 | 315,00 | 343,35 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv | 100 m3 | | | 1 051,96 272,72 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82000 | 30,92 | 272,72 |
| | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39000 | 75,00 | 779,25 |
| 7 | TsC03F1 | Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II | 100 m3 | | | 720,00 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25000 | 320,00 | 720,00 |
| 8 | TsI50A5 | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km | t | | | 7,95 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculantă-5t | h-ut | 0,10600 | 75,00 | 7,95 |
| 9 | TsC14B2 | Săpatura mecanică cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc | 100 m3 | | | 1 315,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | | mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m | | | | 0,00 |
| | 2952260003522 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c | h-ut | 4,11000 | 320,00 | 1 315,20 |
| | | 2. Fundatii | | | | |
| 10 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M-200 (FM1, FM2, FM3) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500 | m3 | | | 1 105,38 136,05 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,00000 | 30,92 | 123,68 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40000 | 30,92 | 12,37 |
| | 2663102100000 | Beton M-200 | m3 | 1,02500 | 835,00 | 868,71 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10000 | 9,00 | 0,91 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60000 | 62,00 | 37,20 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25000 | 250,00 | 62,50 |
| 11 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 13,03 2,07 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,06400 | 30,92 | 1,98 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00300 | 30,92 | 0,09 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,02500 | 10,50 | 10,76 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15000 | 0,25 | 0,04 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01000 | 16,00 | 0,16 |
| 12 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | | | 12,60 1,64 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,05000 | 30,92 | 1,55 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00300 | 30,92 | 0,09 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,02500 | 10,50 | 10,76 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,15000 | 0,25 | 0,04 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01000 | 16,00 | 0,16 |
| 13 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 61,00 37,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15000 | 30,92 | 4,64 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,05000 | 30,92 | 32,47 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,00500 | 48,00 | 0,24 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30000 | 0,23 | 0,07 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30000 | 2,32 | 0,70 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03000 | 18,20 | 0,55 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05000 | 16,00 | 0,80 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08000 | 17,00 | 1,36 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,10000 | 72,00 | 7,20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00350 | 3 000,00 | 10,50 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00050 | 3 000,00 | 1,50 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12000 | 8,20 | 0,98 |
| 14 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | | | 76,09 11,75 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,38000 | 30,92 | 11,75 |
| | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,03100 | 620,00 | 19,22 |
| | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 0,50000 | 89,60 | 44,80 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,00200 | 9,00 | 0,02 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,00400 | 75,00 | 0,30 |
| 15 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi de hidroizolant) Коэффициент к трудозатрагам=2,00000 | m2 | | | 66,18 3,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|----------|--------------------|
| | | Коэффициент к материалам=2,00000 Коэффициент к машинам=2,00000 | | | | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,06000 | 30,92 | 3,71 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,70000 | 17,50 | 59,50 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,34000 | 1,23 | 0,84 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00060 | 500,00 | 0,60 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,13000 | 0,50 | 1,13 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00100 | 7,00 | 0,01 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,01300 | 15,00 | 0,39 |
| 16 | CC13C | Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 32-40 mm | buc | | | 78,06 21,64 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,70000 | 30,92 | 21,64 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,35000 | 38,50 | 51,98 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,40000 | 1,85 | 4,44 |
| | | 3. Pereti | | | | |
| 17 | CA04F | Beton M-200 (Desfasurata pe axa "D") (C-12) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03000 | m3 | | | 1 119,02 163,88 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,85000 | 30,92 | 149,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45000 | 30,92 | 13,91 |
| | 2663102100000 | Beton M-200 | m3 | 1,02500 | 835,00 | 881,55 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15000 | 9,00 | 1,39 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60000 | 62,00 | 37,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28000 | 125,00 | 35,00 |
| 18 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 14,18 3,06 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,09500 | 30,92 | 2,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00400 | 30,92 | 0,12 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,02500 | 10,50 | 10,76 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01000 | 16,00 | 0,16 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28000 | 0,25 | 0,07 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00100 | 125,00 | 0,12 |
| 19 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 13,28 2,16 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,06500 | 30,92 | 2,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00500 | 30,92 | 0,15 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,02500 | 10,50 | 10,76 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01000 | 16,00 | 0,16 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28000 | 0,25 | 0,07 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00100 | 125,00 | 0,12 |
| 20 | CB02D | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | | | 68,50 40,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20000 | 30,92 | 6,18 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,10000 | 30,92 | 34,01 |
| | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,08000 | 15,60 | 1,25 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,00500 | 48,00 | 0,24 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30000 | 0,23 | 0,07 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30000 | 2,32 | 0,70 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03000 | 18,20 | 0,55 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05000 | 16,00 | 0,80 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,02500 | 17,00 | 0,43 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,15000 | 72,00 | 10,80 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00100 | 3 000,00 | 3,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00150 | 3 000,00 | 4,50 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12000 | 8,20 | 0,98 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | buc | 0,02000 | 250,00 | 5,00 |
| 21 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate a predalelor, la turnarea planșelor partial sau | buc | | | 25,06 13,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | | total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | | | | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,30000 | 30,92 | 9,28 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15000 | 30,92 | 4,64 |
| | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,40000 | 21,00 | 8,40 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00050 | 3 000,00 | 1,50 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,01000 | 125,00 | 1,25 |
| 22 | CA04F | Beton M-200 (Stilpi ST1, ST2) (C-12) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03000 | m3 | | | 1 119,02 163,88 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,85000 | 30,92 | 149,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45000 | 30,92 | 13,91 |
| | 2663102100000 | Beton M-200 | m3 | 1,02500 | 835,00 | 881,55 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15000 | 9,00 | 1,39 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60000 | 62,00 | 37,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28000 | 125,00 | 35,00 |
| 23 | CC02K | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 14,18 3,06 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,09500 | 30,92 | 2,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00400 | 30,92 | 0,12 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,02500 | 10,50 | 10,76 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01000 | 16,00 | 0,16 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28000 | 0,25 | 0,07 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00100 | 125,00 | 0,12 |
| 24 | CC02L | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 13,28 2,16 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,06500 | 30,92 | 2,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00500 | 30,92 | 0,15 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,02500 | 10,50 | 10,76 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01000 | 16,00 | 0,16 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28000 | 0,25 | 0,07 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00100 | 125,00 | 0,13 |
| 25 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv | m2 | | | 68,50 40,20 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20000 | 30,92 | 6,18 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,10000 | 30,92 | 34,01 |
| | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,08000 | 15,60 | 1,25 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,00500 | 48,00 | 0,24 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30000 | 0,23 | 0,07 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30000 | 2,32 | 0,70 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03000 | 18,20 | 0,55 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05000 | 16,00 | 0,80 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,02500 | 17,00 | 0,42 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,15000 | 72,00 | 10,80 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00100 | 3 000,00 | 3,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00150 | 3 000,00 | 4,50 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12000 | 8,20 | 0,98 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02000 | 250,00 | 5,00 |
| 26 | CCI3C | Innadierea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata prin suprapunere, la bare cu diametrul 32-40 mm | buc | | | 78,06 21,64 |
| | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,70000 | 30,92 | 21,64 |
| | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 1,35000 | 38,50 | 51,98 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,40000 | 1,85 | 4,44 |
| 27 | CA03F | Beton M-100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrata de betoane sau beton mara conform art. CA01 turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01500 | m3 | | | 1 017,28 119,04 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,45000 | 30,92 | 106,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|------|---------|----------|--------------------|
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40000 | 30,92 | 12,37 |
| | 2663102100000-27 | Beton M-100 | m3 | 1,02500 | 766,67 | 797,62 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10000 | 9,00 | 0,91 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60000 | 62,00 | 37,20 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25000 | 250,00 | 62,50 |
| 28 | CB02A | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | | | 61,00 37,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,15000 | 30,92 | 4,64 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,05000 | 30,92 | 32,47 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,00500 | 48,00 | 0,24 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30000 | 0,23 | 0,07 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30000 | 2,32 | 0,70 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03000 | 18,20 | 0,55 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05000 | 16,00 | 0,80 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08000 | 17,00 | 1,36 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,10000 | 72,00 | 7,20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00350 | 3 000,00 | 10,50 |
| | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00050 | 3 000,00 | 1,50 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12000 | 8,20 | 0,98 |
| 29 | CA04F | Beton M-200 (Centura) (C-4) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03000 | m3 | | | 1 119,02 163,88 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,85000 | 30,92 | 149,96 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,45000 | 30,92 | 13,91 |
| | 2663102100000 | Beton M-200 | m3 | 1,02500 | 835,00 | 881,55 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,15000 | 9,00 | 1,39 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60000 | 62,00 | 37,20 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,28000 | 125,00 | 35,00 |
| 30 | CC02K | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 14,18 3,06 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,09500 | 30,92 | 2,94 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00400 | 30,92 | 0,12 |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,02500 | 10,50 | 10,76 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01000 | 16,00 | 0,16 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28000 | 0,25 | 0,07 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00100 | 125,00 | 0,13 |
| 31 | CC02L | Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | | | 13,28 2,16 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,06500 | 30,92 | 2,01 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,00500 | 30,92 | 0,15 |
| | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,02500 | 10,50 | 10,76 |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,01000 | 16,00 | 0,16 |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,28000 | 0,25 | 0,07 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,00100 | 125,00 | 0,12 |
| 32 | CB02C | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv | m2 | | | 61,22 37,10 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,20000 | 30,92 | 6,18 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,00000 | 30,92 | 30,92 |
| | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,00500 | 48,00 | 0,24 |
| | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,30000 | 0,23 | 0,07 |
| | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,30000 | 2,32 | 0,70 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,03000 | 18,20 | 0,55 |
| | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,05000 | 16,00 | 0,80 |
| | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,02500 | 17,00 | 0,42 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,13000 | 72,00 | 9,36 |
| | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00100 | 3 000,00 | 3,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00100 | 3 000,00 | 3,00 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,12000 | 8,20 | 0,98 |
| | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,02000 | 250,00 | 5,00 |
| 33 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | | | 11,24 3,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|----------|----------|--------------------|
| | | Materiale marunte=1,05000 | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,12000 | 30,92 | 3,71 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,50000 | 1,85 | 2,91 |
| | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,30000 | 12,36 | 3,89 |
| | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,06000 | 12,00 | 0,72 |
| | | 4. Planseu | | | | |
| 34 | IzF04B k-2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi de hidroizolant) Коэффициент к трудозатратам=2,00000 Коэффициент к материалам=2,00000 Коэффициент к машинам=2,00000 | m2 | | | 109,23 4,95 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,08000 | 30,92 | 4,95 |
| | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,50000 | 17,50 | 52,50 |
| | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,10000 | 22,36 | 49,19 |
| | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,30000 | 1,23 | 0,74 |
| | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00050 | 500,00 | 0,50 |
| | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,00000 | 0,50 | 1,00 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,00170 | 7,00 | 0,02 |
| | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,01100 | 15,00 | 0,33 |
| 35 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | | | 4 422,00 695,70 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,25000 | 30,92 | 626,13 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,25000 | 30,92 | 69,57 |
| | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,50000 | 35,60 | 267,00 |
| | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,01000 | 3 000,00 | 30,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,93000 | 3 000,00 | 2 790,00 |
| | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II | m3 | 0,12000 | 3 000,00 | 360,00 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,40000 | 12,50 | 42,50 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,01000 | 32,00 | 96,32 |
| | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,58000 | 8,20 | 21,16 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,00000 | 17,00 | 51,00 |
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,45000 | 13,50 | 19,57 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,15000 | 258,00 | 38,70 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила) | h-ut | 0,33000 | 20,00 | 6,60 |
| | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,23000 | 15,00 | 3,45 |
| 36 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 158,13 26,28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,85000 | 30,92 | 26,28 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,23000 | 9,00 | 2,07 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,70000 | 13,50 | 22,95 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,70000 | 13,50 | 90,45 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,01200 | 42,00 | 0,50 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,00000 | 12,30 | 12,30 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,00500 | 258,00 | 1,29 |
| | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,06000 | 23,00 | 1,38 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,01200 | 75,00 | 0,90 |
| | | 5. Acoperis | | | | |
| 37 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (C- 20) | m3 | | | 4 694,10 744,86 |
| | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,68000 | 30,92 | 670,35 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,41000 | 30,92 | 74,52 |
| | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a | m3 | 0,16000 | 3 000,00 | 480,00 |
| | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,06000 | 3 000,00 | 180,00 |
| | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 0,83000 | 3 000,00 | 2 490,00 |
| | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,20000 | 17,00 | 122,40 |
| | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D=63 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=63 - 6,5 мм) | kg | 4,38000 | 10,50 | 45,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|---|------|----------|--------|--------------------------|
| | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,38000 | 13,50 | 45,63 |
| | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,96000 | 32,00 | 62,72 |
| | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,00000 | 12,50 | 475,00 |
| | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,15000 | 258,00 | 38,70 |
| | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,44000 | 20,00 | 8,80 |
| 38 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | | | 158,13 ----- 26,28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,85000 | 30,92 | 26,28 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,23000 | 9,00 | 2,07 |
| | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,70000 | 13,50 | 22,95 |
| | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,70000 | 13,50 | 90,45 |
| | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,01200 | 42,00 | 0,50 |
| | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,00000 | 12,30 | 12,30 |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,00500 | 258,00 | 1,29 |
| | 29522700002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,06000 | 23,00 | 1,38 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,01200 | 75,00 | 0,90 |

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

Primaria comunei Băcioi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr 2-1-1 Rezistenta

Lucrări de reparație a acoperișului, a fațadei și construirea unei anexe la Grădinița de copii nr. 171 din com. Băcioi, s. Băcioi, str. Independenței 185

Valoarea de deviz 390 589,37 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 01-01-2009: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|-----------------------|------|-----------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 266,91100 | 30,92 | 8 252,89 |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 206,87131 | 30,92 | 6 396,48 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 292,42900 | 30,92 | 9 041,90 |
| 4. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 111,85950 | 30,92 | 3 458,69 |
| 5. | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 612,95250 | 30,92 | 18 952,49 |
| 6. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 14,67400 | 30,92 | 453,72 |
| 7. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 46,20000 | 30,92 | 1 428,50 |
| 8. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,20400 | 30,92 | 655,63 |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 177,48431 | 30,92 | 5 487,81 |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,11420 | 30,92 | 189,05 |
| 11. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,82850 | 30,92 | 767,70 |
| 12. | 9312040019600 | Sapator | h-om | 46,44000 | 30,92 | 1 435,92 |
| | | Total manopera | | | | 56 520,78 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 1. | 1212121212121 | apa | m3 | 6,71830 | 9,00 | 60,46 |
| 2. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,05270 | 3 000,00 | 158,10 |
| 3. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,73346 | 3 000,00 | 2 200,38 |
| 4. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II | m3 | 1,70520 | 3 000,00 | 5 115,60 |
| 5. | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia | m3 | 12,45000 | 3 000,00 | 37 350,00 |
| 6. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,27639 | 3 000,00 | 829,17 |
| 7. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,14210 | 3 000,00 | 426,30 |
| 8. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a | m3 | 14,11530 | 3 000,00 | 42 345,90 |
| 9. | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a | m3 | 2,40000 | 3 000,00 | 7 200,00 |
| 10. | 2010237318750 | Distantieri | buc | 770,22280 | 0,25 | 192,55 |
| 11. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 49,81750 | 72,00 | 3 586,86 |
| 12. | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 227,61900 | 0,50 | 113,81 |
| 13. | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,11788 | 500,00 | 58,94 |



| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|---|-----|-------------|--------|-------------------|
| 14. | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 49,65700 | 13,50 | 670,37 |
| 15. | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 29,21000 | 12,30 | 359,28 |
| 16. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 45,57360 | 8,20 | 373,70 |
| 17. | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 342,01000 | 17,50 | 5 985,18 |
| 18. | 23203226000361 | Gudron | kg | 36,66180 | 8,20 | 300,63 |
| 19. | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 72,17210 | 32,00 | 2 309,51 |
| 20. | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,35052 | 42,00 | 14,72 |
| 21. | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 195,70700 | 13,50 | 2 642,04 |
| 22. | 2466477302420 | Sticla solubila | kg | 8,04500 | 89,60 | 720,83 |
| 23. | 2624102101103 | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 | m3 | 0,49879 | 620,00 | 309,25 |
| 24. | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 68,40200 | 1,23 | 84,14 |
| 25. | 2663102100000 | Beton M-200 | m3 | 48,43986 | 835,00 | 40 447,28 |
| 26. | 2663102100000-27 | Beton M-100 | m3 | 12,22441 | 766,67 | 9 372,09 |
| 27. | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 71,30450 | 13,50 | 962,61 |
| 28. | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 105,82000 | 22,36 | 2 366,14 |
| 29. | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 65,70000 | 10,50 | 689,85 |
| 30. | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 767,62250 | 10,50 | 8 060,04 |
| 31. | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 2 267,35125 | 10,50 | 23 807,19 |
| 32. | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 18,98900 | 16,00 | 303,82 |
| 33. | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 29,60950 | 16,00 | 473,76 |
| 34. | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 1,60000 | 21,00 | 33,60 |
| 35. | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 33,70500 | 12,36 | 416,59 |
| 36. | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 14,43120 | 15,60 | 225,13 |
| 37. | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 618,31400 | 12,50 | 7 728,92 |
| 38. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 15,29095 | 17,00 | 259,95 |
| 39. | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 89,10000 | 38,50 | 3 430,35 |
| 40. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 113,93400 | 2,32 | 264,33 |
| 41. | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 106,57500 | 35,60 | 3 794,07 |
| 42. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 113,93400 | 0,23 | 26,20 |
| 43. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 1,89890 | 48,00 | 91,14 |
| 44. | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 150,63000 | 17,00 | 2 560,71 |
| 45. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 11,39340 | 18,20 | 207,37 |
| 46. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 326,92500 | 1,85 | 604,81 |
| 47. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 7,72792 | 9,00 | 69,55 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 219 603,22 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|----------------|---|------|----------|--------|----------|
| 1. | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,14605 | 258,00 | 37,68 |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 4,38150 | 258,00 | 1 130,43 |
| 3. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,27984 | 7,00 | 1,95 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 12,21111 | 125,00 | 1 526,39 |
| 5. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 6,42000 | 12,00 | 77,04 |
| 6. | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 3,26830 | 15,00 | 49,02 |
| 7. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 9,45000 | 320,00 | 3 024,00 |



| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|----------|--------|------------------|
| 8. | 2952260003522 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c | h-ut | 7,72680 | 320,00 | 2 472,58 |
| 9. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,62130 | 315,00 | 195,71 |
| 10. | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 1,75260 | 23,00 | 40,31 |
| 11. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 34,68000 | 62,00 | 2 150,16 |
| 12. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 5,92230 | 75,00 | 444,17 |
| 13. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,57010 | 15,00 | 38,55 |
| 14. | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила) | h-ut | 11,28930 | 20,00 | 225,79 |
| 15. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 11,31030 | 250,00 | 2 827,58 |
| 16. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,41488 | 75,00 | 31,12 |
| 17. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 71,28288 | 75,00 | 5 346,22 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 19 618,70 |

| | | |
|-------------------------------|--------|----------------|
| Total | Lei | 295 742,7 0 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5 % | 12 717,18 |
| Transportarea materialelor | 2 % | 4 392,06 |
| Cheltuieli de regie | 2 % | 6 257,03 |
| Total | | 319 108,9 7 |
| Venit | 2 % | 6 382,17 |
| Total | | 325 491,1 4 |
| Tva | 20 % | 65 098,23 |

Total deviz:

**390 589,3
7**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

