

CAIET DE SARCINI
Pentru Licitatie Deschisa

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria Calarasi**
2. Organizatorul procedurii de achizitie **Primaria Calarasi**
3. Obiectul achizitiilor **Constructia stati de asteptare in or. Calarasi, s. Niscani, com. Tuzara**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Statie de asteptare 1.1. or. Calarasi 1.1.1. str. Daneza 1.1.1.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0110
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu Curtirea platformei.	m3	0,5500
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,0000
		1.1.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate.		
4	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	1,2500
5	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	2,1200
6	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000
7	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000

1	2	3	4	5
8	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,8500
		1.1.1.3. Constructie statie		
9	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070
10	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000
11	CL05A	Ferme decoirative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440
12	CL18A	Placaj metalic, instalate pe pereti spate (Etalbon)	kg	279,0000
13	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000
15	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600
		1.1.2. str. Al. Puschin 3 (sec. Vatamaneasa)		
		1.1.2.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.		
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0170
17	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la	m3	0,4500

1	2	3	4	5
		H< 0,60 m teren mijlociu		
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,0000
		1.1.2.2. Constructia platformei		
19	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 -12 cm	m3	0,8700
20	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	2,2200
21	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000
22	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000
23	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,8200
		1.1.2.3. Constructie statie		
24	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070
25	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000
26	CL05A	Ferme decoirative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440
27	CL18A	Placaj metalic, instalate pe pereti spate (Etalbon)	kg	279,0000
28	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000

1	2	3	4	5
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000
30	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600
		1.1.3. str. Testimitanu (Autogara) 1.1.3.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.		
31	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0180
32	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,4500
33	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,5000
		1.1.3.2. Constructia platformei		
34	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500
35	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	2,1200
36	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000
37	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000
38	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,6300

1	2	3	4	5
		1.1.3.3. Constructie statie		
39	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070
40	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000
41	CL05A	Ferme decoirative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440
42	CL18A	Placaj metalic, instalate pe pereti spate (Etalbon)	kg	279,0000
43	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000
44	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000
45	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600
		1.1.4. str-la I Gr. Urechi 1a		
		1.1.4.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.		
46	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0200
47	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5500
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000
		1.1.4.2. Constructia platformei		

1	2	3	4	5
49	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500
50	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	2,1200
51	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000
52	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,7400
		1.1.4.3. Constructie statie		
53	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070
54	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000
55	CL05A	Ferme decoirative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440
56	CL18A	Placaj metalic, instalate pe pereti spate (Etalbon)	kg	279,0000
57	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000
58	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000
59	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600
		1.1.5. str. Mitropolitul Varlaam 15a		

1	2	3	4	5
		1.1.5.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.		
60	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0140
61	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5500
62	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000
		1.1.5.2. Constructia platformei		
63	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500
64	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	2,1200
65	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000
66	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000
67	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,8400
		1.1.5.3. Constructie statie		
68	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070
69	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000

1	2	3	4	5
70	CL05A	Ferme decoirative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440
71	CL18A	Placaj metalic, instalate pe pereti spate (Etalbon)	kg	279,0000
72	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000
73	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000
74	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600
		1.1.6. str. Stefan cel Mare si Sfint 42a		
		1.1.6.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.		
75	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0100
76	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5500
77	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000
		1.1.6.2. Constructia platformei		
78	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500
79	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	2,1200
80	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau	kg	23,4000

1	2	3	4	5
		egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp		
81	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000
82	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,5300
		1.1.6.3. Constructie statie		
83	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070
84	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000
85	CL05A	Ferme decoirative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440
86	CL18A	Placaj metalic, instalate pe pereti spate (Etalbon)	kg	279,0000
87	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000
88	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000
89	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600
		1.1.7. str. V. Lupu, intersectie B.P. Hasdeu		
		1.1.7.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.		
90	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1200

1	2	3	4	5
91	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5500
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000
		1.1.7.2. Constructia platformei		
93	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500
94	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	2,1200
95	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000
96	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,7300
		1.1.7.3. Constructie statie		
97	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070
98	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000
99	CL05A	Ferme decoirative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440
100	CL18A	Placaj metalic, instalate pe pereti spate (Etalbon)	kg	279,0000
101	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la	m2	3,4000

1	2	3	4	5
		3,00 mp inclusiv		
102	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000
103	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600
		1.2. com. Tuzara 1.2.1. satul Tuzara, strada Vasile Alecsandri 7 47°14'31.5"N 28°18'34.6"E 1.2.1.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.		
104	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0150
105	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5500
106	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000
		1.2.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate.		
107	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	1,2500
108	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	2,1200
109	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000
110	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg	12,0000

1	2	3	4	5
		ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)		
111	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,9500
		1.2.1.3. Constructie statie		
112	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070
113	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000
114	CL05A	Ferme decoirative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440
115	CL18A	Placaj metalic, instalate pe pereti spate (Etalbon)	kg	279,0000
116	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000
117	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000
118	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600
		1.2.2. sat. Selistea noua M.Eminescu 45 47°13'56.8"N 28°18'56.3"E 1.2.2.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.		
119	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0200
120	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse,	m3	0,5500

1	2	3	4	5
		la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la $H < 0,60$ m teren mijlociu		
121	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000
		1.2.2.2. Constructia platformei		
122	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,9500
123	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	2,1200
124	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000
125	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000
126	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv .H. 15 cm min Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,8500
		1.2.2.3. Constructie statie		
127	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070
128	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000
129	CL05A	Ferme decoirative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440
130	CL18A	Placaj metalic, instalate pe pereti spate (Etalbon)	kg	279,0000

1	2	3	4	5
131	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000
132	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000
133	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600
		1.2.3. sat. Selistea noua str. Stefan cel Mare 25 47°14'11.4"N 28°18'44.2"E 1.2.3.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.		
134	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0210
135	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5500
136	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000
		1.2.3.2. Constructia platformei		
137	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500
138	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	2,1200
139	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000
140	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in	kg	12,0000

1	2	3	4	5
		ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)		
141	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv H. 15 cm min Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,7300
		1.2.3.3. Constructie statie		
142	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070
143	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000
144	CL05A	Ferme decoirative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440
145	CL18A	Placaj metalic, instalate pe pereti spate (Etalbon)	kg	279,0000
146	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000
147	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000
148	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600
		1.2.4. sat. Novaci Stefan cel Mare (termenus) 47°14'07.6"N 28°16'06.9"E 1.2.4.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.		
149	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1200

1	2	3	4	5
150	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5500
151	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000
		1.2.4.2. Constructia platformei		
152	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500
153	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	2,1200
154	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000
155	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv H. 15 cm min Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,7200
		1.2.4.3. Constructie statie		
156	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070
157	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000
158	CL05A	Ferme decoirative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440
159	CL18A	Placaj metalic, instalate pe pereti spate (Etalbon)	kg	279,0000
160	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimi pina la	m2	3,4000

1	2	3	4	5
		35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv		
161	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000
162	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600
		1.3. sat. Niscani 1.3.1. str. Livezilor intersectie cu a IV-a str. Livezilor,Niscani 1.3.1.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.		
163	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0240
164	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5500
165	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000
		1.3.1.2. Constructia platformei din beton cu piese inglobate.		
166	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	1,2500
167	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	2,4200
168	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000
169	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000

1	2	3	4	5
170	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv H. 15 cm min Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,8400
		1.3.1.3. Constructie statie		
171	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070
172	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000
173	CL05A	Ferme decoirative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440
174	CL18A	Placaj metalic, instalate pe pereti spate (Etalbon)	kg	279,0000
175	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000
176	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000
177	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600
		1.3.2. str. Livezilor intersectie cu str. Decebal, Niscani		
		1.3.2.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.		
178	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2400
179	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate	m3	0,5500

1	2	3	4	5
		naturala aruncarea in depozit sau vehicul la $H < 0,60$ m teren mijlociu		
180	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,5000
		1.3.2.2. Constructia platformei		
181	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500
182	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	2,1200
183	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000
184	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000
185	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B 330), la inaltimi pina la 35 m inclusiv H. 15 cm min Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,8100
		1.3.2.3. Constructie statie		
186	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070
187	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000
188	CL05A	Ferme decoirative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440
189	CL18A	Placaj metalic, instalate pe pereti spate (Etalbon)	kg	279,0000
190	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la	m2	3,4000

1	2	3	4	5
		3,00 mp inclusiv		
191	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000
192	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600
		1.3.3. str. Toma Istrati intersectie cu a II-a str. Cuza Voda, Niscani		
		1.3.3.1. Lucrari pregatire a terenului pentru amplasarea statiei.		
193	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0200
194	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,5500
195	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,5000
		1.3.3.2. Constructia platformei		
196	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire 10 cm	m3	0,7500
197	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj	m2	2,1200
198	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	23,4000
199	CC01B3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Matrita pentru stilpi)	kg	12,0000
200	CA04D	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 25/20 (Bc 25/B	m3	0,7300

1	2	3	4	5
		330), la inaltimei pina la 35 m inclusiv H. 15 cm min Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300		
		1.3.3.3. Constructie statie		
201	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,1070
202	CL26A	Scheletul de grinzi metalic gata confectionat pentru acoperis	kg	30,6000
203	CL05A	Ferme decoirative gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,0440
204	CL18A	Placaj metalic, instalate pe pereti spate (Etalbon)	kg	279,0000
205	CK19A	Ferestre din aluminiu (sticla bronata monolit) cu un canat la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv	m2	3,4000
206	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	8,4000
207	CL26A	Scaun metalic acoperit cu lemn gata confectionat	kg	6,5600