

Reparatia strazii Nuca Ion din s. Andrusul de Sus

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 399 626,85 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Nuca Ion 1.1. Terasamente, fundatii din beton				
1	TsC03A2 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,18	985,50 0,00	177,39 0,00
2	DA04A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,36	1 688,00 0,00	607,68 0,00
3	DA03A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	4,50	294,00 294,00	1 322,98 1 322,98
4	RCsA08A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	31,50	41,28 17,84	1 300,44 562,08
5	TsI51A1 п. K=3=1,00; M=1,00;	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	47,25	8,12 0,00	383,67 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00					
6	TsC51C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III(terasamentul se exclude)	100 m3	0,47	179,29 32,29	84,27 15,18
7	DA12C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31.5-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.=12cm	m3	36,96	805,02 25,49	29 753,39 942,15
8	DA12C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.8-31.5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire,gr=10cm	m3	30,80	805,02 25,49	24 794,49 785,12
9	CB01B Kman=0,5 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	26,40	210,86 84,97	5 566,70 2 243,21
10	CC03C п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR4, 150*150	kg	418,88	28,74 2,55	12 038,22 1 067,77
11	DA14A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile/ C22.5, M300, gr. = 15cm	m3	46,20	2 558,99 262,56	118 225,33 12 130,15
12	RpDB13A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m	74,00	44,91 11,90	3 323,02 880,29
Total Terasamente, fundatii din beton						197 577,58
Incluziv salariu						19 948,92
		1.2. Strat de piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC21B1 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,84	2 888,00 0,00	2 425,92 0,00
14	DI134 п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,20	13 045,70 419,75	54 791,95 1 762,96
15	DH02B п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,20	105,60 0,00	549,12 0,00
16	TsC17A п. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	1,22	725,26 117,26	884,82 143,06
Total Strat de piatra sparta						58 651,80
Incluziv salariu						1 906,01
Total Str. Nuca Ion						256 229,38
Incluziv salariu						21 854,93
		2. Transportare cu tral masini si utilaje				
17	pret de piata п. K=1,00	transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pana la 25t	1 km	30,00	49,00 0,00	1 470,00 0,00
18	pret de piata п. K=1,00	transportarea cu tralul a autogreiderului auto cu motor termic	1 km	30,00	49,00 0,00	1 470,00 0,00
Total Transportare cu tral masini si utilaje						2 940,00
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		259 169,38	

CASM	24,00 %	5 245,18
Total	100,00 +	264 414,57
Transportarea materialelor	10,00 %	21 196,39
Total	100,00 +	285 610,95
Cheltuieli de regie	10,00 %	28 561,10
Total	100,00 +	314 172,05
Beneficiu	6,00 %	18 850,32
Total	100,00 +	333 022,37
TVA	20,00 %	66 604,47

Total deviz: 399 626,85
Incluziv salariu 21 854,93

Intocmit (SRL Lifestar Com)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)