

**Lucrari de reparatie a drumurilor din
raionul Riscani
Imbracaminte din beton asfaltic la
drum L158-drum de acces spre s.
Alunis**

WinCmeta
Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Lot 1

Valoarea de deviz 3 008 065,89 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte din beton asfaltic L158 M5 - drum de acces spre s.Alunis				
1	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	70,0000	106,16 0,00	7 431,18 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h 12cm	m3	816,0000	376,24 34,60	307 010,61 28 230,34
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	4,2000	8 251,16 0,00	34 654,87 0,00
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 000,000 0	127,63 3,46	893 423,01 24 217,20
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,1000	8 251,16 0,00	17 327,44 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 000,000 0	127,31 2,88	891 176,02 20 181,00
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	24,0000	125,46 0,00	3 011,07 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				
8	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	24,0000	2 485,61 321,74	59 654,74 7 721,83
		<i>Total</i>	lei			2 213 688,94
		Total Imbracaminte din beton asfaltic L158 M5 - drum de acces spre s.Alunis Inclusiv salariu				2 213 688,94 80 350,37

		Total	lei	2 213 688,94
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	18 078,83
		Total		2 231 767,77
		Cheltuieli de regie	8 %	178 541,43
		Total		2 410 309,20
		Beneficiu de deviz	4 %	96 412,37
		Total		2 506 721,57
		TVA	20 %	501 344,32
		Total deviz:		3 008 065,89
		Inclusiv salariu		80 350,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Imbracaminte din beton asfaltic la
drum L158-drum de acces spre s.**

Formular Nr.3

Alunis

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 3 008 065,89 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	623,5200	57,66	35 952,17
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	770,0000	57,66	44 398,20
		Total manopera				80 350,37

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	826,0000	979,90	809 397,40
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	658,0000	1 250,18	822 618,44
3.	1212121212121	apa	m3	60,0000	9,70	582,00
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	165,6480	176,18	29 183,86
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	994,7040	176,18	175 246,95
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	132,0000	176,18	23 255,76
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	27,6000	176,18	4 862,57
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	42,0000	116,50	4 893,00
9.	23203226000401	Bitum	t	6,4890	7 916,67	51 371,27
10.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	189,0000	10,30	1 946,70
11.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	122,4000	9,70	1 187,28
		Total materiale de construcții				1 924 545,23

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,8900	323,30	611,04
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	9,3120	402,12	3 744,54
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	60,2400	402,12	24 223,71
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	19,7280	210,40	4 150,77
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	134,6600	274,98	37 028,81
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	293,8280	274,98	80 796,83
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	83,3000	666,67	55 533,61
8.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,7040	198,35	337,99
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,2400	121,71	1 489,73
10.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	7,2000	121,71	876,31
		Total utilaje de construcții				208 793,34

Total	lei	2 213 688,94
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	18 078,83
Total		2 231 767,77
Cheltuieli de regie	8 %	178 541,43
Total		2 410 309,20
Beneficiu de deviz	4 %	96 412,37
Total		2 506 721,57
TVA	20 %	501 344,32

Total deviz:

3 008 065,89

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Beneficiar:

Obiect: Imbracaminte din beton asfaltic la drum L158-drum de acces spre s. Alunis

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte din beton asfaltic L158 M5 - drum de acces spre s.Alunis				
1	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			106,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	402,12	106,16
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h 12cm	m3			376,24
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	176,18	35,76
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	176,18	214,76
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	9,70	1,46
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,12	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	274,98	70,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	121,71	1,83
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 251,16
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 916,67	8 154,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,30	96,99
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	979,90	115,63
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	116,50	0,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	10,30	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	274,98	1,81
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	274,98	1,81
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	666,67	4,40
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 251,16
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 916,67	8 154,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,30	96,99
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			127,31
						2,88

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 250,18	117,52
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	116,50	0,35
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	10,30	0,11
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	274,98	1,46
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	274,98	1,46
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	666,67	3,53
7	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			125,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	402,12	125,46
8	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			2 485,61 321,74
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	176,18	202,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	176,18	968,99
	1212121212121	apa	m3	2,5000	9,70	24,25
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	121,71	36,51
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,0710	198,35	14,08
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	274,98	588,46
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	210,40	172,95
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	0,3880	402,12	156,02

APROBAT:

Intocmit

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

