

**Lucrari de reparatii capitale la
Centrul de plasament temporar
pentru persoane cu dizabilitati
(adulte),com. Badiceni mun.**

Soroca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Ремонт

Valoarea de deviz 2 381 854,61 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia Gr. nr.11				
		1.1. Lucrari de constructie				
		1.1.1. Desfaceri				
1	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	16,71 16,71	66,86 66,86
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiator tip 22 otel)	m2	1,20	8,83 8,83	10,59 10,59
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				77,45 77,45
		1.1.2. Pereti despartitori g/ carton				
3	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm, 30kg/m3	m2	59,56	328,56 114,84	19 568,81 6 839,87
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,98	5,50	638,22

1	2	3	4	5	6	7
					1,46	169,58
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	115,98	36,09 26,21	4 185,19 3 039,70
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,98	5,50 1,46	638,22 169,58
7	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	1,10	46,31 3,55	50,94 3,90
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,68	40,72 26,80	3 285,43 2 162,15
9	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	35,30	49,97 31,68	1 763,87 1 118,35
		Total Pereti despartitori g/ carton Inklusiv salariu				30 130,68 13 503,13
		1.1.3. Pereti				
10	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	95,61	23,67 9,41	2 262,83 900,08
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogruud	m2	95,61	5,55 1,46	530,39 139,86
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,61	80,54 59,45	7 700,33 5 683,87
13	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	95,61	47,78 35,09	4 567,83 3 354,57
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,61	20,76 9,75	1 984,74 931,72
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	95,61	36,08	3 449,85

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor			26,21	2 505,53
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,61	5,50 1,46	526,09 139,86
17	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,80	46,70 3,65	37,36 2,92
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,78	40,73 26,80	2 230,95 1 468,23
19	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	40,83	49,96 31,67	2 039,85 1 293,29
20	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	11,17	47,64 27,50	532,14 307,17
21	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,00	7,77 5,18	155,33 103,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 017,69 16 830,75
		1.1.4. Tavan				
22	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	77,54	212,22 96,92	16 455,17 7 515,20
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	77,54	5,50 1,46	426,79 113,54
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	77,54	36,08 26,20	2 797,72 2 031,89
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	77,54	5,50 1,46	426,79 113,54
26	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari	m	84,58	29,48 21,63	2 493,56 1 829,58

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, tavane				
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,54	40,73 26,80	3 158,24 2 078,33
		Total Tavan Inclusiv salariu				25 758,27 13 682,08
		1.1.5. Usi				
28	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg , metal gr.min.1,4mm. prag din AL	m2	6,48	1 753,55 39,00	11 362,99 252,75
		Total Usi Inclusiv salariu				11 362,99 252,75
		1.1.6. Pardoseli				
29	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	81,06	23,84 22,65	1 932,28 1 836,41
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	81,06	75,17 33,52	6 093,07 2 717,34
31	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linolium comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33	m2	78,50	276,87 53,01	21 734,42 4 161,28
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 759,77 8 715,03
		1.1.7. Glafuri la ferestre si usi				

1	2	3	4	5	6	7
32	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm	m	3,90	140,42 17,02	547,65 66,39
33	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (43,6m.l)	m2	10,00	396,38 145,35	3 963,85 1 453,49
34	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri la usi (17,1m.l)	m2	1,20	365,13 161,22	438,16 193,46
35	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	60,70	17,57 12,67	1 066,75 768,96
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	11,20	36,08 26,21	404,06 293,54
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,20	5,52 1,48	61,82 16,57
38	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi	m2	3,60	49,93 31,68	179,74 114,03
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,60	40,74 26,80	309,62 203,69
		Total Glafuri la ferestre si usi Inklusiv salariu				6 971,65 3 110,13
		1.1.8. Incapere personal				
40	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,31	212,28 96,98	1 764,03 805,90
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	8,31	5,52 1,47	45,85 12,18
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	8,31	36,09 26,21	299,92 217,77
43	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata	m	11,54	29,51	340,56

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane			21,66	249,95
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	8,31	5,52 1,47	45,85 12,18
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,31	40,72 26,80	338,38 222,70
46	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	26,20	23,67 9,41	620,03 246,53
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	26,20	5,55 1,47	145,53 38,50
48	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,20	80,53 59,44	2 109,91 1 557,41
49	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,20	20,76 9,75	543,95 255,35
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	26,20	36,09 26,21	945,54 686,67
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	26,20	5,51 1,47	144,35 38,50
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,20	40,72 26,80	1 066,95 702,20
53	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (12,3m.l)	m2	2,46	396,20 145,28	974,66 357,38
54	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	12,30	17,53 12,68	215,66 155,94
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	2,46	36,20 26,34	89,05 64,79

1	2	3	4	5	6	7
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,46	5,43 1,39	13,36 3,41
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,46	40,57 26,74	99,80 65,79
58	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,27	47,72 27,61	60,60 35,06
		Total Incapere personal Inclusiv salariu				9 863,98 5 728,21
		1.1.9. Sistemul de incalzire				
59	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusivTip 22 500x1000	buc	2,00	1 243,03 27,86	2 486,05 55,72
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				2 486,05 55,72
		1.1.10. Sistemul de ventilare				
60	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40cm grosime	buc	2,00	50,98 50,98	101,96 101,96
61	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime	buc	1,00	50,98 50,98	50,98 50,98
62	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)	buc	2,00	19,36 19,36	38,73 38,73
63	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm	m	8,00	122,39 72,44	979,13 579,49
64	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din125 mm	m	6,00	119,82 72,44	718,90 434,62
65	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm	m	1,00	118,02 72,44	118,02 72,44

1	2	3	4	5	6	7
66	SB09G	Teu din plastic d 150mm plastic pentru ventilare	buc	1,00	37,26 17,54	37,26 17,54
67	SB09G	Teu din plastic d 125mm plastic pentru ventilare	buc	2,00	42,92 17,55	85,85 35,09
68	SB09G	Reductie din plastic 150x125 pu ventilare	buc	2,00	37,98 17,55	75,97 35,09
69	SB09F	Reductie din plastic pentru ventilare 125x100	buc	2,00	33,41 15,60	66,83 31,19
70	SB09E	Cot din plastic d 100mm	buc	2,00	31,32 13,64	62,63 27,29
71	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC	buc	2,00	102,09 24,19	204,18 48,38
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC	buc	2,00	102,09 24,19	204,18 48,38
		Total Sistemul de vintilare Inclusiv salariu				2 744,62 1 521,18
		1.1.11. Iluminat electric				
73	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,00	5,57 5,57	22,29 22,29
74	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,00	19,04 14,62	76,14 58,48
75	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	25,12 25,12	50,24 50,24
76	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,00	14,57 13,64	29,14 27,29
		Total Iluminat electric Inclusiv salariu				177,81 158,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			145 350,96
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			15 272,34
		<i>Transportarea materialilor</i>	5,00 %			3 979,45
		<i>Cheltueli deregie</i>	7,00 %			11 522,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			176 124,94
		Beneficiul de diviz	3,00 %			5 283,75
		Total	100,00 +			181 408,69
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				181 408,69 63 634,73
		1.2. Lucrari de montare				
		1.2.1. Lucrari electrice				
77	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,06	1 447,98 1 018,72	1 534,86 1 079,84
78		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	78,00	2,10 0,00	163,80 0,00
79		Труба ПВХ Д 25мм гофро	m	28,00	3,25 0,00	91,00 0,00
80	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,06	253,14 240,25	268,33 254,66
81		Кабель силовой ВВГ нг - 3x1,5mm2	m	70,00	12,60 0,00	882,00 0,00
82		Кабель силовой ВВГ нг - 3x2,5mm2	m	28,00	15,30 0,00	428,40 0,00
83		Кабель силовой ВВГ нг - 2x1,5mm2	m	8,00	12,30 0,00	98,40 0,00
84	08-03-591-3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,04	3 447,50 3 252,75	137,90 130,11
85		Intrerupator monopolar interior	buc	4,00	32,00 0,00	128,00 0,00
86	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 427,00 1 412,00	14,27 14,12
87		Intrerupator bipolar interior	buc	1,00	33,00 0,00	33,00 0,00
88	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	1 684,75 1 626,50	67,39 65,06
89		Priza unitara	buc	4,00	32,00 0,00	128,00 0,00
90		Cutie de ramificatie	buc	8,00	12,80 0,00	102,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
91		Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196	buc	9,00	7,90 0,00	71,10 0,00
92	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W	100 buc	0,16	5 157,25 3 779,75	825,16 604,76
93		Corp de iluminat LED 18 W	buc	16,00	195,00 0,00	3 120,00 0,00
94	08-03-573-4	Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)	buc	1,00	158,00 101,44	158,00 101,44
95		Cutie din plastic exterior pentru 2 module	buc	1,00	528,00 0,00	528,00 0,00
96	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A	buc	1,00	87,45 66,77	87,45 66,77
97		Automat BA 47-29/1/25A	buc	1,00	97,20 0,00	97,20 0,00
98	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1P/C16A	buc	1,00	87,45 66,77	87,45 66,77
99		Automat BA 47-29/1P/C16A	buc	1,00	97,20 0,00	97,20 0,00
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				9 149,31 2 383,53
		1.2.2. Ventilare				
100	08-03-605-1	Ventilator BEHTC 150BK	buc	1,00	76,96 53,07	76,96 53,07
		Total Ventilare Inclusiv salariu				76,96 53,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 226,27
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			584,78
		<i>Transportarea materialilor</i>	5,00 %			314,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	24,00 %			584,78
		<i>Total</i>	100,00 +			10 710,25
		<i>Beneficiul de diviz</i>	3,00 %			321,30
		<i>Total</i>	100,00 +			11 031,55
		Total Lucrari de montare				11 031,55

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 436,60
		1.3. Utilaj				
101		Ventilator BEHTC 150 BK	buc	1,00	862,00 0,00	862,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			862,00
		<i>Colectarea materialilor</i>	1,20 %			10,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				872,34
		Total Reparatie Gr. nr.11 Inclusiv salariu				193 312,58 66 071,33
		2. Reparatie Gr. nr.12				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Desfaceri				
102	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	16,71 16,71	66,86 66,86
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				66,86 66,86
		2.1.2. Pereti despartitori g/ carton				
103	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm, 30kg/m3	m2	60,48	328,55 114,84	19 870,72 6 945,58
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,80	5,50 1,46	647,93 172,02
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	117,80	36,08 26,21	4 250,76 3 087,36
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	117,80	5,50 1,46	647,93 172,02
107	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	1,10	46,31 3,55	50,94 3,90
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	81,94	40,73 26,80	3 337,25 2 196,26

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
109	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	35,86	49,97 31,68	1 791,90 1 135,90
		Total Pereti despartitori g/ carton Inclusiv salariu				30 597,43 13 713,04
		2.1.3. Pereti				
110	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	95,74	23,66 9,41	2 265,62 901,37
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	95,74	5,55 1,46	530,94 139,86
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,74	80,54 59,45	7 710,81 5 691,66
113	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	95,74	47,77 35,08	4 573,88 3 358,96
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,74	20,76 9,75	1 987,62 933,18
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	95,74	36,08 26,21	3 454,52 2 508,89
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,74	5,50 1,46	526,63 139,86
117	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,80	46,70 3,65	37,36 2,92
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,69	40,73 26,80	2 268,10 1 492,60

1	2	3	4	5	6	7
119	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	40,05	49,96 31,67	2 000,73 1 268,44
120	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	12,19	47,60 27,49	580,20 335,15
121	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,00	7,77 5,18	155,33 103,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				26 091,74 16 876,54
		2.1.4. Tavan				
122	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	77,02	212,22 96,92	16 344,88 7 464,79
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	77,02	5,50 1,46	423,65 112,57
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	77,02	36,08 26,21	2 779,24 2 018,54
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	77,02	5,50 1,46	423,65 112,57
126	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	84,26	29,48 21,63	2 483,89 1 822,39
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	77,02	40,72 26,80	3 136,60 2 064,20
		Total Tavan Inclusiv salariu				25 591,91 13 595,06
		2.1.5. Usi				
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	6,48	1 753,55 39,00	11 362,99 252,75

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg , metal gr.min.1,4mm. prag din AL				
		Total Usi Inclusiv salariu				11 362,99 252,75
		2.1.6. Pardoseli				
129	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	80,89	23,84 22,65	1 928,34 1 832,47
130	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	80,89	75,19 33,52	6 081,98 2 711,12
131	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linolium comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33	m2	78,08	276,87 53,01	21 617,76 4 139,11
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 628,08 8 682,70
		2.1.7. Glafuri la ferestre si usi				
132	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm	m	3,90	140,42 17,02	547,65 66,39
133	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (44,4m.l)	m2	10,15	396,35 145,35	4 022,94 1 475,32
134	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri la usi (17,1m.l)	m2	1,20	365,13 161,22	438,16 193,46

1	2	3	4	5	6	7
135	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	61,50	17,57 12,67	1 080,68 779,19
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	11,35	36,11 26,24	409,81 297,80
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,35	5,49 1,46	62,36 16,57
138	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi	m2	3,75	50,07 31,71	187,78 118,90
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,60	40,74 26,80	309,62 203,69
		Total Glafuri la ferestre si usi Inclusiv salariu				7 059,00 3 151,32
		2.1.8. Incapere personal				
140	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	7,80	212,23 96,92	1 655,39 755,98
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,80	5,48 1,44	42,72 11,21
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	7,80	36,09 26,21	281,54 204,42
143	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	11,20	29,48 21,63	330,22 242,28
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,80	5,48 1,44	42,72 11,21
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,80	40,74 26,80	317,75 209,05
146	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	25,52	23,66 9,41	603,86 240,11

1	2	3	4	5	6	7
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	25,52	5,56 1,47	141,84 37,52
148	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,52	80,53 59,44	2 055,21 1 516,96
149	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,52	20,75 9,74	529,65 248,52
150	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,52	36,08 26,20	920,71 668,56
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,52	5,51 1,47	140,69 37,52
152	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,52	40,74 26,81	1 039,57 684,17
153	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (12,6m.l)	m2	2,51	396,50 145,28	995,21 364,66
154	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	12,60	17,53 12,68	220,93 159,83
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	2,51	36,05 26,20	90,48 65,76
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,51	5,64 1,55	14,15 3,90
157	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi	m2	2,51	49,98 31,65	125,44 79,43
		Total Incapere personal Inclusiv salariu				9 548,08 5 541,09
		2.1.9. Sistemul de incalzire				
158	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc	buc	3,00	1 243,01	3 729,04

1	2	3	4	5	6	7
		avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22 500x1000			27,86	83,58
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				3 729,04 83,58
		2.1.10. Nod sanitar				
159	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	46,30 46,30	92,59 92,59
160	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	53,60 53,60	107,21 107,21
161	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan vagonca din mase plastice	m2	25,20	43,00 43,00	1 083,71 1 083,71
162	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,44	79,09 78,81	3 831,17 3 817,65
163	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,44	13,46 12,27	651,92 594,28
164	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	25,69	40,18 38,43	1 032,23 987,17
165	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	31,54	23,66 9,42	746,28 297,03
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	31,54	5,55 1,47	175,12 46,29
167	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,54	80,55 59,45	2 540,40 1 875,13
168	CF51Bk=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	31,54	47,77 35,09	1 506,72 1 106,66
169	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	48,44	113,26 81,06	5 486,11 3 926,75

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,54	20,76 9,75	654,83 307,49
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,inclusiv glafurilor	m2	32,38	36,08 26,21	1 168,37 848,67
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,38	5,50 1,46	178,16 47,27
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv glafuri	m2	32,38	40,72 26,80	1 318,58 867,88
174	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	2,17	396,65 145,36	860,72 315,44
175	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	11,70	17,53 12,66	205,09 148,14
176	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor inclusiv glafurilor	m2	49,77	318,29 133,92	15 841,36 6 665,39
177	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Vagonca din mase plastice.	m2	25,20	318,24 111,54	8 019,60 2 810,78
178	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,69	132,21 11,40	3 396,59 292,87
179	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	25,69	347,63 139,60	8 930,51 3 586,21

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
180	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 696,88 204,66	3 393,76 409,33
181	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	1 241,57 92,58	2 483,14 185,17
182	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	490,40 80,41	980,81 160,81
183	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x450 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	529,95 36,55	1 059,89 73,09
		Total Nod sanitar Inclusiv salariu				65 744,87 30 653,01
		2.1.11. Sistemul de ventilare				
184	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40cm grosime	buc	2,00	50,98 50,98	101,96 101,96
185	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime	buc	1,00	50,98 50,98	50,98 50,98
186	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)	buc	2,00	19,36 19,36	38,73 38,73
187	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm	m	8,00	122,39 72,44	979,13 579,49
188	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de	m	6,00	119,82	718,90

1	2	3	4	5	6	7
		ventilatie din125 mm			72,44	434,62
189	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm	m	1,00	118,02	118,02
					72,44	72,44
190	SB09G	Teu din plastic d 150mm plastic pentru ventilare	buc	1,00	37,26	37,26
					17,54	17,54
191	SB09G	Teu din plastic d 125mm plastic pentru ventilare	buc	2,00	42,92	85,85
					17,55	35,09
192	SB09G	Reductie din plastic 150x125 pu ventilare	buc	2,00	37,98	75,97
					17,55	35,09
193	SB09F	Reductie din plastic pentru ventilare 125x100	buc	2,00	33,41	66,83
					15,60	31,19
194	SB09E	Cot din plastic d 100mm	buc	2,00	31,32	62,63
					13,64	27,29
195	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC	buc	2,00	102,09	204,18
					24,19	48,38
196	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC	buc	2,00	102,09	204,18
					24,19	48,38
		Total Sistemul de vintilare Inclusiv salariu				2 744,62 1 521,18
		2.1.12. Iluminat electric				
197	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,00	5,57	22,29
					5,57	22,29
198	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,00	19,04	76,14
					14,62	58,48
199	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	25,12	50,24
					25,12	50,24
200	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,00	14,57	29,14
					13,64	27,29
		Total Iluminat electric Inclusiv salariu				177,81 158,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			212 342,43

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			22 630,90
		Transportarea materialilor	5,00 %			5 766,89
		Cheltueli de regie	7,00 %			16 851,81
		Total	100,00 +			257 592,03
		Benificiul de diviz	3,00 %			7 727,76
		Total	100,00 +			265 319,79
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				265 319,79 94 295,43
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Lucrari electrice				
201	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,18	1 446,95 1 018,49	1 707,40 1 201,82
202		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	88,00	2,10 0,00	184,80 0,00
203		Труба ПВХ Д 25мм гофро	m	30,00	3,25 0,00	97,50 0,00
204	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,18	252,73 240,12	298,22 283,34
205		Кабель силовой ВВГ нг - 3x1,5mm2	m	76,00	12,60 0,00	957,60 0,00
206		Кабель силовой ВВГ нг - 3x2,5mm2	m	30,00	15,30 0,00	459,00 0,00
207		Кабель силовой ВВГ нг - 2x1,5mm2	m	12,00	12,30 0,00	147,60 0,00
208	08-03-591-3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,04	3 447,50 3 252,75	137,90 130,11
209		Intrerupator monopolar interior	buc	4,00	32,00 0,00	128,00 0,00
210	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 428,00 1 412,50	28,56 28,25
211		Intrerupator bipolar interior	buc	2,00	33,00 0,00	66,00 0,00
212	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	1 684,75 1 626,50	67,39 65,06

1	2	3	4	5	6	7
213		Priza unitara	buc	4,00	32,00 0,00	128,00 0,00
214		Cutie de ramificatie	buc	10,00	12,80 0,00	128,00 0,00
215		Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196	buc	10,00	7,90 0,00	79,00 0,00
216	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W	100 buc	0,15	5 145,07 3 777,80	771,76 566,67
217		Corp de iluminat LED 18 W	buc	15,00	195,00 0,00	2 925,00 0,00
218	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,04	5 115,25 3 777,00	204,61 151,08
219		Corp de iluminat LED 12W	buc	4,00	165,00 0,00	660,00 0,00
220	08-03-573-4	Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)	buc	1,00	158,00 101,44	158,00 101,44
221		Cutie din plastic exterior pentru 2 module	buc	1,00	528,00 0,00	528,00 0,00
222	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A	buc	1,00	87,45 66,77	87,45 66,77
223		Automat BA 47-29/1/25A	buc	1,00	97,20 0,00	97,20 0,00
224	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1P/C16A	buc	1,00	87,45 66,77	87,45 66,77
225		Automat BA 47-29/1P/C16A	buc	1,00	97,20 0,00	97,20 0,00
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				10 231,64 2 661,31
		2.2.2. Ventilare				
226	08-03-605-1	Ventilator BEHTC 150BK	buc	1,00	76,96 53,07	76,96 53,07
		Total Ventilare Inclusiv salariu				76,96 53,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 308,60
		<i>Asigurare asociala si medicala</i>	24,00 %			651,45
		<i>Transportare materialilor</i>	5,00 %			351,84
		<i>Cheltuieli de regie</i>	24,00 %			651,45
		<i>Total</i>	100,00 +			11 963,34
		<i>Benificiul de diviz</i>	3,00 %			358,90
		<i>Total</i>	100,00 +			12 322,24
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 322,24 2 714,38
		2.3. Utilaj				
227		Ventilator BEHTC 150 BK	buc	1,00	862,00 0,00	862,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			862,00
		<i>Colectarea materialilor</i>	1,20 %			10,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				872,34
		Total Reparatia Gr. nr.12 Inclusiv salariu				278 514,37 97 009,81
		3. Reparatia Gr. nr.13				
		3.1. Lucrari de constructie				
		3.1.1. Desfaceri				
228	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	16,71 16,71	66,86 66,86
229	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiator tip 22 otel)	m2	1,20	8,83 8,83	10,59 10,59
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				77,45 77,45
		3.1.2. Pereti despartitori g/ carton				
230	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm, 30kg/m3	m2	59,20	328,56 114,84	19 451,01 6 798,78

1	2	3	4	5	6	7
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,20	5,50 1,46	634,02 168,61
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	115,20	36,08 26,21	4 156,96 3 019,22
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,20	5,50 1,46	634,02 168,61
234	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	1,10	46,31 3,55	50,94 3,90
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,07	40,73 26,80	3 261,00 2 146,07
236	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	35,13	49,96 31,67	1 754,92 1 112,51
		Total Pereti despartitori g/ carton Inklusiv salariu				29 942,87 13 417,70
		3.1.3. Pereti				
237	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	97,40	23,67 9,42	2 305,45 917,20
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogruud	m2	97,40	5,55 1,46	540,16 142,29
239	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	97,40	80,54 59,45	7 844,84 5 790,59
240	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	97,40	20,76 9,75	2 022,02 949,26
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	97,40	36,08 26,21	3 514,67 2 552,71
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	97,40	5,50 1,46	535,78 142,29
243	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg	0,80	46,70	37,36

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidrofug, etc.			3,65	2,92
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,29	40,73 26,80	2 211,15 1 455,08
245	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	43,11	49,96 31,67	2 153,66 1 365,41
246	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	12,19	47,60 27,49	580,20 335,15
247	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,00	7,77 5,18	155,33 103,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 900,62 13 756,55
		3.1.4. Tavan				
248	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	76,96	212,22 96,92	16 332,30 7 459,00
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	76,96	5,50 1,46	423,39 112,57
250	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	76,96	36,09 26,21	2 777,22 2 017,08
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	76,96	5,50 1,46	423,39 112,57
252	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	84,34	29,49 21,64	2 486,87 1 824,77
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,96	40,72 26,80	3 134,13 2 062,74

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				25 577,30 13 588,73
		3.1.5. Usi				
254	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg , metal gr.min.1,4mm. prag din AL	m2	6,48	1 753,55 39,00	11 362,99 252,75
		Total Usi Inclusiv salariu				11 362,99 252,75
		3.1.6. Pardoseli				
255	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	80,60	23,85 22,66	1 922,03 1 826,56
256	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	80,60	75,20 33,52	6 061,06 2 701,55
257	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linolium comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33	m2	78,02	276,87 53,01	21 601,33 4 135,75
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 584,42 8 663,86
		3.1.7. Glafuri la ferestre si usi				
258	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm	m	3,90	140,42 17,02	547,65 66,39
259	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de	m2	10,15	396,35 145,35	4 022,94 1 475,32

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi plane (44,4m.l)				
260	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri la usi (17,1m.l)	m2	1,20	365,13 161,22	438,16 193,46
261	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	61,50	17,57 12,67	1 080,68 779,19
262	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	11,35	36,11 26,24	409,81 297,80
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,35	5,49 1,46	62,36 16,57
264	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi	m2	3,75	50,07 31,71	187,78 118,90
265	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,60	40,74 26,80	309,62 203,69
		Total Glafuri la ferestre si usi Inclusiv salariu				7 059,00 3 151,32
		3.1.8. Incapere personal				
266	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,10	212,20 96,93	1 718,83 785,12
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	8,10	5,47 1,44	44,30 11,70
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	8,10	36,12 26,24	292,54 212,53
269	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	11,40	29,49 21,63	336,13 246,61
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	8,10	5,47 1,44	44,30 11,70
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	8,10	40,77	330,23

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			26,83	217,34
272	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	25,41	23,67 9,42	601,50 239,25
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	25,41	5,54 1,46	140,79 37,03
274	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,41	80,54 59,45	2 046,57 1 510,63
275	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,41	20,76 9,74	527,43 247,55
276	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,41	36,08 26,20	916,82 665,69
277	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,41	5,50 1,46	139,64 37,03
278	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,41	40,73 26,81	1 034,91 681,25
279	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (12,6m.l)	m2	2,51	396,50 145,28	995,21 364,66
280	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	12,55	17,51 12,66	219,72 158,86
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	2,51	36,05 26,20	90,48 65,76
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,51	5,64 1,55	14,15 3,90
283	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu	m2	2,51	49,98 31,65	125,44 79,43

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos glafuri la usi				
284	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	1,27	47,72 27,61	60,60 35,06
		Total Incapere personal Inclusiv salariu				9 679,59 5 611,10
		3.1.9. Sistemul de ventilare				
285	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40cm grosime	buc	2,00	50,98 50,98	101,96 101,96
286	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime	buc	1,00	50,98 50,98	50,98 50,98
287	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)	buc	2,00	19,36 19,36	38,73 38,73
288	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm	m	8,00	122,39 72,44	979,13 579,49
289	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din 125 mm	m	6,00	119,82 72,44	718,90 434,62
290	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm	m	1,00	118,02 72,44	118,02 72,44
291	SB09G	Teu din plastic d 150mm plastic pentru ventilare	buc	1,00	37,26 17,54	37,26 17,54
292	SB09G	Teu din plastic d 125mm plastic pentru ventilare	buc	2,00	42,92 17,55	85,85 35,09
293	SB09G	Reductie din plastic 150x125 pu ventilare	buc	2,00	37,98 17,55	75,97 35,09
294	SB09F	Reductie din plastic pentru ventilare 125x100	buc	2,00	33,41 15,60	66,83 31,19
295	SB09E	Cot din plastic d 100mm	buc	2,00	31,32 13,64	62,63 27,29
296	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125	buc	2,00	102,09 24,19	204,18 48,38

1	2	3	4	5	6	7
		VRF ABC				
297	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC	buc	2,00	102,09 24,19	204,18 48,38
		Total Sistemul de vintilare Inclusiv salariu				2 744,62 1 521,18
		3.1.10. Iluminat electric				
298	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,00	5,57 5,57	22,29 22,29
299	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,00	19,04 14,62	76,14 58,48
300	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	25,12 25,12	50,24 50,24
301	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,00	14,57 13,64	29,14 27,29
		Total Iluminat electric Inclusiv salariu				177,81 158,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			138 106,67
		<i>Asigurare asociala si medicala</i>	24,00 %			14 447,75
		<i>Transportare materialilor</i>	5,00 %			3 791,53
		<i>Cheltueli de regie</i>	7,00 %			10 944,22
		<i>Total</i>	100,00 +			167 290,17
		<i>Beneficiul de diviz</i>	3,00 %			5 018,71
		<i>Total</i>	100,00 +			172 308,88
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				172 308,88 60 198,94
		3.2. Lucrari de montare				
		3.2.1. Lucrari electrice				
302	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,03	1 446,29 1 018,48	1 489,68 1 049,03

1	2	3	4	5	6	7
303		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	78,00	2,10 0,00	163,80 0,00
304		Труба ПВХ Д 25мм гофро	m	25,00	3,25 0,00	81,25 0,00
305	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,03	253,11 240,17	260,70 247,38
306		Кабель силовой ВВГ нг - 3x1,5mm2	m	70,00	12,60 0,00	882,00 0,00
307		Кабель силовой ВВГ нг - 3x2,5mm2	m	25,00	15,30 0,00	382,50 0,00
308		Кабель силовой ВВГ нг - 2x1,5mm2	m	8,00	12,30 0,00	98,40 0,00
309	08-03-591-3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,04	3 447,50 3 252,75	137,90 130,11
310		Intrerupator monopolar interior	buc	4,00	32,00 0,00	128,00 0,00
311	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 427,00 1 412,00	14,27 14,12
312		Intrerupator bipolar interior	buc	1,00	33,00 0,00	33,00 0,00
313	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	1 684,75 1 626,50	67,39 65,06
314		Priza unitara	buc	4,00	32,00 0,00	128,00 0,00
315		Cutie de ramificatie	buc	8,00	12,80 0,00	102,40 0,00
316		Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196	buc	9,00	7,90 0,00	71,10 0,00
317	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W	100 buc	0,16	5 157,25 3 779,75	825,16 604,76
318		Corp de iluminat LED 18 W	buc	16,00	195,00 0,00	3 120,00 0,00
319	08-03-573-4	Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)	buc	1,00	158,00 101,44	158,00 101,44
320		Cutie din plastic exterior pentru 2 module	buc	1,00	528,00 0,00	528,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
321	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A	buc	1,00	87,45 66,77	87,45 66,77
322		Automat BA 47-29/1/25A	buc	1,00	97,20 0,00	97,20 0,00
323	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1P/C16A	buc	1,00	87,45 66,77	87,45 66,77
324		Automat BA 47-29/1P/C16A	buc	1,00	97,20 0,00	97,20 0,00
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				9 040,85 2 345,44
		3.2.2. Ventilare				
325	08-03-605-1	Ventilator BEHTC 150BK	buc	1,00	76,96 53,07	76,96 53,07
		Total Ventilare Inclusiv salariu				76,96 53,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 117,81
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			575,64
		<i>Transportare amaterialilor</i>	5,00 %			311,36
		<i>Cheltueli de regie</i>	24,00 %			575,64
		<i>Total</i>	100,00 +			10 580,45
		<i>Benificiul de diviz</i>	3,00 %			317,41
		<i>Total</i>	100,00 +			10 897,86
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 897,86 2 398,51
		3.3. Utilaj				
326		Ventilator BEHTC 150 BK	buc	1,00	862,00 0,00	862,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			862,00
		<i>Colectare amaterialilor</i>	1,20 %			10,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				872,34
		Total Reparatia Gr. nr.13 Inclusiv salariu				184 079,08 62 597,45
		4. Reparatia Gr. nr.14				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Lucrari de constructie				
		4.1.1. Desfaceri				
327	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,00	16,71 16,71	66,86 66,86
328	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiator tip 22 otel)	m2	1,20	8,83 8,83	10,59 10,59
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				77,45 77,45
		4.1.2. Pereti despartitori g/ carton				
329	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm, 30kg/m3	m2	59,64	328,56 114,84	19 595,07 6 849,28
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,64	5,50 1,46	636,38 169,09
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	115,64	36,08 26,21	4 172,81 3 030,68
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	115,64	5,50 1,46	636,38 169,09
333	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,10	46,31 3,55	50,94 3,90
334	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,54	40,73 26,80	3 280,30 2 158,74
335	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	35,10	49,97 31,68	1 753,90 1 112,02
		Total Pereti despartitori g/ carton Inclusiv salariu				30 125,78 13 492,80
		4.1.3. Pereti				
336	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor	m2	95,65	23,66	2 263,26

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor de vopsea de var			9,41	900,51
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogruud	m2	95,65	5,55 1,46	530,65 139,86
338	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	95,65	80,54 59,45	7 703,66 5 686,30
339	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	95,65	47,78 35,09	4 569,77 3 356,04
340	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,65	20,76 9,75	1 985,77 932,20
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	95,65	36,09 26,21	3 451,64 2 506,94
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,65	5,50 1,46	526,35 139,86
343	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg	0,80	46,70 3,65	37,36 2,92
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,78	40,72 26,80	2 475,26 1 629,04
345	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	34,87	49,97 31,68	1 742,55 1 104,71
346	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	10,16	47,58 27,48	483,39 279,20
347	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de	m	20,00	7,77	155,33

1	2	3	4	5	6	7
		ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta			5,18	103,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				25 924,99 16 781,23
		4.1.4. Tavan				
348	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	78,01	212,21 96,92	16 554,47 7 560,74
349	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	78,01	5,50 1,46	429,15 114,03
350	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	78,01	36,08 26,21	2 814,67 2 044,26
351	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	78,01	5,50 1,46	429,15 114,03
352	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	84,90	29,48 21,63	2 503,24 1 836,77
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,01	40,73 26,80	3 177,18 2 091,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				25 907,86 13 760,83
		4.1.5. Usi				
354	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg , metal gr.min.1,4mm. prag din AL	m2	4,32	1 753,76 39,00	7 576,23 168,48

1	2	3	4	5	6	7
355	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1250x2400 cu framuga, profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila , balamali minium 3 buc la usa pina la 120kg,metal gr. minima 1,4mm, prag din AL	m2	3,00	1 764,44 43,75	5 293,31 131,25
		Total Usi Inclusiv salariu				12 869,54 299,73
		4.1.6. Pardoseli				
356	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	80,74	23,84 22,66	1 924,99 1 829,52
357	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	80,74	75,17 33,51	6 069,39 2 705,88
358	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linolium comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33	m2	78,88	276,87 53,01	21 839,16 4 181,51
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				29 833,54 8 716,91
		4.1.7. Glafuri la ferestre si usi				
359	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm	m	3,90	140,42 17,02	547,65 66,39
360	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (44,4m.l)	m2	10,15	396,35 145,35	4 022,94 1 475,32
361	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri la usi	m2	1,22	365,34 161,38	445,72 196,88

1	2	3	4	5	6	7
		(17,45m.l)				
362	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	61,85	17,57 12,67	1 086,66 783,58
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	11,37	36,10 26,23	410,49 298,29
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	11,37	5,51 1,46	62,62 16,57
365	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi	m2	3,75	50,07 31,71	187,78 118,90
366	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,62	40,74 26,80	310,44 204,18
		Total Glafuri la ferestre si usi Inclusiv salariu				7 074,30 3 160,11
		4.1.8. Incapere personal				
367	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,10	212,20 96,93	1 718,83 785,12
368	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	8,10	5,47 1,44	44,30 11,70
369	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	8,10	36,12 26,24	292,54 212,53
370	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	11,40	29,49 21,63	336,13 246,61
371	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	8,10	5,47 1,44	44,30 11,70
372	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,10	40,77 26,83	330,23 217,34
373	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor	m2	25,99	23,68	615,32

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor de vopsea de var			9,42	244,82
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrunder	m2	25,99	5,55 1,46	144,22 38,01
375	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	25,99	80,54 59,45	2 093,29 1 545,23
376	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,99	20,77 9,75	539,72 253,40
377	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,99	36,10 26,22	938,24 681,42
378	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,99	5,50 1,46	143,05 38,01
379	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,99	40,72 26,79	1 058,31 696,35
380	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (12,3m.l)	m2	2,46	396,20 145,28	974,66 357,38
381	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	12,30	17,53 12,68	215,66 155,94
382	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	2,46	36,20 26,34	89,05 64,79
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,46	5,43 1,39	13,36 3,41
384	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi	m2	2,46	50,12 31,70	123,29 77,97
385	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste	m2	1,27	47,72 27,61	60,60 35,06

1	2	3	4	5	6	7
		vopseaua existenta				
		Total Incapere personal Inclusiv salariu				9 775,10 5 676,79
		4.1.9. Nod sanitar				
386	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	46,30 46,30	92,59 92,59
387	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Tavan vagonca din mase plastice	m2	15,50	42,99 42,99	666,33 666,33
388	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Vagonca din mase plastice	m2	15,50	318,23 111,54	4 932,54 1 728,92
389	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	1 241,57 92,58	2 483,14 185,17
390	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	490,40 80,41	980,81 160,81
391	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x450 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	529,95 36,55	1 059,89 73,09
392	SC02A	Cada pentru dus din tabla emailata, 900x900	buc	1,00	3 413,96 90,15	3 413,96 90,15
393	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	848,04 56,04	848,04 56,04
		Total Nod sanitar Inclusiv salariu				14 477,30 3 053,10
		4.1.10. Sistemul de ventilare				

1	2	3	4	5	6	7
394	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40cm grosime	buc	2,00	50,98 50,98	101,96 101,96
395	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime	buc	1,00	50,98 50,98	50,98 50,98
396	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)	buc	2,00	19,36 19,36	38,73 38,73
397	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm	m	8,00	122,39 72,44	979,13 579,49
398	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din 125 mm	m	6,00	119,82 72,44	718,90 434,62
399	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm	m	1,00	118,02 72,44	118,02 72,44
400	SB09G	Teu din plastic d 150mm plastic pentru ventilare	buc	1,00	37,26 17,54	37,26 17,54
401	SB09G	Teu din plastic d 125mm plastic pentru ventilare	buc	2,00	42,92 17,55	85,85 35,09
402	SB09G	Reductie din plastic 150x125 pu ventilare	buc	2,00	37,98 17,55	75,97 35,09
403	SB09F	Reductie din plastic pentru ventilare 125x100	buc	2,00	33,41 15,60	66,83 31,19
404	SB09E	Cot din plastic d 100mm	buc	2,00	31,32 13,64	62,63 27,29
405	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC	buc	2,00	102,09 24,19	204,18 48,38
406	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC	buc	2,00	102,09 24,19	204,18 48,38
		Total Sistemul de vintilare Inclusiv salariu				2 744,62 1 521,18
		4.1.11. Iluminat electric				
407	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in	m	4,00	5,57 5,57	22,29 22,29

1	2	3	4	5	6	7
		pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp				
408	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,00	19,04 14,62	76,14 58,48
409	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	25,12 25,12	50,24 50,24
410	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,00	14,57 13,64	29,14 27,29
		Total Iluminat electric Inclusiv salariu				177,81 158,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158 988,29
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			16 007,62
		<i>Transportarea materialilor</i>	5,00 %			4 508,50
		<i>Cheltueli de regie</i>	7,00 %			12 565,31
		<i>Total</i>	100,00 +			192 069,72
		<i>Benificiul de deviz</i>	3,00 %			5 762,09
		<i>Total</i>	100,00 +			197 831,81
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				197 831,81 66 698,43
		4.2. Lucrari de montare				
		4.2.1. Lucrari electrice				
411	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,19	1 446,76 1 018,57	1 721,64 1 212,10
412		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	92,00	2,10 0,00	193,20 0,00
413		Труба ПВХ Д 25мм гофро	m	27,00	3,25 0,00	87,75 0,00
414	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,19	252,78 240,25	300,81 285,90
415		Кабель силовой ВВГ нг - 3x1,5mm2	m	77,00	12,60 0,00	970,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
416		Кабель силовой ВВГ нг - 3x2,5mm2	m	27,00	15,30 0,00	413,10 0,00
417		Кабель силовой ВВГ нг - 2x1,5mm2	m	15,00	12,30 0,00	184,50 0,00
418	08-03-591-3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,04	3 447,50 3 252,75	137,90 130,11
419		Intrerupator monopolar interior	buc	4,00	32,00 0,00	128,00 0,00
420	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 428,00 1 412,50	28,56 28,25
421		Intrerupator bipolar interior	buc	2,00	33,00 0,00	66,00 0,00
422	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,04	1 684,75 1 626,50	67,39 65,06
423		Priza unitara	buc	4,00	32,00 0,00	128,00 0,00
424		Cutie de ramificatie	buc	9,00	12,80 0,00	115,20 0,00
425		Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196	buc	10,00	7,90 0,00	79,00 0,00
426	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W	100 buc	0,16	5 157,25 3 779,75	825,16 604,76
427		Corp de iluminat LED 18 W	buc	16,00	195,00 0,00	3 120,00 0,00
428	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	5 142,00 3 780,67	154,26 113,42
429		Corp de iluminat LED 12W	buc	3,00	165,00 0,00	495,00 0,00
430	08-03-573-4	Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)	buc	1,00	158,00 101,44	158,00 101,44
431		Cutie din plastic exterior pentru 2 module	buc	1,00	528,00 0,00	528,00 0,00
432	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A	buc	1,00	87,45 66,77	87,45 66,77

1	2	3	4	5	6	7
433		Automat BA 47-29/1/25A	buc	1,00	97,20 0,00	97,20 0,00
434	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1P/C16A	buc	1,00	87,45 66,77	87,45 66,77
435		Automat BA 47-29/1P/C16A	buc	1,00	97,20 0,00	97,20 0,00
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				10 270,97 2 674,58
		4.2.2. Ventilare				
436	08-03-605-1	Ventilator BEHTC 150BK	buc	1,00	76,96 53,07	76,96 53,07
		Total Ventilare Inclusiv salariu				76,96 53,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 347,93
		<i>Asigurare asociala si medicala</i>	24,00 %			654,64
		<i>Transportarea materialilor</i>	5,00 %			352,91
		<i>Cheltueli de regie</i>	24,00 %			654,64
		<i>Total</i>	100,00 +			12 010,12
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			360,31
		<i>Total</i>	100,00 +			12 370,43
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 370,43 2 727,65
		4.3. Utilaj				
437		Ventilator BEHTC 150 BK	buc	1,00	862,00 0,00	862,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			862,00
		<i>Colectarea materialilor</i>	1,20 %			10,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				872,34
		Total Reparatia Gr. nr.14 Inclusiv salariu				211 074,58 69 426,08
		5. Reparatia Gr. nr.15				
		5.1. Lucrari de constructie				
		5.1.1. Desfaceri				
438	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre)	buc	8,00	16,72	133,73

1	2	3	4	5	6	7
		sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi			16,72	133,73
439	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	95,43	23,84 22,66	2 275,33 2 162,51
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				2 409,06 2 296,24
		5.1.2. Pereti despartitori g/ carton				
440	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm, 30kg/m3	m2	71,56	328,56 114,84	23 511,54 8 218,03
441	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,32	5,50 1,46	766,60 203,69
442	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	139,32	36,08 26,21	5 026,93 3 651,08
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,32	5,50 1,46	766,60 203,69
444	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,80	46,70 3,65	37,36 2,92
445	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	104,39	40,72 26,80	4 251,27 2 797,59
446	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	34,93	49,95 31,67	1 744,86 1 106,17
		Total Pereti despartitori g/ carton Inclusiv salariu				36 105,16 16 183,17
		5.1.3. Pereti				
447	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	108,38	23,66 9,41	2 564,60 1 020,35
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	108,38	5,55 1,46	601,18 158,37

1	2	3	4	5	6	7
449	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	108,38	80,54 59,45	8 728,82 6 443,08
450	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	108,38	47,77 35,08	5 177,71 3 802,40
451	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	108,38	20,76 9,75	2 250,15 1 056,47
452	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	108,38	36,08 26,21	3 910,84 2 840,51
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,38	5,50 1,46	596,30 158,37
454	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,60	46,14 3,35	73,82 5,36
455	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	75,25	40,73 26,80	3 064,67 2 016,93
456	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	33,13	49,96 31,67	1 655,23 1 049,16
457	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	12,10	47,54 27,50	575,28 332,78
458	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,00	7,77 5,18	155,33 103,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				29 353,93 18 987,43
		5.1.4. Tavan				
459	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	92,12	212,21 96,93	19 549,20 8 928,78
460	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	92,12	5,50 1,46	506,71 134,49
461	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	92,12	36,08 26,21	3 323,71 2 414,05
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	92,12	5,50 1,46	506,71 134,49
463	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	99,10	29,48 21,63	2 921,90 2 143,95
464	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,12	40,73 26,80	3 751,83 2 469,15
		Total Tavan Inclusiv salariu				30 560,06 16 224,91
		5.1.5. Usi				
465	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg , metal gr.min.1,4mm. prag din AL	m2	8,64	1 753,60 39,01	15 151,07 337,02
		Total Usi Inclusiv salariu				15 151,07 337,02
		5.1.6. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
466	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	95,43	75,18 33,52	7 174,90 3 198,59
467	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linolium comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33	m2	93,00	276,88 53,01	25 749,94 4 929,93
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				32 924,84 8 128,52
		5.1.7. Glafuri la ferestre si usi				
468	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm	m	5,20	140,38 17,14	729,97 89,13
469	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (49,55m.l)	m2	11,45	396,30 145,33	4 537,67 1 664,06
470	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri la usi (22,8m.l)	m2	1,60	365,24 161,30	584,39 258,08
471	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	72,35	17,57 12,67	1 271,09 916,61
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	13,05	36,09 26,22	470,92 342,12
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	13,05	5,50 1,46	71,78 19,00
474	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi	m2	3,75	50,07 31,71	187,78 118,90
475	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,30	40,76 26,83	379,05 249,50

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri la ferestre si usi Inclusiv salariu				8 232,65 3 657,40
		5.1.8. Incapere personal				
476	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	7,35	212,18 96,93	1 559,55 712,40
477	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,35	5,49 1,46	40,35 10,72
478	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	7,35	36,08 26,20	265,18 192,54
479	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	10,90	29,50 21,65	321,60 236,00
480	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	7,35	5,49 1,46	40,35 10,72
481	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,35	40,70 26,79	299,11 196,87
482	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	27,92	23,65 9,41	660,29 262,79
483	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	27,92	5,55 1,47	155,05 40,93
484	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,92	80,54 59,45	2 248,64 1 659,74
485	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	27,92	20,75 9,74	579,46 271,91
486	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	27,92	36,08 26,20	1 007,22 731,46
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	27,92	5,51 1,47	153,79 40,93

1	2	3	4	5	6	7
488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,92	40,74 26,81	1 137,43 748,49
		Total Incapere personal Inclusiv salariu				8 468,02 5 115,50
		5.1.9. Sistemul de incalzire				
489	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 22 500x1000	buc	3,00	1 243,01 27,86	3 729,04 83,58
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				3 729,04 83,58
		5.1.10. Nod sanitar				
490	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. Tavan vagonca din mase plastice	m2	15,72	43,03 43,03	676,40 676,40
491	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Vagonca din mase plastice	m2	15,72	318,27 111,55	5 003,17 1 753,61
492	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	46,29 46,29	46,29 46,29
493	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	1 241,65 92,59	1 241,65 92,59
494	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	490,40 80,41	980,81 160,81
495	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 600x450 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	529,95 36,55	1 059,89 73,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total Nod sanitar Inclusiv salariu				9 008,21 2 802,79
		5.1.11. Ospataria linga grupa nr.15				
496	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	33,30	212,21 96,92	7 066,48 3 227,50
497	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	33,30	5,50 1,46	183,14 48,73
498	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	33,30	36,07 26,20	1 201,25 872,50
499	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	23,10	29,49 21,64	681,20 499,92
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	33,30	5,50 1,46	183,14 48,73
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,30	40,74 26,81	1 356,49 892,73
502	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm, 30kg/m3	m2	14,29	328,56 114,83	4 695,08 1 640,95
503	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	46,50	23,67 9,42	1 100,84 437,84
504	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	74,32	5,55 1,46	412,33 108,67
505	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,50	80,54 59,45	3 745,22 2 764,45
506	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,50	20,76 9,75	965,18 453,19

1	2	3	4	5	6	7
507	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	74,32	36,08 26,20	2 681,31 1 947,53
508	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	74,32	5,50 1,46	408,98 108,67
509	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	74,32	40,73 26,80	3 027,02 1 992,08
510	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	5,58	47,69 27,52	266,10 153,55
511	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linolium comercial heterogen gr.2,5mm grosimea stratului de uzura 0,6mm cl33	m2	33,30	276,84 53,01	9 218,67 1 765,23
512	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (8,55m.l)	m2	2,10	396,06 145,31	831,73 305,16
513	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri la usi (5,3m.l)	m2	0,37	364,38 160,78	134,82 59,49
514	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	13,85	17,49 12,67	242,29 175,43
515	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	2,47	36,09 26,23	89,14 64,79
516	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,47	5,41 1,38	13,36 3,41
517	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,47	40,74 26,83	100,62 66,27

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ospataria linga grupa nr.15 Inclusiv salariu				38 604,39 17 636,82
		5.1.12. Sistemul de ventilare				
518	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40cm grosime	buc	2,00	50,98 50,98	101,96 101,96
519	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime	buc	1,00	50,98 50,98	50,98 50,98
520	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)	buc	2,00	19,36 19,36	38,73 38,73
521	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm	m	8,00	122,39 72,44	979,13 579,49
522	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din 125 mm	m	6,00	119,82 72,44	718,90 434,62
523	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm	m	1,00	118,02 72,44	118,02 72,44
524	SB09G	Teu din plastic d 150mm plastic pentru ventilare	buc	1,00	37,26 17,54	37,26 17,54
525	SB09G	Teu din plastic d 125mm plastic pentru ventilare	buc	2,00	42,92 17,55	85,85 35,09
526	SB09G	Reductie din plastic 150x125 pu ventilare	buc	2,00	37,98 17,55	75,97 35,09
527	SB09F	Reductie din plastic pentru ventilare 125x100	buc	2,00	33,41 15,60	66,83 31,19
528	SB09E	Cot din plastic d 100mm	buc	2,00	31,32 13,64	62,63 27,29
529	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC	buc	2,00	102,09 24,19	204,18 48,38
530	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC	buc	2,00	102,09 24,19	204,18 48,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistemul de ventilare Inclusiv salariu				2 744,62 1 521,18
		5.1.13. Iluminat electric				
531	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,00	5,57 5,57	22,29 22,29
532	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,00	19,04 14,62	76,14 58,48
533	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	25,12 25,12	50,24 50,24
534	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,00	14,57 13,64	29,14 27,29
		Total Iluminat electric Inclusiv salariu				177,81 158,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			217 468,86
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			22 351,89
		<i>Transportarea materialilor</i>	5,00 %			6 059,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			17 211,64
		<i>Total</i>	100,00 +			263 092,27
		<i>Benificiul de deviz</i>	3,00 %			7 892,78
		<i>Total</i>	100,00 +			270 985,05
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				270 985,05 93 132,86
		5.2. Lucrari de montare				
		5.2.1. Lucrari electrice				
535	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,35	1 447,52 1 018,64	1 954,15 1 375,16
536		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	98,00	2,10 0,00	205,80 0,00
537		Труба ПВХ Д 25мм гофро	m	37,00	3,25 0,00	120,25 0,00
538	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate:	100 m	1,35	252,66 240,00	341,09 324,00

1	2	3	4	5	6	7
		primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2				
539		Кабель силовой ВВГ нг - 3x1,5mm2	m	80,00	12,60 0,00	1 008,00 0,00
540		Кабель силовой ВВГ нг - 3x2,5mm2	m	37,00	15,30 0,00	566,10 0,00
541		Кабель силовой ВВГ нг - 2x1,5mm2	m	18,00	12,30 0,00	221,40 0,00
542	08-03-591-3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,05	3 501,40 3 252,80	175,07 162,64
543		Intrerupator monopolar interior	buc	5,00	32,00 0,00	160,00 0,00
544	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 428,00 1 412,50	28,56 28,25
545		Intrerupator bipolar interior	buc	2,00	33,00 0,00	66,00 0,00
546	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	1 694,20 1 635,00	84,71 81,75
547		Priza unitara	buc	5,00	32,00 0,00	160,00 0,00
548		Cutie de ramificatie	buc	9,00	12,80 0,00	115,20 0,00
549		Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196	buc	12,00	7,90 0,00	94,80 0,00
550	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W	100 buc	0,23	5 151,48 3 779,43	1 184,84 869,27
551		Corp de iluminat LED 18 W	buc	23,00	195,00 0,00	4 485,00 0,00
552	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	5 142,00 3 780,67	154,26 113,42
553		Corp de iluminat LED 12W	buc	3,00	165,00 0,00	495,00 0,00
554	08-03-573-4	Cutie din plastic exterior pentru 4 module (de creat resursa)	buc	1,00	158,00 101,44	158,00 101,44

1	2	3	4	5	6	7
555		Cutie din plastic exterior pentru 4 module	buc	1,00	850,00 0,00	850,00 0,00
556	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A	buc	1,00	87,45 66,77	87,45 66,77
557		Automat BA 47-29/1/25A	buc	1,00	97,20 0,00	97,20 0,00
558	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1P/C16A	buc	2,00	87,31 66,77	174,63 133,54
559		Automat BA 47-29/1P/C16A	buc	1,00	97,20 0,00	97,20 0,00
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				13 084,71 3 256,24
		5.2.2. Ventilare				
560	08-03-605-1	Ventilator BEHTC 150BK	buc	1,00	76,96 53,07	76,96 53,07
		Total Ventilare Inclusiv salariu				76,96 53,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 161,67
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			794,23
		<i>Transportare amaterialilor</i>	5,00 %			458,84
		<i>Cheltueli de regie</i>	24,00 %			794,23
		<i>Total</i>	100,00 +			15 208,97
		<i>Beneficiul de diviz</i>	3,00 %			456,28
		<i>Total</i>	100,00 +			15 665,25
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 665,25 3 309,31
		5.3. Utilaj				
561		Ventilator BEHTC 150 BK	buc	1,00	862,00 0,00	862,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			862,00
		<i>Colectare amaterialilor</i>	1,20 %			10,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				872,34
		Total Reparatia Gr. nr.15 Inclusiv salariu				287 522,64 96 442,17

1	2	3	4	5	6	7
		6. Reparatie Gr. nr.16				
		6.1. Lucrari de constructie				
		6.1.1. Desfaceri				
562	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	15,33	57,57 56,51	882,48 866,27
563	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,00	16,72 16,72	133,73 133,73
564	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6,96	19,20 19,20	133,64 133,64
565	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	115,08	23,84 22,66	2 743,93 2 607,83
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				3 893,78 3 741,47
		6.1.2. Pereti despartitori g/ carton				
566	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm, 30kg/m3	m2	68,89	328,56 114,84	22 634,68 7 911,58
567	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	134,60	5,50 1,46	740,66 196,87
568	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	134,60	36,08 26,21	4 856,73 3 527,67
569	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	134,60	5,50 1,46	740,66 196,87
570	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,60	46,14 3,35	73,82 5,36
571	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,41	40,73 26,80	4 129,99 2 718,16
572	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe	m2	33,19	49,95 31,67	1 657,98 1 051,11

1	2	3	4	5	6	7
		tencuieli gletuite cu ipsos				
		Total Pereti despartitori g/ carton Inclusiv salariu				34 834,52 15 607,62
		6.1.3. Pereti				
573	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Astuparea golului de usa)	100m2	0,02	25 773,50 6 990,50	515,47 139,81
574	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,60	85,96 57,29	309,45 206,25
575	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	132,11	23,66 9,41	3 126,27 1 243,77
576	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund (pereti+ stilpi, 2,53m2+grinda 6,38m2)	m2	132,11	5,55 1,46	732,74 192,97
577	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	13,00	17,51 12,67	227,66 164,71
578	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	132,11	80,54 59,45	10 640,24 7 853,81
579	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	123,20	47,77 35,08	5 885,58 4 322,35
580	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	123,20	20,76 9,75	2 557,67 1 200,71
581	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	132,11	36,08 26,21	4 766,91 3 462,39

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor				
582	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	132,11	5,50 1,46	726,79 192,97
583	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	1,60	46,14 3,35	73,82 5,36
584	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,18	40,72 26,80	4 161,24 2 738,63
585	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	29,93	49,95 31,67	1 494,96 947,80
586	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	13,20	47,59 27,51	628,23 363,08
587	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,00	7,77 5,18	155,33 103,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				36 002,36 23 138,26
		6.1.4. Tavan				
588	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	109,42	212,21 96,92	23 220,35 10 605,00
589	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	109,42	5,50 1,46	601,80 159,83
590	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	109,42	36,08 26,21	3 948,29 2 867,70
591	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	109,42	5,50 1,46	601,80 159,83
592	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	109,48	29,48 21,63	3 227,28 2 368,01

1	2	3	4	5	6	7
593	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	109,42	40,73 26,80	4 456,22 2 932,57
		Total Tavan Inclusiv salariu				36 055,74 19 092,94
		6.1.5. Usi				
594	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg , metal gr.min.1,4mm. prag din AL	m2	8,64	1 753,60 39,01	15 151,07 337,02
595	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1450x2400 din demontari	m2	3,48	1 768,16 47,59	6 153,19 165,63
		Total Usi Inclusiv salariu				21 304,26 502,65
		6.1.6. Pardoseli				
596	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,08	75,17 33,52	8 650,86 3 857,44
597	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linolium comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33	m2	112,50	276,87 53,01	31 148,27 5 963,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				39 799,13 9 821,06
		6.1.7. Glafuri la ferestre si usi				
598	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm	m	5,20	140,38 17,14	729,97 89,13
599	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (44,4m.l)	m2	13,10	396,33 145,32	5 191,91 1 903,74
600	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri la usi (25,2m.l)	m2	1,76	366,10 161,23	644,33 283,76
601	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	86,11	17,59 12,67	1 514,92 1 091,06
602	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	14,86	36,10 26,23	536,39 389,77
603	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	14,86	5,52 1,48	81,99 21,93
604	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi	m2	2,50	49,75 31,58	124,37 78,94
605	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,36	40,72 26,81	503,24 331,36
		Total Glafuri la ferestre si usi Inclusiv salariu				9 327,12 4 189,69
		6.1.8. Nod sanitar				
606	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Tavan vagonca din mase plastice	m2	27,20	43,01 43,01	1 169,75 1 169,75
607	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Vagonca din mase plastice	m2	27,20	318,28 111,54	8 657,30 3 033,86

1	2	3	4	5	6	7
608	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	46,30 46,30	92,59 92,59
609	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,00	1 241,57 92,58	2 483,14 185,17
610	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	490,40 80,41	980,81 160,81
611	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x450 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	529,95 36,55	1 059,89 73,09
612	SC02A	Cada pentru dus din tabla emailata, 900x900	buc	1,00	3 413,96 90,15	3 413,96 90,15
613	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	848,04 56,04	848,04 56,04
		Total Nod sanitar Inclusiv salariu				18 705,48 4 861,46
		6.1.9. Sistemul de ventilare				
614	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40cm grosime	buc	2,00	50,98 50,98	101,96 101,96
615	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime	buc	1,00	50,98 50,98	50,98 50,98
616	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)	buc	1,00	19,37 19,37	19,37 19,37

1	2	3	4	5	6	7
617	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm	m	4,00	122,39 72,44	489,56 289,74
618	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din 125 mm	m	6,00	119,82 72,44	718,90 434,62
619	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm	m	1,00	118,02 72,44	118,02 72,44
620	SB09G	Teu din plastic d 150mm plastic pentru ventilare	buc	1,00	37,26 17,54	37,26 17,54
621	SB09G	Teu din plastic d 125mm plastic pentru ventilare	buc	2,00	42,92 17,55	85,85 35,09
622	SB09G	Reductie din plastic 150x125 pu ventilare	buc	2,00	37,98 17,55	75,97 35,09
623	SB09F	Reductie din plastic pentru ventilare 125x100	buc	2,00	33,41 15,60	66,83 31,19
624	SB09E	Cot din plastic d 100mm	buc	2,00	31,32 13,64	62,63 27,29
625	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC	buc	2,00	102,09 24,19	204,18 48,38
626	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC	buc	2,00	102,09 24,19	204,18 48,38
		Total Sistemul de vintilare Inclusiv salariu				2 235,69 1 212,07
		6.1.10. Iluminat electric				
627	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	4,00	5,57 5,57	22,29 22,29
628	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,00	19,04 14,62	76,14 58,48
629	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	25,12 25,12	50,24 50,24
630	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,00	14,57 13,64	29,14 27,29
		Total Iluminat electric				177,81

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				158,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			202 335,89
		<i>Asigurare asociala si medicala</i>	24,00 %			19 758,12
		<i>Transportare materialilor</i>	5,00 %			5 881,77
		<i>Cheltuei de regie</i>	7,00 %			15 958,30
		<i>Total</i>	100,00 +			243 934,08
		<i>Benificiul de deviz</i>	3,00 %			7 318,02
		<i>Total</i>	100,00 +			251 252,10
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				251 252,10 82 325,52
		6.2. Lucrari de montare				
		6.2.1. Lucrari electrice				
631	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,20	1 446,57 1 018,64	1 735,88 1 222,37
632		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	85,00	2,10 0,00	178,50 0,00
633		Труба ПВХ Д 25мм гофро	m	35,00	3,25 0,00	113,75 0,00
634	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,20	252,48 240,03	302,98 288,04
635		Кабель силовой ВВГ нг - 3x1,5mm2	m	70,00	12,60 0,00	882,00 0,00
636		Кабель силовой ВВГ нг - 3x2,5mm2	m	35,00	15,30 0,00	535,50 0,00
637		Кабель силовой ВВГ нг - 2x1,5mm2	m	15,00	12,30 0,00	184,50 0,00
638	08-03-591-3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,05	3 501,40 3 252,80	175,07 162,64
639		Intrerupator monopolar interior	buc	5,00	32,00 0,00	160,00 0,00
640	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 428,00 1 412,50	28,56 28,25
641		Intrerupator bipolar interior	buc	2,00	33,00 0,00	66,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
642	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	1 694,20 1 635,00	84,71 81,75
643		Priza unitara	buc	5,00	32,00 0,00	160,00 0,00
644		Cutie de ramificatie	buc	10,00	12,80 0,00	128,00 0,00
645		Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196	buc	12,00	7,90 0,00	94,80 0,00
646	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W	100 buc	0,21	5 160,38 3 778,62	1 083,68 793,51
647		Corp de iluminat LED 18 W	buc	21,00	195,00 0,00	4 095,00 0,00
648	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 12W	100 buc	0,03	5 142,00 3 780,67	154,26 113,42
649		Corp de iluminat LED 12W	buc	3,00	165,00 0,00	495,00 0,00
650	08-03-573-4	Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)	buc	1,00	158,00 101,44	158,00 101,44
651		Cutie din plastic exterior pentru 2 module	buc	1,00	528,00 0,00	528,00 0,00
652	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A	buc	1,00	87,45 66,77	87,45 66,77
653		Automat BA 47-29/1/25A	buc	1,00	97,20 0,00	97,20 0,00
654	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1P/C16A	buc	1,00	87,45 66,77	87,45 66,77
655		Automat BA 47-29/1P/C16A	buc	1,00	97,20 0,00	97,20 0,00
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				11 713,49 2 924,96
		6.2.2. Ventilare				
656	08-03-605-1	Ventilator BEHTC 150BK	buc	1,00	76,96 53,07	76,96 53,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ventilare Inclusiv salariu				76,96 53,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 790,45
		<i>Asigurare asociala si medicala</i>	24,00 %			714,73
		<i>Transportarea materialilor</i>	5,00 %			409,71
		<i>Cheltuieli de regie</i>	24,00 %			714,73
		<i>Total</i>	100,00 +			13 629,62
		<i>Beneficiul de diviz</i>	3,00 %			408,88
		<i>Total</i>	100,00 +			27 668,12
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 629,62 2 978,03
		6.3. Utilaj				
657		Ventilator BEHTC 150 BK	buc	1,00	862,00 0,00	862,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			862,00
		<i>Colectare materialilor</i>	1,20 %			10,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				872,34
		Total Reparatie Gr. nr.16 Inclusiv salariu				265 754,06 85 303,55
		7. Reparatie Gr. nr.17				
		7.1. Lucrari de constructie				
		7.1.1. Desfaceri				
658	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida	m2	5,92	57,54 56,46	340,64 334,27
659	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,00	16,72 16,72	133,73 133,73
660	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6,96	19,20 19,20	133,64 133,64
661	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	135,18	23,84 22,66	3 223,14 3 062,98
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				3 831,15 3 664,62
		7.1.2. Pereti despartitori g/ carton				

1	2	3	4	5	6	7
662	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm, 30kg/m3	m2	71,56	328,56 114,84	23 511,54 8 218,03
663	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,86	5,50 1,46	769,73 204,67
664	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	139,86	36,09 26,21	5 047,01 3 665,84
665	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	139,86	5,50 1,46	769,73 204,67
666	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	1,60	46,14 3,35	73,82 5,36
667	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,82	40,73 26,80	4 228,18 2 782,48
668	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	36,04	49,96 31,68	1 800,66 1 141,74
		Total Pereti despartitori g/ carton Inklusiv salariu				36 200,67 16 222,79
		7.1.3. Pereti				
669	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Astuparea golului de usa)	100m2	0,04	25 464,50 6 980,00	1 018,58 279,20
670	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,00	85,77 57,29	600,36 401,03
671	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	207,52	23,67 9,42	4 911,07 1 953,82

1	2	3	4	5	6	7
672	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund (pereti+ stilpi, 2,53m2+grinda 6,38m2)	m2	207,52	5,55 1,46	1 151,37 303,59
673	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	13,20	17,50 12,66	231,00 167,14
674	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	207,52	80,54 59,45	16 713,75 12 336,97
675	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	198,10	47,77 35,09	9 463,93 6 950,36
676	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	198,10	20,76 9,75	4 112,46 1 930,68
677	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	207,52	36,08 26,21	7 487,87 5 438,51
678	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	207,52	5,50 1,46	1 142,04 303,59
679	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,60	46,14 3,35	73,82 5,36
680	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	168,48	40,72 26,80	6 861,22 4 515,32
681	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	39,04	49,97 31,68	1 950,71 1 236,77
682	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	14,99	47,61 27,51	713,71 412,39

1	2	3	4	5	6	7
683	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,00	7,77 5,18	155,33 103,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				56 587,22 36 338,38
		7.1.4. Tavan				
684	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	128,65	212,22 96,92	27 301,51 12 468,73
685	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	128,65	5,50 1,46	707,91 188,10
686	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	128,65	36,08 26,21	4 642,28 3 371,82
687	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	128,65	5,50 1,46	707,91 188,10
688	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	133,20	29,48 21,63	3 926,96 2 881,38
689	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128,65	40,73 26,80	5 239,51 3 448,13
		Total Tavan Inclusiv salariu				42 526,08 22 546,26
		7.1.5. Usi				
690	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc	m2	8,64	1 753,60 39,01	15 151,07 337,02

1	2	3	4	5	6	7
		la usa pina la 120 kg , metal gr.min.1,4mm. prag din AL				
691	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1450x2400 din demontari	m2	3,48	1 768,16 47,59	6 153,19 165,63
		Total Usi Inclusiv salariu				21 304,26 502,65
		7.1.6. Pardoseli				
692	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	135,18	75,19 33,52	10 163,73 4 531,15
693	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linolium comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33	m2	131,22	276,87 53,01	36 330,34 6 955,89
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				46 494,07 11 487,04
		7.1.7. Glafuri la ferestre si usi				
694	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, latimea 300mm	m	5,20	140,38 17,14	729,97 89,13
695	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (44,4m.l)	m2	11,89	396,38 145,32	4 712,94 1 727,84
696	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri la usi (26.65m.l)	m2	1,90	365,20 161,29	693,88 306,45
697	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	77,46	17,59 12,67	1 362,42 981,42
698	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	13,79	36,09 26,23	497,75 361,67

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele glafuri				
699	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	13,79	5,49 1,45	75,73 19,98
700	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi	m2	5,15	50,05 31,70	257,77 163,25
701	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,64	40,73 26,79	351,95 231,47
		Total Glafuri la ferestre si usi Inclusiv salariu				8 682,41 3 881,21
		7.1.8. Nod sanitar				
702	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.Tavan vagonca din mase plastice	m2	25,70	43,02 43,02	1 105,68 1 105,68
703	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice Vagonca din mase plastice	m2	25,70	318,24 111,54	8 178,71 2 866,62
704	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x450 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,00	529,95 36,55	1 059,89 73,09
705	SC02A	Cada pentru dus din tabla emailata, 900x900	buc	1,00	3 413,96 90,15	3 413,96 90,15
706	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	848,04 56,04	848,04 56,04
		Total Nod sanitar Inclusiv salariu				14 606,28 4 191,58
		7.1.9. Sistemul de ventilare				
707	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru	buc	2,00	50,98	101,96

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40cm grosime			50,98	101,96
708	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime	buc	1,00	50,98 50,98	50,98 50,98
709	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)	buc	1,00	19,37 19,37	19,37 19,37
710	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm	m	4,00	122,39 72,44	489,56 289,74
711	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din 125 mm	m	6,00	119,82 72,44	718,90 434,62
712	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm	m	1,00	118,02 72,44	118,02 72,44
713	SB09G	Teu din plastic d 150mm plastic pentru ventilare	buc	1,00	37,26 17,54	37,26 17,54
714	SB09G	Teu din plastic d 125mm plastic pentru ventilare	buc	2,00	42,92 17,55	85,85 35,09
715	SB09G	Reductie din plastic 150x125 pu ventilare	buc	2,00	37,98 17,55	75,97 35,09
716	SB09F	Reductie din plastic pentru ventilare 125x100	buc	2,00	33,41 15,60	66,83 31,19
717	SB09E	Cot din plastic d 100mm	buc	2,00	31,32 13,64	62,63 27,29
718	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC	buc	2,00	102,09 24,19	204,18 48,38
719	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC	buc	2,00	102,09 24,19	204,18 48,38
		Total Sistemul de ventilarie Inclusiv salariu				2 235,69 1 212,07
		7.1.10. Iluminat electric				
720	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de	m	4,00	5,57 5,57	22,29 22,29

1	2	3	4	5	6	7
		5x50 cmp				
721	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,00	19,04 14,62	76,14 58,48
722	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	25,12 25,12	50,24 50,24
723	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,00	14,57 13,64	29,14 27,29
		Total Iluminat electric Inclusiv salariu				177,81 158,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			232 645,64
		<i>Asigurare asociala si medicala</i>	24,00 %			24 049,18
		<i>Transportarea materialilor</i>	5,00 %			6 442,02
		<i>Cheltueli de regie</i>	7,00 %			18 419,57
		<i>Total</i>	100,00 +			281 556,41
		<i>Benificul de deviz</i>	3,00 %			8 446,70
		<i>Total</i>	100,00 +			571 559,52
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				290 003,11 100 204,90
		7.2. Lucrari de montare				
		7.2.1. Lucrari electrice				
724	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,33	1 447,90 1 018,51	1 925,71 1 354,62
725		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	95,00	2,10 0,00	199,50 0,00
726		Труба ПВХ Д 25мм гофро	m	38,00	3,25 0,00	123,50 0,00
727	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,33	252,67 240,07	336,05 319,29
728		Кабель силовой ВВГ нГ - 3x1,5mm2	m	80,00	12,60 0,00	1 008,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
729		Кабель силовой ВВГ нг - 3x2,5mm2	m	38,00	15,30 0,00	581,40 0,00
730		Кабель силовой ВВГ нг - 2x1,5mm2	m	15,00	12,30 0,00	184,50 0,00
731	08-03-591-3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,05	3 501,40 3 252,80	175,07 162,64
732		Intrerupator monopolar interior	buc	5,00	32,00 0,00	160,00 0,00
733	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,02	1 428,00 1 412,50	28,56 28,25
734		Intrerupator bipolar interior	buc	2,00	33,00 0,00	66,00 0,00
735	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	1 694,20 1 635,00	84,71 81,75
736		Priza unitara	buc	5,00	32,00 0,00	160,00 0,00
737		Cutie de ramificatie	buc	12,00	12,80 0,00	153,60 0,00
738		Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196	buc	13,00	7,90 0,00	102,70 0,00
739	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W	100 buc	0,23	5 151,48 3 779,43	1 184,84 869,27
740		Corp de iluminat LED 18 W	buc	23,00	195,00 0,00	4 485,00 0,00
741	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,03	5 142,00 3 780,67	154,26 113,42
742		Corp de iluminat LED 12W	buc	3,00	165,00 0,00	495,00 0,00
743	08-03-573-4	Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)	buc	1,00	158,00 101,44	158,00 101,44
744		Cutie din plastic exterior pentru 2 module	buc	1,00	528,00 0,00	528,00 0,00
745	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A	buc	1,00	87,45 66,77	87,45 66,77

1	2	3	4	5	6	7
746		Automat BA 47-29/1/25A	buc	1,00	97,20 0,00	97,20 0,00
747	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1P/C16A	buc	1,00	87,45 66,77	87,45 66,77
748		Automat BA 47-29/1P/C16A	buc	1,00	97,20 0,00	97,20 0,00
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				12 663,70 3 164,22
		7.2.2. Ventilare				
749	08-03-605-1	Ventilator BEHTC 150BK	buc	1,00	76,96 53,07	76,96 53,07
		Total Ventilare Inclusiv salariu				76,96 53,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 740,66
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			772,15
		<i>Transportarea materialilor</i>	5,00 %			442,68
		<i>Cheltueli de regie</i>	24,00 %			772,15
		<i>Total</i>	100,00 +			14 727,64
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			441,82
		<i>Total</i>	100,00 +			15 169,46
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 169,46 3 217,29
		7.3. Utilaj				
750		Ventilator BEHTC 150 BK	buc	1,00	862,00 0,00	862,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			862,00
		<i>Colectare amaterialilor</i>	1,20 %			10,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				872,34
		Total Reparatia Gr. nr.17 Inclusiv salariu				306 044,91 103 422,19
		8. Reparatia Gr. nr.18				
		8.1. Lucrari de constructie				
		8.1.1. Desfaceri				
751	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din	m2	15,63	57,56	899,67

1	2	3	4	5	6	7
		caramida			56,49	882,96
752	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,00	16,72 16,72	133,73 133,73
753	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6,96	19,20 19,20	133,64 133,64
754	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	115,35	23,84 22,66	2 750,23 2 613,73
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				3 917,27 3 764,06
		8.1.2. Pereti despartitori g/ carton				
755	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m g/carton 12,5mm placi vata minerala gr.100mm, 30kg/m3	m2	71,06	328,56 114,84	23 347,12 8 160,68
756	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,88	5,50 1,46	764,22 203,20
757	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	138,88	36,09 26,21	5 011,58 3 640,11
758	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	138,88	5,50 1,46	764,22 203,20
759	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	1,60	46,14 3,35	73,82 5,36
760	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,48	40,72 26,80	4 173,17 2 746,42
761	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	36,40	49,97 31,67	1 818,82 1 152,95
		Total Pereti despartitori g/ carton Inclusiv salariu				35 952,95 16 111,92
		8.1.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
762	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (Astuparea golului de usa)	100m2	0,02	25 773,50 6 990,50	515,47 139,81
763	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	3,60	85,96 57,29	309,45 206,25
764	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor de vopsea de var	m2	162,64	23,67 9,42	3 848,88 1 531,38
765	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund (pereti+ stilpi, 2,48m2+grinda 6,5m2)	m2	162,64	5,55 1,46	902,29 237,80
766	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	12,50	17,52 12,67	218,97 158,37
767	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	162,64	80,54 59,45	13 099,28 9 669,01
768	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	153,66	47,78 35,09	7 341,27 5 391,49
769	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	153,66	20,76 9,75	3 189,98 1 497,47
770	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	162,64	36,08 26,21	5 868,51 4 262,48
771	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	162,64	5,50 1,46	894,97 237,80
772	CF17D	Diverse lucrari - adaos de	kg	1,60	46,14	73,82

1	2	3	4	5	6	7
		colorant, material hidrofug, etc.			3,35	5,36
773	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	134,36	40,73 26,80	5 471,88 3 601,15
774	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	28,28	49,96 31,67	1 412,80 895,66
775	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	12,95	47,54 27,49	615,70 356,00
776	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta	m	20,00	7,77 5,18	155,33 103,65
		Total Pereti Inclusiv salariu				43 918,60 28 293,68
		8.1.4. Tavan				
777	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	108,90	212,22 96,92	23 110,71 10 555,07
778	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	108,90	5,50 1,46	599,45 159,35
779	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan	m2	108,90	36,09 26,21	3 929,81 2 854,35
780	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului	m2	108,90	5,50 1,46	599,45 159,35
781	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	116,04	29,48 21,63	3 421,02 2 510,29
782	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	108,90	40,73 26,80	4 435,32 2 918,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavan Inclusiv salariu				36 095,76 19 157,34
		8.1.5. Usi				
783	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 900x2400 cu framuga Profil PVC pu usa de intrare cu cercevea din profil de tip "T" sau "Z" minimum 104 mm latimea vizibila, balamali minimum 3 buc la usa pina la 120 kg , metal gr.min.1,4mm. prag din AL	m2	8,64	1 753,60 39,01	15 151,07 337,02
784	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1450x2400 din demontari	m2	3,48	1 768,16 47,59	6 153,19 165,63
		Total Usi Inclusiv salariu				21 304,26 502,65
		8.1.6. Pardoseli				
785	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	115,35	75,17 33,52	8 670,71 3 866,51
786	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Linolium comercial heterogen gr.2,5mm, grosimea stratului de uzura 0,6mm cl.33	m2	111,45	276,87 53,01	30 856,85 5 908,18
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				39 527,56 9 774,69
		8.1.7. Glafuri la ferestre si usi				
787	CK26A	Glafuri montate la ferestre din	m	5,20	140,38	729,97

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice, latimea 300mm			17,14	89,13
788	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane (50,81m.l)	m2	11,89	396,38 145,32	4 712,94 1 727,84
789	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri la usi (25,2m.l)	m2	1,76	365,05 161,23	642,49 283,76
790	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	76,01	17,59 12,67	1 337,20 962,90
791	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafuri	m2	13,65	36,08 26,22	492,52 357,84
792	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	13,65	5,51 1,46	75,19 19,98
793	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos glafuri la usi	m2	5,01	49,98 31,71	250,40 158,86
794	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,64	40,73 26,79	351,95 231,47
		Total Glafuri la ferestre si usi Inclusiv salariu				8 592,66 3 831,78
		8.1.8. Nod sanitar				
795	SC02A	Cada pentru dus din tabla emailata, 900x900	buc	1,00	3 413,96 90,15	3 413,96 90,15
796	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	848,04 56,04	848,04 56,04
		Total Nod sanitar Inclusiv salariu				4 262,00 146,19
		8.1.9. Sistemul de ventilare				
797	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru	buc	2,00	50,98	101,96

1	2	3	4	5	6	7
		conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40cm grosime			50,98	101,96
798	RCsU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 25 cm grosime	buc	1,00	50,98 50,98	50,98 50,98
799	RCsU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (In plansee)	buc	1,00	19,37 19,37	19,37 19,37
800	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 150 mm	m	4,00	122,39 72,44	489,56 289,74
801	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din 125 mm	m	6,00	119,82 72,44	718,90 434,62
802	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din m/plastic d 100mm	m	1,00	118,02 72,44	118,02 72,44
803	SB09G	Teu din plastic d 150mm plastic pentru ventilare	buc	1,00	37,26 17,54	37,26 17,54
804	SB09G	Teu din plastic d 125mm plastic pentru ventilare	buc	2,00	42,92 17,55	85,85 35,09
805	SB09G	Reductie din plastic 150x125 pu ventilare	buc	2,00	37,98 17,55	75,97 35,09
806	SB09F	Reductie din plastic pentru ventilare 125x100	buc	2,00	33,41 15,60	66,83 31,19
807	SB09E	Cot din plastic d 100mm	buc	2,00	31,32 13,64	62,63 27,29
808	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 125 VRF ABC	buc	2,00	102,09 24,19	204,18 48,38
809	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic A 100 VRF ABC	buc	2,00	102,09 24,19	204,18 48,38
		Total Sistemul de ventilare Inclusiv salariu				2 235,69 1 212,07
		8.1.10. Iluminat electric				
810	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de	m	4,00	5,57 5,57	22,29 22,29

1	2	3	4	5	6	7
		5x50 cmp				
811	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	4,00	19,04 14,62	76,14 58,48
812	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,00	25,12 25,12	50,24 50,24
813	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	2,00	14,57 13,64	29,14 27,29
		Total Iluminat electric Inclusiv salariu				177,81 158,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			195 984,56
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			19 908,64
		<i>Transportare amaterialilor</i>	5,00 %			5 508,68
		<i>Cheltueli de regie</i>	7,00 %			15 498,13
		<i>Total</i>	100,00 +			236 900,01
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			7 107,00
		<i>Total</i>	100,00 +			244 007,01
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				244 007,01 82 952,68
		8.2. Lucrari de montare				
		8.2.1. Lucrari electrice				
814	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,14	1 447,96 1 018,56	1 650,67 1 161,16
815		Труба ПВХ Д 20мм гофро	m	82,00	2,10 0,00	172,20 0,00
816		Труба ПВХ Д 25мм гофро	m	32,00	3,25 0,00	104,00 0,00
817	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,14	252,90 240,28	288,31 273,92
818		Кабель силовой ВВГ нГ - 3x1,5mm2	m	70,00	12,60 0,00	882,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
819		Кабель силовой ВВГ нг - 3x2,5mm2	m	32,00	15,30 0,00	489,60 0,00
820		Кабель силовой ВВГ нг - 2x1,5mm2	m	12,00	12,30 0,00	147,60 0,00
821	08-03-591-3	Intreruptor cu o clapa la instalatie inchisa	100 buc	0,05	3 501,40 3 252,80	175,07 162,64
822		Intrerupator monopolar interior	buc	5,00	32,00 0,00	160,00 0,00
823	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,01	1 427,00 1 412,00	14,27 14,12
824		Intrerupator bipolar interior	buc	1,00	33,00 0,00	33,00 0,00
825	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	1 694,20 1 635,00	84,71 81,75
826		Priza unitara	buc	5,00	32,00 0,00	160,00 0,00
827		Cutie de ramificatie	buc	8,00	12,80 0,00	102,40 0,00
828		Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196	buc	11,00	7,90 0,00	86,90 0,00
829	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 18W	100 buc	0,21	5 160,38 3 778,62	1 083,68 793,51
830		Corp de iluminat LED 18 W	buc	21,00	195,00 0,00	4 095,00 0,00
831	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa LED 12W	100 buc	0,03	5 142,00 3 780,67	154,26 113,42
832		Corp de iluminat LED 12W	buc	3,00	165,00 0,00	495,00 0,00
833	08-03-573-4	Cutie din plastic exterior pentru 2 module (de creat resursa)	buc	1,00	158,00 101,44	158,00 101,44
834		Cutie din plastic exterior pentru 2 module	buc	1,00	528,00 0,00	528,00 0,00
835	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/25A	buc	1,00	87,45 66,77	87,45 66,77

1	2	3	4	5	6	7
836		Automat BA 47-29/1/25A	buc	1,00	97,20 0,00	97,20 0,00
837	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1P/C16A	buc	1,00	87,45 66,77	87,45 66,77
838		Automat BA 47-29/1P/C16A	buc	1,00	97,20 0,00	97,20 0,00
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				11 433,97 2 835,50
		8.2.2. Ventilare				
839	08-03-605-1	Ventilator BEHTC 150BK	buc	1,00	76,96 53,07	76,96 53,07
		Total Ventilare Inclusiv salariu				76,96 53,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 510,93
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			693,26
		<i>Transportarea materialilor</i>	5,00 %			400,86
		<i>Cheltueli de regie</i>	24,00 %			693,26
		<i>Total</i>	100,00 +			13 298,31
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			398,96
		<i>Total</i>	100,00 +			13 697,27
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 697,27 2 888,57
		8.3. Utilaj				
840		Ventilator BEHTC 150 BK	buc	1,00	862,00 0,00	862,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			862,00
		<i>Colectarea materialilor</i>	1,20 %			10,34
		Total Utilaj Inclusiv salariu				872,34
		Total Reparatia Gr. nr.18 Inclusiv salariu				258 576,62 85 841,25

		Cheltuieli directe	lei			1 984 878,84
		TVA	20,00 %			396 975,77
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 381 854,61 666 113,83

Intocmit

"Reniur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Centrul de plasament temporar pentru
persoane cu dizabilitati (adulte), com.

Badiceni mun. Soroca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)