

S.R.L. „GENESISARCH GROUP” MD-2051, mun. Chișinău, str. Paris , nr. 40 ;
mun. Chișinău, str. A. Pușkin 22 ,of 300b; Tel 069577807 ; e-mail: genesisarchgroup@gmail.com;
(IDNO) Cod fiscal 1016600036678 ; Cod TVA 0509699 ; IBAN: MD40MO2224ASV15450107100
„OTP BANK” S.A. Filiala nr. 38 „Casa Presei” Codul băncii MOBBMD22

<i>Denumirea proiectului: Servicii de proiectare arhitecturală privind reparația capitală a cazarmii, din cadrul Brigăzii 3 infanterie motorizată, mun. Cahul</i>				
Nr. ert	Caracterizarea întreprinderii, clădirii, edificiului sau aspectul lucrărilor	Nr. părților, capitol., tabelelor și a punct de indicat. la capit. culeg. de prețuri pentru lucr. de proiect. și cercetare în construcție	Calcul costului a+bx%	Costul (lei)
Faza I cuprinde				
1	Geologie-2 f.			25000
2	Ridicarea topografică			8500
3	Lucrări de măsurări a clădirii existente cu nivele 2 (demisol +parter+2E) V-15451 m3 h-11,1m; Categorie clădirii -II Categorie lucr.-II	Catalogul de prețuri pentru lucrările de măsurare,cercetare și proiectări a reparațiilor capitale a clădiilor. Tabelul 8 C-14,100- indexarea prețurilor DCși DT din 21.12.2007; C-1,25- clădirea admin. C-0,50-volumul de lucru (tabl.5)	19,62*154,51*14,100* 1,25*0,35	18700
4	Lucrări de cercetări (expertiză tehnică) a clădirii existente cu nivel S+P+2E V-15451 m3 h- 11,1m; Categorie clădirii -I Categorie lucr.-II	Catalogul de prețuri pentru lucrările de măsurare,cercetare și proiectări a reparațiilor capitale a clădiilor. Tabelul 12; C-14,100- indexarea prețurilor ; DCși DT din 21.12.2007 C-1,25-clădire; C-0,50-volum de lucru(tabl.5);C-0,8-nota tab 3.4	31,31*154,51*14,100* 1,25*0,6*0,8	40927
Faza II cuprinde-Proiect de execuție				
5	Reconstrucția și reparație a cazarmii p/u 250 pers. S-3462m2 -lucrări de terasament de consolidare elementelor constructie și a elementelor portante, izolarea termică fațade, reparația rețelelor inginerești interioare, amenajarea terenului Compartimente: SAC, PG,RIAC, EEF, EEI, ÎV,AÎV, TS,POC,deviz	NCM L.02.11-1-2013 Tabl.2pct.8 K-0,85 - proiect de execuție C-0,55-volumul de lucru C-1,2- reconstrucția C-1,5-Inflație Ordin MIși DR nr.81 din 15.06.2023 (max.-2,857)	(296,50+1,810*250)*0,85*0,55*1.2*1,5	630283
6	Semnalizarea de stingere a incendiilor (SI) S-3462 m2	Compartimentul 60 tab.60-5; C-1,1 proiect de execuție ; C -21,200 indexarea prețurilor DDRșiC din 1.02.2017	1,843*1,1*21,200	42978
7	Rețele ing. exterioare- rețele termice ,EL,AC,ST (conform C.T.)			30000
8	Design interior S-600m2	1m2-8,3euro 1 euro-19,6 lei	600*8,3*19,6	97608
9	Verificarea proiectului	conform CP L.01.12-2013	703261*0,0815	57316
10 Faza III cuprinde - Control de autor pe perioada executării lucrărilor				
	Total deviz			951312
	Coeficient de negociere	1.36	951312/1.36=699494	699494
	Total fără TVA			699494

Administrator

S.R.L. „GENESISARCH GROUP”

I. Clima _____

Beneficiar: _____

"15" 10. 2024