

Universitatea de Stat „Alec Russo” din Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № Amenajarea teritoriului. Construcția terenului sportiv

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|--|----------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de demontare, demolare | | | | |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Inclusiv bordurilor) | m ³ | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,1910 | | |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,7750 | | |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc, beton simplu cu mijloace mecanice | m ³ | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 2,1000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 1,3200 | | |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | | |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,2900 | | |
| 3 | DG05B | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece | m ² | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3900 | | |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m ³ | | | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,7700 | | |
| 5 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | | | |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut. | 0,1820 | | |
| | | 2. Drumuri | | | | |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris(70mm) | m ³ | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | | |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 | | |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris(50mm) | m ³ | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | | |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | | |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|----------------|---------|--|--|
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 | | |
| 8 | DE18A | Pavage executate din placi de trotuare gr.60mm din beton prefabricat asezate pe un strat de amestec uscat de ciment nisip,in proportie 1:6,grosime 5cm,rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip. | m ² | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 0,5200 | | |
| | 2661112800655-2 | Placi din beton GR.60mm, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | | |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 11,6000 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0510 | | |
| 9 | DE13A | Placi prefabricate(Gr.80mm)din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment | m ² | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 0,5200 | | |
| | 2661112800655-1 | Placi din beton GR.60mm, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | | |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,6000 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0510 | | |
| 10 | DE11A | Borduri mari, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x15x30 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 0,1800 | | |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0083 | | |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | | |
| | 26661228003251 | Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 750 x 150 x 300 | m | 1,0050 | | |
| | | 3. Pireu,trotuare | | | | |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 65x20x6,5 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 0,1800 | | |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0083 | | |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 | | |
| | 2666122800325 | Bordura beton pentru drumuri dimensiuni 750 x 150 x 300 | m | 1,0050 | | |
| 12 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de | m ³ | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|--------------------|----------|--|--|
| | | betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,9500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | | |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | | |
| | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 | | |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 | | |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut. | 0,0570 | | |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut. | 0,0180 | | |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,4000 | | |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris(50mm) | m ³ | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | | |
| | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 | | |
| 14 | DE13A | Placi prefabricate(Gr.30mm din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment | m ² | | | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om. | 0,5200 | | |
| | 2661112800655-3 | Placi din beton GR.30mm, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | | |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,6000 | | |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0050 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0510 | | |
| | | 4. Fundatia teren sportiv | | | | |
| 15 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Inclusiv bordurilor) | m ³ | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,1910 | | |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut. | 0,7750 | | |
| 16 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m ³ | | | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut. | 4,7700 | | |
| 17 | TsA03F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare | m ³ | | | |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 2,3900 | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 | | |
| 18 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si | buc | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------------|---|--------------------|--------|--|--|
| | | transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | | | | |
| | 8141260100100 | Fasonator | h-om. | 0,0200 | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6300 | | |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut. | 0,0200 | | |
| 19 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100 m ² | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 | | |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut. | 1,2000 | | |
| 20 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | | | |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut. | 0,1820 | | |
| 21 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris(70mm) | m ³ | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | | |
| | 102200068-2 | Pietris 40x70 | m3 | 1,1500 | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 | | |
| 22 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris(50mm) | m ³ | | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | | |
| | 1421102200068-1 | Pietris 5x20mm | m3 | 1,1500 | | |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 | | |
| 23 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa(B200) | m ³ | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,8500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,6500 | | |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 1,0250 | | |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | | |
| 24 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | | | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | | |
| | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | | |
| | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | | |
| | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | | |
| | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | | |
| | | 5. Imprejmuiri de protectie | | | | |
| 25 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma zincata (d3mm)cu panouri de gard din rama de otel profil patrat(20x20mm) fixata pe stilpi | m | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|----------------|----------|--|--|
| | | din profil (60x60mm) montati la 3,0 m distanta, cu inaltimea la coama de 4m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier | | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2500 | | |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | | |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,2000 | | |
| | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel profil patrat si plasa de sirma d3mm zincata | m2 | 2,9000 | | |
| | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 0,4800 | | |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0400 | | |
| | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare 60x60mm | kg | | | |
| | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0430 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,8800 | | |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut. | 0,0300 | | |
| 26 | CL17B | Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile (Armatura AIII d10mm,d 5,5 intarire plase,fundatii gard) | kg | | | |
| | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1000 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 | | |
| | 2811236309800 | Confecții metalice diverse | kg | 1,0000 | | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | | |
| | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | | |
| 27 | CA04C | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv | m ³ | | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 4,9500 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,4500 | | |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 | | |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 336,0000 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | | |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6700 | | |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut. | 0,0570 | | |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut. | 0,0180 | | |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | | |
| 28 | CK14A | Porti metalice(din plasa dr sarma zincata) cu rame din profiluri din otel patrat gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal | m ² | | | |
| | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om. | 0,9600 | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,1800 | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,3800 | | |
| | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 | | |
| | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 | buc | 4,0000 | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|----------------|---------|--|--|
| | | gr.5.8 S 6220 | | | | |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 | | |
| | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 | | |
| | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 | | |
| | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 | | |
| | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 | | |
| | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0010 | | |
| | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 | | |
| 29 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 7,2800 | | |
| | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 12,0000 | | |
| | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 6,0000 | | |
| | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,8400 | | |
| | 2320166200676 | White spirit | kg | 3,0000 | | |
| | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5000 | | |
| | | 6. Fantani de canalizare,apa | | | | |
| 30 | AcE07C | Montarea (Demontarea K=0,7)capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | | | |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,8200 | | |
| 31 | RpAcF06A | Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare(D=1000mm.) din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m | m ³ | | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,4500 | | |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,9500 | | |
| | 2663102100897 | Beton de ciment clasa B15/M200 cu 382 kg ciment | m3 | 1,0300 | | |
| | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala M 100-T | m3 | 0,0200 | | |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 10,6000 | | |
| | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,5000 | | |
| | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h/ut | 0,5000 | | |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 0,1500 | | |
| | 2811230001303 | Schela metalica tubulara | h-ut. | 0,0920 | | |
| 32 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, | buc | | | |

| | | | | | | |
|----|---------------------|---|----------------|---------|--|--|
| | | carosabil tip III A si B | | | | |
| | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 0,8200 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 | | |
| | | 7. Elemente mici (amenajare) | | | | |
| 33 | TsH80A | Montarea bancilor(scaune),masa pina la65kg(inclusiv pretul bancilor) | buc | | | |
| | 2309980121-1 | Scaune masa65kg | buc | 1,0000 | | |
| 34 | TsH91B | Montarea urnelor (inclusiv pretul urnelor) | buc | | | |
| | 23679021 | Urne | buc | 1,0000 | | |
| | | 8. Imbracamintea terenului sportiv | | | | |
| 35 | CN 54A | Aplicarea manuala a grundului cu quart"Gleta" intr-un strat,(Grunduirea preventiva a suprafetelor cu liant de poliuretan 300gr + dizolvant 300gr la m2) | m ² | | | |
| | 41020013400 | Zugrav | h-om. | 0,0500 | | |
| | 24302261010101 | Liant de poliuretan | kg | 0,1000 | | |
| | 24302261010101 1 | Dizolvant | kg | 0,0500 | | |
| 36 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice, montate pe suport existent, curatate,in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp.(Invelitoare monolita de calitate inalta gr.10mm din amestec EPDM granule culoare rosie,fractie 1-3,5mm-10,20 kg/m2 si liant de poliuretan1,80 kg/m2) | m ² | | | |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | | |
| | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5000 | | |
| | 26641021021 | Cauciuc farimitat | kg | 10,2000 | | |
| | 24302261010101 | Liant de poliuretan | kg | 1,8000 | | |
| 37 | RpDE10C | Marcaje,simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate manual cu vopsea (vopsea cu efect decorativ pe baza de liant celulozic) | m ² | | | |
| | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om. | 0,1200 | | |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om. | 0,4800 | | |
| | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,7200 | | |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | | |
| | 2513206629274 | Placi din cauciuc 5 mm | kg | 0,1140 | | |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | | |
| | | 9. Poarta de mini fotbal 3,0x2,0x0,5 (2buc) | | | | |
| 38 | TsH38A | Confectionarea si montarea porti (teava profilata 80x40x3-10m;40x20x3-12m) pentru o poarta, la terenurile de sport - porti de fotbal | buc | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 2,7400 | | |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|----------------|----------|--|--|
| | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 2,5100 | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 13,4300 | | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 9,2000 | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3400 | | |
| | 2722103111446 | Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A | m | 2,3270 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 155,4300 | | |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3630 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2870 | | |
| | 2010102914164 | Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m | m3 | 0,5940 | | |
| | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,3810 | | |
| | 2430126103529 | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 | kg | 0,8910 | | |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0690 | | |
| 39 | Pret | Plasa sintetica(d 2,2mm) | m ² | | | |
| | Pret | Plasa sintetica 2,2mm | m2 | 1,0000 | | |
| | | 10. Panou de baschet 1,8x1,05x0,21 cu iesire de 2,2m (2buc) | | | | |
| 40 | TsH38F | Confectionarea si montarea de panouri, si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal(140x140x4mm), la teren de baschet | buc | | | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,8100 | | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 4,0700 | | |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om. | 35,7700 | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,1200 | | |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 5,3700 | | |
| | 2722103303063 | Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657 | m | 40,5900 | | |
| | 2722103209774 | Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1 | m | 9,7420 | | |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 311,8500 | | |
| | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,7250 | | |
| | 2010102900931 | Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416 | m3 | 0,0850 | | |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,5690 | | |
| | 2430126103529 | Vopsea gri v.821 ntr 90-80 | kg | 3,1240 | | |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1290 | | |
| 41 | Pret 2 | Panou de baschet din plastic transparent antivandal (plexiglas) cu inel de amortizare si plasa | buc | | | |
| | Pret 2 | Panou p/u baschet | buc | 1,0000 | | |

Intocmit

(N.Botnari)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)