

Lista cu cantitățile de lucrări №
Construcția gardului, amenajarea teritoriului
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Gard din plasa impletita pantru gard „Rabit”, L=78m		
1	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma zincata impletita pantru gard „Rabit” 55x55mm d=3.0mm, cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi metalici 40x40x2mm, H=2.5m montati la 2 m distanta interax fixati in beton turnat pe santier , cu inaltimea la coama de 1,55 m, NOTE: Beton clasa B15 - n=0,04 m3, Panouri de gard din plasa de sirma zincata impletita pantru gard „Rabit” 55x55mm, d=2,4mm - n=1,50 m2, Stilpi metalici 40x40x2mm - n=2,92 kg. SE EXCLUDE: Ciment, Nisip, Pietris Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m	78,0000
	7123010010200	Betonist	h-om	19,5000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	71,7600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,0400
	2663102100001	Beton clasa...B15	m3	3,2042
	2732103646250	Panouri de gard din plasa de sirma zincata impletita pantru gard „Rabit” 55x55mm d=2,4mm	m2	120,1590
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	38,4509
	2811106302005	Stilpi metalici 40x40x2mm	kg	233,9095
	2952270003700	Centrața de beton	h-ut	2,3400
		<i>Total</i>		
2	CK14A	Poarta pentru Euro Gard zincat L=4m, H=1.55m, d=3.8mm inclusiv accesoriile necesare si stilpi metalici	m2	6,2000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1780
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,9520
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1160
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3560
	2030112930150	Poarta pentru Euro Gard zincat L=4m, H=1.55m, d=3.8mm inclusiv accesoriile necesare si stilpi metalici	m2	6,2000
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	24,8000
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,8000
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	24,8000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6200
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7130
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4260
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,7500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0248
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0062
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1240
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
3	CK14A	Portita pentru Euro Gard zincat L=0.8m, H=1.65m, d=3.8mm inclusiv accesoriile necesare si stilpi metalici	m2	1,3200
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2508
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,2672
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2376
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5016
	2030112930150	Portita pentru Euro Gard zincat L=0.8m, H=1.65m, d=3.8mm inclusiv accesoriile necesare si stilpi metalici	m2	1,3200
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	5,2800
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	5,2800
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	5,2800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1320
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1518
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3036
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6500
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0053
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0013
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0264
		Total		
		Total		
		Total Gard din plasa impletita pantru gard „Rabit”, L=78m		
		2. Trotual L=20m, b=1.2m		
4	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9040
		Total		
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4960
		Total		
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordur)	m3	0,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7920
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,9200
	4100126202818	Apa	m3	0,0800
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1680
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3360
		Total		
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu dimensiunile de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15, de 10x20 cm	m	40,0000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8000
	7129020012800	Pavator	h-om	7,2000
	2663102100001	Beton clasa...B15	m3	1,9200
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	40,2000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
		<i>Total</i>		
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,2400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0112
		<i>Total</i>		
9	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,2400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0560
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,1760
		<i>Total</i>		
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta amestec fr. 0-40 mm	m3	2,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3760
	1411122201752 II	Piatra sparta fr.0-40	m3	2,7600
	4100126202818	Apa	m3	0,2400
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5040
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,0080
		<i>Total</i>		
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate de 4 cm grosime) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	24,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	13,9248
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3792
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare vibropresate de 4 cm grosime	m2	24,3600
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	38,4000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	188,8800
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,1200
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,0272
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,4800
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Trotual L=20m, b=1.2m		

Primar

(functia, semnatura, numele, prenumele)

