

Reparatia curenta a strazilor locale din s. Navirnet, r-nul Falesti

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Lista cu cantitati de lucrari №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sector 1. L=243.0m, b=3,0m		
		1.1. Pc 0+00 - 1+10		
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500
		<i>Total</i>		
2	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	350,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4900
		<i>Total</i>		
3	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0735
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1050
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4060
		<i>Total</i>		
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,2900
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	66,1500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	5,2500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,5000
	11202062010361	Savura	m3	3,5000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	10,5000

1	2	3	4	5
		drumuri-terasam.		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1470
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,9030
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,9200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	9,4850
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4490
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,3710
		<i>Total</i>		
5	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,1000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,2540
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2690
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0440
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 0+00 - 1+10		
		1.2. Pc 1+10 - 2+43		
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, (Patul drumului S=420.0m2)	100 m3	0,4200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5162
		<i>Total</i>		
7	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0882
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1260
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4872
		<i>Total</i>		
8	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	42,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	5,0400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,5000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63 mm	m3	53,3400
	1212121212121	Apa	m3	2,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7640
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	9,1560
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2100

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
9	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	26,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	6,2400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,2600
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	31,6680
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	5,2780
	1212121212121	Apa	m3	3,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0920
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	6,7080
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3900
		<i>Total</i>		
10	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,3500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,5390
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,4665
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0540
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 1+10 - 2+43		
		Total		
		Total Sector 1. L=243.0m, b=3,0m		
		2. Sector 2, L=625,0m, b=3,0m		
		2.1. Drum de baza		
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,6000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7520
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5200
		<i>Total</i>		
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, (Patul drumului S=1900.0m2)	100 m3	1,9000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,8590
		<i>Total</i>		
13	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,9000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3990
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,5700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2040
		<i>Total</i>		
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	93,8600
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	359,1000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	28,5000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	19,0000
	11202062010361	Savura	m3	19,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	57,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7980
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,9020
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	21,2800
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	51,4900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,8660
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	2,0140
		<i>Total</i>		
15	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	6,3000
	7129020012800	Pavator	h-om	7,1820
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,1770
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2520
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum de baza		
		2.2. Drum lateral Pc 3+47		
16	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, (Patul drumului S=70.0m2)	100 m3	0,0700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2527
		<i>Total</i>		
17	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,0700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0147
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt	h-ut	0,0210

1	2	3	4	5
		autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0812
		<i>Total</i>		
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,7000
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4580
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	13,2300
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,0500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	0,7000
	11202062010361	Savura	m3	0,7000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0294
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,1806
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,7840
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	1,8970
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2898
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,0742
		<i>Total</i>		
19	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,5800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum lateral Pc 3+47		
		Total		
		Total Sector 2, L=625,0m, b=3,0m		
		3. Sector 4, L=790,0m, b=3,0m		
		3.1. Podet TS 60-25, L=10m, drum de baza Pc 2+10		
20	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4390
		<i>Total</i>		
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul	m3	2,0000

1	2	3	4	5
		taluzului, in teren mijlociu		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200
		<i>Total</i>		
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
		<i>Total</i>		
23	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,0000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0160
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0600
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,2000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,4400
		<i>Total</i>		
24	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat TS 60.25, L=2,5m)	buc	4,0000
	26661228005111	Teava din beton armat TS 60.25 (L=2,5m)	buc	4,0280
		<i>Total</i>		
25	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
26	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	140,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	271060200100	Otel beton	kg	140,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,1000
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
27	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4640
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
		<i>Total</i>		
28	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	11,4000
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0216
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0048
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0156
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,7200
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,8520
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,5040
	2320187315789	Decofrol	kg	1,8000
		<i>Total</i>		
29	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,4000
	71230110200	Betonist	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8800
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	2,4192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,9120
		<i>Total</i>		
30	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,6000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
		<i>Total</i>		
31	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7200

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
32	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2000
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Podet TS 60-25, L=10m, drum de baza Pc 2+10		
		3.2. Podet TS 60-25, L=10m, drum lateral stinga Pc 7+06		
33	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,1000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,4390
		<i>Total</i>		
34	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200
		<i>Total</i>		
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
		<i>Total</i>		
36	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	4,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,0000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0160
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0600
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,2000

1	2	3	4	5
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,4400
		<i>Total</i>		
37	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat TS 60.25, L=2,5m)	buc	4,0000
	26661228005111	Teava din beton armat TS 60.25 (L=2,5m)	buc	4,0280
		<i>Total</i>		
38	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
39	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	140,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	271060200100	Otel beton	kg	140,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,1000
		<i>Total</i>		
40	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4640
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
		<i>Total</i>		
41	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	11,4000
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0216
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0048
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0156
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,7200
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,8520
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,5040
	2320187315789	Decofrol	kg	1,8000

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
42	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,4000
	71230110200	Betonist	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8800
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	2,4192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,9120
		<i>Total</i>		
43	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,6000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
		<i>Total</i>		
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,7200
		<i>Total</i>		
45	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	12,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,4400
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2000
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Podet TS 60-25, L=10m, drum lateral stinga Pc 7+06		
		3.3. Pc 0+00 - 3+40		
46	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
47	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h400mm, Pc 0+75 - 2+20	100 m3	0,4700
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,8600
	2952260003000	Excavator	h-ut	1,4288
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1504
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0376
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	4,7000
		<i>Total</i>		
48	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, (Patul drumului S=1050,0m2)	100 m3	1,0500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,7905
		<i>Total</i>		
49	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	1,0500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2205
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,3150
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2180
		<i>Total</i>		
50	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	51,8700
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	198,4500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	15,7500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	10,5000
	11202062010361	Savura	m3	10,5000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4410
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,7090
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,7600
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	28,4550
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,3470
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,1130
		<i>Total</i>		
51	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,8760

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,2860
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1360
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 0+00 - 3+40		
		3.4. Pc 3+40 - 6+40		
52	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	900,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,9000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,8000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9000
		<i>Total</i>		
53	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	900,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600
		<i>Total</i>		
54	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,9000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1890
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,2700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,0440
		<i>Total</i>		
55	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	44,4600
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	170,1000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	13,5000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,0000
	11202062010361	Savura	m3	9,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3780
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,3220
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	10,0800
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	24,3900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,7260
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,9540
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
56	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	3,4200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,3700
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1200
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 3+40 - 6+40		
		3.5. Pc 6+40 - 7+00		
57	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h400mm, Pc 6+40 - 7+00	100 m3	0,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,6000
	2952260003000	Excavator	h-ut	0,6080
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0640
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0160
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	2,0000
		<i>Total</i>		
58	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, (Patul drumului S=180,0m2)	100 m3	0,1800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6498
		<i>Total</i>		
59	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,1800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0378
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0540
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2088
		<i>Total</i>		
60	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,8000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,8920
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	34,0200
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	2,7000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,8000
	11202062010361	Savura	m3	1,8000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,4000

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0756
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4644
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,0160
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	4,8780
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7452
	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	0,1908
		<i>Total</i>		
61	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6840
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8740
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0240
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 6+40 - 7+00		
		3.6. Pc 7+00 - 7+90		
62	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	1,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500
		<i>Total</i>		
63	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	300,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3000
		<i>Total</i>		
64	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	300,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4200
		<i>Total</i>		
65	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,3000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0630
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0900

1	2	3	4	5
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3480
		<i>Total</i>		
66	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	3,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,8200
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	56,7000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	4,5000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,0000
	11202062010361	Savura	m3	3,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1260
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,7740
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,3600
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,1300
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2420
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,3180
		<i>Total</i>		
67	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 7+00 - 7+90		
		3.7. Drum lateral Pk 2+00		
68	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h400m	100 m3	0,0700
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6600
	2952260003000	Excavator	h-ut	0,2128
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0224
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0056
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	0,7000
		<i>Total</i>		
69	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, (Patul drumului S=100,0m2)	100 m3	0,1000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3610
		<i>Total</i>		
70	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,1000

1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0210
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0300
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1160
		<i>Total</i>		
71	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060
		<i>Total</i>		
72	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,2000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2280
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9580
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0080
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum lateral Pk 2+00		
		Total		
		Total Sector 4, L=790,0m, b=3,0m		
		4. Sector 3, L=200,0m, b=3,0m		
		4.1. Pc 0+00 - 0+60		
73	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	200,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2000
		<i>Total</i>		
74	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5	m2	200,0000

1	2	3	4	5
		cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2800
		<i>Total</i>		
75	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,2000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0420
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,0600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2320
		<i>Total</i>		
76	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,8800
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	37,8000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	3,0000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	2,0000
	11202062010361	Savura	m3	2,0000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0840
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,5160
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,2400
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	5,4200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8280
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,2120
		<i>Total</i>		
77	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	0,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6840
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8740
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0240
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 0+00 - 0+60		
		4.2. Pc 0+60 - 2+00		
78	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h400mm, Pc 0+60 - 1+40	100 m3	0,2600

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,8800
	2952260003000	Excavator	h-ut	0,7904
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0832
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0208
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	2,6000
		<i>Total</i>		
79	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, (Patul drumului S=450,0m2)	100 m3	0,4500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6245
		<i>Total</i>		
80	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,4500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0945
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,1350
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5220
		<i>Total</i>		
81	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,5000
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,2300
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	85,0500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	6,7500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	4,5000
	11202062010361	Savura	m3	4,5000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,5000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,1610
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,0400
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	12,1950
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,8630
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,4770
		<i>Total</i>		
82	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	1,4000
	7129020012800	Pavator	h-om	1,5960
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7060
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0560
		<i>Total</i>		
83	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h400mm, Cap	100 m3	0,1600

1	2	3	4	5
		de drum L=50m		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800
	2952260003000	Excavator	h-ut	0,4864
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0512
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0128
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	1,6000
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Pc 0+60 - 2+00		
		Total		
		Total Sector 3, L=200,0m, b=3,0m		
		5. Sector 5, L=230,0m, b=3,0m		
84	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, (Patul drumului S=720,0m2)	100 m3	0,7200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,5992
		<i>Total</i>		
85	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,7200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1512
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	0,2160
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8352
		<i>Total</i>		
86	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	72,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	8,6400
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,0000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63 mm	m3	91,4400
	1212121212121	Apa	m3	3,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,0240
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	15,6960
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3600
		<i>Total</i>		
87	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	44,0000

1	2	3	4	5
	7129020012800	Pavator	h-om	10,5600
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,4400
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	53,5920
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	8,9320
	1212121212121	Apa	m3	6,6000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8480
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	11,3520
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6600
		<i>Total</i>		
88	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,3000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,6220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,0170
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0920
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Sector 5, L=230,0m, b=3,0m		
		6. Sector 6, L=260,0m, b=3,0m		
		6.1. Podet TS 60-25, L=5m, Pc 1+60 drum de baza		
89	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0600
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,2634
		<i>Total</i>		
90	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200
		<i>Total</i>		
91	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
		<i>Total</i>		

1	2	3	4	5
92	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,5000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0080
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0300
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,6000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,2200
		<i>Total</i>		
93	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat TS 60.25, L=2,5m)	buc	2,0000
	26661228005111	Teava din beton armat TS 60.25 (L=2,5m)	buc	2,0140
		<i>Total</i>		
94	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
95	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	140,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	271060200100	Otel beton	kg	140,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,1000
		<i>Total</i>		
96	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4640
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
		<i>Total</i>		
97	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	11,4000

1	2	3	4	5
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0216
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0048
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0156
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,7200
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,8520
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,5040
	2320187315789	Decofrol	kg	1,8000
		<i>Total</i>		
98	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,4000
	71230110200	Betonist	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8800
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	2,4192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,9120
		<i>Total</i>		
99	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	12,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,6000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
		<i>Total</i>		
100	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4800
		<i>Total</i>		
101	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	8,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,9600
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8000
		<i>Total</i>		
		<i>Total</i>		
		Total Podet TS 60-25, L=5m, Pc 1+60 drum de baza		

1	2	3	4	5
		6.2. Podet TS 60-25, L=5m, Pc 2+05 drum de baza		
102	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0600
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,2634
		<i>Total</i>		
103	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1200
		<i>Total</i>		
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,3000
	4100126202818	Apa	m3	0,2000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400
		<i>Total</i>		
105	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf	buc	2,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,5000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0080
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0300
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,6000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,2200
		<i>Total</i>		
106	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Teava din beton armat TS 60.25, L=2,5m)	buc	2,0000
	26661228005111	Teava din beton armat TS 60.25 (L=2,5m)	buc	2,0140
		<i>Total</i>		
107	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9300
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00	m3	0,0006

1	2	3	4	5
		m, S 942		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600
	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,0730
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1500
		<i>Total</i>		
108	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	140,0000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	12,6000
	271060200100	Otel beton	kg	140,0000
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	2,1000
		<i>Total</i>		
109	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	1,2000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4640
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	1,2096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1200
		<i>Total</i>		
110	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	12,0000
	71240100107001	Dulgher	h-om	11,4000
	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0216
	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0048
	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0156
	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,7200
	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,8520
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,5040
	2320187315789	Decofrol	kg	1,8000
		<i>Total</i>		
111	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	2,4000
	71230110200	Betonist	h-om	2,2800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8800
	2663102101000	Beton gata preparat marca B15	m3	2,4192
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2400
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	0,9120
		<i>Total</i>		
112	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	12,0000

1	2	3	4	5
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7200
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	3,6000
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0240
		<i>Total</i>		
113	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4800
		<i>Total</i>		
114	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	8,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,9600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8000
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Podet TS 60-25, L=5m, Pc 2+05 drum de baza		
		6.3. Drum de baza		
115	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor trapezoidale in pamint de cat.II 1200x400/h400mm, Pc 0+90 - 2+30	100 m3	0,4500
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,1000
	2952260003000	Excavator	h-ut	1,3680
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1440
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0360
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	4,5000
		<i>Total</i>		
116	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II, (Patul drumului S=800,0m2)	100 m3	0,8000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,8880
		<i>Total</i>		
117	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	0,8000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1680
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt	h-ut	0,2400

1	2	3	4	5
		autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9280
		<i>Total</i>		
118	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr. 31,5 - 63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire, h=10cm	m3	80,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	9,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,0000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 31.5-63 mm	m3	101,6000
	1212121212121	Apa	m3	4,0000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,3600
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	17,4400
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4000
		<i>Total</i>		
119	RpDD02B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr 0-31,5mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire, h=6cm	m3	48,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	11,5200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	24,4800
	1411122201672-2	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-31,5 mm	m3	58,4640
	1411122201646-1	Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-6 mm	m3	9,7440
	1212121212121	Apa	m3	7,2000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,0160
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	12,3840
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7200
		<i>Total</i>		
120	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	2,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	2,9640
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,4540
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1040
		<i>Total</i>		
		Total		
		Total Drum de baza		
		Total		
		Total Sector 6, L=260,0m, b=3,0m		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.