

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat com. Varancau, r-nul Soroca**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție com. Varancau, r-nul Soroca**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatia fintinilor din com. Varancau, r-nul Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. s.Varancau</b>		
1	AcE10A	Executarea fintinii din elemente de beton armat prefabricat Material marunt (scoabe, apa)=1,0150	m3	0,4500
2		Fintina	buc	1,0000
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,3000
4	CG22A	Platforma din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	12,9200
5	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	25,8400
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 100x100x3mm h=2.2m)	kg	79,3000
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 40x40x3mm h=1m)	kg	19,8000
8	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (teava 20x40x3mm)	kg	37,3000
9	CO07A1	Imprejmuiri din plasa sudata model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (plasa	kg	112,4400

1	2	3	4	5
		gabion)		
10	TsC54B	Amenajarea stratului de piatra sparta in carcasul din plasa sudata	m3	5,9000
11	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	m2	20,2500
12	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor Scinduri de rasinoaseest 0.08m3/m2	m2	24,0000
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,5200
14	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,5200
15	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri OSB gr.12mm Material marunt (saibe, etc.)=1,0500	m2	24,0000
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	24,0000
17	CE11B	Invelitori din placi din carton bitumat pentru acoperisuri asezate pe OSB fara astereala cu pante cuprinse intre 20% - 30% Material marunt ( suruburi autofiletante, etansari frontoane)=1,0500	m2	24,0000
18	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	24,0000
19	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	24,0000
		<b>2. s.Slobozia Cremene</b>		

1	2	3	4	5
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,3000
21	CG22A	Platforma din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	12,9200
22	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	25,8400
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 100x100x3mm h=2.2m)	kg	79,3000
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 40x40x3mm h=1m)	kg	19,8000
25	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (teava 20x40x3mm)	kg	37,3000
26	CO07A1	Imprejmuiri din plasa sudata model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (plasa gabion)	kg	112,4400
27	TsC54B	Amenajarea stratului de piatra sparta in carcasul din plasa sudata	m3	5,9000
28	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	m2	20,2500
29	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor Scinduri de rasinoaseest 0.08m3/m2	m2	24,0000
30	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,5200

1	2	3	4	5
31	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,5200
32	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri OSB gr.12mm Material marunt (saibe, etc.)=1,0500	m2	24,0000
33	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	24,0000
34	CE11B	Invelitori din placi din carton bitumat pentru acoperisuri asezate pe OSB fara astereala cu pante cuprinse intre 20% - 30% Material marunt ( suruburi autofiletante, etansari frontoane)=1,0500	m2	24,0000
35	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	24,0000
36	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	24,0000
<b>3. s.Slobozia Varancau</b>				
37	AcE10A	Executarea fintinii din elemente de beton armat prefabricat Material marunt (scoabe, apa)=1,0150	m3	0,4500
38		Fintina	buc	1,0000
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,2300
40	CG22A	Platforma din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc	m2	12,2500
41	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	25,0000
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg	79,3000

1	2	3	4	5
		sau partial in beton (teava 100x100x3mm h=2.2m)		
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava 40x40x3mm h=1m)	kg	26,4000
44	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (teava 20x40x3mm)	kg	48,4300
45	CO07A1	Imprejmuiri din plasa sudata model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (plasa gabion)	kg	108,7600
46	TsC54B	Amenajarea stratului de piatra sparta in carcasul din plasa sudata	m3	5,4800
47	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	m2	20,2500
48	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor Scinduri de rasinoaseest 0.08m3/m2	m2	24,0000
49	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,5200
50	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,5200
51	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri OSB gr.12mm Material marunt (saibe, etc.)=1,0500	m2	24,0000
52	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	24,0000

1	2	3	4	5
53	CE11B	Invelitori din placi din carton bitumat pentru acoperisuri asezate pe OSB fara astereala cu pante cuprinse intre 20% - 30% Material marunt ( suruburi autofiletante, etansari frontoane)=1,0500	m2	24,0000
54	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple	m2	24,0000
55	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	24,0000