

**Inlocuirea elementelor de
timplarie din incinta blocului de
filtre tr.III al DTAC din str.
Studentilor, 14**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

**Inlocuirea elementelor de timplarie din incinta blocului de filtre tr.III al DTAC din
str. Studentilor, 14**

Valoarea de deviz 411.024,798 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	178,20	20,999 20,999	3.742,000 3.742,000
2	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	178,20	1.629,599 56,549	290.394,600 10.077,000
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	94,50	154,657 20,000	14.615,050 1.890,000
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)	m	268,20	32,699 25,000	8.769,910 6.705,000
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (15 cm latime, interioare)	m2	40,23	155,705 74,298	6.264,020 2.989,000

	Total	lei	323.785,580
	CAS	24,00 %	6.096,720
	Cheltuieli de transport	2,00 %	5.889,354
	Cheltuieli de regie	1,00 %	3.357,717
	Beneficiu de deviz	1,00 %	3.391,294
	Total	100,00 +	342.520,665

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			68.504,133
		Total deviz:				411.024,798
		Inclusiv salariu				25.403,000

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Inlocuirea elementelor de
timplarie din incinta blocului de
flitre tr.III al DTAC din str.
Studentilor, 14**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Inlocuirea elementelor de timplarie din incinta blocului de flitre tr.III al DTAC din
str. Studentilor, 14**

Valoarea de deviz 411.024,798 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	85,82	50,00	4.291,00
2.	7422010060100	Timplar	h-om	67,66	50,00	3.383,00
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,84	50,00	2.792,00
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,42	50,00	1.871,00
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	261,32	50,00	13.066,00
Total manopera						25.403,000

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,31	480,00	628,80
2.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	178,20	1.400,00	249.480,00
3.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1.158,30	7,00	8.108,10
4.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	22,45	100,00	2.245,00
5.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	12,07	34,00	410,38
6.	2513736621482	Banda izolanta	m	283,34	30,00	8.500,20
7.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	290,47	23,00	6.680,81
8.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	90,88	23,00	2.090,24
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	198,47	3,00	595,41
10.	2652102100713	Var pasta	m3	0,21	3.600,00	756,00
11.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	587,76	4,00	2.351,04
12.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,07	0,00	0,00
13.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	94,50	130,00	12.285,00
14.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestata 6 x 30 mm	buc	378,00	0,85	321,30
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,32	20,00	6,40
16.	4100126202818	Apa	m3	0,45	20,00	9,00
Total materiale de construcții						294.467,680

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,40	70,00	378,00
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	26,62	65,00	1.730,30
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,13	125,00	516,25
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,27	220,00	59,40

		electric				
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,19	90,00	107,10
6.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	17,29	65,00	1.123,85
		Total utilaje de constructii				3.914,900

Total	lei	323.785,580
CAS	24,00 %	6.096,720
Cheltuieli de transport	2,00 %	5.889,354
Cheltuieli de regie	1,00 %	3.357,717
Beneficiu de deviz	1,00 %	3.391,294
Total	100,00 +	342.520,665
TVA	20,00 %	68.504,133

Total deviz:

**411.024,7
98**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Inlocuirea elementelor de timplarie din incinta blocului de flitre tr.III al DTAC din str. Studentilor, 14

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			20,999
						20,999
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	50,00	10,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	50,00	10,50
2	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			1.629,599
						56,549
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1310	50,00	56,55
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1.400,00	1.400,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	7,00	45,50
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	30,00	47,70
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	23,00	37,49
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	23,00	11,73
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	100,00	12,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	70,00	2,02
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494	65,00	9,71
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	65,00	6,31
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			154,657
						20,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	50,00	4,00
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	130,00	130,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,85	3,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	125,00	1,26
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (exterioare)	m			32,699
						25,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	50,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	9,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	3,00	2,22
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	3.600,00	2,82
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	480,00	2,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	220,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	70,00	0,07
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (15 cm latime, interioare)	m2			155,705
						74,298
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	50,00	74,30
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	34,00	10,20
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,00	58,44
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,00	0,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	125,00	9,88
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	90,00	2,66

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.