Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Cebotari Veaceslav
Date: 2022.12.26 09:47:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de constructie generale marca C

Valoarea de deviz 5 521 492,36 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de terasamente - Земляные работы				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) глина	100 m3	2,000	1 800,00 0,00	3 600,00 0,00
2	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km глина	t	320,000	75,92 0,00	24 294,40 0,00
3	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта	100 m3	2,000	714,00 0,00	1 428,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см) глина				
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% глина	100 m3	2,000	6 942,24 415,74	13 884,48 831,48
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) 2 км к=4	100 m3	6,349	494,72 0,00	3 140,97 0,00
6	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории) из временного отвала на 10м (к=2) для обратной засыпки	100 m3	11,251	2 244,00 0,00	25 247,24 0,00
7	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см) Обратная засыпка бульдозером	100 m3	6,711	714,00 0,00	4 791,65 0,00
8	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	2,862	714,00 0,00	2 043,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см) Подсыпка под полы				
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	9,573	1 666,24 723,24	15 950,92 6 923,58
10	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3	167,780	35,26 35,26	5 915,92 5 915,92
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	167,780	64,00 61,50	10 737,92 10 318,47
		Total	lei			111 034,97
		Total lucrari de terasamente - Земляные работы				**111 034,97 23 989,45**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Fundatii Фундаменты				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (Бетонная подготовка из бетона B3,5)	m3	24,800	2 239,00 369,00	55 527,20 9 151,20
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) для Fm1.Fm1a.Fm2.Fm2a	m2	75,720	152,40 86,10	11 539,73 6 519,49
14	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления) для Pf1, Pf2, Pf3, Br01, fundatii continui	m2	676,100	160,27 77,90	108 361,91 52 668,19
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art.	m3	144,240	2 205,70 315,70	318 150,17 45 536,57

1	2	3	4	5	6	7
		CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) PF1,PF,PF3, fundatii continui бетон C 15				
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Fm1,Fm1a, Fm2,Fm2a, Brm01 - бетон C 20	m3	44,340	2 205,70 315,70	97 800,74 13 998,14
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) АРМАТУРА AI д6	kg	546,960	26,67 5,49	14 586,88 3 005,00
18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на	kg	909,220	25,85 4,67	23 502,44 4 249,70

1	2	3	4	5	6	7
		стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д10				
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д14	kg	169,600	25,85 4,67	4 383,99 792,71
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д16	kg	169,200	25,85 4,67	4 373,65 790,84
21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	126,520	69,41 31,16	8 781,76 3 942,36
22	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или	m2	323,640	275,55 9,84	89 179,00 3 184,62

1	2	3	4	5	6	7
		фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) 2 слоя К=2				
		Total	lei			736 187,47
		Total Fundatii Фундаменты Inclusiv salariu				**736 187,47** **143 838,82**
		3. Carcas - Каркас **3.1. Cadru monolit - Монолитные рамы Cdm1, Cdm2**				
23	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) колонны монолитных рам	m2	285,120	190,94 102,50	54 440,80 29 224,80
24	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) ригели монолитных рам	m2	163,200	159,88 82,00	26 091,60 13 382,40
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la	buc	42,000	59,90 36,90	2 515,80 1 549,80

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)				
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B20	m3	45,460	2 348,35 434,60	106 755,99 19 756,91
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg	526,300	30,37 8,12	15 982,69 4 272,51
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая	kg	405,100	30,37 8,12	12 302,08 3 288,60

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d8				
29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 16	kg	360,500	28,07 5,82	10 119,96 2 098,83
30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 18	kg	224,400	28,07 5,82	6 299,35 1 306,45
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая	kg	1 684,300	28,07 5,82	47 281,66 9 805,99

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 20				
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 22	kg	563,400	28,07 5,82	15 815,76 3 280,11
		Total	lei			297 605,69
		Total Cadru monolit - Монолитные рамы Cdm1, Cdm2 Inclusiv salariu				**297 605,69 87 966,40**
		3.2. Stalpi - Колонны Stm1, Stm1a, Stm2, Stm3, Stm4				
33	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений)	m2	172,920	190,94 102,50	33 017,34 17 724,30
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Стойки - бетон B20	m3	45,110	2 348,35 434,60	105 934,07 19 604,81

1	2	3	4	5	6	7
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg	298,000	30,37 8,12	9 049,66 2 419,16
36	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 14	kg	4 216,900	28,07 5,82	118 376,82 24 550,79
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 16	kg	411,000	28,07 5,82	11 537,59 2 392,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			277 915,48
		Total Stalpi - Колонны Stm1, Stm1a, Stm2, Stm3, Stm4 **Inclusiv salariu**				**277 915,48** **66 691,90**
		3.3. Grinzi - Балки Grm1, Grm1a, Grm2				
38	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	41,760	159,87 82,00	6 676,36 3 424,32
39	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc	36,000	59,90 36,90	2 156,40 1 328,40
40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Балки - бетон B20	m3	29,800	2 348,35 434,60	69 980,83 12 951,08
41	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	73,200	30,37 8,12	2 222,94 594,24

1	2	3	4	5	6	7
		constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6				
42	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 16	kg	4 291,600	28,07 5,82	120 473,80 24 985,70
		Total	lei			201 510,33
		Total Grinzi - Балки Grm1, Grm1a, Grm2 Inclusiv salariu				**201 510,33 43 283,74**
		3.4. Brau monolit - Монолитные пояса Brm1б Brm2б Brm3				
43	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	245,760	159,87 82,00	39 290,86 20 152,32
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si	m3	75,000	2 348,35 434,60	176 126,25 32 595,00

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Балки - бетон B20				
45	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg	978,000	30,37 8,12	29 699,90 7 939,40
46	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg	1 893,200	28,07 5,82	53 145,91 11 022,21
		Total	lei			298 262,92
		Total Brau monolit - Монолитные пояса Brm1б Brm2б Brm3 Inclusiv salariu				**298 262,92 71 708,93**
		3.5. Buiandrugii monolit - Монолитные перемычки Bdm1, Bdm2, Bdm3, Bdm4, Bdm4a				

1	2	3	4	5	6	7
47	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	245,760	159,87 82,00	39 290,86 20 152,32
48	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc	53,000	59,90 36,90	3 174,70 1 955,70
49	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Перемычки - бетон B20	m3	5,870	2 348,35 434,60	13 784,81 2 551,10
50	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и	kg	200,100	30,37 8,12	6 076,64 1 624,41

1	2	3	4	5	6	7
		колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6				
51	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg	262,000	28,07 5,82	7 354,86 1 525,36
		Total	lei			69 681,87
		Total Buiandrugii monolit - Монолитные перемычки Bdm1, Bdm2, Bdm3, Bdm4, Bdm4a Inclusiv salariu				**69 681,87 27 808,89**
		Total	lei			1 144 976,29
		Total Carcas - Каркас Inclusiv salariu				**1 144 976,29 297 459,86**
		4. Pereti - Стены				
52	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) (pereti exteriori-стены наружные)	m3	138,330	1 301,04 305,04	179 972,88 42 196,19
53	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)(pereti interiori-стены внутренние)	m3	216,370	1 301,04 305,04	281 506,03 66 001,50
54	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit:	kg	19,560	60,12 17,22	1 175,94 336,82

1	2	3	4	5	6	7
		cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Элементы укрепления стен				
55	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад)	t	0,020	303,50 303,50	6,07 6,07
56	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя К=2	t	0,020	734,00 270,50	14,68 5,41
57	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,020	669,00 313,00	13,38 6,26
		Total	lei			462 688,98
		Total Pereti - Стены Inclusiv salariu				**462 688,98 108 552,25**
		5. Planseu - Перекрытие 5.1. Planseu monolit la cota -0.100 - Перекрытие на отм.-0,100				
58	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si	m2	361,100	159,88 82,00	57 730,88 29 610,20

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)				
59	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc	75,000	59,90 36,90	4 492,50 2 767,50
60	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B20	m3	51,800	2 348,35 434,60	121 644,53 22 512,28
61	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg	346,300	28,43 6,07	9 845,48 2 101,35

1	2	3	4	5	6	7
62	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8	kg	1 645,700	22,96 2,46	37 785,27 4 048,42
63	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg	2 058,230	27,25 5,00	56 090,88 10 295,26
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	85,100	34,36 2,46	2 924,03 209,35
		Total	lei			290 513,57
		Total Planseu monolit la cota -0.100 - Перекрытие на отм.-0,100 Inclusiv salariu				**290 513,57 71 544,36**
		5.2. Planseu monolit la cota 3.200 - Перекрытие на отм.3.200				
65	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до	m2	361,100	159,88 82,00	57 730,88 29 610,20

1	2	3	4	5	6	7
		20м, включительно, без креплений)				
66	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc	75,000	59,90 36,90	4 492,50 2 767,50
67	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B20	m3	52,000	2 348,35 434,60	122 114,20 22 599,20
68	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg	349,700	28,43 6,07	9 942,15 2 121,98
69	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до	kg	1 622,500	22,96 2,46	37 252,60 3 991,35

1	2	3	4	5	6	7
		8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8				
70	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg	2 108,700	27,25 5,00	57 466,29 10 547,72
71	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	85,100	34,36 2,46	2 924,03 209,35
		Total	lei			291 922,65
		Total Planseu monolit la cota 3.200 - Перекрытие на отм.3.200 Inclusiv salariu				**291 922,65 71 847,30**
		5.3. Planseu monolit la cota 6.500 - Перекрытие на отм.6.500				
72	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	361,100	159,88 82,00	57 730,88 29 610,20
73	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau	buc	75,000	59,90 36,90	4 492,50 2 767,50

1	2	3	4	5	6	7
		total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)				
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B20	m3	54,300	2 348,35 434,60	127 515,41 23 598,78
75	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg	370,800	28,43 6,07	10 542,03 2 250,01
76	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8	kg	1 983,100	22,96 2,46	45 531,98 4 878,43

1	2	3	4	5	6	7
77	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg	833,000	27,25 5,00	22 700,92 4 166,67
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	85,100	34,36 2,46	2 924,03 209,35
		Total	lei			271 437,75
		Total Planseu monolit la cota 6.500 - Перекрытие на отм.6.500 Inclusiv salariu				**271 437,75 67 480,94**
		Total	lei			853 873,97
		Total Planseu - Перекрытие Inclusiv salariu				**853 873,97 210 872,60**
		6. Scari monolita - Лестницы монолитные				
79	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	75,640	159,88 82,00	12 092,96 6 202,48
80	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la	buc	15,000	59,90 36,90	898,50 553,50

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)				
81	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) бетон C20	m3	11,000	2 348,35 434,60	25 831,85 4 780,60
82	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg	101,200	28,43 6,07	2 877,16 614,08
83	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8	kg	281,200	22,96 2,46	6 456,35 691,75
84	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной	kg	26,400	34,36 2,46	907,10 64,94

1	2	3	4	5	6	7
		сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)				
		Total	lei			49 063,92
		Total Scari monolita - Лестницы монолитные **Inclusiv salariu**				**49 063,92** **12 907,35**
		7. Elemente consolidarii parapetelor - Элементы усиления парапета				
85	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) Stm5,Stm6, Sm1	m2	80,740	190,94 102,50	15 416,52 8 275,85
86	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Stm5,Stm6 - бетон B15	m3	3,970	2 348,35 434,60	9 322,95 1 725,36
87	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Sm1 - бетон B12.5	m3	1,150	2 348,36 434,61	2 700,61 499,80
88	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau	kg	88,200	30,37 8,12	2 678,46 716,01

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6				
89	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d10	kg	19,500	30,37 8,12	592,17 158,30
90	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 10	kg	9,000	28,07 5,82	252,65 52,40
91	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	250,000	28,07 5,82	7 018,00 1 455,50

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12				
92	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) Brm4, Brm5, Bdm5	m2	53,540	159,87 82,00	8 559,70 4 390,28
93	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Brm4, Brm5, Bdm5-бетон B15	m3	5,920	2 348,35 434,60	13 902,23 2 572,83
94	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg	107,900	30,37 8,12	3 276,71 875,93

1	2	3	4	5	6	7
95	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 10	kg	50,000	28,07 5,82	1 403,60 291,10
96	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg	152,300	28,07 5,82	4 275,36 886,69
		Total	lei			69 398,96
		Total Elemente consolidarii parapetelor - Элементы усиления парапета Inclusiv salariu				**69 398,96 21 900,05**
		8. Acoperisi - Кровля				
97	CE27C	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri grele executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0	m2	472,000	189,40 118,90	89 396,80 56 120,80

1	2	3	4	5	6	7
		(zero) se iau dupa proiect ---- 10,86м3 Scoabe din otel pentru constructii-137,8кг				
98	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	10,860	586,63 69,70	6 370,79 756,94
99	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3	10,860	199,00 20,50	2 161,13 222,63
		Total	lei			97 928,72
		Total Acoperisi - Кровля **Inclusiv salariu**				**97 928,72** **57 100,37**
		9. Copertina - Козырек				
100	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t	0,051	34 153,73 3 280,00	1 741,84 167,28
101	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm (diam. 16 mm) (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	8,000	32,34 9,84	258,72 78,72
102	Pret furnizor	Ancoraj cu pana HSA-F M16x190	buc	8,000	100,00 0,00	800,00 0,00
103	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si	t	0,051	303,33 303,33	15,47 15,47

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад)				
104	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя К=2	t	0,051	733,92 270,59	37,43 13,80
105	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) Vopsea PF 115	t	0,051	669,41 313,33	34,14 15,98
		Total	lei			2 887,60
		Total Copertina - Козырек **Inclusiv salariu**				**2 887,60** **291,25**

		Total	lei	3 528 040,88
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	210 458,88
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	156 732,94
		TOTAL 1		3 895 232,70
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %	486 904,09
		TOTAL 2		4 382 136,79
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %	219 106,84
		TOTAL 3		4 601 243,63
		TVA	20 %	920 248,73
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**5 521 492,36** **876 912,00**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Lucrari de constructie generale marca C

Valoarea de deviz 5 521 492,36 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 096,023000	82,00	89 873,89
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2 596,734000	82,00	212 932,20
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 851,648060	82,00	151 835,17
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 702,276000	82,00	221 586,63
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	702,434000	82,00	57 599,59
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	38,836800	82,00	3 184,62
7.	7136080025001	Montator	h-om	4,107600	82,00	336,82
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,768220	82,00	62,99
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,785000	82,00	146,37
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	292,554260	82,00	23 989,45
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 123,397430	82,00	92 118,54

12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,077600	82,00	3 942,36
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	235,407000	82,00	19 303,37
		Total manopera				**876 912,00**

Materiale:

1.	102	Ancoraj cu pana HSA-F M16x190	buc	8,000000	100,00	800,00
2.	1212121212121	apa	m3	2,497800	25,00	62,44
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	319,230000	600,00	191 538,00
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,304752	390,00	118,85
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,052010	7 000,00	7 364,07
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,658250	7 000,00	25 607,75
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,309340	7 000,00	23 165,38
8.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,000000	7 000,00	0,00
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,177350	7 000,00	1 241,46
10.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,000000	7 000,00	0,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	6 858,949400	2,50	17 147,36
12.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	410,167600	300,00	123 050,28
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	731,426400	1,50	1 097,14
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,388368	1 500,00	582,55
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	18,462000	75,00	1 384,65
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,059640	50,00	2,98
17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	10,860000	30,00	325,80
18.	2320187315789	Decofrol	kg	383,947200	45,00	17 277,63
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 100,376000	75,00	82 528,20
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,005100	300,00	1,53
21.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,391200	95,00	37,16
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003315	55,00	0,18
23.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,369200	65,00	24,00
24.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,130320	65,00	8,47
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,479960	65,00	31,20
26.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	72,762000	50,00	3 638,10
27.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	21,285600	90,00	1 915,70
28.	2466477302420	Sticla solubila	kg	63,260000	15,00	948,90
29.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	24,829000	900,00	22 346,10
30.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	3,922120	900,00	3 529,91
31.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 064,100000	6,50	6 916,66
32.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	220,075200	4,00	880,30
33.	266310210000020	Beton B20	m3	46,596500	1 600,00	74 554,40
34.	266310210000040	Beton B20	m3	30,545000	1 600,00	48 872,00
35.	266310210000044	Beton B20	m3	76,875000	1 600,00	123 000,00
36.	266310210000049	Beton B20	m3	6,016750	1 600,00	9 626,80
37.	266310210000060	Beton B20	m3	53,095000	1 600,00	84 952,00
38.	266310210000067	Beton B20	m3	53,300000	1 600,00	85 280,00

39.	2663102100007 4	Beton B20	m3	55,657500	1 600,00	89 052,00
40.	2663102100008 1	Beton C20	m3	11,275000	1 600,00	18 040,00
41.	2663102100008 6	Beton B15	m3	4,069250	1 600,00	6 510,80
42.	2663102100008 7	Beton B12.5	m3	1,178750	1 600,00	1 886,00
43.	2663102100009 3	Beton B15	m3	6,068000	1 600,00	9 708,80
44.	2663102100000b 20	Beton B20	m3	46,237750	1 600,00	73 980,40
45.	2663102100000b 35	Beton B3,5	m3	25,420000	1 600,00	40 672,00
46.	2663102100000c 15	Beton C 15	m3	147,846000	1 600,00	236 553,60
47.	2663102100000c 20	Beton C 20	m3	45,448500	1 600,00	72 717,60
48.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	35,470000	900,00	31 923,00
49.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,408500	20,00	28,17
50.	2710602100001 7	АРМАТУРА AI д6	kg	560,634000	20,00	11 212,68
51.	2710602100002 7	АРМАТУРА AI d6	kg	539,457500	20,00	10 789,15
52.	2710602100002 8	АРМАТУРА AI d8	kg	415,227500	20,00	8 304,55
53.	2710602100003 5	АРМАТУРА AI d6	kg	305,450000	20,00	6 109,00
54.	2710602100004 1	АРМАТУРА AI d6	kg	75,030000	20,00	1 500,60
55.	2710602100004 5	АРМАТУРА AI d6	kg	1 002,450000	20,00	20 049,00
56.	2710602100005 0	АРМАТУРА AI d6	kg	205,102500	20,00	4 102,05
57.	2710602100006 1	АРМАТУРА AI d 6	kg	354,957500	20,00	7 099,15
58.	2710602100006 8	АРМАТУРА AI d 6	kg	358,442500	20,00	7 168,85
59.	2710602100007 5	АРМАТУРА AI d 6	kg	380,070000	20,00	7 601,40
60.	2710602100008 2	АРМАТУРА AI d 6	kg	103,730000	20,00	2 074,60
61.	2710602100008 8	АРМАТУРА AI d6	kg	90,405000	20,00	1 808,10
62.	2710602100008 9	АРМАТУРА AI d10	kg	19,987500	20,00	399,75
63.	2710602100009 4	АРМАТУРА AI d6	kg	110,597500	20,00	2 211,95
64.	2710602200000 18	АРМАТУРА AIII д10	kg	931,950500	20,00	18 639,01
65.	2710602200000 19	АРМАТУРА AIII д14	kg	173,840000	20,00	3 476,80
66.	2710602200000 20	АРМАТУРА AIII д16	kg	173,430000	20,00	3 468,60
67.	2710602200000 29	АРМАТУРА AIII d 16	kg	369,512500	20,00	7 390,25
68.	2710602200000 30	АРМАТУРА AIII d 18	kg	230,010000	20,00	4 600,20
69.	2710602200000 31	АРМАТУРА AIII d 20	kg	1 726,407500	20,00	34 528,15

70.	271060220000032	АРМАТУРА AIII d 22	kg	577,485000	20,00	11 549,70
71.	271060220000036	АРМАТУРА AIII d 14	kg	4 322,322500	20,00	86 446,45
72.	271060220000037	АРМАТУРА AIII d 16	kg	421,275000	20,00	8 425,50
73.	271060220000042	АРМАТУРА AIII d 16	kg	4 398,890000	20,00	87 977,80
74.	271060220000046	АРМАТУРА AIII d 12	kg	1 940,530000	20,00	38 810,60
75.	271060220000051	АРМАТУРА AIII d 12	kg	268,550000	20,00	5 371,00
76.	271060220000063	АРМАТУРА AIII д 10	kg	2 109,685750	20,00	42 193,72
77.	271060220000070	АРМАТУРА AIII д 10	kg	2 161,417500	20,00	43 228,35
78.	271060220000077	АРМАТУРА AIII д 10	kg	853,825000	20,00	17 076,50
79.	271060220000090	АРМАТУРА AIII d 10	kg	9,225000	20,00	184,50
80.	271060220000091	АРМАТУРА AIII d 12	kg	256,250000	20,00	5 125,00
81.	271060220000095	АРМАТУРА AIII d 10	kg	51,250000	20,00	1 025,00
82.	271060220000096	АРМАТУРА AIII d 12	kg	156,107500	20,00	3 122,15
83.	271060240000062	АРМАТУРА AIII д 8	kg	1 686,842500	20,00	33 736,85
84.	271060240000069	АРМАТУРА AIII д 8	kg	1 663,062500	20,00	33 261,25
85.	271060240000076	АРМАТУРА AIII д 8	kg	2 032,677500	20,00	40 653,55
86.	271060240000083	АРМАТУРА AIII д 8	kg	288,230000	20,00	5 764,60
87.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,786000	30,00	113,58
88.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	253,095100	30,00	7 592,86
89.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,102000	30,00	3,06
90.	2811106301200	Elemente metalice	kg	52,020000	30,00	1 560,60
91.	2811236309900	Confectii metalice	kg	20,342400	30,00	610,27
92.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	148,400000	30,00	4 452,00
93.	2811236832352	Burghiu widia	buc	2,400000	30,00	72,00
94.	2873122004100	Plase sudate	kg	284,517000	30,00	8 535,51
95.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	237,320600	55,00	13 052,63
96.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,195600	80,00	15,65
97.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,022950	80,00	1,84
98.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,331500	1,50	0,50
99.	2874115802561	Surub M 12	buc	3 068,000000	1,50	4 602,00
100.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	802,457000	1,50	1 203,69
101.	2874115840479	Piulita M12	buc	3 068,000000	1,50	4 602,00

102.	2874115840601	Piulita M20	buc	1 888,000000	1,50	2 832,00
103.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	802,457000	1,50	1 203,69
104.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,331500	1,50	0,50
105.	2874115850000	Buloane M 20	buc	1 888,000000	1,50	2 832,00
106.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,331500	1,50	0,50
107.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	70,800000	55,00	3 894,00
108.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	17,235540	55,00	947,93
109.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	80,240000	55,00	4 413,20
110.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	104,490800	55,00	5 747,00
111.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,022950	5,00	60,11
112.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	16,778000	25,00	419,45
113.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	114,268040	25,00	2 856,70
		Total materiale de construcţii				**2 239 041,95**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,065160	700,00	45,61
2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,195600	100,00	19,56
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,647280	100,00	64,73
4.	2922140007000	Macara	h-ut	271,512450	750,00	203 634,34
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,480000	100,00	48,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	28,320000	100,00	2 832,00
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	17,404000	750,00	13 053,00
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,500000	800,00	3 600,00
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	39,423960	850,00	33 510,36
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,555440	850,00	3 022,12
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,651600	100,00	65,16
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	9,920000	100,00	992,00
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	341,976000	100,00	34 197,60
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	90,273390	100,00	9 027,34
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	8,414640	100,00	841,46
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,564800	100,00	156,48
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,007650	750,00	5,74
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	109,621800	750,00	82 216,35
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,658120	700,00	460,68
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	30,368000	800,00	24 294,40
		Total utilaje de construcţii				**412 086,93**

Total	lei	3 528 040,88
ASIGURARI SOCIALE	24 %	210 458,88
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	156 732,94
TOTAL 1		3 895 232,70
CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %	486 904,09
TOTAL 2		4 382 136,79
BENEFICIU DE DEVIZ	5 %	219 106,84
TOTAL 3		4 601 243,63
TVA	20 %	920 248,73
Total deviz:		**5 521 492,36**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ——— incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de terasamente - Земляные работы				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением,	100 m3			1 800,00 ——— 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) глина				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	800,00	1 800,00
		Cheltuieli directe	lei			3 600,00
2	TsI51B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km глина	t			75,92 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0949	800,00	75,92
		Cheltuieli directe	lei			24 294,40
3	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см) глина	100 m3			714,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	850,00	714,00
		Cheltuieli directe	lei			1 428,00
4	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% глина	100 m3			6 942,24 415,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,070	82,00	415,74
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,702	750,00	6 526,50
		Cheltuieli directe	lei			13 884,48
5	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) 2 км к=4	100 m3			494,72 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,012	390,00	18,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140	850,00	476,00
		Cheltuieli directe	lei			3 140,97
6	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории) из временного отвала на 10м (к=2) для обратной засыпки	100 m3			2 244,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,320	850,00	2 244,00
		Cheltuieli directe	lei			25 247,24
7	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см) Обратная засыпка бульдозером	100 m3			714,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	850,00	714,00
		Cheltuieli directe	lei			4 791,65
8	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80	100 m3			714,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		СР, толщиной слоя 21-30 см) Подсыпка под полы				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	850,00	714,00
		Cheltuieli directe	lei			2 043,47
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 666,24 723,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	82,00	723,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	100,00	943,00
		Cheltuieli directe	lei			15 950,92
10	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3			35,26 35,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	82,00	35,26
		Cheltuieli directe	lei			5 915,92
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			64,00 61,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	82,00	61,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	25,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			10 737,92
		2. Fundatii Фундаменты				
12	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (Бетонная подготовка из бетона B3,5)	m3			2 239,00 369,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	82,00	315,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	82,00	53,30
	2663102100000b35	Beton B3,5	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	750,00	187,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			55 527,20
13	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов	m2			152,40 86,10

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) для Fm1.Fm1a.Fm2.Fm2a				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,950	82,00	77,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	55,00	4,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,090	300,00	27,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	45,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			11 539,73
14	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления) для Pf1, Pf2, Pf3, Br01, fundatii continui	m2			160,27 77,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800	82,00	65,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,110	300,00	33,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	750,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			108 361,91
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) PF1,PF,PF3, fundatii continui бетон C 15	m3			2 205,70 315,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	82,00	282,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,80
	2663102100000c15	Beton C 15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	750,00	187,50
		Cheltuieli directe	lei			318 150,17
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Fm1,Fm1a, Fm2,Fm2a, Brm01 - бетон C 20	m3			2 205,70 315,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	82,00	282,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,80

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000c20	Beton C 20	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	750,00	187,50
		Cheltuieli directe	lei			97 800,74
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) АРМАТУРА AI д6	kg			26,67 5,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	82,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	271060210000017	АРМАТУРА AI д6	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			14 586,88
18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д10	kg			25,85 4,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	82,00	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	271060220000018	АРМАТУРА AIII д10	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			23 502,44
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д14	kg			25,85 4,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	82,00	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	271060220000019	АРМАТУРА AIII д14	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			4 383,99
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д16	kg			25,85 4,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	82,00	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	271060220000020	АРМАТУРА AIII д16	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			4 373,65
21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция	m2			69,41 31,16

1	2	3	4	5	6	7
		горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)				
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,380	82,00	31,16
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,031	900,00	27,90
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,500	15,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,00	0,05
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004	700,00	2,80
		Cheltuieli directe	lei			8 781,76
22	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) 2 слоя К=2	m2			275,55 9,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	82,00	9,84
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	75,00	255,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	4,00	2,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	100,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	100,00	2,60
		Cheltuieli directe	lei			89 179,00
		3. Carcas - Каркас				
		3.1. Cadru monolit - Монолитные рамы Cdm1, Cdm2				
23	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) колонны монолитных рам	m2			190,94 102,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	82,00	20,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	82,00	82,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,008	55,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,050	1,50	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,050	1,50	0,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	55,00	2,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,040	55,00	2,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,150	300,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	750,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			54 440,80
24	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м,	m2			159,88 82,00

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, без креплений) ригели монолитных рам				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	82,00	69,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	750,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			26 091,60
25	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			59,90 36,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	82,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	750,00	7,50
		Cheltuieli directe	lei			2 515,80
26	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B20	m3			2 348,35 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	266310210000020	Beton B20	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	25,00	3,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	750,00	210,00
		Cheltuieli directe	lei			106 755,99
27	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			30,37 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	82,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	271060210000027	АРМАТУРА AI d6	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			15 982,69
28	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m,	kg			30,37 8,12

1	2	3	4	5	6	7
		exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d8				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	82,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	271060210000028	АРМАТУРА AI d8	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			12 302,08
29	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 16	kg			28,07 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	271060220000029	АРМАТУРА AIII d 16	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			10 119,96
30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 18	kg			28,07 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	271060220000030	АРМАТУРА AIII d 18	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			6 299,35
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 20	kg			28,07 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	271060220000031	АРМАТУРА AIII d 20	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			47 281,66
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 22	kg			28,07 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	271060220000032	АРМАТУРА AIII d 22	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			15 815,76
		3.2. Stalpi - Колонны Stm1, Stm1a, Stm2, Stm3, Stm4				
33	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений)	m2			190,94 102,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	82,00	20,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	82,00	82,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,008	55,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,050	1,50	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,050	1,50	0,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	55,00	2,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,040	55,00	2,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,150	300,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	750,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			33 017,34
34	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Стойки - бетон B20	m3			2 348,35 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	2663102100000b20	Beton B20	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	25,00	3,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	750,00	210,00
		Cheltuieli directe	lei			105 934,07
35	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках	kg			30,37 8,12

1	2	3	4	5	6	7
		и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	82,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	271060210000035	АРМАТУРА AI d6	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			9 049,66
36	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 14	kg			28,07 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	271060220000036	АРМАТУРА AIII d 14	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			118 376,82
37	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 16	kg			28,07 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	271060220000037	АРМАТУРА AIII d 16	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			11 537,59
		3.3. Grinzi - Балки Grm1, Grm1a, Grm2				
38	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			159,87 82,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	82,00	69,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	45,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	750,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			6 676,36
39	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			59,90 36,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	82,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	750,00	7,50
		Cheltuieli directe	lei			2 156,40
40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Балки - бетон B20	m3			2 348,35 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	266310210000040	Beton B20	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	25,00	3,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	750,00	210,00
		Cheltuieli directe	lei			69 980,83
41	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			30,37 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	82,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	271060210000041	АРМАТУРА AI d6	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			2 222,94
42	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 16	kg			28,07 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	271060220000042	АРМАТУРА AIII d 16	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			120 473,80
		3.4. Brau monolit - Монолитные пояса Brm1б Brm2б Brm3				
43	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			159,87 82,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	82,00	69,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	750,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			39 290,86
44	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Балки - бетон B20	m3			2 348,35 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	266310210000044	Beton B20	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	25,00	3,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	750,00	210,00
		Cheltuieli directe	lei			176 126,25
45	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			30,37 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	82,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	271060210000045	АРМАТУРА AI d6	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			29 699,90
46	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая	kg			28,07 5,82

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	271060220000046	АРМАТУРА AIII d 12	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			53 145,91
		3.5. Buiandrugii monolit - Монолитные перемычки Bdm1, Bdm2, Bdm3, Bdm4, Bdm4a				
47	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			159,87 82,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	82,00	69,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	750,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			39 290,86
48	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			59,90 36,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	82,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	750,00	7,50
		Cheltuieli directe	lei			3 174,70
49	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Перемычки - бетон B20	m3			2 348,35 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	266310210000049	Beton B20	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	25,00	3,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	750,00	210,00
		Cheltuieli directe	lei			13 784,81
50	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg			30,37 8,12

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	82,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	271060210000050	АРМАТУРА AI d6	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			6 076,64
51	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg			28,07 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	271060220000051	АРМАТУРА AIII d 12	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			7 354,86
		4. Pereti - Стены				
52	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) (pereti exteriori-стены наружные)	m3			1 301,04 305,04
	7122050013400	Zidar	h-om	3,090	82,00	253,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	82,00	51,66
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	600,00	540,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	6,50	19,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,070	900,00	63,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,100	900,00	90,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	750,00	277,50
		Cheltuieli directe	lei			179 972,88
53	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)(pereti interiori-стены внутренние)	m3			1 301,04 305,04
	7122050013400	Zidar	h-om	3,090	82,00	253,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	82,00	51,66
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	600,00	540,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	6,50	19,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,070	900,00	63,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,100	900,00	90,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	25,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	750,00	277,50
		Cheltuieli directe	lei			281 506,03
54	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Элементы укрепления стен	kg			60,12 17,22
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	82,00	17,22
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	30,00	31,20
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	95,00	1,90
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	80,00	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			1 175,94
55	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад)	t			303,50 303,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,700	82,00	303,50
		Cheltuieli directe	lei			6,07
56	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя К=2	t			734,00 270,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,650	82,00	270,50
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,380	65,00	439,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,240	50,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			14,68
57	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			669,00 313,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	82,00	313,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	50,00	18,00
		Cheltuieli directe	lei			13,38
		5. Planseu - Перекрытие				
		5.1. Planseu monolit la cota -0.100 - Перекрытие на отм.-0,100				
58	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			159,88 82,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	82,00	69,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	300,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	750,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			57 730,88
59	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			59,90 36,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	82,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	750,00	7,50
		Cheltuieli directe	lei			4 492,50
60	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B20	m3			2 348,35 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	266310210000060	Beton B20	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	25,00	3,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	750,00	210,00
		Cheltuieli directe	lei			121 644,53
61	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg			28,43 6,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,070	82,00	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	271060210000061	АРМАТУРА AI d 6	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	750,00	0,86
		Cheltuieli directe	lei			9 845,48
62	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8	kg			22,96 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030	82,00	2,46
	271060240000062	АРМАТУРА AIII д 8	kg	1,025	20,00	20,50
		Cheltuieli directe	lei			37 785,27

1	2	3	4	5	6	7
63	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg			27,25 5,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	82,00	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	271060220000063	АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			56 090,88
64	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			34,36 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	82,00	2,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			2 924,03
		5.2. Planseu monolit la cota 3.200 - Перекрытие на отм.3.200				
65	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			159,88 82,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	82,00	69,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	750,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			57 730,88
66	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			59,90 36,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	82,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	750,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			4 492,50
67	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B20	m3			2 348,35 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	266310210000067	Beton B20	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	25,00	3,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	750,00	210,00
		Cheltuieli directe	lei			122 114,20
68	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg			28,43 6,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,070	82,00	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	271060210000068	АРМАТУРА AI d 6	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	750,00	0,86
		Cheltuieli directe	lei			9 942,15
69	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8	kg			22,96 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030	82,00	2,46
	271060240000069	АРМАТУРА AIII д 8	kg	1,025	20,00	20,50
		Cheltuieli directe	lei			37 252,60
70	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg			27,25 5,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	82,00	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	271060220000070	АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			57 466,29
71	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной	kg			34,36 2,46

1	2	3	4	5	6	7
		сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	82,00	2,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			2 924,03
		5.3. Planseu monolit la cota 6.500 - Перекрытие на отм.6.500				
72	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			159,88 82,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	82,00	69,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	750,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			57 730,88
73	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			59,90 36,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	82,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	750,00	7,50
		Cheltuieli directe	lei			4 492,50
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B20	m3			2 348,35 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	266310210000074	Beton B20	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	25,00	3,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	750,00	210,00
		Cheltuieli directe	lei			127 515,41
75	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la	kg			28,43 6,07

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,070	82,00	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	271060210000075	АРМАТУРА AI d 6	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	750,00	0,86
		Cheltuieli directe	lei			10 542,03
76	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8	kg			22,96 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030	82,00	2,46
	271060240000076	АРМАТУРА AIII д 8	kg	1,025	20,00	20,50
		Cheltuieli directe	lei			45 531,98
77	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg			27,25 5,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	82,00	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	271060220000077	АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			22 700,92
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			34,36 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	82,00	2,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			2 924,03
		6. Scari monolita - Лестницы монолитные				
79	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			159,88 82,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	82,00	69,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	750,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			12 092,96
80	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			59,90 36,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	82,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	750,00	7,50
		Cheltuieli directe	lei			898,50
81	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) бетон C20	m3			2 348,35 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	266310210000081	Beton C20	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	25,00	3,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	750,00	210,00
		Cheltuieli directe	lei			25 831,85
82	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg			28,43 6,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,070	82,00	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	271060210000082	АРМАТУРА AI d 6	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	750,00	0,86
		Cheltuieli directe	lei			2 877,16
83	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на	kg			22,96 2,46

1	2	3	4	5	6	7
		стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030	82,00	2,46
	271060240000083	АРМАТУРА AIII д 8	kg	1,025	20,00	20,50
		Cheltuieli directe	lei			6 456,35
84	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			34,36 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	82,00	2,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	750,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			907,10
		7. Elemente consolidarii parapetelor - Элементы усиления парапета				
85	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) Stm5,Stm6, Sm1	m2			190,94 102,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	82,00	20,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	82,00	82,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,008	55,00	0,44
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,050	1,50	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,050	1,50	0,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	55,00	2,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,040	55,00	2,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,150	300,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	750,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15 416,52
86	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Stm5,Stm6 - бетон B15	m3			2 348,35 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	266310210000086	Beton B15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	25,00	3,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	750,00	210,00
		Cheltuieli directe	lei			9 322,95
87	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Sm1 - бетон B12.5	m3			2 348,36 434,61
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90

1	2	3	4	5	6	7
	266310210000087	Beton B12.5	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	25,00	3,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	750,00	210,00
		Cheltuieli directe	lei			2 700,61
88	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			30,37 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	82,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	271060210000088	АРМАТУРА AI d6	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			2 678,46
89	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d10	kg			30,37 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	82,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	271060210000089	АРМАТУРА AI d10	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			592,17
90	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 10	kg			28,07 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	271060220000090	АРМАТУРА AIII d 10	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			252,65
91	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и	kg			28,07 5,82

1	2	3	4	5	6	7
		установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	271060220000091	АРМАТУРА AIII d 12	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			7 018,00
92	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) Brm4, Brm5, Bdm5	m2			159,87 82,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	82,00	69,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	45,00	5,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	750,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			8 559,70
93	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Brm4, Brm5, Bdm5- бетон B15	m3			2 348,35 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	266310210000093	Beton B15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	25,00	3,75
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	750,00	210,00
		Cheltuieli directe	lei			13 902,23
94	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			30,37 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	82,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	271060210000094	АРМАТУРА AI d6	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			3 276,71
95	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg			28,07 5,82

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 10				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	271060220000095	АРМАТУРА AIII d 10	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			1 403,60
96	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg			28,07 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	271060220000096	АРМАТУРА AIII d 12	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	750,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			4 275,36
		8. Acoperisi - Кровля				
97	CE27C	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri grele executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect ----10,86м3 Scoabe din otel pentru constructii-137,8кг	m2			189,40 118,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,100	82,00	90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,350	82,00	28,70
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,000	7 000,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,000	7 000,00	0,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,000	7 000,00	0,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,000	7 000,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,280	55,00	15,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,000	55,00	0,00
	2874115850000	Buloane M 20	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115840601	Piulita M20	buc	4,000	1,50	6,00
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,150	55,00	8,25
	2874115802561	Surub M 12	buc	6,500	1,50	9,75
	2874115840479	Piulita M12	buc	6,500	1,50	9,75
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,170	55,00	9,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,060	100,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			89 396,80
98	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			586,63 69,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	82,00	69,70
	1212121212121	apa	m3	0,230	25,00	5,75
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	75,00	127,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	50,00	335,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	65,00	0,78
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	30,00	30,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	700,00	3,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	100,00	6,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	700,00	8,40
		Cheltuieli directe	lei			6 370,79
99	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3			199,00 20,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,250	82,00	20,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,960	90,00	176,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	700,00	0,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			2 161,13
		9. Copertina - Козырек				
100	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t			34 153,73 3 280,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,000	82,00	2 870,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,000	82,00	410,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,000	30,00	30 600,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,450	80,00	36,08
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,500	1,50	9,80
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,500	1,50	9,80
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,500	1,50	9,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,065	55,00	3,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100	300,00	30,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,000	30,00	60,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,450	5,00	2,16
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,150	750,00	112,55
		Cheltuieli directe	lei			1 741,84
101	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm (diam. 16 mm) (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc			32,34 9,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120	82,00	9,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500	5,00	7,50
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,300	30,00	9,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060	100,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			258,72
102	Pret furnizor	Ancoraj cu pana HSA-F M16x190	buc			100,00 0,00
	102	Ancoraj cu pana HSA-F M16x190	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			800,00
103	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад)	t			303,33 303,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,700	82,00	303,33
		Cheltuieli directe	lei			15,47
104	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			733,92 270,59

1	2	3	4	5	6	7
		(Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя K=2				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,650	82,00	270,59
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,380	65,00	439,41
	2320166200676	White spirit	kg	0,240	50,00	23,92
		Cheltuieli directe	lei			37,43
105	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) Vopsea PF 115	t			669,41 313,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	82,00	313,33
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	65,00	338,04
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	50,00	18,04
		Cheltuieli directe	lei			34,14

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Lucrari de constructie generale marca SA

Valoarea de deviz 11 695 827,42 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки **1.1. Pereti despartitori la cota - 3.300 - Перегородки на отм.-3,300**				
1	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm,gr 80 mm in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м) толщ 80 мм	100m2	0,252	41 300,24 7 940,08	10 407,66 2 000,90
		Total	lei			10 407,66
		Total Pereti despartitori la cota - 3.300 - Перегородки на отм.-3,300 Inclusiv salariu				**10 407,66 2 000,90**
		1.2. Pereti despartitori la cota 0.000 - Перегородки на отм.0.000				
2	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером	m3	3,430	4 252,48 739,64	14 586,01 2 536,97

1	2	3	4	5	6	7
		250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м)				
3	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm,gr 80 mm in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м) толщ 80 мм	100m2	2,333	41 300,26 7 940,06	96 353,51 18 524,16
		Total	lei			110 939,52
		Total Pereti despartitori la cota 0.000 - Перегородки на отм.0.000 Inclusiv salariu				**110 939,52 21 061,13**
		1.3. Pereti despartitori la cota 3.300 - Перегородки на отм.3,300				
4	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm,gr 80 mm in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м) толщ 80 мм	100m2	1,840	41 300,26 7 940,06	75 992,48 14 609,71
		Total	lei			75 992,48
		Total Pereti despartitori la cota 3.300 - Перегородки на отм.3,300 Inclusiv salariu				**75 992,48 14 609,71**
		Total	lei			197 339,66
		Total Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки Inclusiv salariu				**197 339,66 37 671,74**
		2. Usi - Двери				
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere	m2	97,870	3 141,02 66,42	307 411,64 6 500,53

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U1.U2.U*Cu ancadramente din doua parti				
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U8 *Cu ancadramente din doua parti	m2	6,940	3 141,02 66,42	21 798,68 460,96
7	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U3,U4 incl. ancadramente din doua parti	m2	35,150	3 155,05 74,62	110 900,01 2 622,89
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	17,640	3 141,02 66,42	55 407,59 1 171,65

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U5, U6 incl. ancadramente din doua parti				
9	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U7incl. ancadramente din doua parti	m2	5,600	3 155,05 74,62	17 668,28 417,87
10	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U9,L1incl. ancadramente din doua parti	m2	6,270	3 155,05 74,62	19 782,16 467,86
		Total	lei			532 968,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total Usi - Двери **Inclusiv salariu**				**532 968,36** **11 641,76**
		3. Ferestre - Окна				
11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv(Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire F1	m2	7,000	3 178,47 77,08	22 249,32 539,56
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F	m2	17,100	3 128,81 59,86	53 502,65 1 023,60
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F1, F2, F4, F5	m2	133,000	3 081,37 45,92	409 822,87 6 107,36
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы) 300mm	m	95,100	131,52 29,52	12 507,56 2 807,36

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			498 082,40
		Total Ferestre - Окна **Inclusiv salariu**				**498 082,40** **10 477,88**
		4. Vitraliu- Витражи				
15	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv Usi PVC+ deversor placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U1.U2.U*Cu ancadramente din doua parti ДВЕРЬ с фрамугой	m2	46,280	3 114,68 63,96	144 147,39 2 960,07
		Total	lei			144 147,39
		Total Vitraliu- Витражи **Inclusiv salariu**				**144 147,39** **2 960,07**
		5. Pardoseli - Полы **5.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300** **5.1.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 1,1*,2,3,4,4*,6,9**				
16	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,850	2 776,42 558,42	5 136,38 1 033,08
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp , бетон С7,5 толщ.100mm	m2	185,000	376,74 73,80	69 696,90 13 653,00
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	185,000	33,81 16,40	6 254,66 3 034,00

1	2	3	4	5	6	7
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	18,500	2 637,00 369,00	48 784,50 6 826,50
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	185,000	150,34 57,40	27 812,90 10 619,00
21	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, доб 10мм K=2	m2	185,000	50,08 19,68	9 264,80 3 640,80
22	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	185,000	507,88 101,68	93 957,80 18 810,80
23	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, h=10cm	m	150,500	208,86 82,00	31 434,18 12 341,00
		Total	lei			292 342,12
		Total Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 1,1*,2,3,4,4*,6,9 Inclusiv salariu				**292 342,12 69 958,18**
		5.1.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 5,7,8,10,11				
24	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,853	2 776,42 558,42	5 144,71 1 034,75
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (бетон C7,5 толщ.100mm	m2	185,350	376,74 73,80	69 828,76 13 678,83

1	2	3	4	5	6	7
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	185,350	33,81 16,40	6 266,51 3 039,74
27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 95mm)	m3	17,610	2 637,00 369,00	46 437,57 6 498,09
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	185,350	150,34 57,40	27 865,52 10 639,09
29	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, доб 10мм K=2	m2	185,350	50,08 19,68	9 282,31 3 647,69
30	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	185,350	507,88 101,68	94 135,56 18 846,39
31	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp h=100mm	m	150,500	208,86 82,00	31 434,18 12 341,00
		Total	lei			290 395,12
		Total Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 5,7,8,10,11 Inclusiv salariu				**290 395,12 69 725,58**
		5.1.3. Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 12				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "TUFFUHGPUHT" intr-un	m2	47,300	24,23 11,48	1 146,07 543,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pereti si tavane interioare Применительно				
33	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), 450*450mm, min gr.8, semilucioasa	m2	47,300	507,88 101,68	24 022,72 4 809,46
34	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp h=10cm	m	28,000	208,86 82,00	5 848,22 2 296,00
		Total	lei			31 017,01
		Total Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 12 Inclusiv salariu				**31 017,01 7 648,46**
		Total	lei			613 754,25
		Total Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300 Inclusiv salariu				**613 754,25 147 332,22**
		5.2. Plan cota 0,000 - План на отм.0,000 **5.2.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 8...15**				
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,900	33,81 16,40	6 961,27 3 376,76
36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	20,590	2 637,00 369,00	54 295,83 7 597,71
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного	m2	205,900	150,34 57,40	30 955,01 11 818,66

1	2	3	4	5	6	7
		раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)				
38	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, доб 10мм K=2	m2	205,900	50,08 19,68	10 311,47 4 052,11
39	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	205,900	507,88 101,68	104 572,49 20 935,91
40	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp h=10cm	m	180,000	208,86 82,00	37 595,70 14 760,00
		Total	lei			244 691,77
		Total Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 8...15 **Inclusiv salariu**				**244 691,77** **62 541,15**
		5.2.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 1,3...6				
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,250	33,81 16,40	1 867,94 906,10
42	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 95mm)	m3	5,250	2 637,00 369,00	13 844,25 1 937,25
43	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta	m2	55,250	512,76 13,12	28 329,99 724,88

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Рулонный материал Технониколь -2 straturi K=2				
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	55,250	150,34 57,40	8 306,29 3 171,35
45	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, доб 10мм K=2	m2	55,250	50,08 19,68	2 766,91 1 087,32
46	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	55,250	507,88 101,68	28 060,38 5 617,82
47	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp h=10cm	m	28,500	208,86 82,00	5 952,65 2 337,00
		Total	lei			89 128,41
		Total Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 1,3...6 Inclusiv salariu				**89 128,41 15 781,72**
		5.2.3. Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 2,7,16,17				
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	130,000	33,81 16,40	4 395,17 2 132,00

1	2	3	4	5	6	7
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 95mm)	m3	12,350	2 637,00 369,00	32 566,96 4 557,16
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 40мм	m2	130,000	150,34 57,40	19 544,20 7 462,00
51	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade доб 10мм K=2	m2	130,000	50,08 19,68	6 510,40 2 558,40
52	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	130,000	507,88 101,68	66 024,40 13 218,40
53	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp h=10cm	m	128,500	208,86 82,00	26 839,15 10 537,00
		Total	lei			155 880,28
		Total Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 2,7,16,17 Inclusiv salariu				**155 880,28 40 464,96**
		5.2.4. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 18				
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "TUFFUHGPUHT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "TUFFUHGPUHT" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) Применительно	m2	47,300	24,23 11,48	1 146,07 543,00

1	2	3	4	5	6	7
55	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	47,300	507,88 101,68	24 022,72 4 809,46
56	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, h=10cm	m	28,000	208,86 82,00	5 848,22 2 296,00
		Total	lei			31 017,01
		Total Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 18 **Inclusiv salariu**				**31 017,01** **7 648,46**
		Total	lei			520 717,47
		Total Plan cota 0,000 - План на отм.0,000 **Inclusiv salariu**				**520 717,47** **126 436,29**
		5.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 **5.3.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 1,2,4,6,8,9,13,14**				
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)	m2	130,750	33,81 16,40	4 420,54 2 144,30
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice) (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	13,075	2 637,00 369,00	34 478,77 4 824,68
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 40мм	m2	130,750	150,34 57,40	19 656,95 7 505,05

1	2	3	4	5	6	7
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade , доб 10мм K=2	m2	130,750	50,08 19,68	6 547,97 2 573,16
61	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	130,750	507,88 101,68	66 405,30 13 294,66
62	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp h=10cm	m	110,000	208,86 82,00	22 975,15 9 020,00
		Total	lei			154 484,68
		Total Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 1,2,4,6,8,9,13,14 Inclusiv salariu				**154 484,68 39 361,85**
		5.3.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 10,11				
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,400	33,81 16,40	858,75 416,56
64	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 95mm)	m3	2,410	2 637,00 369,00	6 355,17 889,29
65	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau	m2	25,400	512,76 13,12	13 024,11 333,25

1	2	3	4	5	6	7
		curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Рулонный материал Технониколь -2 straturi K=2				
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,толщ 40мм	m2	25,400	150,34 57,40	3 818,64 1 457,96
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, доб 10мм K=2	m2	25,400	50,08 19,68	1 272,03 499,87
68	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450мм, min gr.8, semilucioasa	m2	25,400	507,88 101,68	12 900,15 2 582,67
69	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, 10см	m	32,000	208,86 82,00	6 683,68 2 624,00
		Total	lei			44 912,53
		Total Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 10,11 Inclusiv salariu				**44 912,53 8 803,60**
		5.3.3. Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 12,15				
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,500	33,81 16,40	3 330,19 1 615,40
71	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3	9,350	2 637,00 369,00	24 655,96 3 450,16

1	2	3	4	5	6	7
		clasice (polistirolbeton gr. 95mm)				
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,толщ 40мм	m2	98,500	150,34 57,40	14 808,49 5 653,90
73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade , доб 10мм K=2	m2	98,500	50,08 19,68	4 932,88 1 938,48
74	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm , min gr.8, semilucioasa	m2	98,500	507,88 101,68	50 026,18 10 015,48
75	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp ,10см	m	68,800	208,87 82,00	14 369,92 5 641,60
		Total	lei			112 123,62
		Total Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 12,15 Inclusiv salariu				**112 123,62 28 315,02**
		5.3.4. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 3,5,7				
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	117,500	33,81 16,40	3 972,56 1 927,00
77	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 105mm)	m3	12,340	2 637,00 369,00	32 540,58 4 553,46

1	2	3	4	5	6	7
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin , толщ 40мм	m2	117,500	150,34 57,40	17 664,95 6 744,50
79	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, доб 10мм K=2	m2	117,500	50,08 19,68	5 884,40 2 312,40
80	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp , Clasa de abraziune 33,Grosime min10mm	m2	107,500	547,60 106,60	58 867,00 11 459,50
		Total	lei			118 929,49
		Total Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 3,5,7 Inclusiv salariu				**118 929,49 26 996,86**
		5.3.5. Tip 5.Incapere - Тип 5.Помещения 16				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "TUFFUHGPUHT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare Применительно	m2	52,300	24,23 11,48	1 267,23 600,40
82	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 450*450мм, min gr.8, semilucioasa	m2	52,300	507,88 101,68	26 562,12 5 317,86
83	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, 10см	m	28,000	208,86 82,00	5 848,22 2 296,00
		Total	lei			33 677,57

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 5.Incapere - Тип 5.Помещения 16 **Inclusiv salariu**				**33 677,57** **8 214,26**
		Total	lei			464 127,89
		Total Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 **Inclusiv salariu**				**464 127,89** **111 691,59**
		Total	lei			1 598 599,61
		Total Pardoseli - Полы **Inclusiv salariu**				**1 598 599,61** **385 460,10**
		6. Tavane finisar -Отделка потолков **6.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300** **6.1.1. Incapere 1...11- Помещения 1...11**				
84	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie(Placi vata minerala termoiz. cladiri FASROCK gros. 140mm) (Incapere 1...6,9...12 rezistent la foc)	m2	326,300	402,52 156,62	131 342,27 51 105,11
85	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie(Placi vata minerala termoiz. cladiri FASROCK gros. 140mm) (Incapere7,8 -rezistent la apa)	m2	61,200	402,52 156,62	24 634,22 9 585,14
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	42,500	178,27 125,46	7 576,48 5 332,05
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	430,000	8,76 2,46	3 766,80 1 057,80

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)				
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	430,000	33,81 16,40	14 537,87 7 052,00
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	430,000	53,67 45,10	23 077,76 19 393,00
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	430,000	9,51 2,46	4 089,30 1 057,80
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	430,000	72,82 45,10	31 312,60 19 393,00
		Total	lei			240 337,30
		Total Incapere 1...11- Помещения 1...11 Inclusiv salariu				**240 337,30 113 975,90**
		Total	lei			240 337,30
		Total Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300 Inclusiv salariu				**240 337,30 113 975,90**
		6.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000 **6.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17**				
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" Rezisten?a la umezeal? min 90%, la foc, inclusiv sistemul-grila,12mm,	m2	361,200	345,40 180,40	124 758,48 65 160,48
		Total	lei			124 758,48
		Total Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17 Inclusiv salariu				**124 758,48 65 160,48**
		6.2.2. Incapere 1,3...6 - Помещения 1,3...6				

1	2	3	4	5	6	7
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2	68,110	8,76 2,46	596,64 167,55
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,110	33,81 16,40	2 302,72 1 117,00
95	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	68,110	178,27 125,46	12 141,96 8 545,08
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2	68,110	9,51 2,46	647,72 167,55
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -	m2	68,110	53,67 45,10	3 655,40 3 071,76
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2	68,110	9,51 2,46	647,72 167,55
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,110	72,82 45,10	4 959,77 3 071,76
		Total	lei			24 951,93
		Total Incapere 1,3...6 - Помещения 1,3...6 Inclusiv salariu				**24 951,93 16 308,25**
		Total	lei			149 710,41
		Total Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000 Inclusiv salariu				**149 710,41 81 468,73**
		6.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 **6.3.1. Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16**				

1	2	3	4	5	6	7
100	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" Rezisten?a la umezeal? min 90%, la foc,inclusiv sistemul-grila,12mm	m2	406,750	345,40 180,40	140 491,43 73 377,69
		Total	lei			140 491,43
		Total Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16 Inclusiv salariu				**140 491,43 73 377,69**
		6.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2	23,400	8,76 2,46	204,98 57,56
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,400	33,81 16,40	791,13 383,76
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,400	178,27 125,46	4 171,52 2 935,76
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2	23,400	9,51 2,46	222,53 57,56
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,400	53,67 45,10	1 255,86 1 055,34
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2	23,400	9,51 2,46	222,53 57,56
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,400	72,82 45,10	1 703,98 1 055,34
		Total	lei			8 572,53

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incapere 10,11 - Помещения 10,11 **Inclusiv salariu**				**8 572,53** **5 602,88**
		Total	lei			149 063,96
		Total Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 **Inclusiv salariu**				**149 063,96** **78 980,57**
		Total	lei			539 111,67
		Total Tavane finisar -Отделка потолков **Inclusiv salariu**				**539 111,67** **274 425,20**
		7. Pereti finisar - Отделка стен **7.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300** **7.1.1. Incapere 1...11- Помещения 1...11**				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2	712,460	8,76 2,46	6 241,15 1 752,65
109	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane толщ4см	m2	712,460	208,01 139,40	148 198,82 99 316,93
110	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2	712,460	64,64 42,64	46 053,42 30 379,30
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	712,460	33,81 16,40	24 087,55 11 684,34
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarulu толщ 3мм	m2	712,460	152,50 100,04	108 650,16 71 274,50
113	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	-712,460	60,38 39,36	-43 018,34 -28 042,43

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) искл 2мм K=2				
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2	712,460	9,51 2,46	6 775,49 1 752,65
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	712,460	53,67 45,10	38 237,15 32 131,94
116	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC -250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet ,tip Rogojca	m2	712,460	77,10 49,20	54 930,67 35 053,03
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	712,460	72,82 45,10	51 881,35 32 131,95
		Total	lei			442 037,42
		Total Incapere 1...11- Помещения 1...11 Inclusiv salariu				**442 037,42 287 434,86**
		7.1.2. Incapere 7,8- Помещения 7,8				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2	130,700	8,76 2,46	1 144,93 321,52
119	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, толщ.4 см	m2	130,700	208,01 139,40	27 186,91 18 219,58
120	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de	m2	130,700	64,64 42,64	8 448,45 5 573,05

1	2	3	4	5	6	7
		grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2	130,700	8,76 2,46	1 144,93 321,52
122	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa	m2	130,700	481,21 135,30	62 894,14 17 683,71
		Total	lei			100 819,36
		Total Incapere 7,8- Помещения 7,8 **Inclusiv salariu**				**100 819,36** **42 119,38**
		Total	lei			542 856,78
		Total Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300 **Inclusiv salariu**				**542 856,78** **329 554,24**
		7.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000 **7.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17**				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2	878,080	8,76 2,46	7 691,98 2 160,08
124	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) толщ4см	m2	878,080	208,01 139,40	182 649,42 122 404,35
125	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2	878,080	64,64 42,64	56 759,09 37 441,33

1	2	3	4	5	6	7
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)	m2	878,080	33,81 16,40	29 687,00 14 400,51
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ 3мм	m2	878,080	152,50 100,04	133 907,20 87 843,12
128	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм К=2	m2	-878,080	60,38 39,36	-53 018,47 -34 561,23
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	878,080	53,67 45,10	47 125,85 39 601,41
130	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe	m2	878,000	77,10 49,20	67 693,80 43 197,60

1	2	3	4	5	6	7
		pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC -250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet, tip ROGOJCA				
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	878,080	72,82 45,10	63 941,78 39 601,41
		Total	lei			536 437,65
		Total Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17 Inclusiv salariu				**536 437,65 352 088,58**
		7.2.2. Incapere 16- Помещения 16				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2	64,800	8,76 2,46	567,65 159,41
133	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete planетолщ4см	m2	64,800	208,01 139,40	13 479,05 9 033,12
134	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2	64,800	64,64 42,64	4 188,67 2 763,07
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2	94,800	9,51 2,46	901,55 233,21
136	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa	m2	64,800	481,21 135,30	31 182,41 8 767,44
		Total	lei			50 319,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incapere 16- Помещения 16 **Inclusiv salariu**				**50 319,33** **20 956,25**
		7.2.3. Incapere 3...6- Помещения 3...6				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2	194,000	8,76 2,46	1 699,44 477,24
138	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane толщ4см	m2	194,000	208,01 139,40	40 353,94 27 043,60
139	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2	194,000	64,64 42,64	12 540,16 8 272,16
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Supraton Lux)	m2	194,000	9,51 2,46	1 844,94 477,24
141	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute- min 25x40, lucioasa	m2	194,000	481,21 135,30	93 354,74 26 248,20
		Total	lei			149 793,22
		Total Incapere 3...6- Помещения 3...6 **Inclusiv salariu**				**149 793,22** **62 518,44**
		Total	lei			736 550,20
		Total Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000 **Inclusiv salariu**				**736 550,20** **435 563,27**
		7.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 **7.3.1. Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16**				

1	2	3	4	5	6	7
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2	797,500	8,76 2,46	6 986,10 1 961,85
143	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane толщ4см	m2	797,500	208,01 139,40	165 887,98 111 171,50
144	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2	797,500	64,64 42,64	51 550,40 34 005,40
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	797,500	33,81 16,40	26 962,68 13 079,00
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.,толщ 3мм	m2	797,500	152,50 100,04	121 618,75 79 781,90
147	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50), искл 2мм К=2	m2	-797,500	60,38 39,36	-48 153,05 -31 389,60
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ,	m2	797,500	53,67 45,10	42 801,18 35 967,25
149	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC -250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet tip ROGOJCA	m2	797,500	77,10 49,20	61 487,25 39 237,00

1	2	3	4	5	6	7
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	797,500	72,82 45,10	58 073,95 35 967,25
		Total	lei			487 215,24
		Total Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16 Inclusiv salariu				**487 215,24 319 781,55**
		7.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2	126,200	8,76 2,46	1 105,51 310,45
152	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane толщ4см	m2	126,200	208,01 139,40	26 250,86 17 592,28
153	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2	126,200	64,64 42,64	8 157,57 5 381,17
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2	126,200	8,76 2,46	1 105,51 310,45
155	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa	m2	126,200	481,21 135,30	60 728,70 17 074,86
		Total	lei			97 348,15
		Total Incapere 10,11 - Помещения 10,11 Inclusiv salariu				**97 348,15 40 669,21**
		Total	lei			584 563,39
		Total Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 Inclusiv salariu				**584 563,39 360 450,76**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 863 970,37
		Total Pereti finisar - Отделка стен **Inclusiv salariu**				**1 863 970,37** **1 125 568,27**
		8. Finisare exterioare - Наружная отделка **8.1. Pereti - Стены**				
156	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - толщ.100мм Vata minerala tip Tehnofas Effect, 135 kg/m3	m2	598,480	563,41 189,42	337 189,61 113 364,08
157	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	598,480	35,04 9,84	20 970,73 5 889,04
158	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	598,480	169,76 100,04	101 597,97 59 871,94
		Total	lei			459 758,31
		Total Pereti - Стены **Inclusiv salariu**				**459 758,31** **179 125,06**
		8.2. Soclu - Цоколь				
159	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	60,880	208,01 139,40	12 663,64 8 486,67
160	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	60,880	168,09 8,20	10 233,32 499,22

1	2	3	4	5	6	7
161	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: min 45*45 gr.8-12mm	m2	60,880	532,21 135,30	32 400,95 8 237,06
		Total	lei			55 297,91
		Total Soclu - Цоколь Inclusiv salariu				**55 297,91 17 222,95**
		Total	lei			515 056,22
		Total Finisare exterioare - Наружная отделка Inclusiv salariu				**515 056,22 196 348,01**
		9. Acoperis - Кровля **9.1. Пол чердака**				
162	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	425,880	56,50 20,50	24 062,22 8 730,54
163	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 150 mm)	m3	63,880	2 637,00 369,00	168 451,56 23 571,72
164	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из	m2	425,880	56,50 20,50	24 062,22 8 730,54

1	2	3	4	5	6	7
		черепицы, волнистых или прессованных плит)				
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ.4,0см	m2	425,880	150,34 57,40	64 026,81 24 445,52
166	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый. Разница в плюс-минус для каждого 0,5 см слоя, из раствора М100-Т, добавляется или уменьшается) доб1см К=2	m2	425,880	50,08 19,68	21 328,07 8 381,32
		Total	lei			301 930,88
		Total Пол чердака Inclusiv salariu				**301 930,88 73 859,64**
		9.2. Acoperis - Кровля				
167	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) (9,16m3)	m2	727,600	33,79 24,19	24 585,60 17 600,64
168	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)	m2	78,720	60,95 20,91	4 797,99 1 646,04

1	2	3	4	5	6	7
169	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	9,770	535,63 69,70	5 233,11 680,97
170	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3	9,770	179,40 20,50	1 752,75 200,29
171	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	727,600	56,50 20,50	41 109,40 14 915,80
172	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	727,600	353,80 94,30	257 424,88 68 612,68
173	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	214,000	237,75 65,60	50 878,50 14 038,40
174	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) Retinator de zapada снегоупоры	m	336,000	134,80 32,80	45 292,80 11 020,80
175	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm	m	92,700	352,20 28,70	32 648,94 2 660,49
176	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d125mm	m	116,000	378,85 24,60	43 946,60 2 853,60
177	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile,	kg	316,600	53,67	16 991,92

1	2	3	4	5	6	7
		chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, решеток, опускных дверей, снегозадержателей, стеллажей) МОК, МОК2			17,22	5 451,85
178	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя К=2	t	0,317	734,01 270,60	232,68 85,78
179	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,317	669,27 313,25	212,16 99,30
		Total	lei			525 107,33
		Total Acoperis - Кровля Inclusiv salariu				**525 107,33 139 866,64**
		9.3. Copertina- Козырек				
180	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider))	m2	4,000	353,80 94,30	1 415,20 377,20
181	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor,	m2	2,000	237,75 65,60	475,50 131,20

1	2	3	4	5	6	7
		sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)				
182	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	3,000	352,20 28,70	1 056,60 86,10
183	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	2,000	378,85 24,60	757,70 49,20
		Total	lei			3 705,00
		Total Copertina- Козырек Inclusiv salariu				**3 705,00 643,70**
		9.4. Canal de ventilare BE-1				
184	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м)	m3	0,850	4 252,47 739,64	3 614,60 628,69
185	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B12,5	m3	0,300	2 335,10 434,60	700,53 130,38

1	2	3	4	5	6	7
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	31,250	53,18 17,22	1 662,03 538,12
187	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) Фасад	m2	9,000	441,72 9,02	3 975,52 81,18
188	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) TEHNOLAIT	m2	32,000	542,72 9,02	17 367,20 288,64
189	CK07B apl	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Деревянные наличники и рейки для окон или дверей) Прим деревянный брус в вентканалах V=0.28м3	m	84,000	46,04 6,56	3 866,94 551,04
190	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in	m2	111,000	237,75 65,60	26 390,25 7 281,60

1	2	3	4	5	6	7
		ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)				
		Total	lei			57 577,07
		Total Canal de ventilare BE-1 Inclusiv salariu				**57 577,07 9 499,65**
		Total	lei			888 320,28
		Total Acoperis - Кровля Inclusiv salariu				**888 320,28 223 869,63**
		10. Alte lucrari - Прочие работы **10.1. Pereului -Отмостка**				
191	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	4,754	2 776,42 558,42	13 199,11 2 654,73
192	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток) 4cm , Tip Caramida	m2	475,440	405,93 201,72	192 995,36 95 905,76
		Total	lei			206 194,47
		Total Pereului -Отмостка Inclusiv salariu				**206 194,47 98 560,49**
		10.2. Gratie metalice - Металлические решетки				
193	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, решеток, опускных дверей, снегозадержателей,	kg	374,850	53,67 17,22	20 118,20 6 454,92

1	2	3	4	5	6	7
		стеллажей) Gratie metalice - Металлические решетки GM-1, GM-2				
194	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя К=2	t	0,375	734,00 270,59	275,25 101,47
195	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,375	669,23 313,23	250,96 117,46
		Total	lei			20 644,41
		Total Gratie metalice - Металлические решетки Inclusiv salariu				**20 644,41 6 673,85**
		10.3. Ingradirea scarii Ограждение лестниц				
196	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	204,000	32,34 9,84	6 597,36 2 007,36
197	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки)	buc	204,000	13,80 12,30	2 815,20 2 509,20
198	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati	m	49,000	1 385,82 73,80	67 905,42 3 616,20

1	2	3	4	5	6	7
		la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)				
		Total	lei			77 317,98
		Total Ingradirea scarii **Ограждение лестниц** **Inclusiv salariu**				**77 317,98** **8 132,76**
		10.4. Scara principala SP-1 - Главная лестница				
199	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	5,100	97,58 97,58	497,66 497,66
200	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м	m3	1,920	35,26 35,26	67,70 67,70

1	2	3	4	5	6	7
		равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную				
201	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) подсыпка под лестницу	m3	4,910	35,26 35,26	173,13 173,13
202	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,088	2 776,36 558,41	244,32 49,14
203	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	22,400	158,68 77,90	3 554,32 1 744,96
204	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B15	m3	5,600	2 193,70 315,70	12 284,72 1 767,92

1	2	3	4	5	6	7
205	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	20,400	65,32 17,22	1 332,53 351,29
206	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) лестница - бетон B15	m3	3,210	2 335,10 434,60	7 495,67 1 395,07
207	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg	81,840	27,20 5,00	2 226,21 409,36
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	10,600	150,34 57,40	1 593,60 608,44
209	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	22,900	34,33 2,46	786,15 56,33
210	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	10,600	765,38 101,68	8 113,03 1 077,81

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые				
211	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m	21,600	109,61 21,32	2 367,68 460,51
212	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	6,500	1 385,82 73,80	9 007,86 479,70
		Total	lei			49 744,58
		Total Scara principala SP-1 - Главная лестница Inclusiv salariu				**49 744,58 9 139,02**
		10.5. Scara subsolului SS-1 - Лестница в подвал				
213	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт	100 m3	0,084	1 435,00 0,00	120,54 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности, II категории)				
214	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)	100 m3	0,520	1 575,00 0,00	819,00 0,00
215	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	91,000	39,97 0,00	3 637,27 0,00
216	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3	8,400	35,26 35,26	296,18 296,18
217	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	8,400	64,50 61,50	541,80 516,60
218	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii,	m2	59,500	158,68 77,90	9 441,18 4 635,05

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)				
219	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B12,5	m3	17,200	2 193,70 315,70	37 731,64 5 430,04
220	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	38,900	65,32 17,22	2 540,95 669,86
221	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,093	2 776,45 558,39	258,21 51,93
222	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	1,500	158,29 82,00	237,43 123,00

1	2	3	4	5	6	7
223	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Scara бетон B15	m3	3,200	2 335,10 434,60	7 472,32 1 390,72
224	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg	96,720	27,20 5,00	2 630,97 483,79
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	12,150	150,34 57,40	1 826,63 697,41
226	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	26,240	34,33 2,46	900,81 64,55
227	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые	m2	12,150	765,38 101,68	9 299,37 1 235,41
228	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек	m	18,000	109,62 21,32	1 973,07 383,76

1	2	3	4	5	6	7
		на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени				
229	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	9,800	1 385,82 73,80	13 581,08 723,24
		Total	lei			93 308,45
		Total Scara subsolului SS-1 - Лестница в подвал Inclusiv salariu				**93 308,45 16 701,54**
		10.6. Scara subsolului SS-2 - Лестница в подвал				
230	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,117	1 435,04 0,00	167,90 0,00
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	0,387	1 575,01 0,00	609,53 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)				
232	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	67,730	39,97 0,00	2 707,17 0,00
233	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3	11,700	35,26 35,26	412,54 412,54
234	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	11,700	64,50 61,50	754,65 719,55
235	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	47,500	158,68 77,90	7 537,08 3 700,25
236	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных	m3	15,300	2 193,70 315,70	33 563,61 4 830,21

1	2	3	4	5	6	7
		фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B12,5				
237	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	22,100	65,32 17,22	1 443,57 380,56
238	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,082	2 776,46 558,41	227,67 45,79
239	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	1,500	158,29 82,00	237,43 123,00
240	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Scara бетон B15	m3	2,700	2 335,10 434,60	6 304,77 1 173,42
241	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg	96,720	27,20 5,00	2 630,97 483,79

1	2	3	4	5	6	7
242	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	23,460	34,33 2,46	805,38 57,71
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	11,400	150,34 57,40	1 713,88 654,36
244	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi - striata -Плитки ребристые 22mm	m2	11,400	765,38 101,68	8 725,33 1 159,15
245	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m	21,600	109,61 21,32	2 367,68 460,51
246	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	8,400	1 385,82 73,80	11 640,93 619,92
		Total	lei			81 850,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara subsolului SS-2 - Лестница в подвал Inclusiv salariu				**81 850,09 14 820,76**
		10.7. Scara exterioara SC-1 - Лестница наружная				
247	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон C 7,5	m3	0,760	2 193,70 315,70	1 667,21 239,93
248	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,041	2 776,59 558,54	113,84 22,90
249	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	8,750	34,33 2,46	300,39 21,53
250	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	4,050	150,34 57,40	608,88 232,47
251	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi - striata -Плитки ребристые 22mm	m2	4,050	765,38 101,68	3 099,79 411,80
		Total	lei			5 790,11

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara exterioara SC-1 - Лестница наружная Inclusiv salariu				**5 790,11 928,63**
		10.8. Scara exterioara SC-2 - Лестница наружная				
252	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон C 7,5	m3	1,200	2 193,70 315,70	2 632,44 378,84
253	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	17,000	65,32 17,22	1 110,44 292,74
254	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,041	2 776,59 558,54	113,84 22,90
255	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Scara бетон B15	m3	2,800	2 335,10 434,60	6 538,28 1 216,88
256	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более	kg	35,960	27,20 5,00	978,19 179,88

1	2	3	4	5	6	7
		8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10				
257	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	4,620	150,34 57,40	694,56 265,18
258	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	10,000	34,33 2,46	343,30 24,60
259	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые	m2	4,620	765,38 101,68	3 536,05 469,76
260	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m	3,600	109,61 21,32	394,61 76,75
261	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете,	m	4,200	1 385,82 73,80	5 820,46 309,96

1	2	3	4	5	6	7
		из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)				
		Total	lei			22 162,17
		Total Scara exterioara SC-2 - Лестница наружная Inclusiv salariu				**22 162,17 3 237,49**
		Total	lei			557 012,26
		Total Alte lucrari - Прочие работы Inclusiv salariu				**557 012,26 158 194,54**

		Total	lei	7 334 608,22
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	582 388,13
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	334 028,28
		TOTAL 1		8 251 024,63
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %	1 031 378,08
		TOTAL 2		9 282 402,71
		BENEFICIU DEDEVIZ	5 %	464 120,14
		TOTAL 3		9 746 522,85
		TVA	20 %	1 949 304,57
		Total deviz: Inclusiv salariu		**11 695 827,42** / **2 426 617,20**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta

Formular Nr.3

Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2

Lucrari de constructie generale marca SA

Valoarea de deviz 11 695 827,42 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,180800	82,00	96,83
2.	7122050013400	Zidar	h-om	6 152,789600	82,00	504 528,73
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1 309,297500	82,00	107 362,39
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 702,330500	82,00	221 591,09
5.	7123010010200	Betonist	h-om	1 193,302250	82,00	97 850,80
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,335670	82,00	1 667,52
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	398,250000	82,00	32 656,50
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	106,070000	82,00	8 697,74
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	182,602800	82,00	14 973,43
10.	7129020012800	Pavator	h-om	760,704000	82,00	62 377,73
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	244,936700	82,00	20 084,80
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3 608,114800	82,00	295 865,39
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	123,625000	82,00	10 137,25
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 471,698160	82,00	120 679,25
15.	7136080025001	Montator	h-om	20,664000	82,00	1 694,45
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3 191,921400	82,00	261 737,54
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	92,383600	82,00	7 575,44
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,927040	82,00	404,01
19.	7212030022700	Sudor	h-om	7,227000	82,00	592,61
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	972,585000	82,00	79 751,97
21.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	207,423000	82,00	17 008,69

22.	7422010060100	Timplar	h-om	1 762,613500	82,00	144 534,30
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	92,665520	82,00	7 598,58
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 597,553370	82,00	212 999,41
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	659,043040	82,00	54 041,53
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 708,649000	82,00	140 109,22
		Total manopera				**2 426 617,20**

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	1,138480	470,00	535,09
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	29,877750	15,00	448,17
3.	111100010004880	Strat sintetic grosime min 10mm	m2	112,875000	20,00	2 257,50
4.	1212121212121	apa	m3	2,247100	25,00	56,18
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	44,890200	390,00	17 507,19
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	22,221000	390,00	8 666,19
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,064800	470,00	30,45
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	186,322520	470,00	87 571,60
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	24,072750	470,00	11 314,19
10.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	26,624640	470,00	12 513,58
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	145,477500	6,00	872,86
12.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,194100	7 000,00	1 358,70
13.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,132400	7 000,00	926,80
14.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,432960	7 000,00	3 030,72
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,132400	7 000,00	926,80
16.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,442500	7 000,00	3 097,50
17.	2010212946000-189	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre din lemn Прим деревянный брус в вентканалах V=0.28м3	m	88,200000	35,00	3 087,00
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	35 649,000000	2,50	89 122,50
19.	2010237318750	Distantieri	buc	114,552200	2,50	286,36
20.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	157,100000	3 000,00	471 300,00
21.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	215,750000	3 000,00	647 250,00
22.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	14,624000	300,00	4 387,20
23.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	96,750000	55,00	5 321,25
24.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	639,375000	1,50	959,06
25.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	273,368000	1,50	410,05
26.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,133640	1 500,00	200,46
27.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	16,609000	45,00	747,40
28.	2124117352904116	(tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2)	m2	783,706000	12,00	9 404,47
29.	2124117352904130	(tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2)	m2	965,800000	12,00	11 589,60

30.	2124117352904149	(tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2)	m2	877,250000	12,00	10 527,00
31.	2320166200676	White spirit	kg	0,581280	50,00	29,07
32.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,770000	30,00	293,10
33.	2320187315789	Decofrol	kg	15,888000	40,00	635,52
34.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	339,358000	75,00	25 451,85
35.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	67,650000	75,00	5 073,75
36.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,968000	95,00	186,96
37.	2413217300010	Cleme	buc	47,850000	1,50	71,77
38.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	137,738200	95,00	13 085,13
39.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	64,500000	45,00	2 902,50
40.	2416586105303101	Amorsa-grund Betohgruht	kg	3,510000	40,00	140,40
41.	2416586105303104	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	3,510000	45,00	157,95
42.	2416586105303106	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	3,510000	45,00	157,95
43.	2416586105303108	Amorsa-grund Betohgruht	kg	106,869000	40,00	4 274,76
44.	2416586105303114	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	106,869000	45,00	4 809,10
45.	2416586105303118	Amorsa-grund Betohgruht	kg	19,605000	40,00	784,20
46.	2416586105303121	Amorsa-grund Betohgruht	kg	19,605000	40,00	784,20
47.	2416586105303123	Amorsa-grund Betohgruht	kg	131,712000	40,00	5 268,48
48.	2416586105303132	Amorsa-grund Betohgruht	kg	9,720000	40,00	388,80
49.	2416586105303135	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	14,220000	45,00	639,90
50.	2416586105303137	Amorsa-grund Betohgruht	kg	29,100000	40,00	1 164,00
51.	2416586105303140	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	29,100000	45,00	1 309,50
52.	2416586105303142	Amorsa-grund Betohgruht	kg	119,625000	40,00	4 785,00
53.	2416586105303151	Amorsa-grund Betohgruht	kg	18,930000	40,00	757,20
54.	2416586105303154	Amorsa-grund Betohgruht	kg	18,930000	40,00	757,20
55.	24165861053038 7	Amorsa-grund Betohgruht	kg	64,500000	40,00	2 580,00
56.	24165861053039 3	Amorsa-grund Betohgruht	kg	10,216500	40,00	408,66
57.	24165861053039 6	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	10,216500	45,00	459,74
58.	24165861053039 8	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	10,216500	45,00	459,74
59.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	3,598400	65,00	233,90
60.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	1 163,820000	60,00	69 829,20
61.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,117240	65,00	7,62
62.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	13,539920	65,00	880,08
63.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	65,459000	50,00	3 272,95
64.	24302261000001	Fuga	kg	873,927600	35,00	30 587,47
65.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	248,369200	60,00	14 902,15
66.	2430226101010-32	Grund "TUFFUHGPUHT"	kg	19,629500	30,00	588,88
67.	2430226101010-54	Grund "TUFFUHGPUHT"	kg	19,629500	30,00	588,88

68.	2430226101010-81	Grund "TUFFUHGPUHT"	kg	21,704500	30,00	651,14
69.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	33,906250	30,00	1 017,19
70.	2430226101600	Chit siliconic	kg	56,827870	60,00	3 409,69
71.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	105,012500	15,00	1 575,19
72.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	606,480000	6,00	3 638,88
73.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 393,920000	6,00	14 363,52
74.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 992,400000	6,00	17 954,40
75.	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	835,786000	6,00	5 014,72
76.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	19,149200	80,00	1 531,94
77.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	293,531250	10,00	2 935,31
78.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	36,580000	7,00	256,06
79.	2521106718392-14	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (Подоконники для окон из пластмассы) 300mm	m	95,100000	95,00	9 034,50
80.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	910,625000	5,00	4 553,12
81.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	5 105,848000	15,00	76 587,72
82.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 729,120000	6,50	11 239,28
83.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	73,160000	1,50	109,74
84.	2651122100023	Ciment portland	kg	760,704000	3,00	2 282,11
85.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	93,280000	3,00	279,84
86.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	69 489,018000	3,00	208 467,05
87.	26511221004022	Ciment M-400	kg	209,035200	3,00	627,10
88.	2652102100737	Var hidratat	kg	51,959200	4,00	207,84
89.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2 935,619000	6,00	17 613,72
90.	2653102100831	Amestec uscat	kg	11 177,642600	6,00	67 065,87
91.	26531021008311	Tink	kg	1 376,504000	30,00	41 295,12
92.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	3 069,284295	8,00	24 554,27
93.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	81,401600	6,00	488,41
94.	2661112800654-192	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток) 4cm , Tip Caramida	m2	482,571600	160,00	77 211,46
95.	2661112800700-122	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa	m2	133,314000	250,00	33 328,50
96.	2661112800700-136	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa	m2	66,096000	250,00	16 524,00
97.	2661112800700-141	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placute- min 25x40, lucioasa	m2	197,880000	250,00	49 470,00

98.	2661112800700-155	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa	m2	128,724000	250,00	32 181,00
99.	2661112800700-161	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placute: min 45*45 gr.8-12mm	m2	62,097600	300,00	18 629,28
100.	2661112800700-210	Placi sau piscoturi de gresie striata 200*200mm	m2	10,918000	550,00	6 004,90
101.	2661112800700-22	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	190,550000	300,00	57 165,00
102.	2661112800700-227	Placi sau piscoturi de gresie striata 200*200mm	m2	12,514500	550,00	6 882,98
103.	2661112800700-244	Placi sau piscoturi de gresie striata 200*200mm, 22mm	m2	11,742000	550,00	6 458,10
104.	2661112800700-251	Placi sau piscoturi de gresie striata 200*200mm, 22mm	m2	4,171500	550,00	2 294,32
105.	2661112800700-259	Placi sau piscoturi de gresie striata 200*200mm, 22mm	m2	4,758600	550,00	2 617,23
106.	2661112800700-30	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	190,910500	300,00	57 273,15
107.	2661112800700-33	Placi sau piscoturi de gresie 450*450mm, min gr.8, semilucioasa	m2	48,719000	300,00	14 615,70
108.	2661112800700-39	Placi sau piscoturi de gresie 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	212,077000	300,00	63 623,10
109.	2661112800700-46	Placi sau piscoturi de gresie 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	56,907500	300,00	17 072,25
110.	2661112800700-52	Placi sau piscoturi de gresie 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	133,900000	300,00	40 170,00
111.	2661112800700-55	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	48,719000	300,00	14 615,70
112.	2661112800700-61	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	134,672500	300,00	40 401,75
113.	2661112800700-68	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	26,162000	300,00	7 848,60
114.	2661112800700-74	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	101,455000	300,00	30 436,50
115.	2661112800700-82	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	53,869000	300,00	16 160,70
116.	2662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc	m2	406,875000	75,00	30 515,62
117.	2662102701901	Placi din ipsos gr. 80mm	m2	402,675000	290,00	116 775,75
118.	2663102100000-163	Beton (polistirolbeton gr. 150 mm)	m3	65,477000	2 000,00	130 954,00
119.	2663102100000-185	Beton B12,5	m3	0,307500	1 600,00	492,00
120.	2663102100000-19	Beton (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	18,962500	2 000,00	37 925,00
121.	2663102100000-204	Beton B15	m3	5,740000	1 600,00	9 184,00
122.	2663102100000-206	Beton B15	m3	3,290250	1 600,00	5 264,40
123.	2663102100000-219	Beton B12,5	m3	17,630000	1 600,00	28 208,00

124.	2663102100000-223	Beton B15	m3	3,280000	1 600,00	5 248,00
125.	2663102100000-236	Beton B12,5	m3	15,682500	1 600,00	25 092,00
126.	2663102100000-240	Beton B15	m3	2,767500	1 600,00	4 428,00
127.	2663102100000-247	Beton бетон C 7,5	m3	0,779000	1 600,00	1 246,40
128.	2663102100000-252	Beton C 7,5	m3	1,230000	1 600,00	1 968,00
129.	2663102100000-255	Beton B15	m3	2,870000	1 600,00	4 592,00
130.	2663102100000-27	Beton (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	18,050250	2 000,00	36 100,50
131.	2663102100000-36	Beton (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	21,104750	2 000,00	42 209,50
132.	2663102100000-42	Beton (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	5,381250	2 000,00	10 762,50
133.	2663102100000-49	Beton (polistirolbeton gr. 95mm)	m3	12,658750	2 000,00	25 317,50
134.	2663102100000-58	Beton (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	13,401875	2 000,00	26 803,75
135.	2663102100000-64	Beton (polistirolbeton gr. 95mm)	m3	2,470250	2 000,00	4 940,50
136.	2663102100000-71	Beton (polistirolbeton gr. 95mm)	m3	9,583750	2 000,00	19 167,50
137.	2663102100000-77	Beton (polistirolbeton gr. 105mm)	m3	12,648500	2 000,00	25 297,00
138.	2663102100001-17	Beton clasa...(pt.informatie) C7,5	m3	18,962500	1 600,00	30 340,00
139.	2663102100001-25	Beton clasa...(pt.informatie) C7,5	m3	18,998375	1 600,00	30 397,40
140.	2664102100000	Mortar	m3	69,689760	900,00	62 720,79
141.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	145,847260	900,00	131 262,54
142.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6 595,065000	6,00	39 570,39
143.	2666122800555	Element de inchidere	buc	23,600000	95,00	2 242,00
144.	2670112202950	Bagheta	m	1 074,582000	20,00	21 491,64
145.	2670112204051	Placi din laminat, clasa de abraziune 33, grosime min 10mm	m2	112,875000	350,00	39 506,25
146.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica cu inaltimea maxima de 15 cm	m	951,456000	110,00	104 660,16
147.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2 845,789000	6,00	17 074,72
148.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 816,264000	20,00	36 325,28
149.	2682132601626	Carton bitumat	m2	66,968000	30,00	2 009,04
150.	2682132601626-43	Рулонный материал Технониколь	m2	121,550000	120,00	14 586,00
151.	2682132601626-65	Рулонный материал Технониколь	m2	55,880000	120,00	6 705,60

152.	2682162611370-156	Placi vata minerala termoiz. cladiri толщ.100мм Vata minerala tip Tehnofas Effect, 135 kg/m3	m2	640,373600	265,00	169 699,00
153.	2682162611370-187	Placi vata minerala termoiz. cladiri tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, ФАСАД	m2	9,090000	300,00	2 727,00
154.	2682162611370-188	Placi vata minerala termoiz. cladiri tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, TEHNOLAIT	m2	32,320000	400,00	12 928,00
155.	2710403640000-172	Tabla plana protejata anticoroziv (tip Lindab)	kg	363,800000	38,00	13 824,40
156.	2710403640000-180	Tabla plana protejata anticoroziv (tip Lider)	kg	2,000000	38,00	76,00
157.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	1 455,150000	35,00	50 930,25
158.	2710403643000-172	Placi din tabla amprentata tip tigla (tip Lindab)	m2	836,740000	190,00	158 980,60
159.	2710403643000-180	Placi din tabla amprentata tip tigla (тип Lider))	m2	4,600000	190,00	874,00
160.	2710403740000-172	Pazie din tabla protejata anticoroziv (tip Lindab)	buc	29,104000	75,00	2 182,80
161.	2710403740000-180	Pazie din tabla protejata anticoroziv (Tip Lider)	buc	0,160000	75,00	12,00
162.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	100,485000	150,00	15 072,75
163.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d125	m	123,900000	115,00	14 248,50
164.	2710602000080	Armatura A1	kg	57,525000	20,00	1 150,50
165.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,456750	20,00	9,14
166.	2710602200000-207	АРМАТУРА AIII д 10	kg	83,886000	20,00	1 677,72
167.	2710602200000-224	АРМАТУРА AIII д 10	kg	99,138000	20,00	1 982,76
168.	2710602200000-241	АРМАТУРА AIII д 10	kg	99,138000	20,00	1 982,76
169.	2710602200000-256	АРМАТУРА AIII д 10	kg	36,859000	20,00	737,18
170.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000000	50,00	0,00
171.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	356,112500	35,00	12 463,94
172.	2710703520285	Profil de suport	m	852,500000	35,00	29 837,50
173.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	806,347500	150,00	120 952,12
174.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,312500	30,00	9,38
175.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,025900	30,00	120,78
176.	2743123549025	Baghete din aluminiu antiderapante scari	m	68,040000	75,00	5 103,00
177.	2743123549026-174	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Подоконники для окон из алюминия) Retinator de zapada снегоупоры	m	336,000000	95,00	31 920,00

178.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	31,250000	35,00	1 093,75
179.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	691,450000	35,00	24 200,75
180.	2811236309900	Confectii metalice Закладные МИ 1-18	kg	102,336000	35,00	3 581,76
181.	2811236832352	Burghiu widia	buc	61,200000	30,00	1 836,00
182.	2812106305714	Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	77,900000	1 300,00	101 270,00
183.	2873122000750	Plase din armatura	kg	42,800000	26,00	1 112,80
184.	2873122000751	Piese forjate	kg	35,400000	30,00	1 062,00
185.	2873122004100	Plase sudate	kg	92,263500	30,00	2 767,90
186.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	94,748160	55,00	5 211,17
187.	2873145887002	Cuie	kg	1,770000	55,00	97,35
188.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	9,810000	55,00	539,55
189.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,217600	55,00	66,97
190.	2873147300863	Agrafe	kg	81,750000	55,00	4 496,25
191.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,984000	80,00	78,72
192.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,674000	80,00	373,92
193.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,613500	80,00	289,08
194.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	39,720000	1,50	59,60
195.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 393,040000	1,50	5 089,56
196.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	23,925000	85,00	2 033,63
197.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 273,625000	1,50	9 410,44
198.	2874115837745	Suruburi	buc	1 180,000000	1,50	1 770,00
199.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	39,720000	1,50	59,60
200.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,662000	55,00	36,40
201.	2874136313300	Diblu din metal	buc	3 275,800000	1,50	4 913,70
202.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 787,840000	1,50	7 181,76
203.	2875274000050-175	Elemente de legatura d100	buc	35,725000	65,00	2 322,13
204.	2875274000501	Cot de jgheab d125	buc	23,600000	330,00	7 788,00
205.	2875274000502	Cot burlan d100	buc	47,850000	150,00	7 177,50
206.	2875274000503	Cot de capat d100	buc	23,925000	150,00	3 588,75

207.	2875274110001	Piesa de legatura d100	buc	23,925000	55,00	1 315,87
208.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan d125	buc	23,600000	135,00	3 186,00
209.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d=125	buc	165,200000	70,00	11 564,00
210.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,972000	55,00	218,48
211.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 584,400000	1,50	9 876,60
212.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	18 952,320000	1,00	18 952,32
213.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,508800	500,00	4 754,40
214.	31771	Carton gudronat	m2	26,550000	30,00	796,50
215.	4011106202741	Energie electrica	kw	639,845600	5,00	3 199,22
216.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,010000	30,00	60,30
217.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	80,849380	30,00	2 425,48
218.	4100126202818	Apa	m3	37,488040	30,00	1 124,64
219.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	302,090500	6,00	1 812,53
		Total materiale de construcţii				**4 771 832,57**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,058620	700,00	41,04
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	9,469500	700,00	6 628,65
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	15,946000	100,00	1 594,60
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,500706	100,00	50,07
5.	2922140007000	Macara	h-ut	49,421200	700,00	34 594,83
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	17,954400	100,00	1 795,44
7.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	12,240000	100,00	1 224,00
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	373,559852	100,00	37 355,98
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	39,061675	100,00	3 906,17
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	75,969810	100,00	7 596,98
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,452800	700,00	1 716,97
12.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,740700	700,00	518,49
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,586200	100,00	58,62
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	70,142000	100,00	7 014,20
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	31,362000	100,00	3 136,20
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,222100	100,00	222,21
17.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,329560	100,00	32,95
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	47,623750	100,00	4 762,36
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	18,306848	100,00	1 830,68
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	18,836280	100,00	1 883,62
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,057740	100,00	305,77
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	19,565130	100,00	1 956,51

23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,406250	100,00	1 840,62
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,872000	100,00	787,20
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	12,663000	700,00	8 864,10
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,136780	700,00	95,75
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,063483	700,00	6 344,44
		Total utilaje de construcţii				**136 158,45**

Total	lei	7 334 608,22
ASIGURARI SOCIALE	24 %	582 388,13
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	334 028,28
TOTAL 1		8 251 024,63
CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %	1 031 378,08
TOTAL 2		9 282 402,71
BENEFICIU DEDEVIZ	5 %	464 120,14
TOTAL 3		9 746 522,85
TVA	20 %	1 949 304,57

Total deviz: **11 695 827,42**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ——— incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки				
		1.1. Pereti despartitori la cota - 3.300 - Перегородки на отм.-3,300				
1	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm,gr 80 mm in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м) толщ 80 мм	100m2			41 300,24 7 940,08
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	82,00	7 380,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,830	82,00	560,08
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,000	30,00	240,00
	2662102701901	Placi din ipsos gr. 80mm	m2	91,000	290,00	26 390,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,400	55,00	21,98
	31771	Carton gudronat	m2	6,000	30,00	180,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,000	20,00	260,00
	4100126202818	Apa	m3	0,240	30,00	7,18
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,100	7 000,00	700,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,000	6,00	3 420,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,600	470,00	281,98
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,140	700,00	1 498,02
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	3,610	100,00	360,99
		Cheltuieli directe	lei			10 407,66
		1.2. Pereti despartitori la cota 0.000 - Перегородки на отм.0.000				
2	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м)	m3			4 252,48 739,64
	7122050013400	Zidar	h-om	7,520	82,00	616,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,500	82,00	123,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,000	6,50	2 626,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,840	3,00	146,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,140	4,00	48,56
	00000052	Nisip	m3	0,266	470,00	125,02
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,000	26,00	260,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,168	30,00	5,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,420	700,00	294,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,077	100,00	7,70
		Cheltuieli directe	lei			14 586,01
3	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm,gr 80 mm in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м) толщ 80 мм	100m2			41 300,26 7 940,06
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	82,00	7 380,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,830	82,00	560,06
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,000	30,00	240,00
	2662102701901	Placi din ipsos gr. 80mm	m2	91,000	290,00	26 390,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,400	55,00	22,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,000	30,00	180,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,000	20,00	260,00
	4100126202818	Apa	m3	0,240	30,00	7,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,100	7 000,00	700,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,000	6,00	3 420,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,600	470,00	282,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,140	700,00	1 498,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	3,610	100,00	361,00
		Cheltuieli directe	lei			96 353,51

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Pereti despartitori la cota 3.300 - Перегородки на отм.3,300				
4	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm,gr 80 mm in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м) толщ 80 мм	100m2			41 300,26 7 940,06
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	82,00	7 380,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,830	82,00	560,06
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,000	30,00	240,00
	2662102701901	Placi din ipsos gr. 80mm	m2	91,000	290,00	26 390,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,400	55,00	22,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,000	30,00	180,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,000	20,00	260,00
	4100126202818	Apa	m3	0,240	30,00	7,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,100	7 000,00	700,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,000	6,00	3 420,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,600	470,00	282,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,140	700,00	1 498,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	3,610	100,00	361,00
		Cheltuieli directe	lei			75 992,48
		2. Usi - Двери				
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U1.U2.U*Cu ancadramente din doua parti	m2			3 141,02 66,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	82,00	59,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	82,00	6,56
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	60,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	100,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			307 411,64
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U8 *Cu ancadramente din doua parti	m2			3 141,02 66,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	82,00	59,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	82,00	6,56
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	60,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	100,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			21 798,68
7	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U3,U4 incl. ancadramente din doua parti	m2			3 155,05 74,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	82,00	66,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	95,00	52,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	60,00	11,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	100,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			110 900,01
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U5, U6 incl. ancadramente din doua parti	m2			3 141,02 66,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	82,00	59,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	82,00	6,56
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	60,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	100,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			55 407,59
9	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U7incl. ancadramente din doua parti	m2			3 155,05 74,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	82,00	66,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	95,00	52,25

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	60,00	11,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	100,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			17 668,28
10	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U9,L1incl. ancadramente din doua parti	m2			3 155,05 74,62
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,810	82,00	66,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,550	95,00	52,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,193	60,00	11,58
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	100,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			19 782,16
		3. Ferestre - Окна				
11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv(Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire F1	m2			3 178,47 77,08
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,850	82,00	69,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090	82,00	7,38
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,50	9,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,705	95,00	66,97
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,247	60,00	14,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	100,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			22 249,32
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F	m2			3 128,81 59,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	82,00	54,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	82,00	5,74
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	95,00	44,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	60,00	9,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	100,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			53 502,65
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F1, F2, F4, F5	m2			3 081,37 45,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,510	82,00	41,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	82,00	4,10
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,000	1,50	4,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	95,00	15,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	60,00	7,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	5,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	100,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			409 822,87
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы) 300mm	m			131,52 29,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	82,00	22,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	82,00	6,56
	2521106718392-14	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (Подоконники для окон из пластмассы) 300mm	m	1,000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,50	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			12 507,56
		4. Vitraliu- Витражи				
15	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv Usi PVC+ deversor placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U1.U2.U*Cu ancadramente din doua parti ДВЕРЬ с фрамугой	m2			3 114,68 63,96
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,700	82,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	82,00	6,56
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,000	1,50	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,340	95,00	32,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,117	60,00	7,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	100,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			144 147,39
		5. Pardoseli - Полы				
		5.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300				
		5.1.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 1,1*,2,3,4,4*,6,9				
16	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 776,42 558,42

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	82,00	558,42
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	390,00	1 989,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	100,00	214,00
		Cheltuieli directe	lei			5 136,38
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp , бетон С7,5 толщ.100mm	m2			376,74 73,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	82,00	65,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2663102100001-17	Beton clasa...(pt.informatie) C7,5	m3	0,1025	1 600,00	164,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	3,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	470,00	30,55
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	390,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,033	30,00	0,99
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	700,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	100,00	10,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	100,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			69 696,90
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			6 254,66
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3			2 637,00 369,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	82,00	315,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	82,00	53,30
	2663102100000-19	Beton (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	1,025	2 000,00	2 050,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			48 784,50
20	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			150,34 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			27 812,90
21	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, доб 10мм К=2	m2			50,08 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	82,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	82,00	3,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	9,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	470,00	6,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	100,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			9 264,80
22	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2			507,88 101,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,240	82,00	101,68
	2661112800700-22	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	1,030	300,00	309,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,500	35,00	17,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	100,00	1,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	100,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			93 957,80
23	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, h=10cm	m			208,86 82,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	82,00	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	470,00	2,82
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	900,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica cu inaltimea maxima de 15 cm	m	1,020	110,00	112,20
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			31 434,18
		5.1.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 5,7,8,10,11				
24	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 776,42 558,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	82,00	558,42
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	390,00	1 989,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	100,00	214,00
		Cheltuieli directe	lei			5 144,71
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (бетон С7,5 толщ.100mm	m2			376,74 73,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	82,00	65,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2663102100001-25	Beton clasa...(pt.informatie) C7,5	m3	0,1025	1 600,00	164,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	3,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	470,00	30,55
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	390,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,033	30,00	0,99
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	700,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	100,00	10,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	100,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			69 828,76
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	6,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			6 266,51
27	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 95mm)	m3			2 637,00 369,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	82,00	315,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	82,00	53,30
	2663102100000-27	Beton (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	1,025	2 000,00	2 050,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			46 437,57
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			150,34 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			27 865,52
29	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, доб 10мм К=2	m2			50,08 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	82,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	82,00	3,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	9,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	470,00	6,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			9 282,31
30	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2			507,88 101,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,240	82,00	101,68
	2661112800700-30	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	1,030	300,00	309,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,500	35,00	17,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	100,00	1,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	100,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			94 135,56
31	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp h=100mm	m			208,86 82,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	82,00	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	470,00	2,82
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	900,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica cu inaltimea maxima de 15 cm	m	1,020	110,00	112,20

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			31 434,18
		5.1.3. Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 12				
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "TUFFUHGPUHT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare Применительно	m2			24,23 11,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	82,00	11,48
	2430226101010-32	Grund "TUFFUHGPUHT"	kg	0,415	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 146,07
33	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), 450*450mm, min gr.8, semilucioasa	m2			507,88 101,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,240	82,00	101,68
	2661112800700-33	Placi sau piscoturi de gresie 450*450mm, min gr.8, semilucioasa	m2	1,030	300,00	309,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,500	35,00	17,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	100,00	1,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	100,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			24 022,72
34	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp h=10cm	m			208,86 82,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	82,00	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	470,00	2,82
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	900,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica cu inaltimea maxima de 15 cm	m	1,020	110,00	112,20
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			5 848,22
		5.2. Plan cota 0,000 - План на отм.0,000				
		5.2.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 8...15				
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			6 961,27
36	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3			2 637,00 369,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	82,00	315,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	82,00	53,30

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000-36	Beton (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	1,025	2 000,00	2 050,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			54 295,83
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			150,34 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			30 955,01
38	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, доб 10мм K=2	m2			50,08 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	82,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	82,00	3,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	9,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	470,00	6,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			10 311,47
39	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2			507,88 101,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,240	82,00	101,68
	2661112800700-39	Placi sau piscoturi de gresie 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	1,030	300,00	309,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,500	35,00	17,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	100,00	1,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	100,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			104 572,49
40	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp h=10cm	m			208,86 82,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	82,00	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	470,00	2,82
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	900,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica cu inaltimea maxima de 15 cm	m	1,020	110,00	112,20
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			37 595,70
		5.2.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 1,3...6				

1	2	3	4	5	6	7
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 867,94
42	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 95mm)	m3			2 637,00 369,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	82,00	315,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	82,00	53,30
	2663102100000-42	Beton (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	1,025	2 000,00	2 050,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			13 844,25
43	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Рулонный материал Технониколь -2 straturi K=2	m2			512,76 13,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	82,00	13,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	75,00	225,00
	2682132601626-43	Рулонный материал Технониколь	m2	1,100	120,00	264,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	6,00	3,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	1,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	1,50	3,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	100,00	0,34
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	100,00	2,20
		Cheltuieli directe	lei			28 329,99
44	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			150,34 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			8 306,29
45	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, доб 10мм K=2	m2			50,08 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	82,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	82,00	3,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	9,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	470,00	6,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			2 766,91

1	2	3	4	5	6	7
46	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2			507,88 101,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,240	82,00	101,68
	2661112800700-46	Placi sau piscoturi de gresie 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	1,030	300,00	309,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,500	35,00	17,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	100,00	1,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	100,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			28 060,38
47	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp h=10cm	m			208,86 82,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	82,00	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	470,00	2,82
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	900,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica cu inaltimea maxima de 15 cm	m	1,020	110,00	112,20
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			5 952,65
		5.2.3. Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 2,7,16,17				
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			4 395,17
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 95mm)	m3			2 637,00 369,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	82,00	315,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	82,00	53,30
	2663102100000-49	Beton (polistirolbeton gr. 95mm)	m3	1,025	2 000,00	2 050,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			32 566,96
50	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 40мм	m2			150,34 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			19 544,20

1	2	3	4	5	6	7
51	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade доб 10мм K=2	m2			50,08 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	82,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	82,00	3,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	9,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	470,00	6,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			6 510,40
52	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2			507,88 101,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,240	82,00	101,68
	2661112800700-52	Placi sau piscoturi de gresie 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	1,030	300,00	309,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,500	35,00	17,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	100,00	1,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	100,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			66 024,40
53	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp h=10cm	m			208,86 82,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	82,00	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	470,00	2,82
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	900,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica cu inaltimea maxima de 15 cm	m	1,020	110,00	112,20
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			26 839,15
		5.2.4. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 18				
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "TUFFUHGPUHT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "TUFFUHGPUHT" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) Применительно	m2			24,23 11,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	82,00	11,48
	2430226101010-54	Grund "TUFFUHGPUHT"	kg	0,415	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 146,07
55	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2			507,88 101,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,240	82,00	101,68
	2661112800700-55	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	1,030	300,00	309,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,500	35,00	17,50

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	100,00	1,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	100,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			24 022,72
56	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, h=10cm	m			208,86 82,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	82,00	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	470,00	2,82
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	900,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica cu inaltimea maxima de 15 cm	m	1,020	110,00	112,20
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			5 848,22
		5.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000				
		5.3.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 1,2,4,6,8,9,13,14				
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)	m2			33,81 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			4 420,54
58	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice) (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3			2 637,00 369,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	82,00	315,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	82,00	53,30
	2663102100000-58	Beton (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	1,025	2 000,00	2 050,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			34 478,77
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin толщ 40мм	m2			150,34 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			19 656,95
60	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in	m2			50,08 19,68

1	2	3	4	5	6	7
		minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade , доб 10мм K=2				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	82,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	82,00	3,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	9,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	470,00	6,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			6 547,97
61	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2			507,88 101,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,240	82,00	101,68
	2661112800700-61	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	1,030	300,00	309,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,500	35,00	17,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	100,00	1,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	100,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			66 405,30
62	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp h=10cm	m			208,86 82,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	82,00	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	470,00	2,82
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	900,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica cu inaltimea maxima de 15 cm	m	1,020	110,00	112,20
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			22 975,15
		5.3.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 10,11				
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			858,75
64	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 95mm)	m3			2 637,00 369,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	82,00	315,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	82,00	53,30
	2663102100000-64	Beton (polistirolbeton gr. 95mm)	m3	1,025	2 000,00	2 050,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			6 355,17

1	2	3	4	5	6	7
65	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Рулонный материал Технониколь -2 straturi K=2	m2			512,76 13,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,080	82,00	13,12
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,500	75,00	225,00
	2682132601626-65	Рулонный материал Технониколь	m2	1,100	120,00	264,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,300	6,00	3,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	1,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,000	1,50	3,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	100,00	0,34
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,011	100,00	2,20
		Cheltuieli directe	lei			13 024,11
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,толщ 40мм	m2			150,34 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			3 818,64
67	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, доб 10мм K=2	m2			50,08 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	82,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	82,00	3,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	9,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	470,00	6,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 272,03
68	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450мм, min gr.8, semilucioasa	m2			507,88 101,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,240	82,00	101,68
	2661112800700-68	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	1,030	300,00	309,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,500	35,00	17,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	100,00	1,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	100,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			12 900,15
69	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, 10см	m			208,86 82,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	82,00	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	470,00	2,82
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	900,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica cu inaltimea maxima de 15 cm	m	1,020	110,00	112,20
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			6 683,68
		5.3.3. Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 12,15				
70	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			3 330,19
71	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 95mm)	m3			2 637,00 369,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	82,00	315,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	82,00	53,30
	2663102100000-71	Beton (polistirolbeton gr. 95mm)	m3	1,025	2 000,00	2 050,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			24 655,96
72	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin ,толщ 40мм	m2			150,34 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			14 808,49
73	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade , доб 10мм K=2	m2			50,08 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	82,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	82,00	3,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	9,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	470,00	6,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			4 932,88
74	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 450*450 mm , min gr.8, semilucioasa	m2			507,88 101,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,240	82,00	101,68
	2661112800700-74	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	1,030	300,00	309,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,500	35,00	17,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	100,00	1,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	100,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			50 026,18
75	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp ,10см	m			208,87 82,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	82,00	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	470,00	2,82
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	900,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,05
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica cu inaltimea maxima de 15 cm	m	1,020	110,00	112,20
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			14 369,92
		5.3.4. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 3,5,7				
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			3 972,56
77	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 105mm)	m3			2 637,00 369,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	82,00	315,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	82,00	53,30
	2663102100000-77	Beton (polistirolbeton gr. 105mm)	m3	1,025	2 000,00	2 050,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			32 540,58
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin , толщ 40мм	m2			150,34 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			17 664,95
79	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade, доб 10мм K=2	m2			50,08 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	82,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	82,00	3,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	9,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	470,00	6,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			5 884,40
80	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp , Clasa de abraziune 33,Grosime min10mm	m2			547,60 106,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,150	82,00	94,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	2670112204051	Placi din laminat, clasa de abraziune 33, grosime min 10mm	m2	1,050	350,00	367,50
	111100010004880	Strat sintetic grosime min 10mm	m2	1,050	20,00	21,00
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,900	55,00	49,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			58 867,00
		5.3.5. Tip 5.Incapere - Тип 5.Помещения 16				
81	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "TUFFUHGPUHT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare Применительно	m2			24,23 11,48
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,140	82,00	11,48
	2430226101010-81	Grund "TUFFUHGPUHT"	kg	0,415	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 267,23
82	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 450*450мм, min gr.8, semilucioasa	m2			507,88 101,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,240	82,00	101,68
	2661112800700-82	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placi: 450*450mm , min gr.8, semilucioasa	m2	1,030	300,00	309,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,500	35,00	17,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	100,00	1,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	100,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			26 562,12
83	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, 10см	m			208,86 82,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	82,00	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	470,00	2,82
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	900,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica cu inaltimea maxima de 15 cm	m	1,020	110,00	112,20
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			5 848,22
		6. Tavane finisar -Отделка потолков				
		6.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300				
		6.1.1. Incapere 1...11- Помещения 1...11				

1	2	3	4	5	6	7
84	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie(Placi vata minerala termoiz. cladiri FASROCK gros. 140mm) (Incapere 1...6,9...12 rezistent la foc)	m2			402,52 156,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	82,00	156,62
	2662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc	m2	1,050	75,00	78,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	35,00	32,17
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	35,00	77,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,350	5,00	11,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	10,00	7,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	15,00	4,07
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,63
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	1,50	2,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	1,50	24,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	100,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	100,00	4,75
		Cheltuieli directe	lei			131 342,27
85	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie(Placi vata minerala termoiz. cladiri FASROCK gros. 140mm) (Incapere7,8 -rezistent la apa)	m2			402,52 156,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,910	82,00	156,62
	2662102701000	Placi ghips-carton rezistent la foc	m2	1,050	75,00	78,75
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,919	35,00	32,17
	2710703520285	Profil de suport	m	2,200	35,00	77,00
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	2,350	5,00	11,75
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	10,00	7,57
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,271	15,00	4,07
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	30,00	2,62
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,650	1,50	2,47
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,190	1,50	24,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	100,00	0,46
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	100,00	4,75
		Cheltuieli directe	lei			24 634,22
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			178,27 125,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	82,00	125,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	100,00	1,95
		Cheltuieli directe	lei			7 576,48
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2			8,76 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	241658610530387	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,150	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			3 766,80
88	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			14 537,87

1	2	3	4	5	6	7
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,67 45,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	82,00	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			23 077,76
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,51 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			4 089,30
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,82 45,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	82,00	45,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			31 312,60
		6.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000				
		6.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17				
92	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" Rezisten?a la umezeal? min 90%, la foc, inclusiv sistemul-grila,12mm,	m2			345,40 180,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	82,00	168,10
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	100,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			124 758,48
		6.2.2. Incapere 1,3...6 - Помещения 1,3...6				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2			8,76 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	241658610530393	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,150	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			596,64
94	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			2 302,72
95	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza	m2			178,27 125,46

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	82,00	125,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	100,00	1,95
		Cheltuieli directe	lei			12 141,96
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2			9,51 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	241658610530396	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,150	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			647,72
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -	m2			53,67 45,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	82,00	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			3 655,40
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2			9,51 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	241658610530398	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,150	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			647,72
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,82 45,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	82,00	45,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			4 959,77
		6.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000				
		6.3.1. Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16				
100	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" Rezisten?a la umezeal? min 90%, la foc,inclusiv sistemul-grila,12mm	m2			345,40 180,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7422010060100	Timplar	h-om	2,050	82,00	168,10
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,050	150,00	157,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	100,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			140 491,43
		6.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2			8,76 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303101	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,150	40,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			204,98
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			791,13
103	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			178,27 125,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	82,00	125,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	100,00	1,95
		Cheltuieli directe	lei			4 171,52
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2			9,51 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303104	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,150	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			222,53
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,67 45,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	82,00	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 255,86
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2			9,51 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303106	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,150	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			222,53
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,82 45,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	82,00	45,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			1 703,98
		7. Pereti finisar - Отделка стен				
		7.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300				
		7.1.1. Incapere 1...11- Помещения 1...11				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2			8,76

1	2	3	4	5	6	7
						2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303108	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,150	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			6 241,15
109	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane толщ4см	m2			208,01 139,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	82,00	114,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	82,00	24,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	470,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	100,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			148 198,82
110	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2			64,64 42,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	82,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	9,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			46 053,42
111	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			24 087,55
112	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarulu толщ 3мм	m2			152,50 100,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	82,00	100,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	100,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			108 650,16
113	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) искл 2мм K=2	m2			60,38 39,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	82,00	39,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	6,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	100,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			-43 018,34
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2			9,51 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303114	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,150	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			6 775,49

1	2	3	4	5	6	7
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,67 45,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	82,00	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			38 237,15
116	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC - 250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet ,tip Rogojca	m2			77,10 49,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,600	82,00	49,20
	2124117352904116	(tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2)	m2	1,100	12,00	13,20
	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	0,350	6,00	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,100	6,00	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
	2670112202950	Bagheta	m	0,450	20,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			54 930,67
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,82 45,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	82,00	45,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			51 881,35
		7.1.2. Incapere 7,8- Помещения 7,8				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2			8,76 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303118	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,150	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 144,93
119	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, толщ.4 см	m2			208,01 139,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	82,00	114,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	82,00	24,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	470,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	100,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			27 186,91
120	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2			64,64 42,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	82,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	9,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			8 448,45

1	2	3	4	5	6	7
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2			8,76 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303121	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,150	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 144,93
122	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa	m2			481,21 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	82,00	135,30
	2661112800700-122	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa	m2	1,020	250,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	35,00	16,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			62 894,14
		7.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000				
		7.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17				
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2			8,76 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303123	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,150	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			7 691,98
124	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) толщ4см	m2			208,01 139,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	82,00	114,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	82,00	24,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	470,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	100,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			182 649,42
125	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2			64,64 42,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	82,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	9,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			56 759,09
126	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на	m2			33,81 16,40

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			29 687,00
127	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ 3мм	m2			152,50 100,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	82,00	100,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	100,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			133 907,20
128	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм K=2	m2			60,38 39,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	82,00	39,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	6,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	100,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			-53 018,47
129	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			53,67 45,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	82,00	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			47 125,85
130	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC - 250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet, tip ROGOJCA	m2			77,10 49,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,600	82,00	49,20
	2124117352904130	(tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2)	m2	1,100	12,00	13,20
	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	0,350	6,00	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,100	6,00	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
	2670112202950	Bagheta	m	0,450	20,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			67 693,80
131	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			72,82 45,10

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	82,00	45,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			63 941,78
		7.2.2. Incapere 16- Помещения 16				
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2			8,76 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303132	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,150	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			567,65
133	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete planетолщ4см	m2			208,01 139,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	82,00	114,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	82,00	24,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	470,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	100,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			13 479,05
134	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2			64,64 42,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	82,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	9,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			4 188,67
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2			9,51 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303135	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,150	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			901,55
136	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa	m2			481,21 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	82,00	135,30
	2661112800700-136	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa	m2	1,020	250,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	35,00	16,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			31 182,41

1	2	3	4	5	6	7
		7.2.3. Incapere 3...6- Помещения 3...6				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2			8,76 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303137	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,150	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 699,44
138	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane толщ4см	m2			208,01 139,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	82,00	114,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	82,00	24,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	470,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	100,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			40 353,94
139	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2			64,64 42,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	82,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	9,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			12 540,16
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Supraton Lux)	m2			9,51 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303140	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,150	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 844,94
141	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute- min 25x40, lucioasa	m2			481,21 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	82,00	135,30
	2661112800700-141	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placute-min 25x40, lucioasa	m2	1,020	250,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	35,00	16,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			93 354,74
		7.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000				
		7.3.1. Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16				
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2			8,76 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303142	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,150	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			6 986,10
143	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane толщ4см	m2			208,01 139,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	82,00	114,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	82,00	24,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	470,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	100,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			165 887,98
144	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2			64,64 42,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	82,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	9,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			51 550,40
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			33,81 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	6,00	0,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			26 962,68
146	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.,толщ 3мм	m2			152,50 100,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	82,00	100,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	100,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			121 618,75
147	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50), искл 2мм K=2	m2			60,38 39,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	82,00	39,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	6,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	100,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			-48 153,05
148	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor ,	m2			53,67 45,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	82,00	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			42 801,18

1	2	3	4	5	6	7
149	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC - 250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet tip ROGOJCA	m2			77,10 49,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,600	82,00	49,20
	2124117352904149	(tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2)	m2	1,100	12,00	13,20
	2462106110551	Adeziv pe baza de rasini acrilice	kg	0,350	6,00	2,10
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,100	6,00	0,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
	2670112202950	Bagheta	m	0,450	20,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			61 487,25
150	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,82 45,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	82,00	45,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			58 073,95
		7.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2			8,76 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303151	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,150	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 105,51
152	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane толщ4см	m2			208,01 139,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	82,00	114,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	82,00	24,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	470,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	100,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			26 250,86
153	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2			64,64 42,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	82,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	9,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			8 157,57
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2			8,76 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303154	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,150	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 105,51
155	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2			481,21

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat), dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa				135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	82,00	135,30
	2661112800700-155	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa	m2	1,020	250,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	35,00	16,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			60 728,70
		8. Finisare exterioare - Наружная отделка				
		8.1. Pereti - Стены				
156	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -толщ.100мм Vata minerala tip Tehnofas Effect, 135 kg/m3	m2			563,41 189,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	82,00	155,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	82,00	34,28
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	6,00	24,00
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	6,00	30,00
	2682162611370-156	Placi vata minerala termoiz. cladiri толщ.100мм Vata minerala tip Tehnofas Effect, 135 kg/m3	m2	1,070	265,00	283,55
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	50,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	100,00	0,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	100,00	2,10
		Cheltuieli directe	lei			337 189,61
157	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			35,04 9,84
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	82,00	9,84
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	60,00	24,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			20 970,73
158	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			169,76 100,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	82,00	100,04
	26531021008311	Tink	kg	2,300	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,006	100,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			101 597,97
		8.2. Soclu - Цоколь				
159	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			208,01 139,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	82,00	114,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	82,00	24,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	470,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	100,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			12 663,64

1	2	3	4	5	6	7
160	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2			168,09 8,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,100	82,00	8,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,600	75,00	120,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,100	30,00	33,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,320	6,00	1,92
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 500,00	0,75
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,100	1,50	1,65
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,020	55,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	100,00	0,17
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	100,00	1,30
		Cheltuieli directe	lei			10 233,32
161	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: min 45*45 gr.8-12mm	m2			532,21 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	82,00	135,30
	2661112800700-161	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placute: min 45*45 gr.8-12mm	m2	1,020	300,00	306,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	35,00	16,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			32 400,95
		9. Acoperis - Кровля				
		9.1. Пол чердака				
162	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			56,50 20,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	82,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	82,00	4,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	20,00	23,00
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	1,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			24 062,22
163	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 150 mm)	m3			2 637,00 369,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	82,00	315,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	82,00	53,30
	2663102100000-163	Beton (polistirolbeton gr. 150 mm)	m3	1,025	2 000,00	2 050,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			168 451,56
164	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla,	m2			56,50

1	2	3	4	5	6	7
		placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)				20,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	82,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	82,00	4,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	20,00	23,00
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	1,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			24 062,22
165	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ.4,0см	m2			150,34 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			64 026,81
166	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый. Разница в плюс-минус для каждого 0,5 см слоя, из раствора М100-Т, добавляется или уменьшается) доб1см К=2	m2			50,08 19,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	82,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	82,00	3,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	9,90
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	3,00	12,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	470,00	6,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	100,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			21 328,07
		9.2. Acoperis - Кровля				
167	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) (9,16m3)	m2			33,79 24,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	82,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	82,00	5,74
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,000	7 000,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	55,00	6,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			24 585,60
168	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)	m2			60,95 20,91
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,015	82,00	1,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,240	82,00	19,68

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	7 000,00	38,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,028	55,00	1,54
		Cheltuieli directe	lei			4 797,99
169	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			535,63 69,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	82,00	69,70
	1212121212121	apa	m3	0,230	25,00	5,75
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	45,00	76,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	50,00	335,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	65,00	0,78
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	30,00	30,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	700,00	3,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	100,00	6,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	700,00	8,40
		Cheltuieli directe	lei			5 233,11
170	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3			179,40 20,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,250	82,00	20,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,960	80,00	156,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	700,00	0,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			1 752,75
171	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			56,50 20,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	82,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	82,00	4,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	20,00	23,00
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	1,00	12,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			41 109,40
172	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			353,80 94,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900	82,00	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	82,00	20,50
	2710403643000-172	Placi din tabla amprentata tip tigla (tip Lindab)	m2	1,150	190,00	218,50
	2710403640000-172	Tabla plana protejata anticoroziv (tip Lindab)	kg	0,500	38,00	19,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	1,50	13,50
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	1,50	0,15
	2710403740000-172	Pazie din tabla protejata anticoroziv (tip Lindab)	buc	0,040	75,00	3,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050	7,00	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	100,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			257 424,88
173	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			237,75 65,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,750	82,00	61,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	82,00	4,10
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,450	35,00	155,75
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030	55,00	1,65
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250	55,00	13,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			50 878,50
174	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) Retinator de zapada снегоупоры	m			134,80 32,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	82,00	26,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	82,00	6,56
	2743123549026-174	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Подоконники для окон из алюминия) Retinator de zapada снегоупоры	m	1,000	95,00	95,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,50	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			45 292,80
175	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm	m			352,20 28,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	82,00	28,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	150,00	157,50
	2875274000502	Cot burlan d100	buc	0,500	150,00	75,00
	2875274110001	Piesa de legatura d100	buc	0,250	55,00	13,75
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	1,50	0,75
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250	85,00	21,25
	2875274000503	Cot de capat d100	buc	0,250	150,00	37,50
	2875274000050-175	Elemente de legatura d100	buc	0,250	65,00	16,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	100,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			32 648,94
176	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d125mm	m			378,85 24,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	82,00	24,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d125	m	1,050	115,00	120,75
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d=125	buc	1,400	70,00	98,00
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	95,00	19,00
	2875274000050-175	Elemente de legatura d100	buc	0,100	65,00	6,50
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan d125	buc	0,200	135,00	27,00
	2875274000501	Cot de jgheab d125	buc	0,200	330,00	66,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	1,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	100,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			43 946,60
177	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, решеток, опускных дверей, снегозадержателей, стеллажей) МОК, МОК2	kg			53,67 17,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	15,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			16 991,92
178	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя К=2	t			734,01 270,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,650	82,00	270,60
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,380	65,00	439,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,240	50,00	24,01
		Cheltuieli directe	lei			232,68

1	2	3	4	5	6	7
179	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			669,27 313,25
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	82,00	313,25
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	65,00	338,01
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	50,00	18,01
		Cheltuieli directe	lei			212,16
		9.3. Copertina- Козырек				
180	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider))	m2			353,80 94,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900	82,00	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	82,00	20,50
	2710403643000-180	Placi din tabla amprentata tip tigla (тип Lider))	m2	1,150	190,00	218,50
	2710403640000-180	Tabla plana protejata anticoroziv (tip Lider)	kg	0,500	38,00	19,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	1,50	13,50
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	1,50	0,15
	2710403740000-180	Pazie din tabla protejata anticoroziv (Tip Lider)	buc	0,040	75,00	3,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050	7,00	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	100,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			1 415,20
181	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2			237,75 65,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,750	82,00	61,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	82,00	4,10
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,450	35,00	155,75
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030	55,00	1,65
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250	55,00	13,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			475,50
182	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			352,20 28,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	82,00	28,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	150,00	157,50
	2875274000502	Cot burlan d100	buc	0,500	150,00	75,00
	2875274110001	Piesa de legatura d100	buc	0,250	55,00	13,75
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	1,50	0,75
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,250	85,00	21,25
	2875274000503	Cot de capat d100	buc	0,250	150,00	37,50
	2875274000050-175	Elemente de legatura d100	buc	0,250	65,00	16,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	100,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			1 056,60
183	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов	m			378,85

1	2	3	4	5	6	7
		типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)				24,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	82,00	24,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d125	m	1,050	115,00	120,75
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi d=125	buc	1,400	70,00	98,00
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	95,00	19,00
	2875274000050-175	Elemente de legatura d100	buc	0,100	65,00	6,50
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan d125	buc	0,200	135,00	27,00
	2875274000501	Cot de jgheab d125	buc	0,200	330,00	66,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	1,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	100,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			757,70
		9.4. Canal de ventilare BE-1				
184	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м)	m3			4 252,47 739,64
	7122050013400	Zidar	h-om	7,520	82,00	616,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,500	82,00	123,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,000	6,50	2 626,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,840	3,00	146,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,140	4,00	48,56
	00000052	Nisip	m3	0,266	470,00	125,02
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,000	26,00	260,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,168	30,00	5,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,420	700,00	294,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,077	100,00	7,69
		Cheltuieli directe	lei			3 614,60
185	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) - бетон В12,5	m3			2 335,10 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	2663102100000-185	Beton B12,5	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	30,00	4,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	700,00	196,00
		Cheltuieli directe	lei			700,53
186	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			53,18 17,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,22
		Cheltuieli directe	lei			1 662,03
187	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80	m2			441,72

1	2	3	4	5	6	7
		sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) Фасад				9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,110	82,00	9,02
	2682162611370-187	Placi vata minerala termoiz. cladiri tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, ФАСАД	m2	1,010	300,00	303,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,330	6,00	1,98
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,650	75,00	123,75
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 500,00	0,82
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,100	1,50	1,65
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	100,00	0,30
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			3 975,52
188	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) TEHNOLAIT	m2			542,72 9,02
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,110	82,00	9,02
	2682162611370-188	Placi vata minerala termoiz. cladiri tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, TEHNOLAIT	m2	1,010	400,00	404,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,330	6,00	1,98
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,650	75,00	123,75
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	1 500,00	0,82
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,100	1,50	1,65
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	100,00	0,30
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			17 367,20
189	CK07B apl	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Деревянные наличники и рейки для окон или дверей) Прим деревянный брус в вентканалах V=0.28м3	m			46,04 6,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,080	82,00	6,56
	2010212946000-189	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre din lemn Прим деревянный брус в вентканалах V=0.28м3	m	1,050	35,00	36,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,015	55,00	0,82
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,150	6,00	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			3 866,94
190	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2			237,75 65,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,750	82,00	61,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	82,00	4,10
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,450	35,00	155,75
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030	55,00	1,65
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250	55,00	13,75

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			26 390,25
		10. Alte lucrari - Прочие работы				
		10.1. Pereului -Отмостка				
191	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2 776,42 558,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	82,00	558,42
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	390,00	1 989,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	100,00	214,00
		Cheltuieli directe	lei			13 199,11
192	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток) 4cm , Tip Caramida	m2			405,93 201,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,600	82,00	131,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,860	82,00	70,52
	2661112800654-192	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток) 4cm , Tip Caramida	m2	1,015	160,00	162,40
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,600	3,00	4,80
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,056	470,00	26,32
	4100126202818	Apa	m3	0,023	30,00	0,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	500,00	10,00
		Cheltuieli directe	lei			192 995,36
		10.2. Gratie metalice - Металлические решетки				
193	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, решеток, опускных дверей, снегозадержателей, стеллажей) Gratie metalice - Металлические решетки GM-1, GM-2	kg			53,67 17,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	15,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			20 118,20
194	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя K=2	t			734,00 270,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,650	82,00	270,59
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,380	65,00	439,41
	2320166200676	White spirit	kg	0,240	50,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			275,25
195	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из	t			669,23 313,23

1	2	3	4	5	6	7
		профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	82,00	313,23
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	50,00	18,00
		Cheltuieli directe	lei			250,96
		10.3. Ingradirea scarii Ограждение лестниц				
196	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc			32,34 9,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120	82,00	9,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500	5,00	7,50
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,300	30,00	9,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060	100,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			6 597,36
197	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки)	buc			13,80 12,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	82,00	12,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,000	1,50	1,50
		Cheltuieli directe	lei			2 815,20
198	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m			1 385,82 73,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	82,00	73,80
	2812106305714	Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	1,000	1 300,00	1 300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	80,00	4,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	65,00	1,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	15,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			67 905,42
		10.4. Scara principala SP-1 - Главная лестница				
199	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3			97,58 97,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	82,00	97,58
		Cheltuieli directe	lei			497,66

1	2	3	4	5	6	7
200	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3			35,26 35,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	82,00	35,26
		Cheltuieli directe	lei			67,70
201	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) подсыпка под лестницу	m3			35,26 35,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	82,00	35,26
		Cheltuieli directe	lei			173,13
202	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2 776,36 558,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	82,00	558,41
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	390,00	1 988,98
	4100126202818	Apa	m3	0,500	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	100,00	213,98
		Cheltuieli directe	lei			244,32
203	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2			158,68 77,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800	82,00	65,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,110	300,00	33,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			3 554,32
204	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон В15	m3			2 193,70 315,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	82,00	282,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,80
	2663102100000-204	Beton B15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			12 284,72
205	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg			65,32 17,22
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	82,00	17,22
	2811236309900	Confectii metalice Закладные МИ 1-18	kg	1,040	35,00	36,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	95,00	1,90
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	80,00	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			1 332,53
206	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) лестница - бетон B15	m3			2 335,10 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	2663102100000-206	Beton B15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	30,00	4,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	700,00	196,00
		Cheltuieli directe	lei			7 495,67
207	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg			27,20 5,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	82,00	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	2710602200000-207	АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	700,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			2 226,21
208	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			150,34 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			1 593,60
209	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			34,33 2,46

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	82,00	2,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			786,15
210	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые	m2			765,38 101,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,240	82,00	101,68
	2661112800700-210	Placi sau piscoturi de gresie striata 200*200mm	m2	1,030	550,00	566,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,500	35,00	17,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	100,00	1,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	100,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			8 113,03
211	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m			109,61 21,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	82,00	21,32
	2743123549025	Baghete din aluminiu antiderapante scari	m	1,050	75,00	78,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	470,00	0,47
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,50	9,00
		Cheltuieli directe	lei			2 367,68
212	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m			1 385,82 73,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	82,00	73,80
	2812106305714	Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	1,000	1 300,00	1 300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	80,00	4,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	65,00	1,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	15,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			9 007,86
		10.5. Scara subsolului SS-1 - Лестница в подвал				
213	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением,	100 m3			1 435,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	700,00	1 435,00
		Cheltuieli directe	lei			120,54
214	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)	100 m3			1 575,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	700,00	1 575,00
		Cheltuieli directe	lei			819,00
215	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t			39,97 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	700,00	39,97
		Cheltuieli directe	lei			3 637,27
216	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3			35,26 35,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	82,00	35,26
		Cheltuieli directe	lei			296,18
217	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			64,50 61,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	82,00	61,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	30,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			541,80
218	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2			158,68 77,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800	82,00	65,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,110	300,00	33,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	40,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			9 441,18
219	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон В12,5	m3			2 193,70 315,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	82,00	282,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,80
	2663102100000-219	Beton B12,5	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			37 731,64
220	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg			65,32 17,22
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	82,00	17,22
	2811236309900	Confectii metalice Закладные МИ 1-18	kg	1,040	35,00	36,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	95,00	1,90
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	80,00	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			2 540,95
221	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2 776,45 558,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	82,00	558,39
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	390,00	1 989,03
	4100126202818	Apa	m3	0,500	30,00	15,05
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	100,00	213,98
		Cheltuieli directe	lei			258,21
222	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			158,29 82,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	82,00	69,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			237,43
223	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой	m3			2 335,10 434,60

1	2	3	4	5	6	7
		CA01 и укладка его типичными средствами) Scara бетон B15				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	2663102100000-223	Beton B15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	30,00	4,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	700,00	196,00
		Cheltuieli directe	lei			7 472,32
224	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg			27,20 5,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	82,00	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	2710602200000-224	АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	700,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			2 630,97
225	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			150,34 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			1 826,63
226	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			34,33 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	82,00	2,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			900,81
227	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые	m2			765,38 101,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,240	82,00	101,68
	2661112800700-227	Placi sau piscoturi de gresie striata 200*200mm	m2	1,030	550,00	566,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,500	35,00	17,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	100,00	1,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	100,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			9 299,37
228	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m			109,62 21,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	82,00	21,32
	2743123549025	Baghete din aluminiu antiderapante scari	m	1,050	75,00	78,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	470,00	0,47
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,50	9,00
		Cheltuieli directe	lei			1 973,07
229	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m			1 385,82 73,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	82,00	73,80
	2812106305714	Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	1,000	1 300,00	1 300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	80,00	4,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	65,00	1,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	15,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			13 581,08
		10.6. Scara subsolului SS-2 - Лестница в подвал				
230	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 435,04 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	700,00	1 435,04
		Cheltuieli directe	lei			167,90
231	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)	100 m3			1 575,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	700,00	1 575,01
		Cheltuieli directe	lei			609,53
232	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t			39,97 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	700,00	39,97

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			2 707,17
233	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3			35,26 35,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	82,00	35,26
		Cheltuieli directe	lei			412,54
234	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			64,50 61,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	82,00	61,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	30,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			754,65
235	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			158,68 77,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800	82,00	65,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,110	300,00	33,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			7 537,08
236	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон В12,5	m3			2 193,70 315,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	82,00	282,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,80
	2663102100000-236	Beton B12,5	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			33 563,61
237	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg			65,32 17,22
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	82,00	17,22

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309900	Confectii metalice Закладные МИ 1-18	kg	1,040	35,00	36,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	95,00	1,90
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	80,00	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			1 443,57
238	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2 776,46 558,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	82,00	558,41
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	390,00	1 989,02
	4100126202818	Apa	m3	0,500	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	100,00	214,02
		Cheltuieli directe	lei			227,67
239	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			158,29 82,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	82,00	69,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	40,00	4,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			237,43
240	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Scara бетон B15	m3			2 335,10 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	2663102100000-240	Beton B15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	30,00	4,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	700,00	196,00
		Cheltuieli directe	lei			6 304,77
241	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg			27,20 5,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	82,00	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	2710602200000-241	АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	700,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			2 630,97
242	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной	kg			34,33 2,46

1	2	3	4	5	6	7
		сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	82,00	2,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			805,38
243	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			150,34 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			1 713,88
244	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм) Placi - striata -Плитки ребристые 22mm	m2			765,38 101,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,240	82,00	101,68
	2661112800700-244	Placi sau piscoturi de gresie striata 200*200mm, 22mm	m2	1,030	550,00	566,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,500	35,00	17,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	100,00	1,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	100,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			8 725,33
245	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m			109,61 21,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	82,00	21,32
	2743123549025	Baghete din aluminiu antiderapante scari	m	1,050	75,00	78,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	470,00	0,47
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,50	9,00
		Cheltuieli directe	lei			2 367,68
246	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения Н=900мм (tevi de inox)	m			1 385,82 73,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	82,00	73,80
	2812106305714	Лестничные ограждения Н=900мм (tevi de inox)	m	1,000	1 300,00	1 300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	80,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	65,00	1,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	15,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			11 640,93
		10.7. Scara exterioara SC-1 - Лестница наружная				
247	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон C 7,5	m3			2 193,70 315,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	82,00	282,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,80
	2663102100000-247	Beton бетон C 7,5	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			1 667,21
248	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2 776,59 558,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	82,00	558,54
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	390,00	1 989,02
	4100126202818	Apa	m3	0,500	30,00	15,12
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	100,00	213,90
		Cheltuieli directe	lei			113,84
249	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			34,33 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	82,00	2,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			300,39
250	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			150,34 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			608,88
251	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi - striata -Плитки ребристые 22mm	m2			765,38 101,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,240	82,00	101,68

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700-251	Placi sau piscoturi de gresie striata 200*200mm, 22mm	m2	1,030	550,00	566,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,500	35,00	17,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	100,00	1,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	100,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			3 099,79
		10.8. Scara exterioara SC-2 - Лестница наружная				
252	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон C 7,5	m3			2 193,70 315,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	82,00	282,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,80
	2663102100000-252	Beton C 7,5	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			2 632,44
253	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg			65,32 17,22
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	82,00	17,22
	2811236309900	Confectii metalice Закладные МИ 1-18	kg	1,040	35,00	36,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	95,00	1,90
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	80,00	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			1 110,44
254	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			2 776,59 558,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	82,00	558,54
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	390,00	1 989,02
	4100126202818	Apa	m3	0,500	30,00	15,12
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	100,00	213,90
		Cheltuieli directe	lei			113,84
255	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Scara бетон B15	m3			2 335,10 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	2663102100000-255	Beton B15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	30,00	4,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	700,00	196,00
		Cheltuieli directe	lei			6 538,28

1	2	3	4	5	6	7
256	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg			27,20 5,00
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	82,00	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	2710602200000-256	АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	700,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			978,19
257	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			150,34 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			694,56
258	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			34,33 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	82,00	2,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			343,30
259	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые	m2			765,38 101,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,240	82,00	101,68
	2661112800700-259	Placi sau piscoturi de gresie striata 200*200mm, 22mm	m2	1,030	550,00	566,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,500	35,00	17,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	100,00	1,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	100,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			3 536,05
260	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m			109,61 21,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,260	82,00	21,32
	2743123549025	Baghete din aluminiu antiderapante scari	m	1,050	75,00	78,75

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	3,00	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	470,00	0,47
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,000	1,50	9,00
		Cheltuieli directe	lei			394,61
261	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m			1 385,82 73,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,900	82,00	73,80
	2812106305714	Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	1,000	1 300,00	1 300,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,100	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,060	80,00	4,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,700	3,00	2,10
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,025	65,00	1,62
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,200	15,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			5 820,46

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Retele interioare de alimentara cu apa si canalizare.

Valoarea de deviz 521 630,47 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Alimentare cu apa.** **1.1.1. Nod cu apometru**				
1	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 20 мм)	buc	1,000	413,46 43,46	413,46 43,46
2	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere d=40mm)	buc	2,000	1 039,36 39,36	2 078,72 78,72
3	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere 40x20mm)	buc	1,000	211,48 45,10	211,48 45,10
		Total	lei			2 703,66
		Total Nod cu apometru				**2 703,66**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**167,28**
		1.1.2. Conducte				
4	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm	m	10,000	232,69 75,44	2 326,90 754,40
5	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm	m	10,000	169,69 41,00	1 696,91 410,00
6	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 15mm	m	5,000	145,31 36,90	726,56 184,50
7	SA16A (fara fiting)	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PP-R PN10 diam. 20x2.1 mm)	m	240,000	82,16 27,06	19 717,68 6 494,40
8	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R diam. 20 mm	buc	42,000	74,40 36,08	3 124,59 1 515,36
9	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic diam. 20 mm	buc	58,000	76,40 36,08	4 430,91 2 092,64
10	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel-polipropilena diam. 15x20 mm)	buc	54,000	84,40 36,08	4 557,33 1 948,32
11	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Mufa din material plastic PP-R diam. 20 x1,2mm	buc	10,000	99,40 36,08	993,95 360,80
12	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m	60,000	103,56 28,70	6 213,30 1 722,00

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN 10 diam. 25x2.5 mm)				
13	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R d=25mm	buc	12,000	94,40 36,08	1 132,74 432,96
14	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic PP-R diam. 25mm	buc	8,000	102,20 36,08	817,56 288,64
15	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic PP-R diam. 25x20 mm	buc	10,000	114,40 36,08	1 143,95 360,80
16	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Mufa din material plastic PP-R diam. 25 mm	buc	8,000	106,20 36,08	849,56 288,64
17	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel-polipropilena diam. 20x25 mm)	buc	14,000	94,40 36,08	1 321,53 505,12
18	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Reductie din polipropilena diam. 20x25 mm	buc	3,000	94,39 36,08	283,18 108,24
19	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 diam. 32x3 mm)	m	20,000	183,34 33,62	3 666,70 672,40
20	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R d=32mm	buc	8,000	86,20 36,08	689,56 288,64
21	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena diam. 32x20 mm)	buc	8,000	116,10 36,08	928,76 288,64

1	2	3	4	5	6	7
22	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena diam. 25x32 mm)	buc	6,000	108,10 36,08	648,57 216,48
23	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Reductie din polipropilena diam. 32x25 mm	buc	2,000	114,90 36,08	229,79 72,16
24	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel-polipropilena diam. 25x32 mm)	buc	4,000	107,80 36,08	431,18 144,32
25	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PP-R PN10 diam. 40x3,7 mm)	m	10,000	211,85 35,26	2 118,51 352,60
26	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena diam. 40x20 mm)	buc	1,000	134,60 36,08	134,60 36,08
27	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena diam. 40x25 mm)	buc	4,000	139,40 36,08	557,58 144,32
28	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena diam. 40x32 mm)	buc	2,000	149,70 36,08	299,39 72,16
29	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel-polipropilena diam. 40x32 mm)	buc	1,000	134,60 36,08	134,60 36,08
30	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema polietilena pentru tevi ϕ20)	buc	24,000	103,68 27,06	2 488,42 649,44

1	2	3	4	5	6	7
31	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema polietilena pentru tevi d=25mm)	buc	20,000	107,78 31,16	2 155,68 623,20
32	RpSA43D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Clema polietilena pentru tevi d=32mm)	buc	10,000	111,06 34,44	1 110,64 344,40
33	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema dublu polietilena pentru tevi ϕ20)	buc	34,000	103,68 27,06	3 525,26 920,04
34	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	5,000	83,86 18,86	419,30 94,30
35	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки d-20mm)	m	200,000	60,70 34,44	12 141,00 6 888,00
36	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки d-25mm)	m	60,000	44,74 34,44	2 684,40 2 066,40
37	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки d-32mm)	m	20,000	50,15 34,44	1 002,95 688,80
38	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	33,000	9,02 9,02	297,66 297,66

1	2	3	4	5	6	7
39	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,500	8,20 8,20	20,50 20,50
40	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	330,000	4,10 4,10	1 353,00 1 353,00
41	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	25,000	4,92 4,92	123,00 123,00
		Total	lei			86 497,70
		Total Conducte **Inclusiv salariu**				**86 497,70** **33 859,44**
		1.1.3. Armatura				
42	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (ответные фланцы для клапана 15кч 892п3, d= 40)	buc	2,000	187,98 72,98	375,96 145,96
43	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, диаметр 15мм)	buc	32,000	164,76 14,76	5 272,32 472,32
44	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	7,000	219,68 19,68	1 537,76 137,76
45	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	1,000	248,78 23,78	248,78 23,78
46	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=32mm)	buc	2,000	297,80 32,80	595,60 65,60

1	2	3	4	5	6	7
47	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic ϕ15 mm)	buc	18,000	265,66 10,66	4 781,88 191,88
		Total	lei			12 812,30
		Total Armatura **Inclusiv salariu**				**12 812,30** **1 037,30**
		1.1.4. Materiale				
48	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de udare cu ventil d=15, si furtun d=15, 8m)	buc	1,000	315,66 10,66	315,66 10,66
49	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil diam. 1.2 mm L=40sm)	buc	56,000	196,48 45,10	11 002,88 2 525,60
50	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil diam. 1.2 mm L=50sm)	buc	9,000	216,48 45,10	1 948,32 405,90
51	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", cu cartus, gr.0.75kg , dus 4 buc -1,0kg	buc	10,000	1 945,30 135,30	19 453,00 1 353,00
52	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Uscator pentru prosop)	buc	4,000	1 940,70 110,70	7 762,80 442,80
		Total	lei			40 482,66
		Total Materiale				**40 482,66**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**4 737,96**
		Total	lei			142 496,32
		Total Alimentare cu apa. Inclusiv salariu				**142 496,32 39 801,98**
		1.2. Canalizarea **1.2.1. Conducte**				
53	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Патрубок компенсационный для подключения клапана HL710.2)	buc	1,000	99,33 22,96	99,33 22,96
54	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta de aer d= 110 мм)	buc	1,000	195,99 26,24	195,99 26,24
55	SB01C1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm	m	16,000	557,37 43,46	8 917,92 695,36
56	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP-R	m	75,000	150,52 26,24	11 288,63 1 968,00
57	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R	m	50,000	72,78 20,50	3 638,75 1 025,00
58	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ревизия	buc	7,000	68,51 18,04	479,57 126,28
59	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ревизия	buc	4,000	139,34 22,96	557,34 91,84
60	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata	buc	9,000	109,33 22,96	984,01 206,64

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu drept PP-R pentru canalizare d= 110 mm				
61	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu de oblic PP-R	buc	36,000	68,51 18,04	2 466,36 649,44
62	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x110 mm	buc	17,000	119,33 22,96	2 028,69 390,32
63	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm	buc	22,000	79,34 22,96	1 745,37 505,12
64	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Curatare PP-R	buc	4,000	99,34 22,96	397,34 91,84
65	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50mm)	buc	28,000	71,44 20,50	2 000,32 574,00
66	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110mm)	buc	18,000	148,99 26,24	2 681,82 472,32
67	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Cruce de manson PP-R	buc	4,000	99,34 22,96	397,34 91,84

1	2	3	4	5	6	7
68	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Racord PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm	buc	4,000	134,34 22,96	537,34 91,84
69	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	57,80 16,40	346,83 98,40
70	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000	70,34 22,96	422,07 137,76
71	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50mm	buc	18,000	116,82 40,18	2 102,83 723,24
72	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110mm	buc	6,000	125,84 49,20	755,06 295,20
73	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	4,000	54,79 18,04	219,16 72,16
74	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	14,600	6,56 6,56	95,78 95,78
		Total	lei			42 357,85
		Total Conducte **Inclusiv salariu**				**42 357,85** **8 451,58**
		1.2.2. Materiale				
75	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar PP-R d= 110 mm)	buc	4,000	323,70 41,00	1 294,80 164,00

1	2	3	4	5	6	7
76	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar PP-R d= 50 mm)	buc	8,000	323,70 41,00	2 589,60 328,00
77	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бочком)	buc	8,000	5 409,40 344,40	43 275,20 2 755,20
78	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pt. closet cu sifon interior)	buc	1,000	5 339,40 344,40	5 339,40 344,40
79	SC04A	Lavoar cu piedestal din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu rabinet cot si cu sifon plastic)	buc	18,000	2 474,90 151,70	44 548,20 2 730,60
80	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,000	3 620,40 209,10	14 481,60 836,40
81	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu dus echipat cu baterie amestecatoare	buc	2,000	5 445,40 377,20	10 890,80 754,40
82	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (pentru spalator ϕ50)	buc	4,000	105,72 20,50	422,89 82,00
83	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (pentru spalator ϕ100)	buc	1,000	206,96 86,10	206,96 86,10
84	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri,	buc	4,000	256,95 90,20	1 027,80 360,80

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 100-150 mm (Pilnie de scurgere pentru apela de ploaie 100 мм)				
		Total	lei			124 077,25
		Total Materiale **Inclusiv salariu**				**124 077,25** **8 441,90**
		Total	lei			166 435,10
		Total Canalizarea **Inclusiv salariu**				**166 435,10** **16 893,48**
		Total	lei			308 931,42
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			13 606,91
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			17 520,01
		TOTAL 1				340 058,34
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			42 507,29
		TOTAL 2				382 565,63
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			19 128,28
		TOTAL 3				401 693,91
		Total Lucrari de constructie **Inclusiv salariu**				**401 693,91** **56 695,46**
		2. Lucrari de montare **2.1. Alimentare cu apa** **2.1.1. Nod cu apometru**				
85	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa ultrasonic diametrul de -20mm)	buc	1,000	2 520,50 20,50	2 520,50 20,50
86	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20 mm	buc	1,000	1 188,60 188,60	1 188,60 188,60
87	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Piesa pentru manometru)	buc	1,000	179,40 45,10	179,40 45,10

1	2	3	4	5	6	7
88	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru (manometru)	buc	1,000	417,09 32,80	417,09 32,80
		Total	lei			4 305,59
		Total Nod cu apometru **Inclusiv salariu**				**4 305,59** **287,00**
		2.1.2. Clapeta rotativa				
89	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Clapeta rotativa 15кч 892п3, ϕ= 40 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric)	buc	1,000	425,10 45,10	425,10 45,10
90	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 50 mm (Установка устройств электропривода)	buc	1,000	655,62 357,52	655,62 357,52
		Total	lei			1 080,72
		Total Clapeta rotativa **Inclusiv salariu**				**1 080,72** **402,62**
		Total	lei			5 386,31
		Total Alimentare cu apa **Inclusiv salariu**				**5 386,31** **689,62**
		2.2. Canalizare C-1				
91	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta cu 2 camere cu automatic cu electromotor HL-710-2)	buc	1,000	385,29 31,16	385,29 31,16
92	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 50 mm (Установка устройств электропривода)	buc	1,000	655,62 357,52	655,62 357,52
93	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,	buc	4,000	2 248,60 151,70	8 994,40 606,80

1	2	3	4	5	6	7
		polimetacril etc (Cuva dus acril 90 x 90 x 15cm patrat ST001/002 cu sifon si amesticator)				
		Total	lei			10 035,31
		Total Canalizare C-1 Inclusiv salariu				**10 035,31 995,48**
		Total	lei			15 421,62
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			404,42
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			961,56
		TOTAL 1				16 787,60
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			210,64
		TOTAL 2				16 998,24
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			849,91
		TOTAL 3				17 848,15
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**17 848,15 1 685,10**
		3. Utilaj **3.1. Alimentare cu apa** **3.1.1. Nod cu apometru**				
94	Pret furnizor	Contor de apa diametrul de - 20mm	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
95	Pret furnizor	Manometru tehnic	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
96	Pret furnizor	Filtru pentru apa potabila, diametru de 20 mm	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
		Total	lei			3 650,00
		Total Nod cu apometru Inclusiv salariu				**3 650,00**
		3.1.2. Clapeta rotativa				
97	Pret furnizor	Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 40 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
		Total	lei			1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Clapeta rotativa Inclusiv salariu				**1 500,00**
		Total	lei			5 150,00
		Total Alimentare cu apa Inclusiv salariu				**5 150,00**
		3.2. Canalizare				
98	Pret furnizor	Clapeta cu 2 camere cu automatic cu electromotor HL-710.2	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
99	Pret furnizor	Cuva dus acril 90 x 90 x 15cm cu sifon si cu baterie amestecatoare	buc	4,000	2 000,00 0,00	8 000,00 0,00
		Total	lei			10 000,00
		Total Canalizare Inclusiv salariu				**10 000,00**
		Total	lei			15 150,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**15 150,00**

		Total	lei	434 692,06
		TVA	20 %	86 938,41
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**521 630,47** **58 380,56**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta

Formular Nr.3

Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3

Retele interioare de alimentara cu apa si canalizare.

Valoarea de deviz 521 630,47 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				
		Manopera:				
1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	574,928000	82,00	47 144,10
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,500000	82,00	615,00
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	117,600000	82,00	9 643,20
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,330000	82,00	191,06
5.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,440000	82,00	36,08
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,440000	82,00	36,08
7.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	8,720000	82,00	715,04
		Total manopera				**58 380,56**
		Materiale:				
1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,134400	470,00	63,17
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,120000	10,00	1,20
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,520000	10,00	25,20
4.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,320000	15,00	4,80
5.	1752117307055	Calafat alb	kg	1,612000	10,00	16,12
6.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,050000	10,00	0,50
7.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	36,000000	1,50	54,00
8.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	14,203000	10,00	142,03
9.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,584000	20,00	11,68
10.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,108000	30,00	3,24
11.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,270000	30,00	8,10
12.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	1,000000	45,00	45,00
13.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	1,600000	50,00	80,00
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026000	300,00	7,80
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,045000	45,00	2,03
16.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,600000	65,00	39,00
17.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	5,280000	75,00	396,00
18.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024000	35,50	0,86
19.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	6,039000	35,00	211,36
20.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	9,000000	85,00	765,00
21.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	24,000000	155,00	3 720,00

22.	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	2,000000	80,00	160,00
23.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	4,000000	70,00	280,00
24.	2521216717050	Teava din material plastic	m	10,800000	85,50	923,40
25.	2521216717050-12	Teava din material plastic (PP-R PN 10 diam. 25x2.5 mm)	m	61,200000	55,00	3 366,00
26.	2521216717050-19	Teava din material plastic (PP-R PN10 diam. 32x3 mm)	m	20,400000	85,50	1 744,20
27.	2521216717050-25	Teava din material plastic (PP-R PN10 diam. 40x3,7 mm)	m	10,200000	130,00	1 326,00
28.	2521216717050-7	Teava din material plastic (PP-R PN10 diam. 20x2.1 mm)	m	244,800000	32,60	7 980,48
29.	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,200000	85,50	102,60
30.	2521216720160-56	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm PP-R	m	77,250000	120,00	9 270,00
31.	2521216720160-57	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm PP-R	m	51,500000	50,50	2 600,75
32.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,400000	85,50	205,20
33.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	4,000000	85,00	340,00
34.	2523156715300	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	12,000000	36,00	432,00
35.	2523156719400-12	Mufa din material plastic d25	buc	4,200000	5,50	23,10
36.	2523156719400-19	Mufa din material plastic d32	buc	1,400000	8,50	11,90
37.	2523156719400-25	Mufa din material plastic d40	buc	0,700000	15,30	10,71
38.	2523156719400-7	Mufa din material plastic d20	buc	16,800000	3,50	58,80
39.	2523156719430-12	Cot din material plastic d25	buc	4,800000	4,50	21,60
40.	2523156719430-19	Cot din material plastic d32	buc	1,600000	13,00	20,80
41.	2523156719430-25	Cot din material plastic d40	buc	0,800000	24,00	19,20
42.	2523156719430-7	Cot din material plastic d20	buc	19,200000	5,00	96,00
43.	2523156719450-12	Teu din material plastic d25	buc	42,600000	20,00	852,00
44.	2523156719450-19	Teu din material plastic d32	buc	14,200000	79,00	1 121,80
45.	2523156719450-25	Teu din material plastic d40	buc	7,100000	50,00	355,00
46.	2523156719450-7	Teu din material plastic d20	buc	170,400000	25,00	4 260,00
47.	2523156719460-12	Reductie din material plastic d25	buc	6,600000	10,00	66,00
48.	2523156719460-19	Reductie din material plastic d32	buc	2,200000	15,00	33,00
49.	2523156719460-25	Reductie din material plastic d40	buc	1,100000	20,00	22,00
50.	2523156719460-7	Reductie din material plastic d20	buc	26,400000	8,00	211,20
51.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	255,000000	30,00	7 650,00
52.	2523156721015-54	Clapeta de aer d= 110 мм	buc	1,000000	167,00	167,00
53.	2523156721015-65	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	28,000000	50,00	1 400,00
54.	2523156721015-66	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	18,000000	120,00	2 160,00
55.	2523156721037-10	Reductie otel-polipropilena diam. 15x20 mm	buc	54,000000	15,00	810,00
56.	2523156721037-11	Mufa din material plastic PP-R diam. 20 x1,2mm	buc	10,000000	30,00	300,00
57.	2523156721037-13	Cot din material plastic PP-R d=25mm	buc	12,000000	25,00	300,00

58.	2523156721037-14	Teu din material plastic PP-R diam. 25mm	buc	8,000000	32,80	262,40
59.	2523156721037-15	Teu din material plastic PP-R diam. 25x20 mm	buc	10,000000	45,00	450,00
60.	2523156721037-16	Mufa din material plastic PP-R diam. 25 mm	buc	8,000000	36,80	294,40
61.	2523156721037-17	Reductie otel-polipropilena diam. 20x25 mm	buc	14,000000	25,00	350,00
62.	2523156721037-18	Reductie din polipropilena diam. 20x25 mm	buc	3,000000	25,00	75,00
63.	2523156721037-20	Cot din material plastic PP-R d=32mm	buc	8,000000	16,80	134,40
64.	2523156721037-21	Teu din polipropilena diam. 32x20 mm	buc	8,000000	46,70	373,60
65.	2523156721037-22	Teu din polipropilena diam. 25x32 mm	buc	6,000000	38,70	232,20
66.	2523156721037-23	Reductie din polipropilena diam. 32x25 mm	buc	2,000000	45,50	91,00
67.	2523156721037-24	Reductie otel-polipropilena diam. 25x32 mm	buc	4,000000	38,40	153,60
68.	2523156721037-26	Teu din polipropilena diam. 40x20 mm	buc	1,000000	65,20	65,20
69.	2523156721037-27	Teu din polipropilena diam. 40x25 mm	buc	4,000000	70,00	280,00
70.	2523156721037-28	Teu din polipropilena diam. 40x32 mm	buc	2,000000	80,30	160,60
71.	2523156721037-29	Reductie otel-polipropilena diam. 40x32 mm	buc	1,000000	65,20	65,20
72.	2523156721037-53	Патрубок компенсационный для подключения клапана HL710.2	buc	1,000000	75,00	75,00
73.	2523156721037-58	Ревизия D50	buc	7,000000	50,00	350,00
74.	2523156721037-59	Ревизия D110	buc	4,000000	115,00	460,00
75.	2523156721037-60	Teu drept PP-R pentru canalizare d= 110 mm	buc	9,000000	85,00	765,00
76.	2523156721037-61	Teu de oblic PP-R D50	buc	36,000000	50,00	1 800,00
77.	2523156721037-62	Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x110 mm	buc	17,000000	95,00	1 615,00
78.	2523156721037-63	Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm	buc	22,000000	55,00	1 210,00
79.	2523156721037-64	Curatare PP-R D110	buc	4,000000	75,00	300,00
80.	2523156721037-67	Cruce de manson PP-R d110	buc	4,000000	75,00	300,00
81.	2523156721037-68	Racord PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm	buc	4,000000	110,00	440,00
82.	2523156721037-8	Cot din material plastic PP-R diam. 20 mm	buc	42,000000	5,00	210,00
83.	2523156721037-9	Teu din material plastic diam. 20 mm	buc	58,000000	7,00	406,00
84.	2523156721038-91	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare (Clapeta cu 2 camere cu automatic cu electromotor HL-710-2)	buc	1,000000	350,00	350,00
85.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	16,000000	1,50	24,00
86.	2622102438000	Lavoar din ceramica cu robinet, cot si cu sifon plastic	buc	18,180000	2 000,00	36 360,00
87.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010000	2 500,00	2 525,00
88.	2622102442760-77	Унитаз керамический с косым выпуском и бочком	buc	8,080000	2 500,00	20 200,00
89.	262210244900-81	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu dus echipat cu baterie amestecatoare	buc	2,020000	3 000,00	6 060,00
90.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	4,040000	3 000,00	12 120,00
91.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	9,000000	1 700,00	15 300,00

92.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	37,720000	3,00	113,16
93.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	8,400000	6,00	50,40
94.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	5,000000	65,00	325,00
95.	2721104111890	Tub din fonta pentru canalizare d100	m	16,400000	500,00	8 200,00
96.	2721204114040-4	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d40	buc	0,200000	30,00	6,00
97.	2721204114040-5	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d25	buc	0,200000	26,80	5,36
98.	2721204114040-6	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d15	buc	0,100000	25,00	2,50
99.	2721204115000-4	Teu din fonta maleabila B1, zincat d40	buc	1,600000	200,00	320,00
100.	2721204115000-5	Teu din fonta maleabila B1, zincat d25	buc	1,600000	175,00	280,00
101.	2721204115000-6	Teu din fonta maleabila B1, zincat d15	buc	0,800000	150,00	120,00
102.	2721204117800-4	Cot din fonta maleabila A1, zincat d40	buc	1,500000	275,00	412,50
103.	2721204117800-5	Cot din fonta maleabila A1, zincat d25	buc	1,500000	250,00	375,00
104.	2721204117800-6	Cot din fonta maleabila A1, zincat d15	buc	0,750000	220,00	165,00
105.	2721204117810-3	Mufa de trecere 40x20mm	buc	1,000000	160,00	160,00
106.	2721204117810-49	Racord flexibil diam. 1.2 mm L=40sm	buc	56,000000	145,00	8 120,00
107.	2721204117810-50	Racord flexibil diam. 1.2 mm L=50sm	buc	9,000000	165,00	1 485,00
108.	2721204120100-4	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d40	buc	0,300000	175,00	52,50
109.	2721204120100-5	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d25	buc	0,300000	140,00	42,00
110.	2721204120100-6	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d15	buc	0,150000	92,00	13,80
111.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,500000	120,00	180,00
112.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,300000	95,30	28,59
113.	2722103306000-4	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diametrul de 40mm	m	10,100000	75,00	757,50
114.	2722103306000-5	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diametrul de 25mm	m	10,100000	55,50	560,55
115.	2722103306000-6	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diametrul de 15mm	m	5,050000	45,30	228,76
116.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,013000	30,00	0,39
117.	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	2,000000	275,00	550,00
118.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,600000	20,00	12,00
119.	2812106306050	Profile din otel	kg	4,200000	35,00	147,00
120.	2822115700000	Uscator p/u prosop	buc	4,000000	1 800,00	7 200,00
121.	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,360000	55,00	19,80

122.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	16,000000	1,50	24,00
123.	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,120000	55,00	6,60
124.	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,000000	380,00	380,00
125.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	4,000000	140,00	560,00
126.	2875114200780-93	Cuva dus acril 90 x 90 x 15cm patrat ST001/002 cu sifon si amesticator	buc	4,000000	2 000,00	8 000,00
127.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	18,000000	65,00	1 170,00
128.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,000000	120,00	120,00
129.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	24,000000	96,90	2 325,60
130.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	36,000000	45,00	1 620,00
131.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	8,000000	35,00	280,00
132.	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	4,000000	145,00	580,00
133.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	9,000000	250,00	2 250,00
134.	2875274201000-2	Robinet cu ventil de inchidere d=40mm	buc	2,000000	1 000,00	2 000,00
135.	2875274201000-43	Robinet cu ventil de inchidere, диаметр 15мм	buc	32,000000	150,00	4 800,00
136.	2875274201000-44	Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm	buc	7,000000	200,00	1 400,00
137.	2875274201000-45	Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm	buc	1,000000	225,00	225,00
138.	2875274201000-46	Robinet cu ventil de inchidere, d=32mm	buc	2,000000	265,00	530,00
139.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	112,000000	75,00	8 400,00
140.	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	2,000000	75,00	150,00
141.	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	12,000000	250,00	3 000,00
142.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	10,000000	1 500,00	15 000,00
143.	2913124201400	Baterie amestecatoare cu dn=1/2"	buc	2,000000	1 500,00	3 000,00
144.	2913124201700-1	Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 20 мм	buc	1,000000	250,00	250,00
145.	2913124202100-47	Robinet sferic ϕ15 mm	buc	18,000000	200,00	3 600,00
146.	2913124202100-48	Robinet de udare cu ventil d=15, si furtun d=15, 8m	buc	1,000000	250,00	250,00
147.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	19,000000	55,00	1 045,00
148.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	9,000000	250,00	2 250,00
149.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	4,000000	190,00	760,00
150.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	9,000000	185,00	1 665,00

151.	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,000000	95,00	95,00
152.	2924127322065-86	Filtru pentru apa potabila, diametru de 20 mm	buc	1,000000	1 000,00	1 000,00
153.	3220137315778	Decapant	kg	4,187500	30,00	125,63
154.	3320500000000	Armatura fina	buc	1,010000	380,00	383,80
155.	332051735223-35	Termoizolatie conducte Теплоизоляционные Трубки d-20mm	m	206,000000	25,50	5 253,00
156.	332051735223-36	Termoizolatie conducte (Теплоизоляционные Трубки d-25mm)	m	61,800000	10,00	618,00
157.	332051735223-37	Termoizolatie conducte (Теплоизоляционные Трубки d-32mm)	m	20,600000	15,25	314,15
158.	3320634625000-85	Contor de apa ultrasonic diametrul de -20mm	buc	1,000000	2 500,00	2 500,00
159.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,112000	30,00	3,36
160.	94	Contor de apa diametrul de -20mm	buc	1,000000	2 500,00	2 500,00
161.	95	Manometru tehnic	buc	1,000000	150,00	150,00
162.	96	Filtru pentru apa potabila, diametru de 20 mm	buc	1,000000	1 000,00	1 000,00
163.	97	Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 40 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
164.	98	Clapeta cu 2 camere cu automatic cu electromotor HL-710.2	buc	1,000000	2 000,00	2 000,00
165.	99	Cuva dus acril 90 x 90 x 15cm cu sifon si cu baterie amestecatoare	buc	4,000000	2 000,00	8 000,00
		Total materiale de construcţii				**279 172,38**

Utilaje de construcţii:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,120000	100,00	312,00
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	14,981000	100,00	1 498,10
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600000	100,00	60,00
4.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,800000	100,00	80,00
		Total utilaje de construcţii				**1 950,10**

	Total	lei	434 692,06
	TVA	20 %	86 938,41
	Total deviz:		**521 630,47**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Alimentare cu apa.				
		1.1.1. Nod cu apometru				
1	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 20 мм)	buc			413,46 43,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,530	82,00	43,46
	2913124201700-1	Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 20 мм	buc	1,000	250,00	250,00
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			413,46
2	SD07E	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere d=40mm)	buc			1 039,36 39,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,480	82,00	39,36
	2875274201000-2	Robinet cu ventil de inchidere d=40mm	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
		Cheltuieli directe	lei			2 078,72
3	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere 40x20mm)	buc			211,48 45,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	82,00	45,10
	2721204117810-3	Mufa de trecere 40x20mm	buc	1,000	160,00	160,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	10,00	0,38
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	75,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			211,48
		1.1.2. Conducte				
4	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 40mm	m			232,69 75,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,920	82,00	75,44
	2722103306000-4	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diametrul de 40mm	m	1,010	75,00	75,75
	2721204117800-4	Cot din fonta maleabila A1, zincat d40	buc	0,150	275,00	41,25
	2721204115000-4	Teu din fonta maleabila B1, zincat d40	buc	0,160	200,00	32,00
	2721204120100-4	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d40	buc	0,030	175,00	5,25
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,020	120,00	2,40
	2721204114040-4	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d40	buc	0,020	30,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			2 326,90
5	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm	m			169,69 41,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500	82,00	41,00
	2722103306000-5	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diametrul de 25mm	m	1,010	55,50	56,06
	2721204117800-5	Cot din fonta maleabila A1, zincat d25	buc	0,150	250,00	37,50
	2721204115000-5	Teu din fonta maleabila B1, zincat d25	buc	0,160	175,00	28,00
	2721204120100-5	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d25	buc	0,030	140,00	4,20
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,020	120,00	2,40
	2721204114040-5	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d25	buc	0,020	26,80	0,54
		Cheltuieli directe	lei			1 696,91
6	SA04B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 15mm	m			145,31 36,90
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	82,00	36,90
	2722103306000-6	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diametrul de 15mm	m	1,010	45,30	45,75
	2721204117800-6	Cot din fonta maleabila A1, zincat d15	buc	0,150	220,00	33,00
	2721204115000-6	Teu din fonta maleabila B1, zincat d15	buc	0,160	150,00	24,00
	2721204120100-6	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d15	buc	0,030	92,00	2,76
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,020	120,00	2,40
	2721204114040-6	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d15	buc	0,020	25,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			726,56
7	SA16A (fara fiting)	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PP-R PN10 diam. 20x2.1 mm)	m			82,16 27,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	82,00	27,06
	2521216717050-7	Teava din material plastic (PP-R PN10 diam. 20x2.1 mm)	m	1,020	32,60	33,25
	2523156719430-7	Cot din material plastic d20	buc	0,080	5,00	0,40
	2523156719450-7	Teu din material plastic d20	buc	0,710	25,00	17,75
	2523156719400-7	Mufa din material plastic d20	buc	0,070	3,50	0,24
	2523156719460-7	Reductie din material plastic d20	buc	0,110	8,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	30,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	100,00	2,19
		Cheltuieli directe	lei			19 717,68
8	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R diam. 20 mm	buc			74,40 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-8	Cot din material plastic PP-R diam. 20 mm	buc	1,000	5,00	5,00
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			3 124,59
9	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic diam. 20 mm	buc			76,40 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-9	Teu din material plastic diam. 20 mm	buc	1,000	7,00	7,00
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			4 430,91
10	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel-polipropilena diam. 15x20 mm)	buc			84,40 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-10	Reductie otel-polipropilena diam. 15x20 mm	buc	1,000	15,00	15,00
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			4 557,33
11	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Mufa din material plastic PP-R diam. 20 x1,2mm	buc			99,40 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-11	Mufa din material plastic PP-R diam. 20 x1,2mm	buc	1,000	30,00	30,00
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			993,95
12	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN 10 diam. 25x2.5 mm)	m			103,56 28,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350	82,00	28,70
	2521216717050-12	Teava din material plastic (PP-R PN 10 diam. 25x2.5 mm)	m	1,020	55,00	56,10
	2523156719430-12	Cot din material plastic d25	buc	0,080	4,50	0,36
	2523156719450-12	Teu din material plastic d25	buc	0,710	20,00	14,20
	2523156719400-12	Mufa din material plastic d25	buc	0,070	5,50	0,38
	2523156719460-12	Reductie din material plastic d25	buc	0,110	10,00	1,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	30,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	100,00	2,33
		Cheltuieli directe	lei			6 213,30
13	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R d=25mm	buc			94,40 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-13	Cot din material plastic PP-R d=25mm	buc	1,000	25,00	25,00
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			1 132,74
14	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic PP-R diam. 25mm	buc			102,20 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-14	Teu din material plastic PP-R diam. 25mm	buc	1,000	32,80	32,80
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			817,56
15	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic PP-R diam. 25x20 mm	buc			114,40 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-15	Teu din material plastic PP-R diam. 25x20 mm	buc	1,000	45,00	45,00
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			1 143,95
16	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Mufa din material plastic PP-R diam. 25 mm	buc			106,20 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721037-16	Mufa din material plastic PP-R diam. 25 mm	buc	1,000	36,80	36,80
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			849,56
17	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel-polipropilena diam. 20x25 mm)	buc			94,40 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-17	Reductie otel-polipropilena diam. 20x25 mm	buc	1,000	25,00	25,00
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			1 321,53
18	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Reductie din polipropilena diam. 20x25 mm	buc			94,39 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-18	Reductie din polipropilena diam. 20x25 mm	buc	1,000	25,00	25,00
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			283,18
19	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (PP-R PN10 diam. 32x3 mm)	m			183,34 33,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,410	82,00	33,62
	2521216717050-19	Teava din material plastic (PP-R PN10 diam. 32x3 mm)	m	1,020	85,50	87,21
	2523156719430-19	Cot din material plastic d32	buc	0,080	13,00	1,04
	2523156719450-19	Teu din material plastic d32	buc	0,710	79,00	56,09
	2523156719400-19	Mufa din material plastic d32	buc	0,070	8,50	0,60
	2523156719460-19	Reductie din material plastic d32	buc	0,110	15,00	1,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,007	30,00	0,21
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	100,00	2,72
		Cheltuieli directe	lei			3 666,70
20	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R d=32mm	buc			86,20 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-20	Cot din material plastic PP-R d=32mm	buc	1,000	16,80	16,80
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			689,56
21	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena diam. 32x20 mm)	buc			116,10 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-21	Teu din polipropilena diam. 32x20 mm	buc	1,000	46,70	46,70
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			928,76
22	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena diam. 25x32 mm)	buc			108,10 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-22	Teu din polipropilena diam. 25x32 mm	buc	1,000	38,70	38,70
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			648,57
23	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Reductie din polipropilena diam. 32x25 mm	buc			114,90 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-23	Reductie din polipropilena diam. 32x25 mm	buc	1,000	45,50	45,50
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			229,79
24	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel-polipropilena diam. 25x32 mm)	buc			107,80 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-24	Reductie otel-polipropilena diam. 25x32 mm	buc	1,000	38,40	38,40
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			431,18
25	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (PP-R PN10 diam. 40x3,7 mm)	m			211,85 35,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430	82,00	35,26
	2521216717050-25	Teava din material plastic (PP-R PN10 diam. 40x3,7 mm)	m	1,020	130,00	132,60
	2523156719430-25	Cot din material plastic d40	buc	0,080	24,00	1,92
	2523156719450-25	Teu din material plastic d40	buc	0,710	50,00	35,50
	2523156719400-25	Mufa din material plastic d40	buc	0,070	15,30	1,07
	2523156719460-25	Reductie din material plastic d40	buc	0,110	20,00	2,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,008	30,00	0,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0286	100,00	2,86
		Cheltuieli directe	lei			2 118,51
26	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena diam. 40x20 mm)	buc			134,60 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-26	Teu din polipropilena diam. 40x20 mm	buc	1,000	65,20	65,20
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			134,60
27	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena diam. 40x25 mm)	buc			139,40 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721037-27	Teu din polipropilena diam. 40x25 mm	buc	1,000	70,00	70,00
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			557,58
28	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena diam. 40x32 mm)	buc			149,70 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-28	Teu din polipropilena diam. 40x32 mm	buc	1,000	80,30	80,30
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			299,39
29	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Reductie otel-polipropilena diam. 40x32 mm)	buc			134,60 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-29	Reductie otel-polipropilena diam. 40x32 mm	buc	1,000	65,20	65,20
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			134,60
30	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema polietilena pentru tevi ϕ20)	buc			103,68 27,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	82,00	27,06
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000	75,00	75,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	470,00	0,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	30,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 488,42
31	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema polietilena pentru tevi d=25mm)	buc			107,78 31,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	82,00	31,16
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000	75,00	75,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	470,00	0,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	30,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 155,68
32	RpSA43D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Clema polietilena pentru tevi d=32mm)	buc			111,06 34,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420	82,00	34,44
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000	75,00	75,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	470,00	0,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	30,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			1 110,64
33	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare,	buc			103,68 27,06

1	2	3	4	5	6	7
		conductele avind diametrul de 3/4" (Clema dublu polietilena pentru tevi ϕ20)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	82,00	27,06
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000	75,00	75,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	470,00	0,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	30,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			3 525,26
34	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			83,86 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			419,30
35	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки d-20mm)	m			60,70 34,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	82,00	34,44
	332051735223-35	Termoizolatie conducte Теплоизоляционные Трубки d-20mm	m	1,030	25,50	26,26
		Cheltuieli directe	lei			12 141,00
36	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки d-25mm)	m			44,74 34,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	82,00	34,44
	332051735223-36	Termoizolatie conducte (Теплоизоляционные Трубки d-25mm)	m	1,030	10,00	10,30
		Cheltuieli directe	lei			2 684,40
37	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки d-32mm)	m			50,15 34,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	82,00	34,44
	332051735223-37	Termoizolatie conducte (Теплоизоляционные Трубки d-32mm)	m	1,030	15,25	15,71
		Cheltuieli directe	lei			1 002,95
38	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			9,02 9,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,110	82,00	9,02
		Cheltuieli directe	lei			297,66
39	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			8,20 8,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,100	82,00	8,20
		Cheltuieli directe	lei			20,50
40	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,10 4,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	82,00	4,10
		Cheltuieli directe	lei			1 353,00
41	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,92 4,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	82,00	4,92
		Cheltuieli directe	lei			123,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.3. Armatura				
42	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (ответные фланцы для клапана 15кч 892п3, d= 40)	buc			187,98 72,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,000	75,00	75,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			375,96
43	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, диаметр 15мм)	buc			164,76 14,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	82,00	14,76
	2875274201000-43	Robinet cu ventil de inchidere, диаметр 15мм	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			5 272,32
44	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc			219,68 19,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,240	82,00	19,68
	2875274201000-44	Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm	buc	1,000	200,00	200,00
		Cheltuieli directe	lei			1 537,76
45	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc			248,78 23,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	82,00	23,78
	2875274201000-45	Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm	buc	1,000	225,00	225,00
		Cheltuieli directe	lei			248,78
46	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=32mm)	buc			297,80 32,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	82,00	32,80
	2875274201000-46	Robinet cu ventil de inchidere, d=32mm	buc	1,000	265,00	265,00
		Cheltuieli directe	lei			595,60
47	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic ϕ15 mm)	buc			265,66 10,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130	82,00	10,66
	2913124202100-47	Robinet sferic ϕ15 mm	buc	1,000	200,00	200,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,000	55,00	55,00
		Cheltuieli directe	lei			4 781,88
		1.1.4. Materiale				
48	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de udare cu ventil d=15, si furtun d=15, 8m)	buc			315,66 10,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130	82,00	10,66
	2913124202100-48	Robinet de udare cu ventil d=15, si furtun d=15, 8m	buc	1,000	250,00	250,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,000	55,00	55,00
		Cheltuieli directe	lei			315,66
49	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil diam. 1.2 mm L=40sm)	buc			196,48 45,10

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	82,00	45,10
	2721204117810-49	Racord flexibil diam. 1.2 mm L=40sm	buc	1,000	145,00	145,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	10,00	0,38
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	75,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			11 002,88
50	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil diam. 1.2 mm L=50sm)	buc			216,48 45,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	82,00	45,10
	2721204117810-50	Racord flexibil diam. 1.2 mm L=50sm	buc	1,000	165,00	165,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	10,00	0,38
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	75,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			1 948,32
51	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", cu cartus, gr.0.75kg , dus 4 buc -1,0kg	buc			1 945,30 135,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650	82,00	135,30
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	155,00	310,00
		Cheltuieli directe	lei			19 453,00
52	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Uscator pentru prosop)	buc			1 940,70 110,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,350	82,00	110,70
	2822115700000	Uscator p/u prosop	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000	1,50	6,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150	20,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150	100,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			7 762,80
		1.2. Canalizarea				
		1.2.1. Conducte				
53	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Патрубок компенсационный для подключения клапана HL710.2)	buc			99,33 22,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	82,00	22,96
	2523156721037-53	Патрубок компенсационный для подключения клапана HL710.2	buc	1,000	75,00	75,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	35,00	1,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			99,33
54	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta de aer d= 110 мм)	buc			195,99 26,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	82,00	26,24
	2523156721015-54	Clapeta de aer d= 110 мм	buc	1,000	167,00	167,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	35,00	2,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			195,99
55	SB01C1	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm	m			557,37 43,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,530	82,00	43,46
	2721104111890	Tub din fonta pentru canalizare d100	m	1,025	500,00	512,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,180	3,00	0,54

1	2	3	4	5	6	7
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,087	10,00	0,87
		Cheltuieli directe	lei			8 917,92
56	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP-R	m			150,52 26,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	82,00	26,24
	2521216720160-56	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm PP-R	m	1,030	120,00	123,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	35,00	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			11 288,63
57	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R	m			72,78 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	82,00	20,50
	2521216720160-57	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 50 mm PP-R	m	1,030	50,50	52,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	35,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			3 638,75
58	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Ревизия	buc			68,51 18,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	82,00	18,04
	2523156721037-58	Ревизия D50	buc	1,000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	35,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			479,57
59	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ревизия	buc			139,34 22,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	82,00	22,96
	2523156721037-59	Ревизия D110	buc	1,000	115,00	115,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	35,00	1,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			557,34
60	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu drept PP-R pentru canalizare d= 110 mm	buc			109,33 22,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	82,00	22,96
	2523156721037-60	Teu drept PP-R pentru canalizare d= 110 mm	buc	1,000	85,00	85,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	35,00	1,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			984,01
61	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu de oblic PP-R	buc			68,51 18,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	82,00	18,04
	2523156721037-61	Teu de oblic PP-R D50	buc	1,000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	35,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			2 466,36
62	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x110 mm	buc			119,33 22,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	82,00	22,96
	2523156721037-62	Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x110 mm	buc	1,000	95,00	95,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	35,00	1,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	10,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			2 028,69
63	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm	buc			79,34 22,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	82,00	22,96
	2523156721037-63	Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm	buc	1,000	55,00	55,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	35,00	1,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 745,37
64	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Curatare PP-R	buc			99,34 22,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	82,00	22,96
	2523156721037-64	Curatare PP-R D110	buc	1,000	75,00	75,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	35,00	1,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			397,34
65	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50mm)	buc			71,44 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	82,00	20,50
	2523156721015-65	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=50mm	buc	1,000	50,00	50,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,020	35,00	0,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,024	10,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			2 000,32
66	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110mm)	buc			148,99 26,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	82,00	26,24
	2523156721015-66	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	1,000	120,00	120,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	35,00	2,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			2 681,82
67	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Cruce de manson PP-R	buc			99,34 22,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	82,00	22,96
	2523156721037-67	Cruce de manson PP-R d110	buc	1,000	75,00	75,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	35,00	1,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			397,34
68	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Racord PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm	buc			134,34 22,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	82,00	22,96
	2523156721037-68	Racord PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm	buc	1,000	110,00	110,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	35,00	1,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			537,34
69	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc			57,80 16,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,200	82,00	16,40
	2523156715300	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,000	36,00	36,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,025	65,00	1,62

1	2	3	4	5	6	7
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,010	30,00	0,30
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,006	30,00	0,18
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,550	6,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			346,83
70	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc			70,34 22,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	82,00	22,96
	2523156715300	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare	buc	1,000	36,00	36,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,075	65,00	4,88
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,035	30,00	1,05
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,012	30,00	0,36
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,850	6,00	5,10
		Cheltuieli directe	lei			422,07
71	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 50mm	buc			116,82 40,18
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,490	82,00	40,18
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000	75,00	75,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	470,00	0,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	30,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			2 102,83
72	RpSA43I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110mm	buc			125,84 49,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,600	82,00	49,20
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000	75,00	75,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,006	20,00	0,12
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	470,00	0,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	30,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			755,06
73	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			54,79 18,04
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,110	82,00	9,02
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,110	82,00	9,02
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,050	35,00	36,75
		Cheltuieli directe	lei			219,16
74	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,56 6,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	82,00	6,56
		Cheltuieli directe	lei			95,78
		1.2.2. Materiale				
75	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar PP-R d= 110 mm)	buc			323,70 41,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500	82,00	41,00
	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	1,000	250,00	250,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,000	1,50	4,50
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,030	55,00	1,65
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,010	55,00	0,55
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,260	100,00	26,00
		Cheltuieli directe	lei			1 294,80
76	SA40A	Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar PP-R d= 50 mm)	buc			323,70 41,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500	82,00	41,00
	2875277330522	Mufa antiincendiara tip PTMK	buc	1,000	250,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	3,000	1,50	4,50
	2874115833877	Suruburi cu autofiletare zincate	kg	0,030	55,00	1,65
	2874115883746	Saibe zincate cu diametru 6 mm	kg	0,010	55,00	0,55
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,260	100,00	26,00
		Cheltuieli directe	lei			2 589,60
77	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бочком)	buc			5 409,40 344,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200	82,00	344,40
	2622102442760-77	Унитаз керамический с косым выпуском и бочком	buc	1,010	2 500,00	2 525,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	1 700,00	1 700,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	250,00	250,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	185,00	185,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	85,00	85,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	250,00	250,00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,000	35,00	35,00
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,500	70,00	35,00
		Cheltuieli directe	lei			43 275,20
78	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas pt. closet cu sifon interior)	buc			5 339,40 344,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200	82,00	344,40
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	2 500,00	2 525,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	1 700,00	1 700,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	250,00	250,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	185,00	185,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	85,00	85,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	250,00	250,00
		Cheltuieli directe	lei			5 339,40
79	SC04A	Lavoar cu piedestal din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu rabinet cot si cu sifon plastic)	buc			2 474,90 151,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	82,00	151,70
	2622102438000	Lavoar din ceramica cu robinet, cot si cu sifon plastic	buc	1,010	2 000,00	2 020,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	65,00	65,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	96,90	96,90
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	85,50	51,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	45,00	90,00
		Cheltuieli directe	lei			44 548,20
80	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			3 620,40 209,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,550	82,00	209,10
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,010	3 000,00	3 030,00
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,000	190,00	190,00
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,000	140,00	140,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,600	85,50	51,30
		Cheltuieli directe	lei			14 481,60
81	SC10B	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu dus echipat cu baterie amestecatoare	buc			5 445,40 377,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,600	82,00	377,20
	262210244900-81	Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu dus echipat cu baterie amestecatoare	buc	1,010	3 000,00	3 030,00
	2913124201400	Baterie amestecatoare cu dn=1/2"	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
	2513734203160	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/4"	buc	1,000	80,00	80,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	96,90	96,90

1	2	3	4	5	6	7
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000	155,00	310,00
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	0,600	85,50	51,30
		Cheltuieli directe	lei			10 890,80
82	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (pentru spalator ϕ50)	buc			105,72 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	82,00	20,50
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,000	85,00	85,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	35,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			422,89
83	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (pentru spalator ϕ100)	buc			206,96 86,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050	82,00	86,10
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,000	120,00	120,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,120	3,00	0,36
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			206,96
84	SB26A	Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm (Pilnie de scurgere pentru apela de ploaie 100 мм)	buc			256,95 90,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	82,00	90,20
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	1,000	145,00	145,00
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,080	15,00	1,20
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,055	10,00	0,55
	2320322600294	Bitum de protectie	kg	0,400	50,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			1 027,80
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Alimentare cu apa				
		2.1.1. Nod cu apometru				
85	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa ultrasonic diametrul de -20mm)	buc			2 520,50 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	82,00	20,50
	3320634625000-85	Contor de apa ultrasonic diametrul de -20mm	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
		Cheltuieli directe	lei			2 520,50
86	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20 mm	buc			1 188,60 188,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	82,00	188,60
	2924127322065-86	Filtru pentru apa potabila, diametru de 20 mm	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
		Cheltuieli directe	lei			1 188,60
87	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Piesa pentru manometru)	buc			179,40 45,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,550	82,00	45,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,045	45,00	2,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026	300,00	7,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,013	30,00	0,39
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,300	95,30	28,59
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,000	95,00	95,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	10,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	35,50	0,43
		Cheltuieli directe	lei			179,40
88	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru (manometru)	buc			417,09 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80

1	2	3	4	5	6	7
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,010	380,00	383,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	10,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	35,50	0,43
		Cheltuieli directe	lei			417,09
		2.1.2. Clapeta rotativa				
89	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Clapeta rotativa 15кч 892п3, ϕ= 40 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric)	buc			425,10 45,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	82,00	45,10
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,000	380,00	380,00
		Cheltuieli directe	lei			425,10
90	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 50 mm (Установка устройств электропривода)	buc			655,62 357,52
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	82,00	357,52
	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,000	275,00	275,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500	45,00	22,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	10,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			655,62
		2.2. Canalizare C-1				
91	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Clapeta cu 2 camere cu automatic cu electromotor HL-710-2)	buc			385,29 31,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	82,00	31,16
	2523156721038-91	Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare (Clapeta cu 2 camere cu automatic cu electromotor HL-710-2)	buc	1,000	350,00	350,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,105	35,00	3,68
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045	10,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			385,29
92	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 50 mm (Установка устройств электропривода)	buc			655,62 357,52
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	82,00	357,52
	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,000	275,00	275,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500	45,00	22,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	10,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			655,62
93	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc (Cuva dus acril 90 x 90 x 15cm patrat ST001/002 cu sifon si amesticator)	buc			2 248,60 151,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	82,00	151,70
	2875114200780-93	Cuva dus acril 90 x 90 x 15cm patrat ST001/002 cu sifon si amesticator	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	96,90	96,90
		Cheltuieli directe	lei			8 994,40
		3. Utilaj				
		3.1. Alimentare cu apa				
		3.1.1. Nod cu apometru				
94	Pret furnizor	Contor de apa diametrul de -20mm	buc			2 500,00 0,00
	94	Contor de apa diametrul de -20mm	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
		Cheltuieli directe	lei			2 500,00
95	Pret furnizor	Manometru tehnic	buc			150,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	95	Manometru tehnic	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			150,00
96	Pret furnizor	Filtru pentru apa potabila, diametru de 20 mm	buc			1 000,00 0,00
	96	Filtru pentru apa potabila, diametru de 20 mm	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
		Cheltuieli directe	lei			1 000,00
		3.1.2. Clapeta rotativa				
97	Pret furnizor	Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 40 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric	buc			1 500,00 0,00
	97	Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 40 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
		3.2. Canalizare				
98	Pret furnizor	Clapeta cu 2 camere cu automatic cu electromotor HL-710.2	buc			2 000,00 0,00
	98	Clapeta cu 2 camere cu automatic cu electromotor HL-710.2	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
		Cheltuieli directe	lei			2 000,00
99	Pret furnizor	Cuva dus acril 90 x 90 x 15cm cu sifon si cu baterie amestecatoare	buc			2 000,00 0,00
	99	Cuva dus acril 90 x 90 x 15cm cu sifon si cu baterie amestecatoare	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
		Cheltuieli directe	lei			8 000,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Incalzire

Valoarea de deviz 648 695,39 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Радиаторы**				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H),inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	10,000	1 066,68 41,00	10 666,77 410,00
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	5,000	1 366,68 41,00	6 833,38 205,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	2,000	1 666,68 41,00	3 333,35 82,00
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK	buc	7,000	1 866,68 41,00	13 066,74 287,00

1	2	3	4	5	6	7
		800/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri				
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	2,000	1 931,68 41,00	3 863,35 82,00
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	18,000	2 266,68 41,00	40 800,19 738,00
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 1400/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	3,000	2 585,53 53,30	7 756,60 159,90
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	6,000	2 735,54 53,30	16 413,22 319,80
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 33 VK 1200/500 (H/L) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	2,000	3 035,54 53,30	6 071,08 106,60
10	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансовый статический "R206 B" Ф15мм)	buc	4,000	80,04 18,86	320,16 75,44
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансовый статический "R206 B" Ф20мм)	buc	7,000	84,04 18,86	588,28 132,02
12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан	buc	3,000	90,04 18,86	270,12 56,58

1	2	3	4	5	6	7
		балансовый статический "R206 B" Ф25мм)				
13	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Uscator pentru prosop)	buc	8,000	1 938,70 110,70	15 509,60 885,60
		Total	lei			125 492,84
		Total Радиаторы **Inclusiv salariu**				**125 492,84** **3 539,94**
		1.2. Арматура и трубопроводы				
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический tip R401TG "Giocomini")	buc	46,000	213,24 12,30	9 808,90 565,80
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca tip R470 "Giocomini"	buc	46,000	263,24 12,30	12 108,90 565,80
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 , tip (R14TG) "Giocomini")	buc	55,000	200,77 14,76	11 042,24 811,80
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 ,tip (R 5TG) "Giocomini")	buc	9,000	211,07 14,76	1 899,62 132,84
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер , tip "R608D") Giocamini	buc	28,000	127,24 12,30	3 562,64 344,40
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Воздушный кран, tip R470 "Giocomini"	buc	54,000	173,24 12,30	9 354,80 664,20

1	2	3	4	5	6	7
20	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	10,000	104,20 8,20	1 042,00 82,00
21	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8) "stabi"	m	210,000	58,18 24,60	12 217,38 5 166,00
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5) "stabi"	m	305,000	84,73 28,70	25 843,26 8 753,50
23	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4) "stabi"	m	42,000	133,02 32,80	5 586,80 1 377,60
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	557,000	13,12 13,12	7 307,84 7 307,84
25	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	557,000	4,10 4,10	2 283,70 2 283,70
		Total	lei			102 058,08
		Total Арматура и трубопроводы Inclusiv salariu				**102 058,08 28 055,48**

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Соединения для полипропилена				
26	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф25х20х25)	buc	70,000	55,80 24,60	3 906,00 1 722,00
27	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32х20х32)	buc	10,000	69,26 27,06	692,60 270,60
28	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф20)	buc	42,000	65,06 22,14	2 732,52 929,88
29	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ф 25/20)	buc	20,000	43,05 24,60	861,00 492,00
30	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта ф 32/25)	buc	6,000	59,21 27,06	355,26 162,36
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход ф20х1/2)	buc	110,000	60,74 22,14	6 681,40 2 435,40
32	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc	110,000	88,26 27,06	9 708,60 2 976,60
33	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu	m	560,000	124,28 49,20	69 597,64 27 552,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm				
34	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc	365,000	58,25 4,10	21 261,25 1 496,50
		Total	lei			115 796,27
		Total Соединения для полипропилена Inclusiv salariu				**115 796,27 38 037,34**
		1.4. Трубопроводы металлические				
35	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m	18,000	96,62 39,36	1 739,16 708,48
36	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m	20,000	123,01 39,36	2 460,20 787,20
37	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91*	m	40,000	145,26 45,92	5 810,20 1 836,80
38	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5мм (ГОСТ 10704-91*)	m	53,000	157,99 50,84	8 373,70 2 694,52

1	2	3	4	5	6	7
39	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 45x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	35,000	195,76 67,24	6 851,60 2 353,40
40	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 57x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	12,000	204,90 67,24	2 458,74 806,88
41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	38,000	11,38 7,38	432,44 280,44
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	140,000	14,02 9,02	1 962,80 1 262,80
43	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2	24,180	159,56 113,16	3 858,16 2 736,21
		Total	lei			33 947,00
		Total Трубопроводы металлические Inclusiv salariu				**33 947,00 13 466,73**
		1.5. Соединение для металлических труб				

1	2	3	4	5	6	7
44	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф50х50х50)	buc	4,000	220,10 86,10	880,40 344,40
45	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф40х40х40)	buc	2,000	208,10 86,10	416,20 172,20
46	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф32х32х32)	buc	8,000	96,96 25,42	775,64 203,36
47	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Тройник стальной ф25х25х25)	buc	2,000	130,04 18,86	260,08 37,72
48	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Тройник стальной ф20х20х20)	buc	4,000	115,04 18,86	460,16 75,44
49	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Тройник стальной ф15х15х15)	buc	2,000	110,04 18,86	220,08 37,72
50	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32х25)	buc	12,000	126,95 25,42	1 523,44 305,04
51	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32х20)	buc	6,000	92,45 25,42	554,72 152,52
52	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Переход стальной ф25х20)	buc	4,000	83,54 18,86	334,16 75,44

1	2	3	4	5	6	7
53	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х15)	buc	2,000	195,10 86,10	390,20 172,20
54	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х40)	buc	2,000	210,10 86,10	420,20 172,20
55	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Переход стальной ф20х15)	buc	4,000	72,04 18,86	288,16 75,44
56	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х32)	buc	2,000	185,10 86,10	370,20 172,20
57	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40х32)	buc	4,000	180,10 86,10	720,40 344,40
58	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	45,000	59,86 59,86	2 693,70 2 693,70
59	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg	20,000	58,86 18,86	1 177,20 377,20
60	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	1,040	119,48 90,20	124,26 93,81
61	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Отвод стальной ф15)	buc	4,000	65,04 18,86	260,16 75,44
62	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central,	buc	4,000	71,04	284,16

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Отвод стальной ф20)			18,86	75,44
63	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Отвод стальной ф25)	buc	6,000	83,19 18,86	499,14 113,16
64	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Отвод стальной ф32)	buc	4,000	86,96 25,42	347,82 101,68
65	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной ф50)	buc	2,000	185,10 86,10	370,20 172,20
		Total	lei			13 370,68
		Total Соединение для металлических труб Inclusiv salariu				**13 370,68 6 042,91**
		1.6. Изоляция трубопроводов				
66	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 40)	m2	31,500	86,90 53,79	2 737,25 1 694,45
67	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л	m2	47,880	146,37 86,92	7 008,20 4 161,73
		Total	lei			9 745,45
		Total Изоляция трубопроводов Inclusiv salariu				**9 745,45 5 856,18**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			400 410,32
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			22 799,66
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			21 180,09
		TOTAL 1				444 390,07
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			55 548,76
		TOTAL 2				499 938,83
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			24 996,94
		TOTAL 3				524 935,77
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**524 935,77 94 998,58**
		2. Lucrari de montare				
68	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф15мм) Romstal	buc	4,000	500,04 18,86	2 000,16 75,44
69	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф20мм) Romstal	buc	7,000	540,04 18,86	3 780,28 132,02
70	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф25мм) Romstal	buc	3,000	560,04 18,86	1 680,12 56,58
		Total	lei			7 460,56
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			63,37
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			503,76
		TOTAL 1				8 027,69
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			33,00
		TOTAL 2				8 060,69
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			403,03

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL 3				8 463,72
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**8 463,72 264,04**
		3. Valoarea utilajului				
71	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 15мм) Romstal	buc	4,000	480,00 0,00	1 920,00 0,00
72	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 20мм) Romstal	buc	7,000	520,00 0,00	3 640,00 0,00
73	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 25мм) Romstal	buc	3,000	540,00 0,00	1 620,00 0,00
		Total	lei			7 180,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				**7 180,00**

		Total	lei	540 579,49
		TVA	20 %	108 115,90
		Total deviz: Inclusiv salariu		**648 695,39 95 262,62**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 2-1-4

Incalzire

Valoarea de deviz 648 695,39 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,250000	82,00	184,50
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	308,000000	82,00	25 256,00
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	71,416800	82,00	5 856,18
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	135,220000	82,00	11 088,04
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	532,840000	82,00	43 692,88
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	18,900000	82,00	1 549,80
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,512400	82,00	2 830,02
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	58,600000	82,00	4 805,20
		Total manopera				**95 262,62**
		Materiale:				
1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,112000	470,00	52,64
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,261000	6,00	7,56
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	5,494000	7,00	38,46
4.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	1,825000	30,00	54,75
5.	2320166200676	White spirit	kg	2,522000	50,00	126,10
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,566000	30,00	226,98
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	17,124000	45,00	770,58
8.	2430116104160	Email alchidic	kg	11,057800	55,00	608,18
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	11,336000	26,00	294,74
10.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,108160	45,00	4,87
11.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,627000	95,00	344,56
12.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	3,360000	95,00	319,20
13.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,052000	65,00	3,38
14.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	1,015560	50,00	50,78
15.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,114400	50,00	5,72
16.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	365,000000	6,00	2 190,00
17.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	28,000000	7,00	196,00
18.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	67,200000	65,00	4 368,00
19.	2521106718374	Plinte PVC 4000*40*88	m	571,200000	64,00	36 556,80
20.	2521216701000-35	Teava din otel 20x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m	18,270000	52,00	950,04
21.	2521216701000-36	Teava din otel diametrul de 25x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m	20,300000	78,00	1 583,40

22.	2521216701000-37	Трубопровод ст. электросв. ф 32х2.2mm ГОСТ 10704-91*	m	40,600000	92,00	3 735,20
23.	2521216701000-38	Teava sin otel diametrul de 38х2,5мм (ГОСТ 10704-91*)	m	53,795000	98,30	5 288,05
24.	2521216701000-39	Трубопровод ст. электросв. ф 45х3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	35,525000	112,00	3 978,80
25.	2521216701000-40	Трубопровод ст. электросв. ф 57х3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	12,180000	121,00	1 473,78
26.	25212167100002 1	(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8) "stabi"	m	216,300000	32,60	7 051,38
27.	25212167100002 2	(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5) "stabi"	m	314,150000	54,40	17 089,76
28.	25212167100002 3	(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4) "stabi"	m	43,260000	97,30	4 209,20
29.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	32,000000	1,00	32,00
30.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,000000	60,00	60,00
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	70,000000	3,00	210,00
32.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	5,600000	10,00	56,00
33.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	58,400000	6,00	350,40
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,208000	6,00	1,25
35.	268216261130566	Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 40	m2	32,445000	30,00	973,35
36.	268216261130567	Стеклопластик рулонный РСТ-120Л	m2	49,316400	30,00	1 479,49
37.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	20,000000	40,00	800,00
38.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,628000	35,00	21,97
39.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	3,679200	35,00	128,77
40.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	3,572100	35,00	125,02
41.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	4,418000	35,00	154,63
42.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	3,950000	20,00	79,00
43.	2822115700000-1	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H),inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	10,000000	1 000,00	10 000,00
44.	2822115700000-2	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	5,000000	1 300,00	6 500,00
45.	2822115700000-3	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	2,000000	1 600,00	3 200,00
46.	2822115700000-4	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 800/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	7,000000	1 800,00	12 600,00
47.	2822115700000-5	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	2,000000	1 865,00	3 730,00
48.	2822115700000-6	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	18,000000	2 200,00	39 600,00
49.	2822115700000-7	(Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 1400/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	3,000000	2 500,00	7 500,00
50.	2822115700000-8	(Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	6,000000	2 650,00	15 900,00

51.	2822115700000-9	Стальные радиаторы "ELBA" тип 33 VK 1200/500 (H/L) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	2,000000	2 950,00	5 900,00
52.	28221157000001 3	Radiator (Uscator pentru prosop)	buc	8,000000	1 800,00	14 400,00
53.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	18,194400	65,00	1 182,64
54.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	32,000000	1,50	48,00
55.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	365,000000	1,50	547,50
56.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	365,000000	1,50	547,50
57.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	7,050000	45,80	322,89
58.	28752741100012 6	Тройник ф25х20х25	buc	70,000000	30,00	2 100,00
59.	28752741100012 7	Тройник ф32х20х32	buc	10,000000	41,00	410,00
60.	28752741100012 8	Колено ф20	buc	42,000000	42,32	1 777,44
61.	28752741100012 9	Муфта ф 25/20	buc	20,000000	17,25	345,00
62.	28752741100013 0	Муфта ф 32/25	buc	6,000000	30,95	185,70
63.	28752741100013 1	Переход ф20х1/2	buc	110,000000	38,00	4 180,00
64.	28752741100013 2	Угольник 45 внутр./ 20 наружный	buc	110,000000	60,00	6 600,00
65.	28752741101504 4	Тройник стальной ф50х50х50	buc	4,000000	110,00	440,00
66.	28752741101504 5	Тройник стальной ф40х40х40	buc	2,000000	98,00	196,00
67.	28752741101505 3	Переход стальной ф50х15	buc	2,000000	85,00	170,00
68.	28752741101505 4	Переход стальной ф50х40	buc	2,000000	100,00	200,00
69.	28752741101505 6	Переход стальной ф50х32	buc	2,000000	75,00	150,00
70.	28752741101505 7	Переход стальной ф40х32	buc	4,000000	70,00	280,00
71.	28752741101506 5	Отвод стальной ф50	buc	2,000000	75,00	150,00
72.	28752741140004 6	Тройник стальной ф32х32х32	buc	8,000000	70,00	560,00
73.	28752741140004 7	Тройник стальной ф25х25х25	buc	2,000000	110,00	220,00
74.	28752741140004 8	Тройник стальной ф20х20х20	buc	4,000000	95,00	380,00
75.	28752741140004 9	Тройник стальной ф15х15х15	buc	2,000000	90,00	180,00
76.	28752741140005 0	Переход стальной ф32х25	buc	12,000000	100,00	1 200,00
77.	28752741140005 1	Переход стальной ф32х20	buc	6,000000	65,50	393,00
78.	28752741140005 2	Переход стальной ф25х20	buc	4,000000	63,50	254,00
79.	28752741140005 5	Переход стальной ф20х15	buc	4,000000	52,00	208,00
80.	28752741140006 1	Отвод стальной ф15	buc	4,000000	45,00	180,00
81.	28752741140006 2	Отвод стальной ф20	buc	4,000000	51,00	204,00
82.	28752741140006 3	Отвод стальной ф25	buc	6,000000	63,15	378,90
83.	28752741140006 4	Отвод стальной ф32	buc	4,000000	60,00	240,00
84.	28752742027001 0	Клапан балансовый статический "R206 B" Ф15мм	buc	4,000000	60,00	240,00
85.	28752742027001 1	Клапан балансовый статический "R206 B" Ф20мм	buc	7,000000	64,00	448,00

86.	2875274202700 12	Клапан балансовый статический "R206 B" Ф25мм	buc	3,000000	70,00	210,00
87.	2875274202700 16	Клапан отсечной ф15 , tip (R14TG) "Giocomini"	buc	55,000000	185,30	10 191,50
88.	2875274202700 17	Клапан ручной угловой ф15 ,tip (R 5TG) "Giocomini"	buc	9,000000	195,60	1 760,40
89.	2875274202700 68	(Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф15мм) Romstal	buc	4,000000	480,00	1 920,00
90.	2875274202700 69	(Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф20мм) Romstal	buc	7,000000	520,00	3 640,00
91.	2875274202700 70	(Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф25мм) Romstal	buc	3,000000	540,00	1 620,00
92.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	365,000000	45,00	16 425,00
93.	2875274205100 14	Клапан термостатический tip R401TG "Giocomini"	buc	46,000000	200,00	9 200,00
94.	2875274205100 15	Termogolovca tip R470 "Giocomini"	buc	46,000000	250,00	11 500,00
95.	2875274205100 18	(Дренажный адаптер , tip "R608D") Giocamini	buc	28,000000	114,00	3 192,00
96.	2875274205100 19	Robinet cu mufa Воздушный кран, tip R470 "Giocomini"	buc	54,000000	160,00	8 640,00
97.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	176,000000	1,50	264,00
98.	2913134500000 20	Автоматический воздухоотводчик d=20	buc	10,000000	90,00	900,00
99.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,280000	25,00	7,00
100.	71	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 15мм) Romstal	buc	4,000000	480,00	1 920,00
101.	72	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 20мм) Romstal	buc	7,000000	520,00	3 640,00
102.	73	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 25мм) Romstal	buc	3,000000	540,00	1 620,00
		Total materiale de construcţii				**316 949,26**

Utilaje de construcţii:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,800000	100,00	280,00
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	8,520000	100,00	852,00
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,750000	100,00	1 275,00
4.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	4,320000	100,00	432,00
		Total utilaje de construcţii				**2 839,00**

Total	lei	540 579,49
TVA	20 %	108 115,90
Total deviz:		**648 695,39**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Радиаторы				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H),inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc			1 066,68 41,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	82,00	41,00
	2822115700000-1	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H),inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	7,00	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	26,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	100,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			10 666,77
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc			1 366,68 41,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	82,00	41,00
	2822115700000-2	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	7,00	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	26,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	100,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			6 833,38
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc			1 666,68 41,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	82,00	41,00
	2822115700000-3	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	7,00	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	26,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	100,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			3 333,35
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 800/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc			1 866,68 41,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	82,00	41,00
	2822115700000-4	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 800/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	7,00	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	26,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	100,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			13 066,74
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc			1 931,68 41,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	82,00	41,00
	2822115700000-5	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	1,000	1 865,00	1 865,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	7,00	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	26,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	100,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			3 863,35
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc			2 266,68 41,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	82,00	41,00
	2822115700000-6	Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	1,000	2 200,00	2 200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,003	7,00	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,006	26,00	0,16
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,000	1,50	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	100,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			40 800,19
7	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 1400/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc			2 585,53 53,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	82,00	53,30
	2822115700000-7	(Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 1400/500 (L/H) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	7,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	26,00	0,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	100,00	25,00
		Cheltuieli directe	lei			7 756,60
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc			2 735,54 53,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	82,00	53,30
	2822115700000-8	(Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1600/500 (H/L) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	1,000	2 650,00	2 650,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	7,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	26,00	0,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	100,00	25,00
		Cheltuieli directe	lei			16 413,22
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные	buc			3 035,54 53,30

1	2	3	4	5	6	7
		радиаторы "ELBA" тип 33 VK 1200/500 (H/L) inclusiv 2 suporturi si dopuri				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650	82,00	53,30
	2822115700000-9	Стальные радиаторы "ELBA" тип 33 VK 1200/500 (H/L) inclusiv 2 suporturi si dopuri	buc	1,000	2 950,00	2 950,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004	7,00	0,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008	26,00	0,21
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000	1,50	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250	100,00	25,00
		Cheltuieli directe	lei			6 071,08
10	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансовый статический "R206 B" Ф15мм)	buc			80,04 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	287527420270010	Клапан балансовый статический "R206 B" Ф15мм	buc	1,000	60,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	7,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	26,00	1,04
		Cheltuieli directe	lei			320,16
11	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансовый статический "R206 B" Ф20мм)	buc			84,04 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	287527420270011	Клапан балансовый статический "R206 B" Ф20мм	buc	1,000	64,00	64,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	7,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	26,00	1,04
		Cheltuieli directe	lei			588,28
12	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Клапан балансовый статический "R206 B" Ф25мм)	buc			90,04 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	287527420270012	Клапан балансовый статический "R206 B" Ф25мм	buc	1,000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	7,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	26,00	1,04
		Cheltuieli directe	lei			270,12
13	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Uscator pentru prosop)	buc			1 938,70 110,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,350	82,00	110,70
	282211570000013	Radiator (Uscator pentru prosop)	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,000	1,00	4,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000	1,50	6,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150	20,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150	100,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15 509,60
		1.2. Арматура и трубопроводы				
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический tip R401TG "Giocomini")	buc			213,24 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	287527420510014	Клапан термостатический tip R401TG "Giocomini"	buc	1,000	200,00	200,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	7,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	26,00	0,83
		Cheltuieli directe	lei			9 808,90
15	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca tip R470 "Giocomini"	buc			263,24 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30

1	2	3	4	5	6	7
	287527420510015	Termogolovca tip R470 "Giocomini"	buc	1,000	250,00	250,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	7,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	26,00	0,83
		Cheltuieli directe	lei			12 108,90
16	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 , tip (R14TG) "Giocomini")	buc			200,77 14,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	82,00	14,76
	287527420270016	Клапан отсечной ф15 , tip (R14TG) "Giocomini"	buc	1,000	185,30	185,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	7,00	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	26,00	0,62
		Cheltuieli directe	lei			11 042,24
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 ,tip (R 5TG) "Giocomini")	buc			211,07 14,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,180	82,00	14,76
	287527420270017	Клапан ручной угловой ф15 ,tip (R 5TG) "Giocomini"	buc	1,000	195,60	195,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	7,00	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	26,00	0,62
		Cheltuieli directe	lei			1 899,62
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер , tip "R608D") Giocamini	buc			127,24 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	287527420510018	(Дренажный адаптер , tip "R608D") Giocamini	buc	1,000	114,00	114,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	7,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	26,00	0,83
		Cheltuieli directe	lei			3 562,64
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Воздушный кран, tip R470 "Giocomini"	buc			173,24 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	287527420510019	Robinet cu mufa Воздушный кран, tip R470 "Giocomini"	buc	1,000	160,00	160,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	7,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	26,00	0,83
		Cheltuieli directe	lei			9 354,80
20	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc			104,20 8,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	82,00	8,20
	291313450000020	Автоматический воздухоотводчик d=20	buc	1,000	90,00	90,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	60,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			1 042,00
21	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8) "stabi"	m			58,18 24,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300	82,00	24,60
	252121671000021	(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8) "stabi"	m	1,030	32,60	33,58
		Cheltuieli directe	lei			12 217,38
22	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de	m			84,73 28,70

1	2	3	4	5	6	7
		25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5) "stabi"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,350	82,00	28,70
	252121671000022	(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5) "stabi"	m	1,030	54,40	56,03
		Cheltuieli directe	lei			25 843,26
23	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4) "stabi"	m			133,02 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	252121671000023	(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4) "stabi"	m	1,030	97,30	100,22
		Cheltuieli directe	lei			5 586,80
24	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m			13,12 13,12
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,160	82,00	13,12
		Cheltuieli directe	lei			7 307,84
25	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,10 4,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	82,00	4,10
		Cheltuieli directe	lei			2 283,70
		1.3. Соединения для полипропилена				
26	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф25х20х25)	buc			55,80 24,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300	82,00	24,60
	287527411000126	Тройник ф25х20х25	buc	1,000	30,00	30,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,200	6,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			3 906,00
27	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32х20х32)	buc			69,26 27,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,330	82,00	27,06
	287527411000127	Тройник ф32х20х32	buc	1,000	41,00	41,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,200	6,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			692,60
28	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф20)	buc			65,06 22,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270	82,00	22,14
	287527411000128	Колено ф20	buc	1,000	42,32	42,32
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,100	6,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			2 732,52
29	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ф 25/20)	buc			43,05 24,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,300	82,00	24,60
	287527411000129	Муфта ф 25/20	buc	1,000	17,25	17,25
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,200	6,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			861,00

1	2	3	4	5	6	7
30	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта ф 32/25)	buc			59,21 27,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,330	82,00	27,06
	287527411000130	Муфта ф 32/25	buc	1,000	30,95	30,95
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,200	6,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			355,26
31	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход ф20х1/2)	buc			60,74 22,14
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,270	82,00	22,14
	287527411000131	Переход ф20х1/2	buc	1,000	38,00	38,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,100	6,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			6 681,40
32	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Угольник 45 внутр./ 20 наружный)	buc			88,26 27,06
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,330	82,00	27,06
	287527411000132	Угольник 45 внутр./ 20 наружный	buc	1,000	60,00	60,00
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,200	6,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			9 708,60
33	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm	m			124,28 49,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,550	82,00	45,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	82,00	4,10
	2521106718374	Plinte PVC 4000*40*88	m	1,020	64,00	65,28
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,006	95,00	0,57
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,050	7,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	25,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	470,00	0,09
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,125	3,00	0,38
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,120	65,00	7,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,010	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	100,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			69 597,64
34	SA38B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы)	buc			58,25 4,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	82,00	4,10
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000	45,00	45,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	30,00	0,15
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,000	1,50	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,000	1,50	1,50
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,000	6,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			21 261,25
		1.4. Трубопроводы металлические				
35	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m			96,62 39,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	82,00	39,36
	2521216701000-35	Teava din otel 20x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m	1,015	52,00	52,78
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	45,00	2,88
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	35,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	35,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	30,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			1 739,16
36	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m			123,01 39,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	82,00	39,36
	2521216701000-36	Teava din otel diametrul de 25x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m	1,015	78,00	79,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	45,00	2,88
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	35,00	0,60
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	35,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	30,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			2 460,20
37	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91*	m			145,26 45,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,560	82,00	45,92
	2521216701000-37	Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91*	m	1,015	92,00	93,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	45,00	3,87
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	35,00	0,84
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	35,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038	30,00	1,14
		Cheltuieli directe	lei			5 810,20
38	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5мм (ГОСТ 10704-91*)	m			157,99 50,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,620	82,00	50,84
	2521216701000-38	Teava sin otel diametrul de 38x2,5мм (ГОСТ 10704-91*)	m	1,015	98,30	99,77
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,105	45,00	4,72
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,030	35,00	1,05
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	35,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	30,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			8 373,70
39	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 45x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m			195,76 67,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,820	82,00	67,24
	2521216701000-39	Трубопровод ст. электросв. ф 45x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	1,015	112,00	113,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	30,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,121	45,00	5,45
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,026	35,00	0,91
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	35,00	0,17
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,150	45,80	6,87
		Cheltuieli directe	lei			6 851,60
40	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 57x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m			204,90 67,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,820	82,00	67,24
	2521216701000-40	Трубопровод ст. электросв. ф 57x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	1,015	121,00	122,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	30,00	1,44

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,121	45,00	5,44
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,026	35,00	0,91
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	35,00	0,18
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,150	45,80	6,87
		Cheltuieli directe	lei			2 458,74
41	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			11,38 7,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	82,00	7,38
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	100,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			432,44
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			14,02 9,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	82,00	9,02
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,050	100,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			1 962,80
43	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2			159,56 113,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,380	82,00	113,16
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,450	55,00	24,75
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,150	95,00	14,25
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,042	50,00	2,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	50,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			3 858,16
		1.5. Соединение для металлических труб				
44	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф50x50x50)	buc			220,10 86,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	82,00	86,10
	287527411015044	Тройник стальной ф50x50x50	buc	1,000	110,00	110,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	100,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			880,40
45	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф40x40x40)	buc			208,10 86,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	82,00	86,10
	287527411015045	Тройник стальной ф40x40x40	buc	1,000	98,00	98,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	100,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			416,20
46	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф32x32x32)	buc			96,96 25,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,310	82,00	25,42
	287527411400046	Тройник стальной ф32x32x32	buc	1,000	70,00	70,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	7,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	26,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			775,64
47	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф25x25x25)	buc			130,04 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	287527411400047	Тройник стальной ф25x25x25	buc	1,000	110,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	7,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	26,00	1,04
		Cheltuieli directe	lei			260,08
48	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф20х20х20)	buc			115,04 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	287527411400048	Тройник стальной ф20х20х20	buc	1,000	95,00	95,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	7,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	26,00	1,04
		Cheltuieli directe	lei			460,16
49	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф15х15х15)	buc			110,04 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	287527411400049	Тройник стальной ф15х15х15	buc	1,000	90,00	90,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	7,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	26,00	1,04
		Cheltuieli directe	lei			220,08
50	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32х25)	buc			126,95 25,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,310	82,00	25,42
	287527411400050	Переход стальной ф32х25	buc	1,000	100,00	100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	7,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	26,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			1 523,44
51	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32х20)	buc			92,45 25,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,310	82,00	25,42
	287527411400051	Переход стальной ф32х20	buc	1,000	65,50	65,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	7,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	26,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			554,72
52	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф25х20)	buc			83,54 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	287527411400052	Переход стальной ф25х20	buc	1,000	63,50	63,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	7,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	26,00	1,04
		Cheltuieli directe	lei			334,16
53	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х15)	buc			195,10 86,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	82,00	86,10
	287527411015053	Переход стальной ф50х15	buc	1,000	85,00	85,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	100,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			390,20
54	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х40)	buc			210,10 86,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	82,00	86,10
	287527411015054	Переход стальной ф50х40	buc	1,000	100,00	100,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	100,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			420,20
55	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф20х15)	buc			72,04 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	287527411400055	Переход стальной ф20х15	buc	1,000	52,00	52,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	7,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	26,00	1,04

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			288,16
56	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х32)	buc			185,10 86,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	82,00	86,10
	287527411015056	Переход стальной ф50х32	buc	1,000	75,00	75,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	100,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			370,20
57	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40х32)	buc			180,10 86,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	82,00	86,10
	287527411015057	Переход стальной ф40х32	buc	1,000	70,00	70,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	100,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			720,40
58	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			59,86 59,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	82,00	4,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680	82,00	55,76
		Cheltuieli directe	lei			2 693,70
59	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg			58,86 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,000	40,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			1 177,20
60	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2			119,48 90,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	82,00	90,20
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	45,00	4,68
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110	50,00	5,50
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050	65,00	3,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170	55,00	9,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	6,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	6,00	0,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	50,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			124,26
61	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф15)	buc			65,04 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	287527411400061	Отвод стальной ф15	buc	1,000	45,00	45,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	7,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	26,00	1,04
		Cheltuieli directe	lei			260,16
62	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф20)	buc			71,04 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	287527411400062	Отвод стальной ф20	buc	1,000	51,00	51,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	7,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	26,00	1,04
		Cheltuieli directe	lei			284,16
63	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф25)	buc			83,19 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	287527411400063	Отвод стальной ф25	buc	1,000	63,15	63,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	7,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	26,00	1,04

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			499,14
64	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Отвод стальной ф32)	buc			86,96 25,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,310	82,00	25,42
	287527411400064	Отвод стальной ф32	buc	1,000	60,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	7,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	26,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			347,82
65	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной ф50)	buc			185,10 86,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,050	82,00	86,10
	287527411015065	Отвод стальной ф50	buc	1,000	75,00	75,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	100,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			370,20
		1.6. Изоляция трубопроводов				
66	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 40)	m2			86,90 53,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,656	82,00	53,79
	268216261130566	Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 40	m2	1,030	30,00	30,90
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,018	35,00	0,63
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	35,00	1,57
		Cheltuieli directe	lei			2 737,25
67	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л	m2			146,37 86,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	86,92
	268216261130567	Стеклопластик рулонный РСТ-120Л	m2	1,030	30,00	30,90
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	65,00	24,70
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	35,00	2,28
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	35,00	1,57
		Cheltuieli directe	lei			7 008,20
		2. Lucrari de montare				
68	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф15мм) Romstal	buc			500,04 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	287527420270068	(Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф15мм) Romstal	buc	1,000	480,00	480,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	7,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	26,00	1,04
		Cheltuieli directe	lei			2 000,16
69	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф20мм) Romstal	buc			540,04 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	287527420270069	(Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф20мм) Romstal	buc	1,000	520,00	520,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	7,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	26,00	1,04
		Cheltuieli directe	lei			3 780,28
70	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф25мм) Romstal	buc			560,04 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	287527420270070	(Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф25мм) Romstal	buc	1,000	540,00	540,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	7,00	0,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	26,00	1,04
		Cheltuieli directe	lei			1 680,12
		3. Valoarea utilajului				
71	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 15мм) Romstal	buc			480,00 0,00
	71	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 15мм) Romstal	buc	1,000	480,00	480,00
		Cheltuieli directe	lei			1 920,00
72	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 20мм) Romstal	buc			520,00 0,00
	72	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 20мм) Romstal	buc	1,000	520,00	520,00
		Cheltuieli directe	lei			3 640,00
73	Pretul firmei	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 25мм) Romstal	buc			540,00 0,00
	73	Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 C" Ф 25мм) Romstal	buc	1,000	540,00	540,00
		Cheltuieli directe	lei			1 620,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Incalzire si ventilare cazangerie

Valoarea de deviz 41 632,08 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Отопление**				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы "М-140 -АО , 6секции)	m2	1,790	2 057,29 32,80	3 682,55 58,71
2	Цена пост-ка	Радиатор чугунный секционный "М-140 -АО , 6секции	sectie	6,000	2 000,00 0,00	12 000,00 0,00
3	Цена пост-ка	Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор)	buc	4,000	15,00 0,00	60,00 0,00
4	Цена пост-ка	Пробка проходная 5/4"х1/2" (3шт на 1 радиатор)	buc	3,000	150,00 0,00	450,00 0,00
5	Цена пост-ка	Пробка глухая 1" (1шт на 1 радиатор)	buc	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
6	Цена пост-ка	Уплотнительная прокладка 60х42х1 (4 шт на 1 радиатор)	buc	4,000	10,00 0,00	40,00 0,00
7	Цена пост-ка	Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1 радиатор)	buc	2,000	45,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
8	IzA08C.1	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei , 6 секций	m2	1,790	66,85 39,36	119,67 70,45
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Вентиль Ф15 15кч 18п2	buc	4,000	235,36 12,30	941,42 49,20
10	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8mm Автоматический воздухоотводчик	buc	1,000	245,70 8,20	245,70 8,20
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m	6,000	87,46 39,36	524,79 236,16
12	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	6,000	14,02 9,02	84,12 54,12
13	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	6,000	11,38 7,38	68,28 44,28
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровой кран ф15мм)	buc	1,000	165,36 12,30	165,36 12,30
15	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	3,000	73,86 18,86	221,58 56,58
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie	m2	0,160	129,69	20,75

1	2	3	4	5	6	7
		metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений			90,19	14,43
		Total	lei			18 914,22
		Total Отопление Inclusiv salariu				**18 914,22 604,43**
		1.2. Вентиляция				
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150x490	buc	2,000	397,10 41,00	794,20 82,00
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка наружная WPLS 300X200	buc	1,000	427,10 41,00	427,10 41,00
19	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф315, ГОСТ19904-90*)	m2	14,840	463,73 137,68	6 881,73 2 043,14
		Total	lei			8 103,03
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				**8 103,03 2 166,14**
		Total	lei			27 017,25
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**27 017,25 2 770,57**

		Total	lei	27 017,25
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	664,94
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	1 687,88
		TOTAL 1		29 370,07
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %	3 671,26
		TOTAL 2		33 041,33
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %	1 652,07
		TOTAL 3		34 693,40
		TVA	20 %	6 938,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		**41 632,08 2 770,57**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5

Incalzire si ventilare cazangerie

Valoarea de deviz 41 632,08 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,410000	82,00	115,62
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,336000	82,00	519,55
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	24,916360	82,00	2 043,14
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,035200	82,00	84,88
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,090000	82,00	7,38
		Total manopera				**2 770,57**
		Materiale:				
1.	02	Радиатор чугунный секционный "М-140 -АО , 6секции	sectie	6,000000	2 000,00	12 000,00
2.	03	Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор)	buc	4,000000	15,00	60,00
3.	04	Пробка проходная 5/4"х1/2" (3шт на 1 радиатор)	buc	3,000000	150,00	450,00
4.	05	Пробка глухая 1" (1шт на 1 радиатор)	buc	1,000000	200,00	200,00
5.	06	Уплотнительная прокладка 60х42х1 (4 шт на 1 радиатор)	buc	4,000000	10,00	40,00
6.	07	Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1 радиатор)	buc	2,000000	45,00	90,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,008000	10,00	0,08

8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,116170	65,00	7,56
9.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,000537	25,00	0,01
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,044750	30,00	1,34
11.	2320166200676	White spirit	kg	0,016000	55,00	0,88
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,180000	300,00	54,00
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,384000	45,00	17,28
14.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,268500	85,00	22,82
15.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,179000	65,00	11,64
16.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,027200	65,00	1,77
17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,242340	65,00	15,75
18.	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,179000	75,00	13,42
19.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,016640	95,00	1,58
20.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,008000	85,00	0,68
21.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,017600	65,00	1,14
22.	2521216701000	Teava din otel D20x2	m	6,090000	35,00	213,15
23.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000000	150,00	0,00
24.	2524217304531	Fisie de etansare	m	9,349200	5,00	46,75
25.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100000	75,00	7,50
26.	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	14,840000	250,00	3 710,00
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,500000	3,20	4,80
28.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,032000	6,00	0,19
29.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	3,000000	55,00	165,00
30.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,018000	35,00	0,63
31.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,102000	35,00	3,57
32.	2811236306200-17	Жалюзийная решетка 150x490	buc	2,000000	350,00	700,00
33.	2811236306200-18	Решетка наружная WPLS 300X200	buc	1,000000	380,00	380,00
34.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000000	100,00	0,00
35.	2822115700001-1	Чугунные секционные радиаторы "М-140 -АО , 6секции	m2	1,807900	2 000,00	3 615,80
36.	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000000	100,00	0,00
37.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	222,600000	1,50	333,90
38.	2874115837749	Fixari	kg	0,000000	55,00	0,00
39.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	222,600000	1,50	333,90
40.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	222,600000	1,50	333,90
41.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,450000	30,00	13,50
42.	2875274205100-14	Шаровой кран ф15мм	buc	1,000000	150,00	150,00
43.	2875274205100-9	Вентиль Ф15 15кч 18п2	buc	4,000000	220,00	880,00
44.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,000000	230,00	230,00
45.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000000	200,00	0,00
		Total materiale de construcţii				**24 112,54**

Utilaje de construcţii:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,540000	100,00	54,00
2.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,801360	100,00	80,14
		Total utilaje de construcţii				**134,14**

Total	lei	27 017,25
ASIGURARI SOCIALE	24 %	664,94
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	1 687,88

TOTAL 1		29 370,07
CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %	3 671,26
TOTAL 2		33 041,33
BENEFICIU DE DEVIZ	5 %	1 652,07
TOTAL 3		34 693,40
TVA	20 %	6 938,68

Total deviz: **41 632,08**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Отопление				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы "М-140 -АО , 6секции)	m2			2 057,29 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	2822115700001-1	Чугунные секционные радиаторы "М-140 -АО , 6секции	m2	1,010	2 000,00	2 020,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	25,00	0,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,023	65,00	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,046	65,00	2,99
		Cheltuieli directe	lei			3 682,55
2	Цена пост-ка	Радиатор чугунный секционный "М-140 -АО , 6секции	sectie			2 000,00 0,00
	02	Радиатор чугунный секционный "М-140 -АО , 6секции	sectie	1,000	2 000,00	2 000,00
		Cheltuieli directe	lei			12 000,00
3	Цена пост-ка	Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор)	buc			15,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	03	Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор)	buc	1,000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			60,00
4	Цена пост-ка	Пробка проходная 5/4"x1/2" (3шт на 1 радиатор)	buc			150,00 0,00
	04	Пробка проходная 5/4"x1/2" (3шт на 1 радиатор)	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			450,00
5	Цена пост-ка	Пробка глухая 1" (1шт на 1 радиатор)	buc			200,00 0,00
	05	Пробка глухая 1" (1шт на 1 радиатор)	buc	1,000	200,00	200,00
		Cheltuieli directe	lei			200,00
6	Цена пост-ка	Уплотнительная прокладка 60x42x1 (4 шт на 1 радиатор)	buc			10,00 0,00
	06	Уплотнительная прокладка 60x42x1 (4 шт на 1 радиатор)	buc	1,000	10,00	10,00
		Cheltuieli directe	lei			40,00
7	Цена пост-ка	Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1 радиатор)	buc			45,00 0,00
	07	Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1 радиатор)	buc	1,000	45,00	45,00
		Cheltuieli directe	lei			90,00
8	IzA08C.1	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei , 6 секций	m2			66,85 39,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,480	82,00	39,36
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,100	65,00	6,50
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,150	85,00	12,75
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,100	75,00	7,50
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,025	30,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			119,67
9	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Вентиль Ф15 15кч 18п2	buc			235,36 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2875274205100-9	Вентиль Ф15 15кч 18п2	buc	1,000	220,00	220,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	65,00	0,98
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,00	2,08
		Cheltuieli directe	lei			941,42
10	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8mm Автоматический воздухоотводчик	buc			245,70 8,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	82,00	8,20
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,000	230,00	230,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	75,00	7,50
		Cheltuieli directe	lei			245,70
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2мм (ГОСТ 10704-91*)	m			87,46 39,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	82,00	39,36
	2521216701000	Teava din otel D20x2	m	1,015	35,00	35,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	45,00	2,88
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	35,00	0,60
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	35,00	0,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	300,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			524,79

1	2	3	4	5	6	7
12	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			14,02 9,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	82,00	9,02
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	100,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			84,12
13	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			11,38 7,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	82,00	7,38
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,040	100,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			68,28
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Шаровой кран ф15мм)	buc			165,36 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2875274205100-14	Шаровой кран ф15мм	buc	1,000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	65,00	0,98
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,00	2,08
		Cheltuieli directe	lei			165,36
15	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			73,86 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,000	55,00	55,00
		Cheltuieli directe	lei			221,58
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2			129,69 90,19
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	82,00	90,19
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	95,00	9,87
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110	65,00	7,12
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050	85,00	4,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170	65,00	11,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	6,00	1,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	55,00	5,50
		Cheltuieli directe	lei			20,75
		1.2. Вентиляция				
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150x490	buc			397,10 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,00	4,50
	2811236306200-17	Жалюзийная решетка 150x490	buc	1,000	350,00	350,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			794,20
18	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка наружная WPLS 300X200	buc			427,10 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	30,00	4,50
	2811236306200-18	Решетка наружная WPLS 300X200	buc	1,000	380,00	380,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			427,10

1	2	3	4	5	6	7
19	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф315, ГОСТ19904-90*)	m2			463,73 137,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009	Canale de ventilare metalice*	m2	1,000	250,00	250,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	100,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	100,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	200,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	150,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	5,00	3,15
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			6 881,73

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-6

Retela interioare de gaze

Valoarea de deviz 67 366,94 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2 buc	0,500	53,62 29,52	26,81 14,76
2	ID12B	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de50mm КШ-50	buc	1,000	2 318,81 311,60	2 318,81 311,60
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой муфтовый Д=25мм Р=0,01МПа КШ-25)	buc	2,000	364,28 12,30	728,57 24,60
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Кран шаровой муфтовый Д=20м Р=0,01МПа КШ-20)	buc	1,000	314,28 12,30	314,28 12,30
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	1,000	290,28 12,30	290,28 12,30

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа КШ-15)				
6	IC53C	Dop, avind diametrul de 1 1/4" (Заглушка Д=50мм)	buc	1,000	74,35 20,50	74,35 20,50
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 4шт)	kg	6,240	58,11 17,22	362,62 107,46
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 3шт)	kg	4,680	58,11 17,22	271,95 80,59
9	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	59,86 59,86	119,72 119,72
10	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	buc	1,000	166,91 41,00	166,91 41,00
11	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	buc	1,000	70,95 32,80	70,95 32,80
12	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc	2,000	23,78 23,78	47,56 47,56
13	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm ,	m2	0,780	62,77 45,92	48,96 35,82

1	2	3	4	5	6	7
		(Окраска креплений и футляров)				
14	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"(Труба водогазопроводнаяя Ду 50х3,5мм ГОСТ 10704-91*)	m	12,000	838,14 90,20	10 057,68 1 082,40
15	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 25х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	2,000	458,28 77,90	916,55 155,80
16	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	15,000	388,27 77,90	5 824,12 1 168,50
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,000	328,28 77,90	328,28 77,90
18	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	18,000	14,02 9,02	252,36 162,36
19	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	12,000	19,30 12,30	231,60 147,60
20	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze	m	18,000	11,38	204,84

1	2	3	4	5	6	7
		montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv			7,38	132,84
21	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	12,000	16,66 10,66	199,92 127,92
22	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2	4,320	62,77 45,92	271,16 198,37
		Total	lei			23 128,28
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			987,53
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			1 308,69
		TOTAL 1				25 424,50
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			3 178,06
		TOTAL 2				28 602,56
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			1 430,13
		TOTAL 3				30 032,69
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**30 032,69 4 114,70**
		2. Lucrari de montare				
23	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 16T со встроенным термокомпенсатором	buc	1,000	527,12 483,80	527,12 483,80
24	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, Отключающий электромагнитнитный клапан D50мм, (нормально-закрытый)	buc	1,000	116,81 35,26	116,81 35,26
25	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности	buc	1,000	1 605,82 287,00	1 605,82 287,00

1	2	3	4	5	6	7
26	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 сейсмодатчик	buc	1,000	172,73 168,92	172,73 168,92
27	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Termometru	buc	1,000	172,73 168,92	172,73 168,92
28	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПМ-52	buc	1,000	172,73 168,92	172,73 168,92
		Total	lei			2 767,94
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			315,08
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			101,86
		TOTAL 1				3 184,88
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			164,10
		TOTAL 2				3 348,98
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			167,45
		TOTAL 3				3 516,43
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**3 516,43 1 312,82**
		3. Valoarea utilajului				
29	Pretul firmei	Счетчик газовый мембранный с термокорректором G-16T	buc	1,000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
30	Pretul firmei	Отключающий электромагнитнитный клапан D50мм, (нормально-закрытый) EVG-50/NA	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
31	Pretul firmei	Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов "Лелека"	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
32	Pretul firmei	Сейсмодатчик	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
33	Pretul firmei	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
34	Pretul firmei	Напорометр НПМ-52	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
35	Pretul firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	160,00 0,00	160,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
36	Pretul firmei	Газоанализатор переносной	buc	1,000	300,00 0,00	300,00 0,00
37	Pretul firmei	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
38	Pretul firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc	1,000	980,00 0,00	980,00 0,00
		Total	lei			22 590,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				**22 590,00**

		Total	lei	56 139,12
		TVA	20 %	11 227,82
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**67 366,94** **5 427,52**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-6

Retela interioare de gaze

Valoarea de deviz 67 366,94 lei

Intocmit in preţuri curente

№					Valoarea de deviz, lei

crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	6,180000	82,00	506,76
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,100000	82,00	8,20
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	52,640000	82,00	4 316,48
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580000	82,00	47,56
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,856000	82,00	234,19
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,109200	82,00	8,96
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,180000	82,00	14,76
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,074800	82,00	170,13
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,469200	82,00	120,48
		Total manopera				**5 427,52**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,163800	10,00	1,64
2.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,105000	55,00	5,76
3.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,126000	45,00	5,67
4.	1111000102000	Supape de blocare cu mufe	buc	1,000000	76,80	76,80
5.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,004200	470,00	1,98
6.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,040000	45,00	1,80
7.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,185000	57,50	10,63
8.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,124000	15,00	1,85
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,102000	30,00	3,06
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,024000	300,00	907,20
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,131000	45,00	320,89
12.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,765000	65,00	49,72
13.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,510000	65,00	33,15
14.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,026000	95,00	2,47
15.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,256000	55,00	14,08
16.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015000	40,00	0,60
17.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,020000	40,00	0,80
18.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,283000	40,00	11,32
19.	2521216701000-14	Труба водогазопроводнаяя Ду 50х3,5мм ГОСТ 10704-91*	m	12,180000	685,00	8 343,30
20.	2521216701000-15	Труба Ду 25х2,8мм ГОСТ 3262-75*	m	2,000000	350,00	700,00
21.	2521216701000-16	Труба Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*	m	15,000000	280,00	4 200,00
22.	2521216701000-17	Труба Ду 15х2,8мм ГОСТ 3262-75*	m	1,000000	220,00	220,00
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,749000	3,00	2,24
24.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000300	2 500,00	0,75
25.	2722103310000-10	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	m	0,300000	355,00	106,50
26.	2722103310000-11	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	m	0,200000	150,00	30,00
27.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,109200	30,00	3,27
28.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,114000	30,00	3,42
29.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,260000	30,00	7,80
30.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	1,370000	30,00	41,10
31.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	10,920000	40,00	436,80
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,054600	80,00	4,37

33.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000000	1,50	12,00
34.	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	2,000000	1,50	3,00
35.	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	0,500000	1,50	0,75
36.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,000000	1,50	12,00
37.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,000000	1,50	12,00
38.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	24,000000	1,50	36,00
39.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	2,000000	1,50	3,00
40.	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	0,500000	1,50	0,75
41.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	2,000000	1,50	3,00
42.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,500000	1,50	0,75
43.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	24,000000	1,50	36,00
44.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	3,600000	35,00	126,00
45.	2875274119000-6	Заглушка Д=50мм	buc	1,000000	50,00	50,00
46.	2875274205000-2	Robinet cu flanse КШ-50	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
47.	2875274205100-3	Кран шаровой муфтовый Д=25мм Р=0,01МПа КШ-25	buc	2,000000	350,00	700,00
48.	2875274205100-4	Кран шаровой муфтовый Д=20м Р=0,01МПа КШ-20	buc	1,000000	300,00	300,00
49.	2875274205100-5	Кран шаровой муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа КШ-15	buc	1,000000	276,00	276,00
50.	2875274400000-2	Flansa rotunda din otel КШ-50	buc	2,000000	185,00	370,00
51.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,000000	330,00	660,00
52.	29	Счетчик газовый мембранный с термокорректором G-16T	buc	1,000000	15 000,00	15 000,00
53.	2913154500200	Dispozitiv de siguranta (Сигнализатор загазованности)	buc	1,000000	500,00	500,00
54.	30	Отключающий электромагнитнитный клапан D50мм, (нормально-закрытый) EVG-50/NA	buc	1,000000	2 000,00	2 000,00
55.	31	Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов "Лелека"	buc	1,000000	1 000,00	1 000,00
56.	32	Сейсмодатчик	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
57.	33	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,000000	150,00	150,00
58.	34	Напорометр НПМ-52	buc	1,000000	500,00	500,00
59.	35	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000000	160,00	160,00
60.	36	Газоанализатор переносной	buc	1,000000	300,00	300,00
61.	37	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	1,000000	1 000,00	1 000,00
62.	38	Огнетушитель порошковый Момент	buc	1,000000	980,00	980,00
63.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,087360	5,00	0,44
64.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001100	30,00	0,04
		Total materiale de construcţii				**42 740,70**

Utilaje de construcţii:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,180000	100,00	318,00
		Total utilaje de construcţii				**318,00**

Total	lei	56 139,12
TVA	20 %	11 227,82

Total deviz: **67 366,94**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=50мм)	2 buc			53,62 29,52
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,360	82,00	29,52
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115821700	Surub cap hexagonal semiprecis M 20x90 gr. 5.8 S4272	buc	1,000	1,50	1,50
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115842805	Piulite hexagon.semiprecise M 20 gr.5	buc	1,000	1,50	1,50
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	1,000	1,50	1,50
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,040	40,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			26,81
2	ID12B	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de50mm КШ-50	buc			2 318,81 311,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,800	82,00	311,60
	2875274205000-2	Robinet cu flanse КШ-50	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
	2875274400000-2	Flansa rotunda din otel КШ-50	buc	2,000	185,00	370,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,110	40,00	4,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,035	57,50	2,01
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	45,00	0,90
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,620	45,00	27,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,200	300,00	60,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,200	30,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			2 318,81
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран	buc			364,28 12,30

1	2	3	4	5	6	7
		шаровой муфтовый Д=25мм Р=0,01МПа КШ-25)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2875274205100-3	Кран шаровой муфтовый Д=25мм Р=0,01МПа КШ-25	buc	1,000	350,00	350,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	15,00	0,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	55,00	1,76
		Cheltuieli directe	lei			728,57
4	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Кран шаровой муфтовый Д=20м Р=0,01МПа КШ-20)	buc			314,28 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2875274205100-4	Кран шаровой муфтовый Д=20м Р=0,01МПа КШ-20	buc	1,000	300,00	300,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	15,00	0,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	55,00	1,76
		Cheltuieli directe	lei			314,28
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа КШ-15)	buc			290,28 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2875274205100-5	Кран шаровой муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа КШ-15	buc	1,000	276,00	276,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	15,00	0,22
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	55,00	1,76
		Cheltuieli directe	lei			290,28
6	IC53C	Dop, avind diametrul de 1 1/4" (Заглушка Д=50мм)	buc			74,35 20,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	82,00	20,50
	2875274119000-6	Заглушка Д=50мм	buc	1,000	50,00	50,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015	40,00	0,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	15,00	0,39
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	55,00	2,86
		Cheltuieli directe	lei			74,35
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф50 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 4шт)	kg			58,11 17,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			362,62
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф20 к кирпичной стене вып 200 мм по типу УГ-2,00 - 3шт)	kg			58,11 17,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			271,95

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			59,86 59,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	82,00	4,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680	82,00	55,76
		Cheltuieli directe	lei			119,72
10	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	buc			166,91 41,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500	82,00	41,00
	2722103310000-10	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы Ф100мм, L=500мм)	m	0,300	355,00	106,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,045	300,00	13,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,024	45,00	1,08
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,020	95,00	1,90
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,428	3,00	1,28
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	470,00	1,13
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0006	30,00	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	2 500,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			166,91
11	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	buc			70,95 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	2722103310000-11	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм)	m	0,200	150,00	30,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	300,00	5,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	45,00	0,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	95,00	0,57
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	3,00	0,96
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	470,00	0,85
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	30,00	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 500,00	0,25
		Cheltuieli directe	lei			70,95
12	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc			23,78 23,78
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,290	82,00	23,78
		Cheltuieli directe	lei			47,56
13	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , (Окраска креплений и футляров)	m2			62,77 45,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,560	82,00	45,92
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,100	65,00	6,50
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,150	65,00	9,74
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020	30,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			48,96
14	IC26E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2"(Труба водогазопроводнаяя Ду 50х3,5мм ГОСТ 10704-91*)	m			838,14 90,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,100	82,00	90,20
	2521216701000-14	Труба водогазопроводнаяя Ду 50х3,5мм ГОСТ 10704-91*	m	1,015	685,00	695,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,100	300,00	30,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,233	45,00	10,48
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,051	30,00	1,53
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	30,00	0,15
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,300	35,00	10,50
		Cheltuieli directe	lei			10 057,68
15	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin	m			458,28

1	2	3	4	5	6	7
		sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 25х2,8мм ГОСТ 3262-75*)				77,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,950	82,00	77,90
	2521216701000-15	Труба Ду 25х2,8мм ГОСТ 3262-75*	m	1,000	350,00	350,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,074	300,00	22,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	45,00	7,16
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,031	30,00	0,93
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			916,55
16	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m			388,27 77,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,950	82,00	77,90
	2521216701000-16	Труба Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*	m	1,000	280,00	280,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,074	300,00	22,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	45,00	7,15
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,031	30,00	0,93
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			5 824,12
17	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m			328,28 77,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,950	82,00	77,90
	2521216701000-17	Труба Ду 15х2,8мм ГОСТ 3262-75*	m	1,000	220,00	220,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,074	300,00	22,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	45,00	7,16
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,031	30,00	0,93
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			328,28
18	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			14,02 9,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	82,00	9,02
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	100,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			252,36
19	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			19,30 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,070	100,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			231,60
20	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			11,38 7,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	82,00	7,38
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,040	100,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			204,84
21	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de	m			16,66 10,66

1	2	3	4	5	6	7
		utilizare conductele avind diametrul de peste 1"				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,130	82,00	10,66
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,060	100,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			199,92
22	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2			62,77 45,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,560	82,00	45,92
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,100	65,00	6,50
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,150	65,00	9,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020	30,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			271,16
		2. Lucrari de montare				
23	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газа G - 16T со встроенным термокомпенсатором	buc			527,12 483,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,900	82,00	483,80
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,103	40,00	4,12
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	45,00	0,90
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,040	57,50	2,30
		Cheltuieli directe	lei			527,12
24	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, Отключающий электромагнитнитный клапан D50мм, (нормально-закрытый)	buc			116,81 35,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,430	82,00	35,26
	1111000102000	Supape de blocare cu mufe	buc	1,000	76,80	76,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	15,00	0,57
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	55,00	4,18
		Cheltuieli directe	lei			116,81
25	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности	buc			1 605,82 287,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,500	82,00	287,00
	2913154500200	Dispozitiv de siguranta (Сигнализатор загазованности)	buc	1,000	500,00	500,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,000	330,00	660,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,230	300,00	69,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,820	45,00	36,90
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,260	30,00	7,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,070	40,00	2,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,110	57,50	6,32
		Cheltuieli directe	lei			1 605,82
26	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 сейсмодатчик	buc			172,73 168,92
	1	Muncitor	h-om	2,060	82,00	168,92
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	55,00	1,92
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	45,00	1,89
		Cheltuieli directe	lei			172,73
27	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 УГ-1-240-104 Termometru	buc			172,73 168,92
	1	Muncitor	h-om	2,060	82,00	168,92
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	55,00	1,92
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	45,00	1,89
		Cheltuieli directe	lei			172,73

1	2	3	4	5	6	7
28	11-02-002-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Напорометр НПМ-52	buc			172,73 168,92
	1	Muncitor	h-om	2,060	82,00	168,92
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	55,00	1,92
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	45,00	1,89
		Cheltuieli directe	lei			172,73
		3. Valoarea utilajului				
29	Pretul firmei	Счетчик газовый мембранный с термокорректором G-16T	buc			15 000,00 0,00
	29	Счетчик газовый мембранный с термокорректором G-16T	buc	1,000	15 000,00	15 000,00
		Cheltuieli directe	lei			15 000,00
30	Pretul firmei	Отключающий электромагнитнитный клапан D50мм, (нормально-закрытый) EVG-50/NA	buc			2 000,00 0,00
	30	Отключающий электромагнитнитный клапан D50мм, (нормально-закрытый) EVG-50/NA	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
		Cheltuieli directe	lei			2 000,00
31	Pretul firmei	Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов "Лелека"	buc			1 000,00 0,00
	31	Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов "Лелека"	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
		Cheltuieli directe	lei			1 000,00
32	Pretul firmei	Сейсмодатчик	buc			1 500,00 0,00
	32	Сейсмодатчик	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
33	Pretul firmei	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc			150,00 0,00
	33	Термометр ртутный в оправе УГ-1-240-104	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			150,00
34	Pretul firmei	Напорометр НПМ-52	buc			500,00 0,00
	34	Напорометр НПМ-52	buc	1,000	500,00	500,00
		Cheltuieli directe	lei			500,00
35	Pretul firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc			160,00 0,00
	35	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	160,00	160,00
		Cheltuieli directe	lei			160,00
36	Pretul firmei	Газоанализатор переносной	buc			300,00 0,00
	36	Газоанализатор переносной	buc	1,000	300,00	300,00
		Cheltuieli directe	lei			300,00
37	Pretul firmei	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc			1 000,00 0,00
	37	Огнетушитель пенный ОХП -10	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
		Cheltuieli directe	lei			1 000,00
38	Pretul firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc			980,00 0,00
	38	Огнетушитель порошковый Момент	buc	1,000	980,00	980,00
		Cheltuieli directe	lei			980,00

APROBAT:

Intocmit	**Investitor**
Sigma VenMer SRL	IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-7

Solutii termomecanice

Valoarea de deviz 461 472,62 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Трубопроводы**				
1	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымоотводящий патрубок 5.5м ф100 мм THERM	buc	2,000	121,90 36,90	243,80 73,80
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Крепление газохода ф100 мм	kg	26,000	58,11 17,22	1 510,86 447,72
3	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,026	2 075,77 877,31	53,97 22,81
4	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura	m	16,000	224,92 78,72	3 598,72 1 259,52

1	2	3	4	5	6	7
		in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3.0 mm ГОСТ 10704-91*				
5	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m	7,000	169,03 67,24	1 183,19 470,68
6	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m	6,000	160,40 67,24	962,40 403,44
7	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x3,0mm ГОСТ 10704-91*	m	20,000	140,05 50,84	2 801,00 1 016,80
8	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x3,0мм ГОСТ 10704-91*	m	6,000	107,24 45,92	643,47 275,52
9	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5мм , ГОСТ 10704-91*	m	20,000	87,04 39,36	1 740,90 787,20

1	2	3	4	5	6	7
10	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	20,000	14,02 9,02	280,40 180,40
11	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	55,000	19,30 12,30	1 061,50 676,50
12	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	20,000	11,38 7,38	227,60 147,60
13	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	55,000	16,66 10,66	916,30 586,30
14	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2	12,140	173,97 113,16	2 112,00 1 373,76
		Total	lei			17 336,11
		Total Трубопроводы Inclusiv salariu				**17 336,11 7 722,05**
		1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения				
15	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,0 mm ГОСТ 3262-75*	m	14,000	97,09 45,92	1 359,33 642,88
16	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire	m	10,000	81,97 39,36	819,70 393,60

1	2	3	4	5	6	7
		centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5мм, ГОСТ 3262-75*				
17	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	14,000	76,90 39,36	1 076,53 551,04
18	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	24,000	14,02 9,02	336,48 216,48
19	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	14,000	19,30 12,30	270,20 172,20
20	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	24,000	11,38 7,38	273,12 177,12
21	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	14,000	16,66 10,66	233,24 149,24
22	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2	4,560	173,97 113,16	793,30 516,01
		Total	lei			5 161,90
		Total Трубопроводы для системы горячего водоснабжения Inclusiv salariu				**5 161,90 2 818,57**

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Распределительная гребенка				
23	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, - Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =950мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,000	3 641,45 410,00	3 641,45 410,00
24	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, - Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =950мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,000	3 641,45 410,00	3 641,45 410,00
		Total	lei			7 282,90
		Total Распределительная гребенка Inclusiv salariu				**7 282,90 820,00**
		1.4. Трубопроводная арматура				
25	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду65мм , 15с22нж)	buc	2,000	600,15 82,00	1 200,30 164,00
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду32мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	390,70 49,20	390,70 49,20
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	380,70 49,20	380,70 49,20
28	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду65мм , 15ч 9п2)	buc	1,000	477,33 61,50	477,33 61,50

1	2	3	4	5	6	7
29	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч 9п2)	buc	1,000	522,33 61,50	522,33 61,50
30	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч 9п2)	buc	7,000	472,32 61,50	3 306,27 430,50
31	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc	9,000	446,70 49,20	4 020,30 442,80
32	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	17,000	345,70 49,20	5 876,90 836,40
33	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	19,000	79,66 12,30	1 513,54 233,70
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	2,000	89,66 12,30	179,32 24,60
35	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан обратный фланцевый Ду50мм , 16кч9п)	buc	2,000	492,32 61,50	984,65 123,00
36	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru	buc	2,000	487,32	974,65

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2)			61,50	123,00
37	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду32мм , 16кч9п2)	buc	1,000	390,70 49,20	390,70 49,20
38	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc	2,000	390,70 49,20	781,40 98,40
39	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc	1,000	450,70 49,20	450,70 49,20
40	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	2,000	489,78 19,68	979,56 39,36
41	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20	buc	2,000	359,78 19,68	719,56 39,36
42	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф50мм, Danfoss	buc	4,000	179,18 72,98	716,72 291,92
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм, Danfoss	buc	4,000	149,18 72,98	596,72 291,92

1	2	3	4	5	6	7
44	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc	2,000	765,70 8,20	1 531,40 16,40
		Total	lei			25 993,75
		Total Трубопроводная арматура Inclusiv salariu				**25 993,75 3 475,16**
		1.5. Теплоизоляционные материалы				
45	IzH05A k=0,5man	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. М-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2	18,100	128,15 43,46	2 319,52 786,63
46	IzH07A k=0,5man	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ - ПА-66	m2	26,580	95,74 26,90	2 544,66 714,90
47	IzH40B k=0,5man	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3	1,114	3 793,53 464,53	4 225,99 517,49
		Total	lei			9 090,17
		Total Теплоизоляционные материалы Inclusiv salariu				**9 090,17 2 019,02**
		1.6. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				

1	2	3	4	5	6	7
48	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)	kg	11,060	43,22 4,92	478,01 54,42
49	0	Опора подвижная ОПБ-1/76	buc	10,000	200,00 0,00	2 000,00 0,00
50	0	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	8,000	190,00 0,00	1 520,00 0,00
51	0	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	10,000	170,00 0,00	1 700,00 0,00
52	0	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	10,000	155,00 0,00	1 550,00 0,00
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45х45х5)	kg	35,000	58,11 17,22	2 033,85 602,70
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32х32х4)	kg	30,000	58,11 17,22	1 743,30 516,60
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм)	kg	12,000	58,11 17,22	697,32 206,64
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швелер стальной 20П, 2м)	kg	18,400	58,11 17,22	1 069,23 316,85
57	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,106	2 075,85 877,36	220,04 93,00

1	2	3	4	5	6	7
58	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	59,86 59,86	119,72 119,72
		Total	lei			13 131,47
		Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов Inclusiv salariu				**13 131,47 1 909,93**
		Total	lei			77 996,30
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			4 503,54
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			4 052,91
		TOTAL 1				86 552,75
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			10 819,09
		TOTAL 2				97 371,84
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			4 868,59
		TOTAL 3				102 240,43
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**102 240,43 18 764,73**
		2. Lucrari de montare **2.1. Оборудование**				
59	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,000	1 224,82 483,80	1 224,82 483,80
60	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель вертикальный V=200л, P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1232" "VAREM" Италия	buc	2,000	461,20 188,60	922,40 377,20
61	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw	buc	2,000	2 282,50 1 476,00	4 565,00 2 952,00

1	2	3	4	5	6	7
		- Cazande perete. Thermona Cehia TtermTrio 90T				
62	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Pompa de circulatia (contur incalzirea) 1 de lucru,1 rezerv."Biral" Elvetia A16-2	buc	2,000	466,60 180,40	933,20 360,80
63	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm- Egalizator hidraulic Q pina la 8 m3/ora	buc	1,000	1 224,82 483,80	1 224,82 483,80
64	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru de apa, DN65, PN16 bar, Kv=89,0 m3/h. Danfoss l49B 5184	buc	1,000	445,05 434,60	445,05 434,60
65	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru de apa, DN40, PN16 bar, Kv=23,0 m3/h. Danfoss l49B 5162	buc	2,000	445,05 434,60	890,10 869,20
66	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l -Vas de expansiune (pentru contur de cazan) cu membrana, V=200 litru	buc	1,000	219,00 82,00	219,00 82,00
67	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm -Filtru magnetic de apa, DN32, PN16 bar, Kv=5,0 m3/h 1 de lucru, 1 antirelacsat.,1 rezerv.(in stoc)	buc	1,000	445,05 434,60	445,05 434,60
68	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv - Incalzitor de apa calda V=200 litru, Pn8/12 TIP " SICC EVPX 200	buc	2,000	461,20 188,60	922,40 377,20

1	2	3	4	5	6	7
69	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Vas de expansiune (pentru contur de Apa calda) cu membrana, V=20 litru, Pmax= 6 bar"Varem" Italia	buc	1,000	219,00 82,00	219,00 82,00
70	Pretul firmei	Pompa de circulatia (contur incalzirea) - Насос сетевой воды A14-2 "BIRAL" (1 рабоч ,1 резервн.)	buc	2,000	5 000,00 0,00	10 000,00 0,00
71	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru de apa, DN32, PN16 bar, Kv=17.2 m3/h. Danfoss l49B 1771	buc	2,000	445,05 434,60	890,10 869,20
72	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru de apa, DN25, PN16 bar, Kv=11.3 m3/h. Danfoss l49B 1770	buc	1,000	445,05 434,60	445,05 434,60
73	IA39D.F1	IInstalatie de dedurizare a apei, complet echipata, Complex chimic de tratare a apei 200 W	buc	1,000	552,10 393,60	552,10 393,60
74	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф32, с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss")	buc	1,000	1 141,55 131,20	1 141,55 131,20
75	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 25 мм,,Kvs=4 м3/час AID 065-4214 (AID)	buc	1,000	705,10 352,60	705,10 352,60
76	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор	buc	1,000	705,10 352,60	705,10 352,60

1	2	3	4	5	6	7
		давления прямого действия "после себя " Ду 15 мм,,Kvs=4 м3/час AID 065-4214 (AID)				
		Total	lei			26 449,84
		Total Оборудование Inclusiv salariu				**26 449,84 9 471,00**
		2.2. Закладные детали для установки КИПиА				
77	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры Д=76 ЗК4-1-87	buc	2,000	149,39 45,10	298,78 90,20
78	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры Д=14-38 ЗК4-2-87	buc	2,000	149,39 45,10	298,78 90,20
79	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	11,000	149,39 45,10	1 643,29 496,10
80	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc	5,000	149,39 45,10	746,95 225,50
		Total	lei			2 987,80
		Total Закладные детали для установки КИПиА Inclusiv salariu				**2 987,80 902,00**
		Total	lei			29 437,64
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			2 489,52
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			1 223,92
		TOTAL 1				33 151,08

1	2	3	4	5	6	7
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			1 296,62
		TOTAL 2				34 447,70
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			1 722,39
		TOTAL 3				36 170,09
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**36 170,09** **10 373,00**
		3. Valoarea utilajului				
81	Preturi firmei	Cazan de perete. Thermona Cehia TtermTrio 90T, P=3 bar, T max=80*C. Gnom=90 kW	buc	2,000	85 000,00 0,00	170 000,00 0,00
82	Preturi firmei	Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=6,23 м3/ora; H=6,0 m,N=8...174W, 1x230V , Ду50 1 de lucru,1 rezerv. analog "Biral" Elvetia A16-2	buc	2,000	6 000,00 0,00	12 000,00 0,00
83	Preturi firmei	Egalizator hidraulic Q pina la 8 m3/ora	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
84	Preturi firmei	Filtru de apa, DN65, PN16 bar, Kv=89,0 m3/h. analog Danfoss l49B 5184	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00
85	Preturi firmei	Filtru de apa, DN40, PN16 bar, Kv=23,0 m3/h.analog Danfoss l49B 5162	buc	2,000	650,00 0,00	1 300,00 0,00
86	Preturi firmei	Vas de expansiune (pentru contur de cazan) cu membrana, V=200 litru, Pmax= 6 bar analog"Varem" Italia	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
87	Preturi firmei	Filtru magnetic de apa, DN32, PN16 bar, Kv=5,0 m3/h 1 de lucru, 1 antirelacsat.,1 rezerv.(in stoc)	buc	1,000	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
88	Preturi firmei	Incalzitor de apa calda V=200 litru, Pn8/12 TIP " SICC EVPX 200	buc	2,000	7 500,00 0,00	15 000,00 0,00
89	Preturi firmei	Vas de expansiune (pentru contur de Apa calda) cu membrana, V=20 litru, Pmax= 6 bar analog"Varem" Italia	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
90	Preturi firmei	Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=0,09 м3/ora; H=3,7 m,N=5...22W, 1x230V , Ду25 1 de lucru,1 rezerv analog "Biral" Elvetia A12-4	buc	2,000	5 000,00 0,00	10 000,00 0,00
91	Preturi firmei	Filtru de apa, DN32, PN16 bar, Kv=17.2 m3/h. analog Danfoss l49B 1771	buc	2,000	700,00 0,00	1 400,00 0,00
92	Preturi firmei	Filtru de apa, DN25, PN16 bar, Kv=11.3 m3/h. analog Danfoss l49B 1770	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00
93	Preturi firmei	Complex chimic de tratare a apei 200 W	buc	1,000	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00
94	Preturi firmei	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф32, Куч=16м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 B 1649 analog " Danfoss"	buc	1,000	1 650,00 0,00	1 650,00 0,00
95	Preturi firmei	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15-0C, Ду 25 мм,,Kvs=4 м3/час analog AID 065-4214 (AID)	buc	1,000	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
96	Preturi firmei	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15-0C, Ду 15 мм,,Kvs=4 м3/час analog AID 065-4214 (AVD)	buc	1,000	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
		Total	lei			246 150,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				**246 150,00**

		Total	lei	384 560,52
		TVA	20 %	76 912,10
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**461 472,62** **29 137,73**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-7

Solutii termomecanice

Valoarea de deviz 461 472,62 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-7:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,100000	82,00	8,20
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	18,311240	82,00	1 501,53
3.	7134050013250	Izolator	h-om	5,252510	82,00	430,71
4.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,720000	82,00	59,04
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	270,620000	82,00	22 190,84
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,120000	82,00	583,84
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,180000	82,00	14,76
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,458400	82,00	2 005,58
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,545800	82,00	126,76
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,331800	82,00	27,21
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	23,066000	82,00	1 891,41
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,058300	82,00	86,78
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,574000	82,00	211,07
		Total manopera				**29 137,73**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,821000	10,00	18,21
2.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,147420	3 200,00	3 671,74
3.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,625000	45,00	28,13
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,275000	30,00	38,25

5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,425900	10,00	14,26
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,805000	40,00	32,20
7.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,400000	45,00	18,00
8.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,110600	30,00	3,32
9.	2320166200676	White spirit	kg	1,670000	55,00	91,85
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	14,772000	300,00	4 431,60
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	38,749000	40,00	1 549,96
12.	2430116104160	Email alchidic	kg	7,515000	85,00	638,78
13.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,607200	65,00	39,46
14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,652000	55,00	90,86
15.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	2,505000	95,00	237,98
16.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,699600	95,00	66,46
17.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,701400	55,00	38,57
18.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,871200	55,00	47,92
19.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	4,725000	40,00	189,00
20.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	1,360000	40,00	54,40
21.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	8,080000	20,00	161,60
22.	2521216701000-15	Teava din otel d 32x3,0 mm ГОСТ 3262-75*	m	14,210000	35,00	497,35
23.	2521216701000-16	Teava din otel d25x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	10,150000	30,00	304,50
24.	2521216701000-17	Teava din otel d20x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	14,210000	25,00	355,25
25.	2521216701000-4	Teava din otel d76x3.0 mm ГОСТ 10704-91*	m	16,240000	110,00	1 786,40
26.	2521216701000-5	Teava din otel d57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m	7,105000	74,50	529,32
27.	2521216701000-59	Teava din otel d63	m	3,100000	85,00	263,50
28.	2521216701000-6	Teava din otel d45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m	6,090000	66,00	401,94
29.	2521216701000-62	Teava din otel d63	m	1,200000	85,00	102,00
30.	2521216701000-63	Teava din otel d63	m	3,100000	85,00	263,50
31.	2521216701000-7	Teava din otel diametrul de 38x3,0mm ГОСТ 10704-91*	m	20,300000	68,00	1 380,40
32.	2521216701000-8	Teava din otel d32x3,0мм ГОСТ 10704-91*	m	6,090000	45,00	274,05
33.	2521216701000-9	Teava din otel d25x2,5мм , ГОСТ 10704-91*	m	20,300000	35,00	710,50
34.	2523156719000	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant)	buc	2,000000	85,00	170,00
35.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,200000	75,00	15,00
36.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,022120	35,00	0,77
37.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte d40	m2	46,020400	65,00	2 991,33
38.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,260000	25,00	6,50
39.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	2,000000	18,00	36,00
40.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	8,000000	35,00	280,00
41.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	6,000000	28,00	168,00
42.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,214000	30,00	36,42
43.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,397000	30,00	11,91
44.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,225400	30,00	36,76
45.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,654940	30,00	49,64
46.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	2,010600	30,00	60,32
47.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	3,066000	30,00	91,98

48.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	1,282960	80,00	102,64
49.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	8,048000	30,00	241,44
50.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	121,400000	40,00	4 856,00
51.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	14,000000	20,00	280,00
52.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	6,878000	38,00	261,36
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,607000	80,00	48,56
54.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	32,000000	1,50	48,00
55.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	16,000000	1,50	24,00
56.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	408,000000	1,50	612,00
57.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,000000	1,50	18,00
58.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	18,000000	1,50	27,00
59.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	420,000000	1,50	630,00
60.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000000	1,50	24,00
61.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	16,000000	1,50	24,00
62.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	420,000000	1,50	630,00
63.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	4,000000	55,00	220,00
64.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	12,350000	40,00	494,00
65.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	8,000000	75,00	600,00
66.	2875274110100-42	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф50мм, Danfoss	buc	4,000000	80,00	320,00
67.	2875274110100-43	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм, Danfoss	buc	4,000000	50,00	200,00
68.	2875274117000	Cot fonta	buc	4,000000	30,00	120,00
69.	2875274122000	Racord olandez	buc	7,000000	65,00	455,00
70.	2875274201600	Robinet cu cep (3-хходовой седельный клапан ф32, с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss")	buc	1,000000	550,00	550,00
71.	2875274205000-25	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду65мм , 15с22нж)	buc	2,000000	220,00	440,00
72.	2875274205000-26	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду32мм , 15с27нж 1)	buc	1,000000	130,00	130,00
73.	2875274205000-27	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,000000	120,00	120,00
74.	2875274205000-28	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду65мм , 15ч 9п2)	buc	1,000000	165,00	165,00
75.	2875274205000-29	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч 9п2)	buc	1,000000	210,00	210,00
76.	2875274205000-30	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч 9п2)	buc	7,000000	160,00	1 120,00
77.	2875274205000-31	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc	9,000000	186,00	1 674,00
78.	2875274205000-32	Robinet cu flanse Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	17,000000	85,00	1 445,00
79.	2875274205000-35	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду50мм , 16кч9п)	buc	2,000000	180,00	360,00
80.	2875274205000-36	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2)	buc	2,000000	175,00	350,00
81.	2875274205000-37	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду32мм , 16кч9п2)	buc	1,000000	130,00	130,00

82.	2875274205000-38	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc	2,000000	130,00	260,00
83.	2875274205000-39	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc	1,000000	190,00	190,00
84.	2875274205100-33	Robinet cu mufa Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	19,000000	65,00	1 235,00
85.	2875274205100-34	Robinet cu mufa (Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	2,000000	75,00	150,00
86.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,350000	65,00	282,75
87.	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,600000	64,00	38,40
88.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	97,000000	60,00	5 820,00
89.	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	11,060000	25,00	276,50
90.	2913124124100-23	Distribuitor - colector Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =950мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,000000	3 200,00	3 200,00
91.	2913124124100-24	Distribuitor - colector Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =950мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,000000	3 200,00	3 200,00
92.	2913134500000-44	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc	2,000000	750,00	1 500,00
93.	2913134501090-77	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения температуры Д=76 ЗК4-1-87	buc	2,000000	85,00	170,00
94.	2913134501090-78	Закладная конструкция для измерения температуры Д=14-38 ЗК4-2-87	buc	2,000000	85,00	170,00
95.	2913134501090-79	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	11,000000	85,00	935,00
96.	2913134501090-80	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc	5,000000	85,00	425,00
97.	2913154500000-40	Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	2,000000	450,00	900,00
98.	2913154500000-41	Клапан предохранительный ф20	buc	2,000000	320,00	640,00
99.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,971200	5,00	4,86
100.	49	Опора подвижная ОПБ-1/76	buc	10,000000	200,00	2 000,00
101.	50	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	8,000000	190,00	1 520,00
102.	51	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	10,000000	170,00	1 700,00
103.	52	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	10,000000	155,00	1 550,00
104.	70	Pompa de circulatia (contur incalzirea) - Насос сетевой воды А14-2 "BIRAL" (1 рабоч ,1 резервн.)	buc	2,000000	5 000,00	10 000,00
105.	81	Cazan de perete. Thermona Cehia TtermTrio 90T, P=3 bar, T max=80*C. Gnom=90 kW	buc	2,000000	85 000,00	170 000,00
106.	82	Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=6,23 м3/ora; H=6,0 m,N=8...174W,	buc	2,000000	6 000,00	12 000,00

		1x230V , Ду50 1 de lucru,1 rezerv. analog "Biral" Elvetia A16-2				
107.	83	Egalizator hidraulic Q pina la 8 m3/ora	buc	1,000000	2 000,00	2 000,00
108.	84	Filtru de apa, DN65, PN16 bar, Kv=89,0 m3/h. analog Danfoss l49B 5184	buc	1,000000	650,00	650,00
109.	85	Filtru de apa, DN40, PN16 bar, Kv=23,0 m3/h.analog Danfoss l49B 5162	buc	2,000000	650,00	1 300,00
110.	86	Vas de expansiune (pentru contur de cazan) cu membrana, V=200 litru, Pmax= 6 bar analog"Varem" Italia	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
111.	87	Filtru magnetic de apa, DN32, PN16 bar, Kv=5,0 m3/h 1 de lucru, 1 antirelacsat.,1 rezerv.(in stoc)	buc	1,000000	3 500,00	3 500,00
112.	88	Incalzitor de apa calda V=200 litru, Pn8/12 TIP " SICC EVPX 200	buc	2,000000	7 500,00	15 000,00
113.	89	Vas de expansiune (pentru contur de Apa calda) cu membrana, V=20 litru, Pmax= 6 bar analog"Varem" Italia	buc	1,000000	1 000,00	1 000,00
114.	90	Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=0,09 м3/ora; H=3,7 m,N=5...22W, 1x230V , Ду25 1 de lucru,1 rezerv analog "Biral" Elvetia A12-4	buc	2,000000	5 000,00	10 000,00
115.	91	Filtru de apa, DN32, PN16 bar, Kv=17.2 m3/h. analog Danfoss l49B 1771	buc	2,000000	700,00	1 400,00
116.	92	Filtru de apa, DN25, PN16 bar, Kv=11.3 m3/h. analog Danfoss l49B 1770	buc	1,000000	650,00	650,00
117.	93	Complex chimic de tratare a apei 200 W	buc	1,000000	5 500,00	5 500,00
118.	94	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф32, Куч=16м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 B 1649 analog " Danfoss"	buc	1,000000	1 650,00	1 650,00
119.	95	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0C, Ду 25 мм,,Kvs=4 м3/час analog AID 065-4214 (AID)	buc	1,000000	10 000,00	10 000,00
120.	96	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0C, Ду 15 мм,,Kvs=4 м3/час analog AID 065-4214 (AVD)	buc	1,000000	10 000,00	10 000,00
		Total materiale de construcţii				**321 533,40**

Utilaje de construcţii:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	12,930000	100,00	1 293,00
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,099540	100,00	9,95
3.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	14,000000	100,00	1 400,00
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,800000	100,00	180,00
5.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,298620	100,00	29,86
		Total utilaje de construcţii				**2 912,81**

Total	lei	384 560,52

TVA	20 %	76 912,10

Total deviz: **461 472,62**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Трубопроводы				
1	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымоотводящий патрубок 5.5м ф100 мм THERM	buc			121,90 36,90
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,360	82,00	29,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,090	82,00	7,38
	2523156719000	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant)	buc	1,000	85,00	85,00
		Cheltuieli directe	lei			243,80
2	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Крепление газохода ф100 мм	kg			58,11 17,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 510,86
3	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale	t			2 075,77 877,31

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din profile usoare, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,700	82,00	877,31
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,300	95,00	503,46
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,600	65,00	298,85
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,600	55,00	363,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,300	10,00	33,08
		Cheltuieli directe	lei			53,97
4	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76x3.0 mm ГОСТ 10704-91*	m			224,92 78,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,960	82,00	78,72
	2521216701000-4	Teava din otel d76x3.0 mm ГОСТ 10704-91*	m	1,015	110,00	111,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,068	300,00	20,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,170	40,00	6,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,040	30,00	1,20
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	30,00	0,15
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,150	40,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			3 598,72
5	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m			169,03 67,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,820	82,00	67,24
	2521216701000-5	Teava din otel d57x3 mm, ГОСТ 10704-91*	m	1,015	74,50	75,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	300,00	14,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,121	40,00	4,84
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,026	30,00	0,78
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	30,00	0,15
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,150	40,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			1 183,19
6	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m			160,40 67,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,820	82,00	67,24
	2521216701000-6	Teava din otel d45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m	1,015	66,00	66,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	300,00	14,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,121	40,00	4,84
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,026	30,00	0,78
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	30,00	0,15
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,150	40,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			962,40
7	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x3,0mm ГОСТ 10704-91*	m			140,05 50,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,620	82,00	50,84
	2521216701000-7	Teava din otel diametrul de 38x3,0mm ГОСТ 10704-91*	m	1,015	68,00	69,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,105	40,00	4,20
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,030	30,00	0,90
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	300,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			2 801,00
8	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin	m			107,24

1	2	3	4	5	6	7
		sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x3,0мм ГОСТ 10704-91*				45,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,560	82,00	45,92
	2521216701000-8	Teava din otel d32x3,0мм ГОСТ 10704-91*	m	1,015	45,00	45,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	40,00	3,44
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	30,00	0,72
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038	300,00	11,40
		Cheltuieli directe	lei			643,47
9	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5мм , ГОСТ 10704-91*	m			87,04 39,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	82,00	39,36
	2521216701000-9	Teava din otel d25x2,5мм , ГОСТ 10704-91*	m	1,015	35,00	35,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	40,00	2,56
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	30,00	0,51
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	300,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			1 740,90
10	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			14,02 9,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	82,00	9,02
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	100,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			280,40
11	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			19,30 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,070	100,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			1 061,50
12	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			11,38 7,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	82,00	7,38
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,040	100,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			227,60
13	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			16,66 10,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,130	82,00	10,66
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,060	100,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			916,30
14	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2			173,97 113,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,380	82,00	113,16
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,450	85,00	38,25
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,150	95,00	14,25
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,042	55,00	2,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	55,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			2 112,00
		1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения				
15	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,0 mm ГОСТ 3262-75*	m			97,09 45,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,560	82,00	45,92
	2521216701000-15	Teava din otel d 32x3,0 mm ГОСТ 3262-75*	m	1,015	35,00	35,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	40,00	3,44
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	30,00	0,72
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038	300,00	11,40
		Cheltuieli directe	lei			1 359,33
16	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m			81,97 39,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	82,00	39,36
	2521216701000-16	Teava din otel d25x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	1,015	30,00	30,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	40,00	2,56
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	30,00	0,51
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	300,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			819,70
17	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m			76,90 39,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	82,00	39,36
	2521216701000-17	Teava din otel d20x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	1,015	25,00	25,38
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	40,00	2,56
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	30,00	0,51
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	300,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			1 076,53
18	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			14,02 9,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	82,00	9,02
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	100,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			336,48
19	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			19,30 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,070	100,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			270,20
20	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			11,38 7,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	82,00	7,38

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,040	100,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			273,12
21	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			16,66 10,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,130	82,00	10,66
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,060	100,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			233,24
22	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2			173,97 113,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,380	82,00	113,16
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,450	85,00	38,25
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,150	95,00	14,25
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,042	55,00	2,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	55,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			793,30
		1.3. Распределительная гребенка				
23	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, - Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =950мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc			3 641,45 410,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,000	82,00	410,00
	2913124124100-23	Distribuitor - colector Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =950мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,000	3 200,00	3 200,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,130	25,00	3,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,200	45,00	9,00
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,300	64,00	19,20
		Cheltuieli directe	lei			3 641,45
24	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, -Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =950мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc			3 641,45 410,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,000	82,00	410,00
	2913124124100-24	Distribuitor - colector Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =950мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91)	buc	1,000	3 200,00	3 200,00
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,130	25,00	3,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,200	45,00	9,00
	2875274418000	Flansa oarba	buc	0,300	64,00	19,20
		Cheltuieli directe	lei			3 641,45
		1.4. Трубопроводная арматура				
25	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду65мм , 15с22нж)	buc			600,15 82,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	82,00	82,00
	2875274205000-25	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду65мм , 15с22нж)	buc	1,000	220,00	220,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	45,00	0,90
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,130	40,00	5,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	300,00	90,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,900	40,00	36,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,300	30,00	9,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,035	30,00	1,05

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			1 200,30
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду32мм , 15с27нж 1)	buc			390,70 49,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	82,00	49,20
	2875274205000-26	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду32мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	130,00	130,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	45,00	0,45
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,050	40,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	300,00	36,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340	40,00	13,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100	30,00	3,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	30,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			390,70
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc			380,70 49,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	82,00	49,20
	2875274205000-27	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	120,00	120,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	45,00	0,45
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,050	40,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	300,00	36,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340	40,00	13,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100	30,00	3,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	30,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			380,70
28	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду65мм , 15ч 9п2)	buc			477,33 61,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750	82,00	61,50
	2875274205000-28	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду65мм , 15ч 9п2)	buc	1,000	165,00	165,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	45,00	0,68
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,065	40,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,200	300,00	60,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,620	40,00	24,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,200	30,00	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,025	30,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			477,33
29	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч 9п2)	buc			522,33 61,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750	82,00	61,50
	2875274205000-29	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч 9п2)	buc	1,000	210,00	210,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	45,00	0,68
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,065	40,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,200	300,00	60,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,620	40,00	24,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,200	30,00	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,025	30,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			522,33
30	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч 9п2)	buc			472,32 61,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750	82,00	61,50
	2875274205000-30	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч 9п2)	buc	1,000	160,00	160,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	45,00	0,67
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,065	40,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,200	300,00	60,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,620	40,00	24,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,200	30,00	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,025	30,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			3 306,27
31	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc			446,70 49,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	82,00	49,20
	2875274205000-31	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc	1,000	186,00	186,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	45,00	0,45
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,050	40,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	300,00	36,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340	40,00	13,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100	30,00	3,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	30,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			4 020,30
32	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc			345,70 49,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	82,00	49,20
	2875274205000-32	Robinet cu flanse Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	1,000	85,00	85,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	45,00	0,45
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,050	40,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	300,00	36,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340	40,00	13,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100	30,00	3,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	30,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			5 876,90
33	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc			79,66 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2875274205100-33	Robinet cu mufa Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	1,000	65,00	65,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	55,00	1,76
		Cheltuieli directe	lei			1 513,54
34	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc			89,66 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2875274205100-34	Robinet cu mufa (Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	1,000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	55,00	1,76
		Cheltuieli directe	lei			179,32
35	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан обратный фланцевый Ду50мм , 16кч9п)	buc			492,32 61,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750	82,00	61,50
	2875274205000-35	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду50мм , 16кч9п)	buc	1,000	180,00	180,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	45,00	0,68
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,065	40,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,200	300,00	60,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,620	40,00	24,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,200	30,00	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,025	30,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			984,65
36	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2)	buc			487,32 61,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750	82,00	61,50
	2875274205000-36	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п2)	buc	1,000	175,00	175,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	45,00	0,68
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,065	40,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,200	300,00	60,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,620	40,00	24,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,200	30,00	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,025	30,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			974,65
37	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду32мм , 16кч9п2)	buc			390,70 49,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	82,00	49,20
	2875274205000-37	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду32мм , 16кч9п2)	buc	1,000	130,00	130,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	45,00	0,45
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,050	40,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	300,00	36,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340	40,00	13,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100	30,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	30,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			390,70
38	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc			390,70 49,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	82,00	49,20
	2875274205000-38	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc	1,000	130,00	130,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	45,00	0,45
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,050	40,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	300,00	36,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340	40,00	13,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100	30,00	3,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	30,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			781,40
39	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc			450,70 49,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	82,00	49,20
	2875274205000-39	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc	1,000	190,00	190,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	45,00	0,45
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,050	40,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	300,00	36,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340	40,00	13,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100	30,00	3,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	30,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			450,70
40	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc			489,78 19,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,240	82,00	19,68
	2913154500000-40	Клапан предохранительный ф50 17с12нж	buc	1,000	450,00	450,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,000	1,50	6,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,000	1,50	6,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,030	40,00	1,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	30,00	0,45
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			979,56
41	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20	buc			359,78 19,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,240	82,00	19,68
	2913154500000-41	Клапан предохранительный ф20	buc	1,000	320,00	320,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,000	1,50	6,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,000	1,50	6,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,030	40,00	1,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	30,00	0,45
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			719,56
42	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			179,18 72,98

1	2	3	4	5	6	7
		Антивибрационная вставка фланц. Ф50мм, Danfoss				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98
	2875274110100-42	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф50мм, Danfoss	buc	1,000	80,00	80,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	1,50	6,00
		Cheltuieli directe	lei			716,72
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм, Danfoss	buc			149,18 72,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98
	2875274110100-43	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм, Danfoss	buc	1,000	50,00	50,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	1,50	6,00
		Cheltuieli directe	lei			596,72
44	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc			765,70 8,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	82,00	8,20
	2913134500000-44	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc	1,000	750,00	750,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	75,00	7,50
		Cheltuieli directe	lei			1 531,40
		1.5. Теплоизоляционные материалы				
45	IzH05A k=0,5man	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. М-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2			128,15 43,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	43,46
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte d40	m2	1,030	65,00	66,95
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	38,00	14,44
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 319,52
46	IzH07A k=0,5man	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66	m2			95,74 26,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,656	82,00	26,90
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte d40	m2	1,030	65,00	66,95
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,018	30,00	0,54
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 544,66
47	IzH40B k=0,5man	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3			3 793,53 464,53
	7134050013250	Izolator	h-om	9,430	82,00	386,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	82,00	77,90
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,030	3 200,00	3 296,00

1	2	3	4	5	6	7
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,100	30,00	33,00
		Cheltuieli directe	lei			4 225,99
		1.6. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
48	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)	kg			43,22 4,92
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030	82,00	2,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	1,000	25,00	25,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,116	80,00	9,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	10,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,002	35,00	0,07
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,010	30,00	0,30
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,027	100,00	2,70
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	100,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			478,01
49	0	Опора подвижная ОПБ-1/76	buc			200,00 0,00
	49	Опора подвижная ОПБ-1/76	buc	1,000	200,00	200,00
		Cheltuieli directe	lei			2 000,00
50	0	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc			190,00 0,00
	50	Опора подвижная ОПБ-1/57	buc	1,000	190,00	190,00
		Cheltuieli directe	lei			1 520,00
51	0	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc			170,00 0,00
	51	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	1,000	170,00	170,00
		Cheltuieli directe	lei			1 700,00
52	0	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc			155,00 0,00
	52	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	1,000	155,00	155,00
		Cheltuieli directe	lei			1 550,00
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45x45x5)	kg			58,11 17,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			2 033,85
54	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32x32x4)	kg			58,11 17,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 743,30
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм)	kg			58,11 17,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			697,32
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швелер стальной 20П, 2м)	kg			58,11 17,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 069,23
57	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			2 075,85 877,36
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,700	82,00	877,36
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,300	95,00	503,49
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,600	65,00	298,96
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,600	55,00	363,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,300	10,00	33,02
		Cheltuieli directe	lei			220,04
58	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			59,86 59,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	82,00	4,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680	82,00	55,76
		Cheltuieli directe	lei			119,72
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Оборудование				
59	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, Гидравлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc			1 224,82 483,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,900	82,00	483,80
	2521216701000-59	Teava din otel d63	m	3,100	85,00	263,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,740	300,00	222,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,920	40,00	76,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,624	30,00	18,72
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	4,000	40,00	160,00
		Cheltuieli directe	lei			1 224,82
60	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель вертикальный	buc			461,20 188,60

1	2	3	4	5	6	7
		V=200л, P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1232" "VAREM" Италия				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300	82,00	188,60
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	75,00	150,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340	40,00	13,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	40,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	55,00	3,30
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,000	20,00	60,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000	1,50	4,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,100	100,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	100,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			922,40
61	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Cazande perete. Thermona Cehia TtermTrio 90T	buc			2 282,50 1 476,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,000	82,00	1 476,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,000	65,00	130,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,250	40,00	10,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,300	100,00	630,00
		Cheltuieli directe	lei			4 565,00
62	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Pompa de circulatia (contur incalzirea) 1 de lucru,1 rezerv."Biral" Elvetia A16-2	buc			466,60 180,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,200	82,00	180,40
	2521216701000-62	Teava din otel d63	m	0,600	85,00	51,00
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,000	55,00	110,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	1,50	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,220	300,00	66,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,520	40,00	20,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,060	40,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			933,20
63	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 60 x 3,5 mm ... 63,5 x 3,5 mm- Egalizator hidraulic Q pina la 8 m3/ora	buc			1 224,82 483,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,900	82,00	483,80
	2521216701000-63	Teava din otel d63	m	3,100	85,00	263,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,740	300,00	222,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,920	40,00	76,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,624	30,00	18,72
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	4,000	40,00	160,00
		Cheltuieli directe	lei			1 224,82
64	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru de apa, DN65, PN16 bar, Kv=89,0 m3/h. Danfoss l49B 5184	buc			445,05 434,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,300	82,00	434,60
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,050	65,00	3,25
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,150	40,00	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,040	30,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			445,05
65	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru de	buc			445,05 434,60

1	2	3	4	5	6	7
		apa, DN40, PN16 bar, Kv=23,0 m3/h. Danfoss l49B 5162				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,300	82,00	434,60
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,050	65,00	3,25
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,150	40,00	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,040	30,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			890,10
66	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l -Vas de expansiune (pentru contur de cazan) cu membrana, V=200 litru	buc			219,00 82,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	82,00	82,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,000	65,00	65,00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,000	20,00	20,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000	1,50	4,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,050	40,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,100	55,00	5,50
	2952700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,100	100,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	100,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			219,00
67	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm -Filtru magnetic de apa, DN32, PN16 bar, Kv=5,0 m3/h 1 de lucru, 1 antirelacsat.,1 rezerv.(in stoc)	buc			445,05 434,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,300	82,00	434,60
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,050	65,00	3,25
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,150	40,00	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,040	30,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			445,05
68	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv - Incalzitor de apa calda V=200 litru, Pn8/12 TIP " SICC EVPX 200	buc			461,20 188,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300	82,00	188,60
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	75,00	150,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340	40,00	13,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	40,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	55,00	3,30
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,000	20,00	60,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000	1,50	4,50
	2952700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,100	100,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	100,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			922,40
69	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Vas de expansiune (pentru contur de Apa calda) cu membrana, V=20 litru, Pmax= 6 bar"Varem" Italia	buc			219,00 82,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	82,00	82,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,000	65,00	65,00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,000	20,00	20,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000	1,50	4,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,050	40,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,100	55,00	5,50
	2952700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,100	100,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	100,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			219,00
70	Pretul firmei	Pompa de circulatia (contur incalzirea) - Насос сетевой воды A14-2 "BIRAL" (1 рабоч ,1 резервн.)	buc			5 000,00 0,00
	70	Pompa de circulatia (contur incalzirea) - Насос сетевой воды A14-2 "BIRAL" (1 рабоч ,1 резервн.)	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
		Cheltuieli directe	lei			10 000,00
71	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru de	buc			445,05 434,60

1	2	3	4	5	6	7
		apa, DN32, PN16 bar, Kv=17.2 m3/h. Danfoss l49B 1771				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,300	82,00	434,60
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,050	65,00	3,25
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,150	40,00	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,040	30,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			890,10
72	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru de apa, DN25, PN16 bar, Kv=11.3 m3/h. Danfoss l49B 1770	buc			445,05 434,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,300	82,00	434,60
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,050	65,00	3,25
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,150	40,00	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,040	30,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			445,05
73	IA39D.F1	IInstalatie de dedurizare a apei, complet echipata, Complex chimic de tratare a apei 200 W	buc			552,10 393,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,800	82,00	393,60
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,090	40,00	3,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,180	55,00	9,90
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,800	100,00	80,00
		Cheltuieli directe	lei			552,10
74	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф32, с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss")	buc			1 141,55 131,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,600	82,00	131,20
	2875274201600	Robinet cu cep (3-хходовой седельный клапан ф32, с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss")	buc	1,000	550,00	550,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,000	60,00	180,00
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,000	1,50	18,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,000	1,50	18,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	12,000	1,50	18,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,230	40,00	9,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,060	30,00	1,80
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,030	45,00	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,500	300,00	150,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,300	40,00	52,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,400	30,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			1 141,55
75	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 25 мм,,Kvs=4 м3/час AID 065-4214 (AID)	buc			705,10 352,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,300	82,00	352,60
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,000	35,00	140,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,000	65,00	130,00
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,000	18,00	18,00
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,000	30,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	40,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	55,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			705,10
76	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15 мм,,Kvs=4 м3/час AID 065-4214 (AID)	buc			705,10 352,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,300	82,00	352,60
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,000	35,00	140,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,000	65,00	130,00

1	2	3	4	5	6	7
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,000	18,00	18,00
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,000	30,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	40,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	55,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			705,10
		2.2. Закладные детали для установки КИПиА				
77	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры Д=76 ЗК4-1-87	buc			149,39 45,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,550	82,00	45,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,045	40,00	1,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026	300,00	7,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,013	30,00	0,39
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,300	28,00	8,40
	2913134501090-77	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения температуры Д=76 ЗК4-1-87	buc	1,000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	40,00	0,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	55,00	0,66
		Cheltuieli directe	lei			298,78
78	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры Д=14-38 ЗК4-2-87	buc			149,39 45,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,550	82,00	45,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,045	40,00	1,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026	300,00	7,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,013	30,00	0,39
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,300	28,00	8,40
	2913134501090-78	Закладная конструкция для измерения температуры Д=14-38 ЗК4-2-87	buc	1,000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	40,00	0,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	55,00	0,66
		Cheltuieli directe	lei			298,78
79	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc			149,39 45,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,550	82,00	45,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,045	40,00	1,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026	300,00	7,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,013	30,00	0,39
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,300	28,00	8,40
	2913134501090-79	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	1,000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	40,00	0,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	55,00	0,66
		Cheltuieli directe	lei			1 643,29
80	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc			149,39 45,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,550	82,00	45,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,045	40,00	1,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026	300,00	7,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,013	30,00	0,39
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,300	28,00	8,40
	2913134501090-80	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc	1,000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	40,00	0,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	55,00	0,66
		Cheltuieli directe	lei			746,95
		3. Valoarea utilajului				

1	2	3	4	5	6	7
81	Preturi firmei	Cazan de perete. Thermona Cehia TtermTrio 90T, P=3 bar, T max=80*C. Gnom=90 kW	buc			85 000,00 0,00
	81	Cazan de perete. Thermona Cehia TtermTrio 90T, P=3 bar, T max=80*C. Gnom=90 kW	buc	1,000	85 000,00	85 000,00
		Cheltuieli directe	lei			170 000,00
82	Preturi firmei	Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=6,23 м3/ora; H=6,0 m,N=8...174W, 1x230V , Ду50 1 de lucru,1 rezerv. analog "Biral" Elvetia A16-2	buc			6 000,00 0,00
	82	Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=6,23 м3/ora; H=6,0 m,N=8...174W, 1x230V , Ду50 1 de lucru,1 rezerv. analog "Biral" Elvetia A16-2	buc	1,000	6 000,00	6 000,00
		Cheltuieli directe	lei			12 000,00
83	Preturi firmei	Egalizator hidraulic Q pina la 8 m3/ora	buc			2 000,00 0,00
	83	Egalizator hidraulic Q pina la 8 m3/ora	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
		Cheltuieli directe	lei			2 000,00
84	Preturi firmei	Filtru de apa, DN65, PN16 bar, Kv=89,0 m3/h. analog Danfoss l49B 5184	buc			650,00 0,00
	84	Filtru de apa, DN65, PN16 bar, Kv=89,0 m3/h. analog Danfoss l49B 5184	buc	1,000	650,00	650,00
		Cheltuieli directe	lei			650,00
85	Preturi firmei	Filtru de apa, DN40, PN16 bar, Kv=23,0 m3/h.analog Danfoss l49B 5162	buc			650,00 0,00
	85	Filtru de apa, DN40, PN16 bar, Kv=23,0 m3/h.analog Danfoss l49B 5162	buc	1,000	650,00	650,00
		Cheltuieli directe	lei			1 300,00
86	Preturi firmei	Vas de expansiune (pentru contur de cazan) cu membrana, V=200 litru, Pmax= 6 bar analog"Varem" Italia	buc			1 500,00 0,00
	86	Vas de expansiune (pentru contur de cazan) cu membrana, V=200 litru, Pmax= 6 bar analog"Varem" Italia	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
87	Preturi firmei	Filtru magnetic de apa, DN32, PN16 bar, Kv=5,0 m3/h 1 de lucru, 1 antirelacsat.,1 rezerv.(in stoc)	buc			3 500,00 0,00
	87	Filtru magnetic de apa, DN32, PN16 bar, Kv=5,0 m3/h 1 de lucru, 1 antirelacsat.,1 rezerv.(in stoc)	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
		Cheltuieli directe	lei			3 500,00
88	Preturi firmei	Incalzitor de apa calda V=200 litru, Pn8/12 TIP " SICC EVPX 200	buc			7 500,00 0,00
	88	Incalzitor de apa calda V=200 litru, Pn8/12 TIP " SICC EVPX 200	buc	1,000	7 500,00	7 500,00
		Cheltuieli directe	lei			15 000,00
89	Preturi firmei	Vas de expansiune (pentru contur de Apa calda) cu membrana, V=20 litru, Pmax= 6 bar analog"Varem" Italia	buc			1 000,00 0,00
	89	Vas de expansiune (pentru contur de Apa calda) cu membrana, V=20 litru, Pmax= 6 bar analog"Varem" Italia	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
		Cheltuieli directe	lei			1 000,00
90	Preturi firmei	Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=0,09 м3/ora; H=3,7 m,N=5...22W, 1x230V , Ду25 1 de lucru,1 rezerv analog "Biral" Elvetia A12-4	buc			5 000,00 0,00
	90	Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=0,09 м3/ora; H=3,7 m,N=5...22W, 1x230V , Ду25 1 de lucru,1 rezerv analog "Biral" Elvetia A12-4	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
		Cheltuieli directe	lei			10 000,00

1	2	3	4	5	6	7
91	Preturi firmei	Filtru de apa, DN32, PN16 bar, Kv=17.2 m3/h. analog Danfoss l49B 1771	buc			700,00 0,00
	91	Filtru de apa, DN32, PN16 bar, Kv=17.2 m3/h. analog Danfoss l49B 1771	buc	1,000	700,00	700,00
		Cheltuieli directe	lei			1 400,00
92	Preturi firmei	Filtru de apa, DN25, PN16 bar, Kv=11.3 m3/h. analog Danfoss l49B 1770	buc			650,00 0,00
	92	Filtru de apa, DN25, PN16 bar, Kv=11.3 m3/h. analog Danfoss l49B 1770	buc	1,000	650,00	650,00
		Cheltuieli directe	lei			650,00
93	Preturi firmei	Complex chimic de tratare a apei 200 W	buc			5 500,00 0,00
	93	Complex chimic de tratare a apei 200 W	buc	1,000	5 500,00	5 500,00
		Cheltuieli directe	lei			5 500,00
94	Preturi firmei	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф32, Куч=16м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 B 1649 analog " Danfoss"	buc			1 650,00 0,00
	94	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф32, Куч=16м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 B 1649 analog " Danfoss"	buc	1,000	1 650,00	1 650,00
		Cheltuieli directe	lei			1 650,00
95	Preturi firmei	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0C, Ду 25 мм,,Kvs=4 м3/час analog AID 065-4214 (AID)	buc			10 000,00 0,00
	95	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15-0C, Ду 25 мм,,Kvs=4 м3/час analog AID 065-4214 (AID)	buc	1,000	10 000,00	10 000,00
		Cheltuieli directe	lei			10 000,00
96	Preturi firmei	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0C, Ду 15 мм,,Kvs=4 м3/час analog AID 065-4214 (AVD)	buc			10 000,00 0,00
	96	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15-0C, Ду 15 мм,,Kvs=4 м3/час analog AID 065-4214 (AVD)	buc	1,000	10 000,00	10 000,00
		Cheltuieli directe	lei			10 000,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-8
AIT

Valoarea de deviz 395 580,13 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare **1.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare**				
1	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (regulator de programare THERM RC 03)	buc	1,0000	1 555,97 828,20	1 555,97 828,20
2	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 EST Dulap de distributieEC 02 mic	buc	1,0000	1 759,23 422,30	1 759,23 422,30
3	08-03-529-1 apl	Contactor (LE contactor S20-10 230B)	buc	1,0000	841,74 280,44	841,74 280,44
4	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (интерфейс IU 05)	buc	1,0000	91,46 84,46	91,46 84,46
5	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (интерфейс IU 04.10)	buc	3,0000	91,46 84,46	274,38 253,38
6	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (датчик наружной температуры Q01)	buc	1,0000	85,64 84,46	85,64 84,46

1	2	3	4	5	6	7
7	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (температурный зонд с кабелем So 10001)	set	1,0000	3 398,20 368,18	3 398,20 368,18
8	Pret furnizor	Наконечник BS 95/7	buc	2,0000	36,00 0,00	72,00 0,00
9	Pret furnizor	Коннектор TUV	buc	3,0000	48,00 0,00	144,00 0,00
10	Pret furnizor	Коннектор 2.54	buc	2,0000	26,00 0,00	52,00 0,00
11	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm (трехходовой распределительный кран)	buc	1,0000	438,17 102,50	438,17 102,50
12	AcB09A apl	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 100 mm (привод к трехходовому распределительному крану)	buc	1,0000	378,12 357,52	378,12 357,52
		Total	lei			9 090,91
		Total Dispozitive si mijloace pentru automatizare Inclusiv salariu				**9 090,91 2 781,44**
		1.2. Utilaj auxiliar				
13	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр биметаллический А 4502 0 .... 120)	buc	6,0000	12,74 11,48	76,44 68,88
14	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (teava de protectie)	buc	6,0000	137,07 86,10	822,42 516,60
15	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru (термоманометр - температура 0-120*С, давление 0-0,4 МПа, РОСМА-ТМТБ-3.1)	buc	6,0000	33,76 32,80	202,56 196,80

1	2	3	4	5	6	7
16	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator (мановакууметр МВП4-У Х 3)	buc	5,0000	33,76 32,80	168,80 164,00
17	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator МП4-У Х 2,5	buc	11,0000	33,76 32,80	371,36 360,80
18	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator ДМ-2010Cr 0....4 кгс/см2	buc	4,0000	33,76 32,80	135,04 131,20
		Total	lei			1 776,62
		Total Utilaj auxiliar **Inclusiv salariu**				**1 776,62** **1 438,28**
		1.3. Общекотельные газопроводы				
19	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр биметаллический А 4502 0 .... 120)	buc	2,0000	12,74 11,48	25,48 22,96
20	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (teava de protectie)	buc	1,0000	137,07 86,10	137,07 86,10
21	IA05A apl	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (напорометр мембранный показывающий НМП-52М1)	buc	2,0000	134,40 98,40	268,80 196,80
22	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (датчик реле напора ДЕ-57-2)	buc	1,0000	85,64 84,46	85,64 84,46
23	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator МП4-У Х 4	buc	3,0000	33,76 32,80	101,28 98,40
24	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (сейсмодатчик Seismic М16 (MADAS)	buc	1,0000	1 555,97 828,20	1 555,97 828,20
		Total	lei			2 174,24

1	2	3	4	5	6	7
		Total Общекотельные газопроводы Inclusiv salariu				**2 174,24 1 316,92**
		1.4. Aparatura electrica				
25	08-03-532-2	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 9 (КП-106)	buc	1,0000	472,24 249,28	472,24 249,28
26	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	1,0000	250,00 0,00	250,00 0,00
27	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	4,0000	250,00 0,00	1 000,00 0,00
28	Pret de piata	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
29	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	7,0000	14,76 14,76	103,32 103,32
30	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	7,0000	100,00 0,00	700,00 0,00
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (звонок на DIN-рейку ЗД-47)	buc	1,0000	95,74 91,84	95,74 91,84
32	Pret de piata	Звонок на DIN-рейку ЗД-47	buc	1,0000	250,00 0,00	250,00 0,00
		Total	lei			3 021,30
		Total Aparatura electrica Inclusiv salariu				**3 021,30 444,44**
		1.5. Panouri si pupitre				
33	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩМП-4-0 74 УХЛ3 IP54)	buc	1,0000	1 030,54 190,24	1 030,54 190,24
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/4A)	buc	1,0000	95,74 91,84	95,74 91,84
35	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare),	buc	13,0000	153,96 92,66	2 001,48 1 204,58

1	2	3	4	5	6	7
		cantitate extremitati conectate pina la: 2				
36	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
37	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	5,0000	150,00 0,00	750,00 0,00
38	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	7,0000	150,00 0,00	1 050,00 0,00
39	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post ABLFP-22)	buc	2,0000	351,02 147,60	702,04 295,20
40	08-02-317-4 apl	Releu (РЭК 77/4)	buc	19,0000	7 508,40 918,40	142 659,60 17 449,60
41	08-03-575-2	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 (модульный розеточный разъем РРМ 77/4)	buc	19,0000	136,49 91,84	2 593,31 1 744,96
42	08-03-534-1	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 (переключатель универсальный УП 5314-С109)	buc	2,0000	401,42 187,78	802,84 375,56
43	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post PPBB-30N)	buc	4,0000	351,02 147,60	1 404,08 590,40
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (contactor КМИ 10910)	buc	2,0000	95,74 91,84	191,48 183,68
45	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	30,0000	14,76 14,76	442,80 442,80
46	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 55х15	buc	25,0000	100,00 0,00	2 500,00 0,00
47	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	5,0000	100,00 0,00	500,00 0,00
48	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,5500	4 553,00 3 854,00	2 504,15 2 119,70

1	2	3	4	5	6	7
49	Pret de piata	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc	55,0000	25,00 0,00	1 375,00 0,00
50	Pret de piata	DIN-reica (latimea 35 mm)	m	2,0000	65,00 0,00	130,00 0,00
51	Pret furnizor	Нулевая шина 8x1	buc	2,0000	300,00 0,00	600,00 0,00
52	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,2000	5 361,20 3 140,60	1 072,24 628,12
53	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1x1,5 mm2	m	20,0000	10,00 0,00	200,00 0,00
		Total	lei			162 755,30
		Total Panouri si pupitre Inclusiv salariu				**162 755,30 25 316,68**
		1.6. Cabluri si fire				
54	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,5100	4 120,55 1 016,80	2 101,48 518,57
55	Pret de piata	Cablu КВВГнг-FRLS 4x1.5 mm2	m	45,0000	24,00 0,00	1 080,00 0,00
56	Pret de piata	Cablu КВВГнг-FRLS 7x1.5 mm2	m	3,0000	35,00 0,00	105,00 0,00
57	Pret de piata	Cablu КВВГнг-FRLS 14x1.5 mm2	m	3,0000	58,00 0,00	174,00 0,00
58	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3000	4 120,50 1 016,80	1 236,15 305,04
59	Pret de piata	Cablu КВВГнг-HFLTx 14x1.5 mm2	m	30,0000	58,00 0,00	1 740,00 0,00
60	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2500	4 120,48 1 016,80	1 030,12 254,20
61	Pret de piata	Cablu ВВГнг-HFLTx 3x1.5 mm2	m	25,0000	22,00 0,00	550,00 0,00
62	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,4500	4 120,51 1 016,80	1 854,23 457,56

1	2	3	4	5	6	7
63	Pret de piata	Cablu МКЭШ 2x0.75 mm2	m	45,0000	12,00 0,00	540,00 0,00
		Total	lei			10 410,98
		Total Cabluri si fire Inclusiv salariu				**10 410,98 1 535,37**
		1.7. Tevi				
64	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,2000	7 371,85 2 525,60	1 474,37 505,12
65	Pret de piata	Teava din otel diam. 10 mm	m	2,0000	25,00 0,00	50,00 0,00
66	Pret de piata	Teava din otel diam. 14mm	m	10,0000	25,00 0,00	250,00 0,00
67	Pret de piata	Teava din otel diam. 15 mm	m	8,0000	27,00 0,00	216,00 0,00
68	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3000	6 330,90 1 951,60	1 899,27 585,48
69	Pret de piata	Teava din PVH diam. 16 mm	m	25,0000	28,00 0,00	700,00 0,00
70	Pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm	m	5,0000	30,00 0,00	150,00 0,00
71	Pret de piata	Teava din cauciuc diam, 8x2	m	2,0000	16,00 0,00	32,00 0,00
		Total	lei			4 771,64
		Total Tevi Inclusiv salariu				**4 771,64 1 090,60**
		1.8. Materiale pentru montaj				
72	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (штуцер ЗКЧ - 46-87)	buc	23,0000	144,67 86,10	3 327,41 1 980,30
73	Pret furnizor	Штуцер ЗКЧ - 46 - 87	buc	23,0000	85,00 0,00	1 955,00 0,00
74	Pret furnizor	Прокладка ТУ 36.1103-74	buc	20,0000	95,00 0,00	1 900,00 0,00
75	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru	buc	20,0000	144,67 86,10	2 893,40 1 722,00

1	2	3	4	5	6	7
		termometru (отборное устройство ТКЧ - 130 - 67)				
76	Pret furnizor	Отборное устройство ТКЧ - 130 - 67	buc	20,0000	360,00 0,00	7 200,00 0,00
77	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,1500	2 906,80 1 335,80	436,02 200,37
78	Pret furnizor	Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01	m	15,0000	48,00 0,00	720,00 0,00
79	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0010	51 640,00 5 100,00	51,64 5,10
80	10-06-037-09	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500x500	buc	1,0000	788,56 178,76	788,56 178,76
81	Pret de piata	Cutie de conexiune КСП-12	buc	1,0000	290,00 0,00	290,00 0,00
82	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm (вентиль сильфонный Ду=10 мм, 15Б50Р-2М)	buc	3,0000	134,83 12,30	404,49 36,90
83	11-07-001-03	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: nod de friza a dispozitivelor	1 ansamblu	3,0000	498,26 84,46	1 494,78 253,38
84	Pret de piata	Обвязка ТКЧ-3559-83 ОП-109	buc	3,0000	300,00 0,00	900,00 0,00
85	Pret de piata	Наконечник навертной переходной НП-3/4"	buc	4,0000	28,00 0,00	112,00 0,00
86	11-04-001-03 apl	Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,75	buc	8,0000	1 452,52 337,84	11 620,12 2 702,72
87	Pret de piata	Стойка ТКЧ-3542-81 СП3	buc	3,0000	160,00 0,00	480,00 0,00
88	Pret de piata	Панель ТКЧ-3538-81 ПП-14	buc	2,0000	380,00 0,00	760,00 0,00
89	Pret de piata	Кронштейн ТКЧ-3514-81 КМЩП-1	buc	2,0000	32,00 0,00	64,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			35 397,42
		Total Materiale pentru montaj Inclusiv salariu				**35 397,42 7 079,53**
		Total	lei			229 398,41
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			9 840,78
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			12 416,46
		TOTAL 1				251 655,65
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			5 125,41
		TOTAL 2				256 781,06
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			12 839,05
		TOTAL 3				269 620,11
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**269 620,11 41 003,26**
		2. Utilaj **2.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare**				
90	Pret furnizor	Regulator de programare THERM RC 03	buc	1,0000	250,00 0,00	250,00 0,00
91	Pret furnizor	EST шкаф распределительный EK 02 малый	buc	1,0000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
92	Pret furnizor	LE contactor S20-10 230B	buc	1,0000	180,00 0,00	180,00 0,00
93	Pret furnizor	Интерфейс IU 05	buc	1,0000	270,00 0,00	270,00 0,00
94	Pret furnizor	Интерфейс IU 04.10	buc	3,0000	270,00 0,00	810,00 0,00
95	Pret furnizor	Датчик наружной температуры Q01	buc	1,0000	350,00 0,00	350,00 0,00
96	Pret furnizor	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc	1,0000	220,00 0,00	220,00 0,00
97	Pret furnizor	Трехходовой распределительный кран диам. 25 мм	buc	1,0000	350,00 0,00	350,00 0,00
98	Pret furnizor	Привод к трехходовому распределительному крану	buc	1,0000	240,00 0,00	240,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			4 170,00
		Total Dispozitive si mijloace pentru automatizare Inclusiv salariu				**4 170,00**
		2.2. Utilaj auxiliar				
99	Pret furnizor	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc	6,0000	350,00 0,00	2 100,00 0,00
100	Pret furnizor	Teava de protectie 100 mm	buc	6,0000	65,00 0,00	390,00 0,00
101	Pret furnizor	Термоманометр - температура 0-120*С, давление 0-0,4 МПа РОСМА-ТМТБ-3.1	buc	6,0000	250,00 0,00	1 500,00 0,00
102	Pret furnizor	Мановакууметр МВП4-У Х3 - 1 - 0 - 3 МПа	buc	5,0000	220,00 0,00	1 100,00 0,00
103	Pret furnizor	Manometru indicator МП4-У Х 2.5 0 - 4,0 МПа	buc	11,0000	550,00 0,00	6 050,00 0,00
104	Pret furnizor	Manometru indicator ДМ-2010Cr 0....4 кгс/см2	buc	4,0000	650,00 0,00	2 600,00 0,00
		Total	lei			13 740,00
		Total Utilaj auxiliar Inclusiv salariu				**13 740,00**
		2.3. Общекотельные газопроводы				
105	Pret furnizor	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc	2,0000	260,00 0,00	520,00 0,00
106	Pret furnizor	Teava de protectie 100 mm	buc	1,0000	65,00 0,00	65,00 0,00
107	Pret furnizor	Напоромер мембранный показывающий НМП-52М1	buc	2,0000	240,00 0,00	480,00 0,00
108	Pret furnizor	Датчик реле напора ДЕ-57-2	buc	1,0000	320,00 0,00	320,00 0,00
109	Pret furnizor	Manometru indicator МП4-У Х 4 МПа	buc	3,0000	550,00 0,00	1 650,00 0,00
110	Pret furnizor	Переносной многокомпонентный газоанализатор АНКАТ-310-01	buc	1,0000	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
111	Pret furnizor	Сейсмодатчик Seismic M16 (MADAS)	buc	1,0000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			11 035,00
		Total Общекотельные газопроводы Inclusiv salariu				**11 035,00**
		2.4. Panouri si pupitre				
112	Pret de piata	Panou de distributie ЩМП-4-0 74 УХЛ3 IP54	buc	1,0000	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
113	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/4A	buc	1,0000	85,00 0,00	85,00 0,00
114	Pret de piata	Buton de comanda ABLFP-22 verde	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
115	Pret de piata	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
116	Pret de piata	Rele РЭК 77/4	buc	19,0000	350,00 0,00	6 650,00 0,00
117	Pret de piata	Модульный розеточный разъем РРМ 77/4	buc	19,0000	160,00 0,00	3 040,00 0,00
118	Pret de piata	Переключатель универсальный УП 5314-С109	buc	2,0000	175,00 0,00	350,00 0,00
119	Pret de piata	Post cu butoane Stop - Start PPBB-30N	buc	4,0000	4 500,00 0,00	18 000,00 0,00
120	Pret de piata	Contactor КМИ 10910	buc	2,0000	480,00 0,00	960,00 0,00
		Total	lei			31 085,00
		Total Panouri si pupitre Inclusiv salariu				**31 085,00**
		Total	lei			60 030,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**60 030,00**

		Total	lei	329 650,11
		TVA	20 %	65 930,02
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**395 580,13** **41 003,26**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-8

AIT

Valoarea de deviz 395 580,13 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	419,699700	82,00	34 415,38
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	69,320000	82,00	5 684,24
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	6,660000	82,00	546,12
4.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360000	82,00	357,52
		Total manopera				**41 003,26**
		Materiale:				
1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,150000	55,00	8,25
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	30,000000	1,50	45,00
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,000116	55 000,00	6,38
4.	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,001000	3 200,00	3,20
5.	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,000500	65 000,00	32,50
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001110	30 000,00	33,30

7.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,000010	55 000,00	0,55
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001208	32 000,00	38,66
9.	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,007000	18 000,00	126,00
10.	1011292	White-spirit	t	0,000010	55 000,00	0,55
11.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000180	3 200,00	0,58
12.	1011314	Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500	t	0,016000	3 200,00	51,20
13.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,000300	80 000,00	24,00
14.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000040	80 000,00	3,20
15.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001650	22 000,00	36,30
16.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000091	65 000,00	5,93
17.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,892200	80,00	151,38
18.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,019000	500,00	9,50
19.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,535000	55,00	249,42
20.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,053400	55,00	2,94
21.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,364000	55,00	20,02
22.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	4,131800	55,00	227,24
23.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,000000	40,00	600,00
24.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,310000	150,00	46,50
25.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,000800	150,00	0,12
26.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,000000	15,00	225,00
27.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,075000	65,00	4,88
28.	1019852	Vopsea	kg	1,004000	65,00	65,27
29.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,084000	28,00	2,36
30.	1030006	Tevi de otel sudate, conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare, (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosimea peretelui 3 mm	m	1 900,000000	65,00	123 500,00
31.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,130000	150,00	19,50
32.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,000000	100,00	1 000,00
33.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,000010	85 000,00	0,85
34.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,000610	65 000,00	39,65
35.	1130227	Email "ХВ-124" de protectie, verde	t	0,001160	65 000,00	75,40
36.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,060000	75,00	4,50
37.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,012000	40,00	0,48
38.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,098000	30,00	2,94
39.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060000	10,00	0,60
40.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,867000	30,00	26,01
41.	2019180	Garnituri metalice	kg	3,000000	20,00	60,00
42.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,045000	40 000,00	1 800,00
43.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500000	40,00	20,00
44.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,354000	300,00	706,20
45.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,785000	50,00	239,25
46.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,740000	65,00	113,10
47.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,945000	40,00	37,80
48.	2721104111890-21850	DIN-reica (latimea 35 mm)	m	2,000000	65,00	130,00

49.	2721104111890-21853	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1x1,5 mm2	m	20,000000	10,00	200,00
50.	2721104111890-21855	Cablu КВВГнг-FRLS 4x1.5 mm2	m	45,000000	24,00	1 080,00
51.	2721104111890-21856	Cablu КВВГнг-FRLS 7x1.5 mm2	m	3,000000	35,00	105,00
52.	2721104111890-21857	Cablu КВВГнг-FRLS 14x1.5 mm2	m	3,000000	58,00	174,00
53.	2721104111890-21859	Cablu КВВГнг-HFLTx 14x1.5 mm2	m	30,000000	58,00	1 740,00
54.	2721104111890-21861	Cablu ВВГнг-HFLTx 3x1.5 mm2	m	25,000000	22,00	550,00
55.	2721104111890-21863	Cablu МКЭШ 2x0.75 mm2	m	45,000000	12,00	540,00
56.	2721104111890-65	Teava din otel diam. 14 mm	m	12,000000	25,00	300,00
57.	2721104111890-67	Teava din otel diam. 15 mm	m	8,000000	27,00	216,00
58.	2721104111890-69	Teava din PVH diam. 16 mm	m	25,000000	28,00	700,00
59.	2721104111890-70	Teava PVC diam. 25 mm	m	5,000000	30,00	150,00
60.	2721104111890-71	Teava din cauciuc diam, 8x2	m	2,000000	16,00	32,00
61.	2721104111890-78	Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01	m	15,000000	48,00	720,00
62.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	8,600000	38,00	326,80
63.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,000000	30,00	30,00
64.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,030000	30,00	0,90
65.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	8,000000	1,50	12,00
66.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,000000	1,50	18,00
67.	2874115841423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	8,000000	1,50	12,00
68.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000000	1,50	18,00
69.	2874125881083	Saiba plata M 9	buc	8,000000	1,50	12,00
70.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000000	1,50	18,00
71.	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	50,000000	30,00	1 500,00
72.	2875274205100-82	Robinet cu mufa du 19 mm (вентиль сильфонный Ду=10 мм, 15Б50Р-2М)	buc	3,000000	120,00	360,00
73.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,000000	85,00	255,00
74.	2913124201600-10	Коннектор 2.54	buc	2,000000	26,00	52,00
75.	2913124201600-8	Наконечник BS 95/7	buc	2,000000	36,00	72,00
76.	2913124201600-9	Коннектор TUV	buc	3,000000	48,00	144,00
77.	3320500000000-100	Teava de protectie 100 mm	buc	7,000000	65,00	455,00
78.	3320500000000-101	Термоманометр - температура 0-120*С, давление 0-0,4 МПа РОСМА-ТМТБ-3.1	buc	6,000000	250,00	1 500,00
79.	3320500000000-102	Мановакууметр МВП4-У Х3 -1 - 0 - 3 МПа	buc	5,000000	220,00	1 100,00
80.	3320500000000-103	Manometru indicator МП4-У Х 2.5 0 - 4,0 МПа	buc	11,000000	550,00	6 050,00
81.	3320500000000-104	Manometru indicator ДМ-2010Cr 0....4 кгс/см2	buc	4,000000	650,00	2 600,00
82.	3320500000000-105	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc	2,000000	260,00	520,00
83.	3320500000000-107	Напорометр мембранный показывающий НМП-52М1	buc	2,000000	240,00	480,00
84.	3320500000000-108	Датчик реле напора ДЕ-57-2	buc	1,000000	320,00	320,00
85.	3320500000000-109	Manometru indicator МП4-У Х 4 МПа	buc	3,000000	550,00	1 650,00
86.	3320500000000-110	Переносной многокомпонентный газоанализатор АНКАТ-310-01	buc	1,000000	6 500,00	6 500,00

87.	3320500000000-111	Сейсмодатчик Seismic M16 (MADAS)	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
88.	3320500000000-112	Panou de distributie ЩМП-4-0 74 УХЛ3 IP54	buc	1,000000	1 700,00	1 700,00
89.	3320500000000-113	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/4A	buc	1,000000	85,00	85,00
90.	3320500000000-114	Buton de comanda ABLFP-22 verde	buc	1,000000	150,00	150,00
91.	3320500000000-115	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc	1,000000	150,00	150,00
92.	3320500000000-116	Rele РЭК 77/4	buc	19,000000	350,00	6 650,00
93.	3320500000000-117	Модульный розеточный разъем РРМ 77/4	buc	19,000000	160,00	3 040,00
94.	3320500000000-118	Переключатель универсальный УП 5314-С109	buc	2,000000	175,00	350,00
95.	3320500000000-119	Post cu butoane Stop - Start PPBB-30N	buc	4,000000	4 500,00	18 000,00
96.	3320500000000-120	Contactor КМИ 10910	buc	2,000000	480,00	960,00
97.	3320500000000-21826	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	1,000000	250,00	250,00
98.	3320500000000-21827	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	4,000000	250,00	1 000,00
99.	3320500000000-21828	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc	1,000000	150,00	150,00
100.	3320500000000-21830	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	7,000000	100,00	700,00
101.	3320500000000-21832	Звонок на DIN-рейку ЗД-47	buc	1,000000	250,00	250,00
102.	3320500000000-21836	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc	1,000000	150,00	150,00
103.	3320500000000-21837	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	5,000000	150,00	750,00
104.	3320500000000-21838	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	7,000000	150,00	1 050,00
105.	3320500000000-21846	Рамка для надписей РПМ 55х15	buc	25,000000	100,00	2 500,00
106.	3320500000000-21847	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	5,000000	100,00	500,00
107.	3320500000000-21849	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc	55,000000	25,00	1 375,00
108.	3320500000000-21851	Нулевая шина 8х1	buc	2,000000	300,00	600,00
109.	3320500000000-73	Штуцер ЗКЧ - 46 - 87	buc	23,000000	85,00	1 955,00
110.	3320500000000-74	Прокладка ТУ 36.1103-74	buc	20,000000	95,00	1 900,00
111.	3320500000000-76	Отборное устройство ТКЧ - 130 - 67	buc	20,000000	360,00	7 200,00
112.	3320500000000-81	Cutie de conexiune КСП-12	buc	1,000000	290,00	290,00
113.	3320500000000-84	Обвязка ТКЧ-3559-83 ОП-109	buc	3,000000	300,00	900,00
114.	3320500000000-85	Наконечник навертной переходной НП-3/4"	buc	4,000000	28,00	112,00
115.	3320500000000-87	Стойка ТКЧ-3542-81 СП3	buc	3,000000	160,00	480,00
116.	3320500000000-88	Панель ТКЧ-3538-81 ПП-14	buc	2,000000	380,00	760,00
117.	3320500000000-89	Кронштейн ТКЧ-3514-81 КМЩП-1	buc	2,000000	32,00	64,00

118.	3320500000000-90	Regulator de programare THERM RC 03	buc	1,000000	250,00	250,00
119.	3320500000000-91	EST шкаф распределительный ЕК 02 малый	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
120.	3320500000000-92	LE contactor S20-10 230B	buc	1,000000	180,00	180,00
121.	3320500000000-93	Интерфейс IU 05	buc	1,000000	270,00	270,00
122.	3320500000000-94	Интерфейс IU 04.10	buc	3,000000	270,00	810,00
123.	3320500000000-95	Датчик наружной температуры Q01	buc	1,000000	350,00	350,00
124.	3320500000000-96	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc	1,000000	220,00	220,00
125.	3320500000000-97	Трехходовой распределительный кран диам. 25 мм	buc	1,000000	350,00	350,00
126.	3320500000000-98	Привод к трехходовому распределительному крану	buc	1,000000	240,00	240,00
127.	3320500000000-99	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc	6,000000	350,00	2 100,00
128.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000150	470,00	0,07
129.	5	Masa utilajului	t	0,369000	35 000,00	12 915,00
130.	5009030	Flanse	10 buc	0,504000	150,00	75,60
131.	5009031	Scoabe	10 buc	2,830000	65,00	183,95
132.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	384,000000	3,00	1 152,00
133.	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,400000	3,00	16,20
134.	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100000	5,00	20,50
135.	5009070	Racordari	10 buc	0,540000	200,00	108,00
136.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	11,600000	10,00	116,00
137.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,012563	10 000,00	125,63
138.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,016000	200,00	3,20
139.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,110000	24,00	2,64
140.	5009368	Cleme in asortiment	buc	56,100000	2,00	112,20
141.	5009452	Scoaba "К-142"	buc	44,000000	0,50	22,00
142.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,156191	200,00	31,24
143.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,622000	200,00	124,40
144.	5009619	Ate de cusut	kg	0,013000	4,00	0,06
145.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,014496	50,00	0,72
146.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,006000	35,00	0,21

147.	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,440000	100,00	44,00
148.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	1,382000	100,00	138,20
149.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,010000	85,00	0,84
150.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,755000	85,00	64,17
151.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,073000	50,00	3,65
152.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,946000	50,00	47,30
		Total materiale de construcţii				**237 407,99**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	3,384140	700,00	2 368,90
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,530000	700,00	3 171,00
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	1,350000	100,00	135,00
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,530000	100,00	453,00
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,740000	100,00	874,00
6.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,149600	100,00	614,96
7.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,912000	100,00	91,20
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,782000	100,00	178,20
9.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,530000	100,00	53,00
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,600000	100,00	360,00
11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200000	100,00	20,00
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,510000	700,00	1 057,00
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,344140	700,00	1 640,90
		Total utilaje de construcţii				**11 017,16**

Total	lei	329 650,11
TVA	20 %	65 930,02
Total deviz:		**395 580,13**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare				
1	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (regulator de programare THERM RC 03)	buc			1 555,97 828,20
	1	Muncitor	h-om	10,100	82,00	828,20
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0005	3 200,00	1,60
	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,00025	65 000,00	16,25
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	55,00	1,47
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,407	55,00	22,38
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00001	65 000,00	0,65
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2,000	3,00	6,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,005	85,00	0,42
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,430	700,00	301,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,490	100,00	49,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,470	700,00	329,00
		Cheltuieli directe	lei			1 555,97
2	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 EST Dulap de distributieEC 02 mic	buc			1 759,23 422,30
	1	Muncitor	h-om	5,150	82,00	422,30
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	55 000,00	0,55
	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,007	18 000,00	126,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	55 000,00	0,55
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	80 000,00	9,60
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	55,00	13,08
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,000	100,00	1 000,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	85 000,00	0,85
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	65 000,00	1,30
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,000	20,00	60,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,230	100,00	23,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,530	100,00	53,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,030	700,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			1 759,23
3	08-03-529-1 apl	Contactor (LE contactor S20-10 230B)	buc			841,74 280,44
	1	Muncitor	h-om	3,420	82,00	280,44
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	80,00	5,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,005	500,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,368	55,00	20,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,019	65,00	1,24
	1019852	Vopsea	kg	0,047	65,00	3,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	40 000,00	360,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100	5,00	20,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	200,00	4,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	200,00	6,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	4,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,013	50,00	0,65
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,046	50,00	2,30
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,007	700,00	4,90
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,140	100,00	14,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	100,00	12,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	100,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,007	700,00	4,90
		Cheltuieli directe	lei			841,74
4	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (интерфейс IU 05)	buc			91,46 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			91,46
5	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (интерфейс IU 04.10)	buc			91,46 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			274,38
6	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (датчик наружной температуры Q01)	buc			85,64 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	28,00	1,18
		Cheltuieli directe	lei			85,64
7	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (температурный зонд с кабелем So 10001)	set			3 398,20 368,18
	1	Muncitor	h-om	4,490	82,00	368,18
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,364	55,00	20,02
	5	Masa utilajului	t	0,080	35 000,00	2 800,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,150	700,00	105,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,150	700,00	105,00
		Cheltuieli directe	lei			3 398,20
8	Pret furnizor	Наконечник BS 95/7	buc			36,00 0,00
	2913124201600-8	Наконечник BS 95/7	buc	1,000	36,00	36,00
		Cheltuieli directe	lei			72,00
9	Pret furnizor	Коннектор TUV	buc			48,00 0,00
	2913124201600-9	Коннектор TUV	buc	1,000	48,00	48,00
		Cheltuieli directe	lei			144,00
10	Pret furnizor	Коннектор 2.54	buc			26,00 0,00
	2913124201600-10	Коннектор 2.54	buc	1,000	26,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			52,00
11	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm (трехходовой распределительный кран)	buc			438,17 102,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,250	82,00	102,50
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,000	85,00	255,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,000	1,50	18,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000	1,50	18,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000	1,50	18,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,045	40,00	1,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,018	30,00	0,54
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,012	40,00	0,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,054	300,00	16,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,135	50,00	6,75
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,030	30,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			438,17
12	AcB09A apl	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 100 mm (привод к трехходовому распределительному крану)	buc			378,12 357,52
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	82,00	357,52
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500	40,00	20,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	10,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			378,12
		1.2. Utilaj auxiliar				
13	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр биметаллический А 4502 0 .... 120)	buc			12,74 11,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,140	82,00	11,48
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,010	30,00	0,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			76,44
14	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (teava de protectie)	buc			137,07 86,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,050	82,00	86,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,093	50,00	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,046	300,00	13,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,020	30,00	0,60
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,000	30,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	65,00	1,56
		Cheltuieli directe	lei			822,42
15	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru (термоманометр - температура 0-120*С, давление 0-0,4 МПа, РОСМА-ТМТБ-3.1)	buc			33,76 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			202,56
16	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator (мановакуумetр МВП4-У Х 3)	buc			33,76 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			168,80
17	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator МП4-У Х 2,5	buc			33,76 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			371,36
18	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator ДМ-2010Cr 0....4 кгс/см2	buc			33,76 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			135,04
		1.3. Общекотельные газопроводы				
19	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр биметаллический А 4502 0 .... 120)	buc			12,74 11,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,140	82,00	11,48
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,010	30,00	0,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			25,48
20	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (teava de protectie)	buc			137,07 86,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,050	82,00	86,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,093	50,00	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,046	300,00	13,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,020	30,00	0,60
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,000	30,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	65,00	1,56
		Cheltuieli directe	lei			137,07
21	IA05A apl	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (напорометр мембранный показывающий НМП-52М1)	buc			134,40 98,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200	82,00	98,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115841423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	4,000	1,50	6,00
	2874125881083	Saiba plata M 9	buc	4,000	1,50	6,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,450	40,00	18,00
		Cheltuieli directe	lei			268,80
22	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (датчик реле напора ДЕ-57-2)	buc			85,64 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	28,00	1,18
		Cheltuieli directe	lei			85,64
23	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator МП4-У Х 4	buc			33,76 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	65,00	0,78
		Cheltuieli directe	lei			101,28
24	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (сейсмодатчик Seismic M16 (MADAS)	buc			1 555,97 828,20
	1	Muncitor	h-om	10,100	82,00	828,20
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0005	3 200,00	1,60
	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,00025	65 000,00	16,25
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	55,00	1,47
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,407	55,00	22,38
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00001	65 000,00	0,65
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2,000	3,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,005	85,00	0,42
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,430	700,00	301,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,490	100,00	49,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,470	700,00	329,00
		Cheltuieli directe	lei			1 555,97
		1.4. Aparatura electrica				
25	08-03-532-2	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 9 (КП-106)	buc			472,24 249,28
	1	Muncitor	h-om	3,040	82,00	249,28
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	80,00	5,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	500,00	2,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,050	55,00	2,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020	150,00	3,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,018	65,00	1,17
	1019852	Vopsea	kg	0,045	65,00	2,93
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004	40 000,00	160,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	200,00	2,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	200,00	12,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	4,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018	50,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	50,00	1,80
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,004	700,00	2,80
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,010	100,00	1,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	100,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	700,00	2,80
		Cheltuieli directe	lei			472,24
26	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc			250,00 0,00
	3320500000000-21826	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	1,000	250,00	250,00
		Cheltuieli directe	lei			250,00
27	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc			250,00 0,00
	3320500000000-21827	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	1,000	250,00	250,00
		Cheltuieli directe	lei			1 000,00
28	Pret de piata	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc			150,00 0,00
	3320500000000-21828	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			150,00
29	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			14,76 14,76
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,180	82,00	14,76
		Cheltuieli directe	lei			103,32
30	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc			100,00 0,00
	3320500000000-21830	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			700,00

1	2	3	4	5	6	7
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (звонок на DIN-рейку ЗД-47)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74
32	Pret de piata	Звонок на DIN-рейку ЗД-47	buc			250,00 0,00
	3320500000000-21832	Звонок на DIN-рейку ЗД-47	buc	1,000	250,00	250,00
		Cheltuieli directe	lei			250,00
		1.5. Panouri si pupitre				
33	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩМП-4-0 74 УХЛ3 IP54)	buc			1 030,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	80,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	40 000,00	600,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,770	100,00	77,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			1 030,54
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/4A)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74
35	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			153,96 92,66
	1	Muncitor	h-om	1,130	82,00	92,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,060	55,00	3,30
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,020	100,00	2,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			2 001,48
36	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc			150,00 0,00
	3320500000000-21836	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			150,00
37	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc			150,00 0,00
	3320500000000-21837	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			750,00
38	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc			150,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3320500000000-21838	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			1 050,00
39	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post ABLFP-22)	buc			351,02 147,60
	1	Muncitor	h-om	1,800	82,00	147,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,060	80,00	4,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	500,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,050	55,00	2,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,035	65,00	2,28
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	40 000,00	80,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	200,00	2,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	200,00	12,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	50,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	50,00	0,60
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,001	700,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,130	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	700,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			702,04
40	08-02-317-4 apl	Releu (РЭК 77/4)	buc			7 508,40 918,40
	1	Muncitor	h-om	11,200	82,00	918,40
	1030006	Tevi de otel sudate, conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare, (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosimea peretelui 3 mm	m	100,000	65,00	6 500,00
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	20,000	3,00	60,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,040	50,00	2,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,020	700,00	14,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			142 659,60
41	08-03-575-2	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 (модульный розеточный разъем РРМ 77/4)	buc			136,49 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,140	55,00	7,70
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00003	65 000,00	1,95
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,025	700,00	17,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,025	700,00	17,50
		Cheltuieli directe	lei			2 593,31
42	08-03-534-1	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 (переключатель универсальный УП 5314-С109)	buc			401,42 187,78
	1	Muncitor	h-om	2,290	82,00	187,78
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	80,00	5,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	500,00	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,050	55,00	2,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,001	65,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,038	65,00	2,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	40 000,00	80,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	200,00	4,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,082	200,00	16,40
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,003	50,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,016	50,00	0,80
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,003	700,00	2,10
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,130	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003	700,00	2,10
		Cheltuieli directe	lei			802,84
43	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post PPBB-30N)	buc			351,02 147,60
	1	Muncitor	h-om	1,800	82,00	147,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,060	80,00	4,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	500,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,050	55,00	2,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,035	65,00	2,28
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	40 000,00	80,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	10,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	200,00	2,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	200,00	12,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	50,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	50,00	0,60
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,001	700,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,130	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	700,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			1 404,08
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (contactor КМИ 10910)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			191,48
45	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			14,76 14,76
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,180	82,00	14,76
		Cheltuieli directe	lei			442,80
46	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 55х15	buc			100,00 0,00
	3320500000000-21846	Рамка для надписей РПМ 55х15	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			2 500,00
47	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc			100,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3320500000000-21847	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			500,00
48	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			4 553,00 3 854,00
	1	Muncitor	h-om	47,000	82,00	3 854,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	22 000,00	66,00
	1019852	Vopsea	kg	0,800	65,00	52,00
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,000	2,00	204,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,040	100,00	204,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,110	700,00	77,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,190	100,00	19,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	700,00	77,00
		Cheltuieli directe	lei			2 504,15
49	Pret de piata	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc			25,00 0,00
	3320500000000-21849	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc	1,000	25,00	25,00
		Cheltuieli directe	lei			1 375,00
50	Pret de piata	DIN-reica (latimea 35 mm)	m			65,00 0,00
	2721104111890-21850	DIN-reica (latimea 35 mm)	m	1,000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			130,00
51	Pret furnizor	Нулевая шина 8х1	buc			300,00 0,00
	3320500000000-21851	Нулевая шина 8х1	buc	1,000	300,00	300,00
		Cheltuieli directe	lei			600,00
52	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m			5 361,20 3 140,60
	1	Muncitor	h-om	38,300	82,00	3 140,60
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00058	55 000,00	31,90
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,000	80,00	240,00
	1019852	Vopsea	kg	0,100	65,00	6,50
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,550	24,00	13,20
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,000	0,50	110,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,100	200,00	20,00
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,200	100,00	220,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,250	700,00	175,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,180	100,00	618,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,110	100,00	611,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			1 072,24
53	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2	m			10,00 0,00
	2721104111890-21853	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2	m	1,000	10,00	10,00
		Cheltuieli directe	lei			200,00
		1.6. Cabluri si fire				
54	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			4 120,55 1 016,80
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	1 016,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,18
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,61

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	3,96
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10 000,00	83,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,82
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,47
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,51
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	700,00	2 100,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			2 101,48
55	Pret de piata	Cablu КВВГнг-FRLS 4x1.5 mm2	m			24,00 0,00
	2721104111890-21855	Cablu КВВГнг-FRLS 4x1.5 mm2	m	1,000	24,00	24,00
		Cheltuieli directe	lei			1 080,00
56	Pret de piata	Cablu КВВГнг-FRLS 7x1.5 mm2	m			35,00 0,00
	2721104111890-21856	Cablu КВВГнг-FRLS 7x1.5 mm2	m	1,000	35,00	35,00
		Cheltuieli directe	lei			105,00
57	Pret de piata	Cablu КВВГнг-FRLS 14x1.5 mm2	m			58,00 0,00
	2721104111890-21857	Cablu КВВГнг-FRLS 14x1.5 mm2	m	1,000	58,00	58,00
		Cheltuieli directe	lei			174,00
58	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			4 120,50 1 016,80
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	1 016,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	3,90
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10 000,00	83,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,83
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,47
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,50
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	700,00	2 100,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			1 236,15
59	Pret de piata	Cablu КВВГнг-HFLTx 14x1.5 mm2	m			58,00 0,00
	2721104111890-21859	Cablu КВВГнг-HFLTx 14x1.5 mm2	m	1,000	58,00	58,00
		Cheltuieli directe	lei			1 740,00
60	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			4 120,48 1 016,80
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	1 016,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	3,92
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10 000,00	83,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,80
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,48
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,48
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	700,00	2 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			1 030,12
61	Pret de piata	Cablu ВВГнг-HFLTx 3x1.5 mm2	m			22,00 0,00
	2721104111890-21861	Cablu ВВГнг-HFLTx 3x1.5 mm2	m	1,000	22,00	22,00
		Cheltuieli directe	lei			550,00
62	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			4 120,51 1 016,80
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	1 016,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	3,91
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10 000,00	83,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,82
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,49
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,49
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	700,00	2 100,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			1 854,23
63	Pret de piata	Cablu МКЭШ 2x0.75 mm2	m			12,00 0,00
	2721104111890-21863	Cablu МКЭШ 2x0.75 mm2	m	1,000	12,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			540,00
		1.7. Tevi				
64	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			7 371,85 2 525,60
	1	Muncitor	h-om	30,800	82,00	2 525,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	63,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	80,00	84,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,820	150,00	123,00
	1019852	Vopsea	kg	0,680	65,00	44,20
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,650	150,00	97,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,020	150,00	153,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,100	65,00	266,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,000	10,00	80,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,080	200,00	16,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,030	35,00	1,05
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,470	700,00	329,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,000	100,00	2 000,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,420	100,00	642,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,180	100,00	618,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,470	700,00	329,00
		Cheltuieli directe	lei			1 474,37
65	Pret de piata	Teava din otel diam. 10 mm	m			25,00 0,00
	2721104111890-65	Teava din otel diam. 14 mm	m	1,000	25,00	25,00
		Cheltuieli directe	lei			50,00
66	Pret de piata	Teava din otel diam. 14mm	m			25,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2721104111890-65	Teava din otel diam. 14 mm	m	1,000	25,00	25,00
		Cheltuieli directe	lei			250,00
67	Pret de piata	Teava din otel diam. 15 mm	m			27,00 0,00
	2721104111890-67	Teava din otel diam. 15 mm	m	1,000	27,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			216,00
68	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 330,90 1 951,60
	1	Muncitor	h-om	23,800	82,00	1 951,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	63,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	80,00	76,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	40,00	536,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,200	75,00	15,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	150,00	150,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	65,00	435,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	3,00	54,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	200,00	360,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,110	700,00	77,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	100,00	1 580,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,700	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	100,00	484,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	700,00	77,00
		Cheltuieli directe	lei			1 899,27
69	Pret de piata	Teava din PVH diam. 16 mm	m			28,00 0,00
	2721104111890-69	Teava din PVH diam. 16 mm	m	1,000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			700,00
70	Pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm	m			30,00 0,00
	2721104111890-70	Teava PVC diam. 25 mm	m	1,000	30,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			150,00
71	Pret de piata	Teava din cauciuc diam, 8x2	m			16,00 0,00
	2721104111890-71	Teava din cauciuc diam, 8x2	m	1,000	16,00	16,00
		Cheltuieli directe	lei			32,00
		1.8. Materiale pentru montaj				
72	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (штуцер ЗКЧ - 46-87)	buc			144,67 86,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,050	82,00	86,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,093	50,00	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,046	300,00	13,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,020	30,00	0,60
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,200	38,00	7,60
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,000	30,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	65,00	1,56
		Cheltuieli directe	lei			3 327,41
73	Pret furnizor	Штуцер ЗКЧ - 46 - 87	buc			85,00 0,00
	3320500000000-73	Штуцер ЗКЧ - 46 - 87	buc	1,000	85,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			1 955,00
74	Pret furnizor	Прокладка ТУ 36.1103-74	buc			95,00 0,00
	3320500000000-74	Прокладка ТУ 36.1103-74	buc	1,000	95,00	95,00
		Cheltuieli directe	lei			1 900,00
75	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (отборное устройство ТКЧ - 130 - 67)	buc			144,67 86,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,050	82,00	86,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,093	50,00	4,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,046	300,00	13,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,020	30,00	0,60
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,200	38,00	7,60
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,000	30,00	30,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	65,00	1,56
		Cheltuieli directe	lei			2 893,40
76	Pret furnizor	Отборное устройство ТКЧ - 130 - 67	buc			360,00 0,00
	3320500000000-76	Отборное устройство ТКЧ - 130 - 67	buc	1,000	360,00	360,00
		Cheltuieli directe	lei			7 200,00
77	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			2 906,80 1 335,80
	1	Muncitor	h-om	16,290	82,00	1 335,80
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000	55,00	55,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000	1,50	300,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080	100,00	608,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080	100,00	608,00
		Cheltuieli directe	lei			436,02
78	Pret furnizor	Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01	m			48,00 0,00
	2721104111890-78	Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01	m	1,000	48,00	48,00
		Cheltuieli directe	lei			720,00
79	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			51 640,00 5 100,00
	1	Muncitor	h-om	62,200	82,00	5 100,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,180	3 200,00	580,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,200	80,00	340,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,000	55,00	1 480,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,800	150,00	120,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	40 000,00	40 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,150	470,00	70,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,740	700,00	1 220,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	15,100	100,00	1 510,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740	700,00	1 220,00
		Cheltuieli directe	lei			51,64
80	10-06-037-09	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500x500	buc			788,56 178,76
	1	Muncitor	h-om	2,180	82,00	178,76
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00004	80 000,00	3,20
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00004	65 000,00	2,60
	5	Masa utilajului	t	0,016	35 000,00	560,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,370	100,00	37,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			788,56

1	2	3	4	5	6	7
81	Pret de piata	Cutie de conexiune КСП-12	buc			290,00 0,00
	3320500000000-81	Cutie de conexiune КСП-12	buc	1,000	290,00	290,00
		Cheltuieli directe	lei			290,00
82	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm (вентиль сильфонный Ду=10 мм, 15Б50Р-2М)	buc			134,83 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2875274205100-82	Robinet cu mufa du 19 mm (вентиль сильфонный Ду=10 мм, 15Б50Р-2М)	buc	1,000	120,00	120,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	30,00	0,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	65,00	2,08
		Cheltuieli directe	lei			404,49
83	11-07-001-03	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: nod de friza a dispozitivelor	1 ansamblu			498,26 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00006	80 000,00	4,80
	5	Masa utilajului	t	0,011	35 000,00	385,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,170	100,00	17,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			1 494,78
84	Pret de piata	Обвязка ТКЧ-3559-83 ОП-109	buc			300,00 0,00
	3320500000000-84	Обвязка ТКЧ-3559-83 ОП-109	buc	1,000	300,00	300,00
		Cheltuieli directe	lei			900,00
85	Pret de piata	Наконечник навертной переходной НП-3/4"	buc			28,00 0,00
	3320500000000-85	Наконечник навертной переходной НП-3/4"	buc	1,000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			112,00
86	11-04-001-03 apl	Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 0,75	buc			1 452,52 337,84
	1	Muncitor	h-om	4,120	82,00	337,84
	1011314	Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500	t	0,002	3 200,00	6,40
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,385	55,00	21,18
	1130227	Email "ХВ-124" de protectie, verde	t	0,00014	65 000,00	9,10
	5	Masa utilajului	t	0,030	35 000,00	1 050,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			11 620,12
87	Pret de piata	Стойка ТКЧ-3542-81 СП3	buc			160,00 0,00
	3320500000000-87	Стойка ТКЧ-3542-81 СП3	buc	1,000	160,00	160,00
		Cheltuieli directe	lei			480,00
88	Pret de piata	Панель ТКЧ-3538-81 ПП-14	buc			380,00 0,00
	3320500000000-88	Панель ТКЧ-3538-81 ПП-14	buc	1,000	380,00	380,00
		Cheltuieli directe	lei			760,00
89	Pret de piata	Кронштейн ТКЧ-3514-81 КМЩП-1	buc			32,00 0,00
	3320500000000-89	Кронштейн ТКЧ-3514-81 КМЩП-1	buc	1,000	32,00	32,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			64,00
		2. Utilaj				
		2.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare				
90	Pret furnizor	Regulator de programare THERM RC 03	buc			250,00 0,00
	3320500000000-90	Regulator de programare THERM RC 03	buc	1,000	250,00	250,00
		Cheltuieli directe	lei			250,00
91	Pret furnizor	EST шкаф распределительный ЕК 02 малый	buc			1 500,00 0,00
	3320500000000-91	EST шкаф распределительный ЕК 02 малый	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
92	Pret furnizor	LE contactor S20-10 230B	buc			180,00 0,00
	3320500000000-92	LE contactor S20-10 230B	buc	1,000	180,00	180,00
		Cheltuieli directe	lei			180,00
93	Pret furnizor	Интерфейс IU 05	buc			270,00 0,00
	3320500000000-93	Интерфейс IU 05	buc	1,000	270,00	270,00
		Cheltuieli directe	lei			270,00
94	Pret furnizor	Интерфейс IU 04.10	buc			270,00 0,00
	3320500000000-94	Интерфейс IU 04.10	buc	1,000	270,00	270,00
		Cheltuieli directe	lei			810,00
95	Pret furnizor	Датчик наружной температуры Q01	buc			350,00 0,00
	3320500000000-95	Датчик наружной температуры Q01	buc	1,000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			350,00
96	Pret furnizor	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc			220,00 0,00
	3320500000000-96	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc	1,000	220,00	220,00
		Cheltuieli directe	lei			220,00
97	Pret furnizor	Трехходовой распределительный кран диам. 25 мм	buc			350,00 0,00
	3320500000000-97	Трехходовой распределительный кран диам. 25 мм	buc	1,000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			350,00
98	Pret furnizor	Привод к трехходовому распределительному крану	buc			240,00 0,00
	3320500000000-98	Привод к трехходовому распределительному крану	buc	1,000	240,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			240,00
		2.2. Utilaj auxiliar				
99	Pret furnizor	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc			350,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3320500000000-99	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc	1,000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			2 100,00
100	Pret furnizor	Teava de protectie 100 mm	buc			65,00 0,00
	3320500000000-100	Teava de protectie 100 mm	buc	1,000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			390,00
101	Pret furnizor	Термоманометр - температура 0-120*С, давление 0-0,4 МПа РОСМА-ТМТБ-3.1	buc			250,00 0,00
	3320500000000-101	Термоманометр - температура 0-120*С, давление 0-0,4 МПа РОСМА-ТМТБ-3.1	buc	1,000	250,00	250,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
102	Pret furnizor	Мановакууметр МВП4-У Х3 -1 - 0 - 3 МПа	buc			220,00 0,00
	3320500000000-102	Мановакууметр МВП4-У Х3 -1 - 0 - 3 МПа	buc	1,000	220,00	220,00
		Cheltuieli directe	lei			1 100,00
103	Pret furnizor	Manometru indicator МП4-У Х 2.5 0 - 4,0 МПа	buc			550,00 0,00
	3320500000000-103	Manometru indicator МП4-У Х 2.5 0 - 4,0 МПа	buc	1,000	550,00	550,00
		Cheltuieli directe	lei			6 050,00
104	Pret furnizor	Manometru indicator ДМ-2010Cr 0....4 кгс/см2	buc			650,00 0,00
	3320500000000-104	Manometru indicator ДМ-2010Cr 0....4 кгс/см2	buc	1,000	650,00	650,00
		Cheltuieli directe	lei			2 600,00
		2.3. Общекотельные газопроводы				
105	Pret furnizor	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc			260,00 0,00
	3320500000000-105	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc	1,000	260,00	260,00
		Cheltuieli directe	lei			520,00
106	Pret furnizor	Teava de protectie 100 mm	buc			65,00 0,00
	3320500000000-100	Teava de protectie 100 mm	buc	1,000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			65,00
107	Pret furnizor	Напорометр мембранный показывающий НМП-52М1	buc			240,00 0,00
	3320500000000-107	Напорометр мембранный показывающий НМП-52М1	buc	1,000	240,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			480,00
108	Pret furnizor	Датчик реле напора ДЕ-57-2	buc			320,00 0,00
	3320500000000-108	Датчик реле напора ДЕ-57-2	buc	1,000	320,00	320,00
		Cheltuieli directe	lei			320,00
109	Pret furnizor	Manometru indicator МП4-У Х 4 МПа	buc			550,00 0,00
	3320500000000-109	Manometru indicator МП4-У Х 4 МПа	buc	1,000	550,00	550,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			1 650,00
110	Pret furnizor	Переносной многокомпонентный газоанализатор АНКАТ-310-01	buc			6 500,00 0,00
	3320500000000-110	Переносной многокомпонентный газоанализатор АНКАТ-310-01	buc	1,000	6 500,00	6 500,00
		Cheltuieli directe	lei			6 500,00
111	Pret furnizor	Сейсмодатчик Seismic M16 (MADAS)	buc			1 500,00 0,00
	3320500000000-111	Сейсмодатчик Seismic M16 (MADAS)	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
		2.4. Panouri si pupitre				
112	Pret de piata	Panou de distributie ЩМП-4-0 74 УХЛ3 IP54	buc			1 700,00 0,00
	3320500000000-112	Panou de distributie ЩМП-4-0 74 УХЛ3 IP54	buc	1,000	1 700,00	1 700,00
		Cheltuieli directe	lei			1 700,00
113	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/4A	buc			85,00 0,00
	3320500000000-113	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/4A	buc	1,000	85,00	85,00
		Cheltuieli directe	lei			85,00
114	Pret de piata	Buton de comanda ABLFP-22 verde	buc			150,00 0,00
	3320500000000-114	Buton de comanda ABLFP-22 verde	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			150,00
115	Pret de piata	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc			150,00 0,00
	3320500000000-115	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			150,00
116	Pret de piata	Rele РЭК 77/4	buc			350,00 0,00
	3320500000000-116	Rele РЭК 77/4	buc	1,000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			6 650,00
117	Pret de piata	Модульный розеточный разъем РРМ 77/4	buc			160,00 0,00
	3320500000000-117	Модульный розеточный разъем РРМ 77/4	buc	1,000	160,00	160,00
		Cheltuieli directe	lei			3 040,00
118	Pret de piata	Переключатель универсальный УП 5314-С109	buc			175,00 0,00
	3320500000000-118	Переключатель универсальный УП 5314-С109	buc	1,000	175,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			350,00
119	Pret de piata	Post cu butoane Stop - Start PPBB-30N	buc			4 500,00 0,00
	3320500000000-119	Post cu butoane Stop - Start PPBB-30N	buc	1,000	4 500,00	4 500,00
		Cheltuieli directe	lei			18 000,00
120	Pret de piata	Contactor КМИ 10910	buc			480,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3320500000000-120	Contactor КМИ 10910	buc	1,000	480,00	480,00
		Cheltuieli directe	lei			960,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-9
AIVC

Valoarea de deviz 117 719,58 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare **1.1. Система дымоудаления**				
1	11-02-042-06 apl	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 100, 125 (привод цепной для окон при дымоудалении Apricolor - VARIA - 24)	buc	4,0000	1 019,11 276,34	4 076,44 1 105,36
		Total	lei			4 076,44
		Total Система дымоудаления Inclusiv salariu				**4 076,44 1 105,36**
		1.2. Щиты и пульты				
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩМП-2-0 74 У2 IP54 500x400x220)	buc	1,0000	1 030,54 190,24	1 030,54 190,24
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime	buc	1,0000	1 030,54 190,24	1 030,54 190,24

1	2	3	4	5	6	7
		si latime, mm, pina la 600x600 (ЩМП-3.2.1 74 У2 IP54 300x210x150)				
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32-1P-20A)	buc	1,0000	95,74 91,84	95,74 91,84
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (comutator ALC-22)	buc	1,0000	95,74 91,84	95,74 91,84
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (comutator TB2-1-2)	buc	1,0000	95,74 91,84	95,74 91,84
7	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post PPBB-30N	buc	1,0000	356,20 147,60	356,20 147,60
8	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post ABLF-22)	buc	2,0000	356,20 147,60	712,40 295,20
9	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	7,0000	161,96 92,66	1 133,72 648,62
10	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
11	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
12	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	5,0000	150,00 0,00	750,00 0,00
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (contactor КМИ 11210)	buc	1,0000	95,74 91,84	95,74 91,84
14	08-02-317-4 apl	Releu (РЭК 77/4)	buc	5,0000	7 508,40 918,40	37 542,00 4 592,00
15	08-03-575-2	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de	buc	5,0000	136,49 91,84	682,45 459,20

1	2	3	4	5	6	7
		rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 (модульный розеточный разъем РРМ 77/4)				
16	Pret de piata	Diod 1NS5400	buc	5,0000	175,00 0,00	875,00 0,00
17	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie МЗМ-1 U=24В	buc	1,0000	117,44 82,00	117,44 82,00
18	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,3000	5 567,00 3 854,00	1 670,10 1 156,20
19	Pret de piata	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc	30,0000	65,00 0,00	1 950,00 0,00
20	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	21,0000	14,76 14,76	309,96 309,96
21	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 55х15	buc	18,0000	100,00 0,00	1 800,00 0,00
22	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	3,0000	100,00 0,00	300,00 0,00
23	Pret de piata	DIN-reica (latimea 35 mm)	m	1,5000	67,27 0,00	100,91 0,00
24	Pret furnizor	Нулевая шина 8х1	buc	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
25	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,0500	5 465,20 3 140,60	273,26 157,03
26	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2	m	5,0000	14,49 0,00	72,45 0,00
		Total	lei			51 689,93
		Total Щиты и пульты **Inclusiv salariu**				**51 689,93** **8 595,65**
		1.3. Шкаф управления окнами ШУО				
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (comutator ТВ 1-4)	buc	1,0000	95,74 91,84	95,74 91,84
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (comutator ТВ2-1-2)	buc	1,0000	95,74 91,84	95,74 91,84
29	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de	buc	1,0000	161,96 92,66	161,96 92,66

1	2	3	4	5	6	7
		blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2				
30	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc	1,0000	250,00 0,00	250,00 0,00
31	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post PPBB-30N)	buc	1,0000	356,20 147,60	356,20 147,60
32	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,2500	5 567,00 3 854,00	1 391,75 963,50
33	Pret de piata	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc	25,0000	18,00 0,00	450,00 0,00
34	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	6,0000	14,76 14,76	88,56 88,56
35	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 55x15	buc	6,0000	100,00 0,00	600,00 0,00
36	Pret de piata	DIN-reica (latimea 35 mm)	m	1,0000	67,28 0,00	67,28 0,00
37	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,0300	5 464,67 3 140,67	163,94 94,22
38	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1x1,5 mm2	m	3,0000	15,53 0,00	46,58 0,00
		Total	lei			3 767,75
		Total Шкаф управления окнами ШУО Inclusiv salariu				**3 767,75 1 570,22**
		1.4. Cabluri si fire				
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,0000	2 262,26 1 016,80	2 262,26 1 016,80
40	Pret de piata	Cablu КВВГнг-HFLTx 4x1.5 mm2	m	70,0000	25,88 0,00	1 811,25 0,00
41	Pret de piata	Cablu КВВГнг-HFLTx 14x1.5 mm2	m	30,0000	67,28 0,00	2 018,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
42	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,0300	2 262,33 1 016,67	67,87 30,50
43	Pret de piata	Cablu ВВГнг-HFLTx 2x1.5 mm2	m	3,0000	30,01 0,00	90,04 0,00
		Total	lei			6 249,67
		Total Cabluri si fire Inclusiv salariu				**6 249,67 1 047,30**
		1.5. Materiale				
44	08-02-409-1 k=0,3man	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,0500	4 611,40 175,60	230,57 8,78
45	Pret de piata	Teava din PVH diam. 20 mm	m	5,0000	26,19 0,00	130,93 0,00
46	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,2000	2 906,80 1 335,80	581,36 267,16
47	Pret furnizor	Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01	m	20,0000	40,36 0,00	807,30 0,00
48	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0010	51 640,00 5 100,00	51,64 5,10
		Total	lei			1 801,80
		Total Materiale Inclusiv salariu				**1 801,80 281,04**
		Total	lei			67 585,59
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			3 023,90
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			3 481,89
		TOTAL 1				74 091,38
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			1 574,95
		TOTAL 2				75 666,33
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			3 783,32
		TOTAL 3				79 449,65
		Total Lucrari de montare				**79 449,65**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**12 599,57**
		2. Utilaj **2.1. Система дымоудаления**				
49	Pret furnizor	Привод цепной для окон при дымоудалении Apricolor - VARIA - 24	buc	4,0000	380,00 0,00	1 520,00 0,00
		Total	lei			1 520,00
		Total Система дымоудаления Inclusiv salariu				**1 520,00**
		2.2. Щиты и пульты				
50	Pret furnizor	Щит управления ШУСД ЩМП-2-0 74 У2 IP54 500x400x220	buc	1,0000	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
51	Pret furnizor	Щит управления ШУО ЩМП-3.2.1 74 У2 IP54 300x210x150	buc	1,0000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
52	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/1P/20A	buc	1,0000	120,00 0,00	120,00 0,00
53	Pret furnizor	Comutator ALC-22	buc	1,0000	420,00 0,00	420,00 0,00
54	Pret furnizor	Comutator TB2-1-2	buc	1,0000	420,00 0,00	420,00 0,00
55	Pret de piata	Post de comanda " Start - Stop " PPBB - 30N	buc	1,0000	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
56	Pret de piata	Buton de comanda ABLF-22	buc	2,0000	150,00 0,00	300,00 0,00
57	Pret de piata	Contactor КМИ 11210	buc	1,0000	175,00 0,00	175,00 0,00
58	Pret de piata	Rele РЭК 77/4	buc	5,0000	650,00 0,00	3 250,00 0,00
59	Pret de piata	Модульный розеточный разъем РРМ 77/4	buc	5,0000	125,00 0,00	625,00 0,00
60	Pret de piata	Sonerie M3M-1 U=24B	buc	1,0000	140,00 0,00	140,00 0,00
		Total	lei			13 150,00
		Total Щиты и пульты Inclusiv salariu				**13 150,00**

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Шкаф управления окнами ШУО				
61	Pret furnizor	Comutator TB 1-4	buc	1,0000	240,00 0,00	240,00 0,00
62	Pret furnizor	Comutator TB2-1-2	buc	1,0000	240,00 0,00	240,00 0,00
63	Pret de piata	Post de comanda " Start - Stop " PPBB - 30N	buc	1,0000	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
		Total	lei			3 980,00
		Total Шкаф управления окнами ШУО Inclusiv salariu				**3 980,00**
		Total	lei			18 650,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**18 650,00**

		Total	lei	98 099,65
		TVA	20 %	19 619,93
		Total deviz: Inclusiv salariu		**117 719,58** **12 599,57**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 2-1-9

AIVC

Valoarea de deviz 117 719,58 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-9:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	148,793300	82,00	12 201,05
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	4,860000	82,00	398,52
		Total manopera				**12 599,57**
		Materiale:				
1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,200000	55,00	11,00
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	40,000000	1,50	60,00
3.	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,008800	55 000,00	484,00
4.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,000046	55 000,00	2,54
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000146	30 000,00	4,38
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000824	32 000,00	26,37
7.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000180	3 200,00	0,58
8.	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,280000	28,00	7,84
9.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001650	20 000,00	33,00
10.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000062	65 000,00	4,03
11.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,832200	80,00	66,58
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004000	500,00	2,00
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,867000	55,00	102,68
14.	1012046	Saibe zincate, diametru 16 mm	kg	0,008000	55,00	0,44
15.	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3"	t	0,003200	22 000,00	70,40
16.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,550000	40,00	222,00
17.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056000	150,00	8,40
18.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,000800	150,00	0,12
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,550000	15,00	83,25
20.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,024000	80,00	1,92
21.	1019852	Vopsea	kg	0,648000	65,00	42,13
22.	1030006	Tevi de otel sudate, conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare, (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosimea peretelui 3 mm	m	500,000000	65,00	32 500,00
23.	1030437	Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25,	m	2,640000	85,00	224,40

		diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm				
24.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,000150	65 000,00	9,75
25.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,010000	65,00	0,65
26.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,039000	40 000,00	1 560,00
27.	2521216700210-23	DIN-reica (latimea 35 mm)	m	1,552500	65,00	100,91
28.	2521216700210-26	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1x1,5 mm2	m	5,175000	14,00	72,45
29.	2521216700210-30	Cablu КВВГнг-HFLTx 14x1.5 mm2	m	31,050000	65,00	2 018,25
30.	2521216700210-36	DIN-reica (latimea 35 mm)	m	1,035000	65,00	67,28
31.	2521216700210-38	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1x1,5 mm2	m	3,105000	15,00	46,58
32.	2521216700210-40	Cablu КВВГнг-HFLTx 4x1.5 mm2	m	72,450000	25,00	1 811,25
33.	2521216700210-43	Cablu ВВГнг-HFLTx 2x1.5 mm2	m	3,105000	29,00	90,04
34.	2521216700210-45	Teava din PVH diam. 20 mm	m	5,175000	25,30	130,93
35.	2521216700210-47	Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01	m	20,700000	39,00	807,30
36.	2913124201600-10	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc	1,000000	150,00	150,00
37.	2913124201600-11	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	1,000000	150,00	150,00
38.	2913124201600-12	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	5,000000	150,00	750,00
39.	2913124201600-16	Diod 1NS5400	buc	5,000000	175,00	875,00
40.	2913124201600-19	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc	30,000000	65,00	1 950,00
41.	2913124201600-21	Рамка для надписей РПМ 55x15	buc	18,000000	100,00	1 800,00
42.	2913124201600-22	Рамка для надписей РПМ 66x26	buc	3,000000	100,00	300,00
43.	2913124201600-24	Нулевая шина 8x1	buc	1,000000	300,00	300,00
44.	2913124201600-30	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc	1,000000	250,00	250,00
45.	2913124201600-33	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc	25,000000	18,00	450,00
46.	2913124201600-35	Рамка для надписей РПМ 55x15	buc	6,000000	100,00	600,00
47.	2913124201600-49	Привод цепной для окон при дымоудалении Apricolor - VARIA - 24	buc	4,000000	380,00	1 520,00
48.	2913124201600-50	Щит управления ШУСД ЩМП-2-0 74 У2 IP54 500x400x220	buc	1,000000	1 700,00	1 700,00
49.	2913124201600-51	Щит управления ШУО ЩМП-3.2.1 74 У2 IP54 300x210x150	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
50.	2913124201600-52	Intrerupator de sarcina BH32/1P/20A	buc	1,000000	120,00	120,00
51.	2913124201600-53	Comutator ALC-22	buc	1,000000	420,00	420,00
52.	2913124201600-54	Comutator TB2-1-2	buc	1,000000	420,00	420,00
53.	2913124201600-55	Post de comanda " Start - Stop " PPBB - 30N	buc	1,000000	4 500,00	4 500,00
54.	2913124201600-56	Buton de comanda ABLF-22	buc	2,000000	150,00	300,00
55.	2913124201600-57	Contactor КМИ 11210	buc	1,000000	175,00	175,00
56.	2913124201600-58	Rele РЭК 77/4	buc	5,000000	650,00	3 250,00
57.	2913124201600-59	Модульный розеточный разъем РРМ 77/4	buc	5,000000	125,00	625,00
58.	2913124201600-60	Sonerie M3M-1 U=24B	buc	1,000000	140,00	140,00

59.	2913124201600-61	Comutator TB 1-4	buc	1,000000	240,00	240,00
60.	2913124201600-62	Comutator TB2-1-2	buc	1,000000	240,00	240,00
61.	2913124201600-63	Post de comanda " Start - Stop " PPBB - 30N	buc	1,000000	3 500,00	3 500,00
62.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000150	470,00	0,07
63.	5	Masa utilajului	t	0,001000	35 000,00	35,00
64.	5009030	Flanse	10 buc	0,050000	80,00	4,00
65.	5009031	Scoabe	10 buc	0,335000	60,00	20,10
66.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	100,000000	3,00	300,00
67.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,900000	2,00	1,80
68.	5009070	Racordari	10 buc	0,090000	300,00	27,00
69.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,000000	15,00	60,00
70.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,008570	3 000,00	25,71
71.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,044000	13,00	0,57
72.	5009368	Cleme in asortiment	buc	56,100000	4,00	224,40
73.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	17,600000	1,50	26,40
74.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,052223	200,00	10,44
75.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,244000	200,00	48,80
76.	5009619	Ate de cusut	kg	0,004000	4,00	0,01
77.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,009888	50,00	0,49
78.	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,176000	50,00	8,80
79.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	1,282000	500,00	641,00
80.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,004000	85,00	0,34
81.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,515000	85,00	43,78
82.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,024000	65,00	1,56
83.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,250000	50,00	12,50
		Total materiale de construcţii				**68 391,22**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,810440	700,00	1 967,31
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,090000	100,00	309,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,090000	100,00	309,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,790000	100,00	79,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,809000	100,00	280,90
6.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,216000	100,00	121,60
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,648800	100,00	64,88
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,458000	100,00	145,80
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,560000	700,00	1 092,00
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,250440	700,00	875,31
		Total utilaje de construcţii				**5 244,80**

Total	lei	98 099,65

TVA	20 %	19 619,93
Total deviz:		**117 719,58**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Система дымоудаления				
1	11-02-042-06 apl	Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 100, 125 (привод цепной для окон при дымоудалении Apricolor - VARIA - 24)	buc			1 019,11 276,34
	1	Muncitor	h-om	3,370	82,00	276,34
	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,0022	55 000,00	121,00
	1011703	Garnituri din cauciuc (lama tehnica presata)	kg	0,070	28,00	1,96
	1012046	Saibe zincate, diametru 16 mm	kg	0,002	55,00	0,11
	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3"	t	0,0008	22 000,00	17,60
	1030437	Tevi din otel trase, deformate la cald, cu fateta scoasa, din otel marca 15, 20, 25, diametrul interior 133 mm, grosimea peretelui 4 mm	m	0,660	85,00	56,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			4 076,44
		1.2. Щиты и пульты				
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩМП-2-0 74 У2 IP54 500x400x220)	buc			1 030,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	80,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	40 000,00	600,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	100,00	77,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			1 030,54
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩМП-3.2.1 74 У2 IP54 300x210x150)	buc			1 030,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	80,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	40 000,00	600,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	100,00	77,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			1 030,54
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32-1P-20A)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (comutator ALC-22)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (comutator TB2-1-2)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74
7	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post PPBB-30N	buc			356,20 147,60
	1	Muncitor	h-om	1,800	82,00	147,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,060	80,00	4,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	500,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,050	55,00	2,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,035	65,00	2,28

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	40 000,00	80,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	15,00	15,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	200,00	2,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	200,00	12,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	50,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	700,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	700,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			356,20
8	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post ABLF-22)	buc			356,20 147,60
	1	Muncitor	h-om	1,800	82,00	147,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,060	80,00	4,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	500,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,050	55,00	2,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,035	65,00	2,28
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	40 000,00	80,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	15,00	15,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	200,00	2,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	200,00	12,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	50,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	700,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	700,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			712,40
9	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			161,96 92,66
	1	Muncitor	h-om	1,130	82,00	92,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,060	55,00	3,30
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,020	500,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			1 133,72
10	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc			150,00 0,00
	2913124201600-10	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			150,00
11	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc			150,00 0,00
	2913124201600-11	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	1,000	150,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			150,00
12	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc			150,00 0,00
	2913124201600-12	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			750,00
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (contactor КМИ 11210)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74
14	08-02-317-4 apl	Releu (РЭК 77/4)	buc			7 508,40 918,40
	1	Muncitor	h-om	11,200	82,00	918,40
	1030006	Tevi de otel sudate, conducte de apa si gaze, cu filet, negre, usoare, (nezincate), diametrul trecerii conventionale 50 mm, grosimea peretelui 3 mm	m	100,000	65,00	6 500,00
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	20,000	3,00	60,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,040	50,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	700,00	14,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			37 542,00
15	08-03-575-2	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 (модульный розеточный разъем РРМ 77/4)	buc			136,49 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,140	55,00	7,70
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00003	65 000,00	1,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,025	700,00	17,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,025	700,00	17,50
		Cheltuieli directe	lei			682,45
16	Pret de piata	Diod 1NS5400	buc			175,00 0,00
	2913124201600-16	Diod 1NS5400	buc	1,000	175,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			875,00
17	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie МЗМ-1 U=24В	buc			117,44 82,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	82,00	82,00
	5	Masa utilajului	t	0,001	35 000,00	35,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,004	85,00	0,34
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002	50,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			117,44
18	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			5 567,00 3 854,00
	1	Muncitor	h-om	47,000	82,00	3 854,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	20 000,00	60,00
	1019852	Vopsea	kg	0,800	65,00	52,00
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,000	4,00	408,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,040	500,00	1 020,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	700,00	77,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,190	100,00	19,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	700,00	77,00
		Cheltuieli directe	lei			1 670,10
19	Pret de piata	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc			65,00 0,00
	2913124201600-19	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc	1,000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			1 950,00
20	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			14,76 14,76
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,180	82,00	14,76
		Cheltuieli directe	lei			309,96
21	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 55х15	buc			100,00 0,00
	2913124201600-21	Рамка для надписей РПМ 55х15	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			1 800,00
22	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc			100,00 0,00
	2913124201600-22	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			300,00
23	Pret de piata	DIN-reica (latimea 35 mm)	m			67,27 0,00
	2521216700210-23	DIN-reica (latimea 35 mm)	m	1,035	65,00	67,27
		Cheltuieli directe	lei			100,91
24	Pret furnizor	Нулевая шина 8х1	buc			300,00 0,00
	2913124201600-24	Нулевая шина 8х1	buc	1,000	300,00	300,00
		Cheltuieli directe	lei			300,00
25	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m			5 465,20 3 140,60
	1	Muncitor	h-om	38,300	82,00	3 140,60
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00058	55 000,00	32,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,000	80,00	240,00
	1019852	Vopsea	kg	0,100	65,00	6,40
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,550	13,00	7,20
	5009452	Scoaba "К-142"	buc	220,000	1,50	330,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,100	200,00	20,00
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,200	50,00	110,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,250	700,00	175,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,180	100,00	618,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,110	100,00	611,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			273,26
26	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2	m			14,49 0,00
	2521216700210-26	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2	m	1,035	14,00	14,49
		Cheltuieli directe	lei			72,45

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Шкаф управления окнами ШУО				
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (comutator TB 1-4)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (comutator TB2-1-2)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74
29	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			161,96 92,66
	1	Muncitor	h-om	1,130	82,00	92,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,060	55,00	3,30
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,020	500,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			161,96
30	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc			250,00 0,00
	2913124201600-30	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc	1,000	250,00	250,00
		Cheltuieli directe	lei			250,00
31	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post PPBB-30N)	buc			356,20 147,60
	1	Muncitor	h-om	1,800	82,00	147,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,060	80,00	4,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	500,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,050	55,00	2,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	80,00	0,48
	1019852	Vopsea	kg	0,035	65,00	2,28
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	40 000,00	80,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	15,00	15,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	200,00	2,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	200,00	12,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	65,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	50,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	700,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	700,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			356,20
32	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			5 567,00 3 854,00
	1	Muncitor	h-om	47,000	82,00	3 854,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	20 000,00	60,00
	1019852	Vopsea	kg	0,800	65,00	52,00
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,000	4,00	408,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,040	500,00	1 020,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	700,00	77,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,190	100,00	19,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	700,00	77,00
		Cheltuieli directe	lei			1 391,75
33	Pret de piata	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc			18,00 0,00
	2913124201600-33	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc	1,000	18,00	18,00
		Cheltuieli directe	lei			450,00
34	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			14,76 14,76
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,180	82,00	14,76
		Cheltuieli directe	lei			88,56
35	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 55х15	buc			100,00 0,00
	2913124201600-35	Рамка для надписей РПМ 55х15	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			600,00
36	Pret de piata	DIN-reica (latimea 35 mm)	m			67,28 0,00
	2521216700210-36	DIN-reica (latimea 35 mm)	m	1,035	65,00	67,28
		Cheltuieli directe	lei			67,28
37	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m			5 464,67 3 140,67
	1	Muncitor	h-om	38,300	82,00	3 140,67
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00058	55 000,00	31,33
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,000	80,00	240,00
	1019852	Vopsea	kg	0,100	65,00	6,67
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,550	13,00	7,00
	5009452	Scoaba "К-142"	buc	220,000	1,50	330,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,100	200,00	20,00
	5009719	Fisii si cataramе pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,200	50,00	110,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,250	700,00	175,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,180	100,00	618,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,110	100,00	611,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			163,94
38	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1x1,5 mm2	m			15,53 0,00
	2521216700210-38	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1x1,5 mm2	m	1,035	15,00	15,53
		Cheltuieli directe	lei			46,58
		1.4. Cabluri si fire				

1	2	3	4	5	6	7
39	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 262,26 1 016,80
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	1 016,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	3,90
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	24,96
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,82
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,48
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			2 262,26
40	Pret de piata	Cablu KBBГнг-HFLTx 4x1.5 mm2	m			25,88 0,00
	2521216700210-40	Cablu KBBГнг-HFLTx 4x1.5 mm2	m	1,035	25,00	25,88
		Cheltuieli directe	lei			1 811,25
41	Pret de piata	Cablu KBBГнг-HFLTx 14x1.5 mm2	m			67,28 0,00
	2521216700210-30	Cablu KBBГнг-HFLTx 14x1.5 mm2	m	1,035	65,00	67,28
		Cheltuieli directe	lei			2 018,25
42	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 262,33 1 016,67
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	1 016,67
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,67
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	4,33
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,67
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,33
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			67,87
43	Pret de piata	Cablu BBГнг-HFLTx 2x1.5 mm2	m			30,01 0,00
	2521216700210-43	Cablu BBГнг-HFLTx 2x1.5 mm2	m	1,035	29,00	30,01
		Cheltuieli directe	lei			90,04
		1.5. Materiale				
44	08-02-409-1 k=0,3man	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			4 611,40 175,60
	1	Muncitor	h-om	23,800	82,00	175,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	63,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	80,00	76,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	40,00	536,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	65,00	13,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	80,00	80,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	60,00	402,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	300,00	540,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	700,00	77,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	100,00	1 580,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	100,00	484,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	700,00	77,00
		Cheltuieli directe	lei			230,57
45	Pret de piata	Teava din PVH diam. 20 mm	m			26,19 0,00
	2521216700210-45	Teava din PVH diam. 20 mm	m	1,035	25,30	26,19
		Cheltuieli directe	lei			130,93
46	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			2 906,80 1 335,80
	1	Muncitor	h-om	16,290	82,00	1 335,80
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000	55,00	55,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000	1,50	300,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080	100,00	608,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080	100,00	608,00
		Cheltuieli directe	lei			581,36
47	Pret furnizor	Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01	m			40,36 0,00
	2521216700210-47	Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01	m	1,035	39,00	40,37
		Cheltuieli directe	lei			807,30
48	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			51 640,00 5 100,00
	1	Muncitor	h-om	62,200	82,00	5 100,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,180	3 200,00	580,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,200	80,00	340,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,000	55,00	1 480,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,800	150,00	120,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	40 000,00	40 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,150	470,00	70,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,740	700,00	1 220,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100	100,00	1 510,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740	700,00	1 220,00
		Cheltuieli directe	lei			51,64
		2. Utilaj				
		2.1. Система дымоудаления				
49	Pret furnizor	Привод цепной для окон при дымоудалении Apricolor - VARIA - 24	buc			380,00 0,00
	2913124201600-49	Привод цепной для окон при дымоудалении Apricolor - VARIA - 24	buc	1,000	380,00	380,00
		Cheltuieli directe	lei			1 520,00
		2.2. Щиты и пульты				
50	Pret furnizor	Щит управления ШУСД ЩМП-2-0 74 У2 IP54 500x400x220	buc			1 700,00 0,00
	2913124201600-50	Щит управления ШУСД ЩМП-2-0 74 У2 IP54 500x400x220	buc	1,000	1 700,00	1 700,00
		Cheltuieli directe	lei			1 700,00

1	2	3	4	5	6	7
51	Pret furnizor	Щит управления ШУО ЩМП-3.2.1 74 У2 IP54 300x210x150	buc			1 500,00 0,00
	2913124201600-51	Щит управления ШУО ЩМП-3.2.1 74 У2 IP54 300x210x150	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
52	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/1P/20A	buc			120,00 0,00
	2913124201600-52	Intrerupator de sarcina BH32/1P/20A	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			120,00
53	Pret furnizor	Comutator ALC-22	buc			420,00 0,00
	2913124201600-53	Comutator ALC-22	buc	1,000	420,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			420,00
54	Pret furnizor	Comutator TB2-1-2	buc			420,00 0,00
	2913124201600-54	Comutator TB2-1-2	buc	1,000	420,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			420,00
55	Pret de piata	Post de comanda " Start - Stop " PPBB - 30N	buc			4 500,00 0,00
	2913124201600-55	Post de comanda " Start - Stop " PPBB - 30N	buc	1,000	4 500,00	4 500,00
		Cheltuieli directe	lei			4 500,00
56	Pret de piata	Buton de comanda ABLF-22	buc			150,00 0,00
	2913124201600-56	Buton de comanda ABLF-22	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			300,00
57	Pret de piata	Contactor КМИ 11210	buc			175,00 0,00
	2913124201600-57	Contactor КМИ 11210	buc	1,000	175,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			175,00
58	Pret de piata	Rele РЭК 77/4	buc			650,00 0,00
	2913124201600-58	Rele РЭК 77/4	buc	1,000	650,00	650,00
		Cheltuieli directe	lei			3 250,00
59	Pret de piata	Модульный розеточный разъем РРМ 77/4	buc			125,00 0,00
	2913124201600-59	Модульный розеточный разъем РРМ 77/4	buc	1,000	125,00	125,00
		Cheltuieli directe	lei			625,00
60	Pret de piata	Sonerie МЗМ-1 U=24В	buc			140,00 0,00
	2913124201600-60	Sonerie МЗМ-1 U=24В	buc	1,000	140,00	140,00
		Cheltuieli directe	lei			140,00
		2.3. Шкаф управления окнами ШУО				
61	Pret furnizor	Comutator TB 1-4	buc			240,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201600-61	Comutator TB 1-4	buc	1,000	240,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			240,00
62	Pret furnizor	Comutator TB2-1-2	buc			240,00 0,00
	2913124201600-62	Comutator TB2-1-2	buc	1,000	240,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			240,00
63	Pret de piata	Post de comanda " Start - Stop " PPBB - 30N	buc			3 500,00 0,00
	2913124201600-63	Post de comanda " Start - Stop " PPBB - 30N	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
		Cheltuieli directe	lei			3 500,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-10

Cazangerie. Retele de electricitate interioare

Valoarea de deviz 40 969,48 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare **1.1. Echipament de putere ЩС-4**				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-18, IP 54)	buc	1,0000	730,54 190,24	730,54 190,24
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/20A)	buc	1,0000	95,74 91,84	95,74 91,84
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/6A)	buc	9,0000	95,74 91,84	861,66 826,56
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/6A)	buc	3,0000	95,74 91,84	287,22 275,52
5	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Demaror	buc	4,0000	2 455,48 259,94	9 821,90 1 039,76

1	2	3	4	5	6	7
		magnetic ПМА 026, Uкат=220В, Iнэ=0,2А)				
6	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,0000	177,26 117,26	177,26 117,26
		Total	lei			11 974,32
		Total Echipament de putere ПЦС-4 Inclusiv salariu				**11 974,32 2 541,18**
		1.2. Cabluri				
7	08-02-148-1 K=0.3man	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,1000	1 527,89 305,04	3 208,57 640,58
8	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2	m	145,0000	12,79 0,00	1 854,93 0,00
9	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2	m	15,0000	16,15 0,00	242,19 0,00
10	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	25,0000	16,56 0,00	414,00 0,00
11	Pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m	25,0000	14,49 0,00	362,25 0,00
		Total	lei			6 081,94
		Total Cabluri Inclusiv salariu				**6 081,94 640,58**
		1.3. Materiale				
12	08-02-409-1k=0,3man	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5800	5 518,00 2,21	3 200,44 1,28
13	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	58,0000	20,70 0,00	1 200,60 0,00
		Total	lei			4 401,04
		Total Materiale Inclusiv salariu				**4 401,04 1,28**
		1.4. Prize si intrerupatoare				
14	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	4 931,00 3 239,00	49,31 32,39

1	2	3	4	5	6	7
15	Pret de piata	Intrerupator monopolar 10A, 250V	buc	1,0000	65,00 0,00	65,00 0,00
16	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300	5 246,67 3 542,33	157,40 106,27
17	Pret furnizor	Priza 10A, 250V	buc	3,0000	62,00 0,00	186,00 0,00
		Total	lei			457,71
		Total Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu				**457,71 138,66**
		1.5. Iluminare				
18	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	0,0100	16 990,00 7 659,00	169,90 76,59
19	Pret furnizor	Corp de iluminat NBT11F115	buc	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
20	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0200	25 153,00 12 136,00	503,06 242,72
21	Pret furnizor	Corp de iluminat ЛПП-05УЕх-2х18 (взрывозащищенный)	buc	1,0000	340,00 0,00	340,00 0,00
22	Pret furnizor	Corp de iluminat LZ-2x18	buc	1,0000	350,00 0,00	350,00 0,00
23	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ-18	buc	4,0000	25,00 0,00	100,00 0,00
24	Pret de piata	Лампа люминесцентная компактная	buc	1,0000	64,64 0,00	64,64 0,00
		Total	lei			1 827,60
		Total Iluminare Inclusiv salariu				**1 827,60 319,31**
		Total	lei			24 742,61
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			873,84
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			1 158,16
		TOTAL 1				26 774,61

1	2	3	4	5	6	7
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			455,13
		TOTAL 2				27 229,74
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			1 361,49
		TOTAL 3				28 591,23
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**28 591,23 3 641,01**
		2. Utilaj				
25	Pret furnizor	Bloc de comanda ЩРн-18, IP 54	buc	1,0000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
26	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
27	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/6A	buc	9,0000	75,00 0,00	675,00 0,00
28	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/6A	buc	3,0000	85,00 0,00	255,00 0,00
29	Pret de piata	Demaror magnetic ПМА026, Uкат=220B, Iнэ=0,2A	buc	4,0000	580,00 0,00	2 320,00 0,00
30	Pret furnizor	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-23 У3	buc	1,0000	650,00 0,00	650,00 0,00
		Total	lei			5 550,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**5 550,00**

		Total	lei	34 141,23
		TVA	20 %	6 828,25
		Total deviz: Inclusiv salariu		**40 969,48 3 641,01**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-10

Cazangerie. Retele de electricitate interioare

Valoarea de deviz 40 969,48 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-10:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	44,402660	82,00	3 641,01
		Total manopera				**3 641,01**
		Materiale:				
1.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,000031	55 000,00	1,70
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000063	3 200,00	0,20
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001302	30 000,00	39,06
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001680	32 000,00	53,76
5.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000007	55 000,00	0,39
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000012	55 000,00	0,66
7.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000126	65 000,00	8,19
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,026800	80,00	82,14
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008000	500,00	4,00
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,922000	55,00	105,71
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,652000	40,00	506,08
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,177600	150,00	26,64
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,652000	150,00	1 897,80
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,048000	65,00	3,12
15.	1019852	Vopsea	kg	0,186000	65,00	12,09
16.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,116000	75,00	8,70
17.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,027000	20 000,00	540,00
18.	2521216700210-10	Cablu КПСВВнг-FRLSLTx 4x0,8 mm2	m	25,875000	16,00	414,00
19.	2521216700210-11	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m	25,875000	14,00	362,25
20.	2521216700210-13	Teava PVC diam. 20 mm	m	60,030000	20,00	1 200,60

21.	2521216700210-8	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2	m	150,075000	12,36	1 854,93
22.	2521216700210-9	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2	m	15,525000	15,60	242,19
23.	2913124201600-122	Corp de iluminat LZ-2x18	buc	1,000000	350,00	350,00
24.	2913124201600-15	Intrerupator monopolar 10A, 250V	buc	1,000000	65,00	65,00
25.	2913124201600-17	Priza 10A, 250V	buc	3,000000	62,00	186,00
26.	2913124201600-19	Corp de iluminat NBT11F115	buc	1,000000	300,00	300,00
27.	2913124201600-21	Corp de iluminat ЛПП-05УЕх-2x18 (взрывозащищенный)	buc	1,000000	340,00	340,00
28.	2913124201600-23	Лампа люминесцентная ЛБ-18	buc	4,000000	25,00	100,00
29.	2913124201600-24	Лампа люминесцентная компактная	buc	1,010000	64,00	64,64
30.	2913124201600-25	Bloc de comanda ЩРн-18, IP 54	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
31.	2913124201600-26	Intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А	buc	1,000000	150,00	150,00
32.	2913124201600-27	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/6А	buc	9,000000	75,00	675,00
33.	2913124201600-28	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/В/6А	buc	3,000000	85,00	255,00
34.	2913124201600-29	Demaror magnetic ПМА026, Uкат=220В, Iнэ=0,2А	buc	4,000000	580,00	2 320,00
35.	2913124201600-30	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-23 У3	buc	1,000000	650,00	650,00
36.	5009030	Flanse	10 buc	0,580000	80,00	46,40
37.	5009031	Scoabe	10 buc	3,886000	10,00	38,86
38.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,020400	68,20	1,39
39.	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,440000	5,00	52,20
40.	5009070	Racordari	10 buc	1,044000	50,00	52,20
41.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,000000	7,00	28,00
42.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,017472	320,00	5,59
43.	5009109	Cirlig	buc	4,080000	9,00	36,72
44.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,041200	800,00	32,96
45.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,051000	700,00	35,70
46.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,061800	25,00	1,54
47.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,132610	200,00	26,52
48.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	24,400000	300,00	7 320,00
49.	5009619	Ate de cusut	kg	0,004000	4,00	0,02
50.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,020160	18,00	0,36
51.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,050000	85,00	89,25
52.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048000	50,00	2,40
53.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,103500	50,00	5,18
		Total materiale de construcţii				**22 095,14**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,117100	700,00	781,97
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,300000	100,00	630,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,300000	100,00	630,00

4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,730000	100,00	1 073,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,856000	100,00	285,60
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,932000	100,00	93,20
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,807200	100,00	280,72
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,117100	700,00	781,97
		Total utilaje de construcţii				**4 556,46**

Total	lei	34 141,23
TVA	20 %	6 828,25

Total deviz: **40 969,48**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Echipament de putere ЩС-4				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-18, IP 54)	buc			730,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	80,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	20 000,00	300,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	100,00	77,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			730,54
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/20A)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/6A)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			861,66
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/6A)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			287,22
5	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Demaror magnetic ПМА 026, Uкат=220В, Iнэ=0,2А)	buc			2 455,48 259,94
	1	Muncitor	h-om	3,170	82,00	259,94
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,080	80,00	6,40
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	500,00	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,373	55,00	20,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	150,00	183,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012	65,00	0,78
	1019852	Vopsea	kg	0,039	65,00	2,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	20 000,00	60,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	7,00	7,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,031	200,00	6,20
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,100	300,00	1 830,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012	50,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024	50,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	700,00	4,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006	700,00	4,20
		Cheltuieli directe	lei			9 821,90
6	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			177,26 117,26
	1	Muncitor	h-om	1,430	82,00	117,26
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,040	150,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	700,00	14,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260	100,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			177,26
		1.2. Cabluri				
7	08-02-148-1 K=0.3man	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 527,89 305,04
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	305,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	3,90
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	320,00	2,66
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,82
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	18,00	0,17
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			3 208,57
8	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2	m			12,79 0,00
	2521216700210-8	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2	m	1,035	12,36	12,79
		Cheltuieli directe	lei			1 854,93
9	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2	m			16,15 0,00
	2521216700210-9	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2	m	1,035	15,60	16,15
		Cheltuieli directe	lei			242,19
10	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m			16,56 0,00
	2521216700210-10	Cablu КПСВВнг-FRLSLTx 4x0,8 mm2	m	1,035	16,00	16,56
		Cheltuieli directe	lei			414,00
11	Pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m			14,49 0,00
	2521216700210-11	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m	1,035	14,00	14,49
		Cheltuieli directe	lei			362,25
		1.3. Materiale				
12	08-02-409-1k=0,3man	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			5 518,00 2,21
	1	Muncitor	h-om	0,300	82,00	2,21
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	63,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	80,00	76,79
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	40,00	536,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	150,00	2 010,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,200	75,00	15,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	80,00	80,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	10,00	67,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	50,00	90,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	700,00	77,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	100,00	1 580,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	100,00	270,00

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	100,00	484,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	700,00	77,00
		Cheltuieli directe	lei			3 200,44
13	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m			20,70 0,00
	2521216700210-13	Teava PVC diam. 20 mm	m	1,035	20,00	20,70
		Cheltuieli directe	lei			1 200,60
		1.4. Prize si intrerupatoare				
14	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 931,00 3 239,00
	1	Muncitor	h-om	39,500	82,00	3 239,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	55 000,00	11,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	55 000,00	16,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020	150,00	153,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030	800,00	824,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110	50,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030	700,00	21,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	100,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030	700,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			49,31
15	Pret de piata	Intrerupator monopolar 10A, 250V	buc			65,00 0,00
	2913124201600-15	Intrerupator monopolar 10A, 250V	buc	1,000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			65,00
16	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 246,67 3 542,33
	1	Muncitor	h-om	43,200	82,00	3 542,33
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	55 000,00	9,33
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	55 000,00	16,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020	150,00	153,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030	800,00	824,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110	50,00	5,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	100,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			157,40
17	Pret furnizor	Priza 10A, 250V	buc			62,00 0,00
	2913124201600-17	Priza 10A, 250V	buc	1,000	62,00	62,00
		Cheltuieli directe	lei			186,00
		1.5. Iluminare				
18	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc			16 990,00 7 659,00
	1	Muncitor	h-om	93,400	82,00	7 659,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	55 000,00	170,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	150,00	612,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	68,20	139,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	700,00	714,00

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	50,00	16,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,800	700,00	560,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,000	100,00	4 000,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	100,00	2 560,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,800	700,00	560,00
		Cheltuieli directe	lei			169,90
19	Pret furnizor	Corp de iluminat NBT11F115	buc			300,00 0,00
	2913124201600-19	Corp de iluminat NBT11F115	buc	1,000	300,00	300,00
		Cheltuieli directe	lei			300,00
20	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			25 153,00 12 136,00
	1	Muncitor	h-om	148,000	82,00	12 136,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	10,00
	5009109	Cirlig	buc	204,000	9,00	1 836,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	700,00	1 428,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,090	25,00	77,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,740	700,00	1 918,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	58,300	100,00	5 830,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,740	700,00	1 918,00
		Cheltuieli directe	lei			503,06
21	Pret furnizor	Corp de iluminat ЛПП-05УЕх-2х18 (взрывозащищенный)	buc			340,00 0,00
	2913124201600-21	Corp de iluminat ЛПП-05УЕх-2х18 (взрывозащищенный)	buc	1,000	340,00	340,00
		Cheltuieli directe	lei			340,00
22	Pret furnizor	Corp de iluminat LZ-2x18	buc			350,00 0,00
	2913124201600-122	Corp de iluminat LZ-2x18	buc	1,000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			350,00
23	Pret de piata	Лампа люминесцентная ЛБ-18	buc			25,00 0,00
	2913124201600-23	Лампа люминесцентная ЛБ-18	buc	1,000	25,00	25,00
		Cheltuieli directe	lei			100,00
24	Pret de piata	Лампа люминесцентная компактная	buc			64,64 0,00
	2913124201600-24	Лампа люминесцентная компактная	buc	1,000	64,00	64,64
		Cheltuieli directe	lei			64,64
		2. Utilaj				
25	Pret furnizor	Bloc de comanda ЩРн-18, IP 54	buc			1 500,00 0,00
	2913124201600-25	Bloc de comanda ЩРн-18, IP 54	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
26	Pret de piata	Intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А	buc			150,00 0,00
	2913124201600-26	Intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А	buc	1,000	150,00	150,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			150,00
27	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/6A	buc			75,00 0,00
	2913124201600-27	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/6A	buc	1,000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			675,00
28	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/6A	buc			85,00 0,00
	2913124201600-28	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/6A	buc	1,000	85,00	85,00
		Cheltuieli directe	lei			255,00
29	Pret de piata	Demaror magnetic ПМА026, Uкат=220В, Iнэ=0,2А	buc			580,00 0,00
	2913124201600-29	Demaror magnetic ПМА026, Uкат=220В, Iнэ=0,2А	buc	1,000	580,00	580,00
		Cheltuieli directe	lei			2 320,00
30	Pret furnizor	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-23 У3	buc			650,00 0,00
	2913124201600-30	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-23 У3	buc	1,000	650,00	650,00
		Cheltuieli directe	lei			650,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-11

Retele electrice interioare

Valoarea de deviz 1 671 917,39 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare **1.1. Echipament de putere** **1.1.1. 1ШУЭ**				
1	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Вводно-распред устройство ВРУ1-11-10)	buc	1,000	1 376,73 286,18	1 376,73 286,18
2	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (переключатель ПЦ-250А)	buc	2,000	537,76 350,96	1 075,51 701,92
3	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (siguranta fuzibila, Inb=63A)	buc	3,000	142,77 100,86	428,31 302,58
4	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (siguranta fuzibila, Inb=80A)	buc	3,000	142,77 100,86	428,31 302,58

1	2	3	4	5	6	7
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 380B, 100A	buc	2,000	80,99 71,34	161,98 142,68
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A)	buc	2,000	94,54 91,84	189,08 183,68
		Total	lei			3 659,92
		Total 1ШУЭ **Inclusiv salariu**				**3 659,92** **1 919,62**
		1.1.2. 2ШУЭ				
7	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Устройство автоматического переключения на резерв АВР-100-100)	buc	1,000	1 214,48 286,18	1 214,48 286,18
8	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMG 310 380B, 5 - 40A	buc	1,000	80,99 71,34	80,99 71,34
		Total	lei			1 295,47
		Total 2ШУЭ **Inclusiv salariu**				**1 295,47** **357,52**
		1.1.3. ГРЩ-1				
9	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-18-1 36УХЛ3)	buc	1,000	700,54 190,24	700,54 190,24
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3P/100A)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A)	buc	3,000	94,54 91,84	283,62 275,52
		Total	lei			1 078,70
		Total ГРЩ-1 **Inclusiv salariu**				**1 078,70** **557,60**

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.4. ГРЩ-2				
12	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-18-1 36УХЛ3)	buc	1,000	700,54 190,24	700,54 190,24
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/100А)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/63А)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/25А)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (независимый расцепитель РН 47)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84
		Total	lei			1 078,70
		Total ГРЩ-2 **Inclusiv salariu**				**1 078,70** **557,60**
		1.1.5. ЩГП-1				
17	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-36-1 36УХЛ3)	buc	1,000	700,54 190,24	700,54 190,24
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/100А)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/20А)	buc	5,000	94,54 91,84	472,70 459,20
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate	buc	8,000	94,54 91,84	756,32 734,72

1	2	3	4	5	6	7
		) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)				
		Total	lei			2 024,10
		Total ЩГП-1 **Inclusiv salariu**				**2 024,10** **1 476,00**
		1.1.6. ГЩ-1				
21	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 (ЩРв-18-1 36УХЛ3)	buc	1,000	580,54 190,24	580,54 190,24
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc	7,000	94,54 91,84	661,78 642,88
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16А/30mA)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84
		Total	lei			1 431,40
		Total ГЩ-1 **Inclusiv salariu**				**1 431,40** **1 016,80**
		1.1.7. ГЩ-2				
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-36-1 36УХЛ3)	buc	1,000	700,54 190,24	700,54 190,24
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc	6,000	94,54 91,84	567,24 551,04

1	2	3	4	5	6	7
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc	5,000	94,54 91,84	472,70 459,20
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc	6,000	94,54 91,84	567,24 551,04
		Total	lei			2 402,26
		Total ГЩ-2 **Inclusiv salariu**				**2 402,26** **1 843,36**
		1.1.8. ГЩ-3				
30	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 (ЩРв-24-1 36УХЛ3)	buc	1,000	580,54 190,24	580,54 190,24
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3P/20A)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc	6,000	94,54 91,84	567,24 551,04
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc	3,000	94,54 91,84	283,62 275,52
		Total	lei			1 620,48
		Total ГЩ-3 **Inclusiv salariu**				**1 620,48** **1 200,48**
		1.1.9. ЩС-1				
35	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si	buc	4,000	580,54 190,24	2 322,16 760,96

1	2	3	4	5	6	7
		latime, mm, 395x310x120 (ЩРв-36-1 36УХЛ3)				
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/63А)	buc	4,000	94,54 91,84	378,16 367,36
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-34/2Р/С/16А/10mA)	buc	12,000	94,54 91,84	1 134,48 1 102,08
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-34/2Р/С/25А/10mA)	buc	4,000	94,54 91,84	378,16 367,36
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16А/30mA)	buc	8,000	94,54 91,84	756,32 734,72
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/25А/30mA)	buc	16,000	94,54 91,84	1 512,64 1 469,44
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/32А/30mA)	buc	4,000	94,54 91,84	378,16 367,36
		Total	lei			6 860,08
		Total ЩС-1 **Inclusiv salariu**				**6 860,08** **5 169,28**
		1.1.10. ЩС-2				
42	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 (ЩРв-18-1 36УХЛ3)	buc	4,000	580,54 190,24	2 322,16 760,96
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А)	buc	4,000	94,54 91,84	378,16 367,36
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate	buc	4,000	94,54 91,84	378,16 367,36

1	2	3	4	5	6	7
		) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)				
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc	24,000	94,54 91,84	2 268,96 2 204,16
		Total	lei			5 347,44
		Total ЩС-2 **Inclusiv salariu**				**5 347,44** **3 699,84**
		1.1.11. ЩС-3				
46	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 (ЩРв-24-1 36УХЛ3)	buc	1,000	580,54 190,24	580,54 190,24
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3P/20A)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84
48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc	2,000	94,54 91,84	189,08 183,68
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/10mA)	buc	5,000	94,54 91,84	472,70 459,20
		Total	lei			1 431,40
		Total ЩС-3 **Inclusiv salariu**				**1 431,40** **1 016,80**
		1.1.12. ЩК-1				
51	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 (ЩРв-18-1 36УХЛ3)	buc	1,000	580,54 190,24	580,54 190,24

1	2	3	4	5	6	7
52	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/20A)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc	7,000	94,54 91,84	661,78 642,88
54	08-01-015-1	Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV,ograniciteli impulisnih napreajenii OPC 1	set	1,000	2 676,40 1 057,80	2 676,40 1 057,80
		Total	lei			4 013,26
		Total ЩК-1 **Inclusiv salariu**				**4 013,26** **1 982,76**
		1.1.13. ЩВ-1				
55	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 (ЩРв-18-1 36УХЛ3)	buc	1,000	580,54 190,24	580,54 190,24
56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/20A)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc	11,000	94,54 91,84	1 039,94 1 010,24
		Total	lei			1 715,02
		Total ЩВ-1 **Inclusiv salariu**				**1 715,02** **1 292,32**
		1.1.14. ЩВ-2				
58	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 (ЩРв-24-1 36УХЛ3)	buc	1,000	580,54 190,24	580,54 190,24
59	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84

1	2	3	4	5	6	7
60	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc	18,000	94,54 91,84	1 701,72 1 653,12
		Total	lei			2 376,80
		Total ЩВ-2 **Inclusiv salariu**				**2 376,80** **1 935,20**
		1.1.15. ЩАО-1				
61	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, (ЩРв-12-1 36УХЛ3)	buc	1,000	580,54 190,24	580,54 190,24
62	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/20A)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84
63	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc	6,000	94,54 91,84	567,24 551,04
64	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator (выключатель сумеречный)	buc	2,000	94,54 91,84	189,08 183,68
65	10-08-003-05	Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (фотодатчик)	buc	1,000	674,68 656,00	674,68 656,00
		Total	lei			2 106,08
		Total ЩАО-1 **Inclusiv salariu**				**2 106,08** **1 672,80**
		1.1.16. Diferite				
66	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (demaror magnetic ПМА 0261У3, In=0,8A, Uк=220В)	buc	4,000	94,54 91,84	378,16 367,36
67	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (demaror magnetic ПМА 0261У3, In=2,5A, Uк=220В)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84

1	2	3	4	5	6	7
68	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (demaror magnetic ПМА 0261У3, In=6.3A, Uк=220B)	buc	1,000	94,54 91,84	94,54 91,84
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (demaror magnetic ПМА 6132У3, In=150A, Uк=220B)	buc	2,000	94,54 91,84	189,08 183,68
70	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (кнопка управления 2-х штифтовая ПКЕ 212-2У3)	buc	6,000	311,92 147,60	1 871,49 885,60
71	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250)	buc	1,000	165,26 117,26	165,26 117,26
72	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (ящик силовой с рубильником ЯР-100)	buc	3,000	426,50 201,72	1 279,49 605,16
73	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (пакетный выключатель)	buc	10,000	307,64 171,38	3 076,45 1 713,80
		Total	lei			7 149,01
		Total Diferite Inclusiv salariu				**7 149,01 4 056,54**
		Total	lei			45 590,12
		Total Echipament de putere Inclusiv salariu				**45 590,12 29 754,52**
		1.2. Iluminare				
74	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat pentru tuburi LED	buc	192,000	530,70 110,70	101 894,40 21 254,40

1	2	3	4	5	6	7
75	Pretul furnizorului	Corp de iluminat aplicat 1*36W, IP65 pentru tuburi LED водонепронецаемый IP65, completate cu Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	50,000	180,00 0,00	9 000,00 0,00
76	Pretul furnizorului	Corp de iluminat aplicat 1*18W, pentru tuburi LED водонепронецаемый IP65, completate cu Tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	28,000	175,00 0,00	4 900,00 0,00
77	Pretul furnizorului	Corp de iluminat 4*20W 600*600 IP20 pentru tavane casetate completate cu tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	32,000	310,00 0,00	9 920,00 0,00
78	Pretul furnizorului	Corp de iluminat 4*20W IP20 pentru tavane casetate 600*600 ,completate cu tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	70,000	290,00 0,00	20 300,00 0,00
79	Pretul furnizorului	Corp de iluminat 2*20W IP20 pentru tavane ,completate cu tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	12,000	220,00 0,00	2 640,00 0,00
80	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	0,130	16 266,69 7 658,77	2 114,67 995,64
81	Pret furnizor	Corp de iluminat NBT11F2x18 completate cu tub LED ,culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	4,000	180,00 0,00	720,00 0,00
82	Pret furnizor	Corp de iluminat НББ64-60 completate cu tub LED ,culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	9,000	200,00 0,00	1 800,00 0,00
83	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,110	12 161,45 8 052,36	1 337,76 885,76
84	Pretul furnizorului	Corp de iluminat EXIT LED 3.6W IP 20 cu batarie	buc	11,000	150,00 0,00	1 650,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
85	Pretul furnizorului	Lampa incasdescenta 220B, 100W	buc	9,000	18,00 0,00	162,00 0,00
86	Pretul furnizorului	Lampa luminescenta 220B, 18W	buc	8,000	18,00 0,00	144,00 0,00
		Total	lei			156 582,83
		Total Iluminare **Inclusiv salariu**				**156 582,83** **23 135,80**
		1.3. Prize si intrerupatoare				
87	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,970	3 473,77 3 124,20	3 369,56 3 030,47
88	Pret furnizor	Priza 10A 250B	buc	65,000	30,00 0,00	1 950,00 0,00
89	Pret furnizor	Priza pentru computer 10A 250B	buc	32,000	30,00 0,00	960,00 0,00
90	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,120	4 913,08 3 542,42	589,57 425,09
91	Pret furnizor	Priza 25A, Un=380B	buc	4,000	45,00 0,00	180,00 0,00
92	Pret furnizor	Priza 10A, Un=380B	buc	8,000	46,00 0,00	368,00 0,00
93	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,670	2 886,48 2 640,40	1 933,94 1 769,07
94	Pret de piata	Intreruptor pentru instalatie inchisa 6A 250B	buc	67,000	30,00 0,00	2 010,00 0,00
95	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,150	2 935,67 2 689,60	440,35 403,44
96	Pret de piata	Intrerupator cu doua clape 6A 250B	buc	13,000	28,00 0,00	364,00 0,00
97	Pret de piata	Переключатель на 2 направления для скрытой установки	buc	2,000	30,00 0,00	60,00 0,00
		Total	lei			12 225,42
		Total Prize si intrerupatoare **Inclusiv salariu**				**12 225,42** **5 628,07**
		1.4. Cabluri				

1	2	3	4	5	6	7
98	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	30,000	2 028,26 1 016,80	60 847,80 30 504,00
99	Pret de piata	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x1.5 mm2	m	2 000,000	22,00 0,00	44 000,00 0,00
100	Pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m	450,000	22,00 0,00	9 900,00 0,00
101	Pret de piata	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x2.5 mm2	m	550,000	28,00 0,00	15 400,00 0,00
102	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,190	2 900,00 1 500,58	551,00 285,11
103	Pret de piata	Cablu АВВГнгLS-0,66 5x35 mm2	m	10,000	58,00 0,00	580,00 0,00
104	Pret de piata	Cablu АВВГнг-FRLS-0,66 5x35 mm2	m	3,000	58,00 0,00	174,00 0,00
105	Pret de piata	Cablu ВВГнгLS-0,66 5x50 mm2	m	6,000	75,00 0,00	450,00 0,00
106	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	63,090	2 028,26 1 016,80	127 962,89 64 149,91
107	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2	m	2 274,000	12,00 0,00	27 288,00 0,00
108	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2	m	730,000	12,00 0,00	8 760,00 0,00
109	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x2,5 mm2	m	1 750,000	15,00 0,00	26 250,00 0,00
110	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x4,0 mm2	m	175,000	25,00 0,00	4 375,00 0,00
111	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1гн 1x6,0 mm2	m	1 215,000	56,00 0,00	68 040,00 0,00
112	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1гн-FRLS 1x6,0 mm2	m	75,000	56,00 0,00	4 200,00 0,00
113	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x16,0 mm2	m	90,000	68,00 0,00	6 120,00 0,00
		Total	lei			404 898,69
		Total Cabluri				**404 898,69**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**94 939,02**
		1.5. Materiale				
114	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	46,900	5 796,40 1 951,60	271 851,16 91 530,04
115	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m	4 000,000	22,00 0,00	88 000,00 0,00
116	Pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm	m	690,000	25,00 0,00	17 250,00 0,00
117	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,200	7 840,60 2 820,80	1 568,12 564,16
118	Pret de piata	Teava PVC diam. 40 mm	m	20,000	36,00 0,00	720,00 0,00
119	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4,000	6 902,14 2 525,60	27 608,56 10 102,40
120	Pret de piata	Teava din otel diam. 20 mm	m	400,000	38,00 0,00	15 200,00 0,00
121	Pret furnizor	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi	buc	700,000	100,00 0,00	70 000,00 0,00
122	Pret furnizor	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor	buc	171,000	50,00 0,00	8 550,00 0,00
		Total	lei			500 747,84
		Total Materiale **Inclusiv salariu**				**500 747,84** **102 196,60**
		Total	lei			1 120 044,90
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			61 356,96
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			45 087,57
		TOTAL 1				1 226 489,43
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			31 956,75
		TOTAL 2				1 258 446,18
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			62 922,31

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL 3				1 321 368,49
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**1 321 368,49** **255 654,01**
		2. Utilaj **2.1. Echipament de putere** **2.1.1. 1ШУЭ**				
123	Pret de piata	Panou ВРУ1-11-10	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
124	Pret de piata	Переключатель ПЦ-250А	buc	2,000	320,00 0,00	640,00 0,00
125	Pret furnizor	Siguranta fuzibila, Iн=63A, ПН2-100/63A	buc	3,000	120,00 0,00	360,00 0,00
126	Pret furnizor	Siguranta fuzibila, Iн=63A, ПН2-100/80A	buc	3,000	120,00 0,00	360,00 0,00
127	Pret furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220B, I - 100A	buc	2,000	6 200,00 0,00	12 400,00 0,00
128	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A	buc	2,000	85,00 0,00	170,00 0,00
		Total	lei			15 430,00
		Total 1ШУЭ **Inclusiv salariu**				**15 430,00**
		2.1.2. 2ШУЭ				
129	Pret de piata	Panou АВР-100-100	buc	1,000	980,00 0,00	980,00 0,00
130	Pret furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220B, I - 5 - 40A	buc	1,000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
		Total	lei			5 780,00
		Total 2ШУЭ **Inclusiv salariu**				**5 780,00**
		2.1.3. ГРЩ-1				
131	Pret de piata	Panou ЩРн-18-1 36УХЛ3	buc	1,000	840,00 0,00	840,00 0,00
132	Pret de piata	Intrerupator de sarcina ВН32/3P/63A	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
133	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc	3,000	80,00 0,00	240,00 0,00
		Total	lei			1 230,00
		Total ГРЩ-1 Inclusiv salariu				**1 230,00**
		2.1.4. ГРЩ-2				
134	Pret de piata	Panou ЩРн-18-1 36УХЛ3	buc	1,000	840,00 0,00	840,00 0,00
135	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/100A	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
136	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A	buc	1,000	90,00 0,00	90,00 0,00
137	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc	1,000	90,00 0,00	90,00 0,00
138	Pret de piata	Intrerupator automat (независимый расцепитель PH 47)	buc	1,000	110,00 0,00	110,00 0,00
		Total	lei			1 280,00
		Total ГРЩ-2 Inclusiv salariu				**1 280,00**
		2.1.5. ЩГП-1				
139	Pret de piata	Panou ЩРн-36-1 36УХЛ3	buc	1,000	1 600,00 0,00	1 600,00 0,00
140	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/100A	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
141	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc	5,000	120,00 0,00	600,00 0,00
142	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	8,000	120,00 0,00	960,00 0,00
		Total	lei			3 280,00
		Total ЩГП-1 Inclusiv salariu				**3 280,00**
		2.1.6. ГЩ-1				
143	Pret de piata	Panou ЩРв-18-1 36УХЛ3	buc	1,000	840,00 0,00	840,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
144	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
145	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	7,000	75,00 0,00	525,00 0,00
146	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	1,000	110,00 0,00	110,00 0,00
		Total	lei			1 595,00
		Total ГЩ-1 **Inclusiv salariu**				**1 595,00**
		2.1.7. ГЩ-2				
147	Pret de piata	Panou ЩРн-36-1 36УХЛ3	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
148	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000	145,00 0,00	145,00 0,00
149	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	6,000	75,00 0,00	450,00 0,00
150	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	5,000	75,00 0,00	375,00 0,00
151	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	6,000	96,00 0,00	576,00 0,00
		Total	lei			3 046,00
		Total ГЩ-2 **Inclusiv salariu**				**3 046,00**
		2.1.8. ГЩ-3				
152	Pret de piata	Panou ЩРв-24-1 36УХЛ3	buc	1,000	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
153	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
154	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	6,000	75,00 0,00	450,00 0,00
155	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	1,000	75,00 0,00	75,00 0,00
156	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	3,000	90,00 0,00	270,00 0,00
		Total	lei			2 245,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total ГЩ-3 **Inclusiv salariu**				**2 245,00**
		2.1.9. ЩС-1				
157	Pret de piata	Panou ЩРв-36-1 36УХЛ3	buc	4,000	1 300,00 0,00	5 200,00 0,00
158	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A	buc	4,000	165,00 0,00	660,00 0,00
159	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-34 2P/16A/C/10mA	buc	12,000	75,00 0,00	900,00 0,00
160	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-34 2P/25A/C/10mA	buc	4,000	75,00 0,00	300,00 0,00
161	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	8,000	72,00 0,00	576,00 0,00
162	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/25A/C/10mA	buc	16,000	74,00 0,00	1 184,00 0,00
163	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/32A/C/10mA	buc	4,000	80,00 0,00	320,00 0,00
		Total	lei			9 140,00
		Total ЩС-1 **Inclusiv salariu**				**9 140,00**
		2.1.10. ЩС-2				
164	Pret de piata	Panou ЩРв-18-1 36УХЛ3	buc	4,000	1 300,00 0,00	5 200,00 0,00
165	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	4,000	150,00 0,00	600,00 0,00
166	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	4,000	75,00 0,00	300,00 0,00
167	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	24,000	80,00 0,00	1 920,00 0,00
		Total	lei			8 020,00
		Total ЩС-2 **Inclusiv salariu**				**8 020,00**
		2.1.11. ЩС-3				
168	Pret de piata	Panou ЩРв-24-1 36УХЛ3	buc	1,000	1 300,00 0,00	1 300,00 0,00
169	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
170	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	1,000	85,00 0,00	85,00 0,00
171	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	2,000	65,00 0,00	130,00 0,00
172	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/10mA	buc	5,000	65,00 0,00	325,00 0,00
		Total	lei			1 960,00
		Total ЩС-3 **Inclusiv salariu**				**1 960,00**
		2.1.12. ЩК-1				
173	Pret de piata	Panou ЩРв-18-1 36УХЛ3	buc	1,000	840,00 0,00	840,00 0,00
174	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
175	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	7,000	75,00 0,00	525,00 0,00
176	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1	buc	1,000	310,00 0,00	310,00 0,00
		Total	lei			1 795,00
		Total ЩК-1 **Inclusiv salariu**				**1 795,00**
		2.1.13. ЩВ-1				
177	Pret de piata	Panou ЩРв-18-1 36УХЛ3	buc	1,000	840,00 0,00	840,00 0,00
178	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000	130,00 0,00	130,00 0,00
179	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	11,000	75,00 0,00	825,00 0,00
		Total	lei			1 795,00
		Total ЩВ-1 **Inclusiv salariu**				**1 795,00**
		2.1.14. ЩВ-2				
180	Pret de piata	Panou ЩРв-24-1 36УХЛ3	buc	1,000	800,00 0,00	800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
181	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
182	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	18,000	65,00 0,00	1 170,00 0,00
		Total	lei			2 090,00
		Total ЩВ-2 Inclusiv salariu				**2 090,00**
		2.1.15. ЩАО				
183	Pret de piata	Panou ЩРв-12-1 36УХЛ3	buc	1,000	780,00 0,00	780,00 0,00
184	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
185	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	6,000	65,00 0,00	390,00 0,00
186	Pret de piata	Выключатель сумеречный	buc	2,000	145,00 0,00	290,00 0,00
187	Pret de piata	Фотодатчик	buc	1,000	520,00 0,00	520,00 0,00
		Total	lei			2 100,00
		Total ЩАО Inclusiv salariu				**2 100,00**
		2.1.16. Diferite				
188	Pret de piata	Demaror magnetic ПМА-0261У3, In=0,8A, Uк=220B	buc	4,000	450,00 0,00	1 800,00 0,00
189	Pret de piata	Demaror magnetic ПМА-0261У3, In=2,5A, Uк=220B	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
190	Pret de piata	Demaror magnetic ПМА-0261У3, In=6,3A, Uк=220B	buc	1,000	520,00 0,00	520,00 0,00
191	Pret de piata	Demaror magnetic ПМА-6132У3, In=150A, Uк=220B	buc	2,000	590,00 0,00	1 180,00 0,00
192	Pret de piata	Buton cu comanda ПКЕ-212-2У3	buc	6,000	60,00 0,00	360,00 0,00
193	Pret furnizor	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250	buc	1,000	550,00 0,00	550,00 0,00
194	Pret furnizor	Ящик силовой с рубильником ЯР-100	buc	3,000	1 200,00 0,00	3 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
195	Pret furnizor	Пакетный выключатель ПВМ1-10	buc	10,000	260,00 0,00	2 600,00 0,00
		Total	lei			11 110,00
		Total Diferite Inclusiv salariu				**11 110,00**
		Total	lei			71 896,00
		Total Echipament de putere Inclusiv salariu				**71 896,00**
		Total	lei			71 896,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**71 896,00**

		Total	lei	1 393 264,49
		TVA	20 %	278 652,90
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**1 671 917,39** **255 654,01**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-11

Retele electrice interioare

Valoarea de deviz 1 671 917,39 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-11:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	2 858,532000	82,00	234 399,61
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	259,200000	82,00	21 254,40
		Total manopera				**255 654,01**
		Materiale:				
1.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,039000	1 000,00	39,00
2.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,000488	55 000,00	26,84
3.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,005658	3 200,00	18,10
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,111042	30 000,00	3 331,26
5.	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,074624	32 000,00	2 387,96
6.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000019	55 000,00	1,04
7.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000036	55 000,00	1,98
8.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,009000	30 000,00	270,00
9.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,005596	65 000,00	363,74
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	56,436000	80,00	4 514,88
11.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001200	85,00	0,10
12.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,062000	500,00	31,00
13.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	28,243000	55,00	1 553,36
14.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300000	15,00	4,50
15.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	649,120000	40,00	25 964,80
16.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,605600	150,00	690,84
17.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	649,120000	15,00	9 736,80
18.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,247000	65,00	16,06
19.	1019852	Vopsea	kg	5,458000	65,00	354,77
20.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	2,600000	150,00	390,00
21.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	9,460000	85,00	804,10
22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,306000	22 000,00	6 732,00
23.	2722103304810-100	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m	450,000000	22,00	9 900,00
24.	2722103304810-101	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x2.5 mm2	m	550,000000	28,00	15 400,00
25.	2722103304810-103	Cablu АВВГнгLS-0,66 5x35 mm2	m	10,000000	58,00	580,00
26.	2722103304810-104	Cablu АВВГнг-FRLS-0,66 5x35 mm2	m	3,000000	58,00	174,00
27.	2722103304810-105	Cablu ВВГнгLS-0,66 5x50 mm2	m	6,000000	75,00	450,00

28.	2722103304810-107	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2	m	2 274,000000	12,00	27 288,00
29.	2722103304810-108	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2	m	730,000000	12,00	8 760,00
30.	2722103304810-109	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x2,5 mm2	m	1 750,000000	15,00	26 250,00
31.	2722103304810-110	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x4,0 mm2	m	175,000000	25,00	4 375,00
32.	2722103304810-111	Fir cu conductor din cupru ПВ1гн 1x6,0 mm2	m	1 215,000000	56,00	68 040,00
33.	2722103304810-112	Fir cu conductor din cupru ПВ1гн-FRLS 1x6,0 mm2	m	75,000000	56,00	4 200,00
34.	2722103304810-113	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x16,0 mm2	m	90,000000	68,00	6 120,00
35.	2722103304810-115	Teava PVC diam. 20 mm	m	4 000,000000	22,00	88 000,00
36.	2722103304810-116	Teava PVC diam. 25 mm	m	690,000000	25,00	17 250,00
37.	2722103304810-118	Teava PVC diam. 40 mm	m	20,000000	36,00	720,00
38.	2722103304810-120	Teava din otel diam. 20 mm	m	400,000000	38,00	15 200,00
39.	2722103304810-99	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x1.5 mm2	m	2 000,000000	22,00	44 000,00
40.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	192,000000	420,00	80 640,00
41.	2913124201600-121	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi	buc	700,000000	100,00	70 000,00
42.	2913124201600-122	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor	buc	171,000000	50,00	8 550,00
43.	2913124201600-123	Panou ВРУ1-11-10	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
44.	2913124201600-124	Переключатель ПЦ-250А	buc	2,000000	320,00	640,00
45.	2913124201600-125	Siguranta fuzibila, Iн=63A, ПН2-100/63A	buc	3,000000	120,00	360,00
46.	2913124201600-126	Siguranta fuzibila, Iн=63A, ПН2-100/80A	buc	3,000000	120,00	360,00
47.	2913124201600-127	Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220B, I - 100A	buc	2,000000	6 200,00	12 400,00
48.	2913124201600-128	Intrerupator automat ВА47-100/3P/C/80A	buc	2,000000	85,00	170,00
49.	2913124201600-129	Panou АВР-100-100	buc	1,000000	980,00	980,00
50.	2913124201600-130	Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220B, I - 5 - 40A	buc	1,000000	4 800,00	4 800,00
51.	2913124201600-131	Panou ЩРн-18-1 36УХЛ3	buc	1,000000	840,00	840,00
52.	2913124201600-132	Intrerupator de sarcina ВН32/3P/63A	buc	1,000000	150,00	150,00
53.	2913124201600-133	Intrerupator automat ВА47-29/3P/C/20A	buc	3,000000	80,00	240,00
54.	2913124201600-134	Panou ЩРн-18-1 36УХЛ3	buc	1,000000	840,00	840,00
55.	2913124201600-135	Intrerupator de sarcina ВН32/3P/100A	buc	1,000000	150,00	150,00
56.	2913124201600-136	Intrerupator automat ВА47-29/3P/C/63A	buc	1,000000	90,00	90,00
57.	2913124201600-137	Intrerupator automat ВА47-29/3P/C/25A	buc	1,000000	90,00	90,00
58.	2913124201600-138	Intrerupator automat (независимый расцепитель РН 47)	buc	1,000000	110,00	110,00
59.	2913124201600-139	Panou ЩРн-36-1 36УХЛ3	buc	1,000000	1 600,00	1 600,00
60.	2913124201600-140	Intrerupator de sarcina ВН32/3P/100A	buc	1,000000	120,00	120,00

61.	2913124201600-141	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc	5,000000	120,00	600,00
62.	2913124201600-142	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	8,000000	120,00	960,00
63.	2913124201600-143	Panou ЩРв-18-1 36УХЛ3	buc	1,000000	840,00	840,00
64.	2913124201600-144	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000000	120,00	120,00
65.	2913124201600-145	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	7,000000	75,00	525,00
66.	2913124201600-146	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	1,000000	110,00	110,00
67.	2913124201600-147	Panou ЩРн-36-1 36УХЛ3	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
68.	2913124201600-148	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000000	145,00	145,00
69.	2913124201600-149	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	6,000000	75,00	450,00
70.	2913124201600-150	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	5,000000	75,00	375,00
71.	2913124201600-151	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	6,000000	96,00	576,00
72.	2913124201600-152	Panou ЩРв-24-1 36УХЛ3	buc	1,000000	1 300,00	1 300,00
73.	2913124201600-153	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000000	150,00	150,00
74.	2913124201600-154	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	6,000000	75,00	450,00
75.	2913124201600-155	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	1,000000	75,00	75,00
76.	2913124201600-156	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	3,000000	90,00	270,00
77.	2913124201600-157	Panou ЩРв-36-1 36УХЛ3	buc	4,000000	1 300,00	5 200,00
78.	2913124201600-158	Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A	buc	4,000000	165,00	660,00
79.	2913124201600-159	Intrerupator automat АВДТ-34 2P/16A/C/10mA	buc	12,000000	75,00	900,00
80.	2913124201600-160	Intrerupator automat АВДТ-34 2P/25A/C/10mA	buc	4,000000	75,00	300,00
81.	2913124201600-161	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	8,000000	72,00	576,00
82.	2913124201600-162	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/25A/C/10mA	buc	16,000000	74,00	1 184,00
83.	2913124201600-163	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/32A/C/10mA	buc	4,000000	80,00	320,00
84.	2913124201600-164	Panou ЩРв-18-1 36УХЛ3	buc	4,000000	1 300,00	5 200,00
85.	2913124201600-165	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	4,000000	150,00	600,00
86.	2913124201600-166	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	4,000000	75,00	300,00
87.	2913124201600-167	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	24,000000	80,00	1 920,00
88.	2913124201600-168	Panou ЩРв-24-1 36УХЛ3	buc	1,000000	1 300,00	1 300,00
89.	2913124201600-169	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000000	120,00	120,00
90.	2913124201600-170	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	1,000000	85,00	85,00
91.	2913124201600-171	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	2,000000	65,00	130,00
92.	2913124201600-172	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/10mA	buc	5,000000	65,00	325,00
93.	2913124201600-173	Panou ЩРв-18-1 36УХЛ3	buc	1,000000	840,00	840,00
94.	2913124201600-174	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000000	120,00	120,00
95.	2913124201600-175	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	7,000000	75,00	525,00

96.	2913124201600-176	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1	buc	1,000000	310,00	310,00
97.	2913124201600-177	Panou ЩРв-18-1 36УХЛ3	buc	1,000000	840,00	840,00
98.	2913124201600-178	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000000	130,00	130,00
99.	2913124201600-179	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	11,000000	75,00	825,00
100.	2913124201600-180	Panou ЩРв-24-1 36УХЛ3	buc	1,000000	800,00	800,00
101.	2913124201600-181	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,000000	120,00	120,00
102.	2913124201600-182	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	18,000000	65,00	1 170,00
103.	2913124201600-183	Panou ЩРв-12-1 36УХЛ3	buc	1,000000	780,00	780,00
104.	2913124201600-184	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000000	120,00	120,00
105.	2913124201600-185	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	6,000000	65,00	390,00
106.	2913124201600-186	Выключатель сумеречный	buc	2,000000	145,00	290,00
107.	2913124201600-187	Фотодатчик	buc	1,000000	520,00	520,00
108.	2913124201600-188	Demaror magnetic ПМА-0261У3, In=0,8A, Uк=220В	buc	4,000000	450,00	1 800,00
109.	2913124201600-189	Demaror magnetic ПМА-0261У3, In=2,5A, Uк=220В	buc	1,000000	500,00	500,00
110.	2913124201600-190	Demaror magnetic ПМА-0261У3, In=6,3A, Uк=220В	buc	1,000000	520,00	520,00
111.	2913124201600-191	Demaror magnetic ПМА-6132У3, In=150A, Uк=220В	buc	2,000000	590,00	1 180,00
112.	2913124201600-192	Buton cu comanda ПКЕ-212-2У3	buc	6,000000	60,00	360,00
113.	2913124201600-193	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250	buc	1,000000	550,00	550,00
114.	2913124201600-194	Ящик силовой с рубильником ЯР-100	buc	3,000000	1 200,00	3 600,00
115.	2913124201600-195	Пакетный выключатель ПВМ1-10	buc	10,000000	260,00	2 600,00
116.	2913124201600-75	Corp de iluminat aplicat 1*36W, IP65 pentru tuburi LED водонепронецаемый IP65, completate cu Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	50,000000	180,00	9 000,00
117.	2913124201600-76	Corp de iluminat aplicat 1*18W, pentru tuburi LED водонепронецаемый IP65, completate cu Tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	28,000000	175,00	4 900,00
118.	2913124201600-77	Corp de iluminat 4*20W 600*600 IP20 pentru tavane casetate completate cu tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	32,000000	310,00	9 920,00
119.	2913124201600-78	Corp de iluminat 4*20W IP20 pentru tavane casetate 600*600 ,completate cu tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	70,000000	290,00	20 300,00

120.	2913124201600-79	Corp de iluminat 2*20W IP20 pentru tavane ,completate cu tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	12,000000	220,00	2 640,00
121.	2913124201600-81	Corp de iluminat NBT11F2x18 completate cu tub LED ,culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	4,000000	180,00	720,00
122.	2913124201600-82	Corp de iluminat НББ64-60 completate cu tub LED ,culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	9,000000	200,00	1 800,00
123.	2913124201600-84	Corp de iluminat EXIT LED 3.6W IP 20 cu batarie	buc	11,000000	150,00	1 650,00
124.	2913124201600-85	Lampa incasdescenta 220B, 100W	buc	9,000000	18,00	162,00
125.	2913124201600-86	Lampa luminescenta 220B, 18W	buc	8,000000	18,00	144,00
126.	2913124201600-88	Priza 10A 250B	buc	65,000000	30,00	1 950,00
127.	2913124201600-89	Priza pentru computer 10A 250B	buc	32,000000	30,00	960,00
128.	2913124201600-91	Priza 25A, Un=380B	buc	4,000000	45,00	180,00
129.	2913124201600-92	Priza 10A, Un=380B	buc	8,000000	46,00	368,00
130.	2913124201600-94	Intreruptor pentru instalatie inchisa 6A 250B	buc	67,000000	30,00	2 010,00
131.	2913124201600-96	Intrerupator cu doua clape 6A 250B	buc	13,000000	28,00	364,00
132.	2913124201600-97	Переключатель на 2 направления для скрытой установки	buc	2,000000	30,00	60,00
133.	5009030	Flanse	10 buc	51,180000	50,00	2 559,00
134.	5009031	Scoabe	10 buc	331,970000	50,00	16 598,50
135.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,265200	50,00	13,26
136.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 030,380000	2,00	2 060,76
137.	5009062	Papuci de cablu	buc	79,700000	4,00	318,80
138.	5009070	Racordari	10 buc	84,780000	60,00	5 086,80
139.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	51,000000	7,00	357,00
140.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,776090	3 000,00	2 328,27
141.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,123600	500,00	61,80
142.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,132600	500,00	66,30
143.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,320000	200,00	64,00
144.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,784448	200,00	156,89
145.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,366000	200,00	73,20
146.	5009619	Ate de cusut	kg	0,035000	500,00	17,50

147.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,895488	50,00	44,77
148.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,120000	28,00	3,36
149.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000168	20 000,00	3,36
150.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,012000	85,00	1,02
151.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	46,640000	85,00	3 964,40
152.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,000150	24 000,00	3,60
153.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,216000	50,00	10,80
154.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,132000	50,00	56,61
		Total materiale de construcţii				**716 004,13**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	47,186100	100,00	4 718,61
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	280,079400	100,00	28 007,94
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	280,079400	100,00	28 007,94
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	831,730000	100,00	83 173,00
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	172,326000	100,00	17 232,60
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	5,726000	100,00	572,60
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	253,108000	100,00	25 310,80
8.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,290000	100,00	229,00
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	47,186100	700,00	33 030,27
		Total utilaje de construcţii				**220 282,76**

Total	lei	1 393 264,49
TVA	20 %	278 652,90
Total deviz:		**1 671 917,39**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Echipament de putere				
		1.1.1. 1ШУЭ				
1	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100 (Вводно-распред устройство ВРУ1-11-10)	buc			1 376,73 286,18
	1	Muncitor	h-om	3,490	82,00	286,18
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,250	80,00	20,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,260	55,00	14,30
	1019852	Vopsea	kg	0,050	65,00	3,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,030	22 000,00	660,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330	100,00	33,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,290	100,00	129,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330	700,00	231,00
		Cheltuieli directe	lei			1 376,73
2	08-03-521-16	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A (переключатель ПЦ-250А)	buc			537,76 350,96
	1	Muncitor	h-om	4,280	82,00	350,96
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,014	500,00	7,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,540	55,00	29,70
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,050	65,00	3,25
	1019852	Vopsea	kg	0,073	65,00	4,74
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200	4,00	48,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	200,00	8,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	500,00	2,50
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,036	50,00	1,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,132	50,00	6,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	100,00	0,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	100,00	6,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,650	100,00	65,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	700,00	2,80
		Cheltuieli directe	lei			1 075,51
3	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (siguranta fuzibila, Inb=63A)	buc			142,77 100,86
	1	Muncitor	h-om	1,230	82,00	100,86
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	500,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,208	55,00	11,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,008	65,00	0,52
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,000	4,00	8,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	500,00	0,50
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,005	50,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,020	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	100,00	0,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	100,00	6,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,100	100,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	700,00	2,80
		Cheltuieli directe	lei			428,31
4	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (siguranta fuzibila, Inb=80A)	buc			142,77 100,86
	1	Muncitor	h-om	1,230	82,00	100,86
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	500,00	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,208	55,00	11,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,008	65,00	0,52
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,000	4,00	8,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	500,00	0,50
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,005	50,00	0,25
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,020	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	100,00	0,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	100,00	6,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,100	100,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	700,00	2,80
		Cheltuieli directe	lei			428,31
5	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze 380B, 100A	buc			80,99 71,34
	1	Muncitor	h-om	0,870	82,00	71,34
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	55 000,00	1,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	100,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			161,98
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-100/3P/C/80A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			189,08
		1.1.2. 2ШУЭ				
7	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Устройство автоматического переключения на резерв АВР-100-100)	buc			1 214,48 286,18
	1	Muncitor	h-om	3,490	82,00	286,18
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,250	80,00	20,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025	22 000,00	550,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,290	100,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,150	100,00	115,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,290	700,00	203,00
		Cheltuieli directe	lei			1 214,48
8	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMG 310 380B, 5 - 40A	buc			80,99 71,34
	1	Muncitor	h-om	0,870	82,00	71,34
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	55 000,00	1,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	100,00	1,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			80,99
		1.1.3. ГРЩ-1				
9	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-18-1 36УХЛ3)	buc			700,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	80,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	22 000,00	330,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	100,00	77,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			700,54
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/100А)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			94,54
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/20А)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			283,62
		1.1.4. ГРЩ-2				
12	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-18-1 36УХЛ3)	buc			700,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	80,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	22 000,00	330,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	100,00	77,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			700,54
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/100A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			94,54
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			94,54
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			94,54
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (независимый расцепитель РН 47)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			94,54
		1.1.5. ЩГП-1				
17	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-36-1 36УХЛ3)	buc			700,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	80,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	22 000,00	330,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	100,00	77,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			700,54
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/100A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			94,54
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			472,70
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			756,32
		1.1.6. ГЩ-1				
21	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 (ЩРв-18-1 36УХЛ3)	buc			580,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010	22 000,00	220,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550	100,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			580,54
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3P/20A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			94,54
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			661,78
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			94,54
		1.1.7. ГЩ-2				
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-36-1 36УХЛ3)	buc			700,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	80,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	22 000,00	330,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	100,00	77,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			700,54
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			94,54
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1Р/В/10А)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			567,24
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1Р/С/10А)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			472,70
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16А/30мА)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			567,24
		1.1.8. ГЩ-3				
30	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 (ЩРв-24-1 36УХЛ3)	buc			580,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010	22 000,00	220,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550	100,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			580,54
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/20A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			94,54
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			567,24
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			94,54
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			283,62
		1.1.9. ЩС-1				
35	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 (ЩРв-36-1 36УХЛ3)	buc			580,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010	22 000,00	220,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550	100,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			2 322,16

1	2	3	4	5	6	7
36	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/63А)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			378,16
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-34/2Р/С/16А/10mА)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			1 134,48
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-34/2Р/С/25А/10mА)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			378,16
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16А/30mА)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			756,32
40	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/25А/30mА)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			1 512,64
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/32А/30mА)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			378,16
		1.1.10. ЩС-2				
42	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 (ЩРв-18-1 36УХЛ3)	buc			580,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010	22 000,00	220,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550	100,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			2 322,16
43	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/20A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			378,16
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			378,16
45	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			2 268,96
		1.1.11. ЩС-3				
46	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 (ЩРв-24-1 36УХЛ3)	buc			580,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010	22 000,00	220,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550	100,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			580,54
47	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/20A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			94,54

1	2	3	4	5	6	7
48	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			94,54
49	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			189,08
50	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/10mA)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			472,70
		1.1.12. ЩК-1				
51	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 (ЩРв-18-1 36УХЛ3)	buc			580,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010	22 000,00	220,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550	100,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			580,54
52	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3P/20A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			94,54
53	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			661,78

1	2	3	4	5	6	7
54	08-01-015-1	Paratrasnet de ventile, tensiune 35 kV,ograniciteli impulisnih napreajenii OPC 1	set			2 676,40 1 057,80
	1	Muncitor	h-om	12,900	82,00	1 057,80
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,039	1 000,00	39,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,009	30 000,00	270,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	80,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,900	55,00	819,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,900	40,00	36,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,900	15,00	13,50
	1019852	Vopsea	kg	1,200	65,00	78,00
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00015	24 000,00	3,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,280	100,00	28,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,810	100,00	81,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,420	100,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,280	700,00	196,00
		Cheltuieli directe	lei			2 676,40
		1.1.13. ЩВ-1				
55	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 (ЩРв-18-1 36УХЛ3)	buc			580,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010	22 000,00	220,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550	100,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			580,54
56	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			94,54
57	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1Р/С/10А)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			1 039,94
		1.1.14. ЩВ-2				
58	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 395x310x120 (ЩРв-24-1 36УХЛ3)	buc			580,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010	22 000,00	220,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550	100,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			580,54
59	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			94,54
60	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			1 701,72
		1.1.15. ЩАО-1				
61	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, (ЩРв-12-1 36УХЛ3)	buc			580,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	80,00	24,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,010	22 000,00	220,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	100,00	10,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,550	100,00	55,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			580,54
62	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/20A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			94,54
63	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			567,24

1	2	3	4	5	6	7
64	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator (выключатель сумеречный)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			189,08
65	10-08-003-05	Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (фотодатчик)	buc			674,68 656,00
	1	Muncitor	h-om	8,000	82,00	656,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 200,00	0,06
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0012	85,00	0,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	15,00	4,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,012	85,00	1,02
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,130	100,00	13,00
		Cheltuieli directe	lei			674,68
		1.1.16. Diferite				
66	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (demaror magnetic ПМА 0261У3, In=0,8A, Uк=220В)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			378,16
67	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (demaror magnetic ПМА 0261У3, In=2,5A, Uк=220В)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			94,54
68	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (demaror magnetic ПМА 0261У3, In=6.3A, Uк=220В)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			94,54
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (demaror magnetic ПМА 6132У3, In=150A, Uк=220В)	buc			94,54 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	100,00	0,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			189,08
70	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (кнопка управления 2-х штифтовая ПКЕ 212-2У3)	buc			311,92 147,60
	1	Muncitor	h-om	1,800	82,00	147,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,060	80,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	500,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,050	55,00	2,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,035	65,00	2,28
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	22 000,00	44,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	7,00	7,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	200,00	2,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	200,00	12,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	500,00	0,50
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	50,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	50,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	100,00	0,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	700,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			1 871,49
71	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250)	buc			165,26 117,26
	1	Muncitor	h-om	1,430	82,00	117,26
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,040	150,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	100,00	2,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260	100,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			165,26
72	08-03-524-4	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (ящик силовой с рубильником ЯР-100)	buc			426,50 201,72
	1	Muncitor	h-om	2,460	82,00	201,72
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	80,00	5,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	500,00	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,270	55,00	14,85
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,010	150,00	1,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,001	65,00	0,07
	1019852	Vopsea	kg	0,044	65,00	2,86
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	22 000,00	66,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100	4,00	16,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	7,00	7,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	200,00	4,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	500,00	0,50
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	50,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024	50,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,008	100,00	0,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	100,00	4,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,130	100,00	13,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,008	700,00	5,60
		Cheltuieli directe	lei			1 279,49
73	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare	buc			307,64 171,38

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 9, curent pina la 25 A (пакетный выключатель)				
	1	Muncitor	h-om	2,090	82,00	171,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	80,00	5,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	500,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,065	55,00	3,58
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,610	40,00	24,40
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,007	150,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,610	15,00	9,15
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	65,00	0,39
	1019852	Vopsea	kg	0,040	65,00	2,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	22 000,00	44,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	3,100	4,00	12,40
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	7,00	7,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	200,00	4,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	500,00	0,50
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	50,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	50,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	100,00	0,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	700,00	2,80
		Cheltuieli directe	lei			3 076,45
		1.2. Iluminare				
74	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat pentru tuburi LED	buc			530,70 110,70
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,350	82,00	110,70
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,000	420,00	420,00
		Cheltuieli directe	lei			101 894,40
75	Pretul furnizorului	Corp de iluminat aplicat 1*36W, IP65 pentru tuburi LED водонепронецаемый IP65, completate cu Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc			180,00 0,00
	2913124201600-75	Corp de iluminat aplicat 1*36W, IP65 pentru tuburi LED водонепронецаемый IP65, completate cu Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	1,000	180,00	180,00
		Cheltuieli directe	lei			9 000,00
76	Pretul furnizorului	Corp de iluminat aplicat 1*18W, pentru tuburi LED водонепронецаемый IP65, completate cu Tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc			175,00 0,00
	2913124201600-76	Corp de iluminat aplicat 1*18W, pentru tuburi LED водонепронецаемый IP65, completate cu Tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	1,000	175,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			4 900,00
77	Pretul furnizorului	Corp de iluminat 4*20W 600*600 IP20 pentru tavane casetate completate cu tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc			310,00 0,00
	2913124201600-77	Corp de iluminat 4*20W 600*600 IP20 pentru tavane casetate completate cu tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	1,000	310,00	310,00
		Cheltuieli directe	lei			9 920,00
78	Pretul furnizorului	Corp de iluminat 4*20W IP20 pentru tavane casetate 600*600 ,completate cu tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc			290,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201600-78	Corp de iluminat 4*20W IP20 pentru tavane casetate 600*600 ,completate cu tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	1,000	290,00	290,00
		Cheltuieli directe	lei			20 300,00
79	Pretul furnizorului	Corp de iluminat 2*20W IP20 pentru tavane ,completate cu tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc			220,00 0,00
	2913124201600-79	Corp de iluminat 2*20W IP20 pentru tavane ,completate cu tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	1,000	220,00	220,00
		Cheltuieli directe	lei			2 640,00
80	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc			16 266,69 7 658,77
	1	Muncitor	h-om	93,400	82,00	7 658,77
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	55 000,00	168,38
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	150,00	612,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	50,00	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	500,00	510,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	50,00	15,54
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,800	100,00	80,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,000	100,00	4 000,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	100,00	2 560,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,800	700,00	560,00
		Cheltuieli directe	lei			2 114,67
81	Pret furnizor	Corp de iluminat NBT11F2x18 completate cu tub LED ,culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc			180,00 0,00
	2913124201600-81	Corp de iluminat NBT11F2x18 completate cu tub LED ,culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	1,000	180,00	180,00
		Cheltuieli directe	lei			720,00
82	Pret furnizor	Corp de iluminat НББ64-60 completate cu tub LED ,culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc			200,00 0,00
	2913124201600-82	Corp de iluminat НББ64-60 completate cu tub LED ,culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	1,000	200,00	200,00
		Cheltuieli directe	lei			1 800,00
83	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			12 161,45 8 052,36
	1	Muncitor	h-om	98,200	82,00	8 052,36
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	150,00	612,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	20 000,00	30,55
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,210	50,00	10,55
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,120	100,00	112,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,600	100,00	2 560,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,120	700,00	784,00
		Cheltuieli directe	lei			1 337,76
84	Pretul furnizorului	Corp de iluminat EXIT LED 3.6W IP 20 cu batarie	buc			150,00 0,00
	2913124201600-84	Corp de iluminat EXIT LED 3.6W IP 20 cu batarie	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			1 650,00
85	Pretul furnizorului	Lampa incasdescenta 220B, 100W	buc			18,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2913124201600-85	Lampa incasdescenta 220B, 100W	buc	1,000	18,00	18,00
		Cheltuieli directe	lei			162,00
86	Pretul furnizorului	Lampa luminescenta 220B, 18W	buc			18,00 0,00
	2913124201600-86	Lampa luminescenta 220B, 18W	buc	1,000	18,00	18,00
		Cheltuieli directe	lei			144,00
		1.3. Prize si intrerupatoare				
87	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 473,77 3 124,20
	1	Muncitor	h-om	38,100	82,00	3 124,20
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	10,08
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	55,00	82,49
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,00	204,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	50,00	21,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			3 369,56
88	Pret furnizor	Priza 10A 250B	buc			30,00 0,00
	2913124201600-88	Priza 10A 250B	buc	1,000	30,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			1 950,00
89	Pret furnizor	Priza pentru computer 10A 250B	buc			30,00 0,00
	2913124201600-89	Priza pentru computer 10A 250B	buc	1,000	30,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			960,00
90	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 913,08 3 542,42
	1	Muncitor	h-om	43,200	82,00	3 542,42
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	55 000,00	8,67
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	55 000,00	16,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020	150,00	153,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030	500,00	515,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110	50,00	5,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	100,00	4,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	100,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			589,57
91	Pret furnizor	Priza 25A, Un=380B	buc			45,00 0,00
	2913124201600-91	Priza 25A, Un=380B	buc	1,000	45,00	45,00
		Cheltuieli directe	lei			180,00
92	Pret furnizor	Priza 10A, Un=380B	buc			46,00 0,00
	2913124201600-92	Priza 10A, Un=380B	buc	1,000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			368,00

1	2	3	4	5	6	7
93	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 886,48 2 640,40
	1	Muncitor	h-om	32,200	82,00	2 640,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	10,07
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			1 933,94
94	Pret de piata	Intreruptor pentru instalatie inchisa 6A 250B	buc			30,00 0,00
	2913124201600-94	Intreruptor pentru instalatie inchisa 6A 250B	buc	1,000	30,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			2 010,00
95	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 935,67 2 689,60
	1	Muncitor	h-om	32,800	82,00	2 689,60
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	10,07
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	2,00	204,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			440,35
96	Pret de piata	Intrerupator cu doua clape 6A 250B	buc			28,00 0,00
	2913124201600-96	Intrerupator cu doua clape 6A 250B	buc	1,000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			364,00
97	Pret de piata	Переключатель на 2 направления для скрытой установки	buc			30,00 0,00
	2913124201600-97	Переключатель на 2 направления для скрытой установки	buc	1,000	30,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			60,00
		1.4. Cabluri				
98	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 028,26 1 016,80
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	1 016,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	3,90
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	24,96
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,82
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,48
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	100,00	39,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			60 847,80
99	Pret de piata	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x1.5 mm2	m			22,00 0,00
	2722103304810-99	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x1.5 mm2	m	1,000	22,00	22,00
		Cheltuieli directe	lei			44 000,00
100	Pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m			22,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2722103304810-100	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m	1,000	22,00	22,00
		Cheltuieli directe	lei			9 900,00
101	Pret de piata	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x2.5 mm2	m			28,00 0,00
	2722103304810-101	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x2.5 mm2	m	1,000	28,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			15 400,00
102	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			2 900,00 1 500,58
	1	Muncitor	h-om	18,300	82,00	1 500,58
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,26
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,58
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	3,79
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	24,95
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,84
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,47
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,53
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,560	100,00	56,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,260	100,00	426,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,260	100,00	426,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,560	700,00	392,00
		Cheltuieli directe	lei			551,00
103	Pret de piata	Cablu АВВГнгLS-0,66 5x35 mm2	m			58,00 0,00
	2722103304810-103	Cablu АВВГнгLS-0,66 5x35 mm2	m	1,000	58,00	58,00
		Cheltuieli directe	lei			580,00
104	Pret de piata	Cablu АВВГнг-FRLS-0,66 5x35 mm2	m			58,00 0,00
	2722103304810-104	Cablu АВВГнг-FRLS-0,66 5x35 mm2	m	1,000	58,00	58,00
		Cheltuieli directe	lei			174,00
105	Pret de piata	Cablu ВВГнгLS-0,66 5x50 mm2	m			75,00 0,00
	2722103304810-105	Cablu ВВГнгLS-0,66 5x50 mm2	m	1,000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			450,00
106	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 028,26 1 016,80
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	1 016,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	3,90
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	3 000,00	24,96
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,82
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,48
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	100,00	39,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			127 962,89

1	2	3	4	5	6	7
107	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2	m			12,00 0,00
	2722103304810-107	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2	m	1,000	12,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			27 288,00
108	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2	m			12,00 0,00
	2722103304810-108	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2	m	1,000	12,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			8 760,00
109	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x2,5 mm2	m			15,00 0,00
	2722103304810-109	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x2,5 mm2	m	1,000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			26 250,00
110	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x4,0 mm2	m			25,00 0,00
	2722103304810-110	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x4,0 mm2	m	1,000	25,00	25,00
		Cheltuieli directe	lei			4 375,00
111	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1гн 1x6,0 mm2	m			56,00 0,00
	2722103304810-111	Fir cu conductor din cupru ПВ1гн 1x6,0 mm2	m	1,000	56,00	56,00
		Cheltuieli directe	lei			68 040,00
112	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1гн-FRLS 1x6,0 mm2	m			56,00 0,00
	2722103304810-112	Fir cu conductor din cupru ПВ1гн-FRLS 1x6,0 mm2	m	1,000	56,00	56,00
		Cheltuieli directe	lei			4 200,00
113	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x16,0 mm2	m			68,00 0,00
	2722103304810-113	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x16,0 mm2	m	1,000	68,00	68,00
		Cheltuieli directe	lei			6 120,00
		1.5. Materiale				
114	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			5 796,40 1 951,60
	1	Muncitor	h-om	23,800	82,00	1 951,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	63,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	80,00	76,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	40,00	536,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,200	85,00	17,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	50,00	335,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	60,00	108,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	100,00	11,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	100,00	1 580,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	100,00	484,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	700,00	77,00
		Cheltuieli directe	lei			271 851,16
115	Pret de piata	Teava PVC diam. 20 mm	m			22,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2722103304810-115	Teava PVC diam. 20 mm	m	1,000	22,00	22,00
		Cheltuieli directe	lei			88 000,00
116	Pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm	m			25,00 0,00
	2722103304810-116	Teava PVC diam. 25 mm	m	1,000	25,00	25,00
		Cheltuieli directe	lei			17 250,00
117	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			7 840,60 2 820,80
	1	Muncitor	h-om	34,400	82,00	2 820,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	63,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	80,00	76,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	40,00	536,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	15,00	201,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,400	85,00	34,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	50,00	50,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	50,00	335,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	60,00	108,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330	100,00	33,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,500	100,00	2 350,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,960	100,00	696,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330	700,00	231,00
		Cheltuieli directe	lei			1 568,12
118	Pret de piata	Teava PVC diam. 40 mm	m			36,00 0,00
	2722103304810-118	Teava PVC diam. 40 mm	m	1,000	36,00	36,00
		Cheltuieli directe	lei			720,00
119	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			6 902,14 2 525,60
	1	Muncitor	h-om	30,800	82,00	2 525,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	63,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	80,00	84,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,820	150,00	123,00
	1019852	Vopsea	kg	0,680	65,00	44,20
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,650	150,00	97,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,020	50,00	51,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,100	50,00	205,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,000	7,00	56,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,080	200,00	16,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,030	28,00	0,84
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,470	100,00	47,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,000	100,00	2 000,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,420	100,00	642,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,180	100,00	618,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,470	700,00	329,00
		Cheltuieli directe	lei			27 608,56
120	Pret de piata	Teava din otel diam. 20 mm	m			38,00 0,00
	2722103304810-120	Teava din otel diam. 20 mm	m	1,000	38,00	38,00
		Cheltuieli directe	lei			15 200,00

1	2	3	4	5	6	7
121	Pret furnizor	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi	buc			100,00 0,00
	2913124201600-121	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor prin tevi	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			70 000,00
122	Pret furnizor	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor	buc			50,00 0,00
	2913124201600-122	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor	buc	1,000	50,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			8 550,00
		2. Utilaj				
		2.1. Echipament de putere				
		2.1.1. 1ШУЭ				
123	Pret de piata	Panou ВРУ1-11-10	buc			1 500,00 0,00
	2913124201600-123	Panou ВРУ1-11-10	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
124	Pret de piata	Переключатель ПЦ-250А	buc			320,00 0,00
	2913124201600-124	Переключатель ПЦ-250А	buc	1,000	320,00	320,00
		Cheltuieli directe	lei			640,00
125	Pret furnizor	Siguranta fuzibila, Iн=63A, ПН2-100/63А	buc			120,00 0,00
	2913124201600-125	Siguranta fuzibila, Iн=63A, ПН2-100/63А	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			360,00
126	Pret furnizor	Siguranta fuzibila, Iн=63A, ПН2-100/80А	buc			120,00 0,00
	2913124201600-126	Siguranta fuzibila, Iн=63A, ПН2-100/80А	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			360,00
127	Pret furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220В, I - 100А	buc			6 200,00 0,00
	2913124201600-127	Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220В, I - 100А	buc	1,000	6 200,00	6 200,00
		Cheltuieli directe	lei			12 400,00
128	Pret de piata	Intrerupator automat ВА47-100/3Р/С/80А	buc			85,00 0,00
	2913124201600-128	Intrerupator automat ВА47-100/3Р/С/80А	buc	1,000	85,00	85,00
		Cheltuieli directe	lei			170,00
		2.1.2. 2ШУЭ				
129	Pret de piata	Panou АВР-100-100	buc			980,00 0,00
	2913124201600-129	Panou АВР-100-100	buc	1,000	980,00	980,00
		Cheltuieli directe	lei			980,00
130	Pret furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220В, I - 5 - 40А	buc			4 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201600-130	Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220B, I - 5 - 40A	buc	1,000	4 800,00	4 800,00
		Cheltuieli directe	lei			4 800,00
		2.1.3. ГРЩ-1				
131	Pret de piata	Panou ЩРн-18-1 36УХЛ3	buc			840,00 0,00
	2913124201600-131	Panou ЩРн-18-1 36УХЛ3	buc	1,000	840,00	840,00
		Cheltuieli directe	lei			840,00
132	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A	buc			150,00 0,00
	2913124201600-132	Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			150,00
133	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc			80,00 0,00
	2913124201600-133	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc	1,000	80,00	80,00
		Cheltuieli directe	lei			240,00
		2.1.4. ГРЩ-2				
134	Pret de piata	Panou ЩРн-18-1 36УХЛ3	buc			840,00 0,00
	2913124201600-134	Panou ЩРн-18-1 36УХЛ3	buc	1,000	840,00	840,00
		Cheltuieli directe	lei			840,00
135	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/100A	buc			150,00 0,00
	2913124201600-135	Intrerupator de sarcina BH32/3P/100A	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			150,00
136	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A	buc			90,00 0,00
	2913124201600-136	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/63A	buc	1,000	90,00	90,00
		Cheltuieli directe	lei			90,00
137	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc			90,00 0,00
	2913124201600-137	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc	1,000	90,00	90,00
		Cheltuieli directe	lei			90,00
138	Pret de piata	Intrerupator automat (независимый расцепитель РН 47)	buc			110,00 0,00
	2913124201600-138	Intrerupator automat (независимый расцепитель РН 47)	buc	1,000	110,00	110,00
		Cheltuieli directe	lei			110,00
		2.1.5. ЩГП-1				
139	Pret de piata	Panou ЩРн-36-1 36УХЛ3	buc			1 600,00 0,00
	2913124201600-139	Panou ЩРн-36-1 36УХЛ3	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
		Cheltuieli directe	lei			1 600,00
140	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/100A	buc			120,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2913124201600-140	Intrerupator de sarcina BH32/3P/100A	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			120,00
141	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc			120,00 0,00
	2913124201600-141	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			600,00
142	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc			120,00 0,00
	2913124201600-142	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			960,00
		2.1.6. ГЩ-1				
143	Pret de piata	Panou ЩРв-18-1 36УХЛ3	buc			840,00 0,00
	2913124201600-143	Panou ЩРв-18-1 36УХЛ3	buc	1,000	840,00	840,00
		Cheltuieli directe	lei			840,00
144	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc			120,00 0,00
	2913124201600-144	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			120,00
145	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			75,00 0,00
	2913124201600-145	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			525,00
146	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc			110,00 0,00
	2913124201600-146	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	1,000	110,00	110,00
		Cheltuieli directe	lei			110,00
		2.1.7. ГЩ-2				
147	Pret de piata	Panou ЩРн-36-1 36УХЛ3	buc			1 500,00 0,00
	2913124201600-147	Panou ЩРн-36-1 36УХЛ3	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
148	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc			145,00 0,00
	2913124201600-148	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000	145,00	145,00
		Cheltuieli directe	lei			145,00
149	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			75,00 0,00
	2913124201600-149	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			450,00
150	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc			75,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201600-150	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	1,000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			375,00
151	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc			96,00 0,00
	2913124201600-151	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	1,000	96,00	96,00
		Cheltuieli directe	lei			576,00
		2.1.8. ГЩ-3				
152	Pret de piata	Panou ЩРв-24-1 36УХЛ3	buc			1 300,00 0,00
	2913124201600-152	Panou ЩРв-24-1 36УХЛ3	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
		Cheltuieli directe	lei			1 300,00
153	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc			150,00 0,00
	2913124201600-153	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			150,00
154	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			75,00 0,00
	2913124201600-154	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			450,00
155	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc			75,00 0,00
	2913124201600-155	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	1,000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			75,00
156	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc			90,00 0,00
	2913124201600-156	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	1,000	90,00	90,00
		Cheltuieli directe	lei			270,00
		2.1.9. ЩС-1				
157	Pret de piata	Panou ЩРв-36-1 36УХЛ3	buc			1 300,00 0,00
	2913124201600-157	Panou ЩРв-36-1 36УХЛ3	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
		Cheltuieli directe	lei			5 200,00
158	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A	buc			165,00 0,00
	2913124201600-158	Intrerupator de sarcina BH32/3P/63A	buc	1,000	165,00	165,00
		Cheltuieli directe	lei			660,00
159	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-34 2P/16A/C/10mA	buc			75,00 0,00
	2913124201600-159	Intrerupator automat АВДТ-34 2P/16A/C/10mA	buc	1,000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			900,00
160	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-34 2P/25A/C/10mA	buc			75,00 0,00
	2913124201600-160	Intrerupator automat АВДТ-34 2P/25A/C/10mA	buc	1,000	75,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			300,00
161	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc			72,00 0,00
	2913124201600-161	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	1,000	72,00	72,00
		Cheltuieli directe	lei			576,00
162	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/25A/C/10mA	buc			74,00 0,00
	2913124201600-162	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/25A/C/10mA	buc	1,000	74,00	74,00
		Cheltuieli directe	lei			1 184,00
163	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/32A/C/10mA	buc			80,00 0,00
	2913124201600-163	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/32A/C/10mA	buc	1,000	80,00	80,00
		Cheltuieli directe	lei			320,00
		2.1.10. ЩС-2				
164	Pret de piata	Panou ЩРв-18-1 36УХЛ3	buc			1 300,00 0,00
	2913124201600-164	Panou ЩРв-18-1 36УХЛ3	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
		Cheltuieli directe	lei			5 200,00
165	Pret de piata	Intrerupator de sarcina ВН32/3P/20A	buc			150,00 0,00
	2913124201600-165	Intrerupator de sarcina ВН32/3P/20A	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			600,00
166	Pret de piata	Intrerupator automat ВА47-29/1P/C/10A	buc			75,00 0,00
	2913124201600-166	Intrerupator automat ВА47-29/1P/C/10A	buc	1,000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			300,00
167	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc			80,00 0,00
	2913124201600-167	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	1,000	80,00	80,00
		Cheltuieli directe	lei			1 920,00
		2.1.11. ЩС-3				
168	Pret de piata	Panou ЩРв-24-1 36УХЛ3	buc			1 300,00 0,00
	2913124201600-168	Panou ЩРв-24-1 36УХЛ3	buc	1,000	1 300,00	1 300,00
		Cheltuieli directe	lei			1 300,00
169	Pret de piata	Intrerupator de sarcina ВН32/3P/20A	buc			120,00 0,00
	2913124201600-169	Intrerupator de sarcina ВН32/3P/20A	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			120,00
170	Pret de piata	Intrerupator automat ВА47-29/1P/C/10A	buc			85,00 0,00
	2913124201600-170	Intrerupator automat ВА47-29/1P/C/10A	buc	1,000	85,00	85,00
		Cheltuieli directe	lei			85,00

1	2	3	4	5	6	7
171	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc			65,00 0,00
	2913124201600-171	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	1,000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			130,00
172	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/10mA	buc			65,00 0,00
	2913124201600-172	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/10mA	buc	1,000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			325,00
		2.1.12. ЩК-1				
173	Pret de piata	Panou ЩРв-18-1 36УХЛ3	buc			840,00 0,00
	2913124201600-173	Panou ЩРв-18-1 36УХЛ3	buc	1,000	840,00	840,00
		Cheltuieli directe	lei			840,00
174	Pret de piata	Intrerupator de sarcina ВН32/3P/20A	buc			120,00 0,00
	2913124201600-174	Intrerupator de sarcina ВН32/3P/20A	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			120,00
175	Pret de piata	Intrerupator automat ВА47-29/1P/C/10A	buc			75,00 0,00
	2913124201600-175	Intrerupator automat ВА47-29/1P/C/10A	buc	1,000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			525,00
176	Pret de piata	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1	buc			310,00 0,00
	2913124201600-176	Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1	buc	1,000	310,00	310,00
		Cheltuieli directe	lei			310,00
		2.1.13. ЩВ-1				
177	Pret de piata	Panou ЩРв-18-1 36УХЛ3	buc			840,00 0,00
	2913124201600-177	Panou ЩРв-18-1 36УХЛ3	buc	1,000	840,00	840,00
		Cheltuieli directe	lei			840,00
178	Pret de piata	Intrerupator de sarcina ВН32/3P/20A	buc			130,00 0,00
	2913124201600-178	Intrerupator de sarcina ВН32/3P/20A	buc	1,000	130,00	130,00
		Cheltuieli directe	lei			130,00
179	Pret de piata	Intrerupator automat ВА47-29/1P/C/10A	buc			75,00 0,00
	2913124201600-179	Intrerupator automat ВА47-29/1P/C/10A	buc	1,000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			825,00
		2.1.14. ЩВ-2				
180	Pret de piata	Panou ЩРв-24-1 36УХЛ3	buc			800,00 0,00
	2913124201600-180	Panou ЩРв-24-1 36УХЛ3	buc	1,000	800,00	800,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			800,00
181	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc			120,00 0,00
	2913124201600-181	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			120,00
182	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc			65,00 0,00
	2913124201600-182	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	1,000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			1 170,00
		2.1.15. ЩАО				
183	Pret de piata	Panou ЩРв-12-1 36УХЛ3	buc			780,00 0,00
	2913124201600-183	Panou ЩРв-12-1 36УХЛ3	buc	1,000	780,00	780,00
		Cheltuieli directe	lei			780,00
184	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc			120,00 0,00
	2913124201600-184	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			120,00
185	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			65,00 0,00
	2913124201600-185	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			390,00
186	Pret de piata	Выключатель сумеречный	buc			145,00 0,00
	2913124201600-186	Выключатель сумеречный	buc	1,000	145,00	145,00
		Cheltuieli directe	lei			290,00
187	Pret de piata	Фотодатчик	buc			520,00 0,00
	2913124201600-187	Фотодатчик	buc	1,000	520,00	520,00
		Cheltuieli directe	lei			520,00
		2.1.16. Diferite				
188	Pret de piata	Demaror magnetic ПМА-0261У3, In=0,8A, Uк=220В	buc			450,00 0,00
	2913124201600-188	Demaror magnetic ПМА-0261У3, In=0,8A, Uк=220В	buc	1,000	450,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			1 800,00
189	Pret de piata	Demaror magnetic ПМА-0261У3, In=2,5A, Uк=220В	buc			500,00 0,00
	2913124201600-189	Demaror magnetic ПМА-0261У3, In=2,5A, Uк=220В	buc	1,000	500,00	500,00
		Cheltuieli directe	lei			500,00
190	Pret de piata	Demaror magnetic ПМА-0261У3, In=6,3A, Uк=220В	buc			520,00 0,00
	2913124201600-190	Demaror magnetic ПМА-0261У3, In=6,3A, Uк=220В	buc	1,000	520,00	520,00
		Cheltuieli directe	lei			520,00

1	2	3	4	5	6	7
191	Pret de piata	Demaror magnetic ПМА-6132У3, In=150A, Uк=220B	buc			590,00 0,00
	2913124201600-191	Demaror magnetic ПМА-6132У3, In=150A, Uк=220B	buc	1,000	590,00	590,00
		Cheltuieli directe	lei			1 180,00
192	Pret de piata	Buton cu comanda ПКЕ-212-2У3	buc			60,00 0,00
	2913124201600-192	Buton cu comanda ПКЕ-212-2У3	buc	1,000	60,00	60,00
		Cheltuieli directe	lei			360,00
193	Pret furnizor	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250	buc			550,00 0,00
	2913124201600-193	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250	buc	1,000	550,00	550,00
		Cheltuieli directe	lei			550,00
194	Pret furnizor	Ящик силовой с рубильником ЯР-100	buc			1 200,00 0,00
	2913124201600-194	Ящик силовой с рубильником ЯР-100	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		Cheltuieli directe	lei			3 600,00
195	Pret furnizor	Пакетный выключатель ПВМ1-10	buc			260,00 0,00
	2913124201600-195	Пакетный выключатель ПВМ1-10	buc	1,000	260,00	260,00
		Cheltuieli directe	lei			2 600,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-12

Retele de telecomunicatii

Valoarea de deviz 350 014,40 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare **1.1. Retea de cabluri structurata**				
1	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x600 (dulap de perete pentru telecominicatii 19" 18U 600x600)	buc	1,000	1 206,07 168,92	1 206,07 168,92
2	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (router 1U rockmount, 5x Gigiabit Ethernet)	buc	1,000	91,46 84,46	91,46 84,46
3	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (comutator Switch 48 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO)	buc	1,000	91,46 84,46	91,46 84,46
4	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (comutator Switch 16 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO)	buc	2,000	91,46 84,46	182,92 168,92
5	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la:	buc	1,000	91,46 84,46	91,46 84,46

1	2	3	4	5	6	7
		5 (19" Optical patch panel 8P)				
6	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (patch panel 48 porturi, cat. 5, 1U)	buc	1,000	91,46 84,46	91,46 84,46
7	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (patch panel 16 porturi, cat. 5, 1U)	buc	2,000	91,46 84,46	182,92 168,92
8	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (organaizer cabluri, 1U)	buc	3,000	91,46 84,46	274,38 253,38
9	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U)	buc	1,000	91,46 84,46	91,46 84,46
10	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (dispozitiv de alimentare garantata, 1500W, 2U UPS 1500)	buc	1,000	1 250,10 828,20	1 250,10 828,20
11	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (modul de ventilare cu termostat, 1U)	buc	1,000	1 250,10 828,20	1 250,10 828,20
12	10-04-066-07 apl	Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere	buc	38,000	86,91 82,00	3 302,58 3 116,00
13	Pret furnizor	Priza date retea cu 1 modul 1RJ-45	buc	26,000	67,00 0,00	1 742,00 0,00
14	Pret furnizor	Priza date retea cu 2 module 2RJ-45	buc	12,000	150,00 0,00	1 800,00 0,00
15	Pret furnizor	Conector RJ-45 UTP, cat. 5	buc	50,000	50,00 0,00	2 500,00 0,00
16	Pret furnizor	Conector optic	buc	50,000	50,00 0,00	2 500,00 0,00
17	Pret furnizor	Rama ordinara RJ45 (cu un modul RJ45)	buc	23,000	150,00 0,00	3 450,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18	Pret furnizor	Rama ordinara RJ45 (cu 2 module RJ45)	buc	12,000	250,00 0,00	3 000,00 0,00
19	Pret de piata	Cutie de montaj, diam. 50 mm Eurodoza	buc	47,000	100,00 0,00	4 700,00 0,00
20	Pret furnizor	Patch - cord optic 0,5 m	buc	3,000	100,00 0,00	300,00 0,00
21	Pret furnizor	Cablu de legatura UTP cat. 5e, 1,5m (Patch - cord)	buc	50,000	50,00 0,00	2 500,00 0,00
22	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	21,000	708,37 460,02	14 875,77 9 660,42
23	Pret furnizor	Cablu de cupru UTP cat. 5e	m	2 100,000	12,42 0,00	26 082,00 0,00
24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,500	7 665,90 1 951,60	19 164,75 4 879,00
25	Pret furnizor	Teava din PVS diam. 16 mm	m	250,000	22,77 0,00	5 692,50 0,00
26	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,120	9 842,17 2 820,83	1 181,06 338,50
27	Pret furnizor	Teava din PVS diam. 50 mm	m	12,000	43,47 0,00	521,64 0,00
28	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,010	11 797,00 3 887,00	117,97 38,87
29	Pret de piata	Teava din otel diam. 50 mm	m	1,000	70,38 0,00	70,38 0,00
30	Pret de piata	Cutie de montaj de podea	buc	18,000	150,00 0,00	2 700,00 0,00
31	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,005	33 596,00 5 100,00	167,98 25,50
32	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc	0,500	2 166,08 679,78	1 083,04 339,89
33	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,100	9 171,50 1 558,00	917,15 155,80

1	2	3	4	5	6	7
34	Pret de piata	Set pentru impamintare TE	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
35	Pret de piata	Software-ul	set	1,000	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
36	10-01-038-08	Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept	m	100,000	40,19 19,19	4 018,80 1 918,80
37	Pret de piata	Jgheab metalic din tabla perforata de tip plasa in complect 100x50 mm	m	100,000	65,20 0,00	6 520,50 0,00
38	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,100	2 906,80 1 335,80	290,68 133,58
39	Pret de piata	Canal cablu din plastic 100x50 mm	m	10,000	51,75 0,00	517,50 0,00
40	Pret de piata	Aparat telefonic RJ-45	buc	12,000	1 000,00 0,00	12 000,00 0,00
		Total	lei			137 020,09
		Total Retea de cabluri structurata **Inclusiv salariu**				**137 020,09** **23 445,20**
		1.2. Ceasoficare				
41	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate	buc	30,000	165,72 164,00	4 971,60 4 920,00
42	Pret de piata	Ceasornice digitale	buc	30,000	500,00 0,00	15 000,00 0,00
43	Pret de piata	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	30,000	80,00 0,00	2 400,00 0,00
		Total	lei			22 371,60
		Total Ceasoficare **Inclusiv salariu**				**22 371,60** **4 920,00**
		1.3. Sistema de translare radio				
44	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (radiator sau receptor FM)	buc	28,000	428,21 410,00	11 989,92 11 480,00
45	Pret de piata	Sursa de alimentare autonoma	buc	28,000	1 500,00 0,00	42 000,00 0,00
		Total	lei			53 989,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistema de translare radio Inclusiv salariu				**53 989,92** **11 480,00**
		Total	lei			213 381,61
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			9 562,85
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			11 406,96
		TOTAL 1				234 351,42
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			4 980,65
		TOTAL 2				239 332,07
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			11 966,60
		TOTAL 3				251 298,67
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**251 298,67** **39 845,20**
		2. Utilaj **2.1. Retea de cabluri structurata**				
46	Pret furnizor	Dulap de perete pentru telecominicatii 19", inaltimea 18U, marimi 600x600, usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,000	4 200,00 0,00	4 200,00 0,00
47	Pret furnizor	Router 1U rockmount, 5x Gigiabit Ethernet	buc	1,000	2 300,00 0,00	2 300,00 0,00
48	Pret furnizor	Comutator Switch 48 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO	buc	1,000	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00
49	Pret furnizor	Comutator Switch 16 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO	buc	2,000	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00
50	Pret furnizor	19" Optical patch panel 8P	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
51	Pret furnizor	Patch panel 48 porturi, cat. 5, 1U	buc	1,000	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
52	Pret furnizor	Patch panel 16 porturi, cat. 5, 1U	buc	2,000	1 200,00 0,00	2 400,00 0,00
53	Pret furnizor	Organaizer cabluri 1U	buc	3,000	250,00 0,00	750,00 0,00
54	Pret furnizor	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	1,000	450,00 0,00	450,00 0,00
55	Pret furnizor	Dispozitiv de alimentare garantata, 1500W, 2U UPS 1500	buc	1,000	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
56	Pret furnizor	Modul de ventilare cu termostat, 1U	buc	1,000	680,00 0,00	680,00 0,00
		Total	lei			26 380,00
		Total Retea de cabluri structurata Inclusiv salariu				**26 380,00**
		2.2. Sistema de translare radio				
57	Pret de piata	Receptor FM	buc	28,000	500,00 0,00	14 000,00 0,00
		Total	lei			14 000,00
		Total Sistema de translare radio Inclusiv salariu				**14 000,00**
		Total	lei			40 380,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**40 380,00**

		Total	lei	291 678,67
		TVA	20 %	58 335,73
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**350 014,40** **39 845,20**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

Deviz local de resurse № 2-1-12

Retele de telecomunicatii

Valoarea de deviz 350 014,40 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-12:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	485,917000	82,00	39 845,20
		Total manopera				**39 845,20**
		Materiale:				
1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,100000	55,00	5,50
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	20,000000	1,50	30,00
3.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,004160	3 200,00	13,31
4.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000200	30 000,00	6,00
5.	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,000300	30 000,00	9,00
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,005523	30 000,00	165,69
7.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000900	3 000,00	2,70
8.	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,000600	55 000,00	33,00
9.	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,000030	55 000,00	1,65
10.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,023500	20 000,00	470,00
11.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,000400	20 000,00	8,00
12.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,136000	65,00	8,84
13.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,009030	55 000,00	496,65
14.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000950	65 000,00	61,75
15.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,956700	80,00	236,54
16.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000040	65 000,00	2,60
17.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,039600	75,00	2,97
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,735000	55,00	40,42
19.	1012073	Ate aspre	kg	0,076000	500,00	38,00
20.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	11,600000	15,00	174,00
21.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	36,028000	40,00	1 441,12
22.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,008200	150,00	1,23
23.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,004000	150,00	0,60
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	36,028000	150,00	5 404,20
25.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,008100	22 000,00	178,20

26.	1019852	Vopsea	kg	0,626800	65,00	40,74
27.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,000000	50,00	0,00
28.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,040000	55,00	2,20
29.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,006500	150,00	0,98
30.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,900000	65,00	58,50
31.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,548000	85,00	46,58
32.	16	Conector optic	buc	50,000000	50,00	2 500,00
33.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,005000	22 000,00	110,00
34.	2521216700210-22	Cablu de cupru UTP cat. 5e	m	2 173,500000	12,00	26 082,00
35.	2521216700210-24	Teava din PVS diam. 16 mm	m	258,750000	22,00	5 692,50
36.	2521216700210-26	Teava din PVS diam. 50 mm	m	12,420000	42,00	521,64
37.	2521216700210-28	Teava din otel diam. 50 mm	m	1,035000	68,00	70,38
38.	2521216700210-36	Jgheab metalic din tabla perforata de tip plasa in complect 100x50 mm	m	103,500000	63,00	6 520,50
39.	2521216700210-37	Canal cablu din plastic 100x50 mm	m	10,350000	50,00	517,50
40.	2913124201600-13	Priza date retea cu 1 modul 1RJ-45	buc	26,000000	67,00	1 742,00
41.	2913124201600-14	Priza date retea cu 2 module 2RJ-45	buc	12,000000	150,00	1 800,00
42.	2913124201600-15	Conector RJ-45 UTP, cat. 5	buc	50,000000	50,00	2 500,00
43.	2913124201600-16	Rama ordinara RJ45 (cu un modul RJ45)	buc	23,000000	150,00	3 450,00
44.	2913124201600-17	Rama ordinara RJ45 (cu 2 module RJ45)	buc	12,000000	250,00	3 000,00
45.	2913124201600-18	Cutie de montaj, diam. 50 mm Eurodoza	buc	47,000000	100,00	4 700,00
46.	2913124201600-19	Patch - cord optic 0,5 m	buc	3,000000	100,00	300,00
47.	2913124201600-20	Cablu de legatura UTP cat. 5e, 1,5m (Patch - cord)	buc	50,000000	50,00	2 500,00
48.	2913124201600-29	Cutie de montaj de podea	buc	18,000000	150,00	2 700,00
49.	2913124201600-33	Set pentru impamintare TE	buc	1,000000	500,00	500,00
50.	2913124201600-38	Dulap de perete pentru telecominicatii 19", inaltimea 18U, marimi 600x600, usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,000000	4 200,00	4 200,00
51.	2913124201600-39	Router 1U rockmount, 5x Gigiabit Ethernet	buc	1,000000	2 300,00	2 300,00
52.	2913124201600-40	Comutator Switch 48 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO	buc	1,000000	5 500,00	5 500,00
53.	2913124201600-41	Comutator Switch 16 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO	buc	2,000000	2 500,00	5 000,00
54.	2913124201600-42	19" Optical patch panel 8P	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
55.	2913124201600-43	Patch panel 48 porturi, cat. 5, 1U	buc	1,000000	1 800,00	1 800,00
56.	2913124201600-44	Patch panel 16 porturi, cat. 5, 1U	buc	2,000000	1 200,00	2 400,00
57.	2913124201600-45	Organaizer cabluri 1U	buc	3,000000	250,00	750,00
58.	2913124201600-46	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	1,000000	450,00	450,00
59.	2913124201600-47	Dispozitiv de alimentare garantata, 1500W, 2U UPS 1500	buc	1,000000	1 800,00	1 800,00
60.	2913124201600-48	Modul de ventilare cu termostat, 1U	buc	1,000000	680,00	680,00
61.	35	Software-ul	set	1,000000	10 000,00	10 000,00

62.	40	Aparat telefonic RJ-45	buc	12,000000	1 000,00	12 000,00
63.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000750	470,00	0,35
64.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,456000	5,00	2,28
65.	42	Ceasornice digitale	buc	30,000000	500,00	15 000,00
66.	43	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	30,000000	80,00	2 400,00
67.	45	Sursa de alimentare autonoma	buc	28,000000	1 500,00	42 000,00
68.	5	Masa utilajului	t	0,032800	35 000,00	1 148,00
69.	5009030	Flanse	10 buc	2,620000	60,00	157,20
70.	5009031	Scoabe	10 buc	17,745000	45,00	798,52
71.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	6,510000	400,00	2 604,00
72.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	16,800000	50,00	840,00
73.	5009061	Fisa de izolatie	buc	303,360000	2,00	606,72
74.	5009062	Papuci de cablu	buc	20,000000	3,00	60,00
75.	5009070	Racordari	10 buc	4,716000	70,00	330,12
76.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,080000	50,00	4,00
77.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,340000	250,00	335,00
78.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,050800	200,00	210,16
79.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,160000	28,00	4,48
80.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,420000	150,00	63,00
81.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,000340	50,00	0,02
82.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,316000	85,00	26,86
83.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,076000	85,00	6,46
84.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	3,438000	50,00	171,90
85.	57	Receptor FM	buc	28,000000	500,00	14 000,00
		Total materiale de construcţii				**203 336,56**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,601400	700,00	420,98
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	3,880000	700,00	2 716,00
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,628000	100,00	4 262,80
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,819700	100,00	881,97
5.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,608000	100,00	60,80
6.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	3,640000	100,00	364,00
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	13,543200	100,00	1 354,32
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,120000	700,00	84,00
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,621400	700,00	434,98
		Total utilaje de construcţii				**10 579,85**

	Total	lei	291 678,67
	TVA	20 %	58 335,73
	Total deviz:		**350 014,40**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Retea de cabluri structurata				
1	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x600 (dulap de perete pentru telecominicatii 19" 18U 600x600)	buc			1 206,07 168,92
	1	Muncitor	h-om	2,060	82,00	168,92
	1011484	Suruburi, cap semirotund 8x100 mm	t	0,00003	55 000,00	1,65
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,200	15,00	18,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	kg	0,900	65,00	58,50
	5	Masa utilajului	t	0,027	35 000,00	945,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			1 206,07
2	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (router 1U rockmount, 5x Gigiabit Ethernet)	buc			91,46 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			91,46
3	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (comutator Switch 48 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO)	buc			91,46 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			91,46
4	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (comutator Switch 16 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO)	buc			91,46 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			182,92
5	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (19" Optical patch panel 8P)	buc			91,46 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			91,46

1	2	3	4	5	6	7
6	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (patch panel 48 porturi, cat. 5, 1U)	buc			91,46 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			91,46
7	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (patch panel 16 porturi, cat. 5, 1U)	buc			91,46 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			182,92
8	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (organaizer cabluri, 1U)	buc			91,46 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			274,38
9	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U)	buc			91,46 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			91,46
10	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (dispozitiv de alimentare garantata, 1500W, 2U UPS 1500)	buc			1 250,10 828,20
	1	Muncitor	h-om	10,100	82,00	828,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 200,00	0,96
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	30 000,00	3,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030	65,00	1,95
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	65 000,00	1,30
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	75,00	0,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300	55,00	16,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	15,00	15,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	55,00	1,10
	5	Masa utilajului	t	0,001	35 000,00	35,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000	3,00	30,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080	28,00	2,24
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,060	85,00	5,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,020	50,00	1,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440	700,00	308,00
		Cheltuieli directe	lei			1 250,10
11	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (modul de ventilare cu termostat, 1U)	buc			1 250,10 828,20
	1	Muncitor	h-om	10,100	82,00	828,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 200,00	0,96
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	30 000,00	3,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030	65,00	1,95
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	65 000,00	1,30
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	75,00	0,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300	55,00	16,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	15,00	15,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	55,00	1,10
	5	Masa utilajului	t	0,001	35 000,00	35,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000	3,00	30,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080	28,00	2,24
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,060	85,00	5,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,020	50,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440	700,00	308,00
		Cheltuieli directe	lei			1 250,10
12	10-04-066-07 apl	Aparataj de perete: Prize pentru retea de computere	buc			86,91 82,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	82,00	82,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,002	65,00	0,13
	1012073	Ate aspre	kg	0,002	500,00	1,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,012	5,00	0,06
	5	Masa utilajului	t	0,0001	35 000,00	3,50
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,002	85,00	0,17
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,001	50,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			3 302,58
13	Pret furnizor	Priza date retea cu 1 modul 1RJ-45	buc			67,00 0,00
	2913124201600-13	Priza date retea cu 1 modul 1RJ-45	buc	1,000	67,00	67,00
		Cheltuieli directe	lei			1 742,00
14	Pret furnizor	Priza date retea cu 2 module 2RJ-45	buc			150,00 0,00
	2913124201600-14	Priza date retea cu 2 module 2RJ-45	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			1 800,00
15	Pret furnizor	Conector RJ-45 UTP, cat. 5	buc			50,00 0,00
	2913124201600-15	Conector RJ-45 UTP, cat. 5	buc	1,000	50,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			2 500,00
16	Pret furnizor	Conector optic	buc			50,00 0,00
	16	Conector optic	buc	1,000	50,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			2 500,00
17	Pret furnizor	Rama ordinara RJ45 (cu un modul RJ45)	buc			150,00 0,00
	2913124201600-16	Rama ordinara RJ45 (cu un modul RJ45)	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			3 450,00
18	Pret furnizor	Rama ordinara RJ45 (cu 2 module RJ45)	buc			250,00 0,00
	2913124201600-17	Rama ordinara RJ45 (cu 2 module RJ45)	buc	1,000	250,00	250,00
		Cheltuieli directe	lei			3 000,00
19	Pret de piata	Cutie de montaj, diam. 50 mm Eurodoza	buc			100,00 0,00
	2913124201600-18	Cutie de montaj, diam. 50 mm Eurodoza	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			4 700,00
20	Pret furnizor	Patch - cord optic 0,5 m	buc			100,00 0,00
	2913124201600-19	Patch - cord optic 0,5 m	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			300,00
21	Pret furnizor	Cablu de legatura UTP cat. 5e, 1,5m (Patch - cord)	buc			50,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2913124201600-20	Cablu de legatura UTP cat. 5e, 1,5m (Patch - cord)	buc	1,000	50,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			2 500,00
22	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			708,37 460,02
	1	Muncitor	h-om	5,610	82,00	460,02
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	55 000,00	23,65
	1019852	Vopsea	kg	0,020	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	400,00	124,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	200,00	10,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	150,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	50,00	8,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			14 875,77
23	Pret furnizor	Cablu de cupru UTP cat. 5e	m			12,42 0,00
	2521216700210-22	Cablu de cupru UTP cat. 5e	m	1,035	12,00	12,42
		Cheltuieli directe	lei			26 082,00
24	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			7 665,90 1 951,60
	1	Muncitor	h-om	23,800	82,00	1 951,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	63,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	80,00	76,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	40,00	536,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	150,00	2 010,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	85,00	17,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	60,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	45,00	301,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	70,00	126,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	700,00	77,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	100,00	1 580,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	100,00	484,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	700,00	77,00
		Cheltuieli directe	lei			19 164,75
25	Pret furnizor	Teava din PVS diam. 16 mm	m			22,77 0,00
	2521216700210-24	Teava din PVS diam. 16 mm	m	1,035	22,00	22,77
		Cheltuieli directe	lei			5 692,50
26	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			9 842,17 2 820,83
	1	Muncitor	h-om	34,400	82,00	2 820,83
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	63,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	80,00	76,83
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	40,00	536,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	150,00	2 010,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,400	85,00	34,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	60,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	45,00	301,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	70,00	126,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,330	700,00	231,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,500	100,00	2 350,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	100,00	270,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,960	100,00	696,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,330	700,00	231,00
		Cheltuieli directe	lei			1 181,06
27	Pret furnizor	Teava din PVS diam. 50 mm	m			43,47 0,00
	2521216700210-26	Teava din PVS diam. 50 mm	m	1,035	42,00	43,47
		Cheltuieli directe	lei			521,64
28	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			11 797,00 3 887,00
	1	Muncitor	h-om	47,400	82,00	3 887,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	63,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	80,00	84,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,000	40,00	400,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,820	150,00	123,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,000	150,00	1 500,00
	1019852	Vopsea	kg	0,680	65,00	44,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,650	150,00	98,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,100	45,00	184,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,000	50,00	400,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,080	200,00	16,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,034	50,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,910	700,00	637,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,800	100,00	3 080,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,420	100,00	642,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,910	700,00	637,00
		Cheltuieli directe	lei			117,97
29	Pret de piata	Teava din otel diam. 50 mm	m			70,38 0,00
	2521216700210-28	Teava din otel diam. 50 mm	m	1,035	68,00	70,38
		Cheltuieli directe	lei			70,38
30	Pret de piata	Cutie de montaj de podea	buc			150,00 0,00
	2913124201600-29	Cutie de montaj de podea	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			2 700,00
31	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			33 596,00 5 100,00
	1	Muncitor	h-om	62,200	82,00	5 100,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,180	3 000,00	540,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,200	80,00	336,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,000	55,00	1 484,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,800	150,00	120,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	22 000,00	22 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,150	470,00	70,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,740	700,00	1 218,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100	100,00	1 510,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740	700,00	1 218,00
		Cheltuieli directe	lei			167,98

1	2	3	4	5	6	7
32	08-02-471-3	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm	10 buc			2 166,08 679,78
	1	Muncitor	h-om	8,290	82,00	679,78
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,047	20 000,00	940,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0019	65 000,00	123,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,710	80,00	56,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080	700,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	100,00	254,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080	700,00	56,00
		Cheltuieli directe	lei			1 083,04
33	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			9 171,50 1 558,00
	1	Muncitor	h-om	19,000	82,00	1 558,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,004	20 000,00	80,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,550	80,00	44,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,200	40,00	328,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,200	150,00	1 230,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,081	22 000,00	1 782,00
	1019852	Vopsea	kg	2,000	65,00	130,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,500	45,00	67,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,400	250,00	3 350,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,190	700,00	133,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,360	100,00	336,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,190	700,00	133,00
		Cheltuieli directe	lei			917,15
34	Pret de piata	Set pentru impamintare TE	buc			500,00 0,00
	2913124201600-33	Set pentru impamintare TE	buc	1,000	500,00	500,00
		Cheltuieli directe	lei			500,00
35	Pret de piata	Software-ul	set			10 000,00 0,00
	35	Software-ul	set	1,000	10 000,00	10 000,00
		Cheltuieli directe	lei			10 000,00
36	10-01-038-08	Jgheaburi metalice aeriane: Jgheab pe sector drept	m			40,19 19,19
	1	Muncitor	h-om	0,780	82,00	19,19
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,030	700,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			4 018,80
37	Pret de piata	Jgheab metalic din tabla perforata de tip plasa in complect 100x50 mm	m			65,20 0,00
	2521216700210-36	Jgheab metalic din tabla perforata de tip plasa in complect 100x50 mm	m	1,035	63,00	65,20
		Cheltuieli directe	lei			6 520,50
38	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m			2 906,80 1 335,80
	1	Muncitor	h-om	16,290	82,00	1 335,80
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000	55,00	55,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000	1,50	300,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,000	50,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080	100,00	608,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080	100,00	608,00
		Cheltuieli directe	lei			290,68
39	Pret de piata	Canal cablu din plastic 100x50 mm	m			51,75

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2521216700210-37	Canal cablu din plastic 100x50 mm	m	1,035	50,00	51,75
		Cheltuieli directe	lei			517,50
40	Pret de piata	Aparat telefonic RJ-45	buc			1 000,00 0,00
	40	Aparat telefonic RJ-45	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
		Cheltuieli directe	lei			12 000,00
		1.2. Ceasoficare				
41	10-08-020-01	Ceasornice digitale electronice suspendate	buc			165,72 164,00
	1	Muncitor	h-om	2,000	82,00	164,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0001	3 200,00	0,32
	1010812	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm	t	0,00001	30 000,00	0,30
	1011481	Suruburi, cap semirotund 4x40 mm	t	0,00002	55 000,00	1,10
		Cheltuieli directe	lei			4 971,60
42	Pret de piata	Ceasornice digitale	buc			500,00 0,00
	42	Ceasornice digitale	buc	1,000	500,00	500,00
		Cheltuieli directe	lei			15 000,00
43	Pret de piata	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc			80,00 0,00
	43	Sursa de alimentare autonoma (baterie)	buc	1,000	80,00	80,00
		Cheltuieli directe	lei			2 400,00
		1.3. Sistema de translare radio				
44	10-08-003-04	Dispozitive de ultrasunet: convertizor (radiator sau receptor FM)	buc			428,21 410,00
	1	Muncitor	h-om	5,000	82,00	410,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 200,00	0,06
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0007	75,00	0,05
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	15,00	4,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,007	85,00	0,60
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	100,00	13,00
		Cheltuieli directe	lei			11 989,92
45	Pret de piata	Sursa de alimentare autonoma	buc			1 500,00 0,00
	45	Sursa de alimentare autonoma	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			42 000,00
		2. Utilaj				
		2.1. Retea de cabluri structurata				
46	Pret furnizor	Dulap de perete pentru telecominicatii 19", inaltimea 18U, marimi 600x600, usa din fata din sticla cu lacata	buc			4 200,00 0,00
	2913124201600-38	Dulap de perete pentru telecominicatii 19", inaltimea 18U, marimi 600x600, usa din fata din sticla cu lacata	buc	1,000	4 200,00	4 200,00
		Cheltuieli directe	lei			4 200,00
47	Pret furnizor	Router 1U rockmount, 5x Gigiabit Ethernet	buc			2 300,00 0,00
	2913124201600-39	Router 1U rockmount, 5x Gigiabit Ethernet	buc	1,000	2 300,00	2 300,00
		Cheltuieli directe	lei			2 300,00

1	2	3	4	5	6	7
48	Pret furnizor	Comutator Switch 48 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO	buc			5 500,00 0,00
	2913124201600-40	Comutator Switch 48 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO	buc	1,000	5 500,00	5 500,00
		Cheltuieli directe	lei			5 500,00
49	Pret furnizor	Comutator Switch 16 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO	buc			2 500,00 0,00
	2913124201600-41	Comutator Switch 16 porturi 1 Gigabit, 2xSFP FO	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
		Cheltuieli directe	lei			5 000,00
50	Pret furnizor	19" Optical patch panel 8P	buc			1 500,00 0,00
	2913124201600-42	19" Optical patch panel 8P	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
51	Pret furnizor	Patch panel 48 porturi, cat. 5, 1U	buc			1 800,00 0,00
	2913124201600-43	Patch panel 48 porturi, cat. 5, 1U	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
		Cheltuieli directe	lei			1 800,00
52	Pret furnizor	Patch panel 16 porturi, cat. 5, 1U	buc			1 200,00 0,00
	2913124201600-44	Patch panel 16 porturi, cat. 5, 1U	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		Cheltuieli directe	lei			2 400,00
53	Pret furnizor	Organaizer cabluri 1U	buc			250,00 0,00
	2913124201600-45	Organaizer cabluri 1U	buc	1,000	250,00	250,00
		Cheltuieli directe	lei			750,00
54	Pret furnizor	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc			450,00 0,00
	2913124201600-46	Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandart, 1U	buc	1,000	450,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			450,00
55	Pret furnizor	Dispozitiv de alimentare garantata, 1500W, 2U UPS 1500	buc			1 800,00 0,00
	2913124201600-47	Dispozitiv de alimentare garantata, 1500W, 2U UPS 1500	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
		Cheltuieli directe	lei			1 800,00
56	Pret furnizor	Modul de ventilare cu termostat, 1U	buc			680,00 0,00
	2913124201600-48	Modul de ventilare cu termostat, 1U	buc	1,000	680,00	680,00
		Cheltuieli directe	lei			680,00
		2.2. Sistema de translare radio				
57	Pret de piata	Receptor FM	buc			500,00 0,00
	57	Receptor FM	buc	1,000	500,00	500,00
		Cheltuieli directe	lei			14 000,00

APROBAT:

Intocmit	**Investitor**
Sigma VenMer SRL	IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-14

Ventilarea

Valoarea de deviz 2 235 245,68 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Система П1**				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRR 1300X500 "Bofer"	buc	1,000	800,85 41,00	800,85 41,00
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно- вытяжная Eilat 500x250 "ACP"	buc	4,000	420,85 41,00	1 683,40 164,00
3	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х250, ГОСТ19904-90*)	m2	6,600	400,29 126,03	2 641,94 831,82
4	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной	m2	27,000	329,00 82,08	8 883,05 2 216,21

1	2	3	4	5	6	7
		стали б = 0,55мм, 300х250, ГОСТ19904-90*)				
5	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 2000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х400, ГОСТ19904-90*)	m2	20,000	304,34 66,34	6 086,76 1 326,76
6	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	60,000	162,66 86,92	9 759,60 5 215,20
		Total	lei			29 855,60
		Total Система П1 **Inclusiv salariu**				**29 855,60** **9 794,99**
		1.2. Система П 2				
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc	8,000	240,85 41,00	1 926,80 328,00
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc	4,000	320,85 41,00	1 283,40 164,00
9	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100х100, ГОСТ19904-90*)	m2	6,000	410,82 137,68	2 464,91 826,07
10	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind	m2	4,000	410,82 137,68	1 643,27 550,71

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)				
11	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2	1,400	400,29 126,04	560,41 176,45
12	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, ГОСТ19904-90*)	m2	26,000	329,00 82,08	8 554,05 2 134,13
13	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90*)	m2	15,000	329,00 82,08	4 935,03 1 231,23
14	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	60,000	162,66 86,92	9 759,60 5 215,20
		Total	lei			31 127,47
		Total Система П 2 **Inclusiv salariu**				**31 127,47** **10 625,79**
		1.3. Система П 3				
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка	buc	5,000	170,85 41,00	854,25 205,00

1	2	3	4	5	6	7
		приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"				
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc	3,000	330,85 41,00	992,55 123,00
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150 "ACP"	buc	1,000	260,85 41,00	260,85 41,00
18	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100x100, ГОСТ19904-90*)	m2	4,000	410,82 137,68	1 643,27 550,71
19	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150x100, ГОСТ19904-90*)	m2	5,000	410,82 137,68	2 054,09 688,39
20	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x100, ГОСТ19904-90*)	m2	1,200	410,82 137,68	492,98 165,21
21	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x200, ГОСТ19904-90*)	m2	12,000	400,29 126,03	4 803,53 1 512,41
22	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm.	m2	4,500	329,00 82,08	1 480,51 369,37

1	2	3	4	5	6	7
		(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90*)				
23	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	30,000	162,66 86,92	4 879,80 2 607,60
		Total	lei			17 461,83
		Total Система П 3 **Inclusiv salariu**				**17 461,83** **6 262,69**
		1.4. Система П 4				
24	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Приточная установка VEKA 700 E "Salda"	set.	1,000	43 041,48 4 652,68	43 041,48 4 652,68
25	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка LK 50-25	buc	1,000	1 343,16 284,54	1 343,16 284,54
26	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230	buc	1,000	648,12 357,52	648,12 357,52
27	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500х250)	buc	1,000	1 674,45 90,20	1 674,45 90,20
28	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500х250	buc	2,000	601,46 400,16	1 202,92 800,32

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			47 910,13
		Total Система П 4 **Inclusiv salariu**				**47 910,13** **6 185,26**
		1.5. Система ПВ1				
29	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 315	buc	1,000	934,71 178,76	934,71 178,76
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточная BMAOV 500x300 "Bofer"	buc	1,000	480,85 41,00	480,85 41,00
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 315 "Salda"	buc	1,000	175,85 41,00	175,85 41,00
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc	8,000	330,85 41,00	2 646,80 328,00
33	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x200, ГОСТ19904-90*)	m2	15,000	400,29 126,03	6 004,41 1 890,51
34	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф315, ГОСТ19904-90*)	m2	32,970	400,21 126,03	13 195,04 4 155,34
35	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	40,000	162,66 86,92	6 506,40 3 476,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			29 944,06
		Total Система ПВ1 **Inclusiv salariu**				**29 944,06** **10 111,41**
		1.6. Система ПД1, ПД2				
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRR 1000X500 "Bofer"	buc	2,000	270,85 41,00	541,70 82,00
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточная BMAOV 1000x500 "Bofer"	buc	2,000	270,85 41,00	541,70 82,00
38	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	15,000	162,66 86,92	2 439,90 1 303,80
		Total	lei			3 523,30
		Total Система ПД1, ПД2 **Inclusiv salariu**				**3 523,30** **1 467,80**
		1.7. Система ПВ1				
39	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 315	buc	2,000	442,71 178,76	885,42 357,52
40	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточная BMAOV 500x300 "Bofer"	buc	1,000	270,85 41,00	270,85 41,00
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 315 "Salda"	buc	1,000	270,85 41,00	270,85 41,00
42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка	buc	8,000	270,85 41,00	2 166,80 328,00

1	2	3	4	5	6	7
		приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"				
43	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x200, ГОСТ19904-90*)	m2	15,000	400,29 126,03	6 004,41 1 890,51
44	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф315, ГОСТ19904-90*)	m2	32,970	450,21 126,03	14 843,54 4 155,34
45	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	40,000	162,66 86,92	6 506,40 3 476,80
		Total	lei			30 948,27
		Total Система ПВ1 Inclusiv salariu				**30 948,27 10 290,17**
		1.8. Система ПВ2				
46	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250	buc	1,000	934,71 178,76	934,71 178,76
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRAR 400X300 "Bofer"	buc	1,000	490,85 41,00	490,85 41,00
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda"	buc	1,000	175,85 41,00	175,85 41,00

1	2	3	4	5	6	7
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x150 "ACP"	buc	8,000	290,85 41,00	2 326,80 328,00
50	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x150, ГОСТ19904-90*)	m2	13,500	400,29 126,03	5 403,97 1 701,46
51	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*)	m2	23,880	410,83 137,68	9 810,62 3 287,75
52	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	35,000	162,66 86,92	5 693,10 3 042,20
		Total	lei			24 835,90
		Total Система ПВ2 Inclusiv salariu				**24 835,90 8 620,17**
		1.9. Система В1				
53	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SSAC 450x200	buc	1,000	442,71 178,76	442,71 178,76
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRAR 600X400 "Bofer"	buc	1,000	175,85 41,00	175,85 41,00
55	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка	buc	4,000	240,85 41,00	963,40 164,00

1	2	3	4	5	6	7
		приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"				
56	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x150 "ACP"	buc	5,000	290,85 41,00	1 454,25 205,00
57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400x200 "ACP"	buc	4,000	470,85 41,00	1 883,40 164,00
58	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150x100, ГОСТ19904-90*)	m2	5,000	410,82 137,68	2 054,09 688,39
59	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x100, ГОСТ19904-90*)	m2	9,000	410,82 137,68	3 697,36 1 239,10
60	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2	7,000	400,29 126,03	2 802,06 882,24
61	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x150, ГОСТ19904-90*)	m2	4,500	400,29 126,03	1 801,32 567,15
62	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1100 mm.	m2	16,500	400,29 126,03	6 604,85 2 079,56

1	2	3	4	5	6	7
		(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х250, ГОСТ19904-90*)				
63	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, ГОСТ19904-90*)	m2	6,500	329,00 82,08	2 138,51 533,53
64	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90*)	m2	22,500	329,00 82,08	7 402,54 1 846,84
65	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	30,000	162,66 86,92	4 879,80 2 607,60
		Total	lei			36 300,14
		Total Система B1 Inclusiv salariu				**36 300,14 11 197,17**
		1.10. Система B2				
66	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250	buc	1,000	814,71 178,76	814,71 178,76
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda"	buc	1,000	175,85 41,00	175,85 41,00
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc	7,000	240,85 41,00	1 685,95 287,00

1	2	3	4	5	6	7
69	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150 "ACP"	buc	3,000	260,85 41,00	782,55 123,00
70	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 250x150 "ACP"	buc	1,000	295,85 41,00	295,85 41,00
71	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100x100, ГОСТ19904-90*)	m2	4,000	410,82 137,68	1 643,27 550,71
72	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150x100, ГОСТ19904-90*)	m2	15,000	410,82 137,68	6 162,27 2 065,17
73	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x100, ГОСТ19904-90*)	m2	4,800	410,82 137,68	1 971,92 660,85
74	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x150, ГОСТ19904-90*)	m2	8,400	400,29 126,03	3 362,47 1 058,69
75	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной	m2	13,500	400,29 126,03	5 403,97 1 701,46

1	2	3	4	5	6	7
		стали б = 0,55мм, 250х200, ГОСТ19904-90*)				
76	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*)	m2	3,930	400,29 126,03	1 573,13 495,31
77	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	20,000	162,66 86,92	3 253,20 1 738,40
		Total	lei			27 125,14
		Total Система B2 Inclusiv salariu				**27 125,14 8 941,35**
		1.11. Система B3				
78	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250	buc	1,000	934,71 178,76	934,71 178,76
79	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda"	buc	1,000	175,85 41,00	175,85 41,00
80	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Вытяжной дифузор EAVCR 125	buc	8,000	549,71 178,76	4 397,67 1 430,08
81	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (воздуховод гибкий изолированный ф100)	m	8,000	192,45 106,60	1 539,60 852,80
82	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind	m2	4,000	410,82 137,68	1 643,27 550,71

1	2	3	4	5	6	7
		perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)				
83	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2	14,000	400,29 126,03	5 604,12 1 764,48
84	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	10,000	162,66 86,92	1 626,60 869,20
		Total	lei			15 921,82
		Total Система B3 **Inclusiv salariu**				**15 921,82** **5 687,03**
		1.12. Система B4				
85	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250	buc	1,000	1 084,71 178,76	1 084,71 178,76
86	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda"	buc	1,000	175,85 41,00	175,85 41,00
87	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Вытяжной дифузор EAVCR 125	buc	7,000	754,71 178,76	5 282,97 1 251,32
88	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Вытяжной дифузор EAVCR 200	buc	8,000	774,71 178,76	6 197,67 1 430,08
89	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata	m	8,000	192,45 106,60	1 539,60 852,80

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, (воздуховод гибкий изолированный ф100)				
90	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (воздуховод гибкий изолированный ф125)	m	2,000	202,55 106,60	405,10 213,20
91	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)	m2	4,000	410,82 137,68	1 643,27 550,71
92	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2	10,500	400,29 126,03	4 203,09 1 323,36
93	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*)	m2	3,930	410,82 137,68	1 614,54 541,07
94	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	15,000	162,66 86,92	2 439,90 1 303,80
		Total	lei			24 586,70
		Total Система B4 **Inclusiv salariu**				**24 586,70** **7 686,10**
		1.13. Система B5				

1	2	3	4	5	6	7
95	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250	buc	1,000	934,71 178,76	934,71 178,76
96	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda"	buc	1,000	175,85 41,00	175,85 41,00
97	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc	7,000	240,85 41,00	1 685,95 287,00
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x100 "ACP"	buc	1,000	225,85 41,00	225,85 41,00
99	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150 "ACP"	buc	1,000	260,85 41,00	260,85 41,00
100	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc	1,000	320,85 41,00	320,85 41,00
101	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100x100, ГОСТ19904-90*)	m2	14,000	410,82 137,68	5 751,45 1 927,49
102	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150x100, ГОСТ19904-90*)	m2	7,500	410,82 137,68	3 081,13 1 032,58
103	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной	m2	10,500	400,29 126,03	4 203,09 1 323,36

1	2	3	4	5	6	7
		стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)				
104	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 250х200, ГОСТ19904-90*)	m2	9,000	400,29 126,03	3 602,65 1 134,31
105	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*)	m2	3,930	410,82 137,68	1 614,54 541,07
106	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	15,000	162,66 86,92	2 439,90 1 303,80
		Total	lei			24 296,82
		Total Система B5 Inclusiv salariu				**24 296,82 7 892,37**
		1.14. Система B6				
107	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 125	buc	1,000	1 084,71 178,76	1 084,71 178,76
108	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 125 Salda"	buc	1,000	300,85 41,00	300,85 41,00
109	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm.	m2	9,000	410,82 137,68	3 697,36 1 239,10

1	2	3	4	5	6	7
		(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х100, ГОСТ19904-90*)				
110	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	15,000	162,66 86,92	2 439,90 1 303,80
		Total	lei			7 522,82
		Total Система B6 **Inclusiv salariu**				**7 522,82** **2 762,66**
		1.15. Система B7				
111	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SSAC 450x200	buc	1,000	1 274,71 178,76	1 274,71 178,76
112	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SSAC 300x150	buc	1,000	1 014,71 178,76	1 014,71 178,76
113	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRAR 600X400 "Bofer"	buc	1,000	630,85 41,00	630,85 41,00
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно- вытяжная Eilat 500x200 "ACP"	buc	6,000	500,85 41,00	3 005,10 246,00
115	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х150, ГОСТ19904-90*)	m2	18,000	400,29 126,03	7 205,29 2 268,61
116	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3	m2	24,000	400,29 126,03	9 607,06 3 024,82

1	2	3	4	5	6	7
		m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 400х200, ГОСТ19904-90*)				
117	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, ГОСТ19904-90*)	m2	39,000	329,00 82,08	12 831,08 3 201,20
118	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	60,000	162,66 86,92	9 759,60 5 215,20
		Total	lei			45 328,40
		Total Система B7 **Inclusiv salariu**				**45 328,40** **14 354,35**
		1.16. Система BE 1				
119	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка переточная WPLS 300х200	buc	5,000	430,85 41,00	2 154,25 205,00
120	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300х200 "ACP"	buc	1,000	430,85 41,00	430,85 41,00
121	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 250х200, ГОСТ19904-90*)	m2	13,500	400,29 126,03	5 403,97 1 701,46

1	2	3	4	5	6	7
122	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc	4,000	340,85 41,00	1 363,40 164,00
123	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x100 "ACP"	buc	1,000	340,85 41,00	340,85 41,00
124	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150 "ACP"	buc	1,000	360,85 41,00	360,85 41,00
125	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x150 "ACP"	buc	3,000	390,85 41,00	1 172,55 123,00
126	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400x200 "ACP"	buc	10,000	570,85 41,00	5 708,50 410,00
127	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400x200 "ACP"	buc	2,000	570,85 41,00	1 141,70 82,00
128	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 500x400 "ACP"	buc	1,000	610,85 41,00	610,85 41,00
129	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	15,000	162,66 86,92	2 439,90 1 303,80
		Total	lei			21 127,67
		Total Система BE 1 Inclusiv salariu				**21 127,67 4 153,26**
		1.17. Теплоснабжение				

1	2	3	4	5	6	7
		1.17.1. Трубопроводы				
130	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8мм (ГОСТ 10704-91*)	m	50,000	87,42 39,36	4 371,00 1 968,00
131	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5мм (ГОСТ 10704-91*)	m	5,000	91,48 39,36	457,40 196,80
132	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.5mm ГОСТ 10704-91*	m	5,000	107,40 45,92	537,00 229,60
133	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 40x2,5mm ГОСТ 10704-91*	m	40,000	146,52 67,24	5 861,00 2 689,60
134	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	55,000	11,38 7,38	625,90 405,90
135	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	45,000	14,02 9,02	630,90 405,90

1	2	3	4	5	6	7
136	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2	12,000	167,97 113,16	2 015,64 1 357,92
137	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1" (Фасонные части ф20-25)	buc	17,000	40,86 18,86	694,62 320,62
138	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc	14,000	52,62 25,42	736,68 355,88
139	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	550,000	34,86 18,86	19 173,00 10 373,00
140	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	28,600	127,98 90,20	3 660,17 2 579,72
141	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - изоляция Rochwool для труб ф 25	m	50,000	59,96 39,36	2 998,00 1 968,00
142	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - изоляция Rochwool для труб ф 28	m	5,000	60,99 39,36	304,95 196,80
143	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - "Roskwool 100 б=30мм ф38	m	5,000	64,08 39,36	320,40 196,80
144	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - "Roskwool 100 б=30мм ф45	m	40,000	66,14 39,36	2 645,60 1 574,40
145	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматический воздухоотводчик	buc	10,000	80,70 8,20	807,00 82,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			45 839,26
		Total Трубопроводы Inclusiv salariu				**45 839,26 24 900,94**
		Total	lei			45 839,26
		Total Теплоснабжение Inclusiv salariu				**45 839,26 24 900,94**
		1.18. Смесительный узел RMG3-0.63-4 : 3компл SALDA				
146	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc	3,000	838,60 188,60	2 515,80 565,80
147	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D20mm	buc	3,000	821,17 82,00	2 463,50 246,00
148	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	3,000	501,17 82,00	1 503,50 246,00
149	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили	buc	6,000	521,16 82,00	3 126,99 492,00
150	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru	buc	3,000	180,45 32,80	541,35 98,40
151	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	3,000	139,28 11,48	417,84 34,44
		Total	lei			10 568,98
		Total Смесительный узел RMG3-0.63-4 : 3компл SALDA Inclusiv salariu				**10 568,98 1 682,64**

1	2	3	4	5	6	7
		1.19. Смесительный узел RMG3-1.0-4 : 1компл SALDA				
152	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc	1,000	838,60 188,60	838,60 188,60
153	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D20mm	buc	1,000	821,16 82,00	821,16 82,00
154	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,000	501,16 82,00	501,16 82,00
155	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили	buc	2,000	521,16 82,00	1 042,33 164,00
156	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru	buc	1,000	180,45 32,80	180,45 32,80
157	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	1,000	139,28 11,48	139,28 11,48
		Total	lei			3 522,98
		Total Смесительный узел RMG3-1.0-4 : 1компл SALDA Inclusiv salariu				**3 522,98 560,88**
		1.20. Смесительный узел RMG3-1.6-4 : 1компл SALDA				
158	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc	1,000	838,60 188,60	838,60 188,60
159	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,	buc	1,000	821,16 82,00	821,16 82,00

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D20mm				
160	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,000	501,16 82,00	501,16 82,00
161	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили	buc	2,000	521,16 82,00	1 042,33 164,00
162	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru	buc	1,000	180,45 32,80	180,45 32,80
163	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	1,000	139,28 11,48	139,28 11,48
		Total	lei			3 522,98
		Total Смесительный узел RMG3-1.6-4 : 1компл SALDA Inclusiv salariu				**3 522,98 560,88**
		1.21. Кондиционирование				
164	SB28A	Sifon din polipropilena, Дренажный сифон HL 138 (с гидрозатвором 50мм)	buc	20,000	170,72 20,50	3 414,38 410,00
165	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Труба дренажная гибкая ПВХ ф20)	m	100,000	77,41 20,50	7 740,60 2 050,00
		Total	lei			11 154,98
		Total Кондиционирование Inclusiv salariu				**11 154,98 2 460,00**
		Total	lei			492 425,25

1	2	3	4	5	6	7
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			37 487,50
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			23 075,12
		TOTAL 1				552 987,87
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			69 123,48
		TOTAL 2				622 111,35
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			31 105,57
		TOTAL 3				653 216,92
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**653 216,92 156 197,91**
		2. Lucrari de montare 2.1. Система П 1				
166	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Приточная установка VEKA INT 2000- 26.9 W EKO SW2 "Salda"	set.	1,000	45 041,48 4 652,68	45 041,48 4 652,68
167	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500x250)	buc	1,000	5 041,48 4 652,68	5 041,48 4 652,68
168	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500x250	buc	2,000	451,46 400,16	902,92 800,32
		Total	lei			50 985,88
		Total Система П 1 Inclusiv salariu				**50 985,88 10 105,68**
		2.2. Система П 2				
169	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer	set.	1,000	45 041,48 4 652,68	45 041,48 4 652,68

1	2	3	4	5	6	7
		tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Приточная установка VEKA INT 2000- 26.9 W EKO SW2 "Salda"				
170	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500x250)	buc	1,000	5 041,48 4 652,68	5 041,48 4 652,68
171	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500x250	buc	2,000	451,46 400,16	902,92 800,32
		Total	lei			50 985,88
		Total Система П 2 **Inclusiv salariu**				**50 985,88** **10 105,68**
		2.3. Система П 3				
172	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Приточная установка VEKA INT 1100 W "Salda"	set.	1,000	5 041,48 4 652,68	5 041,48 4 652,68
173	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка SKGA 200M "Remak"	buc	1,000	1 343,16 284,54	1 343,16 284,54
174	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230	buc	1,000	373,12 357,52	373,12 357,52
175	VB24A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500x250)	buc	1,000	601,46 400,16	601,46 400,16
176	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500x250	buc	2,000	451,46 400,16	902,92 800,32
		Total	lei			8 262,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Система П 3 **Inclusiv salariu**				**8 262,14** **6 495,22**
		2.4. Система П 4				
177	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Приточная установка VEKA 700 E "Salda"	buc	1,000	43 041,48 4 652,68	43 041,48 4 652,68
178	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка LK 50-25	buc	1,000	1 343,16 284,54	1 343,16 284,54
179	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	1,000	373,12 357,52	373,12 357,52
180	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500x250)	buc	1,000	174,45 90,20	174,45 90,20
181	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500x250	buc	2,000	451,46 400,16	902,92 800,32
		Total	lei			45 835,13
		Total Система П 4 **Inclusiv salariu**				**45 835,13** **6 185,26**
		2.5. Система ПД1, ПД2				
182	VC03B	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 1200 VWR EKO 3.0 RHX "Salda"	buc	2,000	9 788,42 1 173,42	19 576,84 2 346,84

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			19 576,84
		Total Система ПД1, ПД2 **Inclusiv salariu**				**19 576,84** **2 346,84**
		2.6. Система П В1				
183	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 1200 VWR EKO 3.0 RHX "Salda"	set.	1,000	45 041,48 4 652,68	45 041,48 4 652,68
184	VC04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка S KG -A 315	buc	1,000	1 343,16 284,54	1 343,16 284,54
185	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230	buc	1,000	373,12 357,52	373,12 357,52
186	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 315)	buc	2,000	174,45 90,20	348,90 180,40
187	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 315	buc	4,000	451,46 400,16	1 805,84 1 600,64
		Total	lei			48 912,50
		Total Система П В1 **Inclusiv salariu**				**48 912,50** **7 075,78**
		2.7. Система П В2				
188	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Приточно-вытяжная установка	set.	1,000	45 041,48 4 652,68	45 041,48 4 652,68

1	2	3	4	5	6	7
		с роторным рекуператором RIRS 700 VWR EKO 3.0 RHX "Salda"				
189	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка S KG -A 250	buc	1,000	1 343,16 284,54	1 343,16 284,54
190	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230	buc	1,000	373,12 357,52	373,12 357,52
191	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 250)	buc	2,000	174,45 90,20	348,90 180,40
192	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 250	buc	4,000	451,46 400,16	1 805,84 1 600,64
		Total	lei			48 912,50
		Total Система П В2 Inclusiv salariu				**48 912,50 7 075,78**
		2.8. Система В1				
193	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAP 315L	buc	1,000	9 788,42 1 173,42	9 788,42 1 173,42
194	IA05A	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 2.5	buc	1,000	133,50 98,40	133,50 98,40
195	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф315	buc	2,000	451,46 400,16	902,92 800,32
196	VB17B	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф315	buc	1,000	170,20 94,30	170,20 94,30
		Total	lei			10 995,04
		Total Система В1 Inclusiv salariu				**10 995,04 2 166,44**

1	2	3	4	5	6	7
		2.9. Система B2				
197	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0	buc	1,000	9 788,42 1 173,42	9 788,42 1 173,42
198	IA05A	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5	buc	1,000	133,50 98,40	133,50 98,40
199	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф250	buc	2,000	451,46 400,16	902,92 800,32
200	VB17B	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф250	buc	1,000	170,20 94,30	170,20 94,30
		Total	lei			10 995,04
		Total Система B2 Inclusiv salariu				**10 995,04 2 166,44**
		2.10. Система B3				
201	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0	buc	1,000	9 788,42 1 173,42	9 788,42 1 173,42
202	IA05A	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5	buc	1,000	133,50 98,40	133,50 98,40
203	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф250	buc	2,000	451,46 400,16	902,92 800,32
204	VB17B	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф250	buc	1,000	170,20 94,30	170,20 94,30
		Total	lei			10 995,04
		Total Система B3 Inclusiv salariu				**10 995,04 2 166,44**
		2.11. Система B4				

1	2	3	4	5	6	7
205	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0	buc	1,000	9 788,42 1 173,42	9 788,42 1 173,42
206	IA05A	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5	buc	1,000	133,50 98,40	133,50 98,40
207	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф250	buc	2,000	451,46 400,16	902,92 800,32
208	VB17B	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф250	buc	1,000	1 970,20 94,30	1 970,20 94,30
		Total	lei			12 795,04
		Total Система B4 Inclusiv salariu				**12 795,04 2 166,44**
		2.12. Система B5				
209	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0	buc	1,000	9 788,42 1 173,42	9 788,42 1 173,42
210	IA05A	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5	buc	1,000	133,50 98,40	133,50 98,40
211	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф250	buc	2,000	451,46 400,16	902,92 800,32
212	VB17B	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф250	buc	1,000	1 970,20 94,30	1 970,20 94,30
		Total	lei			12 795,04
		Total Система B5 Inclusiv salariu				**12 795,04 2 166,44**
		2.13. Система B6				

1	2	3	4	5	6	7
213	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор	buc	1,000	9 788,42 1 173,42	9 788,42 1 173,42
		Total	lei			9 788,42
		Total Система B6 **Inclusiv salariu**				**9 788,42** **1 173,42**
		2.14. Система B7				
214	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKS 60-30 4L1	buc	1,000	9 788,42 1 173,42	9 788,42 1 173,42
215	IA05A	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5	buc	1,000	133,50 98,40	133,50 98,40
216	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ϕ250	buc	2,000	451,46 400,16	902,92 800,32
217	VB17B	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ϕ250	buc	1,000	1 970,20 94,30	1 970,20 94,30
		Total	lei			12 795,04
		Total Система B7 **Inclusiv salariu**				**12 795,04** **2 166,44**
		2.15. Кондиционирование				
218	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Настенный кондиционер FTXC20B /RXC20B	set.	1,000	17 041,48 4 652,68	17 041,48 4 652,68
219	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special,	set.	1,000	17 041,48 4 652,68	17 041,48 4 652,68

1	2	3	4	5	6	7
		modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Настенный кондиционер FTXC25B /RXC25B				
220	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Настенный кондиционер FTXC35B /RXC35B	set.	1,000	17 041,48 4 652,68	17 041,48 4 652,68
221	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Настенный кондиционер FTXC50B /RXC50B	set.	1,000	17 041,48 4 652,68	17 041,48 4 652,68
		Total	lei			68 165,92
		Total Кондиционирование **Inclusiv salariu**				**68 165,92** **18 610,72**
		2.16. Теплоснабжение **2.16.1. Смесительный узел RMG3-0.63-4 : 3компл SALDA**				
222	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос	buc	3,000	460,00 205,00	1 380,00 615,00
223	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр.	buc	3,000	1 027,91 110,70	3 083,72 332,10

1	2	3	4	5	6	7
224	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica	buc	3,000	373,12 357,52	1 119,36 1 072,56
		Total	lei			5 583,08
		Total Смесительный узел RMG3-0.63-4 : 3компл SALDA Inclusiv salariu				**5 583,08 2 019,66**
		2.16.2. Смесительный узел RMG3-1.0-4 : 1компл SALDA				
225	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос	buc	1,000	460,00 205,00	460,00 205,00
226	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр.	buc	1,000	1 027,90 110,70	1 027,90 110,70
227	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica	buc	1,000	373,12 357,52	373,12 357,52
		Total	lei			1 861,02
		Total Смесительный узел RMG3-1.0-4 : 1компл SALDA Inclusiv salariu				**1 861,02 673,22**
		2.16.3. Смесительный узел RMG3-1.6-4 : 1компл SALDA				
228	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос	buc	1,000	460,00 205,00	460,00 205,00
229	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр.	buc	1,000	1 027,90 110,70	1 027,90 110,70
230	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica	buc	1,000	373,12 357,52	373,12 357,52
		Total	lei			1 861,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Смесительный узел RMG3-1.6-4 : 1компл SALDA Inclusiv salariu				**1 861,02 673,22**
		2.16.4. крепление трубопроводов				
231	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	550,000	58,56 17,22	32 208,00 9 471,00
232	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,550	2 022,91 877,40	1 112,60 482,57
		Total	lei			33 320,60
		Total крепление трубопроводов Inclusiv salariu				**33 320,60 9 953,57**
		Total	lei			42 625,72
		Total Теплоснабжение Inclusiv salariu				**42 625,72 13 319,67**
		Total	lei			465 421,17
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			22 918,25
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			25 660,00
		TOTAL 1				513 999,42
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			11 936,59
		TOTAL 2				525 936,01
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			26 296,80
		TOTAL 3				552 232,81
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**552 232,81 95 492,69**
		3. Valoarea utilajului **3.1. Система П 1**				
233	Pretul firmei	Приточная установка VEKA INT 2000- 26.9 W EKO SW2 "Salda" L=2005м3/ч P=200 Па	set	1,000	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		N=0.37 квт (комплекте: отсекающая заслонка с электроп. калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)				
234	Pretul firmei	Пульт Flex "SALDA"	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
235	Pretul firmei	Шумоглушитель 500x250	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
236	Pretul firmei	Гибкая вставка 500x250	buc	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
		Total	lei			42 940,00
		Total Система П 1 Inclusiv salariu				**42 940,00**
		3.2. Система П 2				
237	Pretul firmei	Приточная установка VEKA INT 2000- 26.9 W EKO SW2 "Salda" L=2005м3/ч P=200 Па N=0.37 квт (комплекте: отсекающая заслонка с электроп. калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set	1,000	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00
238	Pretul firmei	Пульт Flex "SALDA"	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
239	Pretul firmei	Шумоглушитель 500x250	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
240	Pretul firmei	Гибкая вставка 500x250	buc	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
		Total	lei			42 940,00
		Total Система П 2 Inclusiv salariu				**42 940,00**
		3.3. Система П 3				
241	Pretul firmei	Приточная установка VEKA INT 1100 W "Salda" L= 955м3/ч P=300 Па N=0.287 квт (комплекте: калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set	1,000	38 000,00 0,00	38 000,00 0,00
242	Pretul firmei	Пульт Flex "SALDA"	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
243	Pretul firmei	Отсекающая заслонка LK 50-25 "Remak"	buc	1,000	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
244	Pretul firmei	Электропривод BELIMO TF230	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
245	Pretul firmei	Шумоглушитель 500x250	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
246	Pretul firmei	Гибкая вставка 500x250	buc	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
		Total	lei			47 690,00
		Total Система П 3 Inclusiv salariu				**47 690,00**
		3.4. Система П 4				
247	Pretul firmei	Приточная установка VEKA 700 E "Salda" L= 680м3/ч P=300 Па N=9.14 квт (комплекте: калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set	1,000	40 000,00 0,00	40 000,00 0,00
248	Pretul firmei	Пульт Flex "SALDA"	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
249	Pretul firmei	Отсекающая заслонка SKGA 200M "Remak"	buc	1,000	6 200,00 0,00	6 200,00 0,00
250	Pretul firmei	Электропривод BELIMO TF230	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
251	Pretul firmei	Шумоглушитель ф200 "SALDA"	buc	1,000	1 600,00 0,00	1 600,00 0,00
252	Pretul firmei	Гибкая вставка ф200 "SALDA"	buc	2,000	100,00 0,00	200,00 0,00
		Total	lei			49 950,00
		Total Система П 4 Inclusiv salariu				**49 950,00**
		3.5. Система ПД1, ПД2				
253	Pretul firmei	Приточный вентилятор KVR 10050 L=9000 м/час "Rusk"	buc	2,000	3 000,00 0,00	6 000,00 0,00
		Total	lei			6 000,00
		Total Система ПД1, ПД2 Inclusiv salariu				**6 000,00**

1	2	3	4	5	6	7
		3.6. Система ПВ 1				
254	Pretul firmei	Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 1200 VWR EKO 3.0 RHX "Salda" Lп= 820м3/ч, L в= 820м3/чР=300 Па N=0.84 квт (комплекте: калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set	1,000	38 000,00 0,00	38 000,00 0,00
255	Pretul firmei	Пульт Flex "SALDA"	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
256	Pretul firmei	Шумоглушитель ф315	buc	2,000	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
257	Pretul firmei	Гибкая вставка ф315	buc	4,000	150,00 0,00	600,00 0,00
258	Pretul firmei	Заслонка с приводом Belimo LF230 с возвратной пружиной SKG-A 315 "Salda"	buc	1,000	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
		Total	lei			46 300,00
		Total Система ПВ 1 Inclusiv salariu				**46 300,00**
		3.7. Система ПВ 2				
259	Pretul firmei	Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 700 VWR EKO 3.0 RHX "Salda" Lп= 500м3/ч, L в= 500м3/чР=300 Па N=0.34 квт (комплекте: калорифер водяной AVS 250,фильтр,пульт, виброопоры)	set	1,000	35 000,00 0,00	35 000,00 0,00
260	Pretul firmei	Шумоглушитель ф250	buc	2,000	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
261	Pretul firmei	Гибкая вставка ф250	buc	4,000	120,00 0,00	480,00 0,00
262	Pretul firmei	Заслонка с приводом Belimo LF230 с возвратной пружиной SKG-A 250 "Salda"	buc	1,000	3 100,00 0,00	3 100,00 0,00
		Total	lei			41 580,00
		Total Система ПВ 2 Inclusiv salariu				**41 580,00**
		3.8. Система В1				

1	2	3	4	5	6	7
263	Pretul firmei	Вытяжной вентилятор VKS 60-30 4L1. L=1510 м3/ч P=430 Па Nmax.эл=1.5 кВт "Rusk"	buc	1,000	3 200,00 0,00	3 200,00 0,00
264	Pretul firmei	Регулятор скорости TGRT 4. "Salda"	buc	1,000	4 800,00 0,00	4 800,00 0,00
265	Pretul firmei	Гибкая вставка 600x300	buc	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
266	Pretul firmei	Шумоглушитель SKS 60-30	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
		Total	lei			9 740,00
		Total Система B1 Inclusiv salariu				**9 740,00**
		3.9. Система B2				
267	Pretul firmei	Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч P=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda"	buc	1,000	3 200,00 0,00	3 200,00 0,00
268	Pretul firmei	Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck"	buc	1,000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
269	Pretul firmei	Гибкая вставка ф250	buc	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
270	Pretul firmei	Шумоглушитель ф250	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
		Total	lei			9 940,00
		Total Система B2 Inclusiv salariu				**9 940,00**
		3.10. Система B3				
271	Pretul firmei	Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч P=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda"	buc	1,000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
272	Pretul firmei	Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck"	buc	1,000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
273	Pretul firmei	Гибкая вставка ф250	buc	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
274	Pretul firmei	Шумоглушитель ф250	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
		Total	lei			9 740,00
		Total Система B3				**9 740,00**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.11. Система B4				
275	Pretul firmei	Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч P=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda"	buc	1,000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
276	Pretul firmei	Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck"	buc	1,000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
277	Pretul firmei	Гибкая вставка ф250	buc	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
278	Pretul firmei	Шумоглушитель ф250	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
		Total	lei			9 740,00
		Total Система B4 **Inclusiv salariu**				**9 740,00**
		3.12. Система B5				
279	Pretul firmei	Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч P=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda"	buc	1,000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
280	Pretul firmei	Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck"	buc	1,000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
281	Pretul firmei	Гибкая вставка ф250	buc	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
282	Pretul firmei	Шумоглушитель ф250	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
		Total	lei			9 740,00
		Total Система B5 **Inclusiv salariu**				**9 740,00**
		3.13. Система B6				
283	Pretul firmei	Вытяжной вентилятор Soler & Palau . L=170 м3/ч P=230 Па Nmax.эл= 0.16 кВт "Salda"	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
		Total	lei			1 200,00
		Total Система B6 **Inclusiv salariu**				**1 200,00**
		3.14. Система B7				
284	Pretul firmei	Вытяжной вентилятор VKS 60-30 4L1 L=1510 м3/ч P=430 Па Nmax.эл=1,5 кВт "Rusk"	buc	1,000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
285	Pretul firmei	Регулятор скорости TGRT 4. "Salda"	buc	1,000	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
286	Pretul firmei	Гибкая вставка 600x300	buc	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
287	Pretul firmei	Шумоглушитель SKS 60-30	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
		Total	lei			9 740,00
		Total Система B7 Inclusiv salariu				**9 740,00**
		3.15. Кондиционирование				
288	Pretul firmei	Настенный кондиционер FTXC20B /RXC20B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны) L=648m3/час, Q холод=3000вт, Qтепло=4000вт,Nэл=0,67кВт "Daikin"	set	15,000	15 000,00 0,00	225 000,00 0,00
289	Pretul firmei	Настенный кондиционер FTXC25B / /RXC25B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны) L=648m3/час, Q холод=3000вт, Qтепло=4000вт,Nэл=0,77кВт "Daikin"	set	1,000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
290	Pretul firmei	Настенный кондиционер FTXC35B / /RXC35B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны) L=648m3/час, Q холод=4000вт, Qтепло=4800вт,Nэл=1.05кВт "Daikin"	set	1,000	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
291	Pretul firmei	Настенный кондиционер FTXC50B / /RXC40B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны) L=780m3/час, Q холод=6200вт, Qтепло=6600вт,Nэл=1.55кВт "Daikin"	set	1,000	15,00 0,00	15,00 0,00
		Total	lei			255 015,00
		Total Кондиционирование Inclusiv salariu				**255 015,00**
		3.16. Теплоснабжение				

1	2	3	4	5	6	7
292	Pretul firmei	Смесительный узел RMG3-0.63-4 : 1компл SALDA в комплекте с циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками "Salda"	set	3,000	15 000,00 0,00	45 000,00 0,00
293	Pretul firmei	Смесительный узел RMG3-1.0-4 : 1компл SALDA в комплекте с циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками "Salda"	set	1,000	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
294	Pretul firmei	Смесительный узел RMG3-1.6-4 : 1компл SALDA в комплекте с циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками "Salda"	set	1,000	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
		Total	lei			65 000,00
		Total Теплоснабжение Inclusiv salariu				**65 000,00**
		Total	lei			657 255,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				**657 255,00**

		Total	lei	1 862 704,73
		TVA	20 %	372 540,95
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**2 235 245,68** **251 690,60**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-14

Ventilarea

Valoarea de deviz 2 235 245,68 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-14:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	63,450000	82,00	5 202,90
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	487,600000	82,00	39 983,20
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	41,500000	82,00	3 403,00
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	256,800000	82,00	21 057,60
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	48,000000	82,00	3 936,00
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1 954,992950	82,00	160 309,39
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	53,905000	82,00	4 420,21
8.	7212030022700	Sudor	h-om	5,500000	82,00	451,00
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	104,500000	82,00	8 569,00
10.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	43,600000	82,00	3 575,20
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,550000	82,00	783,10
		Total manopera				**251 690,60**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	8,250000	40,00	330,00
2.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,475000	50,00	23,75
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,865000	35,00	30,26
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,445000	10,00	44,45
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,764000	30,00	22,92
6.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,400000	10,00	14,00
7.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	4,135000	65,00	268,75
8.	2320166200676	White spirit	kg	4,060000	55,00	223,30

9.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	5,000000	30,00	150,00
10.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	1,800000	30,00	54,00
11.	233	Приточная установка VEKA INT 2000-26.9 W EKO SW2 "Salda" L=2005м3/ч P=200 Па N=0.37 квт (комплекте: отсекающая заслонка с электроп. калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set	1,000000	40 000,00	40 000,00
12.	234	Пульт Flex "SALDA"	buc	1,000000	1 200,00	1 200,00
13.	235	Шумоглушитель 500x250	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
14.	236	Гибкая вставка 500x250	buc	2,000000	120,00	240,00
15.	237	Приточная установка VEKA INT 2000-26.9 W EKO SW2 "Salda" L=2005м3/ч P=200 Па N=0.37 квт (комплекте: отсекающая заслонка с электроп. калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set	1,000000	40 000,00	40 000,00
16.	238	Пульт Flex "SALDA"	buc	1,000000	1 200,00	1 200,00
17.	239	Шумоглушитель 500x250	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
18.	240	Гибкая вставка 500x250	buc	2,000000	120,00	240,00
19.	241	Приточная установка VEKA INT 1100 W "Salda" L= 955м3/ч P=300 Па N=0.287 квт (комплекте: калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set	1,000000	38 000,00	38 000,00
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	16,355000	300,00	4 906,50
21.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	10,875000	65,00	706,93
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	42,865000	30,00	1 285,95
23.	242	Пульт Flex "SALDA"	buc	1,000000	1 200,00	1 200,00
24.	243	Отсекающая заслонка LK 50-25 "Remak"	buc	1,000000	6 000,00	6 000,00
25.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,750000	65,00	48,75
26.	2430116104160	Email alchidic	kg	10,262000	75,00	769,65
27.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	2,530000	65,00	164,45
28.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,528000	85,00	129,88
29.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,974400	82,00	243,90
30.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	6,850000	85,00	582,25
31.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	2,915000	85,00	247,78
32.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,430000	65,00	92,95
33.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,504000	55,00	27,72
34.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,776000	55,00	372,68
35.	244	Электропривод BELIMO TF230	buc	1,000000	750,00	750,00
36.	245	Шумоглушитель 500x250	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
37.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,470000	34,00	15,98
38.	246	Гибкая вставка 500x250	buc	2,000000	120,00	240,00
39.	247	Приточная установка VEKA 700 E "Salda" L= 680м3/ч P=300 Па N=9.14 квт (комплекте: калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set	1,000000	40 000,00	40 000,00
40.	248	Пульт Flex "SALDA"	buc	1,000000	1 200,00	1 200,00
41.	249	Отсекающая заслонка SKGA 200M "Remak"	buc	1,000000	6 200,00	6 200,00
42.	250	Электропривод BELIMO TF230	buc	1,000000	750,00	750,00
43.	251	Шумоглушитель ф200 "SALDA"	buc	1,000000	1 600,00	1 600,00
44.	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,110000	50,00	5,50
45.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	6,175000	38,00	234,65
46.	252	Гибкая вставка ф200 "SALDA"	buc	2,000000	100,00	200,00
47.	2521216701000	Teava din otel	m	3,000000	65,00	195,00
48.	2521216701000-125	Teava din otel D20	m	50,750000	36,00	1 827,00

49.	2521216701000-126	Teava din otel D25	m	5,075000	40,00	203,00
50.	2521216701000-127	Teava din otel D32	m	5,075000	46,00	233,45
51.	2521216701000-128	Teava din otel D40	m	40,600000	55,00	2 233,00
52.	2521216720160-165	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	103,000000	55,00	5 665,00
53.	2521305734007-75	Canal de ventilatie din ALP (воздуховод гибкий изолированный ф100)	m	8,080000	85,00	686,80
54.	2521305734007-83	Canal de ventilatie din ALP(воздуховод гибкий изолированный ф100)	m	8,080000	85,00	686,80
55.	2521305734007-84	Canal de ventilatie din ALP(воздуховод гибкий изолированный ф125)	m	2,020000	95,00	191,90
56.	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,075000	32,00	2,40
57.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	20,000000	150,00	3 000,00
58.	2523155700368	Suport elstic ventilator din cauciuc	buc	3,000000	150,00	450,00
59.	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000000	90,00	0,00
60.	2524217304531	Fisie de etansare	m	612,101200	0,40	244,83
61.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,000000	75,00	75,00
62.	253	Приточный вентилятор KVR 10050 L=9000 м/час "Rusk"	buc	2,000000	3 000,00	6 000,00
63.	254	Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 1200 VWR EKO 3.0 RHX "Salda" Lп= 820м3/ч, L в= 820м3/чР=300 Па N=0.84 квт (комплекте: калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set	1,000000	38 000,00	38 000,00
64.	255	Пульт Flex "SALDA"	buc	1,000000	1 200,00	1 200,00
65.	256	Шумоглушитель ф315	buc	2,000000	1 500,00	3 000,00
66.	257	Гибкая вставка ф315	buc	4,000000	150,00	600,00
67.	258	Заслонка с приводом Belimo LF230 с возвратной пружиной SKG-A 315 "Salda"	buc	1,000000	3 500,00	3 500,00
68.	259	Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 700 VWR EKO 3.0 RHX "Salda" Lп= 500м3/ч, L в= 500м3/чР=300 Па N=0.34 квт (комплекте: калорифер водяной AVS 250,фильтр,пульт, виброопоры)	set	1,000000	35 000,00	35 000,00
69.	260	Шумоглушитель ф250	buc	2,000000	1 500,00	3 000,00
70.	261	Гибкая вставка ф250	buc	4,000000	120,00	480,00
71.	262	Заслонка с приводом Belimo LF230 с возвратной пружиной SKG-A 250 "Salda"	buc	1,000000	3 100,00	3 100,00
72.	2626147370009-10	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)	m2	4,000000	200,00	800,00
73.	2626147370009-104	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х100, ГОСТ19904-90*)	m2	9,000000	200,00	1 800,00
74.	2626147370009-11	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2	1,400000	200,00	280,00
75.	2626147370009-110	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х150, ГОСТ19904-90*)	m2	18,000000	200,00	3 600,00

76.	2626147370009-111	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 400х200, ГОСТ19904-90*)	m2	24,000000	200,00	4 800,00
77.	2626147370009-112	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, ГОСТ19904-90*)	m2	39,000000	200,00	7 800,00
78.	2626147370009-116	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 250х200, ГОСТ19904-90*)	m2	13,500000	200,00	2 700,00
79.	2626147370009-12	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, ГОСТ19904-90*)	m2	26,000000	200,00	5 200,00
80.	2626147370009-13	Canale de ventilare metalice* ((Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90*)ГОСТ19904-90*)	m2	15,000000	200,00	3 000,00
81.	2626147370009-18	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100х100, ГОСТ19904-90*)	m2	4,000000	200,00	800,00
82.	2626147370009-19	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)	m2	5,000000	200,00	1 000,00
83.	2626147370009-20	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х100, ГОСТ19904-90*)	m2	1,200000	200,00	240,00
84.	2626147370009-21	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х200, ГОСТ19904-90*)	m2	12,000000	200,00	2 400,00
85.	2626147370009-22	(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90*)	m2	4,500000	200,00	900,00
86.	2626147370009-3	(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х250, ГОСТ19904-90*)	m2	6,600000	200,00	1 320,00
87.	2626147370009-35	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х200, ГОСТ19904-90*)	m2	15,000000	200,00	3 000,00
88.	2626147370009-36	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф315, ГОСТ19904-90*)	m2	32,970000	200,00	6 594,00
89.	2626147370009-4	Canale de ventilare metalice*avind perimetrul: 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х250, ГОСТ19904-90*)	m2	27,000000	200,00	5 400,00
90.	2626147370009-42	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х150, ГОСТ19904-90*)	m2	13,500000	200,00	2 700,00
91.	2626147370009-43	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*	m2	38,880000	200,00	7 776,00
92.	2626147370009-44	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф315, ГОСТ19904-90*	m2	32,970000	250,00	8 242,50
93.	2626147370009-5	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 2000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х400, ГОСТ19904-90*)	m2	20,000000	200,00	4 000,00
94.	2626147370009-51	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)	m2	5,000000	200,00	1 000,00

95.	2626147370009-52	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х100, ГОСТ19904-90*)	m2	9,000000	200,00	1 800,00
96.	2626147370009-53	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2	7,000000	200,00	1 400,00
97.	2626147370009-54	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х150, ГОСТ19904-90*)	m2	4,500000	200,00	900,00
98.	2626147370009-55	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х250, ГОСТ19904-90*)	m2	16,500000	200,00	3 300,00
99.	2626147370009-56	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, ГОСТ19904-90*)	m2	6,500000	200,00	1 300,00
100.	2626147370009-57	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90*)	m2	22,500000	200,00	4 500,00
101.	2626147370009-65	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100х100, ГОСТ19904-90*)	m2	4,000000	200,00	800,00
102.	2626147370009-66	(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)	m2	15,000000	200,00	3 000,00
103.	2626147370009-67	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х100, ГОСТ19904-90*)	m2	4,800000	200,00	960,00
104.	2626147370009-68	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2	8,400000	200,00	1 680,00
105.	2626147370009-69	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 250х200, ГОСТ19904-90*)	m2	13,500000	200,00	2 700,00
106.	2626147370009-70	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*)	m2	3,930000	200,00	786,00
107.	2626147370009-76	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)	m2	4,000000	200,00	800,00
108.	2626147370009-77	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2	14,000000	200,00	2 800,00
109.	2626147370009-85	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)	m2	4,000000	200,00	800,00
110.	2626147370009-86	Canale de ventilare metalice*. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2	21,000000	200,00	4 200,00
111.	2626147370009-87	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*)	m2	7,860000	200,00	1 572,00
112.	2626147370009-9	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100х100, ГОСТ19904-90*)	m2	6,000000	200,00	1 200,00
113.	2626147370009-96	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100х100, ГОСТ19904-90*)ГОСТ19904-90*)	m2	14,000000	200,00	2 800,00

114.	2626147370009-97	Canale de ventilare metalice* ((Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150x100, ГОСТ19904-90*)ГОСТ19904-90*)ГОСТ19904-90*)	m2	7,500000	200,00	1 500,00
115.	2626147370009-99	Canale de ventilare metalice*.(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 250x200, ГОСТ19904-90*) ГОСТ19904-90*)	m2	9,000000	200,00	1 800,00
116.	263	Вытяжной вентилятор VKS 60-30 4L1. L=1510 м3/ч P=430 Па Nmax.эл=1.5 кВт "Rusk"	buc	1,000000	3 200,00	3 200,00
117.	264	Регулятор скорости TGRT 4. "Salda"	buc	1,000000	4 800,00	4 800,00
118.	265	Гибкая вставка 600x300	buc	2,000000	120,00	240,00
119.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	66,000000	3,20	211,20
120.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	67,500000	3,20	216,00
121.	266	Шумоглушитель SKS 60-30	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
122.	267	Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч P=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda"	buc	1,000000	3 200,00	3 200,00
123.	268	Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck"	buc	1,000000	5 000,00	5 000,00
124.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,720000	6,00	34,32
125.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	56,650000	60,00	3 399,00
126.	2682162611305-13	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conductepeste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	61,800000	60,00	3 708,00
127.	2682162611305-23	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	30,900000	60,00	1 854,00
128.	2682162611305-37	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	262,650000	60,00	15 759,00
129.	2682162611305-6	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	61,800000	60,00	3 708,00
130.	269	Гибкая вставка ф250	buc	2,000000	120,00	240,00
131.	270	Шумоглушитель ф250	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
132.	271	Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч P=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda"	buc	1,000000	3 000,00	3 000,00
133.	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	86,350000	40,00	3 454,00
134.	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,140000	40,00	5,60

135.	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	5,950000	40,00	238,00
136.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	8,600000	40,00	344,00
137.	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	8,680000	40,00	347,20
138.	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	60,050000	22,00	1 321,10
139.	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	28,945000	22,00	636,75
140.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,465000	22,00	10,25
141.	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	1,200000	22,00	26,40
142.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	550,000000	16,00	8 800,00
143.	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	12,050000	22,00	265,10
144.	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	54,250000	22,00	1 193,50
145.	272	Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck"	buc	1,000000	5 000,00	5 000,00
146.	273	Гибкая вставка ф250	buc	2,000000	120,00	240,00
147.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	5,500000	30,00	165,00
148.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,380000	30,00	11,40
149.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	29,900000	30,00	897,00
150.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	20,700000	30,00	621,00
151.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,095000	30,00	62,85
152.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	19,750000	30,00	592,50
153.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	6,750000	30,00	202,50
154.	274	Шумоглушитель ф250	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
155.	275	Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч P=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda"	buc	1,000000	3 000,00	3 000,00
156.	276	Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck"	buc	1,000000	5 000,00	5 000,00
157.	277	Гибкая вставка ф250	buc	2,000000	120,00	240,00
158.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	550,000000	40,00	22 000,00
159.	278	Шумоглушитель ф250	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
160.	279	Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч P=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda"	buc	1,000000	3 000,00	3 000,00
161.	280	Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck"	buc	1,000000	5 000,00	5 000,00
162.	281	Гибкая вставка ф250	buc	2,000000	120,00	240,00

163.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	14,000000	220,00	3 080,00
164.	2811236306200-1	Grila ventilatie GRR 1300X500 "Bofer"	buc	1,000000	750,00	750,00
165.	2811236306200-103	Grila ventilatie Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 125 Salda"	buc	1,000000	250,00	250,00
166.	2811236306200-108	Grila ventilatie Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRAR 600X400 "Bofer"	buc	1,000000	580,00	580,00
167.	2811236306200-109	Grila ventilatie Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная Eilat 500x200 "ACP"	buc	6,000000	450,00	2 700,00
168.	2811236306200-114	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка переточная WPLS 300x200	buc	5,000000	380,00	1 900,00
169.	2811236306200-115	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc	1,000000	380,00	380,00
170.	2811236306200-117	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc	4,000000	290,00	1 160,00
171.	2811236306200-118	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x100 "ACP"	buc	1,000000	290,00	290,00
172.	2811236306200-119	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150 "ACP"	buc	1,000000	310,00	310,00
173.	2811236306200-120	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x150 "ACP"	buc	3,000000	340,00	1 020,00
174.	2811236306200-121	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400x200 "ACP"	buc	10,000000	520,00	5 200,00
175.	2811236306200-122	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400x200 "ACP"	buc	2,000000	520,00	1 040,00
176.	2811236306200-123	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 500x400 "ACP"	buc	1,000000	560,00	560,00
177.	2811236306200-15	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc	5,000000	120,00	600,00
178.	2811236306200-16	Grila ventilatieРешетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc	3,000000	280,00	840,00
179.	2811236306200-17	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150 "ACP"	buc	1,000000	210,00	210,00
180.	2811236306200-2	Grila ventilatie 500x250	buc	4,000000	370,00	1 480,00
181.	2811236306200-32	Grila ventilatie Решетка приточная BMAOV 500x300 "Bofer"	buc	1,000000	430,00	430,00
182.	2811236306200-33	Grila ventilatieСетка AGO 315 "Salda"	buc	1,000000	125,00	125,00
183.	2811236306200-34	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc	8,000000	280,00	2 240,00

184.	2811236306200-39	Grila ventilatie Решетка противодождевая GRAR 400X300 "Bofer"	buc	1,000000	440,00	440,00
185.	2811236306200-40	Grila ventilatie Сетка AGO 250 Salda"	buc	1,000000	125,00	125,00
186.	2811236306200-41	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x150 "ACP"	buc	8,000000	240,00	1 920,00
187.	2811236306200-47	Grila ventilatieСетка AGO 315 "Salda"	buc	1,000000	125,00	125,00
188.	2811236306200-48	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc	4,000000	190,00	760,00
189.	2811236306200-49	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x150 "ACP"	buc	5,000000	240,00	1 200,00
190.	2811236306200-50	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400x200 "ACP"	buc	4,000000	420,00	1 680,00
191.	2811236306200-61	Grila ventilatie Сетка AGO 250 Salda"	buc	1,000000	125,00	125,00
192.	2811236306200-62	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc	7,000000	190,00	1 330,00
193.	2811236306200-63	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150 "ACP"	buc	3,000000	210,00	630,00
194.	2811236306200-64	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 250x150 "ACP"	buc	1,000000	245,00	245,00
195.	2811236306200-7	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc	8,000000	190,00	1 520,00
196.	2811236306200-73	Grila ventilatie Сетка AGO 250 Salda"	buc	1,000000	125,00	125,00
197.	2811236306200-8	Grila ventilatieРешетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc	4,000000	270,00	1 080,00
198.	2811236306200-80	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda"	buc	2,000000	125,00	250,00
199.	2811236306200-92	Grile de ventilatie Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc	7,000000	190,00	1 330,00
200.	2811236306200-93	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x100 "ACP"	buc	1,000000	175,00	175,00
201.	2811236306200-94	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150 "ACP"	buc	1,000000	210,00	210,00
202.	2811236306200-95	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc	1,000000	270,00	270,00
203.	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000000	140,00	0,00
204.	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,000000	275,00	275,00

205.	282	Шумоглушитель ф250	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
206.	283	Вытяжной вентилятор Soler & Palau . L=170 м3/ч P=230 Па Nmax.эл= 0.16 кВт "Salda"	buc	1,000000	1 200,00	1 200,00
207.	284	Вытяжной вентилятор VKS 60-30 4L1 L=1510 м3/ч P=430 Па Nmax.эл=1,5 кВт "Rusk"	buc	1,000000	3 000,00	3 000,00
208.	285	Регулятор скорости TGRT 4. "Salda"	buc	1,000000	5 000,00	5 000,00
209.	286	Гибкая вставка 600x300	buc	2,000000	120,00	240,00
210.	287	Шумоглушитель SKS 60-30	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
211.	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000000	145,00	0,00
212.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	174,800000	28,00	4 894,40
213.	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	8,680000	40,00	347,20
214.	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	8,680000	35,00	303,80
215.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,750000	80,00	220,00
216.	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	10,000000	15,00	150,00
217.	2874115760500-27	Шумоглушитель 500x250	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
218.	2874115761000	Atenuator de zgomot circular d250	buc	3,000000	1 800,00	5 400,00
219.	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	5,000000	1,50	7,50
220.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	24,000000	1,50	36,00
221.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	100,000000	1,50	150,00
222.	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	5,000000	1,50	7,50
223.	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	20,000000	1,50	30,00
224.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	160,000000	1,50	240,00
225.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6 245,150000	1,50	9 367,70
226.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	1 244,000000	1,50	1 866,00
227.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	624,000000	1,50	936,00
228.	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	104,000000	1,50	156,00
229.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	216,000000	1,50	324,00
230.	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	780,000000	1,50	1 170,00
231.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	208,000000	1,50	312,00
232.	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	248,000000	1,50	372,00

233.	2874115837749	Fixari	kg	0,000000	55,00	0,00
234.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	160,000000	1,50	240,00
235.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	248,000000	1,50	372,00
236.	2874115841423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	24,000000	1,50	36,00
237.	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	20,000000	1,50	30,00
238.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	216,000000	1,50	324,00
239.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	780,000000	1,50	1 170,00
240.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	308,000000	1,50	462,00
241.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	245,000000	1,50	367,50
242.	2874115883938-102	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 125	buc	1,000000	660,00	660,00
243.	2874115883938-106	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SSAC 450x200	buc	1,000000	850,00	850,00
244.	2874115883938-107	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SSAC 300x150	buc	1,000000	590,00	590,00
245.	2874115883938-31	Обратный клапан SRK 250	buc	1,000000	510,00	510,00
246.	2874115883938-38	Обратный клапан SRK 250	buc	1,000000	510,00	510,00
247.	2874115883938-59	Обратный клапан SRK 100	buc	1,000000	390,00	390,00
248.	2874115883938-72	Обратный клапан SRK 250	buc	1,000000	510,00	510,00
249.	2874115883938-74	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Вытяжной дифузор EAVCR 125	buc	8,000000	125,00	1 000,00
250.	2874115883938-79	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 100	buc	1,000000	660,00	660,00
251.	2874115883938-81	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Вытяжной дифузор EAVCR 125	buc	7,000000	330,00	2 310,00
252.	2874115883938-82	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Вытяжной дифузор EAVCR 200	buc	8,000000	350,00	2 800,00
253.	2874115883938-89	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250	buc	1,000000	510,00	510,00
254.	2874125881083	Saiba plata M 9	buc	24,000000	1,50	36,00
255.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6 255,150000	1,50	9 382,70
256.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	1 244,000000	1,50	1 866,00

257.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	100,000000	1,50	150,00
258.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	160,000000	1,50	240,00
259.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6 993,150000	1,50	10 489,70
260.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1 249,000000	1,50	1 873,50
261.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	20,250000	55,00	1 113,75
262.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	10,000000	35,00	350,00
263.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	6,000000	30,00	180,00
264.	2875274114000	Teu B1, negru	buc	17,000000	18,00	306,00
265.	2875274114000-133	Teu B1, negru D32	buc	14,000000	22,00	308,00
266.	2875274201600-220	Robinet cu cep avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр.	buc	5,000000	650,00	3 250,00
267.	2875274205000-142	Клапан обратный D20mm	buc	3,000000	480,00	1 440,00
268.	2875274205000-143	Robinet cu flanse D80 Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	5,000000	160,00	800,00
269.	2875274205000-144	Robinet cu flanseavind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили	buc	10,000000	180,00	1 800,00
270.	2875274205000-148	Клапан обратный D20mm	buc	2,000000	480,00	960,00
271.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	55,000000	45,00	2 475,00
272.	288	Настенный кондиционер FTXC20B /RXC20B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны) L=648m3/час, Q холод=3000вт, Qтепло=4000вт,Nэл=0,67кВт "Daikin"	set	15,000000	15 000,00	225 000,00
273.	289	Настенный кондиционер FTXC25B / /RXC25B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны) L=648m3/час, Q холод=3000вт, Qтепло=4000вт,Nэл=0,77кВт "Daikin"	set	1,000000	15 000,00	15 000,00
274.	290	Настенный кондиционер FTXC35B / /RXC35B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны) L=648m3/час, Q холод=4000вт, Qтепло=4800вт,Nэл=1.05кВт "Daikin"	set	1,000000	15 000,00	15 000,00
275.	291	Настенный кондиционер FTXC50B / /RXC40B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны) L=780m3/час, Q холод=6200вт, Qтепло=6600вт,Nэл=1.55кВт "Daikin"	set	1,000000	15,00	15,00
276.	2912435775800	Ventilator radial silentios	buc	9,000000	6 200,00	55 800,00
277.	2913134500000-140	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "Автоматический воздухоотводчик	buc	10,000000	65,00	650,00

278.	292	Смесительный узел RMG3-0.63-4 : 1компл SALDA в комплекте с циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками "Salda"	set	3,000000	15 000,00	45 000,00
279.	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000000	25,00	0,00
280.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	5,000000	650,00	3 250,00
281.	293	Смесительный узел RMG3-1.0-4 : 1компл SALDA в комплекте с циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками "Salda"	set	1,000000	10 000,00	10 000,00
282.	294	Смесительный узел RMG3-1.6-4 : 1компл SALDA в комплекте с циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками "Salda"	set	1,000000	10 000,00	10 000,00
283.	2952270003151-166	Приточная установка VEKA INT 2000-26.9 W EKO SW2 "Salda"	set.	1,000000	40 000,00	40 000,00
284.	2952270003151-169	Приточная установка VEKA INT 2000-26.9 W EKO SW2 "Salda"	set.	1,000000	40 000,00	40 000,00
285.	2952270003151-177	Приточная установка VEKA 700 E "Salda"	set.	1,000000	38 000,00	38 000,00
286.	2952270003151-183	Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 1200 VWR EKO 3.0 RHX "Salda"	set	1,000000	40 000,00	40 000,00
287.	2952270003151-188	Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 700 VWR EKO 3.0 RHX "Salda"	set.	1,000000	40 000,00	40 000,00
288.	2952270003151-218	Настенный кондиционер FTXC20B /RXC20B	set.	1,000000	12 000,00	12 000,00
289.	2952270003151-219	Настенный кондиционер FTXC25B /RXC25B	set.	1,000000	12 000,00	12 000,00
290.	2952270003151-220	Настенный кондиционер FTXC35B /RXC35B	set.	1,000000	12 000,00	12 000,00
291.	2952270003151-221	Настенный кондиционер FTXC50B /RXC50B	set.	1,000000	12 000,00	12 000,00
292.	2952270003151-24	Приточная установка VEKA 700 E "Salda"	set.	1,000000	38 000,00	38 000,00
293.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	9,000000	2 000,00	18 000,00
294.	332 - 145	Armatura fina hidrometru sau manometru	buc	5,050000	145,00	732,25
295.	3320500000000-146	Armatura fina termometru	buc	5,050000	125,00	631,25
296.	332051735223-136	Termoizolatie conducte D25	m	51,500000	20,00	1 030,00
297.	332051735223-137	Termoizolatie conducte D28	m	5,150000	21,00	108,15

298.	332051735223-138	Termoizolatie conducte "Roskwool 100 б=30мм ф38	m	5,150000	24,00	123,60
299.	332051735223-139	Termoizolatie conducte "Roskwool 100 б=30мм ф45	m	41,200000	26,00	1 071,20
300.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,400000	5,00	22,00
		Total materiale de construcţii				**1 353 471,00**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	2,055000	100,00	205,50
2.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	41,393240	100,00	4 139,32
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	4,450000	100,00	445,00
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	10,550000	100,00	1 055,00
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	25,200000	100,00	2 520,00
6.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,250000	700,00	1 575,00
		Total utilaje de construcţii				**9 939,82**

Total	lei	1 862 704,73
TVA	20 %	372 540,95
Total deviz:		**2 235 245,68**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Система П1				

1	2	3	4	5	6	7
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRR 1300X500 "Bofer"	buc			800,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-1	Grila ventilatie GRR 1300X500 "Bofer"	buc	1,000	750,00	750,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			800,85
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно- вытяжная Eilat 500x250 "ACP"	buc			420,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-2	Grila ventilatie 500x250	buc	1,000	370,00	370,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			1 683,40
3	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х250, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-3	(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х250, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			2 641,94
4	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х250, ГОСТ19904-90*)	m2			329,00 82,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001	82,00	82,08
	2626147370009-4	Canale de ventilare metalice*avind perimetrul: 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х250, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,800	0,40	0,72
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102	100,00	10,20
		Cheltuieli directe	lei			8 883,05
5	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 2000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х400, ГОСТ19904-90*)	m2			304,34 66,34
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,809	82,00	66,34
	2626147370009-5	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 2000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х400, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	6,000	1,50	9,00
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,000	1,50	9,00
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,000	1,50	9,00
	2524217304531	Fisie de etansare	m	2,000	0,40	0,80
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102	100,00	10,20
		Cheltuieli directe	lei			6 086,76
6	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2			162,66 86,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	86,92
	2682162611305-6	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	1,030	60,00	61,80
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	28,00	10,64
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			9 759,60
		1.2. Система П 2				
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc			240,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-7	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc	1,000	190,00	190,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			1 926,80
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc			320,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-8	Grila ventilatieРешетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc	1,000	270,00	270,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			1 283,40
9	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100x100, ГОСТ19904-90*)	m2			410,82 137,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009-9	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100x100, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,40	0,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			2 464,91
10	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)	m2			410,82 137,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009-10	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,40	0,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			1 643,27
11	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,04
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,04
	2626147370009-11	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			560,41
12	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, ГОСТ19904-90*)	m2			329,00 82,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001	82,00	82,08
	2626147370009-12	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,800	0,40	0,72
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102	100,00	10,20
		Cheltuieli directe	lei			8 554,05
13	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90*)	m2			329,00 82,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001	82,00	82,08

1	2	3	4	5	6	7
	2626147370009-13	Canale de ventilare metalice* ((Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90*)ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,800	0,40	0,72
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102	100,00	10,20
		Cheltuieli directe	lei			4 935,03
14	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2			162,66 86,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	86,92
	2682162611305-13	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conductepeste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	1,030	60,00	61,80
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	28,00	10,64
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			9 759,60
		1.3. Система П 3				
15	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc			170,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-15	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc	1,000	120,00	120,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			854,25
16	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc			330,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-16	Grila ventilatiePешетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc	1,000	280,00	280,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			992,55
17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150 "ACP"	buc			260,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-17	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150 "ACP"	buc	1,000	210,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			260,85
18	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100x100, ГОСТ19904-90*)	m2			410,82 137,68

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009-18	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100х100, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,40	0,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			1 643,27
19	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)	m2			410,82 137,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009-19	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,40	0,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			2 054,09
20	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х100, ГОСТ19904-90*)	m2			410,82 137,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009-20	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х100, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,40	0,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			492,98
21	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х200, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-21	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х200, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			4 803,53
22	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90*)	m2			329,00 82,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001	82,00	82,08
	2626147370009-22	(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,800	0,40	0,72
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102	100,00	10,20
		Cheltuieli directe	lei			1 480,51
23	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2			162,66 86,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	86,92
	2682162611305-23	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	1,030	60,00	61,80
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	28,00	10,64
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			4 879,80
		1.4. Система П 4				
24	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточная установка VEKA 700 E "Salda"	set.			43 041,48 4 652,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	82,00	4 652,68
	2952270003151-24	Приточная установка VEKA 700 E "Salda"	set.	1,000	38 000,00	38 000,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	22,00	11,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	85,00	21,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	65,00	9,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	1,50	90,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	1,50	90,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	100,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			43 041,48
25	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка LK 50-25	buc			1 343,16 284,54

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,470	82,00	284,54
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,022	50,00	1,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,180	30,00	5,40
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,410	22,00	53,02
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	32,00	0,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,025	65,00	1,62
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,240	22,00	5,28
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,093	22,00	2,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,024	300,00	7,20
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	1,50	6,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,000	1,50	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,000	1,50	30,00
	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,000	15,00	30,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	1,50	1,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,180	30,00	5,40
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,028	40,00	1,12
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,270	40,00	690,80
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,720	40,00	68,80
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,190	40,00	47,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,150	65,00	9,75
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,000	1,50	1,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,000	1,50	27,00
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,50	1,50
	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	1,50	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	100,00	25,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,050	100,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			1 343,16
26	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230	buc			648,12 357,52
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	82,00	357,52
	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,000	275,00	275,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500	30,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	10,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			648,12
27	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500x250)	buc			1 674,45 90,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,100	82,00	90,20
	2874115760500-27	Шумоглушитель 500x250	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	65,00	3,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,000	1,50	27,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,000	1,50	27,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,000	1,50	27,00
		Cheltuieli directe	lei			1 674,45
28	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500x250	buc			601,46 400,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880	82,00	400,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300	65,00	19,50
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2523155700368	Suport elstic ventilator din cauciuc	buc	1,000	150,00	150,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	100,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			1 202,92
		1.5. Система ПВ1				
29	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 315	buc			934,71 178,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,180	82,00	178,76
	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	0,827	22,00	18,19
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,530	22,00	33,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	30,00	4,95
	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	1,550	22,00	34,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	65,00	2,93
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	65,00	2,60

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	300,00	16,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	1,50	18,00
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,248	35,00	8,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	30,00	15,00
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,248	40,00	9,92
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	0,248	40,00	9,92
	2874115883938-31	Обратный клапан SRK 250	buc	1,000	510,00	510,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	1,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,510	100,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025	100,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			934,71
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточная BMAOV 500x300 "Bofer"	buc			480,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-32	Grila ventilatie Решетка приточная BMAOV 500x300 "Bofer"	buc	1,000	430,00	430,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			480,85
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 315 "Salda"	buc			175,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-33	Grila ventilatieСетка AGO 315 "Salda"	buc	1,000	125,00	125,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			175,85
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc			330,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-34	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc	1,000	280,00	280,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			2 646,80
33	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х200, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-35	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х200, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			6 004,41
34	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф315, ГОСТ19904-90*)	m2			400,21 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03

1	2	3	4	5	6	7
	2626147370009-36	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф315, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,700	0,40	0,28
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			13 195,04
35	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2			162,66 86,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	86,92
	2682162611305-37	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	1,030	60,00	61,80
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	28,00	10,64
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			6 506,40
		1.6. Система ПД1, ПД2				
36	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRR 1000X500 "Bofer"	buc			270,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,000	220,00	220,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			541,70
37	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточная BMAOV 1000x500 "Bofer"	buc			270,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,000	220,00	220,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			541,70
38	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2			162,66 86,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	86,92
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,030	60,00	61,80
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	28,00	10,64
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 439,90
		1.7. Система ПВ1				

1	2	3	4	5	6	7
39	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 315	buc			442,71 178,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,180	82,00	178,76
	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	0,827	22,00	18,20
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,530	22,00	33,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	30,00	4,95
	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	1,550	22,00	34,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	65,00	2,92
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	65,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	300,00	16,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	1,50	18,00
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,248	35,00	8,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	30,00	15,00
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,248	40,00	9,92
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	0,248	40,00	9,92
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,000	1,50	18,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	1,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,510	100,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025	100,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			885,42
40	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточная BMAOV 500x300 "Bofer"	buc			270,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,000	220,00	220,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			270,85
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 315 "Salda"	buc			270,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,000	220,00	220,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			270,85
42	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc			270,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,000	220,00	220,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			2 166,80
43	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x200, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-43	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			6 004,41
44	VA22A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф315, ГОСТ19904-90*)	m2			450,21 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-44	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф315, ГОСТ19904-90*	m2	1,000	250,00	250,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,700	0,40	0,28
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			14 843,54
45	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2			162,66 86,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	86,92
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,030	60,00	61,80
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	28,00	10,64
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			6 506,40
		1.8. Система ПВ2				
46	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250	buc			934,71 178,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,180	82,00	178,76
	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	0,827	22,00	18,19
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,530	22,00	33,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	30,00	4,95
	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	1,550	22,00	34,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	65,00	2,93
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	65,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	300,00	16,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	1,50	18,00
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,248	35,00	8,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	30,00	15,00
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,248	40,00	9,92
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	0,248	40,00	9,92
	2874115883938-38	Обратный клапан SRK 250	buc	1,000	510,00	510,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	1,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,510	100,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025	100,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			934,71
47	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRAR 400X300 "Bofer"	buc			490,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-39	Grila ventilatie Решетка противодождевая GRAR 400X300 "Bofer"	buc	1,000	440,00	440,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			490,85
48	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda"	buc			175,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-40	Grila ventilatie Сетка AGO 250 Salda"	buc	1,000	125,00	125,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			175,85
49	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x150 "ACP"	buc			290,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-41	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x150 "ACP"	buc	1,000	240,00	240,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			2 326,80
50	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x150, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-42	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x150, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			5 403,97
51	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*)	m2			410,83 137,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009-43	Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	0,40	0,25
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			9 810,62
52	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2			162,66 86,92

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	86,92
	2682162611305-37	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	1,030	60,00	61,80
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	28,00	10,64
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			5 693,10
		1.9. Система B1				
53	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SSAC 450x200	buc			442,71 178,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,180	82,00	178,76
	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	0,827	22,00	18,19
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,530	22,00	33,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	30,00	4,95
	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	1,550	22,00	34,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	65,00	2,93
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	65,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	300,00	16,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	1,50	18,00
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,248	35,00	8,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	30,00	15,00
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,248	40,00	9,92
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	0,248	40,00	9,92
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,000	1,50	18,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	1,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,510	100,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025	100,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			442,71
54	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRAR 600X400 "Bofer"	buc			175,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-47	Grila ventilatieСетка AGO 315 "Salda"	buc	1,000	125,00	125,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			175,85
55	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc			240,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-48	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc	1,000	190,00	190,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			963,40
56	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x150 "ACP"	buc			290,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-49	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x150 "ACP"	buc	1,000	240,00	240,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			1 454,25
57	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400x200 "ACP"	buc			470,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-50	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400x200 "ACP"	buc	1,000	420,00	420,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			1 883,40
58	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)	m2			410,82 137,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009-51	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,40	0,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			2 054,09
59	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х100, ГОСТ19904-90*)	m2			410,82 137,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009-52	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х100, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,40	0,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			3 697,36
60	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-53	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			2 802,06
61	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х150, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,03

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-54	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x150, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			1 801,32
62	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x250, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-55	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300x250, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			6 604,85
63	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x250, ГОСТ19904-90*)	m2			329,00 82,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001	82,00	82,08
	2626147370009-56	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400x250, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,800	0,40	0,72
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102	100,00	10,20
		Cheltuieli directe	lei			2 138,51
64	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90*)	m2			329,00 82,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001	82,00	82,08
	2626147370009-57	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500x250, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,000	1,50	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,800	0,40	0,72
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102	100,00	10,20
		Cheltuieli directe	lei			7 402,54
65	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2			162,66 86,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	86,92
	2682162611305-37	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	1,030	60,00	61,80
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	28,00	10,64
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			4 879,80
		1.10. Система B2				
66	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250	buc			814,71 178,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,180	82,00	178,76
	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	0,827	22,00	18,19
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,530	22,00	33,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	30,00	4,95
	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	1,550	22,00	34,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	65,00	2,93
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	65,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	300,00	16,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	1,50	18,00
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,248	35,00	8,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	30,00	15,00
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,248	40,00	9,92
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	0,248	40,00	9,92
	2874115883938-59	Обратный клапан SRK 100	buc	1,000	390,00	390,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	1,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,510	100,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025	100,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			814,71
67	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda"	buc			175,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-61	Grila ventilatie Сетка AGO 250 Salda"	buc	1,000	125,00	125,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			175,85
68	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc			240,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-62	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc	1,000	190,00	190,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			1 685,95
69	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150 "ACP"	buc			260,85 41,00

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-63	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150 "ACP"	buc	1,000	210,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			782,55
70	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 250x150 "ACP"	buc			295,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-64	Grila ventilatie Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 250x150 "ACP"	buc	1,000	245,00	245,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			295,85
71	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100x100, ГОСТ19904-90*)	m2			410,82 137,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009-65	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100x100, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,40	0,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			1 643,27
72	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150x100, ГОСТ19904-90*)	m2			410,82 137,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009-66	(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150x100, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,40	0,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			6 162,27
73	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x100, ГОСТ19904-90*)	m2			410,82 137,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009-67	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x100, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,40	0,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			1 971,92
74	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-68	Canale de ventilare metalice*(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			3 362,47
75	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 250х200, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-69	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 250х200, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			5 403,97
76	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-70	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			1 573,13
77	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o	m2			162,66

1	2	3	4	5	6	7
		fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)				86,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	86,92
	2682162611305-37	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	1,030	60,00	61,80
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	28,00	10,64
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			3 253,20
		1.11. Система B3				
78	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250	buc			934,71 178,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,180	82,00	178,76
	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	0,827	22,00	18,19
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,530	22,00	33,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	30,00	4,95
	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	1,550	22,00	34,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	65,00	2,93
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	65,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	300,00	16,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	1,50	18,00
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,248	35,00	8,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	30,00	15,00
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,248	40,00	9,92
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	0,248	40,00	9,92
	2874115883938-72	Обратный клапан SRK 250	buc	1,000	510,00	510,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	1,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,510	100,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025	100,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			934,71
79	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda"	buc			175,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-73	Grila ventilatie Сетка AGO 250 Salda"	buc	1,000	125,00	125,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			175,85
80	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Вытяжной дифузор EAVCR 125	buc			549,71 178,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,180	82,00	178,76
	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	0,827	22,00	18,19
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,530	22,00	33,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	30,00	4,95
	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	1,550	22,00	34,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	65,00	2,92
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	65,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	300,00	16,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	1,50	18,00
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,248	35,00	8,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	30,00	15,00
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,248	40,00	9,92
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	0,248	40,00	9,92
	2874115883938-74	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Вытяжной дифузор EAVCR 125	buc	1,000	125,00	125,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	1,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,510	100,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025	100,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			4 397,67
81	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (воздуховод гибкий изолированный ф100)	m			192,45 106,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,300	82,00	106,60
	2521305734007-75	Canal de ventilatie din ALP (воздуховод гибкий изолированный ф100)	m	1,010	85,00	85,85
		Cheltuieli directe	lei			1 539,60
82	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)	m2			410,82 137,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009-76	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,40	0,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			1 643,27
83	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-77	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			5 604,12
84	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2			162,66 86,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	86,92
	2682162611305-37	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	1,030	60,00	61,80
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	28,00	10,64
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			1 626,60
		1.12. Система B4				

1	2	3	4	5	6	7
85	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250	buc			1 084,71 178,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,180	82,00	178,76
	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	0,827	22,00	18,19
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,530	22,00	33,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	30,00	4,95
	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	1,550	22,00	34,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	65,00	2,93
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	65,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	300,00	16,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	1,50	18,00
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,248	35,00	8,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	30,00	15,00
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,248	40,00	9,92
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	0,248	40,00	9,92
	2874115883938-79	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 100	buc	1,000	660,00	660,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	1,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,510	100,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025	100,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			1 084,71
86	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda"	buc			175,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-80	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda"	buc	1,000	125,00	125,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			175,85
87	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Вытяжной дифузор EAVCR 125	buc			754,71 178,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,180	82,00	178,76
	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	0,827	22,00	18,19
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,530	22,00	33,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	30,00	4,95
	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	1,550	22,00	34,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	65,00	2,93
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	65,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	300,00	16,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	1,50	18,00
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,248	35,00	8,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	30,00	15,00
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,248	40,00	9,92
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	0,248	40,00	9,92
	2874115883938-81	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Вытяжной дифузор EAVCR 125	buc	1,000	330,00	330,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	1,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,510	100,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025	100,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			5 282,97
88	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Вытяжной дифузор EAVCR 200	buc			774,71 178,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,180	82,00	178,76
	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	0,827	22,00	18,19
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,530	22,00	33,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	30,00	4,95
	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	1,550	22,00	34,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	65,00	2,92
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	65,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	300,00	16,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	1,50	18,00
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,248	35,00	8,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	30,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,248	40,00	9,92
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	0,248	40,00	9,92
	2874115883938-82	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Вытяжной дифузор EAVCR 200	buc	1,000	350,00	350,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	1,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,510	100,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025	100,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			6 197,67
89	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (воздуховод гибкий изолированный ф100)	m			192,45 106,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,300	82,00	106,60
	2521305734007-83	Canal de ventilatie din ALP(воздуховод гибкий изолированный ф100)	m	1,010	85,00	85,85
		Cheltuieli directe	lei			1 539,60
90	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (воздуховод гибкий изолированный ф125)	m			202,55 106,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,300	82,00	106,60
	2521305734007-84	Canal de ventilatie din ALP(воздуховод гибкий изолированный ф125)	m	1,010	95,00	95,95
		Cheltuieli directe	lei			405,10
91	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)	m2			410,82 137,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009-85	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150х100, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,40	0,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			1 643,27
92	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-86	Canale de ventilare metalice*. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			4 203,09
93	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*)	m2			410,82 137,68

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009-87	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	0,40	0,25
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			1 614,54
94	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2			162,66 86,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	86,92
	2682162611305-37	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	1,030	60,00	61,80
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	28,00	10,64
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 439,90
		1.13. Система B5				
95	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250	buc			934,71 178,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,180	82,00	178,76
	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	0,827	22,00	18,19
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,530	22,00	33,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	30,00	4,95
	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	1,550	22,00	34,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	65,00	2,93
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	65,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	300,00	16,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	1,50	18,00
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,248	35,00	8,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	30,00	15,00
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,248	40,00	9,92
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	0,248	40,00	9,92
	2874115883938-89	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 250	buc	1,000	510,00	510,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	1,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,510	100,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025	100,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			934,71
96	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda"	buc			175,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-80	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 250 Salda"	buc	1,000	125,00	125,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			175,85
97	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc			240,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-92	Grile de ventilatie Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc	1,000	190,00	190,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			1 685,95
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x100 "ACP"	buc			225,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-93	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x100 "ACP"	buc	1,000	175,00	175,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			225,85
99	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150 "ACP"	buc			260,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-94	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150 "ACP"	buc	1,000	210,00	210,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			260,85
100	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc			320,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-95	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc	1,000	270,00	270,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			320,85
101	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100x100, ГОСТ19904-90*)	m2			410,82 137,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009-96	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 100x100, ГОСТ19904-90*)ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,40	0,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			5 751,45
102	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150x100, ГОСТ19904-90*)	m2			410,82 137,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009-97	Canale de ventilare metalice* ((Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 150x100,	m2	1,000	200,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
		ГОСТ19904-90*)ГОСТ19904-90*)ГОСТ19904-90*)				
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,40	0,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			3 081,13
103	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-86	Canale de ventilare metalice*. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200х150, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			4 203,09
104	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 250х200, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-99	Canale de ventilare metalice*.(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 250х200, ГОСТ19904-90*) ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			3 602,65
105	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*)	m2			410,82 137,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009-87	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, ф250, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,630	0,40	0,25
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			1 614,54
106	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2			162,66 86,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	86,92
	2682162611305-37	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	1,030	60,00	61,80
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	28,00	10,64
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 439,90
		1.14. Система B6				
107	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 125	buc			1 084,71 178,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,180	82,00	178,76
	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	0,827	22,00	18,19
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,530	22,00	33,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	30,00	4,95
	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	1,550	22,00	34,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	65,00	2,93
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	65,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	300,00	16,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	1,50	18,00
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,248	35,00	8,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	30,00	15,00
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,248	40,00	9,92
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	0,248	40,00	9,92
	2874115883938-102	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SRK 125	buc	1,000	660,00	660,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	1,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,510	100,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025	100,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			1 084,71
108	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 125 Salda"	buc			300,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-103	Grila ventilatie Grile de ventilatie gata confectionate Сетка AGO 125 Salda"	buc	1,000	250,00	250,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			300,85
109	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x100, ГОСТ19904-90*)	m2			410,82 137,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,679	82,00	137,68
	2626147370009-104	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 200x100, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,600	0,40	0,24
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,054	100,00	5,40
		Cheltuieli directe	lei			3 697,36
110	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2			162,66 86,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	86,92
	2682162611305-37	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	1,030	60,00	61,80
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	28,00	10,64
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 439,90
		1.15. Система B7				
111	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SSAC 450x200	buc			1 274,71 178,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,180	82,00	178,76
	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	0,827	22,00	18,19
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,530	22,00	33,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	30,00	4,95
	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	1,550	22,00	34,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	65,00	2,93
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	65,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	300,00	16,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	1,50	18,00
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,248	35,00	8,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	30,00	15,00
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,248	40,00	9,92
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	0,248	40,00	9,92
	2874115883938-106	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SSAC 450x200	buc	1,000	850,00	850,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	1,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,510	100,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025	100,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			1 274,71
112	VB11B	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SSAC 300x150	buc			1 014,71 178,76
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,180	82,00	178,76
	2710403707817	Banda din otel 1/2T 0,5 x 70 mm	kg	0,827	22,00	18,19
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	1,530	22,00	33,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,165	30,00	4,95
	2710703510549	Otel cornier 40x40x2 mm	kg	1,550	22,00	34,10
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,045	65,00	2,93
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	65,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,055	300,00	16,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,000	1,50	18,00
	2873132004842	Plasa sirma zincata ochi patrat 10,0 x 2,0 x 1500	kg	0,248	35,00	8,68
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,500	30,00	15,00
	2873132004311	Tesatura zincata 1 x 0,25 x 1000 mm grosime, cal.I	kg	0,248	40,00	9,92
	2710403644000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime	kg	0,248	40,00	9,92
	2874115883938-107	Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Обратный клапан SSAC 300x150	buc	1,000	590,00	590,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,000	1,50	18,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,510	100,00	51,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025	100,00	2,50
		Cheltuieli directe	lei			1 014,71

1	2	3	4	5	6	7
113	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRAR 600X400 "Bofer"	buc			630,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-108	Grila ventilatie Grile de ventilatie gata confectionate Решетка противодождевая GRAR 600X400 "Bofer"	buc	1,000	580,00	580,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			630,85
114	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно- вытяжная Eilat 500x200 "ACP"	buc			500,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-109	Grila ventilatie Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно- вытяжная Eilat 500x200 "ACP"	buc	1,000	450,00	450,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			3 005,10
115	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х150, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-110	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 300х150, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			7 205,29
116	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 400х200, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-111	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 400х200, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			9 607,06
117	VA22C	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, ГОСТ19904-90*)	m2			329,00 82,08
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,001	82,00	82,08

1	2	3	4	5	6	7
	2626147370009-112	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	2524217304531	Fisie de etansare	m	1,800	0,40	0,72
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,102	100,00	10,20
		Cheltuieli directe	lei			12 831,08
118	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2			162,66 86,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	86,92
	2682162611305-37	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	1,030	60,00	61,80
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	28,00	10,64
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			9 759,60
		1.16. Система BE 1				
119	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка переточная WPLS 300x200	buc			430,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-114	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка переточная WPLS 300x200	buc	1,000	380,00	380,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			2 154,25
120	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc			430,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-115	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x200 "ACP"	buc	1,000	380,00	380,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			430,85
121	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 250х200, ГОСТ19904-90*)	m2			400,29 126,03
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,537	82,00	126,03
	2626147370009-116	Canale de ventilare metalice* (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,55мм, 250х200, ГОСТ19904-90*)	m2	1,000	200,00	200,00
	2811236828003	Dispozitiv-clapeta	buc	0,000	140,00	0,00
	2874115837749	Fixari	kg	0,000	55,00	0,00
	2873122005198	Plase in rame	m2	0,000	145,00	0,00
	2923125729606	Suber (registru)	buc	0,000	25,00	0,00
	2523156719501	Capac hidrometric	buc	0,000	90,00	0,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,000	1,50	22,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,000	1,50	22,50

1	2	3	4	5	6	7
	2524217304531	Fisie de etansare	m	0,900	0,40	0,36
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,064	100,00	6,40
		Cheltuieli directe	lei			5 403,97
122	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc			340,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-117	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 "ACP"	buc	1,000	290,00	290,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			1 363,40
123	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x100 "ACP"	buc			340,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-118	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x100 "ACP"	buc	1,000	290,00	290,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			340,85
124	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150 "ACP"	buc			360,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-119	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150 "ACP"	buc	1,000	310,00	310,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			360,85
125	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x150 "ACP"	buc			390,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-120	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 300x150 "ACP"	buc	1,000	340,00	340,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			1 172,55
126	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400x200 "ACP"	buc			570,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-121	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400x200 "ACP"	buc	1,000	520,00	520,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			5 708,50
127	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400x200 "ACP"	buc			570,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-122	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400x200 "ACP"	buc	1,000	520,00	520,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			1 141,70

1	2	3	4	5	6	7
128	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 500x400 "ACP"	buc			610,85 41,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,470	82,00	38,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	2,46
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,150	55,00	8,25
	2811236306200-123	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 500x400 "ACP"	buc	1,000	560,00	560,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,500	3,20	1,60
		Cheltuieli directe	lei			610,85
129	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2			162,66 86,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	86,92
	2682162611305-37	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte(маты ламинированные алюминиевой фольгой б=50мм, Izover Rio Alu)	m2	1,030	60,00	61,80
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	28,00	10,64
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 439,90
		1.17. Теплоснабжение				
		1.17.1. Трубопроводы				
130	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,8мм (ГОСТ 10704-91*)	m			87,42 39,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	82,00	39,36
	2521216701000-125	Teava din otel D20	m	1,015	36,00	36,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	30,00	1,92
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	30,00	0,51
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	300,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			4 371,00
131	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5мм (ГОСТ 10704-91*)	m			91,48 39,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	82,00	39,36
	2521216701000-126	Teava din otel D25	m	1,015	40,00	40,60
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	30,00	1,92
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	30,00	0,51
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	300,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			457,40
132	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.5mm ГОСТ 10704-91*	m			107,40 45,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,560	82,00	45,92
	2521216701000-127	Teava din otel D32	m	1,015	46,00	46,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	30,00	2,58

1	2	3	4	5	6	7
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	30,00	0,72
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038	300,00	11,40
		Cheltuieli directe	lei			537,00
133	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 40x2,5mm ГОСТ 10704-91*	m			146,52 67,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,820	82,00	67,24
	2521216701000-128	Teava din otel D40	m	1,015	55,00	55,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	300,00	14,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,121	30,00	3,63
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,026	30,00	0,78
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	30,00	0,15
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,150	30,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			5 861,00
134	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			11,38 7,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	82,00	7,38
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,040	100,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			625,90
135	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			14,02 9,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	82,00	9,02
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,050	100,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			630,90
136	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2			167,97 113,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,380	82,00	113,16
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,450	75,00	33,75
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,150	85,00	12,75
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,042	55,00	2,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	55,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			2 015,64
137	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Фасонные части ф20-25)	buc			40,86 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	2875274114000	Teu B1, negru	buc	1,000	18,00	18,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,020	30,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,040	85,00	3,40
		Cheltuieli directe	lei			694,62
138	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2"	buc			52,62 25,42
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,310	82,00	25,42
	2875274114000-133	Teu B1, negru D32	buc	1,000	22,00	22,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	30,00	0,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	85,00	4,42
		Cheltuieli directe	lei			736,68
139	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si	kg			34,86 18,86

1	2	3	4	5	6	7
		recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,000	16,00	16,00
		Cheltuieli directe	lei			19 173,00
140	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			127,98 90,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,100	82,00	90,20
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	82,00	8,53
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,110	55,00	6,05
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,050	65,00	3,25
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,170	75,00	12,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,200	6,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	55,00	5,50
		Cheltuieli directe	lei			3 660,17
141	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - изоляция Rochwool для труб ф 25	m			59,96 39,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,480	82,00	39,36
	332051735223-136	Termoizolatie conducte D25	m	1,030	20,00	20,60
		Cheltuieli directe	lei			2 998,00
142	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - изоляция Rochwool для труб ф 28	m			60,99 39,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,480	82,00	39,36
	332051735223-137	Termoizolatie conducte D28	m	1,030	21,00	21,63
		Cheltuieli directe	lei			304,95
143	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - "Roskwool 100 б=30мм ф38	m			64,08 39,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,480	82,00	39,36
	332051735223-138	Termoizolatie conducte "Roskwool 100 б=30мм ф38	m	1,030	24,00	24,72
		Cheltuieli directe	lei			320,40
144	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte - "Roskwool 100 б=30мм ф45	m			66,14 39,36
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,480	82,00	39,36
	332051735223-139	Termoizolatie conducte "Roskwool 100 б=30мм ф45	m	1,030	26,00	26,78
		Cheltuieli directe	lei			2 645,60
145	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Автоматический воздухоотводчик	buc			80,70 8,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	82,00	8,20
	2913134500000-140	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "Автоматический воздухоотводчик	buc	1,000	65,00	65,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	75,00	7,50
		Cheltuieli directe	lei			807,00
		1.18. Смесительный узел RMG3-0.63-4 : 3компл SALDA				
146	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc			838,60 188,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	82,00	188,60
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,000	650,00	650,00
		Cheltuieli directe	lei			2 515,80
147	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D20mm	buc			821,17 82,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	82,00	82,00
	2875274205000-142	Клапан обратный D20mm	buc	1,000	480,00	480,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	45,00	90,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	50,00	1,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,130	38,00	4,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	300,00	90,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,900	30,00	27,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,300	30,00	9,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,035	35,00	1,23
		Cheltuieli directe	lei			2 463,50
148	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc			501,17 82,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	82,00	82,00
	2875274205000-143	Robinet cu flanse D80 Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,000	160,00	160,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	45,00	90,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	50,00	1,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,130	38,00	4,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	300,00	90,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,900	30,00	27,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,300	30,00	9,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,035	35,00	1,23
		Cheltuieli directe	lei			1 503,50
149	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили	buc			521,16 82,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	82,00	82,00
	2875274205000-144	Robinet cu flanseavind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили	buc	1,000	180,00	180,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	45,00	90,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	50,00	1,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,130	38,00	4,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	300,00	90,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,900	30,00	27,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,300	30,00	9,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,035	35,00	1,22
		Cheltuieli directe	lei			3 126,99
150	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru	buc			180,45 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	332 - 145	Armatura fina hidrometru sau manometru	buc	1,010	145,00	146,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	85,00	1,02
		Cheltuieli directe	lei			541,35
151	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			139,28 11,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,140	82,00	11,48
	3320500000000-146	Armatura fina termometru	buc	1,010	125,00	126,25
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,010	35,00	0,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	85,00	1,02
		Cheltuieli directe	lei			417,84

1	2	3	4	5	6	7
		1.19. Смесительный узел RMG3-1.0-4 : 1компл SALDA				
152	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc			838,60 188,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	82,00	188,60
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,000	650,00	650,00
		Cheltuieli directe	lei			838,60
153	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D20mm	buc			821,16 82,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	82,00	82,00
	2875274205000-148	Клапан обратный D20mm	buc	1,000	480,00	480,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	45,00	90,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	50,00	1,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,130	38,00	4,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	300,00	90,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,900	30,00	27,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,300	30,00	9,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,035	35,00	1,22
		Cheltuieli directe	lei			821,16
154	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc			501,16 82,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	82,00	82,00
	2875274205000-143	Robinet cu flanse D80 Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,000	160,00	160,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	45,00	90,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	50,00	1,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,130	38,00	4,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	300,00	90,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,900	30,00	27,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,300	30,00	9,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,035	35,00	1,22
		Cheltuieli directe	lei			501,16
155	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили	buc			521,16 82,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	82,00	82,00
	2875274205000-144	Robinet cu flanseavind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили	buc	1,000	180,00	180,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	45,00	90,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	50,00	1,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,130	38,00	4,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	300,00	90,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,900	30,00	27,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,300	30,00	9,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,035	35,00	1,22
		Cheltuieli directe	lei			1 042,33
156	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru	buc			180,45 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	332 - 145	Armatura fina hidrometru sau manometru	buc	1,010	145,00	146,45

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	85,00	1,02
		Cheltuieli directe	lei			180,45
157	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			139,28 11,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,140	82,00	11,48
	3320500000000-146	Armatura fina termometru	buc	1,010	125,00	126,25
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,010	35,00	0,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	85,00	1,02
		Cheltuieli directe	lei			139,28
		1.20. Смесительный узел RMG3-1.6-4 : 1компл SALDA				
158	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр	buc			838,60 188,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	82,00	188,60
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,000	650,00	650,00
		Cheltuieli directe	lei			838,60
159	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D20mm	buc			821,16 82,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	82,00	82,00
	2875274205000-148	Клапан обратный D20mm	buc	1,000	480,00	480,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	45,00	90,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	50,00	1,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,130	38,00	4,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	300,00	90,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,900	30,00	27,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,300	30,00	9,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,035	35,00	1,22
		Cheltuieli directe	lei			821,16
160	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc			501,16 82,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	82,00	82,00
	2875274205000-143	Robinet cu flanse D80 Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса	buc	1,000	160,00	160,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	45,00	90,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	50,00	1,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,130	38,00	4,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	300,00	90,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,900	30,00	27,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,300	30,00	9,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,035	35,00	1,22
		Cheltuieli directe	lei			501,16
161	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили	buc			521,16 82,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	82,00	82,00
	2875274205000-144	Robinet cu flanseavind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили	buc	1,000	180,00	180,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	45,00	90,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,020	50,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,130	38,00	4,94
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	300,00	90,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,900	30,00	27,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,300	30,00	9,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,035	35,00	1,22
		Cheltuieli directe	lei			1 042,33
162	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru	buc			180,45 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	332 - 145	Armatura fina hidrometru sau manometru	buc	1,010	145,00	146,45
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	85,00	1,02
		Cheltuieli directe	lei			180,45
163	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc			139,28 11,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,140	82,00	11,48
	3320500000000-146	Armatura fina termometru	buc	1,010	125,00	126,25
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,010	35,00	0,35
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	85,00	1,02
		Cheltuieli directe	lei			139,28
		1.21. Кондиционирование				
164	SB28A	Sifon din polipropilena, Дренажный сифон HL 138 (с гидрозатвором 50мм)	buc			170,72 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	82,00	20,50
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,000	150,00	150,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0035	34,00	0,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,010	10,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			3 414,38
165	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Труба дренажная гибкая ПВХ ф20)	m			77,41 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	82,00	20,50
	2521216720160-165	Teava din material plastic pentru canalizare D50	m	1,030	55,00	56,65
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	34,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			7 740,60
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Система П 1				
166	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточная установка VEKA INT 2000- 26.9 W EKO SW2 "Salda"	set.			45 041,48 4 652,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	82,00	4 652,68
	2952270003151-166	Приточная установка VEKA INT 2000- 26.9 W EKO SW2 "Salda"	set.	1,000	40 000,00	40 000,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	22,00	11,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	85,00	21,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	65,00	9,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	1,50	90,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,50	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	1,50	90,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	100,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			45 041,48
167	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500x250)	buc			5 041,48 4 652,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	82,00	4 652,68
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	22,00	11,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	85,00	21,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	65,00	9,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	1,50	90,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	1,50	90,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	100,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			5 041,48
168	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500x250	buc			451,46 400,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880	82,00	400,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300	65,00	19,50
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	100,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			902,92
		2.2. Система П 2				
169	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточная установка VEKA INT 2000- 26.9 W EKO SW2 "Salda"	set.			45 041,48 4 652,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	82,00	4 652,68
	2952270003151-169	Приточная установка VEKA INT 2000- 26.9 W EKO SW2 "Salda"	set.	1,000	40 000,00	40 000,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	22,00	11,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	85,00	21,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	65,00	9,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	1,50	90,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	1,50	90,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	100,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			45 041,48
170	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500x250)	buc			5 041,48 4 652,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	82,00	4 652,68
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	22,00	11,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	85,00	21,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	65,00	9,75

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	1,50	90,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	1,50	90,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	100,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			5 041,48
171	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500x250	buc			451,46 400,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880	82,00	400,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300	65,00	19,50
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	100,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			902,92
		2.3. Система П 3				
172	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточная установка VEKA INT 1100 W "Salda"	set.			5 041,48 4 652,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	82,00	4 652,68
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	22,00	11,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	85,00	21,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	65,00	9,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	1,50	90,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	1,50	90,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	100,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			5 041,48
173	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка SKGA 200M "Remak"	buc			1 343,16 284,54
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,470	82,00	284,54
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,022	50,00	1,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,180	30,00	5,40
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,410	22,00	53,02
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	32,00	0,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,025	65,00	1,62
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,240	22,00	5,28
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,093	22,00	2,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,024	300,00	7,20
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	1,50	6,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,000	1,50	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,000	1,50	30,00
	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,000	15,00	30,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	1,50	1,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,180	30,00	5,40
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,028	40,00	1,12
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,270	40,00	690,80
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,720	40,00	68,80
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,190	40,00	47,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,150	65,00	9,75
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,000	1,50	1,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,000	1,50	27,00
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,50	1,50
	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	1,50	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	100,00	25,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,050	100,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			1 343,16
174	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230	buc			373,12 357,52
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	82,00	357,52
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500	30,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	10,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			373,12
175	VB24A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500x250)	buc			601,46 400,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880	82,00	400,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300	65,00	19,50
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2523155700368	Suport elstic ventilator din cauciuc	buc	1,000	150,00	150,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	100,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			601,46
176	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500x250	buc			451,46 400,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880	82,00	400,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300	65,00	19,50
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	100,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			902,92
		2.4. Система II 4				
177	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточная установка VEKA 700 E "Salda"	buc			43 041,48 4 652,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	82,00	4 652,68
	2952270003151-177	Приточная установка VEKA 700 E "Salda"	set.	1,000	38 000,00	38 000,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	22,00	11,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	85,00	21,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	65,00	9,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	1,50	90,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	1,50	90,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	100,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			43 041,48
178	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка LK 50-25	buc			1 343,16 284,54
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,470	82,00	284,54
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,022	50,00	1,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,180	30,00	5,40
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,410	22,00	53,02
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	32,00	0,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,025	65,00	1,62
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,240	22,00	5,28
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,093	22,00	2,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,024	300,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	1,50	6,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,000	1,50	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,000	1,50	30,00
	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,000	15,00	30,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	1,50	1,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,180	30,00	5,40
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,028	40,00	1,12
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,270	40,00	690,80
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,720	40,00	68,80
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,190	40,00	47,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,150	65,00	9,75
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,000	1,50	1,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,000	1,50	27,00
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,50	1,50
	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	1,50	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	100,00	25,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,050	100,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			1 343,16
179	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc			373,12 357,52
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	82,00	357,52
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500	30,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	10,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			373,12
180	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 500x250)	buc			174,45 90,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,100	82,00	90,20
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	65,00	3,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,000	1,50	27,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,000	1,50	27,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,000	1,50	27,00
		Cheltuieli directe	lei			174,45
181	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 500x250	buc			451,46 400,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880	82,00	400,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300	65,00	19,50
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	100,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			902,92
		2.5. Система ПД1, ПД2				
182	VC03B	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 1200 VWR EKO 3.0 RHX "Salda"	buc			9 788,42 1 173,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,310	82,00	1 173,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,350	30,00	10,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,200	85,00	17,00
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250	300,00	75,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,000	1,50	36,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	30,00	4,50
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	30,00	6,00
	2912435775800	Ventilator radial silentios	buc	1,000	6 200,00	6 200,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,000	1,50	36,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	100,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,450	100,00	45,00
		Cheltuieli directe	lei			19 576,84

1	2	3	4	5	6	7
		2.6. Система II B1				
183	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 1200 VWR EKO 3.0 RHX "Salda"	set.			45 041,48 4 652,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	82,00	4 652,68
	2952270003151-183	Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 1200 VWR EKO 3.0 RHX "Salda"	set	1,000	40 000,00	40 000,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	22,00	11,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	85,00	21,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	65,00	9,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	1,50	90,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	1,50	90,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	100,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			45 041,48
184	VC04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка S KG -A 315	buc			1 343,16 284,54
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,470	82,00	284,54
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,022	50,00	1,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,180	30,00	5,40
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,410	22,00	53,02
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	32,00	0,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,025	65,00	1,62
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,240	22,00	5,28
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,093	22,00	2,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,024	300,00	7,20
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	1,50	6,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,000	1,50	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,000	1,50	30,00
	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,000	15,00	30,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	1,50	1,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,180	30,00	5,40
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,028	40,00	1,12
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,270	40,00	690,80
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,720	40,00	68,80
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,190	40,00	47,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,150	65,00	9,75
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,000	1,50	1,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,000	1,50	27,00
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,50	1,50
	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	1,50	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	100,00	25,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,050	100,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			1 343,16
185	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230	buc			373,12 357,52
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	82,00	357,52
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500	30,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	10,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			373,12
186	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 315)	buc			174,45 90,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,100	82,00	90,20

1	2	3	4	5	6	7
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	65,00	3,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,000	1,50	27,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,000	1,50	27,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,000	1,50	27,00
		Cheltuieli directe	lei			348,90
187	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 315	buc			451,46 400,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880	82,00	400,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300	65,00	19,50
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	100,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			1 805,84
		2.7. Система II B2				
188	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 700 VWR EKO 3.0 RHX "Salda"	set.			45 041,48 4 652,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	82,00	4 652,68
	2952270003151-188	Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 700 VWR EKO 3.0 RHX "Salda"	set.	1,000	40 000,00	40 000,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	22,00	11,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	85,00	21,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	65,00	9,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	1,50	90,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	1,50	90,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	100,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			45 041,48
189	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка S KG -A 250	buc			1 343,16 284,54
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,470	82,00	284,54
	2513206621493	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	kg	0,022	50,00	1,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,180	30,00	5,40
	2710703500130	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,410	22,00	53,02
	2521306716872	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737	kg	0,015	32,00	0,48
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,025	65,00	1,62
	2710603420201	Otel patrat lam.cald D = 14 mm	kg	0,240	22,00	5,28
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,093	22,00	2,05
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,024	300,00	7,20
	2874115842659	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5	buc	4,000	1,50	6,00
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	1,000	1,50	1,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	20,000	1,50	30,00
	2874112874115	Prezon M 6 x 30 mm	buc	2,000	15,00	30,00
	2874115800390	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm	buc	1,000	1,50	1,50
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,180	30,00	5,40
	2710403603798	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000	kg	0,028	40,00	1,12
	2710403603280	Tabla cons.mecanice 1x1000x2000	kg	17,270	40,00	690,80
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	1,720	40,00	68,80
	2710403606764	Tabla groasa de 5 mm	kg	1,190	40,00	47,60
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,150	65,00	9,75
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	1,000	1,50	1,50
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	18,000	1,50	27,00
	2874115804669	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8	buc	1,000	1,50	1,50
	2874115810084	Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	16,000	1,50	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,250	100,00	25,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,050	100,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			1 343,16
190	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230	buc			373,12 357,52
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	82,00	357,52
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500	30,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	10,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			373,12
191	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (Шумоглушитель 250)	buc			174,45 90,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,100	82,00	90,20
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,050	65,00	3,25
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	18,000	1,50	27,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	18,000	1,50	27,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	18,000	1,50	27,00
		Cheltuieli directe	lei			348,90
192	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка 250	buc			451,46 400,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880	82,00	400,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300	65,00	19,50
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	100,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			1 805,84
		2.8. Система B1				
193	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAP 315L	buc			9 788,42 1 173,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,310	82,00	1 173,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,350	30,00	10,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,200	85,00	17,00
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250	300,00	75,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,000	1,50	36,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	30,00	4,50
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	30,00	6,00
	2912435775800	Ventilator radial silentios	buc	1,000	6 200,00	6 200,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,000	1,50	36,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	100,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,450	100,00	45,00
		Cheltuieli directe	lei			9 788,42
194	IA05A	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 2.5	buc			133,50 98,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200	82,00	98,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115841423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	4,000	1,50	6,00
	2874125881083	Saiba plata M 9	buc	4,000	1,50	6,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,450	38,00	17,10
		Cheltuieli directe	lei			133,50
195	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф315	buc			451,46 400,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880	82,00	400,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300	65,00	19,50
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	100,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			902,92

1	2	3	4	5	6	7
196	VB17B	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф315	buc			170,20 94,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,150	82,00	94,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,060	65,00	3,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	16,000	1,50	24,00
		Cheltuieli directe	lei			170,20
		2.9. Система B2				
197	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0	buc			9 788,42 1 173,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,310	82,00	1 173,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,350	30,00	10,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,200	85,00	17,00
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250	300,00	75,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,000	1,50	36,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	30,00	4,50
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	30,00	6,00
	2912435775800	Ventilator radial silentios	buc	1,000	6 200,00	6 200,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,000	1,50	36,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	100,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,450	100,00	45,00
		Cheltuieli directe	lei			9 788,42
198	IA05A	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5	buc			133,50 98,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200	82,00	98,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115841423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	4,000	1,50	6,00
	2874125881083	Saiba plata M 9	buc	4,000	1,50	6,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,450	38,00	17,10
		Cheltuieli directe	lei			133,50
199	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф250	buc			451,46 400,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880	82,00	400,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300	65,00	19,50
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	100,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			902,92
200	VB17B	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф250	buc			170,20 94,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,150	82,00	94,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,060	65,00	3,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	16,000	1,50	24,00
		Cheltuieli directe	lei			170,20
		2.10. Система B3				
201	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0	buc			9 788,42 1 173,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,310	82,00	1 173,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,350	30,00	10,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,200	85,00	17,00
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250	300,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,000	1,50	36,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	30,00	4,50
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	30,00	6,00
	2912435775800	Ventilator radial silentios	buc	1,000	6 200,00	6 200,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,000	1,50	36,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	100,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,450	100,00	45,00
		Cheltuieli directe	lei			9 788,42
202	IA05A	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5	buc			133,50 98,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200	82,00	98,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115841423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	4,000	1,50	6,00
	2874125881083	Saiba plata M 9	buc	4,000	1,50	6,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,450	38,00	17,10
		Cheltuieli directe	lei			133,50
203	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф250	buc			451,46 400,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880	82,00	400,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300	65,00	19,50
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	100,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			902,92
204	VB17B	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф250	buc			170,20 94,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,150	82,00	94,30
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,060	65,00	3,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	16,000	1,50	24,00
		Cheltuieli directe	lei			170,20
		2.11. Система B4				
205	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0	buc			9 788,42 1 173,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,310	82,00	1 173,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,350	30,00	10,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,200	85,00	17,00
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250	300,00	75,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,000	1,50	36,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	30,00	4,50
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	30,00	6,00
	2912435775800	Ventilator radial silentios	buc	1,000	6 200,00	6 200,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,000	1,50	36,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	100,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,450	100,00	45,00
		Cheltuieli directe	lei			9 788,42
206	IA05A	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5	buc			133,50 98,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200	82,00	98,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115841423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	4,000	1,50	6,00
	2874125881083	Saiba plata M 9	buc	4,000	1,50	6,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,450	38,00	17,10
		Cheltuieli directe	lei			133,50
207	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф250	buc			451,46

1	2	3	4	5	6	7
						400,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880	82,00	400,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300	65,00	19,50
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	100,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			902,92
208	VB17B	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф250	buc			1 970,20 94,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,150	82,00	94,30
	2874115761000	Atenuator de zgomot circular d250	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,060	65,00	3,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	16,000	1,50	24,00
		Cheltuieli directe	lei			1 970,20
		2.12. Система B5				
209	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0	buc			9 788,42 1 173,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,310	82,00	1 173,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,350	30,00	10,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,200	85,00	17,00
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250	300,00	75,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,000	1,50	36,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	30,00	4,50
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	30,00	6,00
	2912435775800	Ventilator radial silentios	buc	1,000	6 200,00	6 200,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,000	1,50	36,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	100,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,450	100,00	45,00
		Cheltuieli directe	lei			9 788,42
210	IA05A	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5	buc			133,50 98,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200	82,00	98,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115841423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	4,000	1,50	6,00
	2874125881083	Saiba plata M 9	buc	4,000	1,50	6,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,450	38,00	17,10
		Cheltuieli directe	lei			133,50
211	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф250	buc			451,46 400,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880	82,00	400,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300	65,00	19,50
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	100,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			902,92
212	VB17B	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф250	buc			1 970,20 94,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,150	82,00	94,30
	2874115761000	Atenuator de zgomot circular d250	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,060	65,00	3,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	16,000	1,50	24,00
		Cheltuieli directe	lei			1 970,20
		2.13. Система B6				

1	2	3	4	5	6	7
213	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор	buc			9 788,42 1 173,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,310	82,00	1 173,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,350	30,00	10,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,200	85,00	17,00
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250	300,00	75,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,000	1,50	36,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	30,00	4,50
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	30,00	6,00
	2912435775800	Ventilator radial silentios	buc	1,000	6 200,00	6 200,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,000	1,50	36,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	100,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,450	100,00	45,00
		Cheltuieli directe	lei			9 788,42
		2.14. Система B7				
214	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вытяжной вентилятор VKS 60-30 4L1	buc			9 788,42 1 173,42
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,310	82,00	1 173,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,350	30,00	10,50
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,200	85,00	17,00
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250	300,00	75,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,000	1,50	36,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,150	30,00	4,50
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,200	30,00	6,00
	2912435775800	Ventilator radial silentios	buc	1,000	6 200,00	6 200,00
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,000	1,50	36,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100	100,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,450	100,00	45,00
		Cheltuieli directe	lei			9 788,42
215	IA05A	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ETY 1.5	buc			133,50 98,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200	82,00	98,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115841423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	4,000	1,50	6,00
	2874125881083	Saiba plata M 9	buc	4,000	1,50	6,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,450	38,00	17,10
		Cheltuieli directe	lei			133,50
216	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка ф250	buc			451,46 400,16
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,880	82,00	400,16
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,300	65,00	19,50
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115827776	Surub pt fundatii M20	buc	8,000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,030	100,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			902,92
217	VB17B	Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 1600 - 2500 mm Шумоглушитель ф250	buc			1 970,20 94,30
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,150	82,00	94,30
	2874115761000	Atenuator de zgomot circular d250	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,060	65,00	3,90
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	16,000	1,50	24,00
		Cheltuieli directe	lei			1 970,20

1	2	3	4	5	6	7
		2.15. Кондиционирование				
218	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Настенный кондиционер FTXC20B /RXC20B	set.			17 041,48 4 652,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	82,00	4 652,68
	2952270003151-218	Настенный кондиционер FTXC20B /RXC20B	set.	1,000	12 000,00	12 000,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	22,00	11,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	85,00	21,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	65,00	9,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	1,50	90,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	1,50	90,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	100,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			17 041,48
219	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Настенный кондиционер FTXC25B /RXC25B	set.			17 041,48 4 652,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	82,00	4 652,68
	2952270003151-219	Настенный кондиционер FTXC25B /RXC25B	set.	1,000	12 000,00	12 000,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	22,00	11,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	85,00	21,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	65,00	9,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	1,50	90,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	1,50	90,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	100,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			17 041,48
220	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Настенный кондиционер FTXC35B /RXC35B	set.			17 041,48 4 652,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	82,00	4 652,68
	2952270003151-220	Настенный кондиционер FTXC35B /RXC35B	set.	1,000	12 000,00	12 000,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	22,00	11,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	85,00	21,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	65,00	9,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	1,50	90,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	1,50	90,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	100,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			17 041,48
221	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Настенный кондиционер FTXC50B /RXC50B	set.			17 041,48 4 652,68
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	56,740	82,00	4 652,68
	2952270003151-221	Настенный кондиционер FTXC50B /RXC50B	set.	1,000	12 000,00	12 000,00
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,500	22,00	11,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,500	3,20	4,80
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,250	85,00	21,25
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,150	65,00	9,75
	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	60,000	1,50	90,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820390	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8	buc	60,000	1,50	90,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	16,000	1,50	24,00
	2874115820089	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	100,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			17 041,48
		2.16. Теплоснабжение				
		2.16.1. Смесительный узел RMG3-0.63-4 : 3компл SALDA				
222	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос	buc			460,00 205,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	82,00	205,00
	2521216701000	Teava din otel	m	0,600	65,00	39,00
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,000	35,00	70,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	1,50	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,280	300,00	84,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,740	30,00	22,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,100	38,00	3,80
		Cheltuieli directe	lei			1 380,00
223	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр.	buc			1 027,91 110,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,350	82,00	110,70
	2875274201600-220	Robinet cu cep avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр.	buc	1,000	650,00	650,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,000	45,00	135,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,000	1,50	18,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000	1,50	18,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000	1,50	18,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,075	38,00	2,85
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,023	35,00	0,81
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	50,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,180	300,00	54,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,510	30,00	15,30
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,150	30,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			3 083,72
224	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica	buc			373,12 357,52
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	82,00	357,52
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500	30,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	10,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			1 119,36

1	2	3	4	5	6	7
		2.16.2. Смесительный узел RMG3-1.0-4 : 1компл SALDA				
225	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос	buc			460,00 205,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	82,00	205,00
	2521216701000	Teava din otel	m	0,600	65,00	39,00
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,000	35,00	70,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	1,50	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,280	300,00	84,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,740	30,00	22,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,100	38,00	3,80
		Cheltuieli directe	lei			460,00
226	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр.	buc			1 027,90 110,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,350	82,00	110,70
	2875274201600-220	Robinet cu cep avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр.	buc	1,000	650,00	650,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,000	45,00	135,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,000	1,50	18,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000	1,50	18,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000	1,50	18,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,075	38,00	2,85
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,023	35,00	0,80
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	50,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,180	300,00	54,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,510	30,00	15,30
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,150	30,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			1 027,90
227	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica	buc			373,12 357,52
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	82,00	357,52
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500	30,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	10,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			373,12
		2.16.3. Смесительный узел RMG3-1.6-4 : 1компл SALDA				
228	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос	buc			460,00 205,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,500	82,00	205,00
	2521216701000	Teava din otel	m	0,600	65,00	39,00
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,000	35,00	70,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	1,50	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,280	300,00	84,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,740	30,00	22,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,100	38,00	3,80
		Cheltuieli directe	lei			460,00
229	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр.	buc			1 027,90 110,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,350	82,00	110,70
	2875274201600-220	Robinet cu cep avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр.	buc	1,000	650,00	650,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,000	45,00	135,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,000	1,50	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000	1,50	18,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000	1,50	18,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,075	38,00	2,85
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,023	35,00	0,80
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	50,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,180	300,00	54,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,510	30,00	15,30
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,150	30,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			1 027,90
230	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica	buc			373,12 357,52
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	82,00	357,52
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500	30,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	10,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			373,12
		2.16.4. крепление трубопроводов				
231	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			58,56 17,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			32 208,00
232	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			2 022,91 877,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,700	82,00	877,40
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,300	85,00	450,51
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,600	65,00	299,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,600	55,00	363,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,300	10,00	33,00
		Cheltuieli directe	lei			1 112,60
		3. Valoarea utilajului				
		3.1. Система П 1				
233	Pretul firmei	Приточная установка VEKA INT 2000-26.9 W EKO SW2 "Salda" L=2005м3/ч P=200 Па N=0.37 квт (комплекте: отсекающая заслонка с электроп. калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set			40 000,00 0,00
	233	Приточная установка VEKA INT 2000- 26.9 W EKO SW2 "Salda" L=2005м3/ч P=200 Па N=0.37 квт (комплекте: отсекающая заслонка с электроп. калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set	1,000	40 000,00	40 000,00
		Cheltuieli directe	lei			40 000,00
234	Pretul firmei	Пульт Flex "SALDA"	buc			1 200,00 0,00
	234	Пульт Flex "SALDA"	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		Cheltuieli directe	lei			1 200,00
235	Pretul firmei	Шумоглушитель 500x250	buc			1 500,00 0,00
	235	Шумоглушитель 500x250	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
236	Pretul firmei	Гибкая вставка 500x250	buc			120,00 0,00
	236	Гибкая вставка 500x250	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			240,00
		3.2. Система П 2				
237	Pretul firmei	Приточная установка VEKA INT 2000-26.9 W EKO SW2 "Salda" L=2005м3/ч P=200 Па N=0.37 квт (комплекте: отсекающая заслонка с электроп. калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set			40 000,00 0,00
	237	Приточная установка VEKA INT 2000- 26.9 W EKO SW2 "Salda" L=2005м3/ч P=200 Па N=0.37 квт (комплекте: отсекающая заслонка с электроп. калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set	1,000	40 000,00	40 000,00
		Cheltuieli directe	lei			40 000,00
238	Pretul firmei	Пульт Flex "SALDA"	buc			1 200,00 0,00
	238	Пульт Flex "SALDA"	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		Cheltuieli directe	lei			1 200,00
239	Pretul firmei	Шумоглушитель 500x250	buc			1 500,00 0,00
	239	Шумоглушитель 500x250	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
240	Pretul firmei	Гибкая вставка 500x250	buc			120,00 0,00
	240	Гибкая вставка 500x250	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			240,00
		3.3. Система П 3				
241	Pretul firmei	Приточная установка VEKA INT 1100 W "Salda" L= 955м3/ч P=300 Па N=0.287 квт (комплекте: калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set			38 000,00 0,00
	241	Приточная установка VEKA INT 1100 W "Salda" L= 955м3/ч P=300 Па N=0.287 квт (комплекте: калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set	1,000	38 000,00	38 000,00
		Cheltuieli directe	lei			38 000,00
242	Pretul firmei	Пульт Flex "SALDA"	buc			1 200,00 0,00
	242	Пульт Flex "SALDA"	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		Cheltuieli directe	lei			1 200,00
243	Pretul firmei	Отсекающая заслонка LK 50-25 "Remak"	buc			6 000,00 0,00
	243	Отсекающая заслонка LK 50-25 "Remak"	buc	1,000	6 000,00	6 000,00
		Cheltuieli directe	lei			6 000,00
244	Pretul firmei	Электропривод BELIMO TF230	buc			750,00 0,00
	244	Электропривод BELIMO TF230	buc	1,000	750,00	750,00
		Cheltuieli directe	lei			750,00
245	Pretul firmei	Шумоглушитель 500x250	buc			1 500,00 0,00
	245	Шумоглушитель 500x250	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
246	Pretul firmei	Гибкая вставка 500x250	buc			120,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	246	Гибкая вставка 500x250	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			240,00
		3.4. Система П 4				
247	Pretul firmei	Приточная установка VEKA 700 E "Salda" L= 680м3/ч P=300 Па N=9.14 квт (комплекте: калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set			40 000,00 0,00
	247	Приточная установка VEKA 700 E "Salda" L= 680м3/ч P=300 Па N=9.14 квт (комплекте: калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set	1,000	40 000,00	40 000,00
		Cheltuieli directe	lei			40 000,00
248	Pretul firmei	Пульт Flex "SALDA"	buc			1 200,00 0,00
	248	Пульт Flex "SALDA"	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		Cheltuieli directe	lei			1 200,00
249	Pretul firmei	Отсекающая заслонка SKGA 200M "Remak"	buc			6 200,00 0,00
	249	Отсекающая заслонка SKGA 200M "Remak"	buc	1,000	6 200,00	6 200,00
		Cheltuieli directe	lei			6 200,00
250	Pretul firmei	Электропривод BELIMO TF230	buc			750,00 0,00
	250	Электропривод BELIMO TF230	buc	1,000	750,00	750,00
		Cheltuieli directe	lei			750,00
251	Pretul firmei	Шумоглушитель ф200 "SALDA"	buc			1 600,00 0,00
	251	Шумоглушитель ф200 "SALDA"	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
		Cheltuieli directe	lei			1 600,00
252	Pretul firmei	Гибкая вставка ф200 "SALDA"	buc			100,00 0,00
	252	Гибкая вставка ф200 "SALDA"	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			200,00
		3.5. Система ПД1, ПД2				
253	Pretul firmei	Приточный вентилятор KVR 10050 L=9000 м/час "Rusk"	buc			3 000,00 0,00
	253	Приточный вентилятор KVR 10050 L=9000 м/час "Rusk"	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
		Cheltuieli directe	lei			6 000,00
		3.6. Система ПВ 1				
254	Pretul firmei	Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 1200 VWR EKO 3.0 RHX "Salda" Lп= 820м3/ч, L в= 820м3/чP=300 Па N=0.84 квт (комплекте: калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set			38 000,00 0,00
	254	Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 1200 VWR EKO 3.0 RHX "Salda" Lп= 820м3/ч, L в= 820м3/чP=300 Па N=0.84 квт (комплекте: калорифер,фильтр,пульт, виброопоры)	set	1,000	38 000,00	38 000,00
		Cheltuieli directe	lei			38 000,00
255	Pretul firmei	Пульт Flex "SALDA"	buc			1 200,00 0,00
	255	Пульт Flex "SALDA"	buc	1,000	1 200,00	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			1 200,00
256	Pretul firmei	Шумоглушитель ф315	buc			1 500,00 0,00
	256	Шумоглушитель ф315	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			3 000,00
257	Pretul firmei	Гибкая вставка ф315	buc			150,00 0,00
	257	Гибкая вставка ф315	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			600,00
258	Pretul firmei	Заслонка с приводом Belimo LF230 с возвратной пружиной SKG-A 315 "Salda"	buc			3 500,00 0,00
	258	Заслонка с приводом Belimo LF230 с возвратной пружиной SKG-A 315 "Salda"	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
		Cheltuieli directe	lei			3 500,00
		3.7. Система ПВ 2				
259	Pretul firmei	Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 700 VWR EKO 3.0 RHX "Salda" Lп= 500м3/ч, L в= 500м3/чР=300 Па N=0.34 квт (комплекте: калорифер водяной AVS 250,фильтр,пульт, виброопоры)	set			35 000,00 0,00
	259	Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором RIRS 700 VWR EKO 3.0 RHX "Salda" Lп= 500м3/ч, L в= 500м3/чР=300 Па N=0.34 квт (комплекте: калорифер водяной AVS 250,фильтр,пульт, виброопоры)	set	1,000	35 000,00	35 000,00
		Cheltuieli directe	lei			35 000,00
260	Pretul firmei	Шумоглушитель ф250	buc			1 500,00 0,00
	260	Шумоглушитель ф250	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			3 000,00
261	Pretul firmei	Гибкая вставка ф250	buc			120,00 0,00
	261	Гибкая вставка ф250	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			480,00
262	Pretul firmei	Заслонка с приводом Belimo LF230 с возвратной пружиной SKG-A 250 "Salda"	buc			3 100,00 0,00
	262	Заслонка с приводом Belimo LF230 с возвратной пружиной SKG-A 250 "Salda"	buc	1,000	3 100,00	3 100,00
		Cheltuieli directe	lei			3 100,00
		3.8. Система В1				
263	Pretul firmei	Вытяжной вентилятор VKS 60-30 4L1. L=1510 м3/ч Р=430 Па Nmax.эл=1.5 кВт "Rusk"	buc			3 200,00 0,00
	263	Вытяжной вентилятор VKS 60-30 4L1. L=1510 м3/ч Р=430 Па Nmax.эл=1.5 кВт "Rusk"	buc	1,000	3 200,00	3 200,00
		Cheltuieli directe	lei			3 200,00
264	Pretul firmei	Регулятор скорости TGRT 4. "Salda"	buc			4 800,00 0,00
	264	Регулятор скорости TGRT 4. "Salda"	buc	1,000	4 800,00	4 800,00
		Cheltuieli directe	lei			4 800,00
265	Pretul firmei	Гибкая вставка 600x300	buc			120,00 0,00
	265	Гибкая вставка 600x300	buc	1,000	120,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			240,00
266	Pretul firmei	Шумоглушитель SKS 60-30	buc			1 500,00 0,00
	266	Шумоглушитель SKS 60-30	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
		3.9. Система B2				
267	Pretul firmei	Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч P=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda"	buc			3 200,00 0,00
	267	Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч P=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda"	buc	1,000	3 200,00	3 200,00
		Cheltuieli directe	lei			3 200,00
268	Pretul firmei	Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck"	buc			5 000,00 0,00
	268	Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck"	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
		Cheltuieli directe	lei			5 000,00
269	Pretul firmei	Гибкая вставка ф250	buc			120,00 0,00
	269	Гибкая вставка ф250	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			240,00
270	Pretul firmei	Шумоглушитель ф250	buc			1 500,00 0,00
	270	Шумоглушитель ф250	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
		3.10. Система B3				
271	Pretul firmei	Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч P=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda"	buc			3 000,00 0,00
	271	Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч P=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda"	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
		Cheltuieli directe	lei			3 000,00
272	Pretul firmei	Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck"	buc			5 000,00 0,00
	272	Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck"	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
		Cheltuieli directe	lei			5 000,00
273	Pretul firmei	Гибкая вставка ф250	buc			120,00 0,00
	273	Гибкая вставка ф250	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			240,00
274	Pretul firmei	Шумоглушитель ф250	buc			1 500,00 0,00
	274	Шумоглушитель ф250	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
		3.11. Система B4				
275	Pretul firmei	Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч P=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda"	buc			3 000,00 0,00
	275	Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч P=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda"	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
		Cheltuieli directe	lei			3 000,00
276	Pretul firmei	Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck"	buc			5 000,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	276	Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck"	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
		Cheltuieli directe	lei			5 000,00
277	Pretul firmei	Гибкая вставка ф250	buc			120,00 0,00
	277	Гибкая вставка ф250	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			240,00
278	Pretul firmei	Шумоглушитель ф250	buc			1 500,00 0,00
	278	Шумоглушитель ф250	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
		3.12. Система B5				
279	Pretul firmei	Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч P=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda"	buc			3 000,00 0,00
	279	Вытяжной вентилятор VKAR 250 LD 3.0 L=600 м3/ч P=220 Па Nmax.эл= 0.15 кВт "Salda"	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
		Cheltuieli directe	lei			3 000,00
280	Pretul firmei	Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck"	buc			5 000,00 0,00
	280	Регулятор скорости ETY 1.5 "Ruck"	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
		Cheltuieli directe	lei			5 000,00
281	Pretul firmei	Гибкая вставка ф250	buc			120,00 0,00
	281	Гибкая вставка ф250	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			240,00
282	Pretul firmei	Шумоглушитель ф250	buc			1 500,00 0,00
	282	Шумоглушитель ф250	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
		3.13. Система B6				
283	Pretul firmei	Вытяжной вентилятор Soler & Palau . L=170 м3/ч P=230 Па Nmax.эл= 0.16 кВт "Salda"	buc			1 200,00 0,00
	283	Вытяжной вентилятор Soler & Palau . L=170 м3/ч P=230 Па Nmax.эл= 0.16 кВт "Salda"	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		Cheltuieli directe	lei			1 200,00
		3.14. Система B7				
284	Pretul firmei	Вытяжной вентилятор VKS 60-30 4L1 L=1510 м3/ч P=430 Па Nmax.эл=1,5 кВт "Rusk"	buc			3 000,00 0,00
	284	Вытяжной вентилятор VKS 60-30 4L1 L=1510 м3/ч P=430 Па Nmax.эл=1,5 кВт "Rusk"	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
		Cheltuieli directe	lei			3 000,00
285	Pretul firmei	Регулятор скорости TGRT 4. "Salda"	buc			5 000,00 0,00
	285	Регулятор скорости TGRT 4. "Salda"	buc	1,000	5 000,00	5 000,00
		Cheltuieli directe	lei			5 000,00
286	Pretul firmei	Гибкая вставка 600x300	buc			120,00 0,00
	286	Гибкая вставка 600x300	buc	1,000	120,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			240,00
287	Pretul firmei	Шумоглушитель SKS 60-30	buc			1 500,00 0,00
	287	Шумоглушитель SKS 60-30	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
		3.15. Кондиционирование				
288	Pretul firmei	Настенный кондиционер FTXC20B /RXC20B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны) L=648m3/час, Q холод=3000вт, Qтепло=4000вт,Nэл=0,67кВт "Daikin"	set			15 000,00 0,00
	288	Настенный кондиционер FTXC20B /RXC20B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны) L=648m3/час, Q холод=3000вт, Qтепло=4000вт,Nэл=0,67кВт "Daikin"	set	1,000	15 000,00	15 000,00
		Cheltuieli directe	lei			225 000,00
289	Pretul firmei	Настенный кондиционер FTXC25B / /RXC25B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны) L=648m3/час, Q холод=3000вт, Qтепло=4000вт,Nэл=0,77кВт "Daikin"	set			15 000,00 0,00
	289	Настенный кондиционер FTXC25B / /RXC25B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны) L=648m3/час, Q холод=3000вт, Qтепло=4000вт,Nэл=0,77кВт "Daikin"	set	1,000	15 000,00	15 000,00
		Cheltuieli directe	lei			15 000,00
290	Pretul firmei	Настенный кондиционер FTXC35B / /RXC35B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны) L=648m3/час, Q холод=4000вт, Qтепло=4800вт,Nэл=1.05кВт "Daikin"	set			15 000,00 0,00
	290	Настенный кондиционер FTXC35B / /RXC35B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны) L=648m3/час, Q холод=4000вт, Qтепло=4800вт,Nэл=1.05кВт "Daikin"	set	1,000	15 000,00	15 000,00
		Cheltuieli directe	lei			15 000,00
291	Pretul firmei	Настенный кондиционер FTXC50B / /RXC40B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны) L=780m3/час, Q холод=6200вт, Qтепло=6600вт,Nэл=1.55кВт "Daikin"	set			15,00 0,00
	291	Настенный кондиционер FTXC50B / /RXC40B (в комплекте пульт ,магистраль 5 м, кронштейны) L=780m3/час, Q холод=6200вт, Qтепло=6600вт,Nэл=1.55кВт "Daikin"	set	1,000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			15,00
		3.16. Теплоснабжение				
292	Pretul firmei	Смесительный узел RMG3-0.63-4 : 1компл SALDA в комплекте с циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками "Salda"	set			15 000,00 0,00
	292	Смесительный узел RMG3-0.63-4 : 1компл SALDA в комплекте с циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками "Salda"	set	1,000	15 000,00	15 000,00
		Cheltuieli directe	lei			45 000,00
293	Pretul firmei	Смесительный узел RMG3-1.0-4 : 1компл SALDA в комплекте с циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющими	set			10 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		соединительными гибкими трубками "Salda"				
	293	Смесительный узел RMG3-1.0-4 : 1компл SALDA в комплекте с циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками "Salda"	set	1,000	10 000,00	10 000,00
		Cheltuieli directe	lei			10 000,00
294	Pretul firmei	Смесительный узел RMG3-1.6-4 : 1компл SALDA в комплекте с циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками "Salda"	set			10 000,00 0,00
	294	Смесительный узел RMG3-1.6-4 : 1компл SALDA в комплекте с циркуляционным насосом , трехходовым регулирующим вентилем , сервоприводом , нержавеющими соединительными гибкими трубками "Salda"	set	1,000	10 000,00	10 000,00
		Cheltuieli directe	lei			10 000,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-1

Lucrari de constructie generale marca C

Valoarea de deviz 2 146 814,30 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente - Земляные работы				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)	100 m3	0,744	1 575,00 0,00	1 171,80 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	126,400	19,72 0,00	2 492,61 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,744	311,08 29,52	231,44 21,96
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru	100 m3	0,744	410,73 0,00	305,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) 2 км к=4				
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,599	1 435,00 0,00	2 294,56 0,00
6	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3	7,250	264,86 264,86	1 920,24 1 920,24
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории) во временный отвал на 10м (к=2) для обратной засыпки	100 m3	1,671	924,00 0,00	1 544,00 0,00
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и	100 m3	1,671	924,00 0,00	1 544,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории) из временного отвала на 10м (к=2) для обратной засыпки				
9	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см) Обратная засыпка бульдозером	100 m3	1,337	588,00 0,00	786,16 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	1,337	1 666,24 723,24	2 227,76 966,97
11	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3	0,334	35,27 35,27	11,78 11,78
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной	m3	33,430	64,50 61,50	2 156,23 2 055,94

1	2	3	4	5	6	7
		трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)				
		Total	lei			16 686,16
		Total Lucrari de terasamente - Земляные работы Inclusiv salariu				**16 686,16 4 976,89**
		2. Fundatii Фундаменты				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (Бетонная подготовка из бетона B3,5)	m3	10,420	2 264,50 369,00	23 596,09 3 844,98
14	CA03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) для Fm1.Fm2.Fm3	m3	28,800	3 457,10 323,90	99 564,62 9 328,32
15	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и	m2	375,180	160,21 77,90	60 106,65 29 226,52

1	2	3	4	5	6	7
		диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления) для Nod1.2.3, Brm1, fundatii continui				
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) - бетон C 20	m3	79,270	2 193,70 315,70	173 894,60 25 025,54
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) АРМАТУРА AI д6	kg	142,500	26,67 5,49	3 800,34 782,90
18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д10	kg	310,200	25,85 4,67	8 018,36 1 449,88
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная	kg	130,000	25,85 4,67	3 360,37 607,62

1	2	3	4	5	6	7
		арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д12				
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д14	kg	71,900	25,85 4,67	1 858,54 336,06
21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д20	kg	458,700	25,85 4,67	11 856,93 2 143,96
22	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	55,100	66,92 31,16	3 687,30 1 716,92
23	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc	m2	92,800	310,23 9,84	28 789,34 913,15

1	2	3	4	5	6	7
		(cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) 2 слоя K=2				
		Total	lei			418 533,14
		Total Fundatii Фундаменты Inclusiv salariu				**418 533,14 75 375,85**
		3. Groapa de revizie- Яма для ремонта				
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,230	973,68 81,18	1 197,63 99,85
25	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	34,800	160,21 77,90	5 575,22 2 710,92
26	CA04F	Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плита бетон B12,5	m3	2,220	2 377,10 434,60	5 277,16 964,81
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri	m3	8,480	2 193,70	18 602,57

1	2	3	4	5	6	7
		de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон В 12,5			315,70	2 677,13
28	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) АРМАТУРА AI д6	kg	19,750	26,67 5,49	526,72 108,51
29	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д10	kg	12,340	25,85 4,67	318,98 57,68
30	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д12	kg	17,760	25,85 4,67	459,08 83,01

1	2	3	4	5	6	7
31	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	130,630	57,01 8,61	7 447,21 1 124,72
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 1см	m2	4,000	150,34 57,40	601,36 229,60
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый. Разница в плюс-минус для каждого 0,5 см слоя, из раствора М100-Т, добавляется или уменьшается) иск2см К=4	m2	-4,000	100,16 39,36	-400,64 -157,44
34	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм)	m2	4,000	765,38 101,68	3 061,52 406,72
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2	17,400	12,51 2,46	217,67 42,80
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка,	m2	17,400	208,01 139,40	3 619,37 2 425,56

1	2	3	4	5	6	7
		выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Supraton Lux)	m2	17,400	12,51 2,46	217,67 42,80
38	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм) gr8-12mm	m2	17,400	787,21 135,30	13 697,45 2 354,22
39	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.)	kg	98,200	49,87 13,12	4 897,23 1 288,38
40	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад)	t	0,098	303,37 303,37	29,73 29,73
41	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм,	t	0,098	736,43 270,61	72,17 26,52

1	2	3	4	5	6	7
		вручную) GF021 в 2 слоя K=2				
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,098	671,02 313,27	65,76 30,70
		Total	lei			65 483,86
		Total Groapa de revizie- Яма для ремонта Inclusiv salariu				**65 483,86 14 546,22**
		4. Carcas - Каркас 4.1. Cadru monolit - Монолитные рамы Cdm1, Cdm2				
43	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) колонны монолитных рам	m2	119,720	190,71 102,50	22 832,04 12 271,30
44	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) ригели монолитных рам	m2	282,410	159,81 82,00	45 131,24 23 157,62
45	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea	buc	36,000	62,90 36,90	2 264,40 1 328,40

1	2	3	4	5	6	7
		placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)				
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B20	m3	35,800	2 377,10 434,60	85 100,18 15 558,68
47	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg	285,400	30,47 8,12	8 695,57 2 316,88
48	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и	kg	353,000	30,47 8,12	10 755,20 2 865,65

1	2	3	4	5	6	7
		установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d8				
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg	208,100	28,17 5,82	5 862,59 1 211,56
50	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 20	kg	1 355,100	28,17 5,82	38 175,88 7 889,39
51	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и	kg	712,000	28,17 5,82	20 058,46 4 145,26

1	2	3	4	5	6	7
		установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 22				
		Total	lei			238 875,56
		Total Cadru monolit - Монолитные рамы Cdm1, Cdm2 Inclusiv salariu				**238 875,56 70 744,74**
		4.2. Stalpi - Колонны Stm1, Stm2, Stm3,				
52	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений)	m2	47,800	190,71 102,50	9 116,02 4 899,50
53	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Стойки - бетон B20	m3	4,780	2 377,10 434,60	11 362,54 2 077,39
54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей	kg	64,600	30,47 8,12	1 968,23 524,42

1	2	3	4	5	6	7
		опалубке) АРМАТУРА AI d6				
55	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 14	kg	129,900	28,17 5,82	3 659,55 756,28
		Total	lei			26 106,34
		Total Stalpi - Колонны Stm1, Stm2, Stm3, Inclusiv salariu				**26 106,34 8 257,59**
		4.3. Brau monolit - Монолитные пояса Brm2				
56	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	31,560	159,81 82,00	5 043,52 2 587,92
57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B15	m3	6,300	2 377,10 434,60	14 975,73 2 737,98
58	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37	kg	120,800	30,47	3 680,53

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6			8,12	980,65
59	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg	325,000	28,17 5,82	9 155,90 1 892,15
		Total	lei			32 855,68
		Total Brau monolit - Монолитные пояса Brm2 Inclusiv salariu				**32 855,68 8 198,70**
		4.4. Buiandrugii monolit - Монолитные перемычки Bdm1, Bdm2, Bdm3				
60	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до	m2	33,520	159,81 82,00	5 356,74 2 748,64

1	2	3	4	5	6	7
		20м, включительно, без креплений)				
61	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc	20,000	62,90 36,90	1 258,00 738,00
62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Перемычки - бетон B15	m3	3,360	2 377,10 434,60	7 987,05 1 460,25
63	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg	113,500	30,47 8,12	3 458,12 921,39
64	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35	kg	148,200	28,17 5,82	4 175,09 862,82

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12				
		Total	lei			22 235,00
		Total Buiandrugii monolit - Монолитные перемычки Bdm1, Bdm2, Bdm3 **Inclusiv salariu**				**22 235,00** **6 731,10**
		Total	lei			320 072,58
		Total Carcas - Каркас **Inclusiv salariu**				**320 072,58** **93 932,13**
		5. Pereti - Стены				
65	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) (pereti exteriori-стены наружные) sort I min	m3	93,340	1 338,54 305,04	124 939,32 28 472,43
66	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)(pereti interiori-стены внутренние)sort I min	m3	19,700	1 338,54 305,04	26 369,24 6 009,29
67	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Элементы укрепления внутренних стен	kg	18,220	65,32 17,22	1 190,14 313,75
68	CL57B	Montarea si fixarea pieselor	kg	151,370	57,01	8 629,61

1	2	3	4	5	6	7
		inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)			8,61	1 303,30
69	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад)	t	0,170	303,41 303,41	51,58 51,58
70	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя К=2	t	0,170	736,41 270,59	125,19 46,00
71	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,170	671,06 313,24	114,08 53,25
		Total	lei			161 419,16
		Total Pereti - Стены **Inclusiv salariu**				**161 419,16** **36 249,60**
		6. Planseu - Перекрытие				
72	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных	m2	296,640	159,81 82,00	47 405,30 24 324,48

1	2	3	4	5	6	7
		фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)				
73	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc	60,000	62,90 36,90	3 774,00 2 214,00
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B15	m3	44,500	2 377,10 434,60	105 780,95 19 339,70
75	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg	191,800	28,55 6,07	5 475,02 1 163,84
76	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv	kg	1 441,700	22,96 2,46	33 101,43 3 546,58

1	2	3	4	5	6	7
		constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8				
77	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg	1 141,200	27,35 5,00	31 214,11 5 708,29
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	120,500	39,47 2,46	4 756,14 296,43
		Total	lei			231 506,95
		Total Planseu - Перекрытие Inclusiv salariu				**231 506,95 56 593,32**
		7. Elemente consolidarii parapetelor - Элементы усиления парапета				
79	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) Stm4,Stm5, Sm1	m2	84,760	190,71 102,50	16 164,76 8 687,90
80	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	4,600	2 377,10	10 934,66

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Stm4,Stm5 - бетон B15			434,60	1 999,16
81	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Sm1 - бетон B12.5	m3	1,220	2 377,10 434,60	2 900,06 530,21
82	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg	112,600	30,47 8,12	3 430,69 914,08
83	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая	kg	90,120	28,17 5,82	2 538,86 524,68

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 10				
84	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg	260,700	28,17 5,82	7 344,45 1 517,80
85	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) Brm3	m2	44,000	159,81 82,00	7 031,53 3 608,00
86	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Brm3- бетон B15	m3	4,400	2 377,10 434,60	10 459,24 1 912,24
87	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	65,280	30,47 8,12	1 988,95 529,94

1	2	3	4	5	6	7
		glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6				
88	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg	194,000	28,17 5,82	5 465,37 1 129,47
		Total	lei			68 258,57
		Total Elemente consolidarii parapetelor - Элементы усиления парапета Inclusiv salariu				**68 258,57 21 353,48**
		8. Acoperisi - Кровля				
89	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,300	10 449,80 1 845,00	86 733,34 15 313,50
90	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	8,300	631,28 69,70	5 239,62 578,51
		Total	lei			91 972,96
		Total Acoperisi - Кровля Inclusiv salariu				**91 972,96 15 892,01**

1	2	3	4	5	6	7

		Total	lei	1 373 933,38
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	76 540,68
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	64 033,39
		TOTAL 1		1 514 507,45
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %	189 313,43
		TOTAL 2		1 703 820,88
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %	85 191,04
		TOTAL 3		1 789 011,92
		TVA	20 %	357 802,38
		Total deviz:		**2 146 814,30**
		Inclusiv salariu		**318 919,50**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-1

Lucrari de constructie generale marca C

Valoarea de deviz 2 146 814,30 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

		Total borderou de resurse № 3-1-1:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	373,653600	82,00	30 639,60
2.	7123010010200	Betonist	h-om	964,917500	82,00	79 123,22
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	522,179720	82,00	42 818,72
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 165,174500	82,00	95 544,31
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	34,800000	82,00	2 853,60
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	168,075000	82,00	13 782,15
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,760000	82,00	472,32
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,136000	82,00	913,15
9.	7136080025001	Montator	h-om	33,436200	82,00	2 741,77
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,044000	82,00	85,60
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,899760	82,00	237,78
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,982000	82,00	80,52
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,748000	82,00	1 127,34
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,911500	82,00	5 076,74
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	401,626570	82,00	32 933,39
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,938000	82,00	1 716,92
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	106,980200	82,00	8 772,37
		Total manopera				**318 919,50**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,964000	30,00	58,92
2.	1212121212121	apa	m3	1,909000	30,00	57,27
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	101,736000	600,00	61 041,60
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,038688	390,00	15,09
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,414500	390,00	551,66
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	20,943360	390,00	8 167,91
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,578000	470,00	271,66
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,688640	470,00	10 663,66
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,614970	7 000,00	4 304,79
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,476530	7 000,00	10 335,71
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,996000	7 000,00	6 972,00
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,408390	7 000,00	9 858,73
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,083000	7 000,00	581,00
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	7,719000	7 000,00	54 033,00
15.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,056520	7 000,00	395,64
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	428,000000	2,50	1 070,00
17.	2010237318750	Distantieri	buc	1 854,586500	2,50	4 636,47
18.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	172,396700	300,00	51 719,01
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	209,728000	1,50	314,59

20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,111360	1 500,00	167,04
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	14,110000	40,00	564,40
22.	2320166200676	White spirit	kg	0,225120	55,00	12,39
23.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,300000	30,00	249,00
24.	2320187315789	Decofrol	kg	162,046800	55,00	8 912,58
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	315,520000	85,00	26 819,20
26.	23203226000361	Gudron	kg	21,414000	40,00	856,56
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,004400	95,00	570,42
28.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	24,983000	60,00	1 498,98
29.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,220000	65,00	339,30
30.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,393600	65,00	90,58
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,099600	65,00	6,47
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,793680	65,00	181,59
33.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	55,610000	60,00	3 336,60
34.	24302261000001	Fuga	kg	10,178000	35,00	356,23
35.	2466477302420	Sticla solubila	kg	27,550000	10,00	275,50
36.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	7,912800	900,00	7 121,52
37.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,708100	900,00	1 537,29
38.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	339,120000	6,50	2 204,28
39.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	5 381,280000	3,00	16 143,84
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	202,264000	3,00	606,79
41.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	63,104000	5,00	315,52
42.	2661112800700-34	Placi sau piscoturi de gresie placi: (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм)	m2	4,120000	550,00	2 266,00
43.	2661112800700-38	Placi sau piscoturi de gresie (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм) gr8-12mm	m2	17,748000	550,00	9 761,40
44.	2663102100000-13	Beton B3,5)	m3	10,680500	1 600,00	17 088,80
45.	2663102100000-16	Beton C 20	m3	81,251750	1 600,00	130 002,80
46.	2663102100000-26	Beton B12,5	m3	2,275500	1 600,00	3 640,80
47.	2663102100000-27	Beton B 12,5	m3	8,692000	1 600,00	13 907,20
48.	2663102100000-46	Beton B20	m3	36,695000	1 600,00	58 712,00
49.	2663102100000-53	Beton B20	m3	4,899500	1 600,00	7 839,20
50.	2663102100000-57	Beton B15	m3	6,457500	1 600,00	10 332,00
51.	2663102100000-62	Beton B15	m3	3,444000	1 600,00	5 510,40
52.	2663102100000-74	Beton B15	m3	45,612500	1 600,00	72 980,00
53.	2663102100000-80	Beton B15	m3	4,715000	1 600,00	7 544,00
54.	2663102100000-81	Beton B12.5	m3	1,250500	1 600,00	2 000,80
55.	2663102100000-86	Beton B15	m3	4,510000	1 600,00	7 216,00
56.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	29,815200	1 600,00	47 704,32
57.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-	m3	11,304000	900,00	10 173,60

		ciment, M 25				
58.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,461600	900,00	415,44
59.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	79,180000	6,00	475,08
60.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	12,035000	30,00	361,05
61.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,602500	20,00	12,05
62.	2710602100000-17	АРМАТУРА AI д6	kg	146,062500	20,00	2 921,25
63.	2710602100000-28	АРМАТУРА AI д6	kg	20,243750	20,00	404,88
64.	2710602100000-47	АРМАТУРА AI д6	kg	292,535000	20,00	5 850,70
65.	2710602100000-48	АРМАТУРА AI d8	kg	361,825000	20,00	7 236,50
66.	2710602100000-54	АРМАТУРА AI d6	kg	66,215000	20,00	1 324,30
67.	2710602100000-58	АРМАТУРА AI d6	kg	123,820000	20,00	2 476,40
68.	2710602100000-63	АРМАТУРА AI d6	kg	116,337500	20,00	2 326,75
69.	2710602100000-75	АРМАТУРА AI d 6	kg	196,595000	20,00	3 931,90
70.	2710602100000-82	АРМАТУРА AI d6	kg	115,415000	20,00	2 308,30
71.	2710602100000-87	АРМАТУРА AI d6	kg	66,912000	20,00	1 338,24
72.	2710602200000-18	АРМАТУРА AIII д10	kg	317,955000	20,00	6 359,10
73.	2710602200000-19	АРМАТУРА AIII д12	kg	133,250000	20,00	2 665,00
74.	2710602200000-20	АРМАТУРА AIII д14	kg	73,697500	20,00	1 473,95
75.	2710602200000-21	АРМАТУРА AIII д20	kg	470,167500	20,00	9 403,35
76.	2710602200000-29	АРМАТУРА AIII д10	kg	12,648500	20,00	252,97
77.	2710602200000-30	АРМАТУРА AIII д12	kg	18,204000	20,00	364,08
78.	2710602200000-49	АРМАТУРА AIII d 12	kg	213,302500	20,00	4 266,05
79.	2710602200000-50	АРМАТУРА AIII d 20	kg	1 388,977500	20,00	27 779,55
80.	2710602200000-51	АРМАТУРА AIII d 22	kg	729,800000	20,00	14 596,00
81.	2710602200000-55	АРМАТУРА AIII d 14	kg	133,147500	20,00	2 662,95
82.	2710602200000-59	АРМАТУРА AIII d 12	kg	333,125000	20,00	6 662,50
83.	2710602200000-64	АРМАТУРА AIII d 12	kg	151,905000	20,00	3 038,10
84.	2710602200000-77	АРМАТУРА AIII д 10	kg	1 169,730000	20,00	23 394,60
85.	2710602200000-83	АРМАТУРА AIII d 10	kg	92,373000	20,00	1 847,46
86.	2710602200000-84	АРМАТУРА AIII d 12	kg	267,217500	20,00	5 344,35
87.	2710602200000-88	АРМАТУРА AIII d 12	kg	198,850000	20,00	3 977,00
88.	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1 477,742500	20,00	29 554,85

89.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	71,549500	30,00	2 146,48
90.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	98,200000	35,00	3 437,00
91.	2811236309900	Confectii metalice	kg	312,228800	35,00	10 928,01
92.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	46,400000	35,00	1 624,00
93.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	28,220000	35,00	987,70
94.	2873122004100	Plase sudate	kg	121,705000	35,00	4 259,67
95.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	43,034500	55,00	2 366,90
96.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,002200	80,00	240,18
97.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,491000	80,00	39,28
98.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	342,047000	1,50	513,06
99.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	62,250000	55,00	3 423,75
100.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	342,047000	1,50	513,06
101.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	7,508790	1,50	11,26
102.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	24,900000	55,00	1 369,50
103.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	45,557300	55,00	2 505,66
104.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,785600	5,00	3,93
105.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,343000	30,00	100,29
106.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	45,291760	30,00	1 358,75
107.	4100126202818	Apa	m3	0,165800	30,00	4,97
108.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,740000	6,00	10,44
		Total materiale de construcţii				**914 762,70**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,041500	700,00	29,05
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,245000	700,00	871,50
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,516600	700,00	361,62
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,258300	700,00	180,81
5.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,848200	100,00	384,82
6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,185600	100,00	18,56
7.	2922140007000	Macara	h-ut	81,572570	850,00	69 336,70
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,909000	100,00	190,90
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,354400	100,00	35,44
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,252000	100,00	25,20
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,951950	700,00	3 466,36
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,518400	750,00	388,80
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,534520	700,00	3 874,16
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,714240	700,00	499,97
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,498000	700,00	348,60

16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,168000	100,00	416,80
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	134,238000	100,00	13 423,80
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,641600	100,00	164,16
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,163200	100,00	16,32
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,215600	100,00	21,56
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,607910	100,00	1 260,79
22.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,412800	100,00	241,28
23.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,739000	100,00	273,90
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	24,017600	100,00	2 401,76
25.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	56,145300	700,00	39 301,71
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,320000	700,00	224,00
27.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,932480	850,00	2 492,61
		Total utilaje de construcţii				**140 251,18**

	Total	lei	1 373 933,38
	ASIGURARI SOCIALE	24 %	76 540,68
	TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	64 033,39
	TOTAL 1		1 514 507,45
	CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %	189 313,43
	TOTAL 2		1 703 820,88
	BENEFICIU DE DEVIZ	5 %	85 191,04
	TOTAL 3		1 789 011,92
	TVA	20 %	357 802,38
	Total deviz:		**2 146 814,30**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente - Земляные работы				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)	100 m3			1 575,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	700,00	1 575,00
		Cheltuieli directe	lei			1 171,80
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			19,72 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	850,00	19,72
		Cheltuieli directe	lei			2 492,61
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			311,08 29,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	82,00	29,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	1,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	700,00	280,00
		Cheltuieli directe	lei			231,44
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) 2 км к=4	100 m3			410,73 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,012	390,00	18,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140	700,00	392,00
		Cheltuieli directe	lei			305,58
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 435,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	700,00	1 435,00
		Cheltuieli directe	lei			2 294,56
6	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3			264,86 264,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,230	82,00	264,86
		Cheltuieli directe	lei			1 920,24

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории) во временный отвал на 10м (к=2) для обратной засыпки	100 m3			924,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,320	700,00	924,00
		Cheltuieli directe	lei			1 544,00
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории) из временного отвала на 10м (к=2) для обратной засыпки	100 m3			924,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,320	700,00	924,00
		Cheltuieli directe	lei			1 544,00
9	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см) Обратная засыпка бульдозером	100 m3			588,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	700,00	588,00
		Cheltuieli directe	lei			786,16
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 666,24 723,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	82,00	723,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	100,00	943,00
		Cheltuieli directe	lei			2 227,76
11	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3			35,27 35,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	82,00	35,27
		Cheltuieli directe	lei			11,78
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			64,50 61,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	82,00	61,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,100	30,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
		Cheltuieli directe	lei			2 156,23
		2. Fundatii Фундаменты				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (Бетонная подготовка из бетона B3,5)	m3			2 264,50 369,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	82,00	315,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	82,00	53,30
	2663102100000-13	Beton B3,5)	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	850,00	212,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			23 596,09
14	CA03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) для Fm1.Fm2.Fm3	m3			3 457,10 323,90
	7123010010200	Betonist	h-om	3,550	82,00	291,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,025	1 600,00	1 656,40
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,000	3,00	560,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,780	470,00	370,27
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,720	390,00	283,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,270	30,00	8,18
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	750,00	13,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			99 564,62
15	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления) для Nod1.2.3, Brm1, fundatii continui	m2			160,21 77,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800	82,00	65,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,110	300,00	33,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	55,00	6,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			60 106,65
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			2 193,70

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) - бетон С 20				315,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	82,00	282,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,80
	2663102100000-16	Beton C 20	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			173 894,60
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) АРМАТУРА AI д6	kg			26,67 5,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	82,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	2710602100000-17	АРМАТУРА AI д6	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			3 800,34
18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д10	kg			25,85 4,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	82,00	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	2710602200000-18	АРМАТУРА AIII д10	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			8 018,36
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д12	kg			25,85 4,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	82,00	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	2710602200000-19	АРМАТУРА AIII д12	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			3 360,37
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные	kg			25,85 4,67

1	2	3	4	5	6	7
		фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д14				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	82,00	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	2710602200000-20	АРМАТУРА AIII д14	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 858,54
21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д20	kg			25,85 4,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	82,00	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	2710602200000-21	АРМАТУРА AIII д20	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			11 856,93
22	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			66,92 31,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,380	82,00	31,16
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,031	900,00	27,90
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,500	10,00	5,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,06
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,004	700,00	2,80
		Cheltuieli directe	lei			3 687,30
23	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) 2 слоя К=2	m2			310,23 9,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	82,00	9,84
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	85,00	289,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	5,00	3,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	1,80
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,50	3,39
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	100,00	0,20
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	100,00	2,60
		Cheltuieli directe	lei			28 789,34
		3. Groapa de revizie- Яма для ремонта				
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания	m3			973,68

1	2	3	4	5	6	7
		из щебня)				81,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	82,00	81,18
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	700,00	147,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	700,00	294,00
		Cheltuieli directe	lei			1 197,63
25	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2			160,21 77,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800	82,00	65,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,110	300,00	33,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	55,00	6,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			5 575,22
26	CA04F	Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плита бетон B12,5	m3			2 377,10 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	2663102100000-26	Beton B12,5	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	30,00	4,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	850,00	238,00
		Cheltuieli directe	lei			5 277,16
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B 12,5	m3			2 193,70 315,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	82,00	282,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,80
	2663102100000-27	Beton B 12,5	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			18 602,57
28	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg			26,67 5,49

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) АРМАТУРА AI д6				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	82,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	2710602100000-28	АРМАТУРА AI д6	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			526,72
29	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д10	kg			25,85 4,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	82,00	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	2710602200000-29	АРМАТУРА AIII д10	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			318,98
30	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д12	kg			25,85 4,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	82,00	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	2710602200000-30	АРМАТУРА AIII д12	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			459,08
31	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			57,01 8,61
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	82,00	8,61
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	35,00	36,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	95,00	1,90
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	80,00	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,013	100,00	1,30
		Cheltuieli directe	lei			7 447,21
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 1см	m2			150,34 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			601,36
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый. Разница в плюс-минус для каждого 0,5 см слоя, из раствора М100-Т, добавляется или уменьшается) иск2см К=4	m2			100,16 39,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	82,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	82,00	6,56
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	900,00	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	3,00	25,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	470,00	13,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			-400,64
34	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм)	m2			765,38 101,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,240	82,00	101,68
	2661112800700-34	Placi sau piscoturi de gresie placi: (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм)	m2	1,030	550,00	566,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,500	35,00	17,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	100,00	1,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	100,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			3 061,52
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2			12,51 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	65,00	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			217,67
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			208,01 139,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	82,00	114,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	82,00	24,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	470,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	100,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			3 619,37
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Supraton Lux)	m2			12,51 2,46

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	65,00	9,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			217,67
38	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) gr8-12mm	m2			787,21 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	82,00	135,30
	2661112800700-38	Placi sau piscoturi de gresie (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) gr8-12mm	m2	1,020	550,00	561,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	35,00	16,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			13 697,45
39	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.)	kg			49,87 13,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,140	82,00	11,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,020	3,00	0,06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,020	30,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			4 897,23
40	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад)	t			303,37 303,37
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,700	82,00	303,37
		Cheltuieli directe	lei			29,73
41	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя K=2	t			736,43 270,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,650	82,00	270,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,380	65,00	439,39
	2320166200676	White spirit	kg	0,240	55,00	26,43
		Cheltuieli directe	lei			72,17
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			671,02 313,27
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	82,00	313,27

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	65,00	337,96
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	55,00	19,80
		Cheltuieli directe	lei			65,76
		4. Carcas - Каркас				
		4.1. Cadru monolit - Монолитные рамы Cdm1, Cdm2				
43	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) колонны монолитных рам	m2			190,71 102,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	82,00	20,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	82,00	82,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,008	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,050	1,50	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,050	1,50	0,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	55,00	2,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,040	55,00	2,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,150	300,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	55,00	6,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			22 832,04
44	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) ригели монолитных рам	m2			159,81 82,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	82,00	69,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	55,00	6,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			45 131,24
45	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			62,90 36,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	82,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	35,00	14,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	850,00	8,50
		Cheltuieli directe	lei			2 264,40
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat	m3			2 377,10

1	2	3	4	5	6	7
		cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B20				434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	2663102100000-46	Beton B20	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	30,00	4,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	850,00	238,00
		Cheltuieli directe	lei			85 100,18
47	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			30,47 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	82,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	2710602100000-47	АРМАТУРА AI д6	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	850,00	0,85
		Cheltuieli directe	lei			8 695,57
48	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d8	kg			30,47 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	82,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	2710602100000-48	АРМАТУРА AI d8	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	850,00	0,85
		Cheltuieli directe	lei			10 755,20
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg			28,17 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2710602200000-49	АРМАТУРА AIII d 12	kg	1,025	20,00	20,50

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	850,00	0,85
		Cheltuieli directe	lei			5 862,59
50	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 20	kg			28,17 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2710602200000-50	АРМАТУРА AIII d 20	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	850,00	0,85
		Cheltuieli directe	lei			38 175,88
51	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 22	kg			28,17 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2710602200000-51	АРМАТУРА AIII d 22	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	850,00	0,85
		Cheltuieli directe	lei			20 058,46
		4.2. Stalpi - Колонны Stm1, Stm2, Stm3,				
52	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений)	m2			190,71 102,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	82,00	20,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	82,00	82,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,008	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,050	1,50	0,07
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,050	1,50	0,07
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	55,00	2,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,040	55,00	2,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,150	300,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	55,00	6,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			9 116,02
53	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf.	m3			2 377,10

1	2	3	4	5	6	7
		art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Стойки - бетон B20				434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	2663102100000-53	Beton B20	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	30,00	4,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	850,00	238,00
		Cheltuieli directe	lei			11 362,54
54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			30,47 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	82,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	2710602100000-54	АРМАТУРА AI d6	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	850,00	0,85
		Cheltuieli directe	lei			1 968,23
55	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 14	kg			28,17 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2710602200000-55	АРМАТУРА AIII d 14	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	850,00	0,85
		Cheltuieli directe	lei			3 659,55
		4.3. Brau monolit - Монолитные пояса Brm2				
56	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			159,81 82,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	82,00	69,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	55,00	6,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			5 043,52
57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B15	m3			2 377,10 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	2663102100000-57	Beton B15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	30,00	4,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	850,00	238,00
		Cheltuieli directe	lei			14 975,73
58	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			30,47 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	82,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	2710602100000-58	АРМАТУРА AI d6	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	850,00	0,85
		Cheltuieli directe	lei			3 680,53
59	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg			28,17 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2710602200000-59	АРМАТУРА AIII d 12	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	850,00	0,85
		Cheltuieli directe	lei			9 155,90
		4.4. Buiandrugii monolit - Монолитные перемычки Bdm1, Bdm2, Bdm3				
60	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si	m2			159,81

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)				82,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	82,00	69,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	55,00	6,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			5 356,74
61	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			62,90 36,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	82,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	35,00	14,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	850,00	8,50
		Cheltuieli directe	lei			1 258,00
62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Перемычки - бетон B15	m3			2 377,10 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	2663102100000-62	Beton B15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	30,00	4,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	850,00	238,00
		Cheltuieli directe	lei			7 987,05
63	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			30,47 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	82,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	2710602100000-63	АРМАТУРА AI d6	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	850,00	0,85

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			3 458,12
64	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg			28,17 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2710602200000-64	АРМАТУРА AIII d 12	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	850,00	0,85
		Cheltuieli directe	lei			4 175,09
		5. Pereti - Стены				
65	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) (pereti exteriori-стены наружные) sort I min	m3			1 338,54 305,04
	7122050013400	Zidar	h-om	3,090	82,00	253,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	82,00	51,66
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	600,00	540,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	6,50	19,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,070	900,00	63,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,100	900,00	90,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	850,00	314,50
		Cheltuieli directe	lei			124 939,32
66	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)(pereti interiori-стены внутренние)sort I min	m3			1 338,54 305,04
	7122050013400	Zidar	h-om	3,090	82,00	253,38
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,630	82,00	51,66
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,900	600,00	540,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,000	6,50	19,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,070	900,00	63,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,100	900,00	90,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,370	850,00	314,50
		Cheltuieli directe	lei			26 369,24
67	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Элементы укрепления внутренних стен	kg			65,32 17,22
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	82,00	17,22
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	35,00	36,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	95,00	1,90
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	80,00	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	100,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			1 190,14
68	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			57,01 8,61
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	82,00	8,61
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	35,00	36,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	95,00	1,90
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	80,00	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,013	100,00	1,30
		Cheltuieli directe	lei			8 629,61
69	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад)	t			303,41 303,41
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,700	82,00	303,41
		Cheltuieli directe	lei			51,58
70	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя K=2	t			736,41 270,59
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,650	82,00	270,59
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,380	65,00	439,41
	2320166200676	White spirit	kg	0,240	55,00	26,41
		Cheltuieli directe	lei			125,19
71	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			671,06 313,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	82,00	313,24
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	55,00	19,82
		Cheltuieli directe	lei			114,08
		6. Planseu - Перекрытие				
72	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			159,81 82,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	82,00	69,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	55,00	6,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			47 405,30

1	2	3	4	5	6	7
73	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			62,90 36,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	82,00	24,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	35,00	14,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	850,00	8,50
		Cheltuieli directe	lei			3 774,00
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B15	m3			2 377,10 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	2663102100000-74	Beton B15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	30,00	4,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	850,00	238,00
		Cheltuieli directe	lei			105 780,95
75	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg			28,55 6,07
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,070	82,00	5,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	2710602100000-75	АРМАТУРА AI d 6	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	850,00	0,98
		Cheltuieli directe	lei			5 475,02
76	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8	kg			22,96 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,030	82,00	2,46
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
		Cheltuieli directe	lei			33 101,43
77	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai	kg			27,35 5,00

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,058	82,00	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	2710602200000-77	АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	850,00	0,85
		Cheltuieli directe	lei			31 214,11
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			39,47 2,46
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	82,00	2,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	850,00	0,51
		Cheltuieli directe	lei			4 756,14
		7. Elemente consolidarii parapetelor - Элементы усиления парапета				
79	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) Stm4,Stm5, Sm1	m2			190,71 102,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	82,00	20,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	82,00	82,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,008	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,050	1,50	0,08
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,050	1,50	0,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	55,00	2,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,040	55,00	2,20
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,150	300,00	45,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	55,00	6,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			16 164,76
80	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Stm4,Stm5 - бетон B15	m3			2 377,10 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	2663102100000-80	Beton B15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	30,00	4,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	850,00	238,00
		Cheltuieli directe	lei			10 934,66

1	2	3	4	5	6	7
81	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Sm1 - бетон B12.5	m3			2 377,10 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	2663102100000-81	Beton B12.5	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	30,00	4,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	850,00	238,00
		Cheltuieli directe	lei			2 900,06
82	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			30,47 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	82,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	2710602100000-82	АРМАТУРА AI d6	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	850,00	0,85
		Cheltuieli directe	lei			3 430,69
83	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 10	kg			28,17 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2710602200000-83	АРМАТУРА AIII d 10	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	850,00	0,85
		Cheltuieli directe	lei			2 538,86
84	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg			28,17 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000-84	АРМАТУРА AIII d 12	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	850,00	0,85
		Cheltuieli directe	lei			7 344,45
85	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) Brm3	m2			159,81 82,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	82,00	69,70
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	55,00	6,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			7 031,53
86	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Brm3- бетон B15	m3			2 377,10 434,60
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	82,00	36,90
	2663102100000-86	Beton B15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	30,00	4,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	850,00	238,00
		Cheltuieli directe	lei			10 459,24
87	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			30,47 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	82,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	2710602100000-87	АРМАТУРА AI d6	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	850,00	0,85
		Cheltuieli directe	lei			1 988,95
88	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в	kg			28,17 5,82

1	2	3	4	5	6	7
		мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2710602200000-88	АРМАТУРА AIII d 12	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	850,00	0,85
		Cheltuieli directe	lei			5 465,37
		8. Acoperisi - Кровля				
89	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			10 449,80 1 845,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,250	82,00	1 660,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,250	82,00	184,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,500	55,00	412,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,010	7 000,00	70,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,930	7 000,00	6 510,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,120	7 000,00	840,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,400	35,00	119,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,010	60,00	180,60
	23203226000361	Gudron	kg	2,580	40,00	103,20
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,000	55,00	165,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,450	30,00	43,50
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	700,00	105,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,330	100,00	33,00
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,230	100,00	23,00
		Cheltuieli directe	lei			86 733,34
90	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			631,28 69,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	82,00	69,70
	1212121212121	apa	m3	0,230	30,00	6,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	40,00	68,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	60,00	402,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	65,00	0,78
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	30,00	30,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	700,00	3,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	700,00	42,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	700,00	8,40
		Cheltuieli directe	lei			5 239,62

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-2

Lucrari de constructie generale marca SA

Valoarea de deviz 5 306 829,12 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii **1.1. Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки**				
1	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m	m3	5,580	4 465,32 739,64	24 916,48 4 127,19
2	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm,gr 80 mm in incaperi cu inaltime: pina la 4 m толщ 80 мм	100m2	2,580	41 406,26 7 940,06	106 828,15 20 485,35
		Total	lei			131 744,63
		Total Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки Inclusiv salariu				**131 744,63 24 612,54**
		1.2. Usi - Двери				
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	34,140	3 141,02 66,42	107 234,42 2 267,58

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala)				
		Total	lei			107 234,42
		Total Usi - Двери **Inclusiv salariu**				**107 234,42** **2 267,58**
		1.3. Ferestre - Окна				
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire	m2	6,600	3 128,81 59,86	20 650,14 395,07
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire	m2	25,500	3 081,37 45,92	78 575,06 1 170,96
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice 450mm	m	22,300	156,52 29,52	3 490,40 658,30
		Total	lei			102 715,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total Ferestre - Окна **Inclusiv salariu**				**102 715,60** **2 224,33**
		1.4. Porti metalice - Ворота металлические				
7	CK13B	Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (recurs 28121063060001 cu norma de consum 0,00) Porti sectionale industriale	m2	96,000	5 324,73 222,22	511 174,08 21 333,12
8	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm - lacrimar de usi	m	50,000	208,01 90,20	10 400,50 4 510,00
9	CK26B	Montarea coltarului exterior (T-1* - 100x100mm) din tabla protejata anticoroziv prevopsita	m	38,000	164,80 32,80	6 262,40 1 246,40
		Total	lei			527 836,98
		Total Porti metalice - Ворота металлические **Inclusiv salariu**				**527 836,98** **27 089,52**
		1.5. Pardoseli - Полы **1.5.1. Incapere - Помещения 3,4**				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,320	2 776,41 558,41	888,45 178,69
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp бетон С7,5 толщ.100mm	m2	32,000	376,74 73,80	12 055,68 2 361,60
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,000	35,16 16,40	1 125,09 524,80
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3	3,200	2 637,00 369,00	8 438,40 1 180,80

1	2	3	4	5	6	7
		clasice (polistirolbeton gr. 100 mm)				
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	32,000	150,34 57,40	4 810,88 1 836,80
15	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 45*45,gr min 8mm , seniluciasa	m2	32,000	507,88 101,68	16 252,16 3 253,76
		Total	lei			43 570,66
		Total Incapere - Помещения 3,4 **Inclusiv salariu**				**43 570,66** **9 336,45**
		1.5.2. Incapere - Помещения 1,2...5,14 Pardoseli industriale				
16	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	2,900	2 776,42 558,42	8 051,62 1 619,42
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp бетон С7,5 толщ.100mm	m2	290,000	376,74 73,80	109 254,60 21 402,00
18	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (aracet-0,00 apa 0,00)	m2	290,000	35,16 16,40	10 196,11 4 756,00
19	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. , Beton M250 cu adausuri , plasa Vr 5 100*100 3,41kg-m2, Ciment inlocuit cu toping	m2	290,000	462,50 63,96	134 125,29 18 548,40
20	CG48A1 k=5	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	290,000	92,13 6,03	26 716,83 1 747,83
21	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	290,000	107,33 102,50	31 125,70 29 725,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			319 470,15
		Total Incapere - Помещения 1,2...5,14 Pardoseli industriale Inclusiv salariu				**319 470,15 77 798,65**
		1.5.3. Alte lucrari				
22	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	274,000	197,54 82,00	54 126,78 22 468,00
23	CK18B apl	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (instalarea cornierului din masa plastica pe plinta)	m	274,000	61,27 42,64	16 786,88 11 683,36
		Total	lei			70 913,66
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				**70 913,66 34 151,36**
		Total	lei			433 954,47
		Total Pardoseli - Полы Inclusiv salariu				**433 954,47 121 286,46**
		1.6. Finisare interioare - Внутренняя отделка **1.6.1. Tavane finisar -Отделка потолков** **1.6.1.1. Incapere - Помещения 1,2,9...14**				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2	236,600	8,76 2,46	2 072,62 582,04
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	236,600	178,27 125,46	42 178,68 29 683,84
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -	m2	236,600	53,67 45,10	12 698,13 10 670,66

1	2	3	4	5	6	7
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2	236,600	9,51 2,46	2 250,07 582,04
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Краска стойкая водоэмульсионная моющаяся	m2	263,600	75,02 45,10	19 775,28 11 888,36
		Total	lei			78 974,78
		Total Incapere - Помещения 1,2,9...14 **Inclusiv salariu**				**78 974,78** **53 406,94**
		1.6.1.2. Incapere - Помещения 3,4,5...8				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2	128,350	8,76 2,46	1 124,34 315,74
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	128,350	178,27 125,46	22 880,94 16 102,79
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	128,350	53,67 45,10	6 888,45 5 788,59
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2	128,350	9,51 2,46	1 220,60 315,74
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128,350	75,02 45,10	9 628,82 5 788,58
		Total	lei			41 743,15
		Total Incapere - Помещения 3,4,5...8 **Inclusiv salariu**				**41 743,15** **28 311,44**
		Total	lei			120 717,93

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane finisar -Отделка потолков **Inclusiv salariu**				**120 717,93** **81 718,38**
		1.6.2. Pereti finisar - Отделка стен **1.6.2.1. Incapere - Помещения 1,2,9...14**				
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	460,850	208,01 139,40	95 861,41 64 242,49
35	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2	460,850	64,64 42,64	29 789,34 19 650,64
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	460,850	35,16 16,40	16 203,02 7 557,94
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	460,850	152,50 100,04	70 279,62 46 103,43
38	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) искл 2мм К=2	m2	-460,850	60,38 39,36	-27 826,13 -18 139,06
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (	m2	460,850	53,67 45,10	24 733,45 20 784,33
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2	460,850	9,51 2,46	4 382,69 1 133,69
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	460,850	75,02 45,10	34 572,97 20 784,34

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual Краска стойкая водоэмульсионная моющаяся				
		Total	lei			247 996,37
		Total Incapere - Помещения 1,2,9...14 **Inclusiv salariu**				**247 996,37** **162 117,80**
		1.6.2.2. Incapere - Помещения 3,4,5...8				
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane толщ.4 см	m2	294,060	208,01 139,40	61 167,43 40 991,97
43	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2	294,060	64,64 42,64	19 008,04 12 538,72
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	294,060	35,16 16,40	10 338,86 4 822,58
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	294,060	152,50 100,04	44 844,15 29 417,76
46	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-294,060	60,38 39,36	-17 755,34 -11 574,20
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor primul strat- первый слой	m2	294,060	53,67 45,10	15 781,96 13 262,10
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	294,060	9,51 2,46	2 796,51 723,39

1	2	3	4	5	6	7
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	294,060	75,02 45,10	22 060,38 13 262,11
		Total	lei			158 241,99
		Total Incapere - Помещения 3,4,5...8 **Inclusiv salariu**				**158 241,99** **103 444,43**
		1.6.2.3. Incapere - Помещения 3,4,5...8 (панели) h=1,7м				
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	254,500	208,01 139,40	52 938,54 35 477,30
51	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2	254,500	64,64 42,64	16 450,88 10 851,88
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2	254,500	9,51 2,46	2 420,30 626,07
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa	m2	254,500	481,21 135,30	122 467,94 34 433,85
		Total	lei			194 277,66
		Total Incapere - Помещения 3,4,5...8 (панели) h=1,7м **Inclusiv salariu**				**194 277,66** **81 389,10**
		Total	lei			600 516,02
		Total Pereti finisar - Отделка стен **Inclusiv salariu**				**600 516,02** **346 951,33**
		1.6.3. Groapa de revizie- Яма для ремонта				
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	17,600	208,01 139,40	3 660,98 2 453,44

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2	17,600	9,51 2,46	167,38 43,30
56	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) min 25x40, lucioasa	m2	17,600	481,21 135,30	8 469,30 2 381,28
		Total	lei			12 297,66
		Total Groapa de revizie- Яма для ремонта Inclusiv salariu				**12 297,66 4 878,02**
		Total	lei			733 531,61
		Total Finisare interioare - Внутренняя отделка Inclusiv salariu				**733 531,61 433 547,73**
		1.7. Finisare exterioare - Наружная отделка				
57	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gros.100mm -Vata minerala tip Tehnofas Effect, 135 kg/m3	m2	465,230	563,41 189,42	262 115,23 88 123,86
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	465,230	35,04 9,84	16 301,66 4 577,86
59	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC colorat " la pereti	m2	465,230	169,76 100,04	78 977,45 46 541,61
		Total	lei			357 394,34
		Total Finisare exterioare - Наружная отделка Inclusiv salariu				**357 394,34 139 243,33**
		1.8. Acoperis - Кровля **1.8.1. Пол чердака**				

1	2	3	4	5	6	7
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 150 mm)	m3	55,200	2 637,00 369,00	145 562,40 20 368,80
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	368,000	62,50 20,50	23 000,00 7 544,00
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	368,000	150,34 57,40	55 325,12 21 123,20
		Total	lei			223 887,52
		Total Пол чердака Inclusiv salariu				**223 887,52 49 036,00**
		1.8.2. Acoperis - Кровля				
63	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. la constructii obisnuite. (5,21m3)	m2	570,000	33,79 24,19	19 260,30 13 788,30
64	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	5,210	612,28 69,70	3 189,98 363,14
65	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,210	189,20 20,50	985,73 106,80
66	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	570,000	62,50 20,50	35 625,00 11 685,00
67	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) gr.0,45mm	m2	570,000	353,80 94,30	201 666,00 53 751,00
68	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata	m2	159,000	237,75 65,60	37 802,25 10 430,40

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (				
69	CK26B ap	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Retinator de zapada снегоупоры	m	56,000	164,80 32,80	9 228,80 1 836,80
70	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150	m	32,000	401,95 28,70	12 862,40 918,40
71	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m	47,000	372,85 24,60	17 523,95 1 156,20
		Total	lei			338 144,41
		Total Acoperis - Кровля Inclusiv salariu				**338 144,41 94 036,04**
		1.8.3. Copertina- Козырек				
72	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	44,000	29,34 9,84	1 290,96 432,96
73	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat прим Ancher L150MM	buc	44,000	13,80 12,30	607,20 541,20
74	Pret furnizor	Ancher L=150	buc	44,000	100,00 0,00	4 400,00 0,00
75	CE18A apl	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii Прим. козырек из закаленного стекла толщ 10мм	m2	40,500	388,76 65,60	15 744,78 2 656,80
76	Pret furnizor	Tros 5mm	m	22,500	100,00 0,00	2 250,00 0,00
		Total	lei			24 292,94
		Total Copertina- Козырек Inclusiv salariu				**24 292,94 3 630,96**
		Total	lei			586 324,87

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis - Кровля **Inclusiv salariu**				**586 324,87** **146 703,00**
		Total	lei			2 980 736,92
		Asigurari sociale	24 %			215 273,88
		Transportarea materialelor	7 %			141 434,79
		Total 1				3 337 445,59
		Cheltuieli de regie	12,5 %			417 180,70
		Total 2				3 754 626,29
		Beneficiu de deviz	5 %			187 731,31
		Total 3				3 942 357,60
		Total Lucrari de constructii **Inclusiv salariu**				**3 942 357,60** **896 974,49**
		2. Utilaj				
77	Pret furnizor	Porti cu lant si mecanizm de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare	m2	96,000	5 000,00 0,00	480 000,00 0,00
		Total	lei			480 000,00
		Total Utilaj **Inclusiv salariu**				**480 000,00**

		Total	lei	4 422 357,60
		TVA	20 %	884 471,52
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**5 306 829,12** **896 974,49**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-2

Lucrari de constructie generale marca SA

Valoarea de deviz 5 306 829,12 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 118,921600	82,00	173 751,57
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	503,937000	82,00	41 322,83
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 684,587500	82,00	138 136,17
4.	7123010010200	Betonist	h-om	487,720000	82,00	39 993,04
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	232,200000	82,00	19 040,40
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	28,350000	82,00	2 324,70
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	128,250000	82,00	10 516,50
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	184,763200	82,00	15 150,58
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	859,780000	82,00	70 501,96
10.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 067,815160	82,00	87 560,84
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	695,000300	82,00	56 990,04
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	55,827600	82,00	4 577,86
13.	7212030022700	Sudor	h-om	18,240000	82,00	1 495,68
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	685,050000	82,00	56 174,10

15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	170,880000	82,00	14 012,16
16.	7422010060100	Timplar	h-om	42,924000	82,00	3 519,77
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,928200	82,00	1 798,11
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 047,491800	82,00	85 894,32
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	194,466140	82,00	15 946,22
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	710,581000	82,00	58 267,64
		Total manopera				**896 974,49**

Materiale:

1.	00000052	Nisip	m3	1,484280	470,00	697,61
2.	1212121212121	apa	m3	1,198300	30,00	35,95
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,422000	390,00	6 404,58
4.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	19,320000	390,00	7 534,80
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,658000	470,00	309,26
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	51,152300	470,00	24 041,58
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,930000	470,00	9 837,10
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	57,343000	10,00	573,43
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,000000	7 000,00	0,00
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,258000	7 000,00	1 806,00
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 082,000000	2,50	15 205,00
12.	2030112938150-4	(Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire	m2	6,600000	3 000,00	19 800,00
13.	2030112938150-5	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire	m2	25,500000	3 000,00	76 500,00
14.	2030112939150-3	Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala)	m2	34,140000	3 000,00	102 420,00
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	8,857000	50,00	442,85
16.	2320166200729	Parchetin	l	0,548000	50,00	27,40
17.	2320166200731	Parchetin	kg	8,700000	50,00	435,00
18.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,210000	30,00	156,30
19.	2413217300010	Cleme	buc	16,000000	1,00	16,00
20.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	4,350000	30,00	130,50
21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,379500	95,00	2 316,05
22.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	82,284000	45,00	3 702,78
23.	2416586105303-24	Amorsa-grund Betohgruht	kg	35,490000	40,00	1 419,60

24.	2416586105303-27	Amorsa-grund (Supraton Lux)	kg	35,490000	45,00	1 597,05
25.	2416586105303-29	Amorsa-grund Betohgruht	kg	19,252500	40,00	770,10
26.	2416586105303-32	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	19,252500	45,00	866,36
27.	2416586105303-40	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	69,127500	45,00	3 110,74
28.	2416586105303-55	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	2,640000	45,00	118,80
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	458,744000	65,00	29 818,36
30.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,062520	65,00	4,06
31.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	43,500000	35,00	1 522,50
32.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	34,907000	60,00	2 094,42
33.	24302261000001	Fuga	kg	143,887000	35,00	5 036,04
34.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	57,600000	95,00	5 472,00
35.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	1,102000	95,00	104,69
36.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	193,070450	60,00	11 584,23
37.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,096000	60,00	65,76
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,200000	60,00	612,00
39.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	2,025000	60,00	121,50
40.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	1,644000	60,00	98,64
41.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	1,644000	50,00	82,20
42.	2451427308669	Ceara parchet	kg	9,248000	50,00	462,40
43.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,548000	15,00	8,22
44.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	161,536500	15,00	2 423,05
45.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	4,110000	60,00	246,60
46.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 860,920000	6,00	11 165,52
47.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 326,150000	6,00	13 956,90
48.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	10,211600	85,00	867,99
49.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,283500	100,00	28,35
50.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	28,500000	7,00	199,50
51.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	287,700000	15,00	4 315,50
52.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 450mm	m	22,300000	120,00	2 676,00
53.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,162000	90,00	14,58
54.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	7,540000	20,00	150,80
55.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	165,300000	5,00	826,50
56.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	405,000000	5,00	2 025,00
57.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 696,354000	15,00	25 445,31
58.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 254,320000	6,50	14 653,08
59.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	57,000000	1,50	85,50
60.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	79,690000	3,00	239,07
61.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24 501,255000	3,00	73 503,77

62.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 577,527200	3,00	4 732,58
63.	2652102100713	Var pasta	m3	0,015000	3 200,00	48,00
64.	2652102100737	Var hidratat	kg	67,741200	10,00	677,41
65.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1 539,411600	6,00	9 236,48
66.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 836,757800	6,00	35 020,53
67.	26531021008311	Tink	kg	1 070,029000	30,00	32 100,87
68.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 181,340314	8,00	9 450,72
69.	2661112800700-15	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placi: 45*45,gr min 8mm , seniluciasa	m2	32,960000	300,00	9 888,00
70.	2661112800700-53	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa	m2	259,590000	250,00	64 897,50
71.	2661112800700-56	Placi sau piscoturi de gresie 25x40, lucioasa	m2	17,952000	250,00	4 488,00
72.	2662102701901	Placi din ipsos gr.80mm	m2	234,780000	290,00	68 086,20
73.	2663102100000	Beton	m3	73,660000	1 600,00	117 856,00
74.	2663102100000-13	Beton (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	3,280000	2 000,00	6 560,00
75.	2663102100000-60	Beton (polistirolbeton gr. 150 mm)	m3	56,580000	2 000,00	113 160,00
76.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) C7,5	m3	33,005000	1 600,00	52 808,00
77.	2664102100000	Mortar	m3	24,225840	900,00	21 803,26
78.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,300000	900,00	270,00
79.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	39,218240	900,00	35 296,42
80.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	1 125,170000	6,00	6 751,02
81.	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	48,600000	200,00	9 720,00
82.	2666122800555	Element de inchidere d100	buc	9,400000	95,00	893,00
83.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	279,480000	98,90	27 640,57
84.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	35,348000	8,00	282,78
85.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	606,754000	6,00	3 640,52
86.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	84,100000	10,00	841,00
87.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	5,568000	25,00	139,20
88.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 078,700000	20,00	21 574,00
89.	2682132601626	Carton bitumat	m2	25,000000	30,00	750,00
90.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100, Tehnofas Effect 135 kg/m3	m2	497,796100	265,00	131 915,97
91.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv0,45 (tip Lider)	kg	285,000000	38,00	10 830,00
92.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	707,550000	35,00	24 764,25
93.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	92,500000	40,00	3 700,00
94.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla 0,45 (tip Lider)	m2	655,500000	190,00	124 545,00
95.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	7,500000	55,00	412,50

96.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv (tip Lider)	buc	22,800000	75,00	1 710,00
97.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	33,600000	150,00	5 040,00
98.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	49,350000	115,00	5 675,25
99.	2710602000080	Armatura A1	kg	33,540000	22,00	737,88
100.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000000	50,00	0,00
101.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	94,000000	125,00	11 750,00
102.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2,500000	55,00	137,50
103.	2811236832352	Burghiu widia	buc	13,200000	20,00	264,00
104.	28121063060001-7	Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (recurs 28121063060001 cu norma de consum 0,00) Porti sectionale industriale	m2	96,000000	5 000,00	480 000,00
105.	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	0,000000	40,00	0,00
106.	2873122000750	Plase din armatura	kg	55,800000	40,00	2 232,00
107.	2873122000751	Piese forjate	kg	20,640000	40,00	825,60
108.	2873122000752	Piese inglobate	kg	15,080000	40,00	603,20
109.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	68,400000	55,00	3 762,00
110.	2873145887002	Cuie	kg	1,032000	55,00	56,76
111.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	4,770000	55,00	262,35
112.	2873147300863	Agrafe	kg	39,750000	55,00	2 186,25
113.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	12,480000	80,00	998,40
114.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	704,660000	1,50	1 056,99
115.	2874115830000	Pilnii de curatire d150	buc	8,000000	85,00	680,00
116.	2874115837745	Suruburi	buc	470,000000	1,50	705,00
117.	2874115883711	Saiba plata	buc	405,000000	1,50	607,50
118.	2874136313300	Diblu din metal	buc	44,000000	1,50	66,00
119.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 721,840000	1,50	5 582,76
120.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	12,700000	65,00	825,50
121.	2875274000501	Cot de jgheab d100	buc	9,400000	300,00	2 820,00
122.	2875274000502	Cot burlan d150	buc	16,000000	250,00	4 000,00
123.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,000000	150,00	1 200,00

124.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,000000	55,00	440,00
125.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	9,400000	135,00	1 269,00
126.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	65,800000	70,00	4 606,00
127.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 130,000000	1,50	7 695,00
128.	28752763120001	IIIпильки (fise)	buc	11 256,000000	1,50	16 884,00
129.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	8,910000	55,00	490,05
130.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	1,160000	500,00	580,00
131.	31771	Carton gudronat	m2	15,480000	30,00	464,40
132.	4011106202741	Energie electrica	kw	148,230000	5,00	741,15
133.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,593923	30,00	767,82
134.	4100126202818	Apa	m3	16,444180	30,00	493,34
135.	74	Ancher L=150	buc	44,000000	100,00	4 400,00
136.	76	Tros 5mm	m	22,500000	100,00	2 250,00
137.	77	Porti cu lant si mecanizm de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare	m2	96,000000	5 000,00	480 000,00
138.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	111,107000	6,00	666,64
		Total materiale de construcţii				**2 500 497,00**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	3,871260	700,00	2 709,89
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	6,206000	700,00	4 344,20
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	5,521200	700,00	3 864,84
4.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	11,630750	100,00	1 163,07
5.	2922140007000	Macara	h-ut	16,943600	700,00	11 860,52
6.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	11,890000	700,00	8 323,00
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	13,956900	100,00	1 395,69
8.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p)	h-ut	3,480000	100,00	348,00
9.	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	1,450000	100,00	145,00
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,640000	100,00	264,00
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	188,014142	100,00	18 801,41
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	24,435455	100,00	2 443,54
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,596000	100,00	259,60
14.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,644000	700,00	450,80
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,312600	100,00	31,26
16.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	23,360000	100,00	2 336,00
17.	2952270003103	Vibrator	h-ut	7,308000	100,00	730,80
18.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,932000	100,00	193,20

19.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,429660	100,00	42,97
20.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,016080	100,00	1 301,61
21.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	3,053800	100,00	305,38
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,890800	100,00	689,08
23.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	12,105180	100,00	1 210,52
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,072940	700,00	51,05
		Total utilaje de construcţii				**63 265,43**

Total	lei	4 422 357,60
TVA	20 %	884 471,52
Total deviz:		**5 306 829,12**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки				
1	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m	m3			4 465,32 739,64
	7122050013400	Zidar	h-om	7,520	82,00	616,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,500	82,00	123,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,000	6,50	2 626,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,840	3,00	146,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,140	10,00	121,40

1	2	3	4	5	6	7
	00000052	Nisip	m3	0,266	470,00	125,02
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,000	40,00	400,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,168	30,00	5,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,420	700,00	294,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,077	100,00	7,70
		Cheltuieli directe	lei			24 916,48
2	CD56A	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm,gr 80 mm in incaperi cu inaltime: pina la 4 m толщ 80 мм	100m2			41 406,26 7 940,06
	7123030012500	Montator P.B	h-om	90,000	82,00	7 380,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,830	82,00	560,06
	2873122000751	Piese forjate	kg	8,000	40,00	320,00
	2662102701901	Placi din ipsos gr.80mm	m2	91,000	290,00	26 390,00
	2873145887002	Cuie	kg	0,400	55,00	22,00
	31771	Carton gudronat	m2	6,000	30,00	180,00
	2710602000080	Armatura A1	kg	13,000	22,00	286,00
	4100126202818	Apa	m3	0,240	30,00	7,20
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,100	7 000,00	700,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	570,000	6,00	3 420,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,600	470,00	282,00
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,140	700,00	1 498,00
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	3,610	100,00	361,00
		Cheltuieli directe	lei			106 828,15
		1.2. Usi - Двери				
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala)	m2			3 141,02 66,42
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,730	82,00	59,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	82,00	6,56
	2030112939150-3	Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala)	m2	1,000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,500	95,00	47,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,175	60,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,600	6,00	3,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	100,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			107 234,42
		1.3. Ferestre - Окна				
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire	m2			3 128,81 59,86
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,660	82,00	54,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	82,00	5,74
	2030112938150-4	(Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire	m2	1,000	3 000,00	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,50	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,470	95,00	44,65
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,165	60,00	9,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,800	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	100,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			20 650,14
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire	m2			3 081,37 45,92
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,510	82,00	41,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	82,00	4,10
	2030112938150-5	Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire	m2	1,000	3 000,00	3 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,000	1,50	4,50
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,165	95,00	15,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,123	60,00	7,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,400	6,00	2,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,700	5,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	100,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			78 575,06
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice 450mm	m			156,52 29,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,280	82,00	22,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	82,00	6,56
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre 450mm	m	1,000	120,00	120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,50	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			3 490,40
		1.4. Porti metalice - Ворота металлические				
7	CK13B	Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (recurs 28121063060001 cu norma de consum 0,00) Porti sectionale industriale	m2			5 324,73 222,22
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	82,00	15,58
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,780	82,00	145,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,620	82,00	50,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,120	82,00	9,84
	28121063060001-7	Porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (recurs 28121063060001 cu norma de consum 0,00) Porti sectionale industriale	m2	1,000	5 000,00	5 000,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	470,00	1,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,300	3,00	3,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,260	5,00	1,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,130	80,00	10,40
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,600	95,00	57,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	30,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,040	700,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			511 174,08
8	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm - lacrimar de usi	m			208,01 90,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,550	82,00	45,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,400	82,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,006	900,00	5,40
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,850	40,00	74,00
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,150	55,00	8,25
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,500	30,00	15,00
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,050	55,00	2,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,200	3,00	6,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	470,00	3,29
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	3 200,00	0,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	100,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			10 400,50
9	CK26B	Montarea coltarului exterior (T-1* - 100x100mm) din tabla protejata anticoroziv prevopsita	m			164,80 32,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	82,00	26,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	82,00	6,56
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,50	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			6 262,40
		1.5. Pardoseli - Полы				
		1.5.1. Incapere - Помещения 3,4				
10	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 776,41 558,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	82,00	558,41
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	390,00	1 989,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	100,00	214,00
		Cheltuieli directe	lei			888,45
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp бетон C7,5 толщ.100mm	m2			376,74 73,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	82,00	65,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) C7,5	m3	0,1025	1 600,00	164,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	3,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	470,00	30,55
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	390,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,033	30,00	0,99
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	700,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	100,00	10,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	100,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			12 055,68
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,16 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			1 125,09
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3			2 637,00 369,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	82,00	315,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	82,00	53,30
	2663102100000-13	Beton (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	1,025	2 000,00	2 050,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			8 438,40
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			150,34 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			4 810,88
15	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 45*45,gr min 8mm , seniluciasa	m2			507,88 101,68
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,240	82,00	101,68
	2661112800700-15	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placi: 45*45,gr min 8mm , seniluciasa	m2	1,030	300,00	309,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,500	35,00	17,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	100,00	1,04
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,063	100,00	6,30
		Cheltuieli directe	lei			16 252,16
		1.5.2. Incapere - Помещения 1,2...5,14 Pardoseli industriale				
16	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 776,42 558,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	82,00	558,42
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,100	390,00	1 989,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	30,00	15,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	100,00	214,00
		Cheltuieli directe	lei			8 051,62
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp бетон C7,5 толщ.100mm	m2			376,74 73,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,800	82,00	65,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) C7,5	m3	0,1025	1 600,00	164,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,000	3,00	72,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,065	470,00	30,55
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,060	390,00	23,40
	4100126202818	Apa	m3	0,033	30,00	0,99
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,002	700,00	1,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	100,00	10,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	100,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			109 254,60
18	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (aracet-0,00 apa 0,00)	m2			35,16 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			10 196,11
19	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. , Beton M250 cu	m2			462,50

1	2	3	4	5	6	7
		adausuri , plasa Vr 5 100*100 3,41kg-m2, Ciment inlocuit cu toping				63,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,780	82,00	63,96
	2663102100000	Beton	m3	0,203	1 600,00	324,80
	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	0,000	40,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	4,500	3,00	13,50
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,052	40,00	2,08
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,026	20,00	0,52
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,150	35,00	5,25
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	95,00	0,36
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,290	10,00	2,90
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	25,00	0,48
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,570	5,00	2,85
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,004	500,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,002	100,00	0,20
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	100,00	2,02
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,041	700,00	28,70
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p)	h-ut	0,012	100,00	1,20
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,002	100,00	0,20
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	700,00	11,48
		Cheltuieli directe	lei			134 125,29
20	CG48A1 k=5	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2			92,13 6,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	82,00	6,03
	2663102100000	Beton	m3	0,0102	1 600,00	81,60
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,001	100,00	0,50
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,001	100,00	0,50
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,001	700,00	3,50
		Cheltuieli directe	lei			26 716,83
21	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2			107,33 102,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,150	82,00	94,30
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,030	50,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	30,00	0,12
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,00	0,30
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,015	30,00	0,45
	2320166200731	Parchetin	kg	0,030	50,00	1,50
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,120	8,00	0,96
		Cheltuieli directe	lei			31 125,70
		1.5.3. Alte lucrari				
22	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			197,54 82,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,900	82,00	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,000	3,00	6,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,006	470,00	2,82
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,005	900,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	30,00	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,020	98,90	100,88
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,100	3,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			54 126,78
23	CK18B apl	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (instalarea cornierului din masa plastica pe plinta)	m			61,27 42,64
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,520	82,00	42,64
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,002	8,00	0,02
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,085	3,00	0,26
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,050	15,00	15,75

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,025	3,00	0,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,001	470,00	0,47
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,002	15,00	0,03
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,015	60,00	0,90
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,006	50,00	0,30
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,004	60,00	0,24
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,002	50,00	0,10
	2320166200729	Parchetin	l	0,002	50,00	0,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	30,00	0,03
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,006	60,00	0,36
		Cheltuieli directe	lei			16 786,88
		1.6. Finisare interioare - Внутренняя отделка				
		1.6.1. Tavane finisar -Отделка потолков				
		1.6.1.1. Incapere - Помещения 1,2,9...14				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2			8,76 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303-24	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,150	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			2 072,62
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			178,27 125,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	82,00	125,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	100,00	1,95
		Cheltuieli directe	lei			42 178,68
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor -	m2			53,67 45,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	82,00	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			12 698,13
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2			9,51 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303-27	Amorsa-grund (Supraton Lux)	kg	0,150	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			2 250,07
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Краска стойкая водоэмульсионная моющаяся	m2			75,02 45,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	82,00	45,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			19 775,28

1	2	3	4	5	6	7
		1.6.1.2. Incapere - Помещения 3,4,5...8				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2			8,76 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303-29	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,150	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 124,34
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			178,27 125,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,530	82,00	125,46
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	100,00	1,95
		Cheltuieli directe	lei			22 880,94
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			53,67 45,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	82,00	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			6 888,45
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2			9,51 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303-32	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,150	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			1 220,60
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,02 45,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	82,00	45,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			9 628,82
		1.6.2. Pereti finisar - Отделка стен				
		1.6.2.1. Incapere - Помещения 1,2,9...14				
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			208,01 139,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	82,00	114,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	82,00	24,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	470,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	100,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			95 861,41

1	2	3	4	5	6	7
35	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2			64,64 42,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	82,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	9,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			29 789,34
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,16 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			16 203,02
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			152,50 100,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	82,00	100,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	100,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			70 279,62
38	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) искл 2мм K=2	m2			60,38 39,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	82,00	39,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	6,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	100,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			-27 826,13
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (	m2			53,67 45,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	82,00	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			24 733,45
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2			9,51 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303-40	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,150	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			4 382,69
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Краска стойкая водоэмульсионная моющаяся	m2			75,02 45,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	82,00	45,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,06

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			34 572,97
		1.6.2.2. Incapere - Помещения 3,4,5...8				
42	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane толщ.4 см	m2			208,01 139,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	82,00	114,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	82,00	24,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	470,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	100,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			61 167,43
43	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2			64,64 42,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	82,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	9,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			19 008,04
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			35,16 16,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	82,00	16,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,150	15,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	30,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			10 338,86
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			152,50 100,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	82,00	100,04
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,140	6,00	42,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,079	100,00	7,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,016	100,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			44 844,15
46	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			60,38 39,36
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,240	82,00	39,36
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,430	6,00	17,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	100,00	3,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,003	100,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			-17 755,34
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor primul strat- первый слой	m2			53,67 45,10
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,450	82,00	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	4100126202818	Apa	m3	0,001	30,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			15 781,96

1	2	3	4	5	6	7
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			9,51 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			2 796,51
49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			75,02 45,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,550	82,00	45,10
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,400	65,00	26,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,060	6,00	0,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,500	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,06
		Cheltuieli directe	lei			22 060,38
		1.6.2.3. Incapere - Помещения 3,4,5...8 (панели) h=1,7м				
50	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			208,01 139,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	82,00	114,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	82,00	24,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	470,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	100,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			52 938,54
51	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar se adauga 2 cm k=4	m2			64,64 42,64
	7122050013400	Zidar	h-om	0,100	82,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,030	82,00	9,84
	2664102100000	Mortar	m3	0,006	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,001	100,00	0,40
		Cheltuieli directe	lei			16 450,88
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2			9,51 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,150	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			2 420,30
53	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa	m2			481,21 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	82,00	135,30
	2661112800700-53	Placi sau piscoturi de gresie dimensiuni placute: min 25x40, lucioasa	m2	1,020	250,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	35,00	16,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			122 467,94
		1.6.3. Groapa de revizie- Яма для ремонта				
54	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2			208,01

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				139,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	82,00	114,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	82,00	24,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	3,00	31,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	470,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	100,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			3 660,98
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Lux)	m2			9,51 2,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2416586105303-55	Amorsa-grund Supraton Lux	kg	0,150	45,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			167,38
56	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) min 25x40, lucioasa	m2			481,21 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,650	82,00	135,30
	2661112800700-56	Placi sau piscoturi de gresie 25x40, lucioasa	m2	1,020	250,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,700	6,00	22,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,470	35,00	16,45
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000	2,50	50,00
	4100126202818	Apa	m3	0,002	30,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	100,00	1,20
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			8 469,30
		1.7. Finisare exterioare - Наружная отделка				
57	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gros.100mm -Vata minerala tip Tehnofas Effect, 135 kg/m3	m2			563,41 189,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,892	82,00	155,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,418	82,00	34,28
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,000	6,00	24,00
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,000	6,00	30,00
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100, Tehnofas Effect 135 kg/m3	m2	1,070	265,00	283,55
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,100	15,00	16,50
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,000	50,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,000	1,50	12,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,025	100,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	100,00	0,34
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,021	100,00	2,10
		Cheltuieli directe	lei			262 115,23
58	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			35,04 9,84
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,120	82,00	9,84
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,415	60,00	24,90
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,050	6,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			16 301,66
59	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC colorat " la pereti	m2			169,76 100,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,220	82,00	100,04
	26531021008311	Tink	kg	2,300	30,00	69,00
	4100126202818	Apa	m3	0,004	30,00	0,12
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,006	100,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			78 977,45
		1.8. Acoperis - Кровля				
		1.8.1. Пол чердака				
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (polistirolbeton gr. 150 mm)	m3			2 637,00 369,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	82,00	315,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	82,00	53,30
	2663102100000-60	Beton (polistirolbeton gr. 150 mm)	m3	1,025	2 000,00	2 050,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			145 562,40
61	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			62,50 20,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	82,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	82,00	4,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	20,00	23,00
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	1,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			23 000,00
62	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			150,34 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			55 325,12
		1.8.2. Acoperis - Кровля				
63	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. la constructii obisnuite. (5,21m3)	m2			33,79 24,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	82,00	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	82,00	5,74
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,000	7 000,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	55,00	6,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			19 260,30
64	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			612,28 69,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	82,00	69,70
	1212121212121	apa	m3	0,230	30,00	6,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	50,00	85,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	60,00	402,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	65,00	0,78
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	30,00	30,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	700,00	3,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	100,00	6,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	700,00	8,40
		Cheltuieli directe	lei			3 189,98
65	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			189,20 20,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,250	82,00	20,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,960	85,00	166,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,001	700,00	0,70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			985,73
66	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			62,50 20,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	82,00	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	82,00	4,10
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	20,00	23,00
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	1,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			35 625,00
67	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) gr.0,45mm	m2			353,80 94,30
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900	82,00	73,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	82,00	20,50
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla 0,45 (tip Lider)	m2	1,150	190,00	218,50
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv0,45 (tip Lider)	kg	0,500	38,00	19,00
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	1,50	13,50
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	1,50	0,15
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv (tip Lider)	buc	0,040	75,00	3,00
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050	7,00	0,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	100,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			201 666,00
68	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (	m2			237,75 65,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,750	82,00	61,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	82,00	4,10
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,450	35,00	155,75
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,030	55,00	1,65
	2873147300863	Agrafe	kg	0,250	55,00	13,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			37 802,25
69	CK26B ap	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Retinator de zapada снегоупоры	m			164,80 32,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,320	82,00	26,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	82,00	6,56
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,000	125,00	125,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,000	1,50	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			9 228,80
70	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d150	m			401,95 28,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,350	82,00	28,70
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,050	150,00	157,50
	2875274000502	Cot burlan d150	buc	0,500	250,00	125,00
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,250	55,00	13,75
	2413217300010	Cleme	buc	0,500	1,00	0,50
	2874115830000	Pilnii de curatire d150	buc	0,250	85,00	21,25
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,250	150,00	37,50
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,250	65,00	16,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	100,00	1,50
		Cheltuieli directe	lei			12 862,40
71	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100	m			372,85 24,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	82,00	24,60
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,050	115,00	120,75
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	70,00	98,00

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800555	Element de inchidere d100	buc	0,200	95,00	19,00
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	65,00	6,50
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	135,00	27,00
	2875274000501	Cot de jgheab d100	buc	0,200	300,00	60,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	1,50	15,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	100,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			17 523,95
		1.8.3. Copertina- Козырек				
72	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm	buc			29,34 9,84
	7123010010200	Betonist	h-om	0,120	82,00	9,84
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,500	5,00	7,50
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,300	20,00	6,00
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,060	100,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			1 290,96
73	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat прим Ancher L150MM	buc			13,80 12,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,150	82,00	12,30
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,000	1,50	1,50
		Cheltuieli directe	lei			607,20
74	Pret furnizor	Ancher L=150	buc			100,00 0,00
	74	Ancher L=150	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			4 400,00
75	CE18A apl	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii Прим. козырек из закаленного стекла толщ 10мм	m2			388,76 65,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,700	82,00	57,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	1,200	200,00	240,00
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,220	55,00	12,10
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,000	1,50	15,00
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,000	5,00	50,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,050	60,00	3,00
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,004	90,00	0,36
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,007	100,00	0,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	100,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			15 744,78
76	Pret furnizor	Tros 5mm	m			100,00 0,00
	76	Tros 5mm	m	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			2 250,00
		2. Utilaj				
77	Pret furnizor	Porti cu lant si mecanizm de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare	m2			5 000,00 0,00
	77	Porti cu lant si mecanizm de fixare inhidere, sectionale industriale cu deschidere mecanica, culoare gri, inclusiv accesoriile necesare	m2	1,000	5 000,00	5 000,00
		Cheltuieli directe	lei			480 000,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-3

Retele interioare de alimentara cu apa si canalizare.

Valoarea de deviz 159 926,28 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Alimentare cu apa A1, A2.** **1.1.1. Nod cu apometru**				
1	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 15 мм)	buc	1,0000	192,44 34,44	192,44 34,44
2	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm)	buc	1,0000	219,68 19,68	219,68 19,68
3	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000	219,68 19,68	219,68 19,68
4	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (	buc	1,0000	126,98 45,10	126,98 45,10

1	2	3	4	5	6	7
		Mufa de trecere din fonta 25x15mm)				
5	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta 20x15mm)	buc	1,0000	103,78 45,10	103,78 45,10
		Total	lei			862,56
		Total Nod cu apometru Inclusiv salariu				**862,56 164,00**
		1.1.2. Conducte				
6	SA04G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65 mm	m	30,0000	277,25 102,50	8 317,50 3 075,00
7	SA35B	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" (Cot din fonta 65mm)	buc	2,0000	173,41 80,36	346,82 160,72
8	SA35B	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" (Reductie din fonta 50x 65mm)	buc	1,0000	185,41 80,36	185,41 80,36
9	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm	m	25,0000	234,78 75,44	5 869,50 1 886,00
10	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta 50mm)	buc	4,0000	108,33 45,10	433,32 180,40
11	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la	buc	1,0000	116,48 45,10	116,48 45,10

1	2	3	4	5	6	7
		coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta 50x20mm)				
12	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm	m	15,0000	169,75 41,00	2 546,32 615,00
13	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta 25mm)	buc	8,0000	301,48 45,10	2 411,84 360,80
14	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm	m	12,0000	150,15 41,00	1 801,80 492,00
15	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta 20mm)	buc	2,0000	116,48 45,10	232,96 90,20
16	SA16A (fara fiting)	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PP-R PN10 diam. 20x2.1 mm)	m	20,0000	79,81 27,06	1 596,14 541,20
17	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R cu filet d=20x1/2	buc	2,0000	84,40 36,08	168,79 72,16
18	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R diam. 20 mm	buc	10,0000	89,70 36,08	896,95 360,80
19	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Mufa trecere otel-polipropilena diam. 15x20 mm)	buc	3,0000	104,39 36,08	313,18 108,24

1	2	3	4	5	6	7
20	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic diam. 20 mm	buc	6,0000	76,39 36,08	458,37 216,48
21	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN 10 diam. 25x2.5 mm)	m	30,0000	107,10 28,70	3 213,15 861,00
22	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R d=25mm	buc	10,0000	96,20 36,08	961,95 360,80
23	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic PP-R diam. 25x20 mm	buc	3,0000	114,39 36,08	343,18 108,24
24	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Mufa trecere otel-polipropilena diam. 20x25 mm)	buc	14,0000	94,24 36,08	1 319,43 505,12
25	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema polietilena pentru tevi ϕ20)	buc	10,0000	103,68 27,06	1 036,84 270,60
26	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema polietilena pentru tevi d=25mm)	buc	4,0000	107,78 31,16	431,14 124,64
27	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	4,0000	83,86 18,86	335,44 75,44
28	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind	m2	4,0000	165,32 86,92	661,28 347,68

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Heralan Lam				
29	IzI05F	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie de aluminiu de 0,04 mm grosime pe suport de carton ondulat, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 0,8 mm	m2	4,0000	33,77 23,78	135,08 95,12
30	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки Armaflex AF d-20mm)	m	25,0000	65,34 34,44	1 633,50 861,00
31	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки Armaflex AF d-25mm)	m	30,0000	68,43 34,44	2 052,90 1 033,20
32	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	5,0000	9,02 9,02	45,10 45,10
33	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,2000	8,20 8,20	42,64 42,64
34	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	3,0000	12,30 12,30	36,90 36,90
35	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	50,0000	4,10 4,10	205,00 205,00
36	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	52,0000	4,92 4,92	255,84 255,84

1	2	3	4	5	6	7
37	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	30,0000	6,56 6,56	196,80 196,80
		Total	lei			38 601,55
		Total Conducte **Inclusiv salariu**				**38 601,55** **13 709,58**
		1.1.3. Armatura				
38	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (ответные фланцы для клапана 15кч 892п3, д= 50)	buc	2,0000	187,98 72,98	375,96 145,96
39	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, диаметр 15мм)	buc	2,0000	214,76 14,76	429,52 29,52
40	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	3,0000	219,68 19,68	659,04 59,04
41	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	3,0000	223,78 23,78	671,34 71,34
42	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic ϕ15 mm)	buc	2,0000	265,66 10,66	531,32 21,32
		Total	lei			2 667,18
		Total Armatura **Inclusiv salariu**				**2 667,18** **327,18**
		1.1.4. Materiale				
43	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la	buc	7,0000	78,28 45,10	547,96 315,70

1	2	3	4	5	6	7
		coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil diam. 1.2 mm L=40sm)				
44	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil diam. 3/4 mm L=80sm)	buc	1,0000	101,48 45,10	101,48 45,10
45	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Uscator pentru prosop)	buc	1,0000	1 940,70 110,70	1 940,70 110,70
		Total	lei			2 590,14
		Total Materiale Inclusiv salariu				**2 590,14 471,50**
		Total	lei			44 721,43
		Total Alimentare cu apa A1, A2. Inclusiv salariu				**44 721,43 14 672,26**
		1.2. Canalizarea **1.2.1. Conducte**				
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP-R	m	22,0000	150,52 26,24	3 311,33 577,28
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R	m	6,0000	72,78 20,50	436,65 123,00
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ревизия	buc	1,0000	139,33 22,96	139,33 22,96
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu drept	buc	3,0000	109,34 22,96	328,01 68,88

1	2	3	4	5	6	7
		PP-R pentru canalizare d= 110 mm				
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d= 50 mm PP-R	buc	3,0000	53,51 18,04	160,53 54,12
51	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm	buc	3,0000	79,34 22,96	238,01 68,88
52	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110mm)	buc	4,0000	148,99 26,24	595,96 104,96
53	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	57,80 16,40	57,80 16,40
54	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	109,35 22,96	109,35 22,96
55	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2	kg	1,0000	41,14 18,04	41,14 18,04
56	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,8000	6,56 6,56	18,37 18,37
57	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic,	10 m	2,8000	6,56 6,56	18,37 18,37

1	2	3	4	5	6	7
		fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm				
		Total	lei			5 454,85
		Total Conducte Inclusiv salariu				**5 454,85 1 114,22**
		1.2.2. Materiale				
58	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бочком)	buc	1,0000	5 409,40 344,40	5 409,40 344,40
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu rabinet cot si cu sifon plastic)	buc	2,0000	2 478,00 151,70	4 956,00 303,40
60	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	3 620,40 209,10	7 240,80 418,20
		Total	lei			17 606,20
		Total Materiale Inclusiv salariu				**17 606,20 1 066,00**
		Total	lei			23 061,05
		Total Canalizarea Inclusiv salariu				**23 061,05 2 180,22**
		Total	lei			67 782,48
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			4 044,60
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			3 540,61
		TOTAL 1				75 367,69
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			9 420,96
		TOTAL 2				84 788,65

1	2	3	4	5	6	7
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			4 239,43
		TOTAL 3				89 028,08
		Total Lucrari de constructie **Inclusiv salariu**				**89 028,08** **16 852,48**
		2. Lucrari de montare **2.1. Alimentare cu apa** **2.1.1. Nod cu apometru**				
61	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa SW-K diametrul de -15mm)	buc	1,0000	520,50 20,50	520,50 20,50
62	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15 mm	buc	1,0000	1 168,60 188,60	1 168,60 188,60
63	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Piesa pentru manometru)	buc	1,0000	179,40 45,10	179,40 45,10
64	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru (manometru)	buc	1,0000	417,09 32,80	417,09 32,80
		Total	lei			2 285,59
		Total Nod cu apometru **Inclusiv salariu**				**2 285,59** **287,00**
		2.1.2. Clapeta rotativa				
65	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 50 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric)	buc	1,0000	425,10 45,10	425,10 45,10
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 50 mm (Установка устройств электропривода)	buc	1,0000	655,62 357,52	655,62 357,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 080,72
		Total Clapeta rotativa Inclusiv salariu				**1 080,72 402,62**
		2.1.3. Hidrant interior				
67	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Пожарный кран в комплекте Ф50мм:	buc	5,0000	4 448,00 328,00	22 240,00 1 640,00
68	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de ГМ-50.	buc	5,0000	182,80 32,80	914,00 164,00
69	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de ГР-50.	buc	5,0000	192,80 32,80	964,00 164,00
		Total	lei			24 118,00
		Total Hidrant interior Inclusiv salariu				**24 118,00 1 968,00**
		Total	lei			27 484,31
		Total Alimentare cu apa Inclusiv salariu				**27 484,31 2 657,62**
		Total	lei			27 484,31
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			637,83
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			1 737,87
		TOTAL 1				29 860,01
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			332,20
		TOTAL 2				30 192,21
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			1 509,61
		TOTAL 3				31 701,82
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**31 701,82 2 657,62**
		3. Utilaj **3.1. Alimentare cu apa .** **3.1.1. Nod cu apometru**				
70	Pret furnizor	Contor de apa SW-K diametrul de -15mm	buc	1,0000	500,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
71	Pret furnizor	Filtru pentru apa potabila, diametru de 15 mm	buc	1,0000	980,00 0,00	980,00 0,00
72	Pret furnizor	Manometru tehnic	buc	1,0000	562,00 0,00	562,00 0,00
		Total	lei			2 042,00
		Total Nod cu apometru Inclusiv salariu				**2 042,00**
		3.1.2. Clapeta rotativa				
73	Pret furnizor	Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 50 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric	buc	1,0000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
		Total	lei			1 500,00
		Total Clapeta rotativa Inclusiv salariu				**1 500,00**
		3.1.3. Hidrant interior				
74	Pret furnizor	Hidrant interior, Пожарный кран в комплекте Ф50мм:	buc	5,0000	1 800,00 0,00	9 000,00 0,00
		Total	lei			9 000,00
		Total Hidrant interior Inclusiv salariu				**9 000,00**
		Total	lei			12 542,00
		Total Alimentare cu apa . Inclusiv salariu				**12 542,00**
		Total	lei			12 542,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**12 542,00**

		Total	lei	133 271,90
		TVA	20 %	26 654,38
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**159 926,28** **19 510,10**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-3

Retele interioare de alimentara cu apa si canalizare.

Valoarea de deviz 159 926,28 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-3:				
		Manopera:				
1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,400000	82,00	442,80
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	199,298000	82,00	16 342,44
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,220000	82,00	264,04
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	23,100000	82,00	1 894,20
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,330000	82,00	191,06
6.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,110000	82,00	9,02
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,110000	82,00	9,02
8.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360000	82,00	357,52
		Total manopera				**19 510,10**
		Materiale:				
1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,016800	470,00	7,90
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060000	10,00	0,60
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,112000	10,00	11,12
4.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,239000	10,00	22,39
5.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,070000	20,00	1,40
6.	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	0,476000	15,00	7,14
7.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,018000	30,00	0,54

8.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,045000	30,00	1,35
9.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500000	45,00	22,50
10.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026000	300,00	7,80
11.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,045000	45,00	2,03
12.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,100000	65,00	6,50
13.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	2,342000	75,00	175,65
14.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024000	35,50	0,86
15.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,909000	35,00	31,82
16.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000000	85,00	85,00
17.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	5,000000	20,00	100,00
18.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,500000	70,00	35,00
19.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,200000	85,50	102,60
20.	2521216717050-16	Teava din material plastic (PP-R PN10 diam. 20x2.1 mm)	m	20,400000	32,60	665,04
21.	2521216717050-21	Teava din material plastic (PP-R PN 10 diam. 25x2.5 mm)	m	30,600000	55,00	1 683,00
22.	2521216720160-46	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm PP-R	m	22,660000	120,00	2 719,20
23.	2521216720160-47	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm PP-R	m	6,180000	50,50	312,09
24.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,200000	85,50	102,60
25.	2522147331400-67	Furtun pt. hidrant de incendiu montat pe perete (cu cutie si rama) Пожарный кран в комплекте Ф50мм:	m	100,000000	40,00	4 000,00
26.	2523156715300-53	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare D 50 mm	buc	1,000000	36,00	36,00
27.	2523156715300-54	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare diametrul de 110 mm	buc	1,000000	75,00	75,00
28.	2523156719400-16	Mufa din material plastic d20	buc	1,400000	3,50	4,90
29.	2523156719400-21	Mufa din material plastic d25	buc	2,100000	5,50	11,55
30.	2523156719430-16	Cot din material plastic d20	buc	1,600000	20,00	32,00
31.	2523156719430-21	Cot din material plastic d25	buc	2,400000	4,50	10,80
32.	2523156719450-16	Teu din material plastic d20	buc	14,200000	20,00	284,00
33.	2523156719450-21	Teu din material plastic d25	buc	21,300000	25,00	532,50
34.	2523156719460-16	Reductie din material plastic d20	buc	2,200000	8,00	17,60
35.	2523156719460-21	Reductie din material plastic d25	buc	3,300000	10,00	33,00
36.	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	48,000000	30,00	1 440,00
37.	2523156721015-52	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm	buc	4,000000	120,00	480,00
38.	2523156721037-17	Cot din material plastic PP-R cu filet d=20x1/2	buc	2,000000	15,00	30,00
39.	2523156721037-18	Cot din material plastic PP-R diam. 20 mm	buc	10,000000	20,30	203,00
40.	2523156721037-19	Mufa trecere otel-polipropilena diam. 15x20 mm	buc	3,000000	35,00	105,00
41.	2523156721037-20	Teu din material plastic diam. 20 mm	buc	6,000000	7,00	42,00
42.	2523156721037-22	Cot din material plastic PP-R d=25mm	buc	10,000000	26,80	268,00
43.	2523156721037-23	Teu din material plastic PP-R diam. 25x20 mm	buc	3,000000	45,00	135,00

44.	2523156721037-24	Mufa trecere otel-polipropilena diam. 20x25 mm	buc	14,000000	24,85	347,90
45.	2523156721037-48	Ревизия 110mm	buc	1,000000	115,00	115,00
46.	2523156721037-49	Teu drept PP-R pentru canalizare d= 110 mm	buc	3,000000	85,00	255,00
47.	2523156721037-50	Teu d= 50 mm PP-R	buc	3,000000	35,00	105,00
48.	2523156721037-51	Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm	buc	3,000000	55,00	165,00
49.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,000000	1,50	6,00
50.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	5,000000	850,00	4 250,00
51.	2622102438000	Lavoar din ceramica cu robinet cu cot si cu sifon plastic	buc	2,020000	2 000,00	4 040,00
52.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010000	2 500,00	2 525,00
53.	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,020000	3 000,00	6 060,00
54.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000000	1 700,00	1 700,00
55.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,340000	3,00	13,02
56.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	1,400000	6,00	8,40
57.	2682132600591	Folie aluminiu HD 0,04 x 20 mm Al 99	kg	0,596000	45,00	26,82
58.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	4,120000	60,00	247,20
59.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	4,000000	65,00	260,00
60.	2721204114040-12	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d25	buc	0,300000	30,00	9,00
61.	2721204114040-14	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d20	buc	0,240000	25,00	6,00
62.	2721204114040-6	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d65	buc	0,600000	60,00	36,00
63.	2721204114040-9	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d50	buc	0,500000	55,00	27,50
64.	2721204115000-12	Teu din fonta maleabila B1, zincat d25	buc	2,400000	175,00	420,00
65.	2721204115000-14	Teu din fonta maleabila B1, zincat d20	buc	1,920000	160,00	307,20
66.	2721204115000-6	Teu din fonta maleabila B1, zincat d65	buc	4,800000	200,00	960,00
67.	2721204115000-9	Teu din fonta maleabila B1, zincat d50	buc	4,000000	185,00	740,00
68.	2721204117800-12	Cot din fonta maleabila A1, zincat d25	buc	2,250000	250,00	562,50
69.	2721204117800-14	Cot din fonta maleabila A1, zincat d20	buc	1,800000	175,00	315,00
70.	2721204117800-6	Cot din fonta maleabila A1, zincat d65	buc	4,500000	250,00	1 125,00
71.	2721204117800-9	Cot din fonta maleabila A1, zincat d50	buc	3,750000	240,00	900,00
72.	2721204117810-10	Cot din fonta 50mm	buc	4,000000	56,85	227,40
73.	2721204117810-11	Teu din fonta 50x20mm	buc	1,000000	65,00	65,00
74.	2721204117810-12	Cot din fonta maleabila d25	buc	8,000000	250,00	2 000,00
75.	2721204117810-15	Cot din fonta 20mm	buc	2,000000	65,00	130,00
76.	2721204117810-4	Mufa de trecere din fonta 25x15mm	buc	1,000000	75,50	75,50
77.	2721204117810-43	Racord flexibil diam. 1.2 mm L=40sm	buc	7,000000	26,80	187,60
78.	2721204117810-44	Racord flexibil diam. 3/4 mm L=80sm	buc	1,000000	50,00	50,00
79.	2721204117810-5	Mufa de trecere din fonta 20x15mm	buc	1,000000	52,30	52,30
80.	2721204117810-7	Cot din fonta 65mm	buc	2,000000	84,00	168,00

81.	2721204117810-8	Reductie din fonta 50x 65mm	buc	1,000000	96,00	96,00
82.	2721204120100-12	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d25	buc	0,450000	140,00	63,00
83.	2721204120100-14	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d20	buc	0,360000	130,00	46,80
84.	2721204120100-6	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d65	buc	0,900000	190,00	171,00
85.	2721204120100-9	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d50	buc	0,750000	180,00	135,00
86.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	2,640000	120,00	316,80
87.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,300000	95,30	28,59
88.	2722103306000-12	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diametrul de 25mm	m	15,150000	55,50	840,82
89.	2722103306000-14	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diametrul de 20mm	m	12,120000	50,00	606,00
90.	2722103306000-6	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diametrul de 65 mm	m	30,300000	95,00	2 878,50
91.	2722103306000-9	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diametrul de 50mm	m	25,250000	84,00	2 121,00
92.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,460000	30,00	13,80
93.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,180000	30,00	5,40
94.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,013000	30,00	0,39
95.	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,000000	275,00	275,00
96.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150000	20,00	3,00
97.	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	5,000000	1 200,00	6 000,00
98.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	5,000000	500,00	2 500,00
99.	2812106306050	Profile din otel	kg	1,050000	22,00	23,10
100.	2822115700000	Uscator pentru prosop	buc	1,000000	1 800,00	1 800,00
101.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,520000	35,00	53,20
102.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000000	1,50	6,00
103.	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,000000	380,00	380,00
104.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,000000	140,00	280,00
105.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,000000	65,00	130,00
106.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,000000	100,00	200,00
107.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,000000	45,00	180,00
108.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,000000	35,00	35,00
109.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000000	250,00	250,00
110.	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	8,000000	200,00	1 600,00
111.	2875274201000-2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm)	buc	1,000000	200,00	200,00
112.	2875274201000-3	Robinet de trecere cu ventil cu mufa (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,000000	200,00	200,00
113.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	14,000000	75,00	1 050,00

114.	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	2,000000	75,00	150,00
115.	2913124201700-1	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel (Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 15 мм)	buc	1,000000	38,00	38,00
116.	2913124202100-42	Robinet sferic ϕ15 mm	buc	2,000000	200,00	400,00
117.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	2,000000	55,00	110,00
118.	2913124504400-68	Sorb cu valva, cu mufa filetata diametrul nominal de ГМ-50.	buc	5,000000	150,00	750,00
119.	2913124504400-69	Sorb cu valva, cu mufa filetata diametrul nominal de ГР-50.	buc	5,000000	160,00	800,00
120.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000000	250,00	250,00
121.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,000000	190,00	380,00
122.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000000	185,00	185,00
123.	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,000000	95,00	95,00
124.	2913137324302-67	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" Пожарный кран в комплекте Ф50мм:	buc	5,000000	750,00	3 750,00
125.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila d15	buc	1,000000	980,00	980,00
126.	3220137315778	Decapant	kg	0,708000	30,00	21,23
127.	3320500000000	Armatura fina	buc	1,010000	380,00	383,80
128.	332051735223-30	Termoizolatie conducte (Теплоизоляционные Трубки Armaflex AF d-20mm)	m	25,750000	30,00	772,50
129.	332051735223-31	Termoizolatie conducte (Теплоизоляционные Трубки Armaflex AF d-25mm)	m	30,900000	33,00	1 019,70
130.	3320634625000-61	Contor de apa (Contor de apa SW-K diametrul de -15mm)	buc	1,000000	500,00	500,00
131.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,014000	30,00	0,42
132.	70	Contor de apa SW-K diametrul de -15mm	buc	1,000000	500,00	500,00
133.	71	Filtru pentru apa potabila, diametru de 15 mm	buc	1,000000	980,00	980,00
134.	72	Manometru tehnic	buc	1,000000	562,00	562,00
135.	73	Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 50 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
136.	74	Hidrant interior, Пожарный кран в комплекте Ф50мм:	buc	5,000000	1 800,00	9 000,00
		Total materiale de construcţii				**87 948,87**

Utilaje de construcţii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,548200	100,00	254,82
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150000	100,00	15,00
3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,800000	100,00	80,00
		Total utilaje de construcţii				**349,82**

Total	lei	133 271,90
TVA	20 %	26 654,38
Total deviz:		**159 926,28**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Alimentare cu apa A1, A2.				
		1.1.1. Nod cu apometru				
1	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 15 мм)	buc			192,44 34,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,420	82,00	34,44
	2913124201700-1	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel (Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 15 мм)	buc	1,000	38,00	38,00
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,000	120,00	120,00
		Cheltuieli directe	lei			192,44
2	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm)	buc			219,68 19,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,240	82,00	19,68
	2875274201000-2	Robinet de trecere cu ventil cu mufa (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm)	buc	1,000	200,00	200,00
		Cheltuieli directe	lei			219,68
3	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc			219,68 19,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,240	82,00	19,68

1	2	3	4	5	6	7
	2875274201000-3	Robinet de trecere cu ventil cu mufa (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,000	200,00	200,00
		Cheltuieli directe	lei			219,68
4	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta 25x15mm)	buc			126,98 45,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	82,00	45,10
	2721204117810-4	Mufa de trecere din fonta 25x15mm	buc	1,000	75,50	75,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	10,00	0,38
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	75,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			126,98
5	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta 20x15mm)	buc			103,78 45,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	82,00	45,10
	2721204117810-5	Mufa de trecere din fonta 20x15mm	buc	1,000	52,30	52,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	10,00	0,38
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	75,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			103,78
		1.1.2. Conducte				
6	SA04G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65 mm	m			277,25 102,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,250	82,00	102,50
	2722103306000-6	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diametrul de 65 mm	m	1,010	95,00	95,95
	2721204117800-6	Cot din fonta maleabila A1, zincat d65	buc	0,150	250,00	37,50
	2721204115000-6	Teu din fonta maleabila B1, zincat d65	buc	0,160	200,00	32,00
	2721204120100-6	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d65	buc	0,030	190,00	5,70
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,020	120,00	2,40
	2721204114040-6	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d65	buc	0,020	60,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			8 317,50
7	SA35B	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" (Cot din fonta 65mm)	buc			173,41 80,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,980	82,00	80,36
	2721204117810-7	Cot din fonta 65mm	buc	1,000	84,00	84,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,050	10,00	0,50
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,114	75,00	8,55
		Cheltuieli directe	lei			346,82
8	SA35B	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" (Reductie din fonta 50x 65mm)	buc			185,41 80,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,980	82,00	80,36
	2721204117810-8	Reductie din fonta 50x 65mm	buc	1,000	96,00	96,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,050	10,00	0,50
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,114	75,00	8,55
		Cheltuieli directe	lei			185,41
9	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm	m			234,78 75,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,920	82,00	75,44
	2722103306000-9	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diametrul de 50mm	m	1,010	84,00	84,84
	2721204117800-9	Cot din fonta maleabila A1, zincat d50	buc	0,150	240,00	36,00
	2721204115000-9	Teu din fonta maleabila B1, zincat d50	buc	0,160	185,00	29,60

1	2	3	4	5	6	7
	2721204120100-9	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d50	buc	0,030	180,00	5,40
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,020	120,00	2,40
	2721204114040-9	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d50	buc	0,020	55,00	1,10
		Cheltuieli directe	lei			5 869,50
10	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta 50mm)	buc			108,33 45,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	82,00	45,10
	2721204117810-10	Cot din fonta 50mm	buc	1,000	56,85	56,85
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	10,00	0,38
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	75,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			433,32
11	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta 50x20mm)	buc			116,48 45,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	82,00	45,10
	2721204117810-11	Teu din fonta 50x20mm	buc	1,000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	10,00	0,38
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	75,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			116,48
12	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm	m			169,75 41,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500	82,00	41,00
	2722103306000-12	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diametrul de 25mm	m	1,010	55,50	56,05
	2721204117800-12	Cot din fonta maleabila A1, zincat d25	buc	0,150	250,00	37,50
	2721204115000-12	Teu din fonta maleabila B1, zincat d25	buc	0,160	175,00	28,00
	2721204120100-12	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d25	buc	0,030	140,00	4,20
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,020	120,00	2,40
	2721204114040-12	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d25	buc	0,020	30,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			2 546,32
13	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta 25mm)	buc			301,48 45,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	82,00	45,10
	2721204117810-12	Cot din fonta maleabila d25	buc	1,000	250,00	250,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	10,00	0,38
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	75,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			2 411,84
14	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm	m			150,15 41,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500	82,00	41,00
	2722103306000-14	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal diametrul de 20mm	m	1,010	50,00	50,50
	2721204117800-14	Cot din fonta maleabila A1, zincat d20	buc	0,150	175,00	26,25
	2721204115000-14	Teu din fonta maleabila B1, zincat d20	buc	0,160	160,00	25,60
	2721204120100-14	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d20	buc	0,030	130,00	3,90
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	0,020	120,00	2,40
	2721204114040-14	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d20	buc	0,020	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			1 801,80
15	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta 20mm)	buc			116,48 45,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	82,00	45,10
	2721204117810-15	Cot din fonta 20mm	buc	1,000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	10,00	0,38
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	75,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			232,96
16	SA16A (fara fiting)	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PP-R PN10 diam. 20x2.1 mm)	m			79,81 27,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	82,00	27,06
	2521216717050-16	Teava din material plastic (PP-R PN10 diam. 20x2.1 mm)	m	1,020	32,60	33,25
	2523156719430-16	Cot din material plastic d20	buc	0,080	20,00	1,60
	2523156719450-16	Teu din material plastic d20	buc	0,710	20,00	14,20
	2523156719400-16	Mufa din material plastic d20	buc	0,070	3,50	0,24
	2523156719460-16	Reductie din material plastic d20	buc	0,110	8,00	0,88
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	30,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	100,00	2,19
		Cheltuieli directe	lei			1 596,14
17	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R cu filet d=20x1/2	buc			84,40 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-17	Cot din material plastic PP-R cu filet d=20x1/2	buc	1,000	15,00	15,00
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			168,79
18	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R diam. 20 mm	buc			89,70 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-18	Cot din material plastic PP-R diam. 20 mm	buc	1,000	20,30	20,30
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			896,95
19	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Mufa trecere otel-polipropilena diam. 15x20 mm)	buc			104,39 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-19	Mufa trecere otel-polipropilena diam. 15x20 mm	buc	1,000	35,00	35,00
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			313,18
20	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic diam. 20 mm	buc			76,39 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721037-20	Teu din material plastic diam. 20 mm	buc	1,000	7,00	7,00
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			458,37
21	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN 10 diam. 25x2.5 mm)	m			107,10 28,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350	82,00	28,70
	2521216717050-21	Teava din material plastic (PP-R PN 10 diam. 25x2.5 mm)	m	1,020	55,00	56,10
	2523156719430-21	Cot din material plastic d25	buc	0,080	4,50	0,36
	2523156719450-21	Teu din material plastic d25	buc	0,710	25,00	17,75
	2523156719400-21	Mufa din material plastic d25	buc	0,070	5,50	0,38
	2523156719460-21	Reductie din material plastic d25	buc	0,110	10,00	1,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,020	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,006	30,00	0,18
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	100,00	2,33
		Cheltuieli directe	lei			3 213,15
22	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R d=25mm	buc			96,20 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-22	Cot din material plastic PP-R d=25mm	buc	1,000	26,80	26,80
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			961,95
23	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic PP-R diam. 25x20 mm	buc			114,39 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-23	Teu din material plastic PP-R diam. 25x20 mm	buc	1,000	45,00	45,00
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			343,18
24	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Mufa trecere otel-polipropilena diam. 20x25 mm)	buc			94,24 36,08
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,440	82,00	36,08
	2523156721037-24	Mufa trecere otel-polipropilena diam. 20x25 mm	buc	1,000	24,85	24,85
	2523156719500	Capac de capat, din material plastic	buc	1,000	30,00	30,00
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	30,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	100,00	2,94
		Cheltuieli directe	lei			1 319,43
25	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema polietilena pentru tevi ϕ20)	buc			103,68 27,06
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,330	82,00	27,06
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000	75,00	75,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	470,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	30,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			1 036,84
26	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema polietilena pentru tevi d=25mm)	buc			107,78 31,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,380	82,00	31,16
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,000	75,00	75,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,005	20,00	0,10
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,310	3,00	0,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	470,00	0,56
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	30,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			431,14
27	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			83,86 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			335,44
28	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Heralan Lam	m2			165,32 86,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	86,92
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,030	60,00	61,80
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	35,00	13,30
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			661,28
29	IzI05F	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie de aluminiu de 0,04 mm grosime pe suport de carton ondulat, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 0,8 mm	m2			33,77 23,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,290	82,00	23,78
	2682132600591	Folie aluminiu HD 0,04 x 20 mm Al 99	kg	0,149	45,00	6,70
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,050	30,00	1,50
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	0,119	15,00	1,78
		Cheltuieli directe	lei			135,08
30	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки Armaflex AF d-20mm)	m			65,34 34,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	82,00	34,44
	332051735223-30	Termoizolatie conducte (Теплоизоляционные Трубки Armaflex AF d-20mm)	m	1,030	30,00	30,90
		Cheltuieli directe	lei			1 633,50
31	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки Armaflex AF d-25mm)	m			68,43 34,44
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,420	82,00	34,44
	332051735223-31	Termoizolatie conducte (Теплоизоляционные Трубки Armaflex AF d-25mm)	m	1,030	33,00	33,99
		Cheltuieli directe	lei			2 052,90
32	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			9,02 9,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,110	82,00	9,02

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			45,10
33	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			8,20 8,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,100	82,00	8,20
		Cheltuieli directe	lei			42,64
34	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m			12,30 12,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,150	82,00	12,30
		Cheltuieli directe	lei			36,90
35	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			4,10 4,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,050	82,00	4,10
		Cheltuieli directe	lei			205,00
36	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			4,92 4,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,060	82,00	4,92
		Cheltuieli directe	lei			255,84
37	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			6,56 6,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	82,00	6,56
		Cheltuieli directe	lei			196,80
		1.1.3. Armatura				
38	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (ответные фланцы для клапана 15кч 892п3, д= 50)	buc			187,98 72,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,000	75,00	75,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			375,96
39	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, диаметр 15мм)	buc			214,76 14,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,180	82,00	14,76
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,000	200,00	200,00
		Cheltuieli directe	lei			429,52
40	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc			219,68 19,68
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,240	82,00	19,68
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,000	200,00	200,00
		Cheltuieli directe	lei			659,04
41	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc			223,78 23,78
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,290	82,00	23,78
	2875274201000	Robinet de trecere cu ventil cu mufa	buc	1,000	200,00	200,00
		Cheltuieli directe	lei			671,34
42	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic ϕ15 mm)	buc			265,66 10,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,130	82,00	10,66

1	2	3	4	5	6	7
	2913124202100-42	Robinet sferic ϕ15 mm	buc	1,000	200,00	200,00
	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,000	55,00	55,00
		Cheltuieli directe	lei			531,32
		1.1.4. Materiale				
43	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil diam. 1.2 mm L=40sm)	buc			78,28 45,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	82,00	45,10
	2721204117810-43	Racord flexibil diam. 1.2 mm L=40sm	buc	1,000	26,80	26,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	10,00	0,38
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	75,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			547,96
44	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil diam. 3/4 mm L=80sm)	buc			101,48 45,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,550	82,00	45,10
	2721204117810-44	Racord flexibil diam. 3/4 mm L=80sm	buc	1,000	50,00	50,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	10,00	0,38
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,080	75,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			101,48
45	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Uscator pentru prosop)	buc			1 940,70 110,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,350	82,00	110,70
	2822115700000	Uscator pentru prosop	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,000	1,50	6,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,150	20,00	3,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,150	100,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			1 940,70
		1.2. Canalizarea				
		1.2.1. Conducte				
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP-R	m			150,52 26,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	82,00	26,24
	2521216720160-46	Teava din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm PP-R	m	1,030	120,00	123,60
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,015	35,00	0,52
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			3 311,33
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R	m			72,78 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	82,00	20,50
	2521216720160-47	Teava din material plastic pentru canalizare avind diametrul de 50 mm PP-R	m	1,030	50,50	52,02
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,004	35,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			436,65
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ревизия	buc			139,33 22,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	82,00	22,96

1	2	3	4	5	6	7
	2523156721037-48	Ревизия 110mm	buc	1,000	115,00	115,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	35,00	1,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			139,33
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu drept PP-R pentru canalizare d= 110 mm	buc			109,34 22,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	82,00	22,96
	2523156721037-49	Teu drept PP-R pentru canalizare d= 110 mm	buc	1,000	85,00	85,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	35,00	1,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			328,01
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d= 50 mm PP-R	buc			53,51 18,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,220	82,00	18,04
	2523156721037-50	Teu d= 50 mm PP-R	buc	1,000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,010	35,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			160,53
51	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm	buc			79,34 22,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	82,00	22,96
	2523156721037-51	Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm	buc	1,000	55,00	55,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,035	35,00	1,23
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			238,01
52	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110mm)	buc			148,99 26,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,320	82,00	26,24
	2523156721015-52	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare diametrul de 110 mm	buc	1,000	120,00	120,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,070	35,00	2,45
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	10,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			595,96
53	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc			57,80 16,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,200	82,00	16,40
	2523156715300-53	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare D 50 mm	buc	1,000	36,00	36,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,025	65,00	1,62
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,010	30,00	0,30
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,006	30,00	0,18
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,550	6,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			57,80
54	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc			109,35 22,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,280	82,00	22,96
	2523156715300-54	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare diametrul de 110 mm	buc	1,000	75,00	75,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,075	65,00	4,88
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,035	30,00	1,05
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,012	30,00	0,36
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,850	6,00	5,10
		Cheltuieli directe	lei			109,35

1	2	3	4	5	6	7
55	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2	kg			41,14 18,04
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,110	82,00	9,02
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,110	82,00	9,02
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,050	22,00	23,10
		Cheltuieli directe	lei			41,14
56	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			6,56 6,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	82,00	6,56
		Cheltuieli directe	lei			18,37
57	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			6,56 6,56
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,080	82,00	6,56
		Cheltuieli directe	lei			18,37
		1.2.2. Materiale				
58	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бочком)	buc			5 409,40 344,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,200	82,00	344,40
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,010	2 500,00	2 525,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,000	1 700,00	1 700,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,000	250,00	250,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,000	185,00	185,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,000	85,00	85,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,000	250,00	250,00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,000	35,00	35,00
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,500	70,00	35,00
		Cheltuieli directe	lei			5 409,40
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu rabinet cot si cu sifon plastic)	buc			2 478,00 151,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,850	82,00	151,70
	2622102438000	Lavoar din ceramica cu robinet cu cot si cu sifon plastic	buc	1,010	2 000,00	2 020,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,000	65,00	65,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,000	100,00	100,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,600	85,50	51,30
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,000	45,00	90,00
		Cheltuieli directe	lei			4 956,00
60	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			3 620,40 209,10
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,550	82,00	209,10
	2622102451300	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,010	3 000,00	3 030,00
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,000	190,00	190,00
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,000	140,00	140,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,600	85,50	51,30
		Cheltuieli directe	lei			7 240,80
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Alimentare cu apa				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.1. Nod cu apometru				
61	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa SW-K diametrul de -15mm)	buc			520,50 20,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,250	82,00	20,50
	3320634625000-61	Contor de apa (Contor de apa SW-K diametrul de -15mm)	buc	1,000	500,00	500,00
		Cheltuieli directe	lei			520,50
62	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15 mm	buc			1 168,60 188,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	82,00	188,60
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila d15	buc	1,000	980,00	980,00
		Cheltuieli directe	lei			1 168,60
63	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Piesa pentru manometru)	buc			179,40 45,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,550	82,00	45,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,045	45,00	2,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026	300,00	7,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,013	30,00	0,39
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,300	95,30	28,59
	2913134501090	Robinet de aerisire 1/2"	buc	1,000	95,00	95,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	10,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	35,50	0,43
		Cheltuieli directe	lei			179,40
64	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru (manometru)	buc			417,09 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	3320500000000	Armatura fina	buc	1,010	380,00	383,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	10,00	0,06
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	35,50	0,43
		Cheltuieli directe	lei			417,09
		2.1.2. Clapeta rotativa				
65	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 50 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric)	buc			425,10 45,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	82,00	45,10
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,000	380,00	380,00
		Cheltuieli directe	lei			425,10
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 50 mm (Установка устройств электропривода)	buc			655,62 357,52
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	82,00	357,52
	2811236829000	Dispozitiv de actionare electrica	buc	1,000	275,00	275,00
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500	45,00	22,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	10,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			655,62
		2.1.3. Hidrant interior				
67	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Пожарный кран в комплекте Ф50мм:	buc			4 448,00 328,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,000	82,00	328,00
	2913137324302-67	Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" Пожарный кран в комплекте Ф50мм:	buc	1,000	750,00	750,00
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,000	20,00	20,00
	2811237325050	Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant	buc	1,000	1 200,00	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,000	500,00	500,00
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,000	850,00	850,00
	2522147331400-67	Furtun pt. hidrant de incendiu montat pe perete (cu cutie si rama) Пожарный кран в комплекте Ф50мм:	m	20,000	40,00	800,00
		Cheltuieli directe	lei			22 240,00
68	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de ГМ-50.	buc			182,80 32,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	82,00	32,80
	2913124504400-68	Sorb cu valva, cu mufa filetata diametrul nominal de ГМ-50.	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			914,00
69	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de ГР-50.	buc			192,80 32,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,400	82,00	32,80
	2913124504400-69	Sorb cu valva, cu mufa filetata diametrul nominal de ГР-50.	buc	1,000	160,00	160,00
		Cheltuieli directe	lei			964,00
		3. Utilaj				
		3.1. Alimentare cu apa .				
		3.1.1. Nod cu apometru				
70	Pret furnizor	Contor de apa SW-K diametrul de -15mm	buc			500,00 0,00
	70	Contor de apa SW-K diametrul de -15mm	buc	1,000	500,00	500,00
		Cheltuieli directe	lei			500,00
71	Pret furnizor	Filtru pentru apa potabila, diametru de 15 mm	buc			980,00 0,00
	71	Filtru pentru apa potabila, diametru de 15 mm	buc	1,000	980,00	980,00
		Cheltuieli directe	lei			980,00
72	Pret furnizor	Manometru tehnic	buc			562,00 0,00
	72	Manometru tehnic	buc	1,000	562,00	562,00
		Cheltuieli directe	lei			562,00
		3.1.2. Clapeta rotativa				
73	Pret furnizor	Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 50 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric	buc			1 500,00 0,00
	73	Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 50 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
		3.1.3. Hidrant interior				
74	Pret furnizor	Hidrant interior, Пожарный кран в комплекте Ф50мм:	buc			1 800,00 0,00
	74	Hidrant interior, Пожарный кран в комплекте Ф50мм:	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
		Cheltuieli directe	lei			9 000,00

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

Sigma VenMer SRL	IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-4

Retele interioare de gaze

Valoarea de deviz 20 422,12 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровой муфтовый Д=32мм КШ-32)	buc	1,000	174,70 20,50	174,70 20,50
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Кран шаровой муфтовый Д=20м Р=0,01МПа КШ-20)	buc	3,000	144,51 12,30	433,53 36,90
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа КШ-15)	buc	1,000	124,51 12,30	124,51 12,30
4	IC53C	Dop, avind diametrul de 1 1/4" (Заглушка Д=32мм)	buc	1,000	124,74 20,50	124,74 20,50
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla	kg	6,240	58,56 17,22	365,42 107,46

1	2	3	4	5	6	7
		striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф32 к капитальной стене вып 150 мм по типу УГ-2,00 - 4шт)				
6	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	59,86 59,86	119,72 119,72
7	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм для ф32мм)	buc	1,000	51,63 32,80	51,63 32,80
8	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм для ф20мм)	buc	1,000	51,63 32,80	51,63 32,80
9	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc	2,000	23,78 23,78	47,56 47,56
10	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	0,490	65,76 45,92	32,22 22,50
11	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба Ду 32х3,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	8,000	189,73 98,40	1 517,84 787,20
12	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	6,000	148,28 77,90	889,65 467,40

1	2	3	4	5	6	7
13	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,000	134,28 77,90	134,28 77,90
14	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	7,000	14,02 9,02	98,14 63,14
15	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	8,000	19,30 12,30	154,40 98,40
16	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	7,000	11,38 7,38	79,66 51,66
17	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	8,000	16,66 10,66	133,28 85,28
18	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2	1,800	65,77 45,92	118,39 82,66
		Total	lei			4 651,30
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			520,00
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			162,23
		TOTAL 1				5 333,53
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			666,69
		TOTAL 2				6 000,22
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			300,01

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL 3				6 300,23
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**6 300,23 2 166,68**
		2. Lucrari de montare				
19	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газовый мембранный G-6 T	buc	1,000	2 800,75 1 804,00	2 800,75 1 804,00
20	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм, (нормально-закрытый)	buc	1,000	40,58 35,26	40,58 35,26
21	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности	buc	1,000	542,80 287,00	542,80 287,00
		Total	lei			3 384,13
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			510,30
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			28,55
		TOTAL 1				3 922,98
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			265,78
		TOTAL 2				4 188,76
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			209,44
		TOTAL 3				4 398,20
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**4 398,20 2 126,26**
		3. Valoarea utilajului				
22	Pretul firmei	Счетчик газовый мембранный G-6 T с электронным коректором	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
23	Pretul firmei	Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм, (нормально-закрытый) EVG-32/NA	buc	1,000	590,00 0,00	590,00 0,00
24	Pretul firmei	Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов "Лелека"	buc	1,000	680,00 0,00	680,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
25	Pretul firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
26	Pretul firmei	Огнетушитель пенный ОХП -5	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
27	Pretul firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
		Total	lei			6 320,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				**6 320,00**

		Total	lei	17 018,43
		TVA	20 %	3 403,69
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**20 422,12** **4 292,94**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-4

Retele interioare de gaze

Valoarea de deviz 20 422,12 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,100000	82,00	8,20
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	47,720000	82,00	3 913,04
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580000	82,00	47,56
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,282400	82,00	105,16
5.	7212030022700	Sudor	h-om	0,062400	82,00	5,12
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,185600	82,00	97,22
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,422400	82,00	116,64
		Total manopera				**4 292,94**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,093600	40,00	3,74
2.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,003600	470,00	1,70
3.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,110000	30,00	3,30
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,075000	10,00	0,75
5.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,154000	30,00	4,62
6.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,045800	30,00	1,37
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,478000	300,00	443,40
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,535000	45,00	159,07
9.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,343500	85,00	29,20
10.	2430116103000	Vopsea 26pe baza de ulei	kg	0,229000	65,00	14,88
11.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,012000	65,00	0,78
12.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,316000	55,00	17,38
13.	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015000	40,00	0,60
14.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,320000	40,00	12,80
15.	2521216701000-11	Teava din otel d32	m	8,000000	55,00	440,00
16.	2521216701000-12	Teava din otel d20	m	6,000000	40,00	240,00
17.	2521216701000-13	Teava din otel d15	m	1,000000	26,00	26,00
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,642000	3,20	2,06
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000200	2 400,00	0,48
20.	2722103310000-7	Teava instalatie d 50	m	0,200000	54,00	10,80
21.	2722103310000-8	Teava instalatie d50	m	0,200000	54,00	10,80
22.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,062400	30,00	1,87
23.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,045000	30,00	1,35
24.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,260000	30,00	7,80
25.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,545000	30,00	16,35
26.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	6,240000	40,00	249,60
27.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,031200	80,00	2,50
28.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000000	1,50	12,00
29.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,000000	1,50	12,00
30.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,000000	1,50	24,00
31.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,000000	1,50	24,00
32.	2875274119000-4	Dop, avind diametrul de 1 1/4" (Заглушка Д=32мм)	buc	1,000000	100,00	100,00
33.	2875274205100-1	(Кран шаровой муфтовый Д=32мм КШ-32)	buc	1,000000	150,00	150,00
34.	2875274205100-2	(Кран шаровой муфтовый Д=20м Р=0,01МПа КШ-20)	buc	3,000000	130,00	390,00

35.	2875274205100-3	(Кран шаровой муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа КШ-15)	buc	1,000000	110,00	110,00
36.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,000000	50,00	200,00
37.	2913124201600-22	Счетчик газовый мембранный G-6 T с электронным коректором	buc	1,000000	2 500,00	2 500,00
38.	2913124201600-23	Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм, (нормально-закрытый) EVG-32/NA	buc	1,000000	590,00	590,00
39.	2913124201600-24	Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов "Лелека"	buc	1,000000	680,00	680,00
40.	2913124201600-25	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000000	350,00	350,00
41.	2913124201600-26	Огнетушитель пенный ОХП -5	buc	1,000000	1 000,00	1 000,00
42.	2913124201600-27	Огнетушитель порошковый Момент	buc	1,000000	1 200,00	1 200,00
43.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,049920	5,00	0,25
44.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001000	30,00	0,04
		Total materiale de construcţii				**9 045,49**

Utilaje de construcţii:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,670000	100,00	167,00
2.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,800000	125,00	850,00
		Total utilaje de construcţii				**1 017,00**

Total	lei	17 018,43
TVA	20 %	3 403,69

Total deviz: **20 422,12**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total _____ incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровой муфтовый Д=32мм КШ-32)	buc			174,70 20,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	82,00	20,50
	2875274205100-1	(Кран шаровой муфтовый Д=32мм КШ-32)	buc	1,000	150,00	150,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	30,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	55,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			174,70
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Кран шаровой муфтовый Д=20м Р=0,01МПа КШ-20)	buc			144,51 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2875274205100-2	(Кран шаровой муфтовый Д=20м Р=0,01МПа КШ-20)	buc	1,000	130,00	130,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	30,00	0,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	55,00	1,76
		Cheltuieli directe	lei			433,53
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа КШ-15)	buc			124,51 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2875274205100-3	(Кран шаровой муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа КШ-15)	buc	1,000	110,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	30,00	0,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	55,00	1,76
		Cheltuieli directe	lei			124,51
4	IC53C	Dop, avind diametrul de 1 1/4" (Заглушка Д=32мм)	buc			124,74 20,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,250	82,00	20,50
	2875274119000-4	Dop, avind diametrul de 1 1/4" (Заглушка Д=32мм)	buc	1,000	100,00	100,00
	2513206621959	Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm	kg	0,015	40,00	0,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	30,00	0,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	55,00	2,86
		Cheltuieli directe	lei			124,74
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф32 к капитальной стене вып 150 мм по типу УГ-2,00 - 4шт)	kg			58,56 17,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			365,42
6	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			59,86 59,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	82,00	4,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680	82,00	55,76
		Cheltuieli directe	lei			119,72
7	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм для ф32мм)	buc			51,63 32,80

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	2722103310000-7	Teava instalatie d 50	m	0,200	54,00	10,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	300,00	5,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	45,00	0,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	65,00	0,39
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	3,20	1,03
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	470,00	0,85
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	30,00	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			51,63
8	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм для ф20мм)	buc			51,63 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	2722103310000-8	Teava instalatie d50	m	0,200	54,00	10,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,017	300,00	5,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,009	45,00	0,40
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,006	65,00	0,39
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,321	3,20	1,03
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	470,00	0,85
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	30,00	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	2 400,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			51,63
9	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc			23,78 23,78
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,290	82,00	23,78
		Cheltuieli directe	lei			47,56
10	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2			65,76 45,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,560	82,00	45,92
	2430116103000	Vopsea 26pe baza de ulei	kg	0,100	65,00	6,49
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,150	85,00	12,76
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020	30,00	0,59
		Cheltuieli directe	lei			32,22
11	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба Ду 32х3,5мм ГОСТ 3262-75*)	m			189,73 98,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200	82,00	98,40
	2521216701000-11	Teava din otel d32	m	1,000	55,00	55,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,087	300,00	26,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,198	45,00	8,91
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,041	30,00	1,23
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			1 517,84
12	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m			148,28 77,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,950	82,00	77,90
	2521216701000-12	Teava din otel d20	m	1,000	40,00	40,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,074	300,00	22,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	45,00	7,16
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,031	30,00	0,93
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			889,65
13	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze	m			134,28 77,90

1	2	3	4	5	6	7
		pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15х2,8мм ГОСТ 3262-75*)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,950	82,00	77,90
	2521216701000-13	Teava din otel d15	m	1,000	26,00	26,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,074	300,00	22,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,159	45,00	7,16
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,031	30,00	0,93
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			134,28
14	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			14,02 9,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	82,00	9,02
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	100,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			98,14
15	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			19,30 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,070	100,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			154,40
16	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			11,38 7,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	82,00	7,38
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,040	100,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			79,66
17	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			16,66 10,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,130	82,00	10,66
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,060	100,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			133,28
18	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2			65,77 45,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,560	82,00	45,92
	2430116103000	Vopsea 26pe baza de ulei	kg	0,100	65,00	6,50
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,150	85,00	12,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020	30,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			118,39
		2. Lucrari de montare				
19	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газовый мембранный G-6 T	buc			2 800,75 1 804,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,000	82,00	1 804,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,000	50,00	100,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,075	10,00	0,75
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,250	40,00	10,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,800	125,00	850,00
		Cheltuieli directe	lei			2 800,75

1	2	3	4	5	6	7
20	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм, (нормально-закрытый)	buc			40,58 35,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,430	82,00	35,26
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,038	30,00	1,14
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,076	55,00	4,18
		Cheltuieli directe	lei			40,58
21	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности	buc			542,80 287,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,500	82,00	287,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,000	50,00	100,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,230	300,00	69,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,820	45,00	36,90
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,260	30,00	7,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,070	40,00	2,80
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,110	30,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			542,80
		3. Valoarea utilajului				
22	Pretul firmei	Счетчик газовый мембранный G-6 T c электронным коректором	buc			2 500,00 0,00
	2913124201600-22	Счетчик газовый мембранный G-6 T c электронным коректором	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
		Cheltuieli directe	lei			2 500,00
23	Pretul firmei	Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм, (нормально-закрытый) EVG-32/NA	buc			590,00 0,00
	2913124201600-23	Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм, (нормально-закрытый) EVG-32/NA	buc	1,000	590,00	590,00
		Cheltuieli directe	lei			590,00
24	Pretul firmei	Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов "Лелека"	buc			680,00 0,00
	2913124201600-24	Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов "Лелека"	buc	1,000	680,00	680,00
		Cheltuieli directe	lei			680,00
25	Pretul firmei	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc			350,00 0,00
	2913124201600-25	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			350,00
26	Pretul firmei	Огнетушитель пенный ОХП -5	buc			1 000,00 0,00
	2913124201600-26	Огнетушитель пенный ОХП -5	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
		Cheltuieli directe	lei			1 000,00
27	Pretul firmei	Огнетушитель порошковый Момент	buc			1 200,00 0,00
	2913124201600-27	Огнетушитель порошковый Момент	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		Cheltuieli directe	lei			1 200,00

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

Sigma VenMer SRL	IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
L.S.	L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-5

Retele electrice interioare

Valoarea de deviz 131 055,42 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare **1.1. Echipament de putere** **1.1.1. 1ШУЭ-АВР**				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Устройство автоматического переключения на резерв АВР-100-40)	buc	1,0000	1 388,48 286,18	1 388,48 286,18
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMG 310 380B, 5 - 40A	buc	2,0000	86,99 71,34	173,98 142,68
		Total	lei			1 562,46
		Total 1ШУЭ-АВР **Inclusiv salariu**				**1 562,46** **428,86**
		1.1.2. ЩГП-1				
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime	buc	1,0000	760,54 190,24	760,54 190,24

1	2	3	4	5	6	7
		si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-24з-074 У2))				
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/40А)	buc	1,0000	95,74 91,84	95,74 91,84
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/20А)	buc	2,0000	95,74 91,84	191,48 183,68
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/25А)	buc	1,0000	95,74 91,84	95,74 91,84
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1Р/С/10А)	buc	2,0000	95,74 91,84	191,48 183,68
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1Р/В/10А)	buc	1,0000	95,74 91,84	95,74 91,84
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator (выключатель сумеречный)	buc	1,0000	95,74 91,84	95,74 91,84
		Total	lei			1 526,46
		Total ЩГП-1 **Inclusiv salariu**				**1 526,46** **924,96**
		1.1.3. ЩС-1				
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-36э-074 У2)	buc	1,0000	760,54 190,24	760,54 190,24
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/25А)	buc	1,0000	95,74 91,84	95,74 91,84
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate	buc	2,0000	95,74 91,84	191,48 183,68

1	2	3	4	5	6	7
		) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)				
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc	8,0000	95,74 91,84	765,92 734,72
		Total	lei			1 813,68
		Total ЩС-1 **Inclusiv salariu**				**1 813,68** **1 200,48**
		1.1.4. ГЩ-1				
14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-12э-1 36УХЛ3)	buc	1,0000	760,54 190,24	760,54 190,24
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3P/20A)	buc	1,0000	95,74 91,84	95,74 91,84
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc	6,0000	95,74 91,84	574,44 551,04
17	10-08-003-05	Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (фотодатчик)	buc	1,0000	674,64 656,00	674,64 656,00
		Total	lei			2 105,36
		Total ГЩ-1 **Inclusiv salariu**				**2 105,36** **1 489,12**
		1.1.5. Diferite				
18	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250)	buc	1,0000	177,26 117,26	177,26 117,26
		Total	lei			177,26
		Total Diferite **Inclusiv salariu**				**177,26** **117,26**
		Total	lei			7 185,22
		Total Echipament de putere				**7 185,22**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**4 160,68**
		1.2. Iluminare				
19	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	0,4200	16 746,60 7 658,81	7 033,57 3 216,70
20	Pretul furnizorului	Corp de iluminat 1*36 incl tub LED 18W	buc	29,0000	290,00 0,00	8 410,00 0,00
21	Pretul furnizorului	Corp de iluminat 1*18 incl tub LED 9W	buc	2,0000	265,00 0,00	530,00 0,00
22	Pretul furnizorului	Corp de iluminat NBT11F2x18	buc	2,0000	265,00 0,00	530,00 0,00
23	Pretul furnizorului	Corp de iluminat NBT11F-115	buc	9,0000	270,00 0,00	2 430,00 0,00
24	Pretul furnizorului	Lampa luminescenta 220B, 18W	buc	4,0000	25,00 0,00	100,00 0,00
25	Pretul furnizorului	Lampa luminescenta 220B, 15W (компактная)	buc	9,0000	25,00 0,00	225,00 0,00
		Total	lei			19 258,57
		Total Iluminare Inclusiv salariu				**19 258,57 3 216,70**
		1.3. Cabluri				
26	08-02-148-1k=0,5man	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	8,1800	1 479,26 254,20	12 100,31 2 079,36
27	pret de piata	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x1.5 mm2	m	550,0000	12,42 0,00	6 831,00 0,00
28	pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m	75,0000	12,42 0,00	931,50 0,00
29	pret de piata	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x2.5 mm2	m	180,0000	29,19 0,00	5 253,66 0,00
30	pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 5x16 mm2	m	3,0000	165,60 0,00	496,80 0,00
31	08-02-148-1k=0,5man	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,4000	1 479,25 254,20	3 550,21 610,08

1	2	3	4	5	6	7
32	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2	m	55,0000	15,53 0,00	853,88 0,00
33	pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2	m	105,0000	15,52 0,00	1 630,12 0,00
34	pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x2,5 mm2	m	80,0000	15,52 0,00	1 242,00 0,00
		Total	lei			32 889,48
		Total Cabluri Inclusiv salariu				**32 889,48 2 689,44**
		1.4. Prize si intrerupatoare				
35	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,1800	4 437,72 3 542,39	798,79 637,63
36	Pret de piata	Priza 10A 250B	buc	18,0000	100,00 0,00	1 800,00 0,00
37	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,1800	4 120,33 3 239,00	741,66 583,02
38	Pret de piata	Intrerupator monopolar 6A, 250V	buc	18,0000	48,00 0,00	864,00 0,00
		Total	lei			4 204,45
		Total Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu				**4 204,45 1 220,65**
		1.5. Materiale				
39	08-02-409-1k=0,3	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,4500	1 565,71 175,64	704,57 79,04
40	pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm	m	45,0000	20,70 0,00	931,50 0,00
41	08-02-407-3 k=0,3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0400	2 372,25 349,75	94,89 13,99
42	pret de piata	Teava din otel diam. 50 mm	m	4,0000	63,14 0,00	252,54 0,00
43	Pret furnizor	Cutie de distributie pentru montarea tevilor prin tevi	buc	8,0000	50,00 0,00	400,00 0,00
44	Pret de piata	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor	buc	120,0000	50,00 0,00	6 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
45	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	1,7000	4 085,00 1 558,00	6 944,50 2 648,60
46	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	1,2500	4 085,00 1 558,00	5 106,25 1 947,50
		Total	lei			20 434,25
		Total Materiale **Inclusiv salariu**				**20 434,25** **4 689,13**
		Total	lei			83 971,97
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			3 834,38
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			3 441,19
		TOTAL 1				91 247,54
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			1 997,08
		TOTAL 2				93 244,62
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			4 662,23
		TOTAL 3				97 906,85
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**97 906,85** **15 976,60**
		2. Utilaj **2.1. Echipament de putere** **2.1.1. 1ШУЭ-АВР**				
47	Pret de piata	Panou АВР-100-40	buc	1,0000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
48	Pret de piata	Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220В, I - 5 - 40А	buc	1,0000	3 400,00 0,00	3 400,00 0,00
		Total	lei			4 600,00
		Total 1ШУЭ-АВР **Inclusiv salariu**				**4 600,00**
		2.1.2. ЩГП-1				
49	Pret de piata	Panou ЩРн-24з-074 У2	buc	1,0000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
50	Pret de piata	Intrerupator de sarcina ВН32/3Р/40А	buc	1,0000	85,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
51	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc	2,0000	70,00 0,00	140,00 0,00
52	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc	1,0000	70,00 0,00	70,00 0,00
53	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	2,0000	75,00 0,00	150,00 0,00
54	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,0000	70,00 0,00	70,00 0,00
		Total	lei			2 015,00
		Total ЩГП-1 Inclusiv salariu				**2 015,00**
		2.1.3. ЩС-1				
55	Pret de piata	Panou ЩРн-36з-074 У2	buc	1,0000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
56	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000	90,00 0,00	90,00 0,00
57	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	2,0000	55,00 0,00	110,00 0,00
58	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	8,0000	82,00 0,00	656,00 0,00
		Total	lei			2 356,00
		Total ЩС-1 Inclusiv salariu				**2 356,00**
		2.1.4. ГЩ-1				
59	Pret de piata	Panou ЩРн-12з-1 36УХЛ3	buc	1,0000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
60	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,0000	90,00 0,00	90,00 0,00
61	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	6,0000	55,00 0,00	330,00 0,00
62	Pret de piata	Фотодатчик	buc	1,0000	255,00 0,00	255,00 0,00
		Total	lei			1 875,00
		Total ГЩ-1 Inclusiv salariu				**1 875,00**

1	2	3	4	5	6	7
		2.1.5. Diferite				
63	Pret de piata	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250	buc	1,0000	460,00 0,00	460,00 0,00
		Total	lei			460,00
		Total Diferite Inclusiv salariu				**460,00**
		Total	lei			11 306,00
		Total Echipament de putere Inclusiv salariu				**11 306,00**
		Total	lei			11 306,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**11 306,00**

		Total	lei	109 212,85
		TVA	20 %	21 842,57
		Total deviz: Inclusiv salariu		**131 055,42 15 976,60**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-5

Retele electrice interioare

Valoarea de deviz 131 055,42 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-5:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	194,836540	82,00	15 976,60
		Total manopera				**15 976,60**
		Materiale:				
1.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,001345	55 000,00	73,98
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,000020	3 200,00	0,06
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000732	30 000,00	21,96
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,008464	32 000,00	270,85
5.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000058	55 000,00	3,20
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000108	55 000,00	5,94
7.	1011613-45	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,156400	20 000,00	3 128,00
8.	1011613-46	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,115000	20 000,00	2 300,00
9.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,006535	65 000,00	424,78
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,612200	80,00	208,98
11.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001200	52,00	0,06
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,200000	55,00	66,00
13.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300000	15,00	4,50
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,929000	40,00	77,16
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,130640	150,00	319,60
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,929000	15,00	28,94
17.	1019852	Vopsea	kg	0,128160	65,00	8,33
18.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,007800	150,00	1,17
19.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,027000	85,00	2,30
20.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,070000	22 000,00	1 540,00
21.	2521216700210-27	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x1.5 mm2	m	569,250000	12,00	6 831,00
22.	2521216700210-28	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m	77,625000	12,00	931,50
23.	2521216700210-29	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x2.5 mm2	m	186,300000	28,20	5 253,66
24.	2521216700210-30	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 5x16 mm2	m	3,105000	160,00	496,80
25.	2521216700210-32	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2	m	56,925000	15,00	853,88
26.	2521216700210-33	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2	m	108,675000	15,00	1 630,12

27.	2521216700210-34	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x2,5 mm2	m	82,800000	15,00	1 242,00
28.	2521216700210-40	Teava PVC diam. 25 mm	m	46,575000	20,00	931,50
29.	2521216700210-42	Teava din otel diam. 50 mm	m	4,140000	61,00	252,54
30.	2913124201600-20212	Corp de iluminat 1*36 incl tub LED 18W	buc	29,000000	290,00	8 410,00
31.	2913124201600-21	Corp de iluminat NBT11F2x18	buc	2,000000	265,00	530,00
32.	2913124201600-21245523	Corp de iluminat 1*18 incl tub LED 9W	buc	2,000000	265,00	530,00
33.	2913124201600-23	Corp de iluminat NBT11F-115	buc	9,000000	270,00	2 430,00
34.	2913124201600-24	Lampa luminescenta 220B, 18W	buc	4,000000	25,00	100,00
35.	2913124201600-25	Lampa luminescenta 220B, 15W (компактная)	buc	9,000000	25,00	225,00
36.	2913124201600-36	Priza 10A 250B	buc	18,000000	100,00	1 800,00
37.	2913124201600-38	Intrerupator monopolar 6A, 250V	buc	18,000000	48,00	864,00
38.	2913124201600-43	Cutie de distributie pentru montarea tevilor prin tevi	buc	8,000000	50,00	400,00
39.	2913124201600-44	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor	buc	120,000000	50,00	6 000,00
40.	2913124201600-47	Panou ABP-100-40	buc	1,000000	1 200,00	1 200,00
41.	2913124201600-48	Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220B, I - 5 - 40A	buc	1,000000	3 400,00	3 400,00
42.	2913124201600-49	Panou ЩРн-24з-074 У2	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
43.	2913124201600-50	Intrerupator de sarcina ВН32/3Р/40А	buc	1,000000	85,00	85,00
44.	2913124201600-51	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/20А	buc	2,000000	70,00	140,00
45.	2913124201600-52	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/25А	buc	1,000000	70,00	70,00
46.	2913124201600-53	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С/10А	buc	2,000000	75,00	150,00
47.	2913124201600-54	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/В/10А	buc	1,000000	70,00	70,00
48.	2913124201600-55	Panou ЩРн-36з-074 У2	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
49.	2913124201600-56	Intrerupator de sarcina ВН32/3Р/25А	buc	1,000000	90,00	90,00
50.	2913124201600-57	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С/10А	buc	2,000000	55,00	110,00
51.	2913124201600-58	Intrerupator automat АВДТ-32 2Р/16А/С/30мА	buc	8,000000	82,00	656,00
52.	2913124201600-59	Panou ЩРн-12з-1 36УХЛ3	buc	1,000000	1 200,00	1 200,00
53.	2913124201600-60	Intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А	buc	1,000000	90,00	90,00
54.	2913124201600-61	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/В/10А	buc	6,000000	55,00	330,00
55.	2913124201600-62	Фотодатчик	buc	1,000000	255,00	255,00
56.	2913124201600-63	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250	buc	1,000000	460,00	460,00
57.	5009030	Flanse	10 buc	0,135000	50,00	6,75
58.	5009031	Scoabe	10 buc	0,953700	45,00	42,91
59.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,856800	50,00	42,84
60.	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,430000	20,00	48,60
61.	5009070	Racordari	10 buc	0,243000	300,00	72,90
62.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,096000	70,00	6,72
63.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,088026	28,00	2,47
64.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,370800	15,00	5,56
65.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,428400	500,00	214,20

66.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,000960	500,00	0,48
67.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,043378	200,00	8,68
68.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,101568	500,00	50,78
69.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,000408	26,00	0,01
70.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,012000	85,00	1,02
71.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	5,290000	85,00	449,65
72.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,169800	50,00	8,49
		Total materiale de construcţii				**60 465,87**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,595570	700,00	3 916,90
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	31,740000	100,00	3 174,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	31,740000	100,00	3 174,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	19,302600	100,00	1 930,26
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	13,135040	100,00	1 313,50
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	13,446000	100,00	1 344,60
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,653400	100,00	65,34
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,595570	700,00	3 916,90
		Total utilaje de construcţii				**18 835,50**

	Total	lei	109 212,85
	TVA	20 %	21 842,57
	Total deviz:		**131 055,42**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Echipament de putere				
		1.1.1. 1ШУЭ-АВР				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Устройство автоматического переключения на резерв АВР-100-40)	buc			1 388,48 286,18
	1	Muncitor	h-om	3,490	82,00	286,18
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,250	80,00	20,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025	22 000,00	550,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,290	700,00	203,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,150	100,00	115,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,290	700,00	203,00
		Cheltuieli directe	lei			1 388,48
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMG 310 380В, 5 - 40А	buc			86,99 71,34
	1	Muncitor	h-om	0,870	82,00	71,34
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00003	55 000,00	1,65
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			173,98
		1.1.2. ЩГП-1				
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-24з-074 У2))	buc			760,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	80,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	22 000,00	330,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	100,00	77,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			760,54
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/40А)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74

1	2	3	4	5	6	7
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			191,48
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			191,48
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator (выключатель сумеречный)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74
		1.1.3. ЩС-1				
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-36э-074 У2)	buc			760,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	80,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	22 000,00	330,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	100,00	77,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			760,54

1	2	3	4	5	6	7
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/25А)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1Р/С/10А)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			191,48
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16А/30mА)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			765,92
		1.1.4. ГЩ-1				
14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-12э-1 36УХЛ3)	buc			760,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	80,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	22 000,00	330,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	100,00	77,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			760,54
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1Р/В/10А)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			574,44

1	2	3	4	5	6	7
17	10-08-003-05	Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (фотодатчик)	buc			674,64 656,00
	1	Muncitor	h-om	8,000	82,00	656,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 200,00	0,06
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0012	52,00	0,06
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	15,00	4,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,012	85,00	1,02
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,130	100,00	13,00
		Cheltuieli directe	lei			674,64
		1.1.5. Diferite				
18	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250)	buc			177,26 117,26
	1	Muncitor	h-om	1,430	82,00	117,26
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,040	150,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	700,00	14,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260	100,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			177,26
		1.2. Iluminare				
19	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc			16 746,60 7 658,81
	1	Muncitor	h-om	93,400	82,00	7 658,81
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	55 000,00	168,29
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	150,00	612,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	50,00	102,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	500,00	510,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	50,00	15,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,800	700,00	560,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,000	100,00	4 000,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	100,00	2 560,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,800	700,00	560,00
		Cheltuieli directe	lei			7 033,57
20	Pretul furnizorului	Corp de iluminat 1*36 incl tub LED 18W	buc			290,00 0,00
	2913124201600-20212	Corp de iluminat 1*36 incl tub LED 18W	buc	1,000	290,00	290,00
		Cheltuieli directe	lei			8 410,00
21	Pretul furnizorului	Corp de iluminat 1*18 incl tub LED 9W	buc			265,00 0,00
	2913124201600-21245523	Corp de iluminat 1*18 incl tub LED 9W	buc	1,000	265,00	265,00
		Cheltuieli directe	lei			530,00
22	Pretul furnizorului	Corp de iluminat NBT11F2x18	buc			265,00 0,00
	2913124201600-21	Corp de iluminat NBT11F2x18	buc	1,000	265,00	265,00
		Cheltuieli directe	lei			530,00
23	Pretul furnizorului	Corp de iluminat NBT11F-115	buc			270,00 0,00
	2913124201600-23	Corp de iluminat NBT11F-115	buc	1,000	270,00	270,00
		Cheltuieli directe	lei			2 430,00

1	2	3	4	5	6	7
24	Pretul furnizorului	Lampa luminescenta 220B, 18W	buc			25,00 0,00
	2913124201600-24	Lampa luminescenta 220B, 18W	buc	1,000	25,00	25,00
		Cheltuieli directe	lei			100,00
25	Pretul furnizorului	Lampa luminescenta 220B, 15W (компактная)	buc			25,00 0,00
	2913124201600-25	Lampa luminescenta 220B, 15W (компактная)	buc	1,000	25,00	25,00
		Cheltuieli directe	lei			225,00
		1.3. Cabluri				
26	08-02-148-1k=0,5man	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 479,26 254,20
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	254,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	3,90
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	28,00	0,23
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,82
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,80
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			12 100,31
27	pret de piata	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x1.5 mm2	m			12,42 0,00
	2521216700210-27	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x1.5 mm2	m	1,035	12,00	12,42
		Cheltuieli directe	lei			6 831,00
28	pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m			12,42 0,00
	2521216700210-28	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m	1,035	12,00	12,42
		Cheltuieli directe	lei			931,50
29	pret de piata	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x2.5 mm2	m			29,19 0,00
	2521216700210-29	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x2.5 mm2	m	1,035	28,20	29,19
		Cheltuieli directe	lei			5 253,66
30	pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 5x16 mm2	m			165,60 0,00
	2521216700210-30	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 5x16 mm2	m	1,035	160,00	165,60
		Cheltuieli directe	lei			496,80
31	08-02-148-1k=0,5man	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 479,25 254,20
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	254,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	3,90
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	28,00	0,23
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,82
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,80

1	2	3	4	5	6	7
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			3 550,21
32	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2	m			15,53 0,00
	2521216700210-32	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2	m	1,035	15,00	15,53
		Cheltuieli directe	lei			853,88
33	pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2	m			15,52 0,00
	2521216700210-33	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2	m	1,035	15,00	15,52
		Cheltuieli directe	lei			1 630,12
34	pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x2,5 mm2	m			15,52 0,00
	2521216700210-34	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x2,5 mm2	m	1,035	15,00	15,52
		Cheltuieli directe	lei			1 242,00
		1.4. Prize si intrerupatoare				
35	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 437,72 3 542,39
	1	Muncitor	h-om	43,200	82,00	3 542,39
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	55 000,00	8,89
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	55 000,00	16,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020	150,00	153,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030	15,00	15,44
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110	50,00	5,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	100,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			798,79
36	Pret de piata	Priza 10A 250B	buc			100,00 0,00
	2913124201600-36	Priza 10A 250B	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			1 800,00
37	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 120,33 3 239,00
	1	Muncitor	h-om	39,500	82,00	3 239,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	55 000,00	8,89
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	55 000,00	16,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020	150,00	153,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030	15,00	15,44
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110	50,00	5,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030	700,00	21,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	100,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030	700,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			741,66
38	Pret de piata	Intrerupator monopolar 6A, 250V	buc			48,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2913124201600-38	Intrerupator monopolar 6A, 250V	buc	1,000	48,00	48,00
		Cheltuieli directe	lei			864,00
		1.5. Materiale				
39	08-02-409-1k=0,3	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 565,71 175,64
	1	Muncitor	h-om	23,800	82,00	175,64
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	18,93
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	80,00	23,04
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	40,00	160,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	15,00	60,31
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,200	85,00	5,11
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	50,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	45,00	90,44
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	20,00	108,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	300,00	162,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	700,00	23,11
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	100,00	474,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	100,00	81,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	100,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	700,00	23,11
		Cheltuieli directe	lei			704,57
40	pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm	m			20,70 0,00
	2521216700210-40	Teava PVC diam. 25 mm	m	1,035	20,00	20,70
		Cheltuieli directe	lei			931,50
41	08-02-407-3 k=0,3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			2 372,25 349,75
	1	Muncitor	h-om	47,400	82,00	349,75
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	18,75
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	80,00	25,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,000	40,00	120,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,820	150,00	37,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,000	15,00	45,00
	1019852	Vopsea	kg	0,680	65,00	13,25
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,650	150,00	29,25
	5009031	Scoabe	10 buc	4,100	45,00	55,25
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,000	70,00	168,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,080	500,00	12,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,034	26,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,910	700,00	191,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,800	100,00	924,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,420	100,00	192,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,910	700,00	191,00
		Cheltuieli directe	lei			94,89
42	pret de piata	Teava din otel diam. 50 mm	m			63,14 0,00
	2521216700210-42	Teava din otel diam. 50 mm	m	1,035	61,00	63,14
		Cheltuieli directe	lei			252,54
43	Pret furnizor	Cutie de distributie pentru montarea tevilor prin tevi	buc			50,00 0,00
	2913124201600-43	Cutie de distributie pentru montarea tevilor prin tevi	buc	1,000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			400,00
44	Pret de piata	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor	buc			50,00 0,00
	2913124201600-44	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor	buc	1,000	50,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			6 000,00
45	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			4 085,00 1 558,00
	1	Muncitor	h-om	19,000	82,00	1 558,00
	1011613-45	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,092	20 000,00	1 840,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	65 000,00	130,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,600	80,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	700,00	98,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	100,00	313,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	700,00	98,00
		Cheltuieli directe	lei			6 944,50
46	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 085,00 1 558,00
	1	Muncitor	h-om	19,000	82,00	1 558,00
	1011613-46	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,092	20 000,00	1 840,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	65 000,00	130,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,600	80,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	700,00	98,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	100,00	313,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	700,00	98,00
		Cheltuieli directe	lei			5 106,25
		2. Utilaj				
		2.1. Echipament de putere				
		2.1.1. 1ШУЭ-АВР				
47	Pret de piata	Panou АВР-100-40	buc			1 200,00 0,00
	2913124201600-47	Panou АВР-100-40	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		Cheltuieli directe	lei			1 200,00
48	Pret de piata	Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220В, I - 5 - 40А	buc			3 400,00 0,00
	2913124201600-48	Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220В, I - 5 - 40А	buc	1,000	3 400,00	3 400,00
		Cheltuieli directe	lei			3 400,00
		2.1.2. ЩГП-1				
49	Pret de piata	Panou ЩРн-24з-074 У2	buc			1 500,00 0,00
	2913124201600-49	Panou ЩРн-24з-074 У2	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
50	Pret de piata	Intrerupator de sarcina ВН32/3Р/40А	buc			85,00 0,00
	2913124201600-50	Intrerupator de sarcina ВН32/3Р/40А	buc	1,000	85,00	85,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			85,00
51	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc			70,00 0,00
	2913124201600-51	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc	1,000	70,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			140,00
52	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc			70,00 0,00
	2913124201600-52	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc	1,000	70,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			70,00
53	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc			75,00 0,00
	2913124201600-53	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	1,000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			150,00
54	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			70,00 0,00
	2913124201600-54	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,000	70,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			70,00
		2.1.3. ЩС-1				
55	Pret de piata	Panou ЩРн-36з-074 У2	buc			1 500,00 0,00
	2913124201600-55	Panou ЩРн-36з-074 У2	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
56	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc			90,00 0,00
	2913124201600-56	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,000	90,00	90,00
		Cheltuieli directe	lei			90,00
57	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc			55,00 0,00
	2913124201600-57	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	1,000	55,00	55,00
		Cheltuieli directe	lei			110,00
58	Pret de piata	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc			82,00 0,00
	2913124201600-58	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	1,000	82,00	82,00
		Cheltuieli directe	lei			656,00
		2.1.4. ГЩ-1				
59	Pret de piata	Panou ЩРн-12з-1 36УХЛ3	buc			1 200,00 0,00
	2913124201600-59	Panou ЩРн-12з-1 36УХЛ3	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		Cheltuieli directe	lei			1 200,00
60	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc			90,00 0,00
	2913124201600-60	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000	90,00	90,00
		Cheltuieli directe	lei			90,00

1	2	3	4	5	6	7
61	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			55,00 0,00
	2913124201600-61	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,000	55,00	55,00
		Cheltuieli directe	lei			330,00
62	Pret de piata	Фотодатчик	buc			255,00 0,00
	2913124201600-62	Фотодатчик	buc	1,000	255,00	255,00
		Cheltuieli directe	lei			255,00
		2.1.5. Diferite				
63	Pret de piata	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250	buc			460,00 0,00
	2913124201600-63	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250	buc	1,000	460,00	460,00
		Cheltuieli directe	lei			460,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-6
AIT

Valoarea de deviz 172 312,70 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare **1.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare**				
1	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (regulator de programare THERM RC 03)	buc	1,0000	1 556,07 828,20	1 556,07 828,20
2	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (EST шкаф распределительный EK 02 малый)	buc	1,0000	1 857,23 422,30	1 857,23 422,30
3	08-03-529-1 apl	Contactor (LE contactor S20-10 230B)	buc	1,0000	669,37 280,44	669,37 280,44
4	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (интерфейс IU 05)	buc	1,0000	91,46 84,46	91,46 84,46
5	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (интерфейс IU 04.10)	buc	3,0000	91,46 84,46	274,38 253,38
6	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (датчик наружной температуры Q01)	buc	1,0000	85,72 84,46	85,72 84,46

1	2	3	4	5	6	7
7	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (температурный зонд с кабелем So 10001)	set	1,0000	3 398,20 368,18	3 398,20 368,18
8	Pret furnizor	Наконечник BS 95/7	buc	2,0000	15,00 0,00	30,00 0,00
9	Pret furnizor	Коннектор TUV	buc	3,0000	46,00 0,00	138,00 0,00
10	Pret furnizor	Коннектор 2.54	buc	2,0000	85,00 0,00	170,00 0,00
11	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm (трехходовой распределительный кран)	buc	1,0000	836,82 110,70	836,82 110,70
12	AcB09A apl	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 100 mm (привод к трехходовому распределительному крану)	buc	1,0000	375,62 357,52	375,62 357,52
		Total	lei			9 482,87
		Total Dispozitive si mijloace pentru automatizare Inclusiv salariu				**9 482,87 2 789,64**
		1.2. Utilaj auxiliar				
13	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр биметаллический А 4502 0 .... 120)	buc	4,0000	12,08 11,48	48,32 45,92
14	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (teava de protectie)	buc	3,0000	161,49 86,10	484,47 258,30
15	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru (термоманометр - температура 0-120*С, давление 0-0,4 МПа, РОСМА-ТМТБ-3.1)	buc	6,0000	33,10 32,80	198,60 196,80

1	2	3	4	5	6	7
16	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator (мановакууметр МВП4-У Х 3)	buc	5,0000	33,10 32,80	165,50 164,00
17	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator МП4-У Х 2,5	buc	9,0000	33,10 32,80	297,90 295,20
18	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator ДМ-2010Cr 0....4 кгс/см2	buc	4,0000	33,10 32,80	132,40 131,20
		Total	lei			1 327,19
		Total Utilaj auxiliar Inclusiv salariu				**1 327,19 1 091,42**
		1.3. Общекотельные газопроводы				
19	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр биметаллический А 4502 0 .... 120)	buc	2,0000	12,08 11,48	24,16 22,96
20	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (teava de protectie)	buc	1,0000	161,49 86,10	161,49 86,10
21	IA05A apl	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (напорометр мембранный показывающий НМП-52М1)	buc	2,0000	134,40 98,40	268,80 196,80
22	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (датчик реле напора ДЕ-57-2)	buc	1,0000	85,72 84,46	85,72 84,46
23	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator МП4-У Х 4	buc	3,0000	33,10 32,80	99,30 98,40
24	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (сейсмодатчик Seismic М16 (MADAS)	buc	1,0000	1 556,07 828,20	1 556,07 828,20
		Total	lei			2 195,54

1	2	3	4	5	6	7
		Total Общекотельные газопроводы Inclusiv salariu				**2 195,54 1 316,92**
		1.4. Aparatura electrica				
25	08-03-532-2	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 9 (КП-106)	buc	1,0000	401,56 249,28	401,56 249,28
26	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	1,0000	75,00 0,00	75,00 0,00
27	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	4,0000	75,00 0,00	300,00 0,00
28	Pret de piata	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
29	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	7,0000	14,76 14,76	103,32 103,32
30	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	7,0000	100,00 0,00	700,00 0,00
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (звонок на DIN-рейку ЗД-47)	buc	1,0000	95,74 91,84	95,74 91,84
32	Pret de piata	Звонок на DIN-рейку ЗД-47	buc	1,0000	85,00 0,00	85,00 0,00
		Total	lei			1 910,62
		Total Aparatura electrica Inclusiv salariu				**1 910,62 444,44**
		1.5. Panouri si pupitre				
33	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩМП-4-0 74 УХЛ3 IP54)	buc	1,0000	760,54 190,24	760,54 190,24
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/4A)	buc	1,0000	95,74 91,84	95,74 91,84
35	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare),	buc	13,0000	157,96 92,66	2 053,48 1 204,58

1	2	3	4	5	6	7
		cantitate extremitati conectate pina la: 2				
36	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
37	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	5,0000	150,00 0,00	750,00 0,00
38	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	7,0000	150,00 0,00	1 050,00 0,00
39	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post ABLFP-22)	buc	2,0000	317,69 147,60	635,38 295,20
40	08-02-317-4 apl	Releu (РЭК 77/4) k=0,1 manopera	buc	19,0000	181,84 91,84	3 454,96 1 744,96
41	08-03-575-2	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 (модульный розеточный разъем РРМ 77/4)	buc	19,0000	136,79 91,84	2 599,01 1 744,96
42	08-03-534-1	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 (переключатель универсальный УП 5314-С109)	buc	2,0000	369,65 187,78	739,30 375,56
43	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post PPBB-30N)	buc	4,0000	317,69 147,60	1 270,76 590,40
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (contactor КМИ 10910)	buc	2,0000	95,74 91,84	191,48 183,68
45	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	30,0000	14,76 14,76	442,80 442,80
46	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 55х15	buc	25,0000	100,00 0,00	2 500,00 0,00
47	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	5,0000	100,00 0,00	500,00 0,00
48	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,5500	5 063,00 3 854,00	2 784,65 2 119,70

1	2	3	4	5	6	7
49	Pret de piata	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc	55,0000	75,00 0,00	4 125,00 0,00
50	Pret de piata	DIN-reica (latimea 35 mm)	buc	2,0000	55,00 0,00	110,00 0,00
51	Pret furnizor	Нулевая шина 8x1	buc	2,0000	50,00 0,00	100,00 0,00
52	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,2000	5 471,20 3 140,60	1 094,24 628,12
53	pretul de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1x1,5 mm2	m	20,0000	17,59 0,00	351,90 0,00
		Total	lei			25 759,24
		Total Panouri si pupitre Inclusiv salariu				**25 759,24 9 612,04**
		1.6. Cabluri si fire				
54	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,5600	2 260,64 1 016,80	1 265,96 569,41
55	pret de piata	Cablu КВВГнг-FRLS 4x1.5 mm2	m	50,0000	17,59 0,00	879,75 0,00
56	pret de piata	Cablu КВВГнг-FRLS 7x1.5 mm2	m	3,0000	30,01 0,00	90,04 0,00
57	pret de piata	Cablu КВВГнг-FRLS 14x1.5 mm2	m	3,0000	70,38 0,00	211,14 0,00
58	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1000	2 260,60 1 016,80	226,06 101,68
59	pret de piata	Cablu КВВГнг-HFLTx 14x1.5 mm2	m	10,0000	70,38 0,00	703,80 0,00
60	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3500	2 260,60 1 016,80	791,21 355,88
61	pret de piata	Cablu ВВГнг-HFLTx 3x1.5 mm2	m	35,0000	12,42 0,00	434,70 0,00
62	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3500	2 260,60 1 016,80	791,21 355,88

1	2	3	4	5	6	7
63	pret de piata	Cablu МКЭШ 2x0.75 mm2	m	35,0000	7,25 0,00	253,58 0,00
		Total	lei			5 647,45
		Total Cabluri si fire **Inclusiv salariu**				**5 647,45** **1 382,85**
		1.7. Tevi				
64	08-02-407-1 k=0,3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,2000	2 198,70 227,30	439,74 45,46
65	pret de piata	Teava din otel diam. 10 mm	m	2,0000	25,88 0,00	51,75 0,00
66	pret de piata	Teava din otel diam. 14 mm	m	10,0000	33,12 0,00	331,20 0,00
67	pret de piata	Teava din otel diam. 15 mm	m	8,0000	39,33 0,00	314,64 0,00
68	08-02-409-1 k=0.3	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3300	1 471,70 175,64	485,66 57,96
69	pret de piata	Teava din PVH diam. 16 mm	m	30,0000	43,47 0,00	1 304,10 0,00
70	pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm	m	3,0000	37,26 0,00	111,78 0,00
71	pret de piata	Teava din cauciuc diam, 8x2	m	2,0000	15,52 0,00	31,05 0,00
		Total	lei			3 069,92
		Total Tevi **Inclusiv salariu**				**3 069,92** **103,42**
		1.8. Materiale pentru montaj				
72	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (штуцер ЗКЧ - 46-87)	buc	27,0000	161,49 86,10	4 360,23 2 324,70
73	Pret furnizor	Штуцер ЗКЧ - 46 - 87	buc	27,0000	58,00 0,00	1 566,00 0,00
74	Pret furnizor	Прокладка ТУ 36.1103-74	buc	24,0000	45,00 0,00	1 080,00 0,00
75	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru	buc	24,0000	161,49 86,10	3 875,76 2 066,40

1	2	3	4	5	6	7
		termometru (отборное устройство ТКЧ - 130 - 67)				
76	Pret furnizor	Отборное устройство ТКЧ - 130 - 67	buc	24,0000	85,00 0,00	2 040,00 0,00
77	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,1500	2 906,80 1 335,80	436,02 200,37
78	pret furnizor	Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01	m	15,0000	51,75 0,00	776,25 0,00
79	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0010	33 600,00 5 100,00	33,60 5,10
80	10-06-037-09	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500x500	buc	1,0000	788,96 178,76	788,96 178,76
81	Pret de piata	Cutie de conexiune КСП-12	buc	1,0000	450,00 0,00	450,00 0,00
82	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm (вентиль сильфонный Ду=10 мм, 15Б50Р-2М)	buc	3,0000	68,07 12,30	204,21 36,90
83	11-07-001-03	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: nod de friza a dispozitivelor	1 ansamblu	4,0000	498,26 84,46	1 993,04 337,84
84	Pret de piata	Обвязка ТКЧ-3559-83 ОП-109	buc	4,0000	320,00 0,00	1 280,00 0,00
85	Pret de piata	Наконечник навертной переходной НП-3/4"	buc	3,0000	68,00 0,00	204,00 0,00
86	10-07-013-02 apl	Instalatie pentru utilaj suplimentar k=0,2	buc	8,0000	1 945,38 303,40	15 563,02 2 427,20
87	Pret de piata	Стойка ТКЧ-3542-81 СП3	buc	4,0000	180,00 0,00	720,00 0,00
88	Pret de piata	Панель ТКЧ-3538-81 ПП-14	buc	2,0000	460,00 0,00	920,00 0,00
89	Pret de piata	Кронштейн ТКЧ-3514-81 КМЩП-1	buc	2,0000	46,00 0,00	92,00 0,00
		Total	lei			36 383,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total Materiale pentru montaj Inclusiv salariu				**36 383,09 7 577,27**
		Total	lei			85 775,92
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			5 836,32
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			3 808,89
		TOTAL 1				95 421,13
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			3 039,75
		TOTAL 2				98 460,88
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			4 923,04
		TOTAL 3				103 383,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**103 383,92 24 318,00**
		2. Utilaj **2.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare**				
90	Pret furnizor	Regulator de programare THERM RC 03	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
91	Pret furnizor	EST шкаф распределительный EK 02 малый	buc	1,0000	650,00 0,00	650,00 0,00
92	Pret furnizor	LE contactor S20-10 230B	buc	1,0000	380,00 0,00	380,00 0,00
93	Pret furnizor	Интерфейс IU 05	buc	1,0000	125,00 0,00	125,00 0,00
94	Pret furnizor	Интерфейс IU 04.10	buc	3,0000	125,00 0,00	375,00 0,00
95	Pret furnizor	Датчик наружной температуры Q01	buc	1,0000	240,00 0,00	240,00 0,00
96	Pret furnizor	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc	1,0000	230,00 0,00	230,00 0,00
97	Pret furnizor	Трехходовой распределительный кран диам. 25 мм	buc	1,0000	560,00 0,00	560,00 0,00
98	Pret furnizor	Привод к трехходовому распределительному крану	buc	1,0000	385,00 0,00	385,00 0,00
		Total	lei			3 095,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Dispozitive si mijloace pentru automatizare Inclusiv salariu				**3 095,00**
		2.2. Utilaj auxiliar				
99	Pret furnizor	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc	4,0000	145,00 0,00	580,00 0,00
100	Pret furnizor	Teava de protectie 100 mm	buc	3,0000	35,00 0,00	105,00 0,00
101	Pret furnizor	Термоманометр - температура 0-120*С, давление 0-0,4 МПа РОСМА-ТМТБ-3.1	buc	6,0000	350,00 0,00	2 100,00 0,00
102	Pret furnizor	Мановакууметр МВП4-У Х3 - 1 - 0 - 3 МПа	buc	5,0000	550,00 0,00	2 750,00 0,00
103	Pret furnizor	Manometru indicator МП4-У Х 2.5 0 - 4,0 МПа	buc	9,0000	550,00 0,00	4 950,00 0,00
104	Pret furnizor	Manometru indicator ДМ-2010Cr 0....4 кгс/см2	buc	4,0000	550,00 0,00	2 200,00 0,00
		Total	lei			12 685,00
		Total Utilaj auxiliar Inclusiv salariu				**12 685,00**
		2.3. Общекотельные газопроводы				
105	Pret furnizor	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc	2,0000	250,00 0,00	500,00 0,00
106	Pret furnizor	Teava de protectie 100 mm	buc	1,0000	65,00 0,00	65,00 0,00
107	Pret furnizor	Напоромер мембранный показывающий НМП-52М1	buc	2,0000	275,00 0,00	550,00 0,00
108	Pret furnizor	Датчик реле напора ДЕ-57-2	buc	1,0000	380,00 0,00	380,00 0,00
109	Pret furnizor	Manometru indicator МП4-У Х 4 МПа	buc	3,0000	550,00 0,00	1 650,00 0,00
110	Pret furnizor	Переносной многокомпонентный газоанализатор АНКАТ-310-01	buc	1,0000	9 200,00 0,00	9 200,00 0,00
111	Pret furnizor	Сейсмодатчик Seismic M16 (MADAS)	buc	1,0000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			13 845,00
		Total Общекотельные газопроводы Inclusiv salariu				**13 845,00**
		2.4. Panouri si pupitre				
112	Pret de piata	Panou de distributie ЩМП-4-0 74 УХЛ3 IP54	buc	1,0000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
113	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/4A	buc	1,0000	120,00 0,00	120,00 0,00
114	Pret de piata	Buton de comanda ABLFP-22 verde	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
115	Pret de piata	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc	1,0000	150,00 0,00	150,00 0,00
116	Pret de piata	Rele РЭК 77/4	buc	19,0000	190,00 0,00	3 610,00 0,00
117	Pret de piata	Модульный розеточный разъем РРМ 77/4	buc	19,0000	85,00 0,00	1 615,00 0,00
118	Pret de piata	Переключатель универсальный УП 5314-С109	buc	2,0000	115,00 0,00	230,00 0,00
119	Pret de piata	Post cu butoane Stop - Start PPBB-30N	buc	4,0000	660,00 0,00	2 640,00 0,00
120	Pret de piata	Contactor КМИ 10910	buc	2,0000	285,00 0,00	570,00 0,00
		Total	lei			10 585,00
		Total Panouri si pupitre Inclusiv salariu				**10 585,00**
		Total	lei			40 210,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**40 210,00**

		Total	lei	143 593,92
		TVA	20 %	28 718,78
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**172 312,70** **24 318,00**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-6

AIT

Valoarea de deviz 172 312,70 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-6:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	211,950960	82,00	17 379,98
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	73,590000	82,00	6 034,38
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	6,660000	82,00	546,12
4.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360000	82,00	357,52
		Total manopera				**24 318,00**
		Materiale:				
1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,150000	55,00	8,25
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	30,000000	1,50	45,00
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,000116	55 000,00	6,38
4.	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,001000	3 200,00	3,20
5.	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marcile "KT-1", "KT-2"	t	0,001232	30 000,00	36,96
6.	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,000500	65 000,00	32,50

7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000388	30 000,00	11,64
8.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,000010	55 000,00	0,55
9.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001088	32 000,00	34,82
10.	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,007000	32 000,00	224,00
11.	1011292	White-spirit	t	0,000010	55 000,00	0,55
12.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000180	3 000,00	0,54
13.	1011356	Ciment pentru pregatirea mortarului in conditii de santier si in alte cazuri similare	t	0,000528	3 000,00	1,58
14.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,000360	80 000,00	28,80
15.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000040	80 000,00	3,20
16.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2", dimensiunea 50x50x5 mm	t	0,077600	22 000,00	1 707,20
17.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,000528	55 000,00	29,04
18.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001650	22 000,00	36,30
19.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000082	65 000,00	5,32
20.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,552240	80,00	124,18
21.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,019000	10,00	0,19
22.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,535000	55,00	249,42
23.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,053400	55,00	2,94
24.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,364000	55,00	20,02
25.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	1,051800	55,00	57,84
26.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,640000	15,00	9,60
27.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,306600	40,00	492,26
28.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,195200	150,00	29,28
29.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,000800	150,00	0,12
30.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,306600	15,00	184,60
31.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,075000	75,00	5,62
32.	1019852	Vopsea	kg	0,908800	65,00	59,08
33.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,084000	30,00	2,52
34.	1100014	Tirfon	100 buc	13,776000	600,00	8 265,60
35.	1100221	Sirma de otel zincata pentru linii de telecomunicatii aeriene, diametrul 1,5 mm	t	0,000128	30 000,00	3,84
36.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,039000	200,00	7,80
37.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,000000	100,00	1 000,00
38.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,000010	65 000,00	0,65
39.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,000610	75 000,00	45,75
40.	1130227	Email "ХВ-124" de protectie, verde	t	0,000040	75 000,00	3,00
41.	1130342	Email "КЧ-728" alb	t	0,003440	75 000,00	258,00
42.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,019800	50,00	0,99
43.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015000	42,00	0,63
44.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,083000	30,00	2,49
45.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060000	10,00	0,60
46.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,903000	30,00	27,09
47.	2019180	Garnituri metalice	kg	3,000000	20,00	60,00

48.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,045000	22 000,00	990,00
49.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500000	35,00	17,50
50.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,710000	300,00	813,00
51.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,625000	30,00	168,75
52.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,812000	10,00	18,12
53.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,975000	40,00	39,00
54.	2521216700210-5333	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1x1,5 mm2	m	20,700000	17,00	351,90
55.	2521216700210-55	Cablu КВВГнг-FRLS 4x1.5 mm2	m	51,750000	17,00	879,75
56.	2521216700210-56	Cablu КВВГнг-FRLS 7x1.5 mm2	m	3,105000	29,00	90,04
57.	2521216700210-57	Cablu КВВГнг-FRLS 14x1.5 mm2	m	3,105000	68,00	211,14
58.	2521216700210-59	Cablu КВВГнг-HFLTx 14x1.5 mm2	m	10,350000	68,00	703,80
59.	2521216700210-61	Cablu ВВГнг-HFLTx 3x1.5 mm2	m	36,225000	12,00	434,70
60.	2521216700210-63	Cablu МКЭШ 2x0.75 mm2	m	36,225000	7,00	253,58
61.	2521216700210-65	Teava din otel diam. 10 mm	m	2,070000	25,00	51,75
62.	2521216700210-66	Teava din otel diam. 14 mm	m	10,350000	32,00	331,20
63.	2521216700210-67	Teava din otel diam. 15 mm	m	8,280000	38,00	314,64
64.	2521216700210-69	Teava din PVH diam. 16 mm	m	31,050000	42,00	1 304,10
65.	2521216700210-70	Teava PVC diam. 25 mm	m	3,105000	36,00	111,78
66.	2521216700210-71	Teava din cauciuc diam, 8x2	m	2,070000	15,00	31,05
67.	2521216700210-78	Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01	m	15,525000	50,00	776,25
68.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	11,000000	38,00	418,00
69.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,100000	30,00	33,00
70.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,150000	30,00	4,50
71.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	8,000000	1,50	12,00
72.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,000000	1,50	18,00
73.	2874115841423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	8,000000	1,50	12,00
74.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000000	1,50	18,00
75.	2874125881083	Saiba plata M 9	buc	8,000000	1,50	12,00
76.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000000	15,00	180,00
77.	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	55,000000	50,00	2 750,00
78.	2875274120391-100	Teava de protectie 100 mm	buc	3,000000	35,00	105,00
79.	2875274120391-101	Термоманометр - температура 0-120*С, давление 0-0,4 МПа РОСМА-ТМТБ-3.1	buc	6,000000	350,00	2 100,00
80.	2875274120391-102	Мановакууметр МВП4-У Х3 -1 - 0 - 3 МПа	buc	5,000000	550,00	2 750,00
81.	2875274120391-103	Manometru indicator МП4-У Х 2.5 0 - 4,0 МПа	buc	9,000000	550,00	4 950,00
82.	2875274120391-104	Manometru indicator ДМ-2010Cr 0....4 кгс/см2	buc	4,000000	550,00	2 200,00
83.	2875274120391-105	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc	2,000000	250,00	500,00
84.	2875274120391-106	Teava de protectie 100 mm	buc	1,000000	65,00	65,00
85.	2875274120391-107	Напорометр мембранный показывающий НМП-52М1	buc	2,000000	275,00	550,00
86.	2875274120391-108	Датчик реле напора ДЕ-57-2	buc	1,000000	380,00	380,00
87.	2875274120391-109	Manometru indicator МП4-У Х 4 МПа	buc	3,000000	550,00	1 650,00

88.	2875274120391-110	Переносной многокомпонентный газоанализатор АНКАТ-310-01	buc	1,000000	9 200,00	9 200,00
89.	2875274120391-111	Сейсмодатчик Seismic M16 (MADAS)	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
90.	2875274120391-112	Panou de distributie ЩМП-4-0 74 УХЛ3 IP54	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
91.	2875274120391-113	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/4A	buc	1,000000	120,00	120,00
92.	2875274120391-114	Buton de comanda ABLFP-22 verde	buc	1,000000	150,00	150,00
93.	2875274120391-115	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc	1,000000	150,00	150,00
94.	2875274120391-116	Rele РЭК 77/4	buc	19,000000	190,00	3 610,00
95.	2875274120391-117	Модульный розеточный разъем РРМ 77/4	buc	19,000000	85,00	1 615,00
96.	2875274120391-118	Переключатель универсальный УП 5314-С109	buc	2,000000	115,00	230,00
97.	2875274120391-119	Post cu butoane Stop - Start PPBB-30N	buc	4,000000	660,00	2 640,00
98.	2875274120391-120	Contactor КМИ 10910	buc	2,000000	285,00	570,00
99.	2875274120391-73	Штуцер ЗКЧ - 46 - 87	buc	27,000000	58,00	1 566,00
100.	2875274120391-74	Прокладка ТУ 36.1103-74	buc	24,000000	45,00	1 080,00
101.	2875274120391-76	Отборное устройство ТКЧ - 130 - 67	buc	24,000000	85,00	2 040,00
102.	2875274120391-81	Cutie de conexiune КСП-12	buc	1,000000	450,00	450,00
103.	2875274120391-84	Обвязка ТКЧ-3559-83 ОП-109	buc	4,000000	320,00	1 280,00
104.	2875274120391-85	Наконечник навертной переходной НП-3/4"	buc	3,000000	68,00	204,00
105.	2875274120391-87	Стойка ТКЧ-3542-81 СП3	buc	4,000000	180,00	720,00
106.	2875274120391-88	Панель ТКЧ-3538-81 ПП-14	buc	2,000000	460,00	920,00
107.	2875274120391-89	Кронштейн ТКЧ-3514-81 КМЩП-1	buc	2,000000	46,00	92,00
108.	2875274120391-90	Regulator de programare THERM RC 03	buc	1,000000	150,00	150,00
109.	2875274120391-91	EST шкаф распределительный ЕК 02 малый	buc	1,000000	650,00	650,00
110.	2875274120391-92	LE contactor S20-10 230B	buc	1,000000	380,00	380,00
111.	2875274120391-93	Интерфейс IU 05	buc	1,000000	125,00	125,00
112.	2875274120391-94	Интерфейс IU 04.10	buc	3,000000	125,00	375,00
113.	2875274120391-95	Датчик наружной температуры Q01	buc	1,000000	240,00	240,00
114.	2875274120391-96	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc	1,000000	230,00	230,00
115.	2875274120391-97	Трехходовой распределительный кран диам. 25 мм	buc	1,000000	560,00	560,00
116.	2875274120391-98	Привод к трехходовому распределительному крану	buc	1,000000	385,00	385,00
117.	2875274120391-99	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc	4,000000	145,00	580,00
118.	2875274201600-11	Robinet cu cep 25 mm (трехходовой распределительный кран)	buc	1,000000	360,00	360,00

119.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	3,000000	55,00	165,00
120.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,000000	24,00	72,00
121.	2913124201600-10	Коннектор 2.54	buc	2,000000	85,00	170,00
122.	2913124201600-26	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	56,000000	75,00	4 200,00
123.	2913124201600-27	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	4,000000	75,00	300,00
124.	2913124201600-28	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc	1,000000	150,00	150,00
125.	2913124201600-30	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	7,000000	100,00	700,00
126.	2913124201600-32	Звонок на DIN-рейку ЗД-47	buc	1,000000	85,00	85,00
127.	2913124201600-36	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc	1,000000	150,00	150,00
128.	2913124201600-37	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	5,000000	150,00	750,00
129.	2913124201600-38	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	7,000000	150,00	1 050,00
130.	2913124201600-46	Рамка для надписей РПМ 55х15	buc	25,000000	100,00	2 500,00
131.	2913124201600-47	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	5,000000	100,00	500,00
132.	2913124201600-50	DIN-reica (latimea 35 mm)	buc	2,000000	55,00	110,00
133.	2913124201600-51	Нулевая шина 8х1	buc	2,000000	50,00	100,00
134.	2913124201600-8	Наконечник BS 95/7	buc	2,000000	15,00	30,00
135.	2913124201600-9	Коннектор TUV	buc	3,000000	46,00	138,00
136.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000150	470,00	0,07
137.	5	Masa utilajului	t	0,218400	35 000,00	7 644,00
138.	5009030	Flanse	10 buc	0,160200	500,00	80,10
139.	5009031	Scoabe	10 buc	0,909300	45,00	40,92
140.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	384,000000	3,00	1 152,00
141.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,782000	2,00	3,56
142.	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100000	3,00	12,30
143.	5009070	Racordari	10 buc	0,178200	60,00	10,69
144.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	10,480000	7,00	73,36
145.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,011315	2 800,00	31,68
146.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,004800	200,00	0,96
147.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,110000	24,00	2,64

148.	5009368	Cleme in asortiment	buc	56,100000	3,00	168,30
149.	5009452	Scoaba "К-142"	buc	44,000000	1,50	66,00
150.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,155576	200,00	31,12
151.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,622000	300,00	186,60
152.	5009619	Ate de cusut	kg	0,013000	4,00	0,06
153.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,013056	50,00	0,66
154.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,001800	25,00	0,04
155.	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,440000	50,00	22,00
156.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	1,382000	300,00	414,60
157.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,010000	85,00	0,84
158.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,680000	85,00	57,81
159.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,073000	50,00	3,65
160.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,946000	50,00	47,30
		Total materiale de construcţii				**94 622,75**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,237730	700,00	2 266,41
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,080000	100,00	408,00
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	1,350000	100,00	135,00
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,080000	100,00	408,00
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,764200	100,00	276,42
6.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	4,878100	100,00	487,81
7.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,912000	100,00	91,20
8.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2,582000	100,00	258,20
9.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,530000	100,00	53,00
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,627160	100,00	262,72
11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200000	100,00	20,00
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,200000	700,00	840,00
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,197730	700,00	1 538,41
		Total utilaje de construcţii				**7 045,17**

Total	lei	143 593,92
TVA	20 %	28 718,78

Total deviz: **172 312,70**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare				
1	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (regulator de programare THERM RC 03)	buc			1 556,07 828,20
	1	Muncitor	h-om	10,100	82,00	828,20
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0005	3 200,00	1,60
	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,00025	65 000,00	16,25
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	55,00	1,47
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,407	55,00	22,38
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00001	75 000,00	0,75
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2,000	3,00	6,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,005	85,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,430	700,00	301,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,490	100,00	49,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,470	700,00	329,00
		Cheltuieli directe	lei			1 556,07
2	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (EST шкаф распределительный ЕК 02 малый)	buc			1 857,23 422,30
	1	Muncitor	h-om	5,150	82,00	422,30
	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,00001	55 000,00	0,55
	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,007	32 000,00	224,00
	1011292	White-spirit	t	0,00001	55 000,00	0,55
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	80 000,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	55,00	13,08
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,000	100,00	1 000,00
	1130021	Chit "ТФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	65 000,00	0,65
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	75 000,00	1,50
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,000	20,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,230	100,00	23,00
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,530	100,00	53,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,030	700,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			1 857,23
3	08-03-529-1 apl	Contactor (LE contactor S20-10 230B)	buc			669,37 280,44
	1	Muncitor	h-om	3,420	82,00	280,44
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,070	80,00	5,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,005	10,00	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,368	55,00	20,24
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,019	75,00	1,42
	1019852	Vopsea	kg	0,047	65,00	3,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,009	22 000,00	198,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,100	3,00	12,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	7,00	7,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	200,00	4,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,031	300,00	9,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,003	4,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,013	50,00	0,65
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,046	50,00	2,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,007	700,00	4,90
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,140	100,00	14,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,120	100,00	12,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	100,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,007	700,00	4,90
		Cheltuieli directe	lei			669,37
4	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (интерфейс IU 05)	buc			91,46 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			91,46
5	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (интерфейс IU 04.10)	buc			91,46 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			274,38
6	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (датчик наружной температуры Q01)	buc			85,72 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	30,00	1,26
		Cheltuieli directe	lei			85,72
7	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (температурный зонд с кабелем So 10001)	set			3 398,20 368,18
	1	Muncitor	h-om	4,490	82,00	368,18
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,364	55,00	20,02
	5	Masa utilajului	t	0,080	35 000,00	2 800,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,150	700,00	105,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,150	700,00	105,00
		Cheltuieli directe	lei			3 398,20
8	Pret furnizor	Наконечник BS 95/7	buc			15,00 0,00
	2913124201600-8	Наконечник BS 95/7	buc	1,000	15,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			30,00
9	Pret furnizor	Коннектор TUV	buc			46,00 0,00
	2913124201600-9	Коннектор TUV	buc	1,000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			138,00
10	Pret furnizor	Коннектор 2.54	buc			85,00 0,00
	2913124201600-10	Коннектор 2.54	buc	1,000	85,00	85,00
		Cheltuieli directe	lei			170,00
11	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm (трехходовой распределительный кран)	buc			836,82 110,70
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,350	82,00	110,70
	2875274201600-11	Robinet cu cep 25 mm (трехходовой распределительный кран)	buc	1,000	360,00	360,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,000	24,00	72,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,000	1,50	18,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,000	1,50	18,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,000	15,00	180,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,075	40,00	3,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,023	30,00	0,69
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	42,00	0,63
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,180	300,00	54,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,510	30,00	15,30
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,150	30,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			836,82
12	AcB09A apl	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 100 mm (привод к трехходовому распределительному крану)	buc			375,62 357,52
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,360	82,00	357,52
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,500	35,00	17,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,060	10,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			375,62
		1.2. Utilaj auxiliar				
13	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр биметаллический А 4502 0 .... 120)	buc			12,08 11,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,140	82,00	11,48
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,010	30,00	0,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			48,32
14	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (teava de protectie)	buc			161,49 86,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,050	82,00	86,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,093	30,00	2,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,046	300,00	13,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,020	30,00	0,60
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,200	38,00	7,60
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,000	50,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	10,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			484,47
15	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru (термоманометр - температура 0-120*C, давление 0-0,4 МПа, РОСМА-ТМТБ-3.1)	buc			33,10 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			198,60
16	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator (мановакууметр МВП4-У Х 3)	buc			33,10 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			165,50
17	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator МП4-У Х 2,5	buc			33,10 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			297,90
18	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator ДМ-2010Cr 0....4 кгс/см2	buc			33,10 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			132,40
		1.3. Общекотельные газопроводы				
19	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр биметаллический А 4502 0 .... 120)	buc			12,08 11,48
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,140	82,00	11,48
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,010	30,00	0,30
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			24,16
20	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (teava de protectie)	buc			161,49 86,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,050	82,00	86,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,093	30,00	2,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,046	300,00	13,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,020	30,00	0,60
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,200	38,00	7,60
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,000	50,00	50,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	10,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			161,49
21	IA05A apl	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (напорометр мембранный показывающий НМП-52М1)	buc			134,40 98,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200	82,00	98,40
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115841423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	4,000	1,50	6,00
	2874125881083	Saiba plata M 9	buc	4,000	1,50	6,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,450	40,00	18,00
		Cheltuieli directe	lei			268,80

1	2	3	4	5	6	7
22	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (датчик реле напора ДЕ-57-2)	buc			85,72 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	30,00	1,26
		Cheltuieli directe	lei			85,72
23	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator МП4-У X 4	buc			33,10 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,400	82,00	32,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	30,00	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	10,00	0,12
		Cheltuieli directe	lei			99,30
24	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (сейсмодатчик Seismic M16 (MADAS)	buc			1 556,07 828,20
	1	Muncitor	h-om	10,100	82,00	828,20
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0005	3 200,00	1,60
	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "МА-021"	t	0,00025	65 000,00	16,25
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	55,00	1,47
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,407	55,00	22,38
	1130227	Email "ХВ-124" de protectie, verde	t	0,00001	75 000,00	0,75
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2,000	3,00	6,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,005	85,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,430	700,00	301,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,490	100,00	49,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,470	700,00	329,00
		Cheltuieli directe	lei			1 556,07
		1.4. Aparatura electrica				
25	08-03-532-2	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 9 (КП-106)	buc			401,56 249,28
	1	Muncitor	h-om	3,040	82,00	249,28
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	80,00	5,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	10,00	0,04
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,050	55,00	2,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020	150,00	3,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,018	75,00	1,35
	1019852	Vopsea	kg	0,045	65,00	2,93
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004	22 000,00	88,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	7,00	7,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	200,00	2,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	300,00	18,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	4,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018	50,00	0,90
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036	50,00	1,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	700,00	2,80
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,010	100,00	1,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,120	100,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	700,00	2,80
		Cheltuieli directe	lei			401,56
26	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc			75,00 0,00
	2913124201600-26	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	1,000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			75,00

1	2	3	4	5	6	7
27	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc			75,00 0,00
	2913124201600-27	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	1,000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			300,00
28	Pret de piata	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc			150,00 0,00
	2913124201600-28	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			150,00
29	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			14,76 14,76
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,180	82,00	14,76
		Cheltuieli directe	lei			103,32
30	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc			100,00 0,00
	2913124201600-30	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			700,00
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (звонок на DIN-рейку ЗД-47)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74
32	Pret de piata	Звонок на DIN-рейку ЗД-47	buc			85,00 0,00
	2913124201600-32	Звонок на DIN-рейку ЗД-47	buc	1,000	85,00	85,00
		Cheltuieli directe	lei			85,00
		1.5. Panouri si pupitre				
33	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩМП-4-0 74 УХЛ3 IP54)	buc			760,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	80,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	22 000,00	330,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,770	100,00	77,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			760,54
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/4A)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74

1	2	3	4	5	6	7
35	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			157,96 92,66
	1	Muncitor	h-om	1,130	82,00	92,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,060	55,00	3,30
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,020	300,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			2 053,48
36	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc			150,00 0,00
	2913124201600-36	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			150,00
37	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc			150,00 0,00
	2913124201600-37	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			750,00
38	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc			150,00 0,00
	2913124201600-38	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			1 050,00
39	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post ABLFP-22)	buc			317,69 147,60
	1	Muncitor	h-om	1,800	82,00	147,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,060	80,00	4,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,050	55,00	2,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,035	65,00	2,28
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	22 000,00	44,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	7,00	7,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	200,00	2,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	300,00	18,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	50,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	50,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	700,00	0,70
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,130	100,00	13,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	700,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			635,38
40	08-02-317-4 apl	Releu (РЭК 77/4) k=0,1 manopera	buc			181,84 91,84
	1	Muncitor	h-om	11,200	82,00	91,84
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	20,000	3,00	60,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,040	50,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	700,00	14,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			3 454,96
41	08-03-575-2	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 (модульный розеточный разъем PPM 77/4)	buc			136,79 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,140	55,00	7,70
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00003	75 000,00	2,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,025	700,00	17,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,025	700,00	17,50
		Cheltuieli directe	lei			2 599,01
42	08-03-534-1	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 (переключатель универсальный УП 5314-С109)	buc			369,65 187,78
	1	Muncitor	h-om	2,290	82,00	187,78
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	80,00	5,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	10,00	0,02
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,050	55,00	2,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,001	75,00	0,08
	1019852	Vopsea	kg	0,038	65,00	2,47
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	22 000,00	44,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	7,00	7,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	200,00	4,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,082	300,00	24,60
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,003	50,00	0,15
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,016	50,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,003	700,00	2,10
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,130	100,00	13,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,003	700,00	2,10
		Cheltuieli directe	lei			739,30
43	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post PPBB-30N)	buc			317,69 147,60
	1	Muncitor	h-om	1,800	82,00	147,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,060	80,00	4,80
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	10,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,050	55,00	2,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,006	75,00	0,45
	1019852	Vopsea	kg	0,035	65,00	2,28
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	22 000,00	44,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	7,00	7,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	200,00	2,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,061	300,00	18,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,006	50,00	0,30
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,012	50,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001	700,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,130	100,00	13,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,040	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001	700,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			1 270,76
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (contactor КМИ 10910)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			191,48
45	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			14,76 14,76
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,180	82,00	14,76
		Cheltuieli directe	lei			442,80
46	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 55х15	buc			100,00 0,00
	2913124201600-46	Рамка для надписей РПМ 55х15	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			2 500,00
47	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc			100,00 0,00
	2913124201600-47	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			500,00
48	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			5 063,00 3 854,00
	1	Muncitor	h-om	47,000	82,00	3 854,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	22 000,00	66,00
	1019852	Vopsea	kg	0,800	65,00	52,00
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,000	3,00	306,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,040	300,00	612,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	700,00	77,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,190	100,00	19,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	700,00	77,00
		Cheltuieli directe	lei			2 784,65
49	Pret de piata	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc			75,00 0,00
	2913124201600-26	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	1,000	75,00	75,00
		Cheltuieli directe	lei			4 125,00
50	Pret de piata	DIN-reica (latimea 35 mm)	buc			55,00 0,00
	2913124201600-50	DIN-reica (latimea 35 mm)	buc	1,000	55,00	55,00
		Cheltuieli directe	lei			110,00
51	Pret furnizor	Нулевая шина 8х1	buc			50,00 0,00
	2913124201600-51	Нулевая шина 8х1	buc	1,000	50,00	50,00
		Cheltuieli directe	lei			100,00
52	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m			5 471,20

1	2	3	4	5	6	7
						3 140,60
	1	Muncitor	h-om	38,300	82,00	3 140,60
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00058	55 000,00	31,90
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,000	80,00	240,00
	1019852	Vopsea	kg	0,100	65,00	6,50
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,550	24,00	13,20
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,000	1,50	330,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,100	200,00	20,00
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,200	50,00	110,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,250	700,00	175,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,180	100,00	618,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	6,110	100,00	611,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			1 094,24
53	pretul de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1x1,5 mm2	m			17,59 0,00
	2521216700210-5333	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1x1,5 mm2	m	1,035	17,00	17,59
		Cheltuieli directe	lei			351,90
		1.6. Cabluri si fire				
54	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 260,64 1 016,80
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	1 016,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,18
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,61
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	3,95
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 800,00	23,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,82
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,48
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			1 265,96
55	pret de piata	Cablu КВВГнг-FRLS 4x1.5 mm2	m			17,59 0,00
	2521216700210-55	Cablu КВВГнг-FRLS 4x1.5 mm2	m	1,035	17,00	17,59
		Cheltuieli directe	lei			879,75
56	pret de piata	Cablu КВВГнг-FRLS 7x1.5 mm2	m			30,01 0,00
	2521216700210-56	Cablu КВВГнг-FRLS 7x1.5 mm2	m	1,035	29,00	30,01
		Cheltuieli directe	lei			90,04
57	pret de piata	Cablu КВВГнг-FRLS 14x1.5 mm2	m			70,38 0,00
	2521216700210-57	Cablu КВВГнг-FRLS 14x1.5 mm2	m	1,035	68,00	70,38
		Cheltuieli directe	lei			211,14
58	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 260,60 1 016,80
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	1 016,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60

1	2	3	4	5	6	7
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	3,90
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 800,00	23,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,80
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			226,06
59	pret de piata	Cablu КВВГнг-HFLTx 14x1.5 mm2	m			70,38 0,00
	2521216700210-59	Cablu КВВГнг-HFLTx 14x1.5 mm2	m	1,035	68,00	70,38
		Cheltuieli directe	lei			703,80
60	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 260,60 1 016,80
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	1 016,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	3,89
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 800,00	23,29
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,83
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,49
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			791,21
61	pret de piata	Cablu ВВГнг-HFLTx 3x1.5 mm2	m			12,42 0,00
	2521216700210-61	Cablu ВВГнг-HFLTx 3x1.5 mm2	m	1,035	12,00	12,42
		Cheltuieli directe	lei			434,70
62	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 260,60 1 016,80
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	1 016,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	3,89
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	2 800,00	23,29
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	200,00	0,83
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,49
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,51
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			791,21
63	pret de piata	Cablu МКЭШ 2x0.75 mm2	m			7,25 0,00
	2521216700210-63	Cablu МКЭШ 2x0.75 mm2	m	1,035	7,00	7,25
		Cheltuieli directe	lei			253,58

1	2	3	4	5	6	7
		1.7. Tevi				
64	08-02-407-1 k=0,3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 198,70 227,30
	1	Muncitor	h-om	30,800	82,00	227,30
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	18,90
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	80,00	25,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,820	150,00	36,90
	1019852	Vopsea	kg	0,680	65,00	13,25
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,650	200,00	39,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,020	500,00	153,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,100	45,00	55,35
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,000	7,00	16,80
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,080	200,00	4,80
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,030	25,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,470	700,00	98,70
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,000	100,00	600,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,420	100,00	192,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,180	100,00	618,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,470	700,00	98,70
		Cheltuieli directe	lei			439,74
65	pret de piata	Teava din otel diam. 10 mm	m			25,88 0,00
	2521216700210-65	Teava din otel diam. 10 mm	m	1,035	25,00	25,88
		Cheltuieli directe	lei			51,75
66	pret de piata	Teava din otel diam. 14 mm	m			33,12 0,00
	2521216700210-66	Teava din otel diam. 14 mm	m	1,035	32,00	33,12
		Cheltuieli directe	lei			331,20
67	pret de piata	Teava din otel diam. 15 mm	m			39,33 0,00
	2521216700210-67	Teava din otel diam. 15 mm	m	1,035	38,00	39,33
		Cheltuieli directe	lei			314,64
68	08-02-409-1 k=0.3	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 471,70 175,64
	1	Muncitor	h-om	23,800	82,00	175,64
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	18,91
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	80,00	23,03
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	40,00	160,79
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	15,00	60,30
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	50,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	500,00	150,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	45,00	90,45
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,00	10,79
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	60,00	32,39
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	700,00	23,09
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	100,00	474,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,700	100,00	81,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	100,00	145,21
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	700,00	23,09
		Cheltuieli directe	lei			485,66
69	pret de piata	Teava din PVH diam. 16 mm	m			43,47 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2521216700210-69	Teava din PVH diam. 16 mm	m	1,035	42,00	43,47
		Cheltuieli directe	lei			1 304,10
70	pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm	m			37,26 0,00
	2521216700210-70	Teava PVC diam. 25 mm	m	1,035	36,00	37,26
		Cheltuieli directe	lei			111,78
71	pret de piata	Teava din cauciuc diam, 8x2	m			15,52 0,00
	2521216700210-71	Teava din cauciuc diam, 8x2	m	1,035	15,00	15,52
		Cheltuieli directe	lei			31,05
		1.8. Materiale pentru montaj				
72	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (штуцер ЗКЧ - 46-87)	buc			161,49 86,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,050	82,00	86,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,093	30,00	2,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,046	300,00	13,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,020	30,00	0,60
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,200	38,00	7,60
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,000	50,00	50,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	10,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			4 360,23
73	Pret furnizor	Штуцер ЗКЧ - 46 - 87	buc			58,00 0,00
	2875274120391-73	Штуцер ЗКЧ - 46 - 87	buc	1,000	58,00	58,00
		Cheltuieli directe	lei			1 566,00
74	Pret furnizor	Прокладка ТУ 36.1103-74	buc			45,00 0,00
	2875274120391-74	Прокладка ТУ 36.1103-74	buc	1,000	45,00	45,00
		Cheltuieli directe	lei			1 080,00
75	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (отборное устройство ТКЧ - 130 - 67)	buc			161,49 86,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,050	82,00	86,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,093	30,00	2,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,046	300,00	13,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,020	30,00	0,60
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,200	38,00	7,60
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,000	50,00	50,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	30,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	10,00	0,24
		Cheltuieli directe	lei			3 875,76
76	Pret furnizor	Отборное устройство ТКЧ - 130 - 67	buc			85,00 0,00
	2875274120391-76	Отборное устройство ТКЧ - 130 - 67	buc	1,000	85,00	85,00
		Cheltuieli directe	lei			2 040,00
77	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			2 906,80 1 335,80
	1	Muncitor	h-om	16,290	82,00	1 335,80
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,000	55,00	55,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,000	1,50	300,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,080	100,00	608,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,080	100,00	608,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			436,02
78	pret furnizor	Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01	m			51,75 0,00
	2521216700210-78	Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01	m	1,035	50,00	51,75
		Cheltuieli directe	lei			776,25
79	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			33 600,00 5 100,00
	1	Muncitor	h-om	62,200	82,00	5 100,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,180	3 000,00	540,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,200	80,00	340,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,000	55,00	1 480,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,800	150,00	120,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	22 000,00	22 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,150	470,00	70,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,740	700,00	1 220,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	15,100	100,00	1 510,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740	700,00	1 220,00
		Cheltuieli directe	lei			33,60
80	10-06-037-09	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500x500	buc			788,96 178,76
	1	Muncitor	h-om	2,180	82,00	178,76
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00004	80 000,00	3,20
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00004	75 000,00	3,00
	5	Masa utilajului	t	0,016	35 000,00	560,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,370	100,00	37,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			788,96
81	Pret de piata	Cutie de conexiune КСП-12	buc			450,00 0,00
	2875274120391-81	Cutie de conexiune КСП-12	buc	1,000	450,00	450,00
		Cheltuieli directe	lei			450,00
82	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm (вентиль сильфонный Ду=10 мм, 15Б50Р-2М)	buc			68,07 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,000	55,00	55,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	30,00	0,45
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	10,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			204,21
83	11-07-001-03	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: nod de friza a dispozitivelor	1 ansamblu			498,26 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00006	80 000,00	4,80
	5	Masa utilajului	t	0,011	35 000,00	385,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,170	100,00	17,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			1 993,04
84	Pret de piata	Обвязка ТКЧ-3559-83 ОП-109	buc			320,00 0,00
	2875274120391-84	Обвязка ТКЧ-3559-83 ОП-109	buc	1,000	320,00	320,00
		Cheltuieli directe	lei			1 280,00

1	2	3	4	5	6	7
85	Pret de piata	Наконечник навертной переходной НП-3/4"	buc			68,00 0,00
	2875274120391-85	Наконечник навертной переходной НП-3/4"	buc	1,000	68,00	68,00
		Cheltuieli directe	lei			204,00
86	10-07-013-02 apl	Instalatie pentru utilaj suplimentar k=0,2	buc			1 945,38 303,40
	1	Muncitor	h-om	18,500	82,00	303,40
	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marcile "КТ-1", "КТ-2"	t	0,00077	30 000,00	4,62
	1011356	Ciment pentru pregatirea mortarului in conditii de santier si in alte cazuri similare	t	0,00033	3 000,00	0,20
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2", dimensiunea 50x50x5 mm	t	0,0485	22 000,00	213,40
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,00033	55 000,00	3,63
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	15,00	1,20
	1100014	Tirfon	100 buc	8,610	600,00	1 033,20
	1100221	Sirma de otel zincata pentru linii de telecomunicatii aeriene, diametrul 1,5 mm	t	0,00008	30 000,00	0,48
	1130342	Email "КЧ-728" alb	t	0,00215	75 000,00	32,25
	5	Masa utilajului	t	0,049	35 000,00	343,00
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,500	100,00	10,00
		Cheltuieli directe	lei			15 563,02
87	Pret de piata	Стойка ТКЧ-3542-81 СП3	buc			180,00 0,00
	2875274120391-87	Стойка ТКЧ-3542-81 СП3	buc	1,000	180,00	180,00
		Cheltuieli directe	lei			720,00
88	Pret de piata	Панель ТКЧ-3538-81 ПП-14	buc			460,00 0,00
	2875274120391-88	Панель ТКЧ-3538-81 ПП-14	buc	1,000	460,00	460,00
		Cheltuieli directe	lei			920,00
89	Pret de piata	Кронштейн ТКЧ-3514-81 КМЩП-1	buc			46,00 0,00
	2875274120391-89	Кронштейн ТКЧ-3514-81 КМЩП-1	buc	1,000	46,00	46,00
		Cheltuieli directe	lei			92,00
		2. Utilaj				
		2.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare				
90	Pret furnizor	Regulator de programare THERM RC 03	buc			150,00 0,00
	2875274120391-90	Regulator de programare THERM RC 03	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			150,00
91	Pret furnizor	EST шкаф распределительный EK 02 малый	buc			650,00 0,00
	2875274120391-91	EST шкаф распределительный EK 02 малый	buc	1,000	650,00	650,00
		Cheltuieli directe	lei			650,00
92	Pret furnizor	LE contactor S20-10 230B	buc			380,00 0,00
	2875274120391-92	LE contactor S20-10 230B	buc	1,000	380,00	380,00
		Cheltuieli directe	lei			380,00
93	Pret furnizor	Интерфейс IU 05	buc			125,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2875274120391-93	Интерфейс IU 05	buc	1,000	125,00	125,00
		Cheltuieli directe	lei			125,00
94	Pret furnizor	Интерфейс IU 04.10	buc			125,00 0,00
	2875274120391-94	Интерфейс IU 04.10	buc	1,000	125,00	125,00
		Cheltuieli directe	lei			375,00
95	Pret furnizor	Датчик наружной температуры Q01	buc			240,00 0,00
	2875274120391-95	Датчик наружной температуры Q01	buc	1,000	240,00	240,00
		Cheltuieli directe	lei			240,00
96	Pret furnizor	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc			230,00 0,00
	2875274120391-96	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc	1,000	230,00	230,00
		Cheltuieli directe	lei			230,00
97	Pret furnizor	Трехходовой распределительный кран диам. 25 мм	buc			560,00 0,00
	2875274120391-97	Трехходовой распределительный кран диам. 25 мм	buc	1,000	560,00	560,00
		Cheltuieli directe	lei			560,00
98	Pret furnizor	Привод к трехходовому распределительному крану	buc			385,00 0,00
	2875274120391-98	Привод к трехходовому распределительному крану	buc	1,000	385,00	385,00
		Cheltuieli directe	lei			385,00
		2.2. Utilaj auxiliar				
99	Pret furnizor	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc			145,00 0,00
	2875274120391-99	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc	1,000	145,00	145,00
		Cheltuieli directe	lei			580,00
100	Pret furnizor	Teava de protectie 100 mm	buc			35,00 0,00
	2875274120391-100	Teava de protectie 100 mm	buc	1,000	35,00	35,00
		Cheltuieli directe	lei			105,00
101	Pret furnizor	Термоманометр - температура 0-120*C, давление 0-0,4 МПа РОСМА-ТМТБ-3.1	buc			350,00 0,00
	2875274120391-101	Термоманометр - температура 0-120*C, давление 0-0,4 МПа РОСМА-ТМТБ-3.1	buc	1,000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			2 100,00
102	Pret furnizor	Мановакууметр МВП4-У Х3 -1 - 0 - 3 МПа	buc			550,00 0,00
	2875274120391-102	Мановакууметр МВП4-У Х3 -1 - 0 - 3 МПа	buc	1,000	550,00	550,00
		Cheltuieli directe	lei			2 750,00
103	Pret furnizor	Manometru indicator МП4-У Х 2.5 0 - 4,0 МПа	buc			550,00 0,00
	2875274120391-103	Manometru indicator МП4-У Х 2.5 0 - 4,0 МПа	buc	1,000	550,00	550,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			4 950,00
104	Pret furnizor	Manometru indicator ДМ-2010Cr 0....4 кгс/см2	buc			550,00 0,00
	2875274120391-104	Manometru indicator ДМ-2010Cr 0....4 кгс/см2	buc	1,000	550,00	550,00
		Cheltuieli directe	lei			2 200,00
		2.3. Общекотельные газопроводы				
105	Pret furnizor	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc			250,00 0,00
	2875274120391-105	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc	1,000	250,00	250,00
		Cheltuieli directe	lei			500,00
106	Pret furnizor	Teava de protectie 100 mm	buc			65,00 0,00
	2875274120391-106	Teava de protectie 100 mm	buc	1,000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			65,00
107	Pret furnizor	Напорометр мембранный показывающий НМП-52М1	buc			275,00 0,00
	2875274120391-107	Напорометр мембранный показывающий НМП-52М1	buc	1,000	275,00	275,00
		Cheltuieli directe	lei			550,00
108	Pret furnizor	Датчик реле напора ДЕ-57-2	buc			380,00 0,00
	2875274120391-108	Датчик реле напора ДЕ-57-2	buc	1,000	380,00	380,00
		Cheltuieli directe	lei			380,00
109	Pret furnizor	Manometru indicator МП4-У Х 4 МПа	buc			550,00 0,00
	2875274120391-109	Manometru indicator МП4-У Х 4 МПа	buc	1,000	550,00	550,00
		Cheltuieli directe	lei			1 650,00
110	Pret furnizor	Переносной многокомпонентный газоанализатор АНКАТ-310-01	buc			9 200,00 0,00
	2875274120391-110	Переносной многокомпонентный газоанализатор АНКАТ-310-01	buc	1,000	9 200,00	9 200,00
		Cheltuieli directe	lei			9 200,00
111	Pret furnizor	Сейсмодатчик Seismic M16 (MADAS)	buc			1 500,00 0,00
	2875274120391-111	Сейсмодатчик Seismic M16 (MADAS)	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
		2.4. Panouri si pupitre				
112	Pret de piata	Panou de distributie ЩМП-4-0 74 УХЛ3 IP54	buc			1 500,00 0,00
	2875274120391-112	Panou de distributie ЩМП-4-0 74 УХЛ3 IP54	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
113	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/4A	buc			120,00 0,00
	2875274120391-113	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/4A	buc	1,000	120,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			120,00
114	Pret de piata	Buton de comanda ABLFP-22 verde	buc			150,00 0,00
	2875274120391-114	Buton de comanda ABLFP-22 verde	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			150,00
115	Pret de piata	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc			150,00 0,00
	2875274120391-115	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc	1,000	150,00	150,00
		Cheltuieli directe	lei			150,00
116	Pret de piata	Rele РЭК 77/4	buc			190,00 0,00
	2875274120391-116	Rele РЭК 77/4	buc	1,000	190,00	190,00
		Cheltuieli directe	lei			3 610,00
117	Pret de piata	Модульный розеточный разъем РРМ 77/4	buc			85,00 0,00
	2875274120391-117	Модульный розеточный разъем РРМ 77/4	buc	1,000	85,00	85,00
		Cheltuieli directe	lei			1 615,00
118	Pret de piata	Переключатель универсальный УП 5314-С109	buc			115,00 0,00
	2875274120391-118	Переключатель универсальный УП 5314-С109	buc	1,000	115,00	115,00
		Cheltuieli directe	lei			230,00
119	Pret de piata	Post cu butoane Stop - Start PPBB-30N	buc			660,00 0,00
	2875274120391-119	Post cu butoane Stop - Start PPBB-30N	buc	1,000	660,00	660,00
		Cheltuieli directe	lei			2 640,00
120	Pret de piata	Contactor КМИ 10910	buc			285,00 0,00
	2875274120391-120	Contactor КМИ 10910	buc	1,000	285,00	285,00
		Cheltuieli directe	lei			570,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-7

Retele de semnalizare de incendiu si paza

Valoarea de deviz 118 601,90 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare **1.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu**				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (centrala convencionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 SmartLina 020-4)	buc	1,0000	3 282,85 3 198,00	3 282,85 3 198,00
2	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z)	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (аккумулятор 12В, 7 А/ч)	buc	2,0000	338,57 168,92	677,14 337,84
4	10-08-002-02	Avertizoare de fum ID100	buc	7,0000	217,97 164,00	1 525,82 1 148,00
5	10-08-002-03	Avertizoare automatice: termic ID 200	buc	22,0000	228,42 164,00	5 025,20 3 608,00

1	2	3	4	5	6	7
6	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului EB 0010	buc	28,0000	65,10 28,70	1 822,80 803,60
7	10-04-066-05 apl	Aparataj de perete: Avertizator manual IC 0020	buc	12,0000	117,44 82,00	1 409,28 984,00
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE)	buc	3,0000	117,44 82,00	352,32 246,00
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior ES0020RE)	buc	1,0000	117,44 82,00	117,44 82,00
10	10-08-002-06 apl	Avertizoare: Constructia pentru instalarea dispozitivului opticp-sonor ESB 020	buc	2,0000	65,10 28,70	130,20 57,40
11	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (modul de releu)	buc	1,0000	164,00 164,00	164,00 164,00
12	10-01-053-01k=0,3man	Pozare cabluri (Resurse 030101,1010424 cu norma de consum 0,000)	100 m	3,9000	647,86 302,58	2 526,65 1 180,06
13	pret furnizor	Cablu КОРкЕН(А) FRHF 2x2x0,8 mm	m	320,0000	15,52 0,00	4 968,00 0,00
14	pret furnizor	Cablu JEN(St)H 2x2x0,8 mm	m	70,0000	15,52 0,00	1 086,75 0,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1500	2 453,07 1 016,80	367,96 152,52
16	pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2	m	15,0000	22,77 0,00	341,55 0,00
17	08-02-409-1 k=0.2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	3,0000	878,32 78,06	2 634,97 234,19
18	pret furnizor	Teava din PVS diam. 16 mm	m	300,0000	20,70 0,00	6 210,00 0,00
19	08-02-411-1 k=0.2man	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2500	7 485,00 569,08	1 871,25 142,27
20	pret furnizor	Furtun metalic diam. 25 mm	m	25,0000	46,58 0,00	1 164,38 0,00
21	08-02-407-3 k=0.2man	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0100	7 132,00 777,00	71,32 7,77

1	2	3	4	5	6	7
22	pret de piata	Teava din otel diam. 50 mm	m	0,5000	51,74 0,00	25,87 0,00
23	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0020	33 635,00 5 100,00	67,27 10,20
24	11-03-001-02	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 (установка модулей порошкового пожаротушения Тунгус)	buc	9,0000	88,80 84,46	799,24 760,14
		Total	lei			36 642,26
		Total Sistemul automat de semnalizare incendiu Inclusiv salariu				**36 642,26 13 115,99**
		1.2. Semnalizarea de paza				
25	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (dicpozitiv de receptie si control de paza, tip PC-585)	buc	2,0000	2 048,96 1 968,00	4 097,91 3 936,00
26	10-08-001-03	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc liniar (tastatura PC-1555 RK)	10 buc	0,2000	1 562,60 1 476,00	312,52 295,20
27	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (sursa de alimentare de rezerva РИП 7Ah)	buc	2,0000	1 404,86 828,20	2 809,72 1 656,40
28	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (baterie acumulatoare 12В, 7 А/ч)	buc	4,0000	338,57 168,92	1 354,28 675,68
29	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИК detector de miscare de tipul SWAN Quad)	buc	1,0000	217,97 164,00	217,97 164,00
30	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (	buc	1,0000	88,37 82,00	88,37 82,00

1	2	3	4	5	6	7
		detector combinat (geam spart + de miscare)				
31	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (detector de contact magnetic)	buc	5,0000	88,37 82,00	441,84 410,00
32	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (dispozitiv de alarma optico-sonor)	buc	2,0000	117,44 82,00	234,88 164,00
33	10-01-055-02 k=0.2	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	1,6000	1 770,54 121,69	2 832,86 194,70
34	pret de piata	Cablu CQR 6x0,22 mm	m	160,0000	18,63 0,00	2 980,80 0,00
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2000	2 453,20 1 016,80	490,64 203,36
36	pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2	m	20,0000	22,77 0,00	455,40 0,00
37	08-02-409-1 k=0.2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,4000	878,32 78,06	1 229,65 109,29
38	pret furnizor	Teava din PVS diam. 16 mm	m	140,0000	20,70 0,00	2 898,00 0,00
39	08-02-411-1 k=0.2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2500	1 497,00 113,80	374,25 28,45
40	pret furnizor	Furtun metalic diam. 25 mm	m	25,0000	46,58 0,00	1 164,38 0,00
41	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0020	33 635,00 5 100,00	67,27 10,20
		Total	lei			22 050,74
		Total Semnalizarea de paza Inclusiv salariu				**22 050,74 7 929,28**
		Total	lei			58 693,00
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			5 050,86
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			2 168,26
		TOTAL 1				65 912,12

1	2	3	4	5	6	7
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			2 630,66
		TOTAL 2				68 542,78
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			3 427,14
		TOTAL 3				71 969,92
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**71 969,92 21 045,27**
		2. Utilaj 2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu				
42	Pret furnizor	Centrala convencionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 SmartLina 020-4	buc	1,0000	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
43	Pret furnizor	Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z	buc	0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
44	Pret furnizor	Baterii acumulatoare 12B, 7 A/ч	buc	2,0000	220,00 0,00	440,00 0,00
45	Pret furnizor	Detector optic de fum ID100	buc	7,0000	160,00 0,00	1 120,00 0,00
46	Pret furnizor	Detector optic termic ID200	buc	22,0000	160,00 0,00	3 520,00 0,00
47	Pret furnizor	Baza de montare pentru detector EB0010	buc	28,0000	140,00 0,00	3 920,00 0,00
48	Pret furnizor	Declantator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	12,0000	135,00 0,00	1 620,00 0,00
49	Pret furnizor	Dispozitiv optico-sonor de alarma exterior	buc	1,0000	320,00 0,00	320,00 0,00
50	Pret furnizor	Dispozitiv optico-sonor de alarma interior IS0020RE	buc	1,0000	340,00 0,00	340,00 0,00
51	Pret furnizor	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc	2,0000	180,00 0,00	360,00 0,00
52	Pret furnizor	Modul cu releu	buc	1,0000	260,00 0,00	260,00 0,00
53	Pret furnizor	Rezistor	buc	9,0000	100,00 0,00	900,00 0,00
54	Pret furnizor	Модуль порошкового пожаротушения Тунгус	buc	9,0000	250,00 0,00	2 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			16 750,00
		Total Sistemul automat de semnalizare incendiu Inclusiv salariu				**16 750,00**
		2.2. Semnalizarea de paza				
55	Pret furnizor	Dicpozitiv de receptie si control de paza, tip PC-585	buc	2,0000	1 600,00 0,00	3 200,00 0,00
56	Pret furnizor	Tastatura, tip PC-1555 RK	buc	2,0000	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00
57	Pret furnizor	Sursa de alimentare de rezerva РИП 7 Ah	buc	2,0000	350,00 0,00	700,00 0,00
58	Pret furnizor	Baterie acumulatoare 12В, 7 А/ч	buc	4,0000	220,00 0,00	880,00 0,00
59	Pret furnizor	ИК detector de miscare de tipul SWAN Quad	buc	1,0000	300,00 0,00	300,00 0,00
60	Pret furnizor	Detector combinat (geam spart + de miscare)	buc	1,0000	250,00 0,00	250,00 0,00
61	Pret furnizor	Detector de contact magnetic	buc	5,0000	245,00 0,00	1 225,00 0,00
62	Pret furnizor	Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14 VDC, 250 mA, 110 db/m	buc	2,0000	280,00 0,00	560,00 0,00
		Total	lei			10 115,00
		Total Semnalizarea de paza Inclusiv salariu				**10 115,00**
		Total	lei			26 865,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**26 865,00**

		Total	lei	98 834,92
		TVA	20 %	19 766,98
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**118 601,90** **21 045,27**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-7

Retele de semnalizare de incendiu si paza

Valoarea de deviz 118 601,90 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-7:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	256,649800	82,00	21 045,27
		Total manopera				**21 045,27**
		Materiale:				
1.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,000654	55 000,00	35,98
2.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,000600	55 000,00	33,00
3.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,001296	3 200,00	4,14
4.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,060000	65,00	3,90
5.	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: MA-15	t	0,000117	65 000,00	7,60
6.	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,000660	10 000,00	6,60
7.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "MM" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,000200	30 000,00	6,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002783	30 000,00	83,49

9.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000280	32 000,00	8,96
10.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,000720	3 200,00	2,30
11.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,001045	55 000,00	57,48
12.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,000300	80 000,00	24,00
13.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,060000	65,00	3,90
14.	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,045000	5 000,00	225,00
15.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,015450	22 000,00	339,90
16.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000021	65 000,00	1,36
17.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,042900	30,00	1,29
18.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,187100	80,00	94,96
19.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,000040	65 000,00	2,60
20.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,057600	35,00	2,01
21.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,708000	55,00	38,94
22.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,711000	55,00	39,10
23.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	23,688000	150,00	3 553,20
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	18,432000	50,00	921,60
25.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,008200	150,00	1,23
26.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,003200	150,00	0,48
27.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	18,432000	15,00	276,48
28.	1019852	Vopsea	kg	0,006800	65,00	0,44
29.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	3,000000	30,00	90,00
30.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,040000	55,00	2,20
31.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,998400	500,00	499,20
32.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,006500	200,00	1,30
33.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,176000	75,00	13,20
34.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004000	22 000,00	88,00
35.	2521216700210-13	Cablu КОРкЕН(А) FRHF 2x2x0,8 mm	m	331,200000	15,00	4 968,00
36.	2521216700210-14	Cablu JEN(St)H 2x2x0,8 mm	m	72,450000	15,00	1 086,75
37.	2521216700210-16	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2	m	15,525000	22,00	341,55
38.	2521216700210-18	Teava din PVS diam. 16 mm	m	310,500000	20,00	6 210,00
39.	2521216700210-20	Furtun metalic diam. 25 mm	m	25,875000	45,00	1 164,38
40.	2521216700210-22	Teava din otel diam. 50 mm	m	0,517500	50,00	25,87
41.	2521216700210-34	Cablu CQR 6x0,22 mm	m	165,600000	18,00	2 980,80
42.	2521216700210-36	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2	m	20,700000	22,00	455,40
43.	2521216700210-38	Teava din PVS diam. 16 mm	m	144,900000	20,00	2 898,00
44.	2521216700210-40	Furtun metalic diam. 25 mm	m	25,875000	45,00	1 164,38
45.	2875274120391-42	Centrala convencionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 SmartLina 020-4	buc	1,000000	1 700,00	1 700,00
46.	2875274120391-43	Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z	buc	0,000000	820,00	0,00
47.	2875274120391-44	Baterii acumulatoare 12В, 7 А/ч	buc	2,000000	220,00	440,00
48.	2875274120391-45	Detector optic de fum ID100	buc	7,000000	160,00	1 120,00

49.	2875274120391-46	Detector optic termic ID200	buc	22,000000	160,00	3 520,00
50.	2875274120391-47	Baza de montare pentru detector EB0010	buc	28,000000	140,00	3 920,00
51.	2875274120391-48	Declantator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	12,000000	135,00	1 620,00
52.	2875274120391-49	Dispozitiv optico-sonor de alarma exterior	buc	1,000000	320,00	320,00
53.	2875274120391-50	Dispozitiv optico-sonor de alarma interior IS0020RE	buc	1,000000	340,00	340,00
54.	2875274120391-51	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc	2,000000	180,00	360,00
55.	2875274120391-52	Modul cu releu	buc	1,000000	260,00	260,00
56.	2875274120391-53	Rezistor	buc	9,000000	100,00	900,00
57.	2875274120391-54	Модуль порошкового пожаротушения Тунгус	buc	9,000000	250,00	2 250,00
58.	2875274120391-55	Dicpozitiv de receptie si control de paza, tip PC-585	buc	2,000000	1 600,00	3 200,00
59.	2875274120391-56	Tastatura, tip PC-1555 RK	buc	2,000000	1 500,00	3 000,00
60.	2875274120391-57	Sursa de alimentare de rezerva РИП 7 Ah	buc	2,000000	350,00	700,00
61.	2875274120391-58	Baterie acumulatoare 12В, 7 А/ч	buc	4,000000	220,00	880,00
62.	2875274120391-59	ИК detector de miscare de tipul SWAN Quad	buc	1,000000	300,00	300,00
63.	2875274120391-60	Detector combinat (geam spart + de miscare)	buc	1,000000	250,00	250,00
64.	2875274120391-61	Detector de contact magnetic	buc	5,000000	245,00	1 225,00
65.	2875274120391-62	Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14 VDC, 250 mA, 110 db/m	buc	2,000000	280,00	560,00
66.	3009247	Capacele, tip "К-440"	1000 buc	0,045000	10 000,00	450,00
67.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,000600	470,00	0,28
68.	4110006	Apa distilata	kg	16,800000	30,00	504,00
69.	5	Masa utilajului	t	0,020000	35 000,00	700,00
70.	5009030	Flanse	10 buc	0,880000	60,00	52,80
71.	5009031	Scoabe	10 buc	13,437000	45,00	604,66
72.	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,840000	2,00	37,68
73.	5009062	Papuci de cablu	buc	20,000000	5,00	100,00
74.	5009070	Racordari	10 buc	1,884000	50,00	94,20
75.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,580000	7,00	11,06
76.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002912	28 000,00	81,53
77.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,000800	300,00	0,24
78.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,168520	30,00	5,05
79.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001435	300,00	0,43
80.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,003360	50,00	0,17
81.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,000340	25,00	0,01
82.	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"	t	0,000180	85 000,00	15,30
83.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,568000	85,00	48,28
84.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,175000	50,00	8,75
85.	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,006000	82 000,00	492,00

86.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,076000	50,00	3,80
		Total materiale de construcţii				**57 840,21**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,315360	700,00	220,76
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	3,280600	700,00	2 296,42
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,050000	100,00	105,00
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,050000	100,00	105,00
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	14,212000	100,00	1 421,20
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,470600	100,00	1 147,06
7.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	5,972000	100,00	597,20
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	5,591200	100,00	559,12
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,315360	700,00	220,76
		Total utilaje de construcţii				**6 672,52**

Total	lei	98 834,92
TVA	20 %	19 766,98
Total deviz:		**118 601,90**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		1.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (centrala convencionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 SmartLina 020-4)	buc			3 282,85 3 198,00
	1	Muncitor	h-om	39,000	82,00	3 198,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	35,00	0,35
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	150,00	60,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,100	85,00	8,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	100,00	16,00
		Cheltuieli directe	lei			3 282,85
2	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z)	buc			0,00 0,00
	1	Muncitor	h-om	14,000	82,00	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 200,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,004	35,00	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	150,00	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,040	85,00	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,130	100,00	
		Cheltuieli directe	lei			
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (аккумулятор 12В, 7 А/ч)	buc			338,57 168,92
	1	Muncitor	h-om	2,060	82,00	168,92
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	10 000,00	1,10
	4110006	Apa distilata	kg	2,800	30,00	84,00
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"	t	0,00003	85 000,00	2,55
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,001	82 000,00	82,00
		Cheltuieli directe	lei			677,14
4	10-08-002-02	Avertizoare de fum ID100	buc			217,97 164,00
	1	Muncitor	h-om	2,000	82,00	164,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 200,00	0,03
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	35,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,250	150,00	37,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,005	85,00	0,43
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	100,00	16,00
		Cheltuieli directe	lei			1 525,82
5	10-08-002-03	Avertizoare automatice: termic ID 200	buc			228,42 164,00
	1	Muncitor	h-om	2,000	82,00	164,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	3 200,00	0,06
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	35,00	0,01
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300	150,00	45,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,004	85,00	0,34
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,190	100,00	19,00
		Cheltuieli directe	lei			5 025,20
6	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului EB 0010	buc			65,10 28,70
	1	Muncitor	h-om	0,350	82,00	28,70
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	55 000,00	1,10
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	80 000,00	0,80
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	5 000,00	7,50
	3009247	Capacele, tip "К-440"	1000 buc	0,0015	10 000,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,120	100,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			1 822,80
7	10-04-066-05 apl	Aparataj de perete: Avertizator manual IC 0020	buc			117,44

1	2	3	4	5	6	7
						82,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	82,00	82,00
	5	Masa utilajului	t	0,001	35 000,00	35,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,004	85,00	0,34
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002	50,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			1 409,28
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE)	buc			117,44 82,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	82,00	82,00
	5	Masa utilajului	t	0,001	35 000,00	35,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,004	85,00	0,34
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002	50,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			352,32
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior ES0020RE)	buc			117,44 82,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	82,00	82,00
	5	Masa utilajului	t	0,001	35 000,00	35,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,004	85,00	0,34
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002	50,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			117,44
10	10-08-002-06 apl	Avertizoare: Constructia pentru instalarea dispozitivului opticp-sonor ESB 020	buc			65,10 28,70
	1	Muncitor	h-om	0,350	82,00	28,70
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	55 000,00	1,10
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	80 000,00	0,80
	1011680	Cartuse pentru pistol de constructie-montaj	1000 buc	0,0015	5 000,00	7,50
	3009247	Capacele, tip "К-440"	1000 buc	0,0015	10 000,00	15,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,120	100,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			130,20
11	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (modul de releu)	buc			164,00 164,00
	1	Muncitor	h-om	2,000	82,00	164,00
		Cheltuieli directe	lei			164,00
12	10-01-053-01k=0,3man	Pozare cabluri (Resurse 030101,1010424 cu norma de consum 0,000)	100 m			647,86 302,58
	1	Muncitor	h-om	12,300	82,00	302,58
	1010424	Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15	t	0,00003	65 000,00	1,95
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,011	30,00	0,33
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,490	700,00	343,00
		Cheltuieli directe	lei			2 526,65
13	pret furnizor	Cablu КОРкЕН(А) FRHF 2x2x0,8 mm	m			15,52 0,00
	2521216700210-13	Cablu КОРкЕН(А) FRHF 2x2x0,8 mm	m	1,035	15,00	15,52
		Cheltuieli directe	lei			4 968,00
14	pret furnizor	Cablu JEN(St)H 2x2x0,8 mm	m			15,52 0,00
	2521216700210-14	Cablu JEN(St)H 2x2x0,8 mm	m	1,035	15,00	15,52
		Cheltuieli directe	lei			1 086,75
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 453,07

1	2	3	4	5	6	7
						1 016,80
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	1 016,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	3,87
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	28 000,00	232,93
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	300,00	1,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,47
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	50,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			367,96
16	pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2	m			22,77 0,00
	2521216700210-16	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2	m	1,035	22,00	22,77
		Cheltuieli directe	lei			341,55
17	08-02-409-1 k=0.2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m			878,32 78,06
	1	Muncitor	h-om	23,800	82,00	78,06
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	12,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	80,00	15,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	50,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	15,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,200	75,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	60,00	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	45,00	60,30
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,00	7,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	50,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	700,00	15,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	100,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	100,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	100,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	700,00	15,40
		Cheltuieli directe	lei			2 634,97
18	pret furnizor	Teava din PVS diam. 16 mm	m			20,70 0,00
	2521216700210-18	Teava din PVS diam. 16 mm	m	1,035	20,00	20,70
		Cheltuieli directe	lei			6 210,00
19	08-02-411-1 k=0.2man	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			7 485,00 569,08
	1	Muncitor	h-om	34,700	82,00	569,08
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	55 000,00	119,92
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	30 000,00	90,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	22 000,00	1 133,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	80,00	84,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,800	50,00	1 090,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,800	15,00	327,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,000	30,00	300,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,000	45,00	1 125,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,000	2,00	20,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,000	50,00	50,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000	7,00	35,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220	700,00	154,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,900	100,00	1 790,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,440	100,00	444,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220	700,00	154,00
		Cheltuieli directe	lei			1 871,25
20	pret furnizor	Furtun metalic diam. 25 mm	m			46,58 0,00
	2521216700210-20	Furtun metalic diam. 25 mm	m	1,035	45,00	46,58
		Cheltuieli directe	lei			1 164,38
21	08-02-407-3 k=0.2man	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			7 132,00 777,00
	1	Muncitor	h-om	47,400	82,00	777,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	63,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	80,00	84,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,000	50,00	500,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,820	150,00	123,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,000	15,00	150,00
	1019852	Vopsea	kg	0,680	65,00	44,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,650	200,00	130,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,100	45,00	184,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,000	7,00	56,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,080	300,00	24,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,034	25,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,910	700,00	637,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,800	100,00	3 080,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,420	100,00	642,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,910	700,00	637,00
		Cheltuieli directe	lei			71,32
22	pret de piata	Teava din otel diam. 50 mm	m			51,74 0,00
	2521216700210-22	Teava din otel diam. 50 mm	m	1,035	50,00	51,74
		Cheltuieli directe	lei			25,87
23	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			33 635,00 5 100,00
	1	Muncitor	h-om	62,200	82,00	5 100,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,180	3 200,00	575,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,200	80,00	335,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,000	55,00	1 485,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,800	150,00	120,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	22 000,00	22 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,150	470,00	70,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,740	700,00	1 220,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100	100,00	1 510,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740	700,00	1 220,00
		Cheltuieli directe	lei			67,27
24	11-03-001-02	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 (установка модулей порошкового пожаротушения Тунгус)	buc			88,80 84,46
	1	Muncitor	h-om	1,030	82,00	84,46
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,079	55,00	4,34
		Cheltuieli directe	lei			799,24
		1.2. Semnalizarea de paza				
25	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare.	buc			2 048,96

1	2	3	4	5	6	7
		Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (dicpozitiv de receptie si control de paza, tip PC-585)				1 968,00
	1	Muncitor	h-om	24,000	82,00	1 968,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	35,00	0,20
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	150,00	60,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,056	85,00	4,76
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	100,00	16,00
		Cheltuieli directe	lei			4 097,91
26	10-08-001-03	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc liniar (tastatura PC-1555 RK)	10 buc			1 562,60 1 476,00
	1	Muncitor	h-om	18,000	82,00	1 476,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,012	35,00	0,40
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,400	150,00	60,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,120	85,00	10,20
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	100,00	16,00
		Cheltuieli directe	lei			312,52
27	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (sursa de alimentare de rezerva РИП 7Ah)	buc			1 404,86 828,20
	1	Muncitor	h-om	10,100	82,00	828,20
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	3 200,00	0,96
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	30 000,00	3,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,030	65,00	1,95
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	65 000,00	1,30
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,010	35,00	0,35
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300	55,00	16,50
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,000	150,00	150,00
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,020	55,00	1,10
	5	Masa utilajului	t	0,001	35 000,00	35,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,000	5,00	50,00
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,080	30,00	2,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,060	85,00	5,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	50,00	1,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,440	700,00	308,00
		Cheltuieli directe	lei			2 809,72
28	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (baterie acumulatoare 12B, 7 A/ч)	buc			338,57 168,92
	1	Muncitor	h-om	2,060	82,00	168,92
	1010625	Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД"	t	0,00011	10 000,00	1,10
	4110006	Apa distilata	kg	2,800	30,00	84,00
	5220003	Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2"	t	0,00003	85 000,00	2,55
	5420017	Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara	t	0,001	82 000,00	82,00
		Cheltuieli directe	lei			1 354,28
29	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИК detector de miscare de tipul SWAN Quad)	buc			217,97 164,00
	1	Muncitor	h-om	2,000	82,00	164,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	3 200,00	0,03
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	35,00	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,250	150,00	37,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,005	85,00	0,42
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,160	100,00	16,00
		Cheltuieli directe	lei			217,97
30	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (detector combinat (geam spart + de miscare)	buc			88,37 82,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	82,00	82,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,010	65,00	0,65
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	55 000,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	35,00	0,01
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	30,00	0,04
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,002	85,00	0,17
		Cheltuieli directe	lei			88,37
31	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (detector de contact magnetic)	buc			88,37 82,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	82,00	82,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,010	65,00	0,65
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	55 000,00	5,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	35,00	0,01
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	30,00	0,04
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,002	85,00	0,17
		Cheltuieli directe	lei			441,84
32	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (dispozitiv de alarma optico-sonor)	buc			117,44 82,00
	1	Muncitor	h-om	1,000	82,00	82,00
	5	Masa utilajului	t	0,001	35 000,00	35,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,004	85,00	0,34
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,002	50,00	0,10
		Cheltuieli directe	lei			234,88
33	10-01-055-02 k=0.2	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			1 770,54 121,69
	1	Muncitor	h-om	37,100	82,00	121,69
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	3 200,00	0,35
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	55 000,00	15,30
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,900	150,00	1 107,00
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,120	500,00	312,00
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	1,530	700,00	214,20
		Cheltuieli directe	lei			2 832,86
34	pret de piata	Cablu CQR 6x0,22 mm	m			18,63 0,00
	2521216700210-34	Cablu CQR 6x0,22 mm	m	1,035	18,00	18,63
		Cheltuieli directe	lei			2 980,80
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 453,20 1 016,80
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	1 016,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	3,90
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	28 000,00	232,95
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	300,00	1,25
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	50,00	25,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			490,64
36	pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2	m			22,77 0,00
	2521216700210-36	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2	m	1,035	22,00	22,77
		Cheltuieli directe	lei			455,40
37	08-02-409-1 k=0.2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			878,32 78,06

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	23,800	82,00	78,06
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	12,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	80,00	15,36
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	50,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	15,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,200	75,00	3,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	60,00	12,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	45,00	60,30
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	2,00	7,20
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	50,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	700,00	15,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	100,00	316,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	100,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	100,00	96,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	700,00	15,40
		Cheltuieli directe	lei			1 229,65
38	pret furnizor	Teava din PVS diam. 16 mm	m			20,70 0,00
	2521216700210-38	Teava din PVS diam. 16 mm	m	1,035	20,00	20,70
		Cheltuieli directe	lei			2 898,00
39	08-02-411-1 k=0.2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			1 497,00 113,80
	1	Muncitor	h-om	34,700	82,00	113,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	55 000,00	24,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	30 000,00	18,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	22 000,00	226,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050	80,00	16,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,800	50,00	218,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,800	15,00	65,40
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,000	30,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,000	45,00	225,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,000	2,00	4,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,000	50,00	10,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000	7,00	7,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,220	700,00	30,80
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,900	100,00	358,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,440	100,00	88,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,220	700,00	30,80
		Cheltuieli directe	lei			374,25
40	pret furnizor	Furtun metalic diam. 25 mm	m			46,58 0,00
	2521216700210-40	Furtun metalic diam. 25 mm	m	1,035	45,00	46,58
		Cheltuieli directe	lei			1 164,38
41	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			33 635,00 5 100,00
	1	Muncitor	h-om	62,200	82,00	5 100,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,180	3 200,00	575,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,200	80,00	335,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,000	55,00	1 485,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,800	150,00	120,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,000	22 000,00	22 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,150	470,00	70,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,740	700,00	1 220,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,100	100,00	1 510,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,740	700,00	1 220,00
		Cheltuieli directe	lei			67,27
		2. Utilaj				
		2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu				
42	Pret furnizor	Centrala convencionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 SmartLina 020-4	buc			1 700,00 0,00
	2875274120391-42	Centrala convencionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 SmartLina 020-4	buc	1,000	1 700,00	1 700,00
		Cheltuieli directe	lei			1 700,00
43	Pret furnizor	Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z	buc			0,00 0,00
	2875274120391-43	Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z	buc	1,000	820,00	
		Cheltuieli directe	lei			
44	Pret furnizor	Baterii acumulatoare 12В, 7 А/ч	buc			220,00 0,00
	2875274120391-44	Baterii acumulatoare 12В, 7 А/ч	buc	1,000	220,00	220,00
		Cheltuieli directe	lei			440,00
45	Pret furnizor	Detector optic de fum ID100	buc			160,00 0,00
	2875274120391-45	Detector optic de fum ID100	buc	1,000	160,00	160,00
		Cheltuieli directe	lei			1 120,00
46	Pret furnizor	Detector optic termic ID200	buc			160,00 0,00
	2875274120391-46	Detector optic termic ID200	buc	1,000	160,00	160,00
		Cheltuieli directe	lei			3 520,00
47	Pret furnizor	Baza de montare pentru detector EB0010	buc			140,00 0,00
	2875274120391-47	Baza de montare pentru detector EB0010	buc	1,000	140,00	140,00
		Cheltuieli directe	lei			3 920,00
48	Pret furnizor	Declantator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc			135,00 0,00
	2875274120391-48	Declantator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,000	135,00	135,00
		Cheltuieli directe	lei			1 620,00
49	Pret furnizor	Dispozitiv optico-sonor de alarma exterior	buc			320,00 0,00
	2875274120391-49	Dispozitiv optico-sonor de alarma exterior	buc	1,000	320,00	320,00
		Cheltuieli directe	lei			320,00
50	Pret furnizor	Dispozitiv optico-sonor de alarma interior IS0020RE	buc			340,00 0,00
	2875274120391-50	Dispozitiv optico-sonor de alarma interior IS0020RE	buc	1,000	340,00	340,00
		Cheltuieli directe	lei			340,00
51	Pret furnizor	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc			180,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274120391-51	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc	1,000	180,00	180,00
		Cheltuieli directe	lei			360,00
52	Pret furnizor	Modul cu releu	buc			260,00 0,00
	2875274120391-52	Modul cu releu	buc	1,000	260,00	260,00
		Cheltuieli directe	lei			260,00
53	Pret furnizor	Rezistor	buc			100,00 0,00
	2875274120391-53	Rezistor	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			900,00
54	Pret furnizor	Модуль порошкового пожаротушения Тунгус	buc			250,00 0,00
	2875274120391-54	Модуль порошкового пожаротушения Тунгус	buc	1,000	250,00	250,00
		Cheltuieli directe	lei			2 250,00
		2.2. Semnalizarea de paza				
55	Pret furnizor	Dicpozitiv de receptie si control de paza, tip PC-585	buc			1 600,00 0,00
	2875274120391-55	Dicpozitiv de receptie si control de paza, tip PC-585	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
		Cheltuieli directe	lei			3 200,00
56	Pret furnizor	Tastatura, tip PC-1555 RK	buc			1 500,00 0,00
	2875274120391-56	Tastatura, tip PC-1555 RK	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			3 000,00
57	Pret furnizor	Sursa de alimentare de rezerva РИП 7 Ah	buc			350,00 0,00
	2875274120391-57	Sursa de alimentare de rezerva РИП 7 Ah	buc	1,000	350,00	350,00
		Cheltuieli directe	lei			700,00
58	Pret furnizor	Baterie acumulatoare 12В, 7 А/ч	buc			220,00 0,00
	2875274120391-58	Baterie acumulatoare 12В, 7 А/ч	buc	1,000	220,00	220,00
		Cheltuieli directe	lei			880,00
59	Pret furnizor	ИК detector de miscare de tipul SWAN Quad	buc			300,00 0,00
	2875274120391-59	ИК detector de miscare de tipul SWAN Quad	buc	1,000	300,00	300,00
		Cheltuieli directe	lei			300,00
60	Pret furnizor	Detector combinat (geam spart + de miscare)	buc			250,00 0,00
	2875274120391-60	Detector combinat (geam spart + de miscare)	buc	1,000	250,00	250,00
		Cheltuieli directe	lei			250,00
61	Pret furnizor	Detector de contact magnetic	buc			245,00 0,00
	2875274120391-61	Detector de contact magnetic	buc	1,000	245,00	245,00
		Cheltuieli directe	lei			1 225,00

1	2	3	4	5	6	7
62	Pret furnizor	Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14 VDC, 250 mA, 110 db/m	buc			280,00 0,00
	2875274120391-62	Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14 VDC, 250 mA, 110 db/m	buc	1,000	280,00	280,00
		Cheltuieli directe	lei			560,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-8

Cazangerie. Retele de electricitate interioare

Valoarea de deviz 20 147,69 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare **1.1. Echipament de putere ЩС-5**				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-24, IP 54)	buc	1,0000	760,54 190,24	760,54 190,24
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/20A)	buc	1,0000	95,74 91,84	95,74 91,84
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/6A)	buc	9,0000	95,74 91,84	861,66 826,56
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/6A)	buc	3,0000	95,74 91,84	287,22 275,52
5	08-03-530-4 k=0.2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Demaror	buc	4,0000	418,44 10,40	1 673,74 41,59

1	2	3	4	5	6	7
		magnetic ПМА 026, Uкат=220В, Iнэ=0,2А)				
6	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,0000	177,26 117,26	177,26 117,26
		Total	lei			3 856,16
		Total Echipament de putere ИЦС-5 Inclusiv salariu				**3 856,16 1 543,01**
		1.2. Cabluri				
7	08-02-148-1k=0.3man	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,9000	1 758,91 305,04	1 583,02 274,54
8	pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	62,0000	15,52 0,00	962,55 0,00
9	pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m	28,0000	15,52 0,00	434,70 0,00
		Total	lei			2 980,27
		Total Cabluri Inclusiv salariu				**2 980,27 274,54**
		1.3. Prize si intrerupatoare				
10	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300	9 255,33 3 239,00	277,66 97,17
11	Pret de piata	Intrerupator monopolar 10A, 250V	buc	3,0000	64,80 0,00	194,40 0,00
12	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300	9 572,67 3 542,33	287,18 106,27
13	Pret furnizor	Priza 10A, 250V	buc	3,0000	100,00 0,00	300,00 0,00
		Total	lei			1 059,24
		Total Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu				**1 059,24 203,44**
		1.4. Iluminare				
14	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	0,0100	36 537,00 7 659,00	365,37 76,59

1	2	3	4	5	6	7
15	Pret furnizor	Corp de iluminat NBT11F115	buc	1,0000	280,00 0,00	280,00 0,00
16	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,0200	34 577,50 12 136,00	691,55 242,72
17	Pret furnizor	Corp de iluminat ЛПП-05УЕх-2х18 (взрывозащищенный)	buc	1,0000	275,00 0,00	275,00 0,00
18	Pret furnizor	Corp de iluminat LZ-2x18	buc	1,0000	285,00 0,00	285,00 0,00
19	Pret de piata	Лампа люминисцентная ЛБ-18Вт	buc	4,0000	25,00 0,00	100,00 0,00
20	Pret de piata	Лампа люминесцентная компактная	buc	1,0000	25,00 0,00	25,00 0,00
		Total	lei			2 021,92
		Total Iluminare Inclusiv salariu				**2 021,92 319,31**
		Total	lei			9 917,59
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			561,67
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			413,47
		TOTAL 1				10 892,73
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			292,54
		TOTAL 2				11 185,27
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			559,26
		TOTAL 3				11 744,53
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**11 744,53 2 340,30**
		2. Utilaj				
21	Pret furnizor	Bloc de comanda ЩРн-24, IP 54	buc	1,0000	650,00 0,00	650,00 0,00
22	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,0000	95,21 0,00	95,21 0,00
23	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/6A	buc	9,0000	65,00 0,00	585,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/6A	buc	3,0000	65,00 0,00	195,00 0,00
25	Pret de piata	Demaror magnetic ПМА026, Uкат=220В, Iнэ=0,2А	buc	4,0000	580,00 0,00	2 320,00 0,00
26	Pret furnizor	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-23 У3	buc	1,0000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
		Total	lei			5 045,21
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**5 045,21**

		Total	lei	16 789,74
		TVA	20 %	3 357,95
		Total deviz: Inclusiv salariu		**20 147,69 2 340,30**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-8

Cazangerie. Retele de electricitate interioare

Valoarea de deviz 20 147,69 lei

Intocmit in preţuri curente

№					Valoarea de deviz, lei

crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-8:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	28,540200	82,00	2 340,30
		Total manopera				**2 340,30**
		Materiale:				
1.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,000031	55 000,00	1,70
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000063	3 200,00	0,20
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000036	30 000,00	1,08
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000720	32 000,00	23,04
5.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,000010	55 000,00	0,56
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000018	55 000,00	1,00
7.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000054	65 000,00	3,51
8.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,214000	80,00	17,12
9.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001600	500,00	0,80
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,728400	55,00	40,06
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,976000	40,00	39,04
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,153200	150,00	22,98
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,976000	15,00	14,64
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,009600	65,00	0,62
15.	1019852	Vopsea	kg	0,061200	65,00	3,98
16.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,017400	22 000,00	382,80
17.	2521216700210-8	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	64,170000	15,00	962,55
18.	2521216700210-9	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m	28,980000	15,00	434,70
19.	2875274120391-11	Intrerupator monopolar 10A, 250V	buc	3,000000	64,80	194,40
20.	2875274120391-13	Priza 10A, 250V	buc	3,000000	100,00	300,00
21.	2875274120391-15	Corp de iluminat NBT11F115	buc	1,000000	280,00	280,00
22.	2875274120391-17	Corp de iluminat ЛПП-05УЕх-2х18 (взрывозащищенный)	buc	1,000000	275,00	275,00
23.	2875274120391-18	Corp de iluminat LZ-2x18	buc	1,000000	285,00	285,00
24.	2875274120391-19	Лампа люминисцентная ЛБ-18Вт	buc	4,000000	25,00	100,00
25.	2875274120391-20	Лампа люминесцентная компактная	buc	1,000000	25,00	25,00
26.	2875274120391-21	Bloc de comanda ЩРн-24, IP 54	buc	1,000000	650,00	650,00
27.	2875274120391-22	Intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А	buc	1,000000	95,21	95,21
28.	2875274120391-23	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/6А	buc	9,000000	65,00	585,00
29.	2875274120391-24	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/В/6А	buc	3,000000	65,00	195,00
30.	2875274120391-25	Demaror magnetic ПМА026, Uкат=220В, Iнэ=0,2А	buc	4,000000	580,00	2 320,00
31.	2875274120391-26	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-23 У3	buc	1,000000	1 200,00	1 200,00
32.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,020400	7 500,00	153,00
33.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,800000	7,00	5,60

34.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,007488	28 000,00	209,66
35.	5009109	Cirlig	buc	4,080000	12,00	48,96
36.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,061800	5 000,00	309,00
37.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,051000	5 000,00	255,00
38.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,061800	38,00	2,35
39.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,028490	300,00	8,55
40.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	4,880000	300,00	1 464,00
41.	5009619	Ate de cusut	kg	0,000800	500,00	0,40
42.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,008640	50,00	0,43
43.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,450000	85,00	38,25
44.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009600	30,00	0,29
45.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,028900	50,00	1,44
		Total materiale de construcţii				**10 951,92**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,566700	700,00	396,69
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,700000	100,00	270,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,700000	100,00	270,00
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,566000	100,00	156,60
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,874000	100,00	87,40
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,932000	100,00	93,20
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,566700	700,00	396,69
		Total utilaje de construcţii				**1 670,58**

Total	lei	16 789,74
TVA	20 %	3 357,95

Total deviz: **20 147,69**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Echipament de putere ЩС-5				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-24, IP 54)	buc			760,54 190,24
	1	Muncitor	h-om	2,320	82,00	190,24
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,150	80,00	12,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,170	55,00	9,35
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015	22 000,00	330,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,770	100,00	77,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			760,54
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/20A)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/6A)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			861,66
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/B/6A)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			287,22
5	08-03-530-4 k=0.2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Demaror magnetic ПМА 026, Uкат=220В, Iнэ=0,2А)	buc			418,44 10,40
	1	Muncitor	h-om	3,170	82,00	10,40
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,080	80,00	1,28
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	500,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,373	55,00	4,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	40,00	9,76
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	150,00	0,42
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	15,00	3,66
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012	65,00	0,16
	1019852	Vopsea	kg	0,039	65,00	0,51
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	22 000,00	13,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	7,00	1,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,031	300,00	1,86
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,100	300,00	366,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	500,00	0,10
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012	30,00	0,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024	50,00	0,24
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,006	700,00	0,84
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	100,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	100,00	0,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,006	700,00	0,84
		Cheltuieli directe	lei			1 673,74
6	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			177,26 117,26
	1	Muncitor	h-om	1,430	82,00	117,26
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,040	150,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	700,00	14,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,260	100,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			177,26
		1.2. Cabluri				
7	08-02-148-1k=0.3man	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 758,91 305,04
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	305,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	65 000,00	3,90
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	28 000,00	232,96
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	300,00	1,23
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	50,00	0,48
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			1 583,02
8	pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m			15,52 0,00
	2521216700210-8	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	1,035	15,00	15,52
		Cheltuieli directe	lei			962,55
9	pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m			15,52 0,00
	2521216700210-9	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m	1,035	15,00	15,52
		Cheltuieli directe	lei			434,70
		1.3. Prize si intrerupatoare				
10	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			9 255,33

1	2	3	4	5	6	7
						3 239,00
	1	Muncitor	h-om	39,500	82,00	3 239,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	55 000,00	9,33
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	55 000,00	16,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020	150,00	153,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030	5 000,00	5 150,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110	50,00	5,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030	700,00	21,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	100,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030	700,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			277,66
11	Pret de piata	Intrerupator monopolar 10A, 250V	buc			64,80 0,00
	2875274120391-11	Intrerupator monopolar 10A, 250V	buc	1,000	64,80	64,80
		Cheltuieli directe	lei			194,40
12	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			9 572,67 3 542,33
	1	Muncitor	h-om	43,200	82,00	3 542,33
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	55 000,00	9,33
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	55 000,00	16,67
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,020	150,00	153,00
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,030	5 000,00	5 150,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,110	50,00	5,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,400	100,00	640,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	700,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			287,18
13	Pret furnizor	Priza 10A, 250V	buc			100,00 0,00
	2875274120391-13	Priza 10A, 250V	buc	1,000	100,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			300,00
		1.4. Iluminare				
14	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc			36 537,00 7 659,00
	1	Muncitor	h-om	93,400	82,00	7 659,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00306	55 000,00	170,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,080	150,00	612,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,040	7 500,00	15 300,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,020	5 000,00	5 100,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,310	50,00	16,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,800	700,00	560,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	40,000	100,00	4 000,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,600	100,00	2 560,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,800	700,00	560,00
		Cheltuieli directe	lei			365,37
15	Pret furnizor	Corp de iluminat NBT11F115	buc			280,00 0,00
	2875274120391-15	Corp de iluminat NBT11F115	buc	1,000	280,00	280,00
		Cheltuieli directe	lei			280,00

1	2	3	4	5	6	7
16	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			34 577,50 12 136,00
	1	Muncitor	h-om	148,000	82,00	12 136,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 200,00	10,00
	5009109	Cirlig	buc	204,000	12,00	2 448,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,040	5 000,00	10 200,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	3,090	38,00	117,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,740	700,00	1 918,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	58,300	100,00	5 830,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,740	700,00	1 918,00
		Cheltuieli directe	lei			691,55
17	Pret furnizor	Corp de iluminat ЛПП-05УЕх-2х18 (взрывозащищенный)	buc			275,00 0,00
	2875274120391-17	Corp de iluminat ЛПП-05УЕх-2х18 (взрывозащищенный)	buc	1,000	275,00	275,00
		Cheltuieli directe	lei			275,00
18	Pret furnizor	Corp de iluminat LZ-2x18	buc			285,00 0,00
	2875274120391-18	Corp de iluminat LZ-2x18	buc	1,000	285,00	285,00
		Cheltuieli directe	lei			285,00
19	Pret de piata	Лампа люминисцентная ЛБ-18Вт	buc			25,00 0,00
	2875274120391-19	Лампа люминисцентная ЛБ-18Вт	buc	1,000	25,00	25,00
		Cheltuieli directe	lei			100,00
20	Pret de piata	Лампа люминесцентная компактная	buc			25,00 0,00
	2875274120391-20	Лампа люминесцентная компактная	buc	1,000	25,00	25,00
		Cheltuieli directe	lei			25,00
		2. Utilaj				
21	Pret furnizor	Bloc de comanda ЩРн-24, IP 54	buc			650,00 0,00
	2875274120391-21	Bloc de comanda ЩРн-24, IP 54	buc	1,000	650,00	650,00
		Cheltuieli directe	lei			650,00
22	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc			95,21 0,00
	2875274120391-22	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,000	95,21	95,21
		Cheltuieli directe	lei			95,21
23	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/6A	buc			65,00 0,00
	2875274120391-23	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/6A	buc	1,000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			585,00
24	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/6A	buc			65,00 0,00
	2875274120391-24	Intrerupator automat BA47-29/3P/B/6A	buc	1,000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			195,00
25	Pret de piata	Demaror magnetic ПМА026, Uкат=220В, Iнэ=0,2А	buc			580,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274120391-25	Demaror magnetic ПМА026, Uкат=220В, Iнэ=0,2А	buc	1,000	580,00	580,00
		Cheltuieli directe	lei			2 320,00
26	Pret furnizor	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-23 У3	buc			1 200,00 0,00
	2875274120391-26	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-23 У3	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
		Cheltuieli directe	lei			1 200,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-9

Solutii termomecanice

Valoarea de deviz 319 493,68 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Трубопроводы**				
1	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымоотводящий патрубок ф100/60 мм THERM	buc	2,000	121,90 36,90	243,80 73,80
2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m	28,000	160,40 67,24	4 491,20 1 882,72
3	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind	m	22,000	116,70 50,84	2 567,51 1 118,48

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 38x3,0mm ГОСТ 10704-91*				
4	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32х3,0мм ГОСТ 10704-91*	m	8,000	97,10 45,92	776,76 367,36
5	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5мм , ГОСТ 10704-91*	m	22,000	81,97 39,36	1 803,34 865,92
6	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	24,000	14,02 9,02	336,48 216,48
7	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	58,000	19,30 12,30	1 119,40 713,40
8	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	24,000	11,38 7,38	273,12 177,12
9	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	58,000	16,66 10,66	966,28 618,28
10	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2	9,840	173,97 113,16	1 711,86 1 113,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			14 289,75
		Total Трубопроводы **Inclusiv salariu**				**14 289,75** **7 147,05**
		1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения				
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	12,000	81,97 39,36	983,64 472,32
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	10,000	81,97 39,36	819,70 393,60
13	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	22,000	14,02 9,02	308,44 198,44
14	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	22,000	11,38 7,38	250,36 162,36
15	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2	2,640	173,97 113,16	459,28 298,74
		Total	lei			2 821,42
		Total Трубопроводы для системы горячего водоснабжения **Inclusiv salariu**				**2 821,42** **1 525,46**
		1.3. Теплоизоляционные материалы				

1	2	3	4	5	6	7
16	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. М-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2	15,000	171,61 86,92	2 574,15 1 303,80
17	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ - ПА-66	m2	20,520	122,63 53,79	2 516,40 1 103,81
18	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3	0,561	4 258,06 929,06	2 388,77 521,20
		Total	lei			7 479,32
		Total Теплоизоляционные материалы Inclusiv salariu				**7 479,32 2 928,81**
		1.4. Трубопроводная арматура				
19	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду40мм , 15с27нж)	buc	2,000	460,70 49,20	921,40 98,40
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	420,70 49,20	420,70 49,20

1	2	3	4	5	6	7
21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	450,70 49,20	450,70 49,20
22	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч14п)	buc	1,000	487,33 61,50	487,33 61,50
23	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч8п2)	buc	9,000	390,70 49,20	3 516,30 442,80
24	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	7,000	370,70 49,20	2 594,90 344,40
25	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	13,000	79,66 12,30	1 035,58 159,90
26	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	2,000	89,66 12,30	179,32 24,60
27	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п)	buc	2,000	487,32 61,50	974,65 123,00

1	2	3	4	5	6	7
28	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc	1,000	390,70 49,20	390,70 49,20
29	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc	2,000	450,70 49,20	901,40 98,40
30	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20	buc	2,000	359,78 19,68	719,56 39,36
31	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc	2,000	765,70 8,20	1 531,40 16,40
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc	4,000	179,18 72,98	716,72 291,92
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	4,000	149,18 72,98	596,72 291,92
		Total	lei			15 437,38
		Total Трубопроводная арматура Inclusiv salariu				**15 437,38 2 140,20**
		1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
34	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la	kg	4,860	43,22 4,92	210,05 23,92

1	2	3	4	5	6	7
		3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)				
35	0	Опора подвижная ОПБ-1/45	buc	10,000	185,00 0,00	1 850,00 0,00
36	0	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	6,000	170,00 0,00	1 020,00 0,00
37	0	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	7,000	155,00 0,00	1 085,00 0,00
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45х45х5)	kg	35,000	53,11 17,22	1 858,85 602,70
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32х32х4)	kg	30,000	53,11 17,22	1 593,30 516,60
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм)	kg	12,000	53,11 17,22	637,32 206,64
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швелер стальной 20П, 4м)	kg	18,400	53,11 17,22	977,23 316,85
42	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,100	2 075,90 877,40	207,59 87,74
43	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	59,86 59,86	119,72 119,72
		Total	lei			9 559,06

1	2	3	4	5	6	7
		Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов Inclusiv salariu				**9 559,06 1 874,17**
		Total	lei			49 586,93
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			3 747,77
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			2 295,00
		TOTAL 1				55 629,70
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			6 953,71
		TOTAL 2				62 583,41
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			3 129,17
		TOTAL 3				65 712,58
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**65 712,58 15 615,69**
		2. Lucrari de montare **2.1. Оборудование**				
44	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настеный водогрейный Q=28 кВт (0,0198 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM 28 TCL"	buc	2,000	2 282,50 1 476,00	4 565,00 2 952,00
45	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, Насос сетевой воды A12-2. 1 раб,1 резерв. "Biral"	buc	2,000	466,60 180,40	933,20 360,80
46	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, Гидравлический разделитель пропускной способностью 2,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,000	1 224,82 483,80	1 224,82 483,80
47	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель вертикальный V=200л, P=8 бар , TIP "SICC	buc	2,000	461,20 188,60	922,40 377,20

1	2	3	4	5	6	7
		209 SEC 34B 1232" "VAREM" Италия				
48	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Pompa de circulatia (contur incalzirea) 1 de lucru,1 rezerv."Biral" Elvetia A16-2	buc	2,000	466,60 180,40	933,20 360,80
49	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Бак расширительный V= 50л	buc	1,000	219,00 82,00	219,00 82,00
50	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф40, Ру 0.6 МПА	buc	1,000	445,05 434,60	445,05 434,60
51	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, (Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Antical-Medium")	buc	2,000	552,10 393,60	1 104,20 787,20
52	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 "	buc	1,000	552,10 393,60	552,10 393,60
53	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru de apa, DN25, PN16 bar	buc	3,000	445,05 434,60	1 335,15 1 303,80
54	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель вертикальный V=150л, P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1231" Италия	buc	1,000	461,20 188,60	461,20 188,60
55	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Расширительный бак контура горячей воды вертикальный , VEC 12V , "Varem ". Италия	buc	1,000	219,00 82,00	219,00 82,00

1	2	3	4	5	6	7
56	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос циркуляционный для горячего водоснабжения АХ 10-1	buc	2,000	466,60 180,40	933,20 360,80
57	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Ру 16 AID 065-4212 Danfoss Дания)	buc	1,000	722,10 352,60	722,10 352,60
58	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф25, с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss")	buc	1,000	1 141,55 131,20	1 141,55 131,20
		Total	lei			15 711,17
		Total Оборудование Inclusiv salariu				**15 711,17 8 651,00**
		2.2. Закладные детали для установки КИПиА				
59	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры Д 14-38 ЗК4-2-87	buc	7,000	149,39 45,10	1 045,73 315,70
60	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	5,000	149,39 45,10	746,95 225,50
61	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-	buc	11,000	189,39 45,10	2 083,29 496,10

1	2	3	4	5	6	7
		275.00.90 (на угловых участках)				
		Total	lei			3 875,97
		Total Закладные детали для установки КИПиА **Inclusiv salariu**				**3 875,97** **1 037,30**
		Total	lei			19 587,14
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			2 325,19
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			573,92
		TOTAL 1				22 486,25
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			1 211,04
		TOTAL 2				23 697,29
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			1 184,86
		TOTAL 3				24 882,15
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**24 882,15** **9 688,30**
		3. Valoarea utilajului				
62	Preturi firmei	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=23 кВт, "THERMONA" (Чехия) "THERM 23 TLX. A"	buc	2,000	50 000,00 0,00	100 000,00 0,00
63	Preturi firmei	Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=1.19 м3/ora; H=2.6 m,N=8...33W 1 de lucru,1 rezerv."Biral" A12-2	buc	2,000	6 000,00 0,00	12 000,00 0,00
64	Preturi firmei	Гидровлический разделитель пропускной способностью 2.0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,000	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
65	Pretul firmei	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=50 л, P=5 бар "VAREM"41 BEO50 Италия	buc	1,000	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
66	Pretul firmei	Грязевик (фильтр) Ф40, Ру1,6 МПА "Danfoss"	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
67	Pretul firmei	Противонакипное магнитное устройство "Antical - medium"	buc	2,000	2 500,00 0,00	5 000,00 0,00
68	Pretul firmei	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 "	buc	1,000	17 000,00 0,00	17 000,00 0,00
69	Pretul firmei	Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА "Danfoss"	buc	3,000	1 500,00 0,00	4 500,00 0,00
70	Pretul firmei	Емкостной водонагреватель вертикальный V=150л, P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1231" Италия	buc	1,000	7 000,00 0,00	7 000,00 0,00
71	Pretul firmei	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=12л, Ру=6 бар VEC 12V , "Varem ". Италия	buc	1,000	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
72	Pretul firmei	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,1 м3/час; Hp=3,0 м, с электродвигателем N=4-21 кВт Фирма "Biral" AX 10-1	buc	2,000	3 000,00 0,00	6 000,00 0,00
73	Pretul firmei	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15-0C, Ду 15 мм,,Kvs=4 м3/час AID 065-4212 (AVD)	buc	1,000	9 800,00 0,00	9 800,00 0,00
74	Pretul firmei	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф25, Куч=16м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss"	buc	1,000	1 650,00 0,00	1 650,00 0,00
		Total	lei			175 650,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				**175 650,00**

		Total	lei	266 244,73
		TVA	20 %	53 248,95
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**319 493,68** **25 303,99**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-9

Solutii termomecanice

Valoarea de deviz 319 493,68 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-9:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,100000	82,00	8,20
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	29,361120	82,00	2 407,61
3.	7134050013250	Izolator	h-om	5,290230	82,00	433,80
4.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,720000	82,00	59,04
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	224,770000	82,00	18 431,14
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,120000	82,00	583,84
7.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,180000	82,00	14,76
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,292400	82,00	1 499,97
9.	7212030022700	Sudor	h-om	1,099800	82,00	90,19
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,145800	82,00	11,96
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,126000	82,00	1 486,33
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,065900	82,00	87,40
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,314000	82,00	189,75
		Total manopera				**25 303,99**

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,431000	10,00	14,31
2.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	0,577830	3 200,00	1 849,06
3.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,325000	45,00	14,63
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,670000	30,00	20,10
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,078300	10,00	10,78
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,853000	40,00	34,12
7.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,048600	30,00	1,46
8.	2320166200676	White spirit	kg	1,248000	55,00	68,64
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	10,586000	300,00	3 175,80
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	26,257000	40,00	1 050,28
11.	2430116104160	Email alchidic	kg	5,616000	85,00	477,36
12.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,460000	65,00	29,90
13.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,736000	55,00	95,48
14.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,872000	95,00	177,84
15.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,530000	95,00	50,35
16.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,524160	55,00	28,83
17.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,660000	55,00	36,30
18.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	3,095000	40,00	123,80
19.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	1,020000	40,00	40,80
20.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	8,080000	20,00	161,60
21.	2521216701000	Teava din otel d63	m	6,700000	85,00	569,50
22.	2521216701000-11	Teava din otel 25x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	12,180000	30,00	365,40
23.	2521216701000-12	Teava din otel 20x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	10,150000	30,00	304,50
24.	2521216701000-2	Teava din otel 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m	28,420000	66,00	1 875,72
25.	2521216701000-3	Teava din otel 38x3,0mm ГОСТ 10704-91*	m	22,330000	45,00	1 004,85
26.	2521216701000-4	Teava din otel ф 32x3,0мм ГОСТ 10704-91*	m	8,120000	35,00	284,20
27.	2521216701000-5	Teava din otel 25x2,5мм , ГОСТ 10704-91*	m	22,330000	30,00	669,90
28.	2523156719000	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant)	buc	2,000000	85,00	170,00
29.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,200000	75,00	15,00
30.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,009720	35,00	0,34
31.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	36,585600	65,00	2 378,06
32.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,000000	35,00	35,00
33.	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,000000	35,00	140,00
34.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	6,900000	28,00	193,20
35.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,954000	30,00	28,62
36.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,362000	30,00	10,86
37.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,617100	30,00	18,51
38.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,344360	30,00	40,33
39.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,598400	30,00	47,95
40.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,627000	30,00	78,81
41.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,563760	80,00	45,10
42.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	3,924000	30,00	117,72
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	95,400000	35,00	3 339,00
44.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	11,000000	20,00	220,00
45.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	5,700000	38,00	216,60
46.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,477000	80,00	38,16

47.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	32,000000	1,50	48,00
48.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	48,000000	1,50	72,00
49.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	232,000000	1,50	348,00
50.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,000000	1,50	18,00
51.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	15,000000	1,50	22,50
52.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	244,000000	1,50	366,00
53.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	48,000000	1,50	72,00
54.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	48,000000	1,50	72,00
55.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	244,000000	1,50	366,00
56.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	12,000000	55,00	660,00
57.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	8,200000	40,00	328,00
58.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	6,000000	75,00	450,00
59.	2875274110100-32	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc	4,000000	80,00	320,00
60.	2875274110100-33	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	4,000000	50,00	200,00
61.	2875274117000	Cot fonta	buc	2,000000	30,00	60,00
62.	2875274122000	Racord olandez	buc	7,000000	65,00	455,00
63.	2875274201600-58	Robinet cu cep (3-хходовой седельный клапан ф25, с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss")	buc	1,000000	550,00	550,00
64.	2875274205000-19	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду40мм , 15с27нж)	buc	2,000000	200,00	400,00
65.	2875274205000-20	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,000000	160,00	160,00
66.	2875274205000-21	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1,000000	190,00	190,00
67.	2875274205000-22	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч14п)	buc	1,000000	175,00	175,00
68.	2875274205000-23	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч8п2)	buc	9,000000	130,00	1 170,00
69.	2875274205000-24	Robinet cu flanse Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	7,000000	110,00	770,00
70.	2875274205000-27	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п)	buc	2,000000	175,00	350,00
71.	2875274205000-28	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc	1,000000	130,00	130,00
72.	2875274205000-29	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc	2,000000	190,00	380,00
73.	2875274205100-25	Robinet cu mufa Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	13,000000	65,00	845,00
74.	2875274205100-26	Robinet cu mufa (Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	2,000000	75,00	150,00
75.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,200000	65,00	273,00
76.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	55,000000	60,00	3 300,00
77.	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	4,860000	25,00	121,50
78.	2913134500000-31	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc	2,000000	750,00	1 500,00

79.	2913134501090-59	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения температуры Д 14-38 3К4-2-87	buc	7,000000	85,00	595,00
80.	2913134501090-60	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	5,000000	85,00	425,00
81.	2913134501090-61	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc	11,000000	125,00	1 375,00
82.	2913154500000-30	Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф20	buc	2,000000	320,00	640,00
83.	35	Опора подвижная ОПБ-1/45	buc	10,000000	185,00	1 850,00
84.	36	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	6,000000	170,00	1 020,00
85.	37	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	7,000000	155,00	1 085,00
86.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,763200	5,00	3,82
87.	62	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=23 кВт, "THERMONA" (Чехия) "THERM 23 TLX. A"	buc	2,000000	50 000,00	100 000,00
88.	63	Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=1.19 м3/ora; H=2.6 m,N=8...33W 1 de lucru,1 rezerv."Biral" A12-2	buc	2,000000	6 000,00	12 000,00
89.	64	Гидровлический разделитель пропускной способностью 2.0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,000000	6 000,00	6 000,00
90.	65	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=50 л, P=5 бар "VAREM"41 BEO50 Италия	buc	1,000000	3 500,00	3 500,00
91.	66	Грязевик (фильтр) Ф40, Ру1,6 МПА "Danfoss"	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
92.	67	Противонакипное магнитное устройство "Antical - medium"	buc	2,000000	2 500,00	5 000,00
93.	68	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 "	buc	1,000000	17 000,00	17 000,00
94.	69	Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА "Danfoss"	buc	3,000000	1 500,00	4 500,00
95.	70	Емкостной водонагреватель вертикальный V=150л, P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1231" Италия	buc	1,000000	7 000,00	7 000,00
96.	71	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=12л, Ру=6 бар VEC 12V , "Varem ". Италия	buc	1,000000	1 700,00	1 700,00
97.	72	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,1 м3/час; Hp=3,0 м, с электродвигателем N=4-21 кВт Фирма "Biral" AX 10-1	buc	2,000000	3 000,00	6 000,00
98.	73	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0C, Ду 15 мм,,Kvs=4 м3/час AID 065-4212 (AVD)	buc	1,000000	9 800,00	9 800,00
99.	74	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф25, Куч=16м3/час с электроприводом типа	buc	1,000000	1 650,00	1 650,00

		AMV-35, Py1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss"				
		Total materiale de construcţii				**216 634,59**

Utilaje de construcţii:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11,680000	100,00	1 168,00
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,043740	100,00	4,37
3.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	15,500000	100,00	1 550,00
4.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,500000	100,00	150,00
5.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,131220	100,00	13,12
		Total utilaje de construcţii				**2 885,49**

Total	lei	266 244,73
TVA	20 %	53 248,95
Total deviz:		**319 493,68**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Трубопроводы				
1	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымоотводящий патрубок ф100/60 мм THERM	buc			121,90 36,90
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,360	82,00	29,52
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,090	82,00	7,38

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719000	Manson din material plastic (incl. componentele mater. spumant)	buc	1,000	85,00	85,00
		Cheltuieli directe	lei			243,80
2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m			160,40 67,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,820	82,00	67,24
	2521216701000-2	Teava din otel 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m	1,015	66,00	66,99
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,048	300,00	14,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,121	40,00	4,84
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,026	30,00	0,78
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,005	30,00	0,15
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,150	40,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			4 491,20
3	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x3,0mm ГОСТ 10704-91*	m			116,70 50,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,620	82,00	50,84
	2521216701000-3	Teava din otel 38x3,0mm ГОСТ 10704-91*	m	1,015	45,00	45,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,105	40,00	4,20
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,030	30,00	0,90
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	300,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			2 567,51
4	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x3,0мм ГОСТ 10704-91*	m			97,10 45,92
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,560	82,00	45,92
	2521216701000-4	Teava din otel ф 32x3,0мм ГОСТ 10704-91*	m	1,015	35,00	35,53
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,086	40,00	3,44
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,024	30,00	0,72
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,038	300,00	11,40
		Cheltuieli directe	lei			776,76
5	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5мм , ГОСТ 10704-91*	m			81,97 39,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	82,00	39,36
	2521216701000-5	Teava din otel 25x2,5мм , ГОСТ 10704-91*	m	1,015	30,00	30,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	40,00	2,56
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	30,00	0,51
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	300,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			1 803,34
6	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			14,02 9,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	82,00	9,02
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	100,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			336,48
7	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			19,30 12,30

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,070	100,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			1 119,40
8	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			11,38 7,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	82,00	7,38
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,040	100,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			273,12
9	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			16,66 10,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,130	82,00	10,66
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,060	100,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			966,28
10	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2			173,97 113,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,380	82,00	113,16
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,450	85,00	38,25
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,150	95,00	14,25
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,042	55,00	2,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	55,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			1 711,86
		1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения				
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m			81,97 39,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	82,00	39,36
	2521216701000-11	Teava din otel 25x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	1,015	30,00	30,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	40,00	2,56
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	30,00	0,51
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	300,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			983,64
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m			81,97 39,36
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,480	82,00	39,36
	2521216701000-12	Teava din otel 20x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	1,015	30,00	30,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,064	40,00	2,56
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,017	30,00	0,51
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,003	30,00	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,030	300,00	9,00
		Cheltuieli directe	lei			819,70
13	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			14,02 9,02

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,110	82,00	9,02
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,050	100,00	5,00
		Cheltuieli directe	lei			308,44
14	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			11,38 7,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,090	82,00	7,38
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,040	100,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			250,36
15	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2			173,97 113,16
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,380	82,00	113,16
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,450	85,00	38,25
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,150	95,00	14,25
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,042	55,00	2,31
	2320166200676	White spirit	kg	0,100	55,00	5,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			459,28
		1.3. Теплоизоляционные материалы				
16	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. М-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2			171,61 86,92
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,060	82,00	86,92
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,030	65,00	66,95
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,380	38,00	14,44
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,065	30,00	1,95
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 574,15
17	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66	m2			122,63 53,79
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,656	82,00	53,79
	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	1,030	65,00	66,95
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,018	30,00	0,54
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,045	30,00	1,35
		Cheltuieli directe	lei			2 516,40
18	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3			4 258,06 929,06
	7134050013250	Izolator	h-om	9,430	82,00	773,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	82,00	155,79
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST"	m3	1,030	3 200,00	3 296,01
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,100	30,00	32,99
		Cheltuieli directe	lei			2 388,77
		1.4. Трубопроводная арматура				

1	2	3	4	5	6	7
19	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду40мм , 15с27нж)	buc			460,70 49,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	82,00	49,20
	2875274205000-19	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду40мм , 15с27нж)	buc	1,000	200,00	200,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	45,00	0,45
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,050	40,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	300,00	36,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340	40,00	13,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100	30,00	3,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	30,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			921,40
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc			420,70 49,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	82,00	49,20
	2875274205000-20	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	160,00	160,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	45,00	0,45
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,050	40,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	300,00	36,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340	40,00	13,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100	30,00	3,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	30,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			420,70
21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc			450,70 49,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	82,00	49,20
	2875274205000-21	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	190,00	190,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	45,00	0,45
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,050	40,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	300,00	36,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340	40,00	13,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100	30,00	3,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	30,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			450,70
22	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч14п)	buc			487,33 61,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750	82,00	61,50
	2875274205000-22	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч14п)	buc	1,000	175,00	175,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	45,00	0,68
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,065	40,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,200	300,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,620	40,00	24,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,200	30,00	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,025	30,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			487,33
23	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч8п2)	buc			390,70 49,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	82,00	49,20
	2875274205000-23	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч8п2)	buc	1,000	130,00	130,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	45,00	0,45
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,050	40,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	300,00	36,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340	40,00	13,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100	30,00	3,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	30,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			3 516,30
24	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc			370,70 49,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	82,00	49,20
	2875274205000-24	Robinet cu flanse Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	1,000	110,00	110,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	45,00	0,45
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,050	40,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	300,00	36,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340	40,00	13,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100	30,00	3,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	30,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			2 594,90
25	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc			79,66 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2875274205100-25	Robinet cu mufa Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	1,000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	55,00	1,76
		Cheltuieli directe	lei			1 035,58
26	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc			89,66 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2875274205100-26	Robinet cu mufa (Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	1,000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,015	40,00	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	55,00	1,76
		Cheltuieli directe	lei			179,32
27	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65	buc			487,32 61,50

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750	82,00	61,50
	2875274205000-27	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п)	buc	1,000	175,00	175,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,015	45,00	0,68
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,065	40,00	2,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,200	300,00	60,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,620	40,00	24,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,200	30,00	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,025	30,00	0,75
		Cheltuieli directe	lei			974,65
28	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc			390,70 49,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	82,00	49,20
	2875274205000-28	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc	1,000	130,00	130,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	45,00	0,45
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,050	40,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	300,00	36,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340	40,00	13,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100	30,00	3,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	30,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			390,70
29	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc			450,70 49,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	82,00	49,20
	2875274205000-29	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc	1,000	190,00	190,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	2,000	60,00	120,00
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	45,00	0,45
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,050	40,00	2,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	300,00	36,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340	40,00	13,60
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100	30,00	3,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	30,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			901,40
30	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20	buc			359,78 19,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,240	82,00	19,68
	2913154500000-30	Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф20	buc	1,000	320,00	320,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,000	1,50	6,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,000	1,50	6,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,030	40,00	1,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,015	30,00	0,45
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	45,00	0,45
		Cheltuieli directe	lei			719,56
31	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm	buc			765,70 8,20

1	2	3	4	5	6	7
		(Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,100	82,00	8,20
	2913134500000-31	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc	1,000	750,00	750,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,100	75,00	7,50
		Cheltuieli directe	lei			1 531,40
32	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc			179,18 72,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98
	2875274110100-32	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc	1,000	80,00	80,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	1,50	6,00
		Cheltuieli directe	lei			716,72
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc			149,18 72,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98
	2875274110100-33	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	1,000	50,00	50,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	1,50	6,00
		Cheltuieli directe	lei			596,72
		1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
34	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)	kg			43,22 4,92
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,030	82,00	2,46
	7212030022700	Sudor	h-om	0,030	82,00	2,46
	2875277347000	Suport mobil pt conducte	buc	1,000	25,00	25,00
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,116	80,00	9,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	10,00	0,05
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,002	35,00	0,07
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,010	30,00	0,30
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,027	100,00	2,70
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	100,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			210,05
35	0	Опора подвижная ОПБ-1/45	buc			185,00 0,00
	35	Опора подвижная ОПБ-1/45	buc	1,000	185,00	185,00
		Cheltuieli directe	lei			1 850,00
36	0	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc			170,00 0,00
	36	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	1,000	170,00	170,00
		Cheltuieli directe	lei			1 020,00
37	0	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc			155,00 0,00
	37	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	1,000	155,00	155,00
		Cheltuieli directe	lei			1 085,00
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			53,11 17,22

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton (Сталь угловая 45x45x5)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 858,85
39	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32x32x4)	kg			53,11 17,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			1 593,30
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм)	kg			53,11 17,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			637,32
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швелер стальной 20П, 4м)	kg			53,11 17,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	10,00	0,15
		Cheltuieli directe	lei			977,23
42	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			2 075,90 877,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,700	82,00	877,40
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,300	95,00	503,50
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,600	65,00	299,00
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,600	55,00	363,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,300	10,00	33,00
		Cheltuieli directe	lei			207,59
43	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			59,86 59,86
	7122050013400	Zidar	h-om	0,050	82,00	4,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,680	82,00	55,76

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			119,72
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Оборудование				
44	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настеный водогрейный Q=28 кВт (0,0198 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM 28 TCL"	buc			2 282,50 1 476,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,000	82,00	1 476,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,000	65,00	130,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,250	40,00	10,00
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,300	100,00	630,00
		Cheltuieli directe	lei			4 565,00
45	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, Насос сетевой воды A12-2. 1 раб,1 резерв. "Biral"	buc			466,60 180,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,200	82,00	180,40
	2521216701000	Teava din otel d63	m	0,600	85,00	51,00
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,000	55,00	110,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	1,50	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,220	300,00	66,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,520	40,00	20,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,060	40,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			933,20
46	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, Гидравлический разделитель пропускной способностью 2,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc			1 224,82 483,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,900	82,00	483,80
	2521216701000	Teava din otel d63	m	3,100	85,00	263,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,740	300,00	222,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,920	40,00	76,80
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,624	30,00	18,72
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	4,000	40,00	160,00
		Cheltuieli directe	lei			1 224,82
47	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель вертикальный V=200л, P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1232" "VAREM" Италия	buc			461,20 188,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300	82,00	188,60
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	75,00	150,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340	40,00	13,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	40,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	55,00	3,30
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,000	20,00	60,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000	1,50	4,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,100	100,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	100,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			922,40
48	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Pompa de circulatia (contur incalzirea) 1 de lucru,1 rezerv."Biral" Elvetia A16-2	buc			466,60 180,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,200	82,00	180,40
	2521216701000	Teava din otel d63	m	0,600	85,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,000	55,00	110,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	1,50	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,220	300,00	66,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,520	40,00	20,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,060	40,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			933,20
49	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Бак расширительный V= 50л	buc			219,00 82,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	82,00	82,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,000	65,00	65,00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,000	20,00	20,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000	1,50	4,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,050	40,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,100	55,00	5,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,100	100,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	100,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			219,00
50	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф40, Ру 0.6 МПА	buc			445,05 434,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,300	82,00	434,60
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,050	65,00	3,25
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,150	40,00	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,040	30,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			445,05
51	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, (Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Antical-Medium")	buc			552,10 393,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,800	82,00	393,60
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,090	40,00	3,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,180	55,00	9,90
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,800	100,00	80,00
		Cheltuieli directe	lei			1 104,20
52	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 "	buc			552,10 393,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,800	82,00	393,60
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,000	65,00	65,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,090	40,00	3,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,180	55,00	9,90
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,800	100,00	80,00
		Cheltuieli directe	lei			552,10
53	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru de apa, DN25, PN16 bar	buc			445,05 434,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,300	82,00	434,60
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	0,050	65,00	3,25
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,150	40,00	6,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,040	30,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			1 335,15
54	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель вертикальный V=150л, P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1231" Италия	buc			461,20 188,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,300	82,00	188,60
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,000	75,00	150,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,340	40,00	13,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	40,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	55,00	3,30
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,000	20,00	60,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000	1,50	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,100	100,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	100,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			461,20
55	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Расширительный бак контура горячей воды вертикальный , VEC 12V , "Varem ". Италия	buc			219,00 82,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,000	82,00	82,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,000	65,00	65,00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,000	20,00	20,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,000	1,50	4,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,050	40,00	2,00
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,100	55,00	5,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,100	100,00	10,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,300	100,00	30,00
		Cheltuieli directe	lei			219,00
56	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос циркуляционный для горячего водоснабжения AX 10-1	buc			466,60 180,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,200	82,00	180,40
	2521216701000	Teava din otel d63	m	0,600	85,00	51,00
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,000	55,00	110,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	1,50	12,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,220	300,00	66,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,520	40,00	20,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,060	40,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			933,20
57	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Ру 16 AID 065-4212 Danfoss Дания)	buc			722,10 352,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,300	82,00	352,60
	2722103300000	Teava neagra pentru instalatii	m	4,000	35,00	140,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,000	65,00	130,00
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,000	35,00	35,00
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,000	30,00	60,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030	40,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060	55,00	3,30
		Cheltuieli directe	lei			722,10
58	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф25, с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss")	buc			1 141,55 131,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,600	82,00	131,20
	2875274201600-58	Robinet cu cep (3-хходовой седельный клапан ф25, с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss")	buc	1,000	550,00	550,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,000	60,00	180,00
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,000	1,50	18,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,000	1,50	18,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	12,000	1,50	18,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,230	40,00	9,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,060	30,00	1,80
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,030	45,00	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,500	300,00	150,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,300	40,00	52,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,400	30,00	12,00
		Cheltuieli directe	lei			1 141,55
		2.2. Закладные детали для установки КИПиА				

1	2	3	4	5	6	7
59	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры Д 14-38 ЗК4-2-87	buc			149,39 45,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,550	82,00	45,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,045	40,00	1,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026	300,00	7,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,013	30,00	0,39
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,300	28,00	8,40
	2913134501090-59	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения температуры Д 14-38 ЗК4-2-87	buc	1,000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	40,00	0,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	55,00	0,66
		Cheltuieli directe	lei			1 045,73
60	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc			149,39 45,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,550	82,00	45,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,045	40,00	1,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026	300,00	7,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,013	30,00	0,39
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,300	28,00	8,40
	2913134501090-60	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	1,000	85,00	85,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	40,00	0,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	55,00	0,66
		Cheltuieli directe	lei			746,95
61	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc			189,39 45,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,550	82,00	45,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,045	40,00	1,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,026	300,00	7,80
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,013	30,00	0,39
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,300	28,00	8,40
	2913134501090-61	Robinet de aerisire 1/2" Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc	1,000	125,00	125,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,006	40,00	0,24
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,012	55,00	0,66
		Cheltuieli directe	lei			2 083,29
		3. Valoarea utilajului				
62	Preturi firmei	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=23 кВт, "THERMONA" (Чехия) "THERM 23 TLX. A"	buc			50 000,00 0,00
	62	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=23 кВт, "THERMONA" (Чехия) "THERM 23 TLX. A"	buc	1,000	50 000,00	50 000,00
		Cheltuieli directe	lei			100 000,00
63	Preturi firmei	Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=1.19 м3/ora; H=2.6 m,N=8...33W 1 de lucru,1 rezerv."Biral" A12-2	buc			6 000,00 0,00
	63	Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=1.19 м3/ora; H=2.6 m,N=8...33W 1 de lucru,1 rezerv."Biral" A12-2	buc	1,000	6 000,00	6 000,00
		Cheltuieli directe	lei			12 000,00

1	2	3	4	5	6	7
64	Preturi firmei	Гидровлический разделитель пропускной способностью 2.0 м3/ч "Termona" Чехия	buc			6 000,00 0,00
	64	Гидровлический разделитель пропускной способностью 2.0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,000	6 000,00	6 000,00
		Cheltuieli directe	lei			6 000,00
65	Pretul firmei	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=50 л, P=5 бар "VAREM"41 BEO50 Италия	buc			3 500,00 0,00
	65	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=50 л, P=5 бар "VAREM"41 BEO50 Италия	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
		Cheltuieli directe	lei			3 500,00
66	Pretul firmei	Грязевик (фильтр) Ф40, Ру1,6 МПА "Danfoss"	buc			1 500,00 0,00
	66	Грязевик (фильтр) Ф40, Ру1,6 МПА "Danfoss"	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 500,00
67	Pretul firmei	Противонакипное магнитное устройство "Antical - medium"	buc			2 500,00 0,00
	67	Противонакипное магнитное устройство "Antical - medium"	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
		Cheltuieli directe	lei			5 000,00
68	Pretul firmei	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 "	buc			17 000,00 0,00
	68	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 "	buc	1,000	17 000,00	17 000,00
		Cheltuieli directe	lei			17 000,00
69	Pretul firmei	Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА "Danfoss"	buc			1 500,00 0,00
	69	Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА "Danfoss"	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			4 500,00
70	Pretul firmei	Емкостной водонагреватель вертикальный V=150л, P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1231" Италия	buc			7 000,00 0,00
	70	Емкостной водонагреватель вертикальный V=150л, P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1231" Италия	buc	1,000	7 000,00	7 000,00
		Cheltuieli directe	lei			7 000,00
71	Pretul firmei	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=12л, Ру=6 бар VEC 12V , "Varem ". Италия	buc			1 700,00 0,00
	71	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=12л, Ру=6 бар VEC 12V , "Varem ". Италия	buc	1,000	1 700,00	1 700,00
		Cheltuieli directe	lei			1 700,00
72	Pretul firmei	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,1 м3/час; Hp=3,0 м, с электродвигателем N=4-21 кВт Фирма "Biral" AX 10-1	buc			3 000,00 0,00
	72	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,1 м3/час; Hp=3,0 м, с электродвигателем N=4-21 кВт Фирма "Biral" AX 10-1	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
		Cheltuieli directe	lei			6 000,00
73	Pretul firmei	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0C, Ду 15 мм,,Kvs=4 м3/час AID 065-4212 (AVD)	buc			9 800,00 0,00
	73	Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15-0C, Ду 15 мм,,Kvs=4 м3/час AID 065-4212 (AVD)	buc	1,000	9 800,00	9 800,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			9 800,00
74	Pretul firmei	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф25, Куч=16м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss"	buc			1 650,00 0,00
	74	Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф25, Куч=16м3/час с электроприводом типа AMV-35, Ру1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss"	buc	1,000	1 650,00	1 650,00
		Cheltuieli directe	lei			1 650,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-2

Sopron

Valoarea de deviz 423 784,00 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	47-02-039-5	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,100	1 656,00 0,00	165,60 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,800	1 435,00 0,00	5 453,00 0,00
3	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	12,000	184,50 184,50	2 214,00 2 214,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,530	763,00 0,00	2 693,39 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,520	1 762,24 723,24	6 203,08 2 545,80
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	39,200	25,42 25,42	996,46 996,46
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	39,200	64,50 61,50	2 528,40 2 410,80
		Total	lei			20 253,93
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				**20 253,93 8 167,06**
		2. Elemente din beton				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton B3.5	m3	0,500	2 227,00 369,00	1 113,50 184,50
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,800	168,46 98,40	1 819,34 1 062,72
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты Fm1,2 из бетона B15)	m3	4,500	2 238,80 360,80	10 074,60 1 623,60

1	2	3	4	5	6	7
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты Fm1 из бетона B15) conexiunea cu zud de sprijin	m3	1,500	2 238,80 360,80	3 358,20 541,20
12	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса A1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)	kg	15,000	27,65 6,48	414,79 97,17
13	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса AIII д=8мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg	27,000	26,34 5,17	711,22 139,49
14	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Болт 2,1 M16*500	kg	58,200	28,02 5,82	1 630,88 338,84
		Total	lei			19 122,53
		Total Elemente din beton Inclusiv salariu				**19 122,53 3 987,52**
		3. Constructii metalice				
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) mortar M150 t 50 mm	m2	2,400	152,94 57,40	367,06 137,76
16	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	2,400	101,88 39,36	244,51 94,46

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) se adauga 20 mm mortar M150 se adauga				
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные stilpi din teava	kg	1 165,960	53,19 17,22	62 011,59 20 077,84
18	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,200	168,46 98,40	1 212,89 708,48
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 betonara stilpilor cu fundamente	m3	0,900	2 238,80 360,80	2 014,92 324,72
20	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv din teava. cornier	t	2,890	37 379,35 1 558,00	108 026,32 4 502,62
21	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari	m2	135,000	404,10 98,40	54 553,50 13 284,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. HC57-750-0.8				
22	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	4,052	368,20 135,30	1 491,95 548,24
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	4,052	671,04 313,24	2 719,06 1 269,25
		Total	lei			232 641,80
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				**232 641,80 40 947,37**

		Total	lei	272 018,26
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	12 744,47
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	14 203,05
		TOTAL 1		298 965,78
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %	37 370,72
		TOTAL 2		336 336,50
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %	16 816,83
		TOTAL 3		353 153,33
		TVA	20 %	70 630,67
		Total deviz: Inclusiv salariu		**423 784,00 53 101,95**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-2

Sopron

Valoarea de deviz 423 784,00 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-2:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	29,525000	82,00	2 421,05
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,559200	82,00	537,86
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	18,900000	82,00	1 549,80
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,400000	82,00	196,80
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	22,164440	82,00	1 817,49
6.	7212030022700	Sudor	h-om	14,405100	82,00	1 181,22
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	148,500000	82,00	12 177,00
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	5,491000	82,00	450,26
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	43,928000	82,00	3 602,10
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	221,532400	82,00	18 165,66
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,598400	82,00	5 953,06
12.	9310060019901	Chesonier	h-om	27,000000	82,00	2 214,00
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,581100	82,00	2 835,65
		Total manopera				**53 101,95**

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	17,489400	15,00	262,34
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,168000	470,00	78,96
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,009000	7 000,00	63,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,063000	7 000,00	441,00
5.	2010237318750	Distantieri	buc	22,596000	2,50	56,49
6.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,800000	300,00	540,00
7.	2320166200676	White spirit	kg	2,431200	55,00	133,72
8.	2320187315789	Decofrol	kg	2,160000	30,00	64,80
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,346800	300,00	104,04
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,231200	45,00	10,40
11.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	21,070400	65,00	1 369,58
12.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	13,695760	65,00	890,22
13.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	13,500000	25,00	337,50
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	51,840000	3,20	165,89
15.	2663102100000-10	Beton B15	m3	4,612500	1 600,00	7 380,00
16.	2663102100000-11	Beton B15	m3	1,537500	1 600,00	2 460,00
17.	2663102100000-19	Beton B15	m3	0,922500	1 600,00	1 476,00
18.	2663102100000-8	Beton B3.5	m3	0,512500	1 600,00	820,00
19.	2664102102010-	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) M150	m3	0,079200	900,00	71,28
20.	2664102102010-16	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) M150	m3	0,052800	900,00	47,52
21.	2710403642000-21	Tabla zincata ondulata sau cutata HC57-750-0.8	m2	155,250000	220,00	34 155,00
22.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	81,000000	40,00	3 240,00
23.	2710602100000-12	Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты	kg	15,375000	20,00	307,50
24.	2710602200000-13	Арматура класса АIII д=8мм, уложенная в одиночные фундаменты	kg	27,675000	20,00	553,50
25.	2710602200000-14	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (Болт 2,1 М16*500)	kg	59,655000	20,00	1 193,10
26.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	43,875000	20,00	877,50
27.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	11,659600	30,00	349,79
28.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,900000	30,00	27,00
29.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,002000	30,00	30,06
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 169,572500	35,00	40 935,04
31.	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	2 890,000000	35,00	101 150,00
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,440000	55,00	79,20
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,829800	80,00	466,38
34.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,445000	80,00	115,60
35.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	11,560000	1,50	17,34
36.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	5,400000	1,50	8,10
37.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	675,000000	1,50	1 012,50
38.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	5,400000	1,50	8,10
39.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	11,560000	1,50	17,34
40.	2874115883700	Saiba M 20	buc	11,560000	1,50	17,34
41.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,090000	1,50	0,13
42.	2874125886734	Nituri POP	buc	675,000000	2,00	1 350,00

43.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,540000	55,00	29,70
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,327680	5,00	46,64
45.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,920000	30,00	117,60
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,783200	30,00	23,50
		Total materiale de construcţii				**202 900,70**

Utilaje de construcţii:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,207000	700,00	144,90
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,207000	100,00	20,70
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,183200	700,00	128,24
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,070800	100,00	307,08
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,790000	700,00	5 453,00
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,847700	700,00	2 693,39
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,200000	100,00	20,00
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,140000	100,00	414,00
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,043200	100,00	4,32
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	36,572800	100,00	3 657,28
11.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,445000	100,00	144,50
12.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,601000	700,00	1 820,70
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,725000	700,00	1 207,50
		Total utilaje de construcţii				**16 015,61**

	Total	lei	272 018,26
	ASIGURARI SOCIALE	24 %	12 744,47
	TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	14 203,05
	TOTAL 1		298 965,78
	CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %	37 370,72
	TOTAL 2		336 336,50
	BENEFICIU DE DEVIZ	5 %	16 816,83
	TOTAL 3		353 153,33
	TVA	20 %	70 630,67
	Total deviz:		**423 784,00**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	47-02-039-5	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			1 656,00 0,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,070	700,00	1 449,00
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,070	100,00	207,00
		Cheltuieli directe	lei			165,60
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 435,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	700,00	1 435,00
		Cheltuieli directe	lei			5 453,00
3	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3			184,50 184,50
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,250	82,00	184,50
		Cheltuieli directe	lei			2 214,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			763,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	700,00	763,00
		Cheltuieli directe	lei			2 693,39
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 762,24 723,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	82,00	723,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	100,00	1 039,00
		Cheltuieli directe	lei			6 203,08
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			25,42 25,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	82,00	25,42
		Cheltuieli directe	lei			996,46

1	2	3	4	5	6	7
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,50 61,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	82,00	61,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	30,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			2 528,40
		2. Elemente din beton				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton B3.5	m3			2 227,00 369,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	82,00	315,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	82,00	53,30
	2663102100000-8	Beton B3.5	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			1 113,50
9	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			168,46 98,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	82,00	86,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	55,00	4,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	300,00	30,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
		Cheltuieli directe	lei			1 819,34
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты Fm1,2 из бетона B15)	m3			2 238,80 360,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	82,00	328,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,80
	2663102100000-10	Beton B15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			10 074,60
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты Fm1 из бетона B15) conexiunea cu zud de sprijin	m3			2 238,80 360,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	82,00	328,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,80
	2663102100000-11	Beton B15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			3 358,20
12	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg			27,65

1	2	3	4	5	6	7
		barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты)				6,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	82,00	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	2710602100000-12	Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			414,79
13	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=8мм, уложенная в одиночные фундаменты)	kg			26,34 5,17
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	82,00	4,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	2710602200000-13	Арматура класса АШ д=8мм, уложенная в одиночные фундаменты	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			711,22
14	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante Болт 2,1 М16*500	kg			28,02 5,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,066	82,00	5,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2710602200000-14	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm (Болт 2,1 М16*500)	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	700,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			1 630,88
		3. Constructii metalice				
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) mortar M150 t 50 mm	m2			152,94 57,40
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2664102102010-	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) M150	m3	0,033	900,00	29,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000	3,20	41,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,042	470,00	19,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	30,00	0,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	100,00	3,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,012	100,00	1,20
		Cheltuieli directe	lei			367,06
16	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) se adauga 20 mm mortar M150 se adauga	m2			101,88 39,36
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,100	82,00	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	82,00	6,56
	2664102102010-16	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) M150	m3	0,0055	900,00	19,80

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,150	3,20	27,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,007	470,00	13,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	30,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	100,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	100,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			244,51
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные stilpi din teava	kg			53,19 17,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	15,00	0,22
		Cheltuieli directe	lei			62 011,59
18	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			168,46 98,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	82,00	86,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,50	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	55,00	4,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	300,00	30,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
		Cheltuieli directe	lei			1 212,89
19	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 betonara stilpilor cu fundamente	m3			2 238,80 360,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	82,00	328,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,80
	2663102100000-19	Beton B15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			2 014,92
20	CL03A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv din teava. cornier	t			37 379,35 1 558,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	15,200	82,00	1 246,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,900	82,00	155,80
	7212030022700	Sudor	h-om	0,950	82,00	77,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,950	82,00	77,90
	2811106301000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	1 000,000	35,00	35 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,500	80,00	40,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,000	1,50	6,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,080	45,00	3,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	300,00	36,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,250	35,00	43,75

1	2	3	4	5	6	7
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,500	100,00	50,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,900	700,00	630,00
		Cheltuieli directe	lei			108 026,32
21	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. HC57-750-0.8	m2			404,10 98,40
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,100	82,00	90,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	82,00	8,20
	2710403642000-21	Tabla zincata ondulata sau cutata HC57-750-0.8	m2	1,150	220,00	253,00
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,600	40,00	24,00
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,000	2,00	10,00
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,000	1,50	7,50
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,325	20,00	6,50
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,100	25,00	2,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,022	100,00	2,20
		Cheltuieli directe	lei			54 553,50
22	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t			368,20 135,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,650	82,00	135,30
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,380	65,00	219,70
	2320166200676	White spirit	kg	0,240	55,00	13,20
		Cheltuieli directe	lei			1 491,95
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t			671,04 313,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	82,00	313,24
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	55,00	19,80
		Cheltuieli directe	lei			2 719,06

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1

Alimentarea cu energie electrica

Valoarea de deviz 1 466 875,73 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Lucrari de terasament** **1.1.1. Traseu retelei 0.4 kV**				
1	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,920	2 065,00 0,00	3 964,80 0,00
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	149,000	82,54 79,54	12 298,46 11 851,46
3	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	149,000	63,68 60,68	9 488,32 9 041,32
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,430	1 575,00	677,25

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	0,00
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	70,950	74,20 0,00	5 264,49 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,430	311,07 29,51	133,76 12,69
		Total	lei			31 827,08
		Total Traseu retelei 0.4 kV **Inclusiv salariu**				**31 827,08** **20 905,47**
		1.1.2. Traseu retelei 10 kV				
7	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	43,000	258,30 258,30	11 106,90 11 106,90
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	33,000	82,54 79,54	2 723,82 2 624,82
9	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	33,000	63,68 60,68	2 101,44 2 002,44
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,100	1 575,00 0,00	157,50 0,00
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	16,500	74,20 0,00	1 224,30 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	311,10 29,50	31,11 2,95

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			17 345,07
		Total Traseu retelei 10 kV **Inclusiv salariu**				**17 345,07** **15 737,11**
		1.1.3. Traseu iluminare				
13	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	0,340	258,32 258,32	87,83 87,83
14	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	26,000	82,54 79,54	2 146,04 2 068,04
15	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	26,000	63,68 60,68	1 655,68 1 577,68
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,080	1 575,00 0,00	126,00 0,00
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	13,200	74,20 0,00	979,44 0,00
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,080	311,00 29,50	24,88 2,36
		Total	lei			5 019,87
		Total Traseu iluminare **Inclusiv salariu**				**5 019,87** **3 735,91**
		Total	lei			54 192,02
		Total Lucrari de terasament **Inclusiv salariu**				**54 192,02** **40 378,49**
		1.2. Punctie sub drum (прокол под дорогой)				

1	2	3	4	5	6	7
19	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (приямок приемный)	100 m3	0,500	1 435,00 0,00	717,50 0,00
20	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (приямок рабочий)	100 m3	1,100	1 435,00 0,00	1 578,50 0,00
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (приямок для сборки звеньев и приямок для откачки воды)	m3	8,730	168,92 168,92	1 474,67 1 474,67
22	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,690	588,00 0,00	993,72 0,00
23	GD60A	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm	buc	1,000	8 890,94 3 990,94	8 890,94 3 990,94
24	GD59A	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm	m	14,000	522,43 195,16	7 313,96 2 732,24
25	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit	m2	4,400	73,30 56,58	322,54 248,95
26	IzL02A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala	m2	4,400	138,47 32,80	609,26 144,32
27	AcA11B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. (	buc	1,000	27,88	27,88

1	2	3	4	5	6	7
		протаскивание труб через футляр)			27,88	27,88
		Total	lei			21 928,97
		Total Punctie sub drum (прокол под дорогой) **Inclusiv salariu**				**21 928,97** **8 619,00**
		1.3. Conducte din tevi				
28	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,024	45 465,83 10 905,83	1 091,18 261,74
29	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,116	45 466,03 10 906,03	5 274,06 1 265,10
		Total	lei			6 365,24
		Total Conducte din tevi **Inclusiv salariu**				**6 365,24** **1 526,84**
		1.4. Iluminare				
30	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,215	32 565,86 2 387,86	7 001,66 513,39
31	Pretul furnizor	Опора металлическая высотой 5 м с наружным диаметром в верхней части 60 мм	buc	5,000	480,00 0,00	2 400,00 0,00
		Total	lei			9 401,66
		Total Iluminare **Inclusiv salariu**				**9 401,66** **513,39**
		Total	lei			91 887,89
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			12 249,05
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			1 014,55
		TOTAL 1				105 151,49
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			13 143,94
		TOTAL 2				118 295,43
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			5 914,77
		TOTAL 3				124 210,20
		Total Lucrari de constructie				**124 210,20**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**51 037,72**
		2. Lucrari de montare **2.1. Retele 10 kV**				
32	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,400	7 529,66 543,66	10 541,52 761,12
33	Pret furnizor	Nisip	m3	10,000	470,00 0,00	4 700,00 0,00
34	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	1,500	4 007,21 1 164,40	6 010,82 1 746,60
35	Pret furnizor	Cablu ААШв-10 3x95 mm2	m	150,000	80,24 0,00	12 036,00 0,00
36	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu, resurs 021102 cu 0,00 lei	100 m	1,400	3 501,82 533,82	4 902,55 747,35
37	Pretul furnizor	Caramida	buc	1 160,000	6,50 0,00	7 540,00 0,00
38	08-02-167-3	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,000	897,56 764,24	1 795,12 1 528,48
39	Pretul furnizor	Муфта соединительная для кабеля 10кВ сечением 3x95	buc	2,000	380,00 0,00	760,00 0,00
		Total	lei			48 286,01
		Total Retele 10 kV **Inclusiv salariu**				**48 286,01** **4 783,55**
		2.2. Retele 0.4 kV				
40	08-01-007-2 K=0.5	Demontarea transformator de tensiune, kV: 110 (K=0.5)	set	1,000	3 196,18 506,35	3 196,18 506,35
41	08-01-007-3	Transformator de tensiune, kV: 160 (numai lucrari de montare)	set	1,000	13 167,26 3 411,20	13 167,26 3 411,20
42	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc	2,000	150,91 96,76	301,83 193,52

1	2	3	4	5	6	7
43	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (siguranta Inom - 200 A)	buc	6,000	142,57 100,86	855,44 605,16
44	08-03-524-6	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 A	buc	1,000	680,05 378,84	680,05 378,84
45	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (siguranta, Inom - 63 A)	buc	6,000	131,90 95,94	791,42 575,64
46	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (siguranta, Inom - 160 A)	buc	6,000	142,57 100,86	855,44 605,16
47	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee resursa 021102 cu -0,00 lei ,400002 cunorma de consum 0,00	100 m	6,200	543,66 543,66	3 370,69 3 370,69
48	408-93	Nisip	m3	43,000	470,00 0,00	20 210,00 0,00
49	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m	2,450	5 650,41 1 787,60	13 843,50 4 379,62
50	Pret furnizor	Cablu АПвБбШп-1 4х95 mm2	m	215,000	98,29 0,00	21 133,21 0,00
51	Pret furnizor	Cablu АВБбШп-1 4х95 mm2	m	30,000	98,29 0,00	2 948,82 0,00
52	08-02-141-5	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 9 kg	100 m	4,500	6 758,81 1 804,00	30 414,64 8 118,00
53	Pret furnizor	Cablu АПвБбШп-1 4х185 mm2	m	450,000	154,46 0,00	69 507,90 0,00
54	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,100	2 518,80 1 016,80	251,88 101,68
55	Pret furnizor	Cablu АВВГгн-1 4х16 mm2	m	10,000	45,14 0,00	451,35 0,00
56	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu	buc	6,000	256,30 141,86	1 537,80 851,16

1	2	3	4	5	6	7
		izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2				
57	Pretul furnizor	Заделка концевая для кабеля 1 кВ сеч. 4х95 мм2	buc	6,000	260,00 0,00	1 560,00 0,00
58	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc	2,000	256,30 141,86	512,60 283,72
59	Pretul furnizor	Заделка концевая для кабеля 1 кВ сеч. 4х185 мм2	buc	2,000	310,00 0,00	620,00 0,00
60	08-02-407-19	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 100 mm	100 m	0,140	16 942,00 5 731,79	2 371,88 802,45
61	Pret furnizor	Teava din otel diam. 100 mm	m	14,000	110,33 0,00	1 544,62 0,00
62	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu, resurse auto utilaj cu 0,00	100 m	6,200	533,82 533,82	3 309,68 3 309,68
63	Pretul furnizor	Caramida	buc	5 150,000	6,50 0,00	33 475,00 0,00
64	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,400	5 127,60 1 459,60	2 051,04 583,84
		Total	lei			228 962,23
		Total Retele 0.4 kV **Inclusiv salariu**				**228 962,23** **28 076,71**
		2.3. Retele exteriore de iluminare				
65	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,100	7 529,66 543,66	8 282,63 598,03
66	408-93	Nisip	m3	8,000	470,00 0,00	3 760,00 0,00
67	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m	1,600	4 007,21 1 164,40	6 411,54 1 863,04
68	Pret furnizor	Cablu АВББШв-1 3х10 mm2	m	160,000	65,20	10 431,20

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
69	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	2 518,80 1 016,80	755,64 305,04
70	Pret furnizor	Cablu ВВГнг-3х1,5 мм2	m	30,000	12,04 0,00	361,08 0,00
71	08-02-369-4	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, "Sfera coronata"	buc	5,000	459,34 104,96	2 296,70 524,80
72	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,100	6 469,82 533,82	7 116,80 587,20
73	Pretul furnizor	Caramida	buc	915,000	6,50 0,00	5 947,50 0,00
74	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	5,000	328,25 328,00	1 641,25 1 640,00
75	Pretul furnizor	Коробка ответвительная в цоколе лпоры с автоматом 1А	buc	5,000	65,00 0,00	325,00 0,00
76	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/1A)	buc	1,000	95,74 91,84	95,74 91,84
77	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/1A	buc	1,000	80,00 0,00	80,00 0,00
78	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (fotorele)	buc	1,000	164,00 164,00	164,00 164,00
79	Pret de piata	Fotorele	buc	1,000	85,00 0,00	85,00 0,00
80	08-01-001-2	Montarea invertor de curent on-grid S5-GR3P30K	buc	1,000	6 195,85 2 033,60	6 195,85 2 033,60
81	11-04-008-05	Montarea PANOURI SOLARE CS7L-MS 600W	buc	50,000	1 047,18 368,18	52 359,00 18 409,00
82	08-02-419-1	Montarea sistem de fixare p-u module (profil metalic 41*41*1,5mm-40buc, elemente de imbinare a profilelor 35x21x1,5mm ,l=200, scoabe laterale L1 -20set , set scoabe intermediara -20buc)-conductor de iluminat, pe constructii instalate	100 m	4,000	9 690,80 4 911,80	38 763,20 19 647,20

1	2	3	4	5	6	7
83		Sistem de fixare p-u module - profil metalic 41*41*1,5mm-40buc, elemente de imbinare a profilelor 35x21x1,5mm ,l=200, scoabe laterale L1 -20set , set scoabe intermediara -20buc	set	1,000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
84	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,000	2 518,79 1 016,80	7 556,37 3 050,40
85	Pret furnizor	Cablu KBE 4mm -rosu	m	150,000	35,00 0,00	5 250,00 0,00
86	Pret furnizor	Cablu KBE 4mm -negru	m	150,000	35,00 0,00	5 250,00 0,00
		Total	lei			166 128,50
		Total Retele exteriore de iluminare Inclusiv salariu				**166 128,50 48 914,15**
		Total	lei			443 376,74
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			19 625,86
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			15 909,16
		TOTAL 1				478 911,76
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			10 221,80
		TOTAL 2				489 133,56
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			24 456,68
		TOTAL 3				513 590,24
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**513 590,24 81 774,41**
		3. Utilaj **3.1. Retea 0.4 kV**				
87	Pretul furnizor	Intrerupator cu pirghie 250A	buc	2,000	800,00 0,00	1 600,00 0,00
88	Pretul furnizor	Siguranta fuzibila, I_H=200A	buc	6,000	82,00 0,00	492,00 0,00
89	Pretul furnizor	Cutie de putere cu 2 intrerupatoare de pirghie 400 A	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00
90	Pretul furnizor	Siguranta fuzibila, I_H=160A	buc	6,000	81,00 0,00	486,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
91	Pretul furnizor	Siguranta fuzibila, Iн=63A	buc	6,000	78,00 0,00	468,00 0,00
		Total	lei			3 696,00
		Total Retea 0.4 kV Inclusiv salariu				**3 696,00**
		3.2. Retele exteriore de iluminare				
92	Pretul furnizor	Corp de iluminat LED 120W	buc	5,000	180,00 0,00	900,00 0,00
93	Pretul furnizor	Generator min 24kW in complet	buc	1,000	60 000,00 0,00	60 000,00 0,00
94	Pret furnizor	Sistem fotovoltaic on-grid 30.75 kWp trifazic, cu PV Premium 20 ani garantie si invertor IMars 10 ani garantie, Puterea instalata: 30.75 kWp, Productie medie: 3100 kWh/luna, Aplicatie monitorizare productie (ECHIPAT CU PANOU BZUM TF-63, dulap metalic TDP , contor ZMG310, INTRERUPATOR AUTOMAT ba47-29/3/C50, Separator Nh-Latr/3/63A, siguranta fuzbile 63A, invertor on-grid S5-GR3P30K, PANOURI SOLARE CS7L-MS 600W - 50buc)	set	1,000	520 000,00 0,00	520 000,00 0,00
		Total	lei			580 900,00
		Total Retele exteriore de iluminare Inclusiv salariu				**580 900,00**
		Total	lei			584 596,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**584 596,00**

		Total	lei	1 222 396,44
		TVA	20 %	244 479,29
		Total deviz: Inclusiv salariu		**1 466 875,73 132 812,13**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1

Alimentarea cu energie electrica

Valoarea de deviz 1 466 875,73 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	1 022,129800	82,00	83 814,64
2.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	12,600000	82,00	1 033,20
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,132000	82,00	10,82
4.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,408000	82,00	115,46
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,340000	82,00	27,88
6.	7137010011500	Electrician	h-om	12,568600	82,00	1 030,63
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,036000	82,00	248,95
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,132000	82,00	10,82
9.	7420000000500	Tractorist	h-om	0,088000	82,00	7,22
10.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	69,390000	82,00	5 689,98
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	497,835800	82,00	40 822,53
		Total manopera				**132 812,13**
		Materiale:				
1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000112	30,00	0,00
2.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000000	55 000,00	0,00
3.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,008000	30 000,00	240,00

4.	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,423000	900,00	380,70
5.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000120	20 000,00	2,40
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001032	30 000,00	30,96
7.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,010760	32 000,00	344,32
8.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,036800	20 000,00	736,00
9.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,100500	20 000,00	2 010,00
10.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,050000	0,00	0,00
11.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,029550	20 000,00	591,00
12.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001767	75 000,00	132,52
13.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,114000	80,00	249,12
14.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,039000	500,00	19,50
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	23,128000	55,00	1 272,04
16.	1012073	Ate aspre	kg	0,050000	0,00	0,00
17.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	69,900000	40,00	2 796,00
18.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014000	150,00	2,10
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	69,900000	15,00	1 048,50
20.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,060000	50,00	3,00
21.	1019692	Bratara	buc	4,200000	75,00	315,00
22.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,178000	65,00	11,57
23.	1019852	Vopsea	kg	5,197700	65,00	337,85
24.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,011200	7 000,00	78,40
25.	110-9126	Placi metalice	buc	0,000000	40,00	0,00
26.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,029400	150,00	4,41
27.	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,300000	0,00	0,00
28.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,030000	65,00	1,95
29.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002440	390,00	0,95
30.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	100,800000	3,00	302,40
31.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,132000	10,00	1,32
32.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,132000	30,00	3,96
33.	201-9024	Stilpi din otel	t	0,221450	22 000,00	4 871,90
34.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003000	22 000,00	66,00
35.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	5,024800	30,00	150,74
36.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	5,024800	30,00	150,74
37.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,202400	55,00	11,13
38.	2320166200676	White spirit	kg	0,594000	55,00	32,67
39.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,457600	30,00	13,73
40.	2521216716002	Teava de otel sau polietilena	m	14,042000	22,00	308,92
41.	2521216716002-35	Cablu ААШв-10 3х95 mm2	m	150,450000	80,00	12 036,00
42.	2521216716002-50	Cablu АПвБбШп-1 4х95 mm2	m	215,645000	98,00	21 133,21
43.	2521216716002-51	Cablu АВБбШп-1 4х95 mm2	m	30,090000	98,00	2 948,82
44.	2521216716002-53	Cablu АПвБбШп-1 4х185 mm2	m	451,350000	154,00	69 507,90
45.	2521216716002-55	Cablu АВВГгн-1 4х16 mm2	m	10,030000	45,00	451,35

46.	2521216716002-61	Teava din otel diam. 100 mm	m	14,042000	110,00	1 544,62
47.	2521216716002-68	Cablu АВББШв-1 3х10 mm2	m	160,480000	65,00	10 431,20
48.	2521216716002-70	Cablu ВВГнг-3х1,5 мм2	m	30,090000	12,00	361,08
49.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,576000	15,00	68,64
50.	2875274120391-31	Опора металлическая высотой 5 м с наружным диаметром в верхней части 60 мм	buc	5,000000	480,00	2 400,00
51.	2875274120391-37	Caramida	buc	7 225,000000	6,50	46 962,50
52.	2875274120391-39	Муфта соединительная для кабеля 10кВ сечением 3х95	buc	2,000000	380,00	760,00
53.	2875274120391-57	Заделка концевая для кабеля 1 кВ сеч. 4х95 мм2	buc	6,000000	260,00	1 560,00
54.	2875274120391-59	Заделка концевая для кабеля 1 кВ сеч. 4х185 мм2	buc	2,000000	310,00	620,00
55.	2875274120391-75	Коробка ответвительная в цоколе лпоры с автоматом 1А	buc	5,000000	65,00	325,00
56.	2875274120391-77	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/1A	buc	1,000000	80,00	80,00
57.	2875274120391-79	Fotorele	buc	1,000000	85,00	85,00
58.	2875274120391-80	Intrerupator cu pirghie 250A	buc	2,000000	800,00	1 600,00
59.	2875274120391-81	Siguranta fuzibila, Iн=200A	buc	6,000000	82,00	492,00
60.	2875274120391-82	Cutie de putere cu 2 intrerupatoare de pirghie 400 A	buc	1,000000	650,00	650,00
61.	2875274120391-83	Siguranta fuzibila, Iн=160A	buc	6,000000	81,00	486,00
62.	2875274120391-84	Siguranta fuzibila, Iн=63A	buc	6,000000	78,00	468,00
63.	2875274120391-85	Corp de iluminat LED 120W	buc	5,000000	180,00	900,00
64.	2875274120391-86	Generator min 24kW in complet	buc	1,000000	60 000,00	60 000,00
65.	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	1,320000	30,00	39,60
66.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	41,600000	30,00	1 248,00
67.	4100116202806-33	Nisip	m3	61,000000	470,00	28 670,00
68.	4100126202818	Apa	m3	1,680000	30,00	50,40
69.	4110041	Energie electrica	kw-h	0,300000	0,00	0,00
70.	5	Masa utilajului	t	0,005000	0,00	0,00
71.	5009031	Scoabe	10 buc	14,034000	15,00	210,51
72.	5009062	Papuci de cablu	buc	148,200000	3,00	444,60
73.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,120000	7,00	14,84
74.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,132304	28 000,00	3 704,52
75.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,073200	300,00	21,96
76.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,050000	28,00	1,40
77.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,606990	300,00	182,10
78.	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	6,200000	6,00	37,20
79.	5009619	Ate de cusut	kg	0,025000	4,00	0,09
80.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,153120	5 000,00	765,60
81.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,053200	50,00	2,66
82.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,002500	20 000,00	50,00

83.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,050000	0,00	0,00
84.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,700000	85,00	144,50
85.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	140,000000	34,00	4 760,00
86.	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,000770	22 000,00	16,94
87.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	4,440000	9,00	39,96
88.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,108000	30,00	3,24
89.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	1,239000	50,00	61,95
90.	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,250000	0,00	0,00
91.	83	Sistem de fixare p-u module -profil metalic 41*41*1,5mm-40buc, elemente de imbinare a profilelor 35x21x1,5mm ,l=200, scoabe laterale L1 -20set , set scoabe intermediara -20buc	set	1,000000	3 000,00	3 000,00
92.	85	Cablu KBE 4mm -rosu	m	150,000000	35,00	5 250,00
93.	86	Cablu KBE 4mm -negru	m	150,000000	35,00	5 250,00
94.	94	Sistem fotovoltaic on-grid 30.75 kWp trifazic, cu PV Premium 20 ani garantie si invertor IMars 10 ani garantie, Puterea instalata: 30.75 kWp, Productie medie: 3100 kWh/luna, Aplicatie monitorizare productie (ECHIPAT CU PANOU BZUM TF-63, dulap metalic TDP , contor ZMG310, INTRERUPATOR AUTOMAT ba47-29/3/C50, Separator Nh-Latr/3/63A, siguranta fuzbile 63A, invertor on-grid S5-GR3P30K, PANOURI SOLARE CS7L-MS 600W - 50buc)	set	1,000000	520 000,00	520 000,00
		Total materiale de construcţii				**826 363,19**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	79,136100	700,00	55 395,27
2.	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	0,662200	100,00	66,22
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	54,654000	100,00	5 465,40
4.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	24,500000	100,00	2 450,00
5.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	54,654000	100,00	5 465,40
6.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	99,411000	100,00	9 941,10
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,250000	700,00	1 575,00
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,955000	100,00	795,50
9.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0,660050	700,00	462,04
10.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,933100	700,00	653,17
11.	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,223600	700,00	156,52

12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,316500	700,00	7 221,55
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,419600	700,00	993,72
14.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,244000	700,00	170,80
15.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	12,600000	700,00	8 820,00
16.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,660000	100,00	66,00
17.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,240000	100,00	124,00
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,668900	700,00	7 468,23
19.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	2,270000	100,00	227,00
20.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	23,500000	700,00	16 450,00
21.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	52,057100	700,00	36 439,97
22.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,397750	700,00	278,42
		Total utilaje de construcţii				**160 685,31**

Total	lei	1 222 396,44
TVA	20 %	244 479,29
Total deviz:		**1 466 875,73**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
		1.1.1. Traseu retelei 0.4 kV				
1	TsC03B3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			2 065,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,950	700,00	2 065,00
		Cheltuieli directe	lei			3 964,80
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			82,54 79,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,970	82,00	79,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	30,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			12 298,46
3	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			63,68 60,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,740	82,00	60,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	30,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			9 488,32
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 575,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	700,00	1 575,00
		Cheltuieli directe	lei			677,25
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			74,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	700,00	74,20
		Cheltuieli directe	lei			5 264,49
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			311,07 29,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	82,00	29,51
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	1,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	700,00	280,00
		Cheltuieli directe	lei			133,76
		1.1.2. Traseu retelei 10 kV				
7	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			258,30 258,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,860	82,00	234,52
	7137010011500	Electrician	h-om	0,290	82,00	23,78
		Cheltuieli directe	lei			11 106,90
8	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			82,54 79,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,970	82,00	79,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	30,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			2 723,82
9	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint	m3			63,68 60,68

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,740	82,00	60,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	30,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			2 101,44
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 575,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	700,00	1 575,00
		Cheltuieli directe	lei			157,50
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			74,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	700,00	74,20
		Cheltuieli directe	lei			1 224,30
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			311,10 29,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	82,00	29,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	700,00	280,00
		Cheltuieli directe	lei			31,11
		1.1.3. Traseu iluminare				
13	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			258,32 258,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,860	82,00	234,53
	7137010011500	Electrician	h-om	0,290	82,00	23,79
		Cheltuieli directe	lei			87,83
14	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			82,54 79,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,970	82,00	79,54
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	30,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			2 146,04
15	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			63,68 60,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,740	82,00	60,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	30,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			1 655,68
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 575,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	700,00	1 575,00
		Cheltuieli directe	lei			126,00
17	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			74,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	700,00	74,20

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			979,44
18	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			311,00 29,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	82,00	29,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	700,00	280,00
		Cheltuieli directe	lei			24,88
		1.2. Punctie sub drum (прокол под дорогой)				
19	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (приямок приемный)	100 m3			1 435,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	700,00	1 435,00
		Cheltuieli directe	lei			717,50
20	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (приямок рабочий)	100 m3			1 435,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	700,00	1 435,00
		Cheltuieli directe	lei			1 578,50
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (приямок для сборки звеньев и приямок для откачки воды)	m3			168,92 168,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	82,00	168,92
		Cheltuieli directe	lei			1 474,67
22	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			588,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,840	700,00	588,00
		Cheltuieli directe	lei			993,72
23	GD60A	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm	buc			8 890,94 3 990,94
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	41,670	82,00	3 416,94
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	7,000	82,00	574,00
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	7,000	700,00	4 900,00
		Cheltuieli directe	lei			8 890,94
24	GD59A	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm	m			522,43 195,16
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	1,980	82,00	162,36
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,400	82,00	32,80
	2521216716002	Teava de otel sau polietilena	m	1,003	22,00	22,07
	4100126202818	Apa	m3	0,120	30,00	3,60
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	7,200	3,00	21,60
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,400	700,00	280,00
		Cheltuieli directe	lei			7 313,96
25	IzA10B	Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit	m2			73,30 56,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,690	82,00	56,58
	2881116001965	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 40 foi S 1582	buc	0,300	30,00	9,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,135	55,00	7,42
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	10,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			322,54
26	IzL02A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala	m2			138,47 32,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,030	82,00	2,46
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,320	82,00	26,24
	7212030022700	Sudor	h-om	0,030	82,00	2,46
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,020	82,00	1,64
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,104	30,00	3,12
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,040	15,00	15,60
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,046	55,00	2,53
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,142	30,00	34,26
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,142	30,00	34,26
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	30,00	0,90
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,150	100,00	15,00
		Cheltuieli directe	lei			609,26
27	AcA11B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. (протаскивание труб через футляр)	buc			27,88 27,88
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,340	82,00	27,88
		Cheltuieli directe	lei			27,88
		1.3. Conducte din tevi				
28	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			45 465,83 10 905,83
	1	Muncitor	h-om	133,000	82,00	10 905,83
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	30,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,080	7 000,00	560,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,000	34,00	34 000,00
		Cheltuieli directe	lei			1 091,18
29	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			45 466,03 10 906,03
	1	Muncitor	h-om	133,000	82,00	10 906,03
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	30,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,080	7 000,00	560,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,000	34,00	34 000,00
		Cheltuieli directe	lei			5 274,06
		1.4. Iluminare				
30	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t			32 565,86 2 387,86
	1	Muncitor	h-om	29,120	82,00	2 387,86
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	55 000,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,000	40,00	0,00
	201-9024	Stilpi din otel	t	1,030	22 000,00	22 660,00
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	3,080	100,00	308,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,070	700,00	2 149,02
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	4,340	700,00	3 038,00
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	1,040	700,00	728,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,850	700,00	1 294,98
		Cheltuieli directe	lei			7 001,66
31	Pretul furnizor	Опора металлическая высотой 5 м с наружным диаметром в верхней части 60 мм	buc			480,00 0,00
	2875274120391-31	Опора металлическая высотой 5 м с наружным диаметром в верхней части 60 мм	buc	1,000	480,00	480,00
		Cheltuieli directe	lei			2 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Retele 10 kV				
32	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			7 529,66 543,66
	1	Muncitor	h-om	6,630	82,00	543,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,990	700,00	3 493,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,990	700,00	3 493,00
		Cheltuieli directe	lei			10 541,52
33	Pret furnizor	Nisip	m3			470,00 0,00
	4100116202806-33	Nisip	m3	1,000	470,00	470,00
		Cheltuieli directe	lei			4 700,00
34	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m			4 007,21 1 164,40
	1	Muncitor	h-om	14,200	82,00	1 164,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,010	20 000,00	200,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	20 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	75 000,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,250	65,00	16,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	28 000,00	232,96
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	300,00	12,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	5 000,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,170	700,00	819,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,220	100,00	322,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,220	100,00	322,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,170	700,00	819,00
		Cheltuieli directe	lei			6 010,82
35	Pret furnizor	Cablu ААШв-10 3х95 mm2	m			80,24 0,00
	2521216716002-35	Cablu ААШв-10 3х95 mm2	m	1,003	80,00	80,24
		Cheltuieli directe	lei			12 036,00
36	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu, resurs 021102 cu 0,00 lei	100 m			3 501,82 533,82
	1	Muncitor	h-om	6,510	82,00	533,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,000	700,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,240	700,00	2 968,00
		Cheltuieli directe	lei			4 902,55
37	Pretul furnizor	Caramida	buc			6,50 0,00
	2875274120391-37	Caramida	buc	1,000	6,50	6,50
		Cheltuieli directe	lei			7 540,00
38	08-02-167-3	Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			897,56 764,24
	1	Muncitor	h-om	9,320	82,00	764,24
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	30 000,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00002	20 000,00	0,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	28 000,00	57,12
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,031	300,00	9,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	300,00	3,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,500	9,00	13,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	5 000,00	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			1 795,12
39	Pretul furnizor	Муфта соединительная для кабеля 10кВ сечением 3х95	buc			380,00 0,00
	2875274120391-39	Муфта соединительная для кабеля 10кВ сечением 3х95	buc	1,000	380,00	380,00
		Cheltuieli directe	lei			760,00
		2.2. Retele 0.4 kV				
40	08-01-007-2 K=0.5	Demontarea transformator de tensiune, kV: 110 (K=0.5)	set			3 196,18 506,35
	1	Muncitor	h-om	24,700	82,00	506,35
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,126	900,00	56,70
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,019	20 000,00	190,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,900	80,00	36,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,640	55,00	210,10
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,500	40,00	30,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,500	15,00	11,25
	1019852	Vopsea	kg	1,200	65,00	39,00
	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	4,000	6,00	12,00
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00048	22 000,00	5,28
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,270	700,00	1 494,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,210	100,00	110,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,350	100,00	67,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,220	700,00	427,00
		Cheltuieli directe	lei			3 196,18
41	08-01-007-3	Transformator de tensiune, kV: 160 (numai lucrari de montare)	set			13 167,26 3 411,20
	1	Muncitor	h-om	41,600	82,00	3 411,20
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,150	900,00	135,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,010	20 000,00	200,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,650	80,00	132,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	14,600	55,00	803,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,900	40,00	36,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,900	15,00	13,50
	1019852	Vopsea	kg	1,800	65,00	117,00
	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	4,000	6,00	24,00
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00048	22 000,00	10,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	8,840	700,00	6 188,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,900	100,00	390,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,510	100,00	251,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,080	700,00	1 456,00
		Cheltuieli directe	lei			13 167,26
42	08-03-521-1	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A	buc			150,91 96,76
	1	Muncitor	h-om	1,180	82,00	96,76
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	500,00	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,240	55,00	13,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,010	65,00	0,65
	1019852	Vopsea	kg	0,070	65,00	4,55
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,000	3,00	6,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	300,00	6,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,005	30,00	0,15
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	700,00	2,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	100,00	6,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,100	100,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	700,00	2,80
		Cheltuieli directe	lei			301,83
43	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (siguranta Inom - 200 A)	buc			142,57 100,86
	1	Muncitor	h-om	1,230	82,00	100,86
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	500,00	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,208	55,00	11,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,008	65,00	0,52
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,000	3,00	6,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,005	30,00	0,15
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	700,00	2,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	100,00	6,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,100	100,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	700,00	2,80
		Cheltuieli directe	lei			855,44
44	08-03-524-6	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 A	buc			680,05 378,84
	1	Muncitor	h-om	4,620	82,00	378,84
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	80,00	5,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,005	500,00	2,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,492	55,00	27,06
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,032	65,00	2,08
	1019852	Vopsea	kg	0,050	65,00	3,25
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	22 000,00	66,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	8,200	3,00	24,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	7,00	7,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	300,00	12,30
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005	4,00	0,02
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,020	30,00	0,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,080	50,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,015	700,00	10,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	100,00	13,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	100,00	4,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,390	100,00	39,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,015	700,00	10,50
		Cheltuieli directe	lei			680,05
45	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (siguranta, Inom - 63 A)	buc			131,90 95,94
	1	Muncitor	h-om	1,170	82,00	95,94

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	500,00	0,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,159	55,00	8,74
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,005	65,00	0,32
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,000	3,00	6,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,003	30,00	0,09
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,014	50,00	0,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	700,00	2,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	100,00	6,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,080	100,00	8,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	700,00	2,80
		Cheltuieli directe	lei			791,42
46	08-03-523-2	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A (siguranta, Inom - 160 A)	buc			142,57 100,86
	1	Muncitor	h-om	1,230	82,00	100,86
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	500,00	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,208	55,00	11,44
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,008	65,00	0,52
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,000	3,00	6,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	4,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,005	30,00	0,15
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,020	50,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004	700,00	2,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	100,00	6,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,100	100,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004	700,00	2,80
		Cheltuieli directe	lei			855,44
47	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee resursa 021102 cu -0,00 lei ,400002 cunorma de consum 0,00	100 m			543,66 543,66
	1	Muncitor	h-om	6,630	82,00	543,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,000	700,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,000	700,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 370,69
48	408-93	Nisip	m3			470,00 0,00
	4100116202806-33	Nisip	m3	1,000	470,00	470,00
		Cheltuieli directe	lei			20 210,00
49	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 6 kg	100 m			5 650,41 1 787,60
	1	Muncitor	h-om	21,800	82,00	1 787,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,010	20 000,00	200,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	20 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	75 000,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,250	65,00	16,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	28 000,00	232,96
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	300,00	12,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	5 000,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,650	700,00	1 155,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,960	100,00	496,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,960	100,00	496,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,650	700,00	1 155,00
		Cheltuieli directe	lei			13 843,50
50	Pret furnizor	Cablu АПвБбШп-1 4х95 mm2	m			98,29 0,00
	2521216716002-50	Cablu АПвБбШп-1 4х95 mm2	m	1,003	98,00	98,29
		Cheltuieli directe	lei			21 133,21
51	Pret furnizor	Cablu АВБбШп-1 4х95 mm2	m			98,29 0,00
	2521216716002-51	Cablu АВБбШп-1 4х95 mm2	m	1,003	98,00	98,29
		Cheltuieli directe	lei			2 948,82
52	08-02-141-5	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 9 kg	100 m			6 758,81 1 804,00
	1	Muncitor	h-om	22,000	82,00	1 804,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,010	20 000,00	200,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	20 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	75 000,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,250	65,00	16,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	28 000,00	232,96
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	300,00	12,30
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	5 000,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,430	700,00	1 701,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,960	100,00	496,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,960	100,00	496,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,430	700,00	1 701,00
		Cheltuieli directe	lei			30 414,64
53	Pret furnizor	Cablu АПвБбШп-1 4х185 mm2	m			154,46 0,00
	2521216716002-53	Cablu АПвБбШп-1 4х185 mm2	m	1,003	154,00	154,46
		Cheltuieli directe	lei			69 507,90
54	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 518,80 1 016,80
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	1 016,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	75 000,00	4,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	28 000,00	233,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	300,00	1,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	5 000,00	48,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			251,88
55	Pret furnizor	Cablu АВВГгн-1 4х16 mm2	m			45,14 0,00
	2521216716002-55	Cablu АВВГгн-1 4х16 mm2	m	1,003	45,00	45,14
		Cheltuieli directe	lei			451,35

1	2	3	4	5	6	7
56	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			256,30 141,86
	1	Muncitor	h-om	1,730	82,00	141,86
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	30 000,00	24,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	20 000,00	0,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	28 000,00	57,12
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	300,00	3,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,050	50,00	2,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,180	9,00	1,62
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	5 000,00	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			1 537,80
57	Pretul furnizor	Заделка концевая для кабеля 1 кВ сеч. 4х95 мм2	buc			260,00 0,00
	2875274120391-57	Заделка концевая для кабеля 1 кВ сеч. 4х95 мм2	buc	1,000	260,00	260,00
		Cheltuieli directe	lei			1 560,00
58	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2	buc			256,30 141,86
	1	Muncitor	h-om	1,730	82,00	141,86
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	30 000,00	24,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	20 000,00	0,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	28 000,00	57,12
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,010	300,00	3,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,050	50,00	2,50
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,180	9,00	1,62
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	5 000,00	12,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010	700,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			512,60
59	Pretul furnizor	Заделка концевая для кабеля 1 кВ сеч. 4х185 мм2	buc			310,00 0,00
	2875274120391-59	Заделка концевая для кабеля 1 кВ сеч. 4х185 мм2	buc	1,000	310,00	310,00
		Cheltuieli directe	lei			620,00
60	08-02-407-19	Teava din otel pe constructii instalate pe ferme, coloane si alte constructii din otel, diametru pina la 100 mm	100 m			16 942,00 5 731,79
	1	Muncitor	h-om	69,900	82,00	5 731,79
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	63,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,600	80,00	128,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,900	55,00	104,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,500	40,00	180,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,500	15,00	67,50
	1019692	Bratara	buc	30,000	75,00	2 250,00
	1019852	Vopsea	kg	0,680	65,00	44,21
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,210	150,00	31,50
	5009031	Scoabe	10 buc	3,100	15,00	46,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,000	7,00	56,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,080	300,00	24,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,380	50,00	19,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,890	700,00	1 323,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,900	100,00	4 290,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,600	100,00	1 260,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,890	700,00	1 323,00
		Cheltuieli directe	lei			2 371,88
61	Pret furnizor	Teava din otel diam. 100 mm	m			110,33 0,00
	2521216716002-61	Teava din otel diam. 100 mm	m	1,003	110,00	110,33
		Cheltuieli directe	lei			1 544,62
62	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu, resurse auto utilaj cu 0,00	100 m			533,82 533,82
	1	Muncitor	h-om	6,510	82,00	533,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,000	700,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,000	700,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			3 309,68
63	Pretul furnizor	Caramida	buc			6,50 0,00
	2875274120391-37	Caramida	buc	1,000	6,50	6,50
		Cheltuieli directe	lei			33 475,00
64	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m			5 127,60 1 459,60
	1	Muncitor	h-om	17,800	82,00	1 459,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	30 000,00	15,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	20 000,00	1 840,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	75 000,00	180,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,800	80,00	144,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,550	700,00	385,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,190	100,00	719,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,550	700,00	385,00
		Cheltuieli directe	lei			2 051,04
		2.3. Retele exteriore de iluminare				
65	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			7 529,66 543,66
	1	Muncitor	h-om	6,630	82,00	543,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,990	700,00	3 493,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,990	700,00	3 493,00
		Cheltuieli directe	lei			8 282,63
66	408-93	Nisip	m3			470,00 0,00
	4100116202806-33	Nisip	m3	1,000	470,00	470,00
		Cheltuieli directe	lei			3 760,00
67	08-02-141-3	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg	100 m			4 007,21 1 164,40
	1	Muncitor	h-om	14,200	82,00	1 164,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,010	20 000,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,001	20 000,00	20,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	75 000,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,250	65,00	16,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	28 000,00	232,96
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,041	300,00	12,30
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	5 000,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,170	700,00	819,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,220	100,00	322,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,220	100,00	322,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,170	700,00	819,00
		Cheltuieli directe	lei			6 411,54
68	Pret furnizor	Cablu АВБбШв-1 3х10 mm2	m			65,20 0,00
	2521216716002-68	Cablu АВБбШв-1 3х10 mm2	m	1,003	65,00	65,20
		Cheltuieli directe	lei			10 431,20
69	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 518,80 1 016,80
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	1 016,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	75 000,00	4,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	28 000,00	232,97
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	300,00	1,23
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	5 000,00	48,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			755,64
70	Pret furnizor	Cablu ВВГнг-3х1,5 мм2	m			12,04 0,00
	2521216716002-70	Cablu ВВГнг-3х1,5 мм2	m	1,003	12,00	12,04
		Cheltuieli directe	lei			361,08
71	08-02-369-4	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, "Sfera coronata"	buc			459,34 104,96
	1	Muncitor	h-om	1,280	82,00	104,96
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,012	50,00	0,60
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,010	28,00	0,28
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "М", sectiune 4 mm2	t	0,0005	20 000,00	10,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,010	50,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	700,00	14,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,450	700,00	315,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			2 296,70
72	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			6 469,82 533,82
	1	Muncitor	h-om	6,510	82,00	533,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,240	700,00	2 968,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,240	700,00	2 968,00
		Cheltuieli directe	lei			7 116,80
73	Pretul furnizor	Caramida	buc			6,50 0,00
	2875274120391-37	Caramida	buc	1,000	6,50	6,50
		Cheltuieli directe	lei			5 947,50
74	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc			328,25 328,00
	1	Muncitor	h-om	4,000	82,00	328,00
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,010	0,00	0,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,010	0,00	0,00
	1110109	Fise de marcare din masa plastica	100 buc	0,060	0,00	0,00
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,060	0,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,001	0,00	0,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,010	0,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,005	50,00	0,25
	5440150	Presspan in foi, marca "A"	kg	0,050	0,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1 641,25
75	Pretul furnizor	Коробка ответвительная в цоколе лпоры с автоматом 1А	buc			65,00 0,00
	2875274120391-75	Коробка ответвительная в цоколе лпоры с автоматом 1А	buc	1,000	65,00	65,00
		Cheltuieli directe	lei			325,00
76	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/1A)	buc			95,74 91,84
	1	Muncitor	h-om	1,120	82,00	91,84
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	55,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			95,74
77	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/1A	buc			80,00 0,00
	2875274120391-77	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/1A	buc	1,000	80,00	80,00
		Cheltuieli directe	lei			80,00
78	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (fotorele)	buc			164,00 164,00
	1	Muncitor	h-om	2,000	82,00	164,00
		Cheltuieli directe	lei			164,00
79	Pret de piata	Fotorele	buc			85,00 0,00
	2875274120391-79	Fotorele	buc	1,000	85,00	85,00
		Cheltuieli directe	lei			85,00
80	08-01-001-2	Montarea invertor de curent on-grid S5-GR3P30K	buc			6 195,85 2 033,60
	1	Muncitor	h-om	24,800	82,00	2 033,60
	1010113	Pinza de bumbac aspra art. 6804	10 m2	0,210	900,00	189,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,030	65,00	1,95
	5009597	Hirtie abraziva de slefuit	kg	0,200	6,00	1,20
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,00005	22 000,00	1,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,450	700,00	3 115,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,220	700,00	854,00
		Cheltuieli directe	lei			6 195,85
81	11-04-008-05	Montarea PANOURI SOLARE CS7L-MS 600W	buc			1 047,18 368,18
	1	Muncitor	h-om	4,490	82,00	368,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,430	700,00	301,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,490	100,00	49,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,470	700,00	329,00
		Cheltuieli directe	lei			52 359,00
82	08-02-419-1	Montarea sistem de fixare p-u module (profil metalic 41*41*1,5mm-40buc, elemente de imbinare a profilelor 35x21x1,5mm ,l=200, scoabe laterale L1 -20set , set scoabe intermediara -20buc)-conductor de iluminat, pe constructii instalate	100 m			9 690,80 4 911,80
	1	Muncitor	h-om	59,900	82,00	4 911,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	16,600	40,00	664,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,600	15,00	249,00
	5009031	Scoabe	10 buc	3,400	15,00	51,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	25,000	3,00	75,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,080	50,00	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,090	700,00	763,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	22,100	100,00	2 210,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,090	700,00	763,00
		Cheltuieli directe	lei			38 763,20
83		Sistem de fixare p-u module -profil metalic 41*41*1,5mm-40buc, elemente de imbinare a profilelor 35x21x1,5mm ,l=200, scoabe laterale L1 -20set , set scoabe intermediara -20buc	set			3 000,00 0,00
	83	Sistem de fixare p-u module -profil metalic 41*41*1,5mm-40buc, elemente de imbinare a profilelor 35x21x1,5mm ,l=200, scoabe laterale L1 -20set , set scoabe intermediara -20buc	set	1,000	3 000,00	3 000,00
		Cheltuieli directe	lei			3 000,00
84	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 518,79 1 016,80
	1	Muncitor	h-om	12,400	82,00	1 016,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	1,20
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	32 000,00	25,60
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	75 000,00	4,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	28 000,00	232,96
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	300,00	1,23
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	5 000,00	48,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,500	85,00	42,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,000	100,00	300,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,000	100,00	300,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,390	700,00	273,00
		Cheltuieli directe	lei			7 556,37
85	Pret furnizor	Cablu KBE 4mm -rosu	m			35,00 0,00
	85	Cablu KBE 4mm -rosu	m	1,000	35,00	35,00
		Cheltuieli directe	lei			5 250,00
86	Pret furnizor	Cablu KBE 4mm -negru	m			35,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	86	Cablu KBE 4mm -negru	m	1,000	35,00	35,00
		Cheltuieli directe	lei			5 250,00
		3. Utilaj				
		3.1. Retea 0.4 kV				
87	Pretul furnizor	Intrerupator cu pirghie 250A	buc			800,00 0,00
	2875274120391-80	Intrerupator cu pirghie 250A	buc	1,000	800,00	800,00
		Cheltuieli directe	lei			1 600,00
88	Pretul furnizor	Siguranta fuzibila, Iн=200A	buc			82,00 0,00
	2875274120391-81	Siguranta fuzibila, Iн=200A	buc	1,000	82,00	82,00
		Cheltuieli directe	lei			492,00
89	Pretul furnizor	Cutie de putere cu 2 intrerupatoare de pirghie 400 A	buc			650,00 0,00
	2875274120391-82	Cutie de putere cu 2 intrerupatoare de pirghie 400 A	buc	1,000	650,00	650,00
		Cheltuieli directe	lei			650,00
90	Pretul furnizor	Siguranta fuzibila, Iн=160A	buc			81,00 0,00
	2875274120391-83	Siguranta fuzibila, Iн=160A	buc	1,000	81,00	81,00
		Cheltuieli directe	lei			486,00
91	Pretul furnizor	Siguranta fuzibila, Iн=63A	buc			78,00 0,00
	2875274120391-84	Siguranta fuzibila, Iн=63A	buc	1,000	78,00	78,00
		Cheltuieli directe	lei			468,00
		3.2. Retele exteriore de iluminare				
92	Pretul furnizor	Corp de iluminat LED 120W	buc			180,00 0,00
	2875274120391-85	Corp de iluminat LED 120W	buc	1,000	180,00	180,00
		Cheltuieli directe	lei			900,00
93	Pretul furnizor	Generator min 24kW in complet	buc			60 000,00 0,00
	2875274120391-86	Generator min 24kW in complet	buc	1,000	60 000,00	60 000,00
		Cheltuieli directe	lei			60 000,00
94	Pret furnizor	Sistem fotovoltaic on-grid 30.75 kWp trifazic, cu PV Premium 20 ani garantie si invertor IMars 10 ani garantie, Puterea instalata: 30.75 kWp, Productie medie: 3100 kWh/luna, Aplicatie monitorizare productie (ECHIPAT CU PANOU BZUM TF-63, dulap metalic TDP , contor ZMG310, INTRERUPATOR AUTOMAT ba47-29/3/C50, Separator Nh-Latr/3/63A, siguranta fuzbile 63A, invertor on-grid S5-GR3P30K, PANOURI SOLARE CS7L-MS 600W - 50buc)	set			520 000,00 0,00
	94	Sistem fotovoltaic on-grid 30.75 kWp trifazic, cu PV Premium 20 ani garantie si invertor IMars 10 ani garantie, Puterea instalata: 30.75 kWp, Productie medie: 3100 kWh/luna, Aplicatie	set	1,000	520 000,00	520 000,00

1	2	3	4	5	6	7
		monitorizare productie (ECHIPAT CU PANOU BZUM TF-63, dulap metalic TDP , contor ZMG310, INTRERUPATOR AUTOMAT ba47-29/3/C50, Separator Nh-Latr/3/63A, siguranta fuzbile 63A, invertor on-grid S5-GR3P30K, PANOURI SOLARE CS7L-MS 600W - 50buc)				
		Cheltuieli directe	lei			520 000,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-1

Pavare

Valoarea de deviz 3 576 167,86 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminti si pavaje **1.1. Acoperirea din beton asfaltic S=770m2**				
0	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip t 20cm	m3	66,000	855,93 94,30	56 491,38 6 223,80
1	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t 24cm	m3	184,800	741,30 24,60	136 992,24 4 546,08
2	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	770,000	294,00 4,92	226 377,69 3 788,40
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	770,000	220,91 4,10	170 098,39 3 157,00

1	2	3	4	5	6	7
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	230,000	301,66 54,94	69 381,80 12 636,20
		Total	lei			659 341,50
		Total Acoperirea din beton asfaltic S=770m2 Inclusiv salariu				**659 341,50 30 351,48**
		1.2. Acces din placa de beton t 60 mm S=1840m2				
5	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip t 20cm	m3	368,000	855,93 94,30	314 982,24 34 702,40
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t 15 cm	m3	276,000	741,30 24,60	204 598,80 6 789,60
7	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3	184,000	2 467,57 253,38	454 032,33 46 621,92
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat T 60 MM asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Bobina 8cm	m2	1 840,000	322,33 48,87	593 090,88 89 924,48
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	170,000	186,36 24,60	31 681,20 4 182,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 598 385,45
		Total Acces din placa de beton t 60 mm S=1840m2 **Inclusiv salariu**				**1 598 385,45** **182 220,40**
		1.3. Trotuar din placa de beton t 40 mm S=130m2				
10	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip 20cm	m3	26,000	855,93 94,30	22 254,18 2 451,80
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat t40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) caramida 4cm	m2	130,000	291,88 48,87	37 944,66 6 353,36
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	20,000	186,36 24,60	3 727,20 492,00
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	65,000	301,66 54,94	19 607,90 3 571,10
		Total	lei			83 533,94
		Total Trotuar din placa de beton t 40 mm S=130m2 **Inclusiv salariu**				**83 533,94** **12 868,26**
		Total	lei			2 341 260,89
		Total Imbracaminti si pavaje				**2 341 260,89**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**225 440,14**

		Total	lei	2 341 260,89
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	54 105,63
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	127 503,22
		TOTAL 1		2 522 869,74
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %	315 358,72
		TOTAL 2		2 838 228,46
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %	141 911,42
		TOTAL 3		2 980 139,88
		TVA	20 %	596 027,98
		Total deviz:		**3 576 167,86**
		Inclusiv salariu		**225 440,14**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5-1

Pavare

Valoarea de deviz 3 576 167,86 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	568,560000	82,00	46 621,92
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 997,834000	82,00	163 822,39
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	84,700000	82,00	6 945,40
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,050000	82,00	5 498,10
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	31,126000	82,00	2 552,33
		Total manopera				**225 440,14**

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	108,570000	1 850,00	200 854,50
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	72,380000	2 100,00	151 998,00
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	585,216000	390,00	228 234,24
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,620000	470,00	2 171,40
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,225000	470,00	1 515,75
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	620,724000	470,00	291 740,28
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	9,850000	470,00	4 629,50
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	74,860000	470,00	35 184,20
9.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,123280	100,00	12,33
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 128,950000	3,00	3 386,85
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 152,000000	3,00	9 456,00
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26 004,000000	3,00	78 012,00
13.	266111280065511	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat t40 mm (caramida 4cm)	m2	131,950000	160,00	21 112,00
14.	26611128006558	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat T 60 MM	m2	1 867,600000	190,00	354 844,00
15.	2663102100000	Beton	m3	185,472000	1 600,00	296 755,20
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) pentru fixarea bordurilor	m3	22,395000	1 600,00	35 832,00
17.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	296,475000	160,00	47 436,00
18.	266612280032512	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni de 100x20x8 cm	m	20,100000	80,00	1 608,00
19.	26661228003259	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni de 100x20x8 cm	m	170,850000	80,00	13 668,00
20.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	106,904000	50,00	5 345,20
21.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	20,790000	22,00	457,38
22.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	39,400000	800,00	31 520,00
23.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	187,720000	30,00	5 631,60
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,340000	30,00	70,20

		Total materiale de construcţii				**1 821 474,63**

Utilaje de construcţii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,353600	1 000,00	19 353,60
2.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	862,960000	100,00	86 296,00
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,164000	750,00	7 623,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	180,998400	800,00	144 798,72
5.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,164000	1 800,00	18 295,20
6.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	24,840000	200,00	4 968,00
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,588000	700,00	13 011,60
		Total utilaje de construcţii				**294 346,12**

	Total	lei	2 341 260,89
	ASIGURARI SOCIALE	24 %	54 105,63
	TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	127 503,22
	TOTAL 1		2 522 869,74
	CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %	315 358,72
	TOTAL 2		2 838 228,46
	BENEFICIU DE DEVIZ	5 %	141 911,42
	TOTAL 3		2 980 139,88
	TVA	20 %	596 027,98
	Total deviz:		**3 576 167,86**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminti si pavaje				
		1.1. Acoperirea din beton asfaltic S=770m2				
0	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip t 20cm	m3			855,93 94,30
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	82,00	94,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	470,00	616,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	30,00	6,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	800,00	122,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	700,00	16,10
		Cheltuieli directe	lei			56 491,38
1	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t 24cm	m3			741,30 24,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	82,00	24,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	390,00	495,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	30,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	1 000,00	42,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	800,00	174,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	700,00	3,50
		Cheltuieli directe	lei			136 992,24
2	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			294,00 4,92
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	82,00	4,92
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 850,00	260,85
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	470,00	1,41
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	22,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	800,00	6,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	750,00	5,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 800,00	14,22
		Cheltuieli directe	lei			226 377,69
3	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			220,91 4,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,050	82,00	4,10
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,094	2 100,00	197,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	470,00	1,41
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011	22,00	0,24
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	800,00	4,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	750,00	3,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 800,00	9,54
		Cheltuieli directe	lei			170 098,39

1	2	3	4	5	6	7
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			301,66 54,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	82,00	12,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	82,00	42,64
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) pentru fixarea bordurilor	m3	0,045	1 600,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	3,00	9,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	470,00	4,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	30,00	0,18
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,005	160,00	160,80
		Cheltuieli directe	lei			69 381,80
		1.2. Acces din placa de beton t 60 mm S=1840m2				
5	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip t 20cm	m3			855,93 94,30
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	82,00	94,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	470,00	616,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	30,00	6,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	800,00	122,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	700,00	16,10
		Cheltuieli directe	lei			314 982,24
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t 15 cm	m3			741,30 24,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,300	82,00	24,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	390,00	495,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	30,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	1 000,00	42,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,218	800,00	174,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	700,00	3,50
		Cheltuieli directe	lei			204 598,80
7	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3			2 467,57 253,38
	7123010010200	Betonist	h-om	3,090	82,00	253,38
	2663102100000	Beton	m3	1,008	1 600,00	1 612,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,096	470,00	45,12
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,581	50,00	29,05
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	100,00	0,07
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,315	30,00	9,45
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,135	200,00	27,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031	700,00	21,70
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,690	100,00	469,00
		Cheltuieli directe	lei			454 032,33
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat T 60 MM asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) Bobina 8cm	m2			322,33 48,87
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	82,00	47,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	82,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	3,00	39,60
	26611128006558	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat T 60 MM	m2	1,015	190,00	192,85
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	470,00	2,35
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	470,00	17,86
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	800,00	16,00
		Cheltuieli directe	lei			593 090,88
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			186,36 24,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	82,00	9,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	82,00	14,76
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) pentru fixarea bordurilor	m3	0,048	1 600,00	76,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	470,00	1,41
	26661228003259	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni de 100x20x8 cm	m	1,005	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	30,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			31 681,20
		1.3. Trotuar din placa de beton t 40 mm S=130m2				
10	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip 20cm	m3			855,93 94,30
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	82,00	94,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	470,00	616,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	30,00	6,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	800,00	122,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	700,00	16,10
		Cheltuieli directe	lei			22 254,18
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat t40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) caramida 4cm	m2			291,88 48,87
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	82,00	47,58
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	82,00	1,30
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	3,00	39,60
	266111280065511	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat t40 mm (caramida 4cm)	m2	1,015	160,00	162,40
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	470,00	2,35
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	470,00	17,86
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	800,00	16,00
		Cheltuieli directe	lei			37 944,66
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			186,36 24,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	82,00	9,84
	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	82,00	14,76
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) pentru fixarea bordurilor	m3	0,048	1 600,00	76,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	3,00	3,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	470,00	1,41
	266612280032512	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni de 100x20x8 cm	m	1,005	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	30,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			3 727,20
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			301,66 54,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	82,00	12,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	82,00	42,64
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) pentru fixarea bordurilor	m3	0,045	1 600,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,170	3,00	9,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	470,00	4,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	30,00	0,18
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,005	160,00	160,80
		Cheltuieli directe	lei			19 607,90

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1

Retele exteriaoare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 172 953,70 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Capitotul 1. Retele exterioara de apa** **1.1.1. Capitolul 1.1.1. Capitolul 2.1. Lucrari terasamente.**				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,1000	1 435,00 0,00	3 013,50 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3	0,0760	1 435,00 0,00	109,06 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка , приямки)	m3	7,0000	168,92 168,92	1 182,44 1 182,44

1	2	3	4	5	6	7
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	2,2460	924,00 0,00	2 075,30 0,00
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Подсыпка песком)	m3	2,6000	531,77 50,02	1 382,60 130,05
6	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (для обратной засыпки)	100 m3	2,1650	924,00 0,00	2 000,46 0,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,0000	25,42 25,42	330,46 330,46
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	13,0000	64,50 61,50	838,50 799,50
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,0350	763,00 0,00	1 552,70 0,00
10	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	2,0350	568,20 241,90	1 156,29 492,27
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,0810	1 575,06 0,00	127,58 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт				
12	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	14,1750	35,00 0,00	496,12 0,00
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0810	311,11 29,51	25,20 2,39
		Total	lei			14 290,21
		Total Capitolul 1.1.1. Capitolul 2.1. Lucrari terasamente. Inclusiv salariu				**14 290,21 2 937,11**
		1.1.2. Capitolul 1.1.2 Nod cu apometru				
14	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 50 мм)	buc	1,0000	313,99 41,00	313,99 41,00
15	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (ответные фланцы для клапана пружинного)	buc	2,0000	187,98 72,98	375,96 145,96
		Total	lei			689,95
		Total Capitolul 1.1.2 Nod cu apometru Inclusiv salariu				**689,95 186,96**
		1.1.3. Capitolul 1.1.3 Conducte si accesorii				
16	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Футляр из полиэтиленовой трубы PN4 d160mm	m	20,0000	303,36 13,61	6 067,24 272,24
17	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de PE100 PN16 d= 63 mm.	m	27,0000	121,34 4,43	3 276,05 119,55

1	2	3	4	5	6	7
18	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 PN16 d= 75mm.	m	40,0000	158,56 8,86	6 342,46 354,24
19	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100 PN16	m	5,0000	346,21 22,80	1 731,03 113,98
20	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.Монтаж фитингов (Отвод полиэтиленовый 45гр.d=63мм)	buc	2,0000	171,16 47,56	342,32 95,12
21	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.Монтаж фитингов (Отвод полиэтиленовый 60гр.d=75мм)	buc	1,0000	160,86 47,56	160,86 47,56
22	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.Муфта переходная ПЕ d=63х100мм	buc	1,0000	114,51 47,56	114,51 47,56
23	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.Тройник полиэтиленовый SDR 11 ПЕ d=63мм	buc	1,0000	145,41 47,56	145,41 47,56
24	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.Тройник полиэтиленовый SDR 11 ПЕ d=110мм	buc	1,0000	145,41 47,56	145,41 47,56
25	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	1,0000	319,95 164,00	319,95 164,00

1	2	3	4	5	6	7
26	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Упор бетонный	m3	0,0500	2 431,80 631,40	121,59 31,57
27	RpAcH29A	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 50-80 mm (	m	67,0000	23,02 1,31	1 542,17 87,90
28	RpAcH29B	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 100-125 mm	m	5,0000	38,36 1,64	191,81 8,20
29	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm . 63-75mm	m	67,0000	0,54 0,34	35,93 22,53
30	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm d 110mm	m	5,0000	0,81 0,51	4,04 2,54
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая d=100mm	buc	1,0000	425,10 45,10	425,10 45,10
32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	3,0000	187,98 72,98	563,94 218,94
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение диаметр 100 мм)	buc	3,0000	149,18 72,98	447,54 218,94
34	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	1,0000	425,10 45,10	425,10 45,10

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, Задвижка чугунная фланцевая d=65mm				
35	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65mm	buc	2,0000	187,98 72,98	375,96 145,96
36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение диаметр 65 мм)	buc	2,0000	144,18 72,98	288,36 145,96
37	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая d=50mm	buc	1,0000	425,10 45,10	425,10 45,10
38	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm	buc	2,0000	187,98 72,98	375,96 145,96
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение диаметр 50мм)	buc	2,0000	139,18 72,98	278,36 145,96
40	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец адаптер Д=100мм)	buc	3,0000	449,18 72,98	1 347,54 218,94
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец адаптер Д=75мм)	buc	2,0000	429,18 72,98	858,36 145,96
42	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец адаптер Д=63мм)	buc	2,0000	394,18 72,98	788,36 145,96
43	AcA26A	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica	buc	2,0000	169,18	338,36

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Втулка под фланец ПЭ 100 , ф50			72,98	145,96
44	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Втулка под фланец ПЭ 100 , ф65	buc	2,0000	109,36 47,56	218,72 95,12
45	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Втулка под фланец ПЭ 100 , ф110	buc	2,0000	109,36 47,56	218,72 95,12
46	AcB07A	Montarea dispozitivelor de actionare manuala a vanelor cu demultiplicator, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Установка штока, диаметр задвижки 100 мм)	buc	1,0000	299,60 24,60	299,60 24,60
47	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугунного ковера)	buc	1,0000	1 590,06 57,40	1 590,06 57,40
48	RpAcA30A	Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 200-300 mm для врезки в сущ сеть д 100-300	buc	2,0000	151,88 55,76	303,77 111,52
49	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa	1,0000	606,19 287,82	606,19 287,82
		Total	lei			30 715,88
		Total Capitolul 1.1.3 Conducte si accesorii **Inclusiv salariu**				**30 715,88** **3 947,53**
		1.1.4. Capitolul 1.2.5.Camine				
50	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu	m3	1,4400	2 594,19 790,48	3 735,64 1 138,29

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana				
51	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-15	buc	1,0000	7 260,00 0,00	7 260,00 0,00
52	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-15-9	buc	1,0000	7 260,00 0,00	7 260,00 0,00
53	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-15-6	buc	1,0000	7 260,00 0,00	7 260,00 0,00
54	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1	buc	1,0000	7 260,00 0,00	7 260,00 0,00
55	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	7 260,00 0,00	7 260,00 0,00
56	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ7-3(0,05 m3)	buc	1,0000	7 260,00 0,00	7 260,00 0,00
57	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	1,2000	631,58 27,88	757,89 33,46
58	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-01	kg	19,4000	40,00 0,00	776,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Лестницы)	t	0,0194	1 670,10 527,84	32,40 10,24
60		Capacul cu rama din fonta Л	buc	2,0000	1 800,00 0,00	3 600,00 0,00
61	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,1500	591,53 94,27	88,73 14,14
62	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	1,5000	245,64 28,70	368,46 43,05
		Total	lei			52 919,12
		Total Capitolul 1.2.5.Camine Inclusiv salariu				**52 919,12 1 239,18**
		Total	lei			98 615,16
		Total Capitotul 1. Retele exterioara de apa Inclusiv salariu				**98 615,16 8 310,78**
		Total	lei			98 615,16
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			1 994,59
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			5 124,97
		TOTAL 1				105 734,72
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			13 216,84
		TOTAL 2				118 951,56
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			5 947,58
		TOTAL 3				124 899,14
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**124 899,14 8 310,78**
		2. Lucrari de montare **2.1. Nod cu apometru**				

1	2	3	4	5	6	7
63	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm (Contor de apa SW-K diametrul de -50mm)	buc	1,0000	4 028,70 28,70	4 028,70 28,70
64	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50	buc	1,0000	1 188,60 188,60	1 188,60 188,60
		Total	lei			5 217,30
		Total Nod cu apometru Inclusiv salariu				**5 217,30 217,30**
		Total	lei			5 217,30
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			52,15
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			350,00
		TOTAL 1				5 619,45
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			27,16
		TOTAL 2				5 646,61
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			282,33
		TOTAL 3				5 928,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**5 928,94 217,30**
		3. Utilaj **3.1. Nod cu apometru**				
65	Pret de piata	Комбинированный счетчик Ф 50/15 SW-K	buc	1,0000	12 300,00 0,00	12 300,00 0,00
66	Pret de piata	Filtru pentru apa potabila, diametru de 50 mm	buc	1,0000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
		Total	lei			13 300,00
		Total Nod cu apometru Inclusiv salariu				**13 300,00**
		Total	lei			13 300,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**13 300,00**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			144 128,08
		TVA	20 %			28 825,62
		Total deviz: **Inclusiv salariu**				**172 953,70** **8 528,08**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1

Retele exteriaoare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 172 953,70 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,408000	82,00	33,46
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,365000	82,00	29,93
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,820000	82,00	149,24
4.	7129020012800	Pavator	h-om	0,172500	82,00	14,14
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,435000	82,00	35,67
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700000	82,00	57,40
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,150000	82,00	258,30
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	45,862000	82,00	3 760,68
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	5,072700	82,00	415,96

10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,124936	82,00	10,24
11.	7212030022700	Sudor	h-om	1,360000	82,00	111,52
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,300000	82,00	24,60
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	34,322410	82,00	2 814,44
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,601000	82,00	213,28
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,721600	82,00	469,17
16.	9312040019600	Sapator	h-om	1,586000	82,00	130,05
		Total manopera				**8 528,08**

Materiale:

1.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,108000	3 000,00	324,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,383364	390,00	149,52
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,035250	390,00	13,75
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003000	470,00	1,41
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,730700	470,00	1 283,43
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,196650	350,00	68,83
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,018915	10,00	0,19
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,200000	10,00	2,00
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003000	7 000,00	21,00
10.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,072000	1 000,00	72,00
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016000	7 000,00	112,00
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001000	7 000,00	7,00
13.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,005760	7 000,00	40,32
14.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,172800	200,00	34,56
15.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,700000	30,00	21,00
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,037830	55,00	2,08
17.	2320187315789	Decofrol	kg	0,120000	30,00	3,60
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,533000	300,00	159,90
19.	2411115904520	Acetilena	m3	0,041000	25,00	1,02
20.	2413217309637	Cloramina B	kg	0,044040	25,00	1,10
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,396000	45,00	17,82
22.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,151320	80,00	12,11
23.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,075660	95,00	7,19
24.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,010670	55,00	0,59
25.	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	77,760000	2,00	155,52
26.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	16,160000	20,00	323,20
27.	2521216701000-49	Teava din otel d100	m	0,400000	98,00	39,20
28.	2521216701001-16	Teava din polietilena (Футляр из полиэтиленовой трубы PN4 d160mm)	m	20,300000	260,00	5 278,00
29.	25212167100011-17	Teava polietilena PE100 PN16 d= 63 mm.	m	27,081000	82,50	2 234,18
30.	25212167100011-18	Teava polietilena PE100 PN16 d= 75mm.	m	40,120000	115,20	4 621,82
31.	25212167100011-19	Teava polietilena PE100 PN16 d110	m	5,025000	250,00	1 256,25
32.	2523156713811-20	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Отвод полиэтиленовый 45гр.d=63мм)	buc	2,060000	120,00	247,20
33.	2523156713811-21	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Отвод полиэтиленовый 60гр.d=75мм)	buc	1,030000	110,00	113,30
34.	2523156713811-22	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта переходная ПЕ d=63x100мм	buc	1,030000	65,00	66,95
35.	2523156713811-23	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Тройник полиэтиленовый SDR 11 ПЕ d=63мм	buc	1,030000	95,00	97,85
36.	2523156713811-24	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Тройник полиэтиленовый SDR 11 ПЕ d=110мм	buc	1,030000	95,00	97,85

37.	2523156713811-44	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Втулка под фланец ПЭ 100 , ф65	buc	2,060000	60,00	123,60
38.	2523156713811-45	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Втулка под фланец ПЭ 100 , ф110	buc	2,060000	60,00	123,60
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,890000	3,20	70,04
40.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	6,000000	480,00	2 880,00
41.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	6,000000	580,00	3 480,00
42.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	6,000000	850,00	5 100,00
43.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	6,000000	1 350,00	8 100,00
44.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	6,000000	1 200,00	7 200,00
45.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	6,000000	1 000,00	6 000,00
46.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,286560	1 700,00	487,15
47.	2664102101126	Var	kg	0,158400	7,00	1,11
48.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,014400	950,00	13,68
49.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,125000	22,00	2,75
50.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,920000	22,00	20,24
51.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,100000	30,00	3,00
52.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,221000	80,00	17,68
53.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	18,000000	40,00	720,00
54.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000000	40,00	0,00
55.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120000	55,00	6,60
56.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	64,000000	1,50	96,00
57.	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	3,000000	380,00	1 140,00
58.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,115200	55,00	6,34
59.	2875274110100-33	Piese de legatura (Фланцевое соединение диаметр 100 мм)	buc	3,000000	50,00	150,00
60.	2875274110100-36	Piese de legatura (Фланцевое соединение диаметр 65 мм)	buc	2,000000	45,00	90,00
61.	2875274110100-39	Piese de legatura (Фланцевое соединение диаметр 50мм)	buc	2,000000	40,00	80,00
62.	2875274110100-40	Piese de legatura (Фланец адаптер Д=100мм)	buc	3,000000	350,00	1 050,00
63.	2875274110100-41	Piese de legatura (Фланец адаптер Д=75мм)	buc	2,000000	330,00	660,00
64.	2875274110100-42	Piese de legatura (Фланец адаптер Д=63мм)	buc	2,000000	295,00	590,00
65.	2875274110100-43	Piese de legatura Втулка под фланец ПЭ 100 , ф50	buc	2,000000	70,00	140,00
66.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,000000	1 500,00	1 500,00
67.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	6,000000	1 800,00	10 800,00
68.	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	9,000000	75,00	675,00
69.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050000	55,00	2,75
70.	2913124201800-14	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse (Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 50 мм)	buc	1,000000	250,00	250,00
71.	2913204501064	Dispozitiv de actionarea manuala	buc	1,000000	275,00	275,00
72.	2924127322065-64	Filtru pentru apa potabila d50	buc	1,000000	1 000,00	1 000,00

73.	3320634625000-63	Contor de apa (Contor de apa SW-K diametrul de -50mm)	buc	1,000000	4 000,00	4 000,00
74.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,336000	30,00	40,08
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021500	30,00	0,65
76.	4100126202818	Apa	m3	1,826000	30,00	54,78
77.	58	Scara cu vanguri din otel C1-01	kg	19,400000	40,00	776,00
78.	60	Capacul cu rama din fonta Л	buc	2,000000	1 800,00	3 600,00
79.	65	Комбинированный счетчик Ф 50/15 SW-K	buc	1,000000	12 300,00	12 300,00
80.	66	Filtru pentru apa potabila, diametru de 50 mm	buc	1,000000	1 000,00	1 000,00
		Total materiale de construcţii				**91 513,79**

Utilaje de construcţii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,149000	100,00	14,90
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,250000	100,00	25,00
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,960000	100,00	196,00
4.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,680000	100,00	268,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,022950	100,00	2,30
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,643050	700,00	3 250,14
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,040670	700,00	5 628,46
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,032400	700,00	22,68
9.	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,560000	100,00	56,00
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,030000	100,00	3,00
11.	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	6,640205	100,00	664,02
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,600000	700,00	420,00
13.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,600000	100,00	360,00
14.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,680000	700,00	1 876,00
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,664000	700,00	1 864,80
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,512500	700,00	358,75
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,708750	700,00	496,12
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,263450	700,00	1 584,42
		Total utilaje de construcţii				**17 090,59**

Total	lei	144 128,08
TVA	20 %	28 825,62
Total deviz:		**172 953,70**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitotul 1. Retele exterioara de apa				
		1.1.1. Capitolul 1.1.1. Capitolul 2.1. Lucrari terasamente.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 435,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	700,00	1 435,00
		Cheltuieli directe	lei			3 013,50
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3			1 435,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	700,00	1 435,00
		Cheltuieli directe	lei			109,06
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка , приямки)	m3			168,92 168,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	82,00	168,92
		Cheltuieli directe	lei			1 182,44
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			924,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,320	700,00	924,00
		Cheltuieli directe	lei			2 075,30
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Подсыпка песком)	m3			531,77 50,02
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	82,00	50,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	470,00	481,75
		Cheltuieli directe	lei			1 382,60
6	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (для обратной засыпки)	100 m3			924,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,320	700,00	924,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			2 000,46
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			25,42 25,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	82,00	25,42
		Cheltuieli directe	lei			330,46
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,50 61,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	82,00	61,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	30,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			838,50
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			763,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	700,00	763,00
		Cheltuieli directe	lei			1 552,70
10	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3			568,20 241,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,950	82,00	241,90
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,263	100,00	326,30
		Cheltuieli directe	lei			1 156,29
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт	100 m3			1 575,06 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	700,00	1 575,06
		Cheltuieli directe	lei			127,58
12	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			35,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	700,00	35,00
		Cheltuieli directe	lei			496,12
13	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			311,11 29,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	82,00	29,51
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	700,00	280,00
		Cheltuieli directe	lei			25,20
		1.1.2. Capitolul 1.1.2 Nod cu apometru				
14	SD08A	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 50 мм)	buc			313,99 41,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,500	82,00	41,00
	2913124201800-14	Robinet cu sertar cu corp plat sau oval cu flanse (Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 50 мм)	buc	1,000	250,00	250,00
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	0,920	22,00	20,24
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,125	22,00	2,75

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			313,99
15	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (ответные фланцы для клапана пружинного)	buc			187,98 72,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,000	75,00	75,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			375,96
		1.1.3. Capitolul 1.1.3 Conducte si accesorii				
16	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Футляр из полиэтиленовой трубы PN4 d160mm	m			303,36 13,61
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,166	82,00	13,61
	2521216701001-16	Teava din polietilena (Футляр из полиэтиленовой трубы PN4 d160mm)	m	1,015	260,00	263,90
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	1 000,00	3,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,030	700,00	21,00
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	100,00	1,25
		Cheltuieli directe	lei			6 067,24
17	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de PE100 PN16 d= 63 mm.	m			121,34 4,43
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	82,00	2,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	82,00	1,48
	25212167100011-17	Teava polietilena PE100 PN16 d= 63 mm.	m	1,003	82,50	82,75
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,080	2,00	2,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	700,00	28,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	100,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			3 276,05
18	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE100 PN16 d= 75mm.	m			158,56 8,86
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,072	82,00	5,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,036	82,00	2,95
	25212167100011-18	Teava polietilena PE100 PN16 d= 75mm.	m	1,003	115,20	115,55
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,080	2,00	2,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	700,00	28,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	100,00	4,00
		Cheltuieli directe	lei			6 342,46
19	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100 PN16	m			346,21 22,80
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,183	82,00	15,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,095	82,00	7,79
	25212167100011-19	Teava polietilena PE100 PN16 d110	m	1,005	250,00	251,25
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,080	2,00	2,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,100	700,00	70,00
		Cheltuieli directe	lei			1 731,03
20	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.Монтаж фитингов (Отвод полиэтиленовый 45гр.d=63мм)	buc			171,16 47,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	82,00	47,56
	2523156713811-20	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Отвод полиэтиленовый 45гр.d=63мм)	buc	1,030	120,00	123,60
		Cheltuieli directe	lei			342,32
21	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind	buc			160,86 47,56

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 50-110 mm.Монтаж фитингов (Отвод полиэтиленовый 60гр.d=75мм)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	82,00	47,56
	2523156713811-21	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) (Отвод полиэтиленовый 60гр.d=75мм)	buc	1,030	110,00	113,30
		Cheltuieli directe	lei			160,86
22	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.Муфта переходная ПЕ d=63x100мм	buc			114,51 47,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	82,00	47,56
	2523156713811-22	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Муфта переходная ПЕ d=63x100мм	buc	1,030	65,00	66,95
		Cheltuieli directe	lei			114,51
23	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.Тройник полиэтиленовый SDR 11 ПЕ d=63мм	buc			145,41 47,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	82,00	47,56
	2523156713811-23	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Тройник полиэтиленовый SDR 11 ПЕ d=63мм	buc	1,030	95,00	97,85
		Cheltuieli directe	lei			145,41
24	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.Тройник полиэтиленовый SDR 11 ПЕ d=110мм	buc			145,41 47,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	82,00	47,56
	2523156713811-24	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Тройник полиэтиленовый SDR 11 ПЕ d=110мм	buc	1,030	95,00	97,85
		Cheltuieli directe	lei			145,41
25	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			319,95 164,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,180	82,00	14,76
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,820	82,00	149,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	55,00	2,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,100	30,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	55,00	6,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	30,00	3,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	7 000,00	21,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,016	7 000,00	112,00
		Cheltuieli directe	lei			319,95
26	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Упор бетонный	m3			2 431,80 631,40
	7123010010200	Betonist	h-om	7,300	82,00	598,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,000	3,20	921,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,766	470,00	360,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,705	390,00	275,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	30,00	8,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			121,59
27	RpAcH29A	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 50-80 mm (	m			23,02 1,31
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,016	82,00	1,31
	2413217309637	Cloramina B	kg	0,00062	25,00	0,02
	4100126202818	Apa	m3	0,023	30,00	0,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,030	700,00	21,00
		Cheltuieli directe	lei			1 542,17

1	2	3	4	5	6	7
28	RpAcH29B	Spalarea si dezinfectarea conductelor din fonta, azbociment, poliesteri, otel-beton., avind diametrul de 100-125 mm	m			38,36 1,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,020	82,00	1,64
	2413217309637	Cloramina B	kg	0,0005	25,00	0,01
	4100126202818	Apa	m3	0,057	30,00	1,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,050	700,00	35,00
		Cheltuieli directe	lei			191,81
29	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm . 63-75mm	m			0,54 0,34
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	82,00	0,34
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,002	100,00	0,20
		Cheltuieli directe	lei			35,93
30	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm d 110mm	m			0,81 0,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0062	82,00	0,51
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,003	100,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			4,04
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая d=100mm	buc			425,10 45,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	82,00	45,10
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,000	380,00	380,00
		Cheltuieli directe	lei			425,10
32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			187,98 72,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,000	75,00	75,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			563,94
33	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение диаметр 100 мм)	buc			149,18 72,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98
	2875274110100-33	Piese de legatura (Фланцевое соединение диаметр 100 мм)	buc	1,000	50,00	50,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	1,50	6,00
		Cheltuieli directe	lei			447,54
34	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая d=65mm	buc			425,10 45,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	82,00	45,10
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,000	380,00	380,00
		Cheltuieli directe	lei			425,10
35	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65mm	buc			187,98 72,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,000	75,00	75,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			375,96
36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение диаметр 65 мм)	buc			144,18 72,98

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98
	2875274110100-36	Piese de legatura (Фланцевое соединение диаметр 65 мм)	buc	1,000	45,00	45,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	1,50	6,00
		Cheltuieli directe	lei			288,36
37	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка чугунная фланцевая d=50mm	buc			425,10 45,10
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,550	82,00	45,10
	2874117300000	Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica	buc	1,000	380,00	380,00
		Cheltuieli directe	lei			425,10
38	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50mm	buc			187,98 72,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,000	75,00	75,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			375,96
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение диаметр 50мм)	buc			139,18 72,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98
	2875274110100-39	Piese de legatura (Фланцевое соединение диаметр 50мм)	buc	1,000	40,00	40,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	1,50	6,00
		Cheltuieli directe	lei			278,36
40	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец адаптер Д=100мм)	buc			449,18 72,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98
	2875274110100-40	Piese de legatura (Фланец адаптер Д=100мм)	buc	1,000	350,00	350,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	1,50	6,00
		Cheltuieli directe	lei			1 347,54
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец адаптер Д=75мм)	buc			429,18 72,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98
	2875274110100-41	Piese de legatura (Фланец адаптер Д=75мм)	buc	1,000	330,00	330,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	1,50	6,00
		Cheltuieli directe	lei			858,36
42	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец адаптер Д=63мм)	buc			394,18 72,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98
	2875274110100-42	Piese de legatura (Фланец адаптер Д=63мм)	buc	1,000	295,00	295,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	1,50	6,00
		Cheltuieli directe	lei			788,36
43	AcA26A	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Втулка под фланец ПЭ 100 , ф50	buc			169,18 72,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110100-43	Piese de legatura Втулка под фланец ПЭ 100 , ф50	buc	1,000	70,00	70,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,010	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	1,50	6,00
		Cheltuieli directe	lei			338,36
44	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Втулка под фланец ПЭ 100 , ф65	buc			109,36 47,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	82,00	47,56
	2523156713811-44	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Втулка под фланец ПЭ 100 , ф65	buc	1,030	60,00	61,80
		Cheltuieli directe	lei			218,72
45	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Втулка под фланец ПЭ 100 , ф110	buc			109,36 47,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	82,00	47,56
	2523156713811-45	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Втулка под фланец ПЭ 100 , ф110	buc	1,030	60,00	61,80
		Cheltuieli directe	lei			218,72
46	AcB07A	Montarea dispozitivelor de actionare manuala a vanelor cu demultiplicator, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Установка штока, диаметр задвижки 100 мм)	buc			299,60 24,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,300	82,00	24,60
	2913204501064	Dispozitiv de actionarea manuala	buc	1,000	275,00	275,00
		Cheltuieli directe	lei			299,60
47	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Установка чугунного ковера)	buc			1 590,06 57,40
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	82,00	57,40
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,470	3,20	20,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	470,00	11,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	30,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			1 590,06
48	RpAcA30A	Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 200-300 mm для врезки в сущ сеть д 100-300	buc			151,88 55,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,680	82,00	55,76
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,350	30,00	10,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,170	300,00	51,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,125	45,00	5,62
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,100	10,00	1,00
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,280	100,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			303,77
49	AcE51C	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm	piesa			606,19 287,82
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,950	82,00	159,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,560	82,00	127,92
	2521216701000-49	Teava din otel d100	m	0,400	98,00	39,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,193	300,00	57,90
	2411115904520	Acetilena	m3	0,041	25,00	1,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,146	45,00	6,57
	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,221	80,00	17,68
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,960	100,00	196,00
		Cheltuieli directe	lei			606,19
		1.1.4. Capitolul 1.2.5.Camine				
50	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare	m3			2 594,19

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana				790,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,750	82,00	553,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,890	82,00	236,98
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,199	1 700,00	338,30
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,120	200,00	24,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,010	950,00	9,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,266	390,00	103,74
	2664102101126	Var	kg	0,110	7,00	0,77
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,080	55,00	4,40
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,004	7 000,00	28,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,850	700,00	1 295,00
		Cheltuieli directe	lei			3 735,64
51	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-15	buc			7 260,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	480,00	480,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	580,00	580,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	850,00	850,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	40,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			7 260,00
52	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-15-9	buc			7 260,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	480,00	480,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	580,00	580,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	850,00	850,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	40,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			7 260,00
53	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ-15-6	buc			7 260,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	480,00	480,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	580,00	580,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	850,00	850,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	40,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			7 260,00
54	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1	buc			7 260,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	480,00	480,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	580,00	580,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	850,00	850,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	40,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			7 260,00
55	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02 m3)	buc			7 260,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	480,00	480,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	580,00	580,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	850,00	850,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	40,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			7 260,00
56	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ7-3(0,05 m3)	buc			7 260,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	480,00	480,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	580,00	580,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	850,00	850,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	40,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			7 260,00
57	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			631,58 27,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,340	82,00	27,88
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,000	40,00	600,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,850	3,20	2,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	470,00	0,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,001	30,00	0,03
		Cheltuieli directe	lei			757,89
58	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-01	kg			40,00 0,00
	58	Scara cu vanguri din otel C1-01	kg	1,000	40,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			776,00
59	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Лестницы)	t			1 670,10 527,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	82,00	527,84
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	80,00	624,23
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	95,00	370,62
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	55,00	30,41
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	55,00	107,22
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	10,00	9,79
		Cheltuieli directe	lei			32,40
60		Capacul cu rama din fonta Л	buc			1 800,00 0,00
	60	Capacul cu rama din fonta Л	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
		Cheltuieli directe	lei			3 600,00
61	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			591,53 94,27
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	82,00	94,27
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	350,00	458,87
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	30,00	6,93
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	100,00	15,33
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	700,00	16,13
		Cheltuieli directe	lei			88,73

1	2	3	4	5	6	7
62	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			245,64 28,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,290	82,00	23,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	82,00	4,92
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,072	3 000,00	216,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	470,00	0,94
		Cheltuieli directe	lei			368,46
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Nod cu apometru				
63	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -40..50 mm (Contor de apa SW-K diametrul de -50mm)	buc			4 028,70 28,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350	82,00	28,70
	3320634625000-63	Contor de apa (Contor de apa SW-K diametrul de -50mm)	buc	1,000	4 000,00	4 000,00
		Cheltuieli directe	lei			4 028,70
64	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50	buc			1 188,60 188,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,300	82,00	188,60
	2924127322065-64	Filtru pentru apa potabila d50	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
		Cheltuieli directe	lei			1 188,60
		3. Utilaj				
		3.1. Nod cu apometru				
65	Pret de piata	Комбинированный счетчик Ф 50/15 SW-K	buc			12 300,00 0,00
	65	Комбинированный счетчик Ф 50/15 SW-K	buc	1,000	12 300,00	12 300,00
		Cheltuieli directe	lei			12 300,00
66	Pret de piata	Filtru pentru apa potabila, diametru de 50 mm	buc			1 000,00 0,00
	66	Filtru pentru apa potabila, diametru de 50 mm	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
		Cheltuieli directe	lei			1 000,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2

Retele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 875 903,04 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitotul 1. Lucrari de constructie. **1.1. Capitotul 1.2 Retele exterioara de canalizare** **1.1.1. Capitolul 2.1. Lucrari terasamente.**				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,914	1 435,00 0,00	9 921,59 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3	0,250	1 435,00 0,00	358,75 0,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка)	m3	22,160	168,92 168,92	3 743,27 3 743,27

1	2	3	4	5	6	7
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (приямки и пересечения)	m3	3,600	108,24 108,24	389,66 389,66
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	7,422	924,00 0,00	6 857,93 0,00
6	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	179,360	83,66 47,56	15 005,88 8 530,36
7	TsF01E	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 4,01...6 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	772,400	117,03 56,58	90 396,29 43 702,39
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Подсыпка песком)	m3	6,800	531,77 50,02	3 616,04 340,14
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (для обратной засыпки)	100 m3	6,794	924,00 0,00	6 277,66 0,00
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	40,760	25,42 25,42	1 036,12 1 036,12

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	40,760	64,50 61,50	2 629,02 2 506,74
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,386	763,00 0,00	4 872,52 0,00
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	6,386	1 666,24 723,24	10 640,61 4 618,61
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт	100 m3	0,628	1 575,00 0,00	989,10 0,00
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	109,900	127,40 0,00	14 001,26 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,628	311,08 29,52	195,36 18,54
		Total	lei			170 931,06
		Total Capitolul 2.1. Lucrari terasamente. Inclusiv salariu				**170 931,06 64 885,83**
		1.1.2. Capitolul 2.2. Conducte si armaturi.				
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm -Conducta PVC SN8 d=200mm (гофрированные трубы SR E ISO 9969)	m	112,000	102,42 31,98	11 471,60 3 581,76

1	2	3	4	5	6	7
18	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов Тройник полиэтиленовый 200х160мм	buc	3,000	202,06 47,56	606,18 142,68
19	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов Патрубок полиэтиленовый 200мм, L=3.5м)	buc	3,000	644,96 47,56	1 934,88 142,68
20	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов Отвод полиэтиленовый 200мм,)	buc	3,000	202,06 47,56	606,18 142,68
21	pret de peata	Banda de semnalizare	m	112,000	2,00 0,00	224,00 0,00
		Total	lei			14 842,84
		Total Capitolul 2.2. Conducte si armaturi. Inclusiv salariu				**14 842,84 4 009,80**
		1.1.3. Capitolul 3. Caminuri pentru canalizare **1.1.3.1. Camin D=1000mm**				
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,800	3 330,41 1 137,34	5 994,73 2 047,22

1	2	3	4	5	6	7
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД10	buc	2,000	5 250,00 0,00	10 500,00 0,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-9	buc	2,000	5 250,00 0,00	10 500,00 0,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1	buc	2,000	5 250,00 0,00	10 500,00 0,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1	buc	2,000	5 250,00 0,00	10 500,00 0,00
27	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale ГОРЛОВИНА КОЛОДЦА	m3	0,500	3 645,26 580,56	1 822,63 290,28
28		Capacul cu rama din fonta Л	buc	2,000	1 800,00 0,00	3 600,00 0,00
29	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-03	kg	32,400	40,00 0,00	1 296,00 0,00
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,032	1 670,00 528,12	53,44 16,90
31	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,300	552,20 94,30	165,66 28,29

1	2	3	4	5	6	7
32	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	3,000	245,64 28,70	736,92 86,10
		Total	lei			55 669,38
		Total Camin D=1000mm **Inclusiv salariu**				**55 669,38** **2 468,79**
		1.1.3.2. Camin D=1500mm				
33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	13,840	2 599,91 792,12	35 982,75 10 962,94
34	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-15)	buc	5,000	7 300,00 0,00	36 500,00 0,00
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦ15-9)	buc	15,000	7 300,00 0,00	109 500,00 0,00
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1)	buc	5,000	7 300,00 0,00	36 500,00 0,00
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ7-3	buc	1,000	5 250,00 0,00	5 250,00 0,00
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-3	buc	3,000	5 250,00 0,00	15 750,00 0,00
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	6,000	5 250,00 0,00	31 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-9				
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (КЦО-1)	buc	5,000	7 300,00 0,00	36 500,00 0,00
41	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale ГОРЛОВИНА КОЛОДЦА	m3	0,830	3 645,25 580,55	3 025,56 481,86
42		Capacul cu rama din fonta Л	buc	5,000	1 800,00 0,00	9 000,00 0,00
43	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-09	kg	178,500	35,00 0,00	6 247,50 0,00
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,179	1 669,89 528,10	298,91 94,53
45	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,300	552,20 94,30	165,66 28,29
46	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	3,000	245,64 28,70	736,92 86,10
		Total	lei			326 957,30
		Total Camin D=1500mm Inclusiv salariu				**326 957,30 11 653,72**
		Total	lei			382 626,68
		Total Capitolul 3. Caminuri pentru canalizare Inclusiv salariu				**382 626,68 14 122,51**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			568 400,58
		Total Capitotul 1.2 Retele exterioara de canalizare Inclusiv salariu				**568 400,58 83 018,14**
		Total	lei			568 400,58
		Total Capitotul 1. Lucrari de constructie. Inclusiv salariu				**568 400,58 83 018,14**

		Total	lei	568 400,58
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	19 924,35
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	29 596,08
		TOTAL 1		617 921,01
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %	77 240,13
		TOTAL 2		695 161,14
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %	34 758,06
		TOTAL 3		729 919,20
		TVA	20 %	145 983,84
		Total deviz:		**875 903,04**
		Inclusiv salariu		**83 018,14**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-2

Retele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 875 903,04 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	7,820400	82,00	641,27
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	636,984800	82,00	52 232,75
3.	7129020012800	Pavator	h-om	0,690000	82,00	56,58
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,740000	82,00	142,68
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	159,936400	82,00	13 114,79
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,358840	82,00	111,43
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	150,517800	82,00	12 342,46
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,624000	82,00	3 905,17
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,596000	82,00	130,87
10.	9312040019600	Sapator	h-om	4,148000	82,00	340,14
		Total manopera				**83 018,14**
		Materiale:				
1.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,432000	3 000,00	1 296,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002512	390,00	0,98
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,012000	470,00	5,64
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,264800	470,00	4 354,46
5.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,786600	320,00	251,72
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,205725	10,00	2,06
7.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,448400	200,00	489,68
8.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	7,099432	7 000,00	49 696,02
9.	21	Banda de semnalizare	m	112,000000	2,00	224,00
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,411450	55,00	22,63
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,645800	80,00	131,67
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,822900	95,00	78,18
13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,116050	55,00	6,38
14.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	12,992000	20,00	259,84
15.	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	117,040000	65,00	7 607,60
16.	2523156713811-18	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Тройник полиэтиленовый 200х160мм	buc	3,090000	150,00	463,50
17.	2523156713811-19	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Патрубок полиэтиленовый 200мм, L=3.5м	buc	3,090000	580,00	1 792,20
18.	2523156713811-20	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод полиэтиленовый 200мм,	buc	3,090000	150,00	463,50

19.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,293930	900,00	264,54
20.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	532,000000	6,50	3 458,00
21.	26511221004022	Ciment M-400	kg	11,128000	3,20	35,61
22.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9а (0,23 m3)	buc	18,000000	600,00	10 800,00
23.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	48,000000	350,00	16 800,00
24.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	48,000000	450,00	21 600,00
25.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	18,000000	650,00	11 700,00
26.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	18,000000	750,00	13 500,00
27.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	18,000000	650,00	11 700,00
28.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	30,000000	950,00	28 500,00
29.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	30,000000	1 200,00	36 000,00
30.	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)	buc	30,000000	1 350,00	40 500,00
31.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	30,000000	1 200,00	36 000,00
32.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	7,934800	1 700,00	13 489,16
33.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,273480	900,00	1 146,13
34.	28	Capacul cu rama din fonta Л	buc	2,000000	1 800,00	3 600,00
35.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000000	40,00	0,00
36.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	3,241480	450,00	1 458,67
37.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	36,631472	55,00	2 014,73
38.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	48,000000	1 800,00	86 400,00
39.	29	Scara cu vanguri din otel C1-03	kg	32,400000	40,00	1 296,00
40.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,215200	30,00	126,46
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,611800	30,00	18,35
42.	42	Capacul cu rama din fonta Л	buc	5,000000	1 800,00	9 000,00
43.	43	Scara cu vanguri din otel C1-09	kg	178,500000	35,00	6 247,50
		Total materiale de construcţii				**422 801,21**

Utilaje de construcţii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,478800	700,00	335,16
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,091800	100,00	9,18
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	16,099200	700,00	11 269,44
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	25,725860	700,00	18 008,11
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,251200	700,00	175,84
6.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,224000	100,00	22,40
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	60,219980	100,00	6 022,00
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	18,183120	700,00	12 728,18
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	20,001800	700,00	14 001,26
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,013800	700,00	9,66
		Total utilaje de construcţii				**62 581,23**

Total	lei	568 400,58
ASIGURARI SOCIALE	24 %	19 924,35
TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	29 596,08
TOTAL 1		617 921,01
CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %	77 240,13
TOTAL 2		695 161,14
BENEFICIU DE DEVIZ	5 %	34 758,06
TOTAL 3		729 919,20
TVA	20 %	145 983,84
Total deviz:		**875 903,04**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitotul 1. Lucrari de constructie.				
		1.1. Capitotul 1.2 Retele exterioara de canalizare				
		1.1.1. Capitolul 2.1. Lucrari terasamente.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 435,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	700,00	1 435,00
		Cheltuieli directe	lei			9 921,59
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3			1 435,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	700,00	1 435,00
		Cheltuieli directe	lei			358,75
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка)	m3			168,92 168,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	82,00	168,92
		Cheltuieli directe	lei			3 743,27
4	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (приямки и пересечения)	m3			108,24 108,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,320	82,00	108,24
		Cheltuieli directe	lei			389,66
5	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			924,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,320	700,00	924,00
		Cheltuieli directe	lei			6 857,93
6	TsF01C	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			83,66 47,56
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,580	82,00	47,56
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,003	450,00	1,35
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	7 000,00	32,90
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0337	55,00	1,85
		Cheltuieli directe	lei			15 005,88
7	TsF01E	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 4,01...6 m, intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			117,03 56,58
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,690	82,00	56,58
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0035	450,00	1,58
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0081	7 000,00	56,70
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0396	55,00	2,18
		Cheltuieli directe	lei			90 396,29
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Подсыпка песком)	m3			531,77 50,02
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	82,00	50,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	470,00	481,75
		Cheltuieli directe	lei			3 616,04
9	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5	100 m3			924,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (для обратной засыпки)				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,320	700,00	924,00
		Cheltuieli directe	lei			6 277,66
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			25,42 25,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	82,00	25,42
		Cheltuieli directe	lei			1 036,12
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			64,50 61,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	82,00	61,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	30,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			2 629,02
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			763,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	700,00	763,00
		Cheltuieli directe	lei			4 872,52
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 666,24 723,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	82,00	723,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,430	100,00	943,00
		Cheltuieli directe	lei			10 640,61
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт	100 m3			1 575,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	700,00	1 575,00
		Cheltuieli directe	lei			989,10
15	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			127,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	700,00	127,40
		Cheltuieli directe	lei			14 001,26
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			311,08 29,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	82,00	29,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	1,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	700,00	280,00
		Cheltuieli directe	lei			195,36
		1.1.2. Capitolul 2.2. Conducte si armaturi.				
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm -Conducta PVC SN8 d=200mm (гофрированные трубы SR E ISO 9969)	m			102,42 31,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,390	82,00	31,98
	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,045	65,00	67,93
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,116	20,00	2,32
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,002	100,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			11 471,60
18	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов Тройник полиэтиленовый 200х160мм	buc			202,06 47,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	82,00	47,56
	2523156713811-18	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Тройник полиэтиленовый 200х160мм	buc	1,030	150,00	154,50
		Cheltuieli directe	lei			606,18
19	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов Патрубок полиэтиленовый 200мм, L=3.5м)	buc			644,96 47,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	82,00	47,56
	2523156713811-19	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Патрубок полиэтиленовый 200мм, L=3.5м	buc	1,030	580,00	597,40
		Cheltuieli directe	lei			1 934,88
20	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов Отвод полиэтиленовый 200мм,)	buc			202,06 47,56
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	82,00	47,56
	2523156713811-20	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Отвод полиэтиленовый 200мм,	buc	1,030	150,00	154,50
		Cheltuieli directe	lei			606,18
21	pret de peata	Banda de semnalizare	m			2,00 0,00
	21	Banda de semnalizare	m	1,000	2,00	2,00
		Cheltuieli directe	lei			224,00
		1.1.3. Capitolul 3. Caminuri pentru canalizare				
		1.1.3.1. Camin D=1000mm				
22	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			3 330,41 1 137,34
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,710	82,00	796,22
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,160	82,00	341,12
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,410	1 700,00	697,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,130	200,00	26,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077	900,00	69,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,160	470,00	75,20
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,800	3,20	2,56
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,890	700,00	1 323,00
		Cheltuieli directe	lei			5 994,73
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД10	buc			5 250,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	350,00	350,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,000	600,00	600,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	750,00	750,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	450,00	450,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	650,00	650,00

1	2	3	4	5	6	7
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	40,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			10 500,00
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-9	buc			5 250,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	350,00	350,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,000	600,00	600,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	750,00	750,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	450,00	450,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	40,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			10 500,00
25	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1	buc			5 250,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	350,00	350,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,000	600,00	600,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	750,00	750,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	450,00	450,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	40,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			10 500,00
26	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1	buc			5 250,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	350,00	350,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,000	600,00	600,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	750,00	750,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	450,00	450,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	40,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			10 500,00
27	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale ГОРЛОВИНА КОЛОДЦА	m3			3 645,26 580,56
	7122050013400	Zidar	h-om	5,880	82,00	482,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,200	82,00	98,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,000	6,50	2 600,00
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,221	900,00	198,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,460	30,00	13,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,360	700,00	252,00
		Cheltuieli directe	lei			1 822,63
28		Capacul cu rama din fonta Л	buc			1 800,00 0,00
	28	Capacul cu rama din fonta Л	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
		Cheltuieli directe	lei			3 600,00
29	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-03	kg			40,00 0,00
	29	Scara cu vanguri din otel C1-03	kg	1,000	40,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			1 296,00
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu	t			1 670,00 528,12

1	2	3	4	5	6	7
		de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	82,00	528,12
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	80,00	624,06
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	95,00	370,62
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	55,00	30,31
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	55,00	107,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	10,00	9,69
		Cheltuieli directe	lei			53,44
31	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			552,20 94,30
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	82,00	94,30
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	320,00	419,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	30,00	6,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	100,00	15,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	700,00	16,10
		Cheltuieli directe	lei			165,66
32	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			245,64 28,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,290	82,00	23,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	82,00	4,92
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,072	3 000,00	216,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	470,00	0,94
		Cheltuieli directe	lei			736,92
		1.1.3.2. Camin D=1500mm				
33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 599,91 792,12
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,760	82,00	554,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,900	82,00	237,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,520	1 700,00	884,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,160	200,00	32,00
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082	900,00	73,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,145	470,00	68,15
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,700	3,20	2,24
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068	700,00	747,60
		Cheltuieli directe	lei			35 982,75
34	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-15)	buc			7 300,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	350,00	350,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	450,00	450,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	950,00	950,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	40,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			36 500,00
35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦ15-9)	buc			7 300,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	350,00	350,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3)	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	450,00	450,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	950,00	950,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	40,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			109 500,00
36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1)	buc			7 300,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	350,00	350,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	450,00	450,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	950,00	950,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	40,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			36 500,00
37	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ7-3	buc			5 250,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	350,00	350,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,000	600,00	600,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	750,00	750,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	450,00	450,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	40,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			5 250,00
38	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-3	buc			5 250,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	350,00	350,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,000	600,00	600,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	750,00	750,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	450,00	450,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	40,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			15 750,00
39	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ10-9	buc			5 250,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	350,00	350,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,000	600,00	600,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,000	750,00	750,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	450,00	450,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	650,00	650,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	40,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			31 500,00
40	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (КЦО-1)	buc			7 300,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	350,00	350,00
	26611264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,000	1 350,00	1 350,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	450,00	450,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	950,00	950,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,000	40,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			36 500,00

1	2	3	4	5	6	7
41	CD50I	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale ГОРЛОВИНА КОЛОДЦА	m3			3 645,25 580,55
	7122050013400	Zidar	h-om	5,880	82,00	482,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,200	82,00	98,40
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	400,000	6,50	2 600,00
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,221	900,00	198,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,460	30,00	13,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,360	700,00	252,00
		Cheltuieli directe	lei			3 025,56
42		Capacul cu rama din fonta Л	buc			1 800,00 0,00
	42	Capacul cu rama din fonta Л	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
		Cheltuieli directe	lei			9 000,00
43	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel C1-09	kg			35,00 0,00
	43	Scara cu vanguri din otel C1-09	kg	1,000	35,00	35,00
		Cheltuieli directe	lei			6 247,50
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 669,89 528,10
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,440	82,00	528,10
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,800	80,00	624,02
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,900	95,00	370,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,550	55,00	30,22
	2320166200676	White spirit	kg	1,950	55,00	107,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,975	10,00	9,78
		Cheltuieli directe	lei			298,91
45	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			552,20 94,30
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	82,00	94,30
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	320,00	419,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	30,00	6,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	100,00	15,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	700,00	16,10
		Cheltuieli directe	lei			165,66
46	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			245,64 28,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,290	82,00	23,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	82,00	4,92
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,072	3 000,00	216,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	470,00	0,94
		Cheltuieli directe	lei			736,92

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-3

Retele exterioare de gaze

Valoarea de deviz 130 411,76 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Газопровод среднего давления** **1.1.1. Арматура и трубопроводы**				
1	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc	1,000	184,36 47,56	184,36 47,56
2	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 32 MM	buc	2,000	197,98 72,98	395,96 145,96
3	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 (2% в том числе на укладку змейкой)	m	41,000	132,33 7,38	5 425,54 302,58
4	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба	m	3,000	123,05 42,64	369,14 127,92

1	2	3	4	5	6	7
		стальная электросварная ф38х3.0мм, ГОСТ 10704-91*)				
5	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	3,000	19,30 12,30	57,90 36,90
6	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	3,000	16,66 10,66	49,98 31,98
7	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	0,360	65,78 45,92	23,68 16,53
		Total	lei			6 506,56
		Total Арматура и трубопроводы Inclusiv salariu				**6 506,56 709,43**
		1.1.2. УПГ 7 Установка ШГРП на опоре в ограждении (1шт) Обвязка				
8	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	1,000	514,00 164,00	514,00 164,00
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,070	2 238,86 360,86	156,72 25,26
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,250	331,60 139,36	82,90 34,84
11	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	1,000	184,36 47,56	184,36 47,56
12	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura	buc	2,000	180,00 41,00	360,00 82,00

1	2	3	4	5	6	7
		electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm				
13	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, a(Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*)	m	0,500	249,16 64,78	124,58 32,39
14	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul deТруба стальная водогазопроводная ф38мм, ГОСТ 3262-75*)	m	1,000	123,04 42,64	123,04 42,64
15	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	0,520	49,60 35,25	25,79 18,33
16	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	0,520	68,94 38,54	35,85 20,04
17	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (уголок 50х50 х3 0,8м-1шт,	kg	1,890	73,86 18,86	139,60 35,65
18	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,002	100,00 100,00	0,20 0,20
19	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,002	560,00 335,00	1,12 0,67
20	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din	t	0,002	675,00 315,00	1,35 0,63

1	2	3	4	5	6	7
		profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
		Total	lei			1 749,51
		Total УПГ 7 Установка ШГРП на опоре в ограждении (1шт) Обвязка Inclusiv salariu				**1 749,51 504,21**
		1.1.3. Ограждение и покрытие площадки УПГ -7 , 1шт				
21	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы -9.42кг, бетон В12.5- 0.35м3 под стойки ф1)	m	5,700	418,90 74,62	2 387,74 425,34
22	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	2,100	5 196,99 140,22	10 913,67 294,47
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)Козырек	kg	9,890	53,56 17,22	529,72 170,31
24	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,066	98,33 98,33	6,49 6,49

1	2	3	4	5	6	7
25	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,066	558,94 333,64	36,89 22,02
26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,066	671,06 313,18	44,29 20,67
27	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	0,470	840,64 94,30	395,10 44,32
28	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast 160 MM	m3	0,750	539,09 94,29	404,32 70,72
		Total	lei			14 718,22
		Total Ограждение и покрытие площадки УПГ -7 , 1шт Inclusiv salariu				**14 718,22 1 054,34**
		1.1.4. Земляные работы для заземление шкафа (1шт)				
29	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	0,900	134,48 134,48	121,03 121,03
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,900	25,42 25,42	22,88 22,88
		Total	lei			143,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total Земляные работы для заземление шкафа (1шт) **Inclusiv salariu**				**143,91** **143,91**
		1.1.5. УПГ-21-2 Бесколодезная установка пол. шарового крана ф40-1шт **1.1.5.1. поз.1 Колодец**				
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,005	2 194,00 314,00	10,97 1,57
32	CD54A	Camine din caramida	m3	0,500	4 332,70 1 074,20	2 166,35 537,10
33	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	0,500	556,58 27,88	278,29 13,94
34	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	2 090,06 57,40	2 090,06 57,40
35	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	0,780	736,88 114,79	574,77 89,54
36	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	6,500	143,53 7,38	932,94 47,97
		Total	lei			6 053,38
		Total поз.1 Колодец **Inclusiv salariu**				**6 053,38** **747,52**
		1.1.5.2. п2 УПГ-6 (ППС-К)				
37	GD09A1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Ковер)	buc	1,000	1 838,22 95,12	1 838,22 95,12
38		Плата, текстолит А-8, 100х250мм	buc	1,000	42,00 0,00	42,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
39	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Труба п/э Д=50 мм)	m	1,000	730,81 139,08	730,81 139,08
40	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,040	2 193,75 315,75	87,75 12,63
41	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,300	170,90 98,40	51,27 29,52
42	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	2,100	24,02 3,52	50,45 7,40
43	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5	m3	0,001	2 180,00 310,00	2,18 0,31
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,020	909,00 74,00	18,18 1,48
45	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala K=0,5	m2	0,400	71,77 3,70	28,71 1,48
		Total	lei			2 849,57
		Total п2 УПГ-6 (ППС-К) Inclusiv salariu				**2 849,57 287,02**
		1.1.5.3. поз.3 Кран шаровый полиэтиленовый д=40мм				
46	GD53A1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 50 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si	buc	1,000	453,04 108,24	453,04 108,24

1	2	3	4	5	6	7
		capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor - Кран шаровый полиэтиленовый д=40				
		Total	lei			453,04
		Total поз.3 Кран шаровый полиэтиленовый д=40мм Inclusiv salariu				**453,04 108,24**
		1.1.5.4. поз.4 Электросварная муфта д=40мм				
47	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Электросварная муфта д=40мм)	buc	2,000	767,45 82,00	1 534,90 164,00
		Total	lei			1 534,90
		Total поз.4 Электросварная муфта д=40мм Inclusiv salariu				**1 534,90 164,00**
		1.1.5.5. поз.5 Опора в сборе				
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Опора ф57 мм L=400мм,2шт)	kg	3,200	53,56 17,22	171,39 55,10
		Total	lei			171,39
		Total поз.5 Опора в сборе Inclusiv salariu				**171,39 55,10**
		1.1.5.6. п6 Футляр				
49	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=65мм	m	0,300	994,60 170,57	298,38 51,17
		Total	lei			298,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total п6 Футляр **Inclusiv salariu**				**298,38** **51,17**
		Total	lei			11 360,66
		Total УПГ-21-2 Бесколодезная установка пол. шарового крана ф40-1шт **Inclusiv salariu**				**11 360,66** **1 413,05**
		1.1.6. Узел УПГ 16-2 (Д-40) 1 шт Цокольный ввод п/э газопровода				
50	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm Футляр из металлической трубы ду=100мм	m	1,000	1 047,61 170,56	1 047,61 170,56
51	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....b12,5	m3	0,010	2 194,00 316,00	21,94 3,16
52	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (уголок 40х40 0,8м-1шт, патрубок Д20мм-1шт, кожух 350х450х3-1шт)=3.53кг	kg	3,530	73,86 18,86	260,73 66,58
53	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,004	97,50 97,50	0,39 0,39
54	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,004	557,50 332,50	2,23 1,33
55	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,004	670,00 312,50	2,68 1,25

1	2	3	4	5	6	7
56	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm90 mm (защитн. п/э футляр)L=1600mm	m	1,600	181,87 24,85	291,00 39,76
57	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,000	482,77 271,42	482,77 271,42
58	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la40 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 (2% в том числе на укладку змейкой)	m	1,500	132,33 7,38	198,49 11,07
59	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91)	m	0,500	115,00 42,64	57,50 21,32
60	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	0,040	254,25 51,00	10,17 2,04
61	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de, 40, mm	buc	1,000	591,05 65,60	591,05 65,60
62	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 40, mmПереход полиэтилен-сталь Дн 40х32	buc	1,000	621,35 65,60	621,35 65,60
63	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm(Кран шаровой ст. фланц. Рn 10-16, диам. 32 мм)	buc	1,000	595,99 246,00	595,99 246,00
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 10 cm	m3	0,010	847,00	8,47

1	2	3	4	5	6	7
					81,00	0,81
		Total	lei			4 192,37
		Total Узел УПГ 16-2 (Д-40) 1 шт Цокольный ввод п/э газопровода Inclusiv salariu				**4 192,37 966,89**
		1.1.7. Врезка в существующий газопровод ср.давления в ф325 1шт				
65	TsA05E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu	m3	3,380	261,58 261,58	884,14 884,14
66	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	3,380	14,76 14,76	49,89 49,89
67	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	3,380	74,34 71,34	251,27 241,13
68	GD14B	Ramificatie de bransament (Врезка)	buc	1,000	1 187,51 568,26	1 187,51 568,26
69	GD12A	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune	buc	1,000	1 217,70 1 217,70	1 217,70 1 217,70
70	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, Переход полиэтилен - сталь Ф40/38,0 мм	buc	1,000	797,75 82,00	797,75 82,00
		Total	lei			4 388,26
		Total Врезка в существующий газопровод ср.давления в ф325 1шт Inclusiv salariu				**4 388,26 3 043,12**

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.8. Установка контрольной трубки в ковере - 1 шт				
71	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,300	168,93 168,93	50,68 50,68
72	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,200	25,40 25,40	5,08 5,08
73	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. B12,5)	m3	0,040	2 193,75 315,75	87,75 12,63
74	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,460	170,87 98,41	78,60 45,27
75	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,100	30,32 8,12	63,67 17,05
76	GD09A1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер)	buc	1,000	1 838,22 95,12	1 838,22 95,12
77	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,050	908,80 73,80	45,44 3,69
78	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 80 32x3,0 SDR11)	m	1,000	135,34 7,38	135,34 7,38

1	2	3	4	5	6	7
79	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Заглушка съемная п/э Д=50м)	buc	1,000	567,82 65,60	567,82 65,60
80	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartaГравий строительный))	m3	0,050	847,60 81,20	42,38 4,06
81	GD52H	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 200 mm (Кожух (полуцилиндр) из п/э трубы Д=200мм)	m	0,350	346,86 58,23	121,40 20,38
82	DE12A	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Отмостка из асфальтобетона толщ. от 0 до 150 мм0,75 К=0,38)	m2	0,480	17,65 3,44	8,47 1,65
		Total	lei			3 044,85
		Total Установка контрольной трубки в ковере - 1 шт Inclusiv salariu				**3 044,85 328,59**
		1.1.9. Узел УПГ-30-2 Пересечение существующего эл. кабеля с полиэтиленовым газопроводом Ф40, в футляре Д=75х6,8, L=2,0м, 1+2шт=3шт				
83	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm	buc	3,000	9,84 9,84	29,52 29,52
84	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mmmm (Защитная п/этиленовая труба L=2,0м ф75,Х6.8. 3шт)	m	6,000	118,29 7,38	709,73 44,28
85	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр п/э Д=110 SDR17.6)	m	13,500	780,78 139,07	10 540,49 1 877,47
86		Полимерная липкая лента	m	30,000	10,35	310,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
87	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,800	531,77 50,02	957,19 90,04
88	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm	buc	2,000	9,84 9,84	19,68 19,68
89	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm(Защитная п/этиленовая труба L=2,5м ф75х6,8, 2шт)	m	5,000	140,65 14,76	703,26 73,80
90	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,200	531,77 50,02	638,12 60,02
		Total	lei			13 908,49
		Total Узел УПГ-30-2 Пересечение существующего эл. кабеля с полиэтиленовым газопроводом Ф40, в футляре Д=75х6,8, L=2,0м, 1+2шт=3шт Inclusiv salariu				**13 908,49 2 194,81**
		Total	lei			60 012,83
		Total Газопровод среднего давления Inclusiv salariu				**60 012,83 10 358,35**
		1.2. Газопровод низкого давления **1.2.1. Арматура и трубопроводы**				
91	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm(Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 (2% в том числе на укладку змейкой)	m	66,000	109,26 7,38	7 211,23 487,08

1	2	3	4	5	6	7
92	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровой ст. фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм КШФ-32)	buc	1,000	174,36 47,56	174,36 47,56
93	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,000	197,98 72,98	395,96 145,96
94	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Газопровод из стальных электр. труб Ду32х3.5мм, ГОСТ 10704-91*)	m	5,000	106,98 42,64	534,90 213,20
95	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	5,000	19,30 12,30	96,50 61,50
96	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	5,000	16,66 10,66	83,30 53,30
97	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2	0,600	65,77 45,92	39,46 27,55
98	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Отвод 90* ф40 PE100 SDR11)	buc	2,000	592,06 65,60	1 184,12 131,20
		Total	lei			9 719,83
		Total Арматура и трубопроводы Inclusiv salariu				**9 719,83 1 167,35**
		1.2.2. Узел УПГ 16-2 (Д-40) 2 шт Цокольный ввод п/э газопровода,2шт				
99	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de	m	2,000	1 047,61 170,56	2 095,22 341,12

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=100мм				
100	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3	0,020	2 194,00 316,00	43,88 6,32
101	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (уголок 40х40 0,8м-2шт, патрубок Д20мм-2шт, кожух 350х450х3-2шт)=3.53кг	kg	7,060	73,86 18,86	521,45 133,15
102	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,007	98,57 98,57	0,69 0,69
103	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,007	558,57 332,86	3,91 2,33
104	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,007	671,43 312,86	4,70 2,19
105	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm (защитн. п/э футляр)L=1600mm	m	3,200	181,87 24,85	581,99 79,51
106	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	2,000	482,76 271,42	965,53 542,84
107	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40	m	3,000	132,33 7,38	396,99 22,15

1	2	3	4	5	6	7
		mm(Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 (2% в том числе на укладку змейкой)				
108	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91)	m	1,000	102,96 42,64	102,96 42,64
109	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	0,080	254,00 50,87	20,32 4,07
110	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de, 40 MM,mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm	buc	2,000	573,88 65,60	1 147,76 131,20
111	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mmmufe, teu, cot) din polietilena, Переход полиэтилен-сталь Дн 40х32	buc	2,000	621,35 65,60	1 242,70 131,20
112	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 32 mm (Кран шаровой ст. фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм)	buc	2,000	574,99 246,00	1 149,98 492,00
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(отмостка щебень толщ.10см)	m3	0,020	847,50 81,00	16,95 1,62
		Total	lei			8 295,03
		Total Узел УПГ 16-2 (Д-40) 2 шт Цокольный ввод п/э газопровода,2шт Inclusiv salariu				**8 295,03 1 933,03**
		1.2.3. Земляные работы				

1	2	3	4	5	6	7
114	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,870	1 435,00 0,00	1 248,45 0,00
115	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,700	168,92 168,92	456,08 456,08
116	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	17,970	25,42 25,42	456,80 456,80
117	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,720	763,00 0,00	549,36 0,00
118	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,720	1 762,24 723,24	1 268,81 520,73
		Total	lei			3 979,50
		Total Земляные работы Inclusiv salariu				**3 979,50 1 433,61**
		Total	lei			21 994,36
		Total Газопровод низкого давления Inclusiv salariu				**21 994,36 4 533,99**
		Total	lei			82 007,19
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			3 574,16
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			3 229,79
		TOTAL 1				88 811,14

1	2	3	4	5	6	7
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			11 101,39
		TOTAL 2				99 912,53
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			4 995,63
		TOTAL 3				104 908,16
		Total Lucrari de constructie **Inclusiv salariu**				**104 908,16** **14 892,34**
		2. Lucrari de montare				
119	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h Монтаж шкафных газорегуляторных пунктов ШГРП с 2-мя регулятором давления газа	buc	1,000	1 044,28 238,62	1 044,28 238,62
120	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Фильтр газовый к шкафам)	buc	1,000	922,55 254,20	922,55 254,20
121	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Ф20мм 1шт=3м)	10 buc	0,150	2 942,20 679,80	441,33 101,97
122	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,100	4 085,00 1 558,00	408,50 155,80
		Total	lei			2 816,66
		ASIGURARI SOCIALE	24 %			180,14
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %			136,34
		TOTAL 1				3 133,14
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %			93,82
		TOTAL 2				3 226,96
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %			161,35
		TOTAL 3				3 388,31
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**3 388,31** **750,59**
		3. Valoarea utilajului				
123	pretul firmei	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h -	buc	1,000	380,00 0,00	380,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП с 2-мя регулятором давления газа FRG/2MB "Стандарт" ду15 с фильтром				
		Total	lei			380,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				**380,00**

		Total	lei	108 676,47
		TVA	20 %	21 735,29
		Total deviz: Inclusiv salariu		**130 411,76** **15 642,93**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-3
Retele exterioare de gaze

Valoarea de deviz 130 411,76 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	13,073500	82,00	1 072,03
2.	7112020030100	Specialist	h-om	0,161200	82,00	13,22
3.	7122050013400	Zidar	h-om	5,605000	82,00	459,61
4.	7123010010200	Betonist	h-om	0,680200	82,00	55,78
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,289800	82,00	23,76
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	3,534000	82,00	289,79
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,160500	82,00	95,16
8.	7129020012800	Pavator	h-om	2,495000	82,00	204,58
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,618942	82,00	50,76
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700000	82,00	57,40
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,003600	82,00	0,30
12.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,062400	82,00	5,12
13.	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,083200	82,00	6,82
14.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	25,630000	82,00	2 101,66
15.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	17,210400	82,00	1 411,26
16.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,560000	82,00	291,92
17.	7136080025000	Montator conducte	h-om	22,313050	82,00	1 829,68
18.	7137010011500	Electrician	h-om	0,080000	82,00	6,56
19.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,915600	82,00	75,08
20.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,808990	82,00	66,31
21.	7212030022700	Sudor	h-om	10,029500	82,00	822,42
22.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	16,826550	82,00	1 379,78
23.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,016000	82,00	165,31
24.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,072720	82,00	251,96
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,487100	82,00	203,95
26.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,740000	82,00	142,68
27.	7420000000500	Tractorist	h-om	0,004800	82,00	0,39
28.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	36,480659	82,00	2 991,41
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,964500	82,00	1 227,11
30.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,115000	82,00	91,43
31.	9312040019600	Sapator	h-om	3,045000	82,00	249,69
		Total manopera				**15 642,93**

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,196350	40,00	7,85
2.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,009200	20 000,00	184,00
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,012150	20 000,00	243,00
4.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000500	65 000,00	32,50
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,387000	80,00	30,96
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,012000	500,00	6,00
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,147000	55,00	8,09
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,660000	40,00	146,40
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,042000	150,00	6,30
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,660000	15,00	54,90
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,060000	65,00	3,90
12.	1019852	Vopsea	kg	0,090000	65,00	5,85
13.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,475700	1 800,00	856,26
14.	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	1,000000	20,00	20,00
15.	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	1,000000	20,00	20,00
16.	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,000000	20,00	20,00
17.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,003327	2 000,00	6,65

18.	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	1,000000	75,00	75,00
19.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,990600	390,00	386,33
20.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,034500	390,00	13,45
21.	1411122201752-80	Piatra sparta Гравий строительный))	m3	0,057500	390,00	22,42
22.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,020100	700,00	14,07
23.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,014000	390,00	5,46
24.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,008400	470,00	3,95
25.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,000365	470,00	0,17
26.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,794170	470,00	1 783,26
27.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,983250	240,00	235,98
28.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,030000	50,00	1,50
29.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,054000	44,00	2,37
30.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,105083	10,00	1,05
31.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,083600	30,00	32,51
32.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,053000	10,00	0,53
33.	1724107361935	Banda de marcaj	m	138,942000	8,00	1 111,53
34.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,000880	7 000,00	6,16
35.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007660	7 000,00	53,62
36.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,000500	7 000,00	3,50
37.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,003300	7 000,00	23,10
38.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	15,233000	2,50	38,09
39.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006000	20 000,00	120,00
40.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,076000	300,00	22,80
41.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	2,100000	5 000,00	10 500,00
42.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,075000	6,00	0,45
43.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,555000	30,00	16,65
44.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,019200	30,00	0,58
45.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,047000	30,00	1,41
46.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	7,667040	30,00	230,01
47.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,317040	30,00	9,51
48.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,005520	55,00	0,30
49.	2320166200676	White spirit	kg	0,077810	55,00	4,28
50.	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,090000	15,00	1,35
51.	2320187315789	Decofrol	kg	0,121200	50,00	6,06
52.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	20,362480	85,00	1 730,81
53.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,867500	300,00	560,25
54.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,703500	45,00	211,65
55.	2414347000000	Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel	kg	4,340000	30,00	130,20
56.	2416526101467	Mastic	kg	2,014200	85,00	171,21
57.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,144000	85,00	12,24
58.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,201040	65,00	13,07
59.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,410800	65,00	26,71
60.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,162000	65,00	10,53

61.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,287540	65,00	18,69
62.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,289040	85,00	24,57
63.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,078000	85,00	6,63
64.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,716000	85,00	60,85
65.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,080000	65,00	5,20
66.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,015600	55,00	0,86
67.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,100000	32,00	3,20
68.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	2,640000	20,00	52,80
69.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,390000	40,00	15,60
70.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,280000	40,00	11,20
71.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,021500	40,00	0,86
72.	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,150000	20,00	3,00
73.	2521216700210-86	Полимерная липкая лента	m	31,050000	10,00	310,50
74.	2521216701000-49	Teava din otel Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=65мм	m	0,306000	68,00	20,81
75.	2521216701000-50	Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=100мм	m	1,020000	120,00	122,40
76.	2521216701000-99	Teava din otel Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=100мм	m	2,040000	120,00	244,80
77.	2521216710001-105	Teava polietilena PE80 SDR11 (защитн. п/э футляр)L=1600mm D 90	m	3,216000	75,00	241,20
78.	2521216710001-107	Teava polietilena PE80 SDR11(Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 (2% в том числе на укладку змейкой) D 40	m	3,009000	65,00	195,58
79.	2521216710001-3	Teava polietilena PE80 SDR11 D 40	m	41,123000	65,00	2 673,00
80.	2521216710001-56	Teava polietilena PE80 SDR11 d90	m	1,608000	75,00	120,60
81.	2521216710001-58	Teava polietilena PE80 SDR1140 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 (2% в том числе на укладку змейкой)	m	1,504500	65,00	97,79
82.	2521216710001-78	Teava polietilena PE80 SDR11 (Труба PE 80 32х3,0 SDR11)	m	1,003000	68,00	68,20
83.	2521216710001-81	Teava polietilena PE80 SDR11 (Кожух (полуцилиндр) из п/э трубы Д=200мм)	m	0,351750	145,00	51,00
84.	2521216710001-84	Teava polietilena PE80 SDR11mm (Защитная п/этиленовая труба L=2,0м ф75,Х6.8. 3шт)	m	6,018000	51,00	306,92
85.	2521216710001-89	Teava polietilena PE80 SDR11(Защитная п/этиленовая труба L=2,5м ф75х6,8, 2шт)	m	5,015000	51,00	255,76
86.	2521216710001-91	Teava polietilena PE80 SDR11(Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 (2% в том числе на укладку змейкой)	m	66,198000	42,00	2 780,32
87.	2521216716000-39	Teava din polietilena PE80 SDR11D50	m	1,020000	32,00	32,64

88.	2521216716000-85	Teava din polietilena PE80 SDR11(Футляр п/э Д=110 SDR17.6)	m	13,770000	81,00	1 115,37
89.	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	4,740000	36,00	170,64
90.	2523156713811-110	Fiting polietilena mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm	buc	2,020000	28,00	56,56
91.	2523156713811-111	Fiting polietilena (mufa, D40mufe, teu, cot) din polietilena, Переход полиэтилен-сталь Дн 40х32	buc	2,020000	75,00	151,50
92.	2523156713811-46	Robinet pe d 40	buc	1,010000	80,00	80,80
93.	2523156713811-47	Fiting (Электросварная муфта д=40мм)	buc	2,020000	45,00	90,90
94.	2523156713811-61	Fiting polietilena (mufa,) d40	buc	1,010000	45,00	45,45
95.	2523156713811-62	Fiting polietilena (Переход полиэтилен-сталь Дн 40х32	buc	1,010000	75,00	75,75
96.	2523156713811-70	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, Переход полиэтилен - сталь Ф40/38,0 мм	buc	1,010000	75,00	75,75
97.	2523156713811-79	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)(Заглушка съемная п/э Д=50м)	buc	1,010000	22,00	22,22
98.	2523156713811-98	Fiting polietilena(Отвод 90* ф40 PE100 SDR11)	buc	2,020000	46,00	92,92
99.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	0,123000	15,00	1,85
100.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,120000	950,00	114,00
101.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	210,500000	6,50	1 368,25
102.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,520000	3,20	30,46
103.	2663102100000	Beton	m3	0,190650	1 600,00	305,04
104.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,370500	1 600,00	592,80
105.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,011500	30,00	0,35
106.	2682132601901	Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050	m2	1,000000	15,00	15,00
107.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	1,500000	40,00	60,00
108.	2710503808003	Fir trasor	m	141,515000	6,00	849,09
109.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,305000	20,00	86,10
110.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,053600	20,00	1,07
111.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	12,480000	55,00	686,40
112.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	1,368000	22,00	30,10
113.	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	2,465000	80,00	197,20
114.	2722103107000-108	Conducta de otel(Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91)	m	1,004000	45,00	45,18
115.	2722103107000-13	Conducta de otel(Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*)	m	0,502000	150,00	75,30

116.	2722103107000-14	Conducta de otelТруба стальная водогазопроводная ф38мм, ГОСТ 3262-75*)	m	1,004000	65,00	65,26
117.	2722103107000-4	Conducta de otel D38	m	3,012000	65,00	195,78
118.	2722103107000-59	Conducta de otel(Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91)	m	0,502000	57,00	28,61
119.	2722103107000-94	Conducta de otelГазопровод из стальных электр. труб Ду32х3.5мм, ГОСТ 10704-91*)	m	5,020000	49,00	245,98
120.	2722103300200	Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1	m	0,250000	22,00	5,50
121.	2722103300500	Teava inst. neagra nefil. m-40 (1 1/2) OL 32 1	m	0,600000	39,00	23,40
122.	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	2,300000	58,00	133,40
123.	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	4,785000	62,00	296,67
124.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	5,415000	100,00	541,50
125.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,586000	30,00	17,58
126.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,130900	30,00	3,93
127.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,075500	30,00	2,26
128.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,021000	30,00	0,63
129.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,150000	30,00	4,50
130.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,115000	80,00	9,20
131.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,300000	30,00	9,00
132.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton(Опора ф57 мм L=400мм,2шт)	kg	13,090000	35,00	458,15
133.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	22,800000	35,00	798,00
134.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	7,500000	35,00	262,50
135.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,400000	35,00	14,00
136.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,123300	55,00	6,78
137.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,142000	80,00	91,36
138.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,306950	80,00	24,56
139.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,000000	55,00	440,00
140.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	8,400000	1,50	12,60
141.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	24,000000	1,50	36,00
142.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	24,000000	1,50	36,00
143.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,228000	1,50	0,35

144.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	24,000000	1,50	36,00
145.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,228000	1,50	0,35
146.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	8,400000	1,50	12,60
147.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000000	1,50	12,00
148.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	24,000000	1,50	36,00
149.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	24,000000	1,50	36,00
150.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	8,400000	1,50	12,60
151.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,003800	1,50	0,00
152.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000000	1,50	12,00
153.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	24,000000	1,50	36,00
154.	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,000000	75,00	75,00
155.	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000000	75,00	75,00
156.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,000000	2 000,00	2 000,00
157.	2875274201200	Robinet trecere fonta 1 1/4" A vent+mufa PN 10	buc	2,000000	85,00	170,00
158.	2875274202100-1	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere D32	buc	1,000000	95,00	95,00
159.	2875274202100-11	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere D32	buc	1,000000	95,00	95,00
160.	2875274202100-92	Robinet fonta si otel, 50 mm (Кран шаровой ст. фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм КШФ-32)	buc	1,000000	85,00	85,00
161.	2875274205000	Robinet cu flanse	buc	2,000000	85,00	170,00
162.	2875274205000-63	Robinet cu flanse(Кран шаровой ст. фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм)	buc	1,000000	86,00	86,00
163.	2875274400000	Flansa rotunda din otel	buc	2,000000	85,00	170,00
164.	2875274400000-112	mm (Кран шаровой ст. фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм)	buc	4,000000	75,00	300,00
165.	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	4,000000	85,00	340,00
166.	2875274400200	Flanse din otel	buc	2,000000	65,00	130,00
167.	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,000000	65,00	130,00
168.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,022800	55,00	1,26
169.	2913124201600-123	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h -Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП с 2-мя регулятором давления газа FRG/2MB "Стандарт" ду15 с фильтром	buc	1,000000	380,00	380,00

170.	2913124201600-38	Плата, текстолит А-8, 100х250мм	buc	1,000000	42,00	42,00
171.	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	4,930000	15,00	73,95
172.	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	4,320000	1 500,00	6 480,00
173.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,587720	5,00	2,95
174.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,660540	30,00	19,82
175.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,247700	30,00	7,43
176.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,037500	30,00	1,12
177.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,078000	30,00	2,34
178.	4100126202818	Apa	m3	0,015000	30,00	0,45
179.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,000000	7,00	21,00
180.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,093000	200,00	18,60
181.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,600000	200,00	120,00
182.	5009619	Ate de cusut	kg	0,006000	500,00	3,00
183.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,060000	30,00	1,80
184.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,120000	50,00	6,00
		Total materiale de construcţii				**48 467,58**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,041000	700,00	28,70
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,444000	100,00	144,40
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,042000	700,00	29,40
4.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,276500	700,00	1 593,55
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,063000	700,00	44,10
6.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,040000	100,00	104,00
7.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,838150	100,00	183,81
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,212100	700,00	148,47
9.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,009000	700,00	6,30
10.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,023000	700,00	716,10
11.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	3,881000	100,00	388,10
12.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	12,445000	700,00	8 711,50
13.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	5,132000	100,00	513,20

14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,380670	700,00	266,46
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,783500	700,00	1 248,45
16.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,784800	700,00	549,36
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,111600	100,00	11,16
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,480800	100,00	748,08
19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,198000	100,00	19,80
20.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,020400	100,00	2,04
21.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,198000	100,00	19,80
22.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	12,377500	100,00	1 237,75
23.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,600000	100,00	160,00
24.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,617000	100,00	161,70
25.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120000	100,00	12,00
26.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	5,132000	700,00	3 592,40
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,093750	700,00	65,63
28.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,031960	700,00	22,38
29.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,480000	700,00	336,00
30.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,041000	700,00	28,70
		Total utilaje de construcții				**21 093,34**

Total	lei	108 676,47
TVA	20 %	21 735,29
Total deviz:		**130 411,76**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Газопровод среднего давления				
		1.1.1. Арматура и трубопроводы				
1	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm	buc			184,36 47,56
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580	82,00	47,56
	2875274202100-1	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere D32	buc	1,000	95,00	95,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000	1,50	12,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	65,00	0,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	30,00	0,60
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	15,00	0,45
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080	40,00	3,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	30,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			184,36
2	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 32 MM	buc			197,98 72,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,000	85,00	85,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			395,96
3	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40x3.7 (2% в том числе на укладку змейкой)	m			132,33 7,38
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,036	82,00	2,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	82,00	1,48
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	82,00	2,95
	2521216710001-3	Teava polietilena PE80 SDR11 D 40	m	1,003	65,00	65,20
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,040	36,00	1,44
	2710503808003	Fir trasor	m	1,100	6,00	6,60
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,080	8,00	8,64
	2416526101467	Mastic	kg	0,015	85,00	1,28
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,002	100,00	0,20
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	700,00	28,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	100,00	4,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,012	100,00	1,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,012	700,00	8,40
		Cheltuieli directe	lei			5 425,54
4	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф38х3.0мм, ГОСТ 10704-91*)	m			123,05 42,64
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,130	82,00	10,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,260	82,00	21,32
	7212030022700	Sudor	h-om	0,130	82,00	10,66
	2722103107000-4	Conducta de otel D38	m	1,004	65,00	65,26
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,010	80,00	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	300,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004	10,00	0,04
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,001	30,00	0,03
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,001	40,00	0,04
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,006	30,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003	30,00	0,09
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,004	30,00	0,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	45,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,108	100,00	10,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,009	100,00	0,90
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,018	100,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			369,14
5	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			19,30 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,070	100,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			57,90
6	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			16,66 10,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,130	82,00	10,66
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,060	100,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			49,98
7	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2			65,78 45,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,560	82,00	45,92
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,100	65,00	6,50
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,150	85,00	12,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020	30,00	0,61
		Cheltuieli directe	lei			23,68
		1.1.2. УПГ 7 Установка ШГРП на опоре в ограждении (1шт) Обвязка				
8	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc			514,00 164,00
	7137010011500	Electrician	h-om	0,080	82,00	6,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,920	82,00	157,44
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,400	35,00	14,00
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,480	700,00	336,00
		Cheltuieli directe	lei			514,00
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			2 238,86 360,86
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	82,00	328,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,86
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			156,72
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			331,60 139,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	82,00	20,48
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,450	82,00	118,88
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,150	30,00	4,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,250	55,00	13,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	50,00	6,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	7 000,00	14,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	7 000,00	14,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020	7 000,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			82,90
11	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc			184,36 47,56
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580	82,00	47,56
	2875274202100-11	Robinet fonta si otel, dispozitiv de inchidere D32	buc	1,000	95,00	95,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000	1,50	12,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	65,00	0,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	30,00	0,60
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	15,00	0,45
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080	40,00	3,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	30,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			184,36
12	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm	buc			180,00 41,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,500	82,00	41,00
	2875274400200	Flanse din otel	buc	1,000	65,00	65,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,340	80,00	27,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,040	300,00	12,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,040	45,00	1,80
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,330	100,00	33,00
		Cheltuieli directe	lei			360,00
13	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, a(Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*)	m			249,16 64,78
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,190	82,00	15,58
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,420	82,00	34,44
	7212030022700	Sudor	h-om	0,180	82,00	14,76
	2722103107000-13	Conducta de otel(Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*)	m	1,004	150,00	150,60
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,020	80,00	1,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,004	300,00	1,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010	10,00	0,10
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,002	30,00	0,06
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,022	40,00	0,88
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,030	30,00	0,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,012	30,00	0,36
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,010	30,00	0,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002	45,00	0,08
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,130	100,00	13,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,009	100,00	0,90
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,018	100,00	1,80
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,018	700,00	12,60
		Cheltuieli directe	lei			124,58
14	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul deТруба стальная водогазопроводная ф38мм, ГОСТ 3262-75*)	m			123,04 42,64
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,130	82,00	10,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,260	82,00	21,32
	7212030022700	Sudor	h-om	0,130	82,00	10,66
	2722103107000-14	Conducta de otelТруба стальная водогазопроводная ф38мм, ГОСТ 3262-75*)	m	1,004	65,00	65,26
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,010	80,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	300,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004	10,00	0,04
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,001	30,00	0,03
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,001	40,00	0,04
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,006	30,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003	30,00	0,09
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,004	30,00	0,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	45,00	0,04
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,108	100,00	10,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,009	100,00	0,90
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,018	100,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			123,04
15	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2			49,60 35,25
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,160	82,00	13,12
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,270	82,00	22,13
	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,150	85,00	12,75
	2320166200676	White spirit	kg	0,020	55,00	1,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			25,79
16	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2			68,94 38,54
	7112020030100	Specialist	h-om	0,310	82,00	25,42
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,160	82,00	13,12
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,202	65,00	13,13
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,152	85,00	12,92
	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,030	55,00	1,65
	2320166200676	White spirit	kg	0,040	55,00	2,19
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,050	10,00	0,50
		Cheltuieli directe	lei			35,85
17	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (уголок 50х50 х3 0,8м-1шт,	kg			73,86 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,000	55,00	55,00
		Cheltuieli directe	lei			139,60
18	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t			100,00 100,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,200	82,00	100,00
		Cheltuieli directe	lei			0,20
19	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			560,00 335,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,680	82,00	140,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,390	82,00	195,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,260	65,00	210,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,230	55,00	15,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,077	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			1,12
20	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			675,00 315,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	82,00	315,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	65,00	340,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	55,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			1,35
		1.1.3. Ограждение и покрытие площадки УПГ -7 , 1шт				

1	2	3	4	5	6	7
21	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение из сетки H= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы -9.42кг, бетон B12.5- 0.35м3 под стойки ф1)	m			418,90 74,62
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,620	82,00	50,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,290	82,00	23,78
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	0,950	100,00	95,00
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,240	22,00	5,28
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,000	35,00	140,00
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,065	1 600,00	104,00
		Cheltuieli directe	lei			2 387,74
22	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			5 196,99 140,22
	7212030022700	Sudor	h-om	0,190	82,00	15,58
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,960	82,00	78,72
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,180	82,00	14,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,380	82,00	31,16
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,000	5 000,00	5 000,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,000	1,50	6,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,000	1,50	6,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,000	1,50	6,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,100	85,00	8,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,115	80,00	9,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,230	5,00	1,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,250	3,20	4,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,004	470,00	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	30,00	0,03
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			10 913,67
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)Козырек	kg			53,56 17,22
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton(Опора ф57 мм L=400мм,2шт)	kg	1,000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			529,72
24	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t			98,33 98,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,200	82,00	98,33
		Cheltuieli directe	lei			6,49
25	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			558,94 333,64
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,680	82,00	137,73
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,390	82,00	195,91
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,260	65,00	211,97
	2320166200676	White spirit	kg	0,230	55,00	12,58

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,077	10,00	0,76
		Cheltuieli directe	lei			36,89
26	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			671,06 313,18
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	82,00	313,18
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	65,00	338,03
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	55,00	19,85
		Cheltuieli directe	lei			44,29
27	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			840,64 94,30
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	82,00	94,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311	470,00	616,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	30,00	6,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	700,00	107,11
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	700,00	16,11
		Cheltuieli directe	lei			395,10
28	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast 160 MM	m3			539,09 94,29
	7129020012800	Pavator	h-om	1,150	82,00	94,29
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,311	240,00	314,64
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232	30,00	6,96
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153	700,00	107,09
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023	700,00	16,11
		Cheltuieli directe	lei			404,32
		1.1.4. Земляные работы для заземление шкафа (1шт)				
29	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			134,48 134,48
	9312040019600	Sapator	h-om	1,350	82,00	110,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,290	82,00	23,78
		Cheltuieli directe	lei			121,03
30	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			25,42 25,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	82,00	25,42
		Cheltuieli directe	lei			22,88
		1.1.5. УПГ-21-2 Бесколодезная установка пол. шарового крана ф40-1шт				
		1.1.5.1. поз.1 Колодец				
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			2 194,00 314,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	82,00	282,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,00
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 600,00	1 640,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	4,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	176,00
		Cheltuieli directe	lei			10,97
32	CD54A	Camine din caramida	m3			4 332,70 1 074,20
	7122050013400	Zidar	h-om	10,870	82,00	891,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,230	82,00	182,86
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	421,000	6,50	2 736,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,240	950,00	228,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,420	700,00	294,00
		Cheltuieli directe	lei			2 166,35
33	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			556,58 27,88
	7122050013400	Zidar	h-om	0,340	82,00	27,88
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,000	35,00	525,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,850	3,20	2,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002	470,00	0,94
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,001	30,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			278,29
34	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			2 090,06 57,40
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	82,00	57,40
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,470	3,20	20,70
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	470,00	11,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	30,00	0,21
		Cheltuieli directe	lei			2 090,06
35	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			736,88 114,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,400	82,00	114,79
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270	390,00	495,29
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,050	30,00	1,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,174	700,00	121,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,005	700,00	3,50
		Cheltuieli directe	lei			574,77
36	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2			143,53 7,38
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,090	82,00	7,38
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	1 800,00	127,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	700,00	2,10
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008	20,00	0,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	700,00	6,09
		Cheltuieli directe	lei			932,94
		1.1.5.2. п2 УПГ-6 (ППС-К)				
37	GD09A1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Ковер)	buc			1 838,22 95,12
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,160	82,00	95,12
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,007	390,00	2,73
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,125	85,00	10,62
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,150	58,00	66,70
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,750	40,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,100	30,00	3,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,170	300,00	51,00
	2414347000000	Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel	kg	2,170	30,00	65,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,310	45,00	13,95
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
		Cheltuieli directe	lei			1 838,22
38		Плата, текстолит А-8, 100х250мм	buc			42,00 0,00
	2913124201600-38	Плата, текстолит А-8, 100х250мм	buc	1,000	42,00	42,00
		Cheltuieli directe	lei			42,00
39	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Труба п/э Д=50 мм)	m			730,81 139,08
	7212030022700	Sudor	h-om	0,390	82,00	31,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,653	82,00	53,55
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,653	82,00	53,55
	2521216716000-39	Teava din polietilena PE80 SDR11D50	m	1,020	32,00	32,64
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,170	80,00	13,60
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,330	62,00	20,46
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,160	1 500,00	240,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,010	2,50	2,53
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,340	15,00	5,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,100	100,00	10,00
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,157	700,00	109,90
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,198	700,00	138,60
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,173	100,00	17,30
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,016	100,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			730,81
40	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			2 193,75 315,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	82,00	283,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,75
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			87,75
41	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			170,90 98,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	82,00	86,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,47
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,47
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,67
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	55,00	4,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	300,00	30,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	50,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			51,27
42	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			24,02 3,52
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,043	82,00	3,52
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
		Cheltuieli directe	lei			50,45
43	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			2 180,00

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5				310,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	82,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	30,00
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	170,00
		Cheltuieli directe	lei			2,18
44	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			909,00 74,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	82,00	74,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	470,00	517,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	700,00	294,00
		Cheltuieli directe	lei			18,18
45	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala K=0,5	m2			71,77 3,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,090	82,00	3,70
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,071	1 800,00	63,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	700,00	1,05
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,008	20,00	0,07
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	700,00	3,05
		Cheltuieli directe	lei			28,71
		1.1.5.3. поз.3 Кран шаровый полиэтиленовый д=40мм				
46	GD53A1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 50 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor - Кран шаровый полиэтиленовый д=40	buc			453,04 108,24
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,320	82,00	108,24
	2523156713811-46	Robinet pe d 40	buc	1,010	80,00	80,80
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,320	100,00	132,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,320	100,00	132,00
		Cheltuieli directe	lei			453,04
		1.1.5.4. поз.4 Электросварная муфта д=40мм				
47	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm(Электросварная муфта д=40мм)	buc			767,45 82,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,000	82,00	82,00
	2523156713811-47	Fiting (Электросварная муфта д=40мм)	buc	1,010	45,00	45,45
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,800	700,00	560,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,800	100,00	80,00
		Cheltuieli directe	lei			1 534,90
		1.1.5.5. поз.5 Опора в сборе				
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total	kg			53,56 17,22

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton(Опора ф57 мм L=400мм,2шт)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,190	82,00	15,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,010	82,00	0,82
	7212030022700	Sudor	h-om	0,010	82,00	0,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton(Опора ф57 мм L=400мм,2шт)	kg	1,000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	80,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	40,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			171,39
		1.1.5.6. п6 Футляр				
49	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=65мм	m			994,60 170,57
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,660	82,00	136,13
	7212030022700	Sudor	h-om	0,420	82,00	34,43
	2521216701000-49	Teava din otel Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=65мм	m	1,020	68,00	69,37
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,500	85,00	382,50
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,120	85,00	10,20
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,140	80,00	11,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	300,00	15,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,150	30,00	4,50
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,500	30,00	45,00
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,800	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,050	45,00	2,27
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,300	30,00	9,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,290	100,00	29,00
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,310	700,00	217,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,060	100,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			298,38
		1.1.6. Узел УПГ 16-2 (Д-40) 1 шт Цокольный ввод п/э газопровода				
50	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm Футляр из металлической трубы ду=100мм	m			1 047,61 170,56
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,660	82,00	136,12
	7212030022700	Sudor	h-om	0,420	82,00	34,44
	2521216701000-50	Teava din otel Футляр из металлической трубы ду=100мм	m	1,020	120,00	122,40
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,500	85,00	382,50
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,120	85,00	10,20
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,140	80,00	11,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	300,00	15,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,150	30,00	4,50
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,500	30,00	45,00
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,800	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,050	45,00	2,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,300	30,00	9,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,290	100,00	29,00
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,310	700,00	217,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,060	100,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			1 047,61

1	2	3	4	5	6	7
51	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....b12,5	m3			2 194,00 316,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	82,00	283,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	33,00
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			21,94
52	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (уголок 40х40 0,8м-1шт, патрубок Д20мм-1шт, кожух 350х450х3-1шт)=3.53кг	kg			73,86 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,000	55,00	55,00
		Cheltuieli directe	lei			260,73
53	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t			97,50 97,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,200	82,00	97,50
		Cheltuieli directe	lei			0,39
54	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			557,50 332,50
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,680	82,00	137,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,390	82,00	195,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,260	65,00	212,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,230	55,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,077	10,00	0,00
		Cheltuieli directe	lei			2,23
55	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			670,00 312,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	82,00	312,50
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	65,00	337,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	55,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			2,68
56	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm90 mm (защитн. п/э футляр)L=1600mm	m			181,87 24,85
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,121	82,00	9,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,061	82,00	5,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,121	82,00	9,92
	2521216710001-56	Teava polietilena PE80 SDR11 d90	m	1,005	75,00	75,37
	2710503808003	Fir trasor	m	1,100	6,00	6,60
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,080	8,00	8,64
	2416526101467	Mastic	kg	0,026	85,00	2,21
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,002	100,00	0,20
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	700,00	28,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	100,00	4,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,040	100,00	4,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,040	700,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			291,00
57	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			482,77 271,42
	1	Muncitor	h-om	3,310	82,00	271,42
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	80,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	500,00	2,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	55,00	2,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,020	65,00	1,30
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	20 000,00	40,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	7,00	7,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,031	200,00	6,20
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,200	200,00	40,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	500,00	1,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,020	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,040	50,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,250	100,00	25,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
		Cheltuieli directe	lei			482,77
58	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la40 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 (2% в том числе на укладку змейкой)	m			132,33 7,38
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,036	82,00	2,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	82,00	1,47
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	82,00	2,95
	2521216710001-58	Teava polietilena PE80 SDR1140 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 (2% в том числе на укладку змейкой)	m	1,003	65,00	65,19
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,040	36,00	1,44
	2710503808003	Fir trasor	m	1,100	6,00	6,60
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,080	8,00	8,64
	2416526101467	Mastic	kg	0,015	85,00	1,27
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,002	100,00	0,20
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	700,00	28,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	100,00	4,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,012	100,00	1,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,012	700,00	8,40
		Cheltuieli directe	lei			198,49
59	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91)	m			115,00 42,64
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,130	82,00	10,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,260	82,00	21,32
	7212030022700	Sudor	h-om	0,130	82,00	10,66
	2722103107000-59	Conducta de otel(Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91)	m	1,004	57,00	57,22
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,010	80,00	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	300,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004	10,00	0,04
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,001	30,00	0,04
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,001	40,00	0,04
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,006	30,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003	30,00	0,08
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,004	30,00	0,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	45,00	0,04
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,108	100,00	10,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,009	100,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,018	100,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			57,50
60	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2			254,25 51,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,030	82,00	2,50
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,520	82,00	42,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,030	82,00	2,50
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,040	82,00	3,25
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,104	85,00	8,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,025	15,00	15,50
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,046	55,00	2,50
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,642	30,00	79,25
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	2,642	30,00	79,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	30,00	1,00
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,170	100,00	17,00
		Cheltuieli directe	lei			10,17
61	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de, 40, mm	buc			591,05 65,60
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	82,00	65,60
	2523156713811-61	Fiting polietilena (mufa,) d40	buc	1,010	45,00	45,45
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	700,00	420,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	100,00	60,00
		Cheltuieli directe	lei			591,05
62	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 40, mmПереход полиэтилен-сталь Дн 40х32	buc			621,35 65,60
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	82,00	65,60
	2523156713811-62	Fiting polietilena (Переход полиэтилен-сталь Дн 40х32	buc	1,010	75,00	75,75
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	700,00	420,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	100,00	60,00
		Cheltuieli directe	lei			621,35
63	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 50 mm(Кран шаровой ст. фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм)	buc			595,99 246,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,000	82,00	246,00
	2875274205000-63	Robinet cu flanse(Кран шаровой ст. фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм)	buc	1,000	86,00	86,00
	2875274400000	Flansa rotunda din otel	buc	2,000	85,00	170,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,060	40,00	2,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,018	44,00	0,79
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	50,00	0,50
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340	45,00	15,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	300,00	36,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100	30,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			595,99
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 10 cm	m3			847,00 81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	82,00	81,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	390,00	448,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	700,00	294,00
		Cheltuieli directe	lei			8,47
		1.1.7. Врезка в существующий газопровод ср.давления в ф325 1шт				

1	2	3	4	5	6	7
65	TsA05E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren mijlociu	m3			261,58 261,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,190	82,00	261,58
		Cheltuieli directe	lei			884,14
66	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			14,76 14,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,180	82,00	14,76
		Cheltuieli directe	lei			49,89
67	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			74,34 71,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,870	82,00	71,34
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	30,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			251,27
68	GD14B	Ramificatie de bransament (Врезка)	buc			1 187,51 568,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,380	82,00	113,16
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,550	82,00	455,10
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,150	40,00	6,00
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,050	32,00	1,60
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,075	6,00	0,45
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,020	10,00	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,217	45,00	9,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,220	30,00	6,60
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,400	30,00	72,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,080	65,00	5,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,090	300,00	27,00
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,066	30,00	1,98
	2682132601901	Impislitura fire sticla obisnuita.I 50 S 8050	m2	1,000	15,00	15,00
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,070	85,00	5,95
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,500	85,00	467,50
		Cheltuieli directe	lei			1 187,51
69	GD12A	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune	buc			1 217,70 1 217,70
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,850	82,00	1 217,70
		Cheltuieli directe	lei			1 217,70
70	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, Переход полиэтилен - сталь Ф40/38,0 мм	buc			797,75 82,00
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,000	82,00	82,00
	2523156713811-70	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting din polietilena, Переход полиэтилен - сталь Ф40/38,0 мм	buc	1,010	75,00	75,75
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,800	700,00	560,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,800	100,00	80,00
		Cheltuieli directe	lei			797,75
		1.1.8. Установка контрольной трубки в ковере - 1 шт				
71	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3			168,93 168,93

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	82,00	168,93
		Cheltuieli directe	lei			50,68
72	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			25,40 25,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	82,00	25,40
		Cheltuieli directe	lei			5,08
73	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5)	m3			2 193,75 315,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	82,00	283,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,75
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			87,75
74	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			170,87 98,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	82,00	86,11
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	1,50	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,46
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,46
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	55,00	4,39
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	300,00	30,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	50,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			78,60
75	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			30,32 8,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	82,00	7,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	82,00	0,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	700,00	0,70
		Cheltuieli directe	lei			63,67
76	GD09A1	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер)	buc			1 838,22 95,12
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,160	82,00	95,12
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,007	390,00	2,73
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,125	85,00	10,62
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32	m	1,150	58,00	66,70
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	0,750	40,00	30,00
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,100	30,00	3,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,170	300,00	51,00
	2414347000000	Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel	kg	2,170	30,00	65,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,310	45,00	13,95
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,000	1 500,00	1 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			1 838,22
77	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			908,80 73,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	82,00	73,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	470,00	517,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	700,00	294,00
		Cheltuieli directe	lei			45,44
78	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба PE 80 32x3,0 SDR11)	m			135,34 7,38
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,036	82,00	2,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	82,00	1,48
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	82,00	2,95
	2521216710001-78	Teava polietilena PE80 SDR11 (Труба PE 80 32x3,0 SDR11)	m	1,003	68,00	68,20
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,040	36,00	1,44
	2710503808003	Fir trasor	m	1,100	6,00	6,60
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,080	8,00	8,64
	2416526101467	Mastic	kg	0,015	85,00	1,28
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,002	100,00	0,20
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	700,00	28,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	100,00	4,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,012	100,00	1,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,012	700,00	8,40
		Cheltuieli directe	lei			135,34
79	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Заглушка съемная п/э Д=50м)	buc			567,82 65,60
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	82,00	65,60
	2523156713811-79	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)(Заглушка съемная п/э Д=50м)	buc	1,010	22,00	22,22
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	700,00	420,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	100,00	60,00
		Cheltuieli directe	lei			567,82
80	TsC54B	Strat de fundatie din piatra spartaГравий строительный))	m3			847,60 81,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	82,00	81,20
	1411122201752-80	Piatra sparta Гравий строительный))	m3	1,150	390,00	448,40
	4100126202818	Apa	m3	0,100	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	700,00	294,00
		Cheltuieli directe	lei			42,38
81	GD52H	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 200 mm (Кожух (полуцилиндр) из п/э трубы Д=200мм)	m			346,86 58,23
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,285	82,00	23,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,140	82,00	11,49
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,285	82,00	23,37
	2521216710001-81	Teava polietilena PE80 SDR11 (Кожух (полуцилиндр) из п/э трубы Д=200мм)	m	1,005	145,00	145,71
	2710503808003	Fir trasor	m	1,100	6,00	6,60
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,080	8,00	8,63
	2416526101467	Mastic	kg	0,034	85,00	2,89
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,003	100,00	0,29
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,150	100,00	15,00
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,150	100,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,135	700,00	94,51

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			121,40
82	DE12A	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Отмостка из асфальтобетона толщ. от 0 до 150 мм0,75 К=0,38)	m2			17,65 3,44
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,230	82,00	2,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,060	82,00	0,71
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,048	2 000,00	13,85
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002	470,00	0,35
		Cheltuieli directe	lei			8,47
		1.1.9. Узел УПГ-30-2 Пересечение существующего эл. кабеля с полиэтиленовым газопроводом Ф40, в футляре Д=75х6,8, L=2,0м, 1+2шт=3шт				
83	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm	buc			9,84 9,84
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,120	82,00	9,84
		Cheltuieli directe	lei			29,52
84	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mmmm (Защитная п/этиленовая труба L=2,0м ф75,Х6.8. 3шт)	m			118,29 7,38
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,036	82,00	2,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	82,00	1,48
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	82,00	2,95
	2521216710001-84	Teava polietilena PE80 SDR11mm (Защитная п/этиленовая труба L=2,0м ф75,Х6.8. 3шт)	m	1,003	51,00	51,15
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,040	36,00	1,44
	2710503808003	Fir trasor	m	1,100	6,00	6,60
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,080	8,00	8,64
	2416526101467	Mastic	kg	0,015	85,00	1,28
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,002	100,00	0,20
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	700,00	28,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	100,00	4,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,012	100,00	1,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,012	700,00	8,40
		Cheltuieli directe	lei			709,73
85	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр п/э Д=110 SDR17.6)	m			780,78 139,07
	7212030022700	Sudor	h-om	0,390	82,00	31,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,653	82,00	53,55
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,653	82,00	53,55
	2521216716000-85	Teava din polietilena PE80 SDR11(Футляр п/э Д=110 SDR17.6)	m	1,020	81,00	82,62
	2721204110314	Ramificatie TIP SA SR 315 mm x 32mm	buc	0,170	80,00	13,60
	2722103305222	Teava PE80 SDR11 32mm x 3mm	m	0,330	62,00	20,46
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	0,160	1 500,00	240,00
	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	1,010	2,50	2,53
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,340	15,00	5,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,100	100,00	10,00
	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,157	700,00	109,90
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,198	700,00	138,60
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,173	100,00	17,30
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,016	100,00	1,60
		Cheltuieli directe	lei			10 540,49
86		Полимерная липкая лента	m			10,35 0,00
	2521216700210-86	Полимерная липкая лента	m	1,035	10,00	10,35

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			310,50
87	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			531,77 50,02
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	82,00	50,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	470,00	481,75
		Cheltuieli directe	lei			957,19
88	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm	buc			9,84 9,84
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,120	82,00	9,84
		Cheltuieli directe	lei			19,68
89	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm(Защитная п/этиленовая труба L=2,5м ф75х6,8, 2шт)	m			140,65 14,76
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,072	82,00	5,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,036	82,00	2,95
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,072	82,00	5,90
	2521216710001-89	Teava polietilena PE80 SDR11(Защитная п/этиленовая труба L=2,5м ф75х6,8, 2шт)	m	1,003	51,00	51,15
	2710503808003	Fir trasor	m	1,100	6,00	6,60
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,080	8,00	8,64
	2416526101467	Mastic	kg	0,020	85,00	1,70
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,002	100,00	0,20
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	700,00	28,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	100,00	4,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,032	100,00	3,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,032	700,00	22,40
		Cheltuieli directe	lei			703,26
90	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			531,77 50,02
	9312040019600	Sapator	h-om	0,610	82,00	50,02
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025	470,00	481,75
		Cheltuieli directe	lei			638,12
		1.2. Газопровод низкого давления				
		1.2.1. Арматура и трубопроводы				
91	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm(Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 (2% в том числе на укладку змейкой)	m			109,26 7,38
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,036	82,00	2,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	82,00	1,48
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	82,00	2,95
	2521216710001-91	Teava polietilena PE80 SDR11(Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 (2% в том числе на укладку змейкой)	m	1,003	42,00	42,13
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,040	36,00	1,44
	2710503808003	Fir trasor	m	1,100	6,00	6,60
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,080	8,00	8,64
	2416526101467	Mastic	kg	0,015	85,00	1,28
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,002	100,00	0,20
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	700,00	28,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	100,00	4,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,012	100,00	1,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,012	700,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			7 211,23
92	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровой ст. фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм КШФ-32)	buc			174,36 47,56
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,580	82,00	47,56
	2875274202100-92	Robinet fonta si otel, 50 mm (Кран шаровой ст. фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм КШФ-32)	buc	1,000	85,00	85,00
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,000	1,50	12,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,010	65,00	0,65
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,020	30,00	0,60
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,030	15,00	0,45
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,080	40,00	3,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	30,00	0,90
		Cheltuieli directe	lei			174,36
93	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			197,98 72,98
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,890	82,00	72,98
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura	buc	1,000	85,00	85,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			395,96
94	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Газопровод из стальных электр. труб Ду32х3.5мм, ГОСТ 10704-91*)	m			106,98 42,64
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,130	82,00	10,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,260	82,00	21,32
	7212030022700	Sudor	h-om	0,130	82,00	10,66
	2722103107000-94	Conducta de otelГазопровод из стальных электр. труб Ду32х3.5мм, ГОСТ 10704-91*)	m	1,004	49,00	49,20
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,010	80,00	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	300,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004	10,00	0,04
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,001	30,00	0,03
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,001	40,00	0,04
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,006	30,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003	30,00	0,09
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,004	30,00	0,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	45,00	0,04
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,108	100,00	10,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,009	100,00	0,90
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,018	100,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			534,90
95	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			19,30 12,30
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,150	82,00	12,30
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,070	100,00	7,00
		Cheltuieli directe	lei			96,50
96	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			16,66 10,66
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,130	82,00	10,66
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,060	100,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			83,30

1	2	3	4	5	6	7
97	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm	m2			65,77 45,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,560	82,00	45,92
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,100	65,00	6,50
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,150	85,00	12,75
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,020	30,00	0,60
		Cheltuieli directe	lei			39,46
98	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm(Отвод 90* ф40 PE100 SDR11)	buc			592,06 65,60
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	82,00	65,60
	2523156713811-98	Fiting polietilena(Отвод 90* ф40 PE100 SDR11)	buc	1,010	46,00	46,46
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	700,00	420,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	100,00	60,00
		Cheltuieli directe	lei			1 184,12
		1.2.2. Узел УПГ 16-2 (Д-40) 2 шт Цокольный ввод п/э газопровода,2шт				
99	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=100мм	m			1 047,61 170,56
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,660	82,00	136,12
	7212030022700	Sudor	h-om	0,420	82,00	34,44
	2521216701000-99	Teava din otel Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=100мм	m	1,020	120,00	122,40
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,500	85,00	382,50
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,120	85,00	10,20
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,140	80,00	11,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,050	300,00	15,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,150	30,00	4,50
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,500	30,00	45,00
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,800	20,00	16,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,050	45,00	2,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,300	30,00	9,00
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,290	100,00	29,00
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,310	700,00	217,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,060	100,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			2 095,22
100	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3			2 194,00 316,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	82,00	283,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	33,00
	2663102100000	Beton	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			43,88
101	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (уголок 40х40 0,8м-2шт, патрубок Д20мм-2шт, кожух 350х450х3-2шт)=3.53кг	kg			73,86 18,86
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,230	82,00	18,86
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,000	55,00	55,00
		Cheltuieli directe	lei			521,45

1	2	3	4	5	6	7
102	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t			98,57 98,57
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,200	82,00	98,57
		Cheltuieli directe	lei			0,69
103	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			558,57 332,86
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,680	82,00	137,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,390	82,00	195,71
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,260	65,00	211,43
	2320166200676	White spirit	kg	0,230	55,00	12,86
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,077	10,00	1,43
		Cheltuieli directe	lei			3,91
104	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			671,43 312,86
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,820	82,00	312,86
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,200	65,00	338,57
	2320166200676	White spirit	kg	0,360	55,00	20,00
		Cheltuieli directe	lei			4,70
105	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm (защитн. п/э футляр)L=1600mm	m			181,87 24,85
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,121	82,00	9,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,061	82,00	5,00
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,121	82,00	9,92
	2521216710001-105	Teava polietilena PE80 SDR11 (защитн. п/э футляр)L=1600mm D 90	m	1,005	75,00	75,37
	2710503808003	Fir trasor	m	1,100	6,00	6,60
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,080	8,00	8,64
	2416526101467	Mastic	kg	0,026	85,00	2,21
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,002	100,00	0,20
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	700,00	28,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	100,00	4,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,040	100,00	4,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,040	700,00	28,00
		Cheltuieli directe	lei			581,99
106	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc			482,76 271,42
	1	Muncitor	h-om	3,310	82,00	271,42
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070	80,00	5,60
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	500,00	2,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049	55,00	2,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	40,00	48,80
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	150,00	2,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	15,00	18,30
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,020	65,00	1,30
	1019852	Vopsea	kg	0,030	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	20 000,00	40,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	7,00	7,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,031	200,00	6,20
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,200	200,00	40,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	500,00	1,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,020	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,040	50,00	2,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	700,00	1,40
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,250	100,00	25,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	100,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	700,00	1,40

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			965,53
107	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm(Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40x3.7 (2% в том числе на укладку змейкой)	m			132,33 7,38
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,036	82,00	2,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,018	82,00	1,48
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,036	82,00	2,95
	2521216710001-107	Teava polietilena PE80 SDR11(Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40x3.7 (2% в том числе на укладку змейкой) D 40	m	1,003	65,00	65,19
	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	0,040	36,00	1,44
	2710503808003	Fir trasor	m	1,100	6,00	6,60
	1724107361935	Banda de marcaj	m	1,080	8,00	8,64
	2416526101467	Mastic	kg	0,015	85,00	1,27
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,002	100,00	0,20
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,040	700,00	28,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,040	100,00	4,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,012	100,00	1,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,012	700,00	8,40
		Cheltuieli directe	lei			396,99
108	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;(Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91)	m			102,96 42,64
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,130	82,00	10,66
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,260	82,00	21,32
	7212030022700	Sudor	h-om	0,130	82,00	10,66
	2722103107000-108	Conducta de otel(Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91)	m	1,004	45,00	45,18
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,010	80,00	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	300,00	0,30
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,004	10,00	0,04
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,001	30,00	0,03
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,001	40,00	0,04
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,006	30,00	0,18
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003	30,00	0,09
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,004	30,00	0,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,001	45,00	0,04
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,108	100,00	10,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,009	100,00	0,90
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,018	100,00	1,80
		Cheltuieli directe	lei			102,96
109	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2			254,00 50,87
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,030	82,00	2,50
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,520	82,00	42,62
	7212030022700	Sudor	h-om	0,030	82,00	2,50
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,040	82,00	3,25
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,104	85,00	8,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,025	15,00	15,37
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,046	55,00	2,50
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	2,642	30,00	79,25
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	2,642	30,00	79,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	30,00	0,87
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,170	100,00	17,00
		Cheltuieli directe	lei			20,32
110	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de, 40	buc			573,88 65,60

1	2	3	4	5	6	7
		MM,mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm				
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	82,00	65,60
	2523156713811-110	Fiting polietilena mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm	buc	1,010	28,00	28,28
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	700,00	420,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	100,00	60,00
		Cheltuieli directe	lei			1 147,76
111	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mmmufe, teu, cot) din polietilena, Переход полиэтилен-сталь Дн 40х32	buc			621,35 65,60
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,800	82,00	65,60
	2523156713811-111	Fiting polietilena (mufa, D40mufe, teu, cot) din polietilena, Переход полиэтилен-сталь Дн 40х32	buc	1,010	75,00	75,75
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	700,00	420,00
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,600	100,00	60,00
		Cheltuieli directe	lei			1 242,70
112	ID12A	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 32 mm (Кран шаровой ст. фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм)	buc			574,99 246,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,000	82,00	246,00
	2875274205000	Robinet cu flanse	buc	1,000	85,00	85,00
	2875274400000-112	mm (Кран шаровой ст. фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм)	buc	2,000	75,00	150,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,060	40,00	2,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,018	44,00	0,79
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,010	50,00	0,50
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,000	1,50	12,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,000	1,50	12,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,340	45,00	15,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,120	300,00	36,00
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,100	30,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			1 149,98
113	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta(отмостка щебень толщ.10см)	m3			847,50 81,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	82,00	81,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	700,00	294,00
		Cheltuieli directe	lei			16,95
		1.2.3. Земляные работы				
114	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 435,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	700,00	1 435,00
		Cheltuieli directe	lei			1 248,45
115	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			168,92 168,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	82,00	168,92
		Cheltuieli directe	lei			456,08
116	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			25,42 25,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	82,00	25,42

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			456,80
117	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			763,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	700,00	763,00
		Cheltuieli directe	lei			549,36
118	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 762,24 723,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	82,00	723,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	100,00	1 039,00
		Cheltuieli directe	lei			1 268,81
		2. Lucrari de montare				
119	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h Монтаж шкафных газорегуляторных пунктов ШГРП с 2-мя регулятором давления газа	buc			1 044,28 238,62
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,910	82,00	238,62
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,050	32,00	1,60
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,033	10,00	0,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,060	45,00	92,70
	1111000200200	Reductii cu filet pvc pt. imbinare pn 10 dn 32 mm	buc	1,000	75,00	75,00
	2513736601900	Garnituri cauc. pres. f. inser tip2 50-70% cauc. gr.5 100-250	kg	0,150	20,00	3,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,162	65,00	10,53
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,680	300,00	204,00
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,320	30,00	9,60
	2875274201200	Robinet trecere fonta 1 1/4" A vent+mufa PN 10	buc	2,000	85,00	170,00
	1111000100300	Niplu fonta maleabila N8 D=32 11/4 ds	buc	1,000	20,00	20,00
	1111000100200	Niplu fonta maleabila N8 D=25 1 ds	buc	1,000	20,00	20,00
	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2	buc	1,000	20,00	20,00
	2875274030300	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=32 11/4	buc	1,000	75,00	75,00
	2875274030700	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	75,00	75,00
	2722103300500	Teava inst. neagra nefil. m-40 (1 1/2) OL 32 1	m	0,600	39,00	23,40
	2722103300200	Teava inst. neagra nefil. m-15 (1/2) OL 32 1	m	0,250	22,00	5,50
		Cheltuieli directe	lei			1 044,28
120	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Фильтр газовый к шкафам)	buc			922,55 254,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,100	82,00	254,20
	2875274400258	Flansa plata Dn=15 Pn 6	buc	2,000	65,00	130,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,100	40,00	4,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	8,000	55,00	440,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,000	1,50	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,000	1,50	12,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,530	45,00	23,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,140	300,00	42,00
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,150	30,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			922,55
121	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (Ф20мм 1шт=3м)	10 buc			2 942,20 679,80
	1	Muncitor	h-om	8,290	82,00	679,80
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,081	20 000,00	1 620,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	65 000,00	130,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,780	80,00	62,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	700,00	98,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,540	100,00	254,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	700,00	98,00
		Cheltuieli directe	lei			441,33

1	2	3	4	5	6	7
122	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 085,00 1 558,00
	1	Muncitor	h-om	19,000	82,00	1 558,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,092	20 000,00	1 840,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,002	65 000,00	130,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,600	80,00	48,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,140	700,00	98,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,130	100,00	313,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,140	700,00	98,00
		Cheltuieli directe	lei			408,50
		3. Valoarea utilajului				
123	pretul firmei	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h -Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП с 2-мя регулятором давления газа FRG/2MB "Стандарт" ду15 с фильтром	buc			380,00 0,00
	2913124201600-123	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h -Шкафной газорегуляторный пункт ШГРП с 2-мя регулятором давления газа FRG/2MB "Стандарт" ду15 с фильтром	buc	1,000	380,00	380,00
		Cheltuieli directe	lei			380,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2

Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 368 689,60 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Rigola**				
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	0,250	13 620,00 3 116,00	3 405,00 779,00
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	9,900	847,68 81,18	8 392,03 803,68
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (канава из бетона B15)	m3	15,840	2 238,80 360,80	35 462,59 5 715,07
4	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	2,400	621,86 227,96	1 492,46 547,10
		Total	lei			48 752,08
		Total Rigola				**48 752,08**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**7 844,85**
		1.2. Scara				
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	1,500	173,02 173,02	259,53 259,53
6	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,350	3 498,03 377,20	1 224,31 132,02
7	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	12,800	159,87 77,90	2 046,40 997,12
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B12,5	m3	4,800	2 193,70 315,70	10 529,76 1 515,36
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной	kg	9,320	44,48 2,46	414,55 22,93

1	2	3	4	5	6	7
		сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)				
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,050	25,42 25,42	102,95 102,95
		Total	lei			14 577,50
		Total Scara **Inclusiv salariu**				**14 577,50** **3 029,91**
		1.3. Spatii verzi				
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	10,200	2 375,24 395,24	24 227,45 4 031,45
12	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	10,200	392,92 54,12	4 007,78 552,02
13	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2,400	926,40 426,40	2 223,36 1 023,36
		Total	lei			30 458,59
		Total Spatii verzi **Inclusiv salariu**				**30 458,59** **5 606,83**
		1.4. Ingradirea				
14	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	10,000	173,02 173,02	1 730,20 1 730,20
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	5,000	847,68 81,18	4 238,40 405,90
16	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C15	m3	5,000	3 464,70 323,90	17 323,50 1 619,50

1	2	3	4	5	6	7
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,050	25,42 25,42	102,95 102,95
18	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat,inclusiv porti si portite model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat 234ml Panou h-1,55m L-2,5m 93шт D-3,3mm zincat,Stilp ECO 15 L-2m 61x35-96buc,Element de fixare Standard zincat-2886buc, 2430226103294-resurs cu pret 0,00 lei,	kg	2 200,000	30,07 6,56	66 154,00 14 432,00
19	RpDE12Aad	Montarea (plantarea) stilpilor slagbaum in localitati	buc	2,000	2 044,32 144,32	4 088,64 288,64
		Total	lei			93 637,69
		Total Ingradirea Inclusiv salariu				**93 637,69 18 579,19**
		1.5. FAM				
20	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc	4,000	4 152,50 590,40	16 610,00 2 361,60
21	TsH91B	Instalarea urne	buc	2,000	1 082,70 483,80	2 165,40 967,60
		Total	lei			18 775,40
		Total FAM Inclusiv salariu				**18 775,40 3 329,20**
		Total	lei			206 201,26
		Asigurari sociale	24 %			9 213,60
		Transportarea materialelor	7 %			10 567,22
		Total 1				225 982,08
		Cheltuieli de regie	12,5 %			28 247,76
		Total 2				254 229,84
		Beneficiu de deviz	5 %			12 711,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total 3				266 941,33
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**266 941,33 38 389,98**
		2. Utilaj				
22	Pret firma	Скамья Mobilier Novator 4104	buc	4,000	3 500,00 0,00	14 000,00 0,00
23	Pret firma	Cos de gunoi "Artmet"	buc	2,000	900,00 0,00	1 800,00 0,00
24	Pret firma	Контейнер для мусора "Artmet"3	buc	3,000	2 500,00 0,00	7 500,00 0,00
25	Pret firma	Bariera automata cu sina telescopica de la 4 pana la 6 metri.	buc	1,000	17 000,00 0,00	17 000,00 0,00
		Total	lei			40 300,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**40 300,00**

		Total	lei	307 241,33
		TVA	20 %	61 448,27
		Total deviz: Inclusiv salariu		**368 689,60 38 389,98**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-2

Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 368 689,60 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2:				
		Manopera:				
1.	7123010010200	Betonist	h-om	99,552500	82,00	8 163,30
2.	7123011000200	Betonist	h-om	29,100000	82,00	2 386,20
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,233000	82,00	19,11
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	10,240000	82,00	839,68
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	68,376000	82,00	5 606,83
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	66,000000	82,00	5 412,00
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,327000	82,00	4 126,81
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	122,450100	82,00	10 040,91
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,720000	82,00	469,04
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	16,172000	82,00	1 326,10
		Total manopera				**38 389,98**
		Materiale:				
1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	42,792000	500,00	21 396,00
2.	1212121212121	apa	m3	0,900000	30,00	27,00
3.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	2,424000	390,00	945,36
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	17,135000	390,00	6 682,65
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,852000	390,00	1 502,28
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,173000	470,00	1 961,31
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,019200	7 000,00	134,40
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012800	7 000,00	89,60
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,012800	7 000,00	89,60
10.	2010237318750	Distantieri	buc	2,796000	2,50	6,99
11.	2030112931102	Urne	buc	2,000000	460,00	920,00
12.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,408000	300,00	422,40
13.	22	Скамья Mobilier Novator 4104	buc	4,000000	3 500,00	14 000,00
14.	23	Cos de gunoi "Artmet"	buc	2,000000	900,00	1 800,00
15.	2320187315789	Decofrol	kg	1,536000	50,00	76,80
16.	24	Контейнер для мусора "Artmet"3	buc	3,000000	2 500,00	7 500,00
17.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	11,000000	65,00	715,00
18.	25	Bariera automata cu sina telescopica de la 4 pana la 6 metri.	buc	1,000000	17 000,00	17 000,00
19.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	4,000000	3 500,00	14 000,00
20.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	989,750000	3,20	3 167,20
21.	2663102100000	Beton	m3	0,312000	1 600,00	499,20
22.	26631021000003	Beton B15	m3	16,236000	1 600,00	25 977,60
23.	26631021000008	Beton B12,5	m3	4,920000	1 600,00	7 872,00
24.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,500000	1 600,00	800,00

25.	266310210000116	Beton clasa...(pt.informatie) C15	m3	5,125000	1 600,00	8 200,00
26.	26631021000016	Beton clasa...(pt.informatie) C 5/4 (Bc 5/B 75	m3	0,358750	1 600,00	574,00
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,046600	20,00	0,93
28.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	2 310,000000	22,00	50 820,00
29.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,093200	35,00	3,26
30.	2811106301797	Stilp metalic pentru semafoare...(pt.informatie)	buc	2,000000	1 500,00	3 000,00
31.	2873122004100	Plase sudate	kg	9,413200	40,00	376,53
32.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,384000	55,00	21,12
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,200000	80,00	176,00
34.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,840000	1,50	5,76
35.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,840000	1,50	5,76
36.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,064000	55,00	3,52
37.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,384000	55,00	21,12
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,200000	5,00	11,00
39.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,200000	30,00	306,00
40.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,508500	30,00	105,26
41.	4100126202818	Apa	m3	1,490000	30,00	44,70
		Total materiale de construcţii				**191 260,35**

Utilaje de construcţii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,258000	250,00	1 564,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,129000	1 000,00	3 129,00
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,093092	700,00	65,16
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,080000	1 000,00	80,00
5.	2952260003000	Excavator	h-ut	0,760000	700,00	532,00
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,096300	700,00	67,41
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,020000	700,00	14,00
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,140000	100,00	14,00
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,384000	100,00	1 538,40
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,304950	100,00	30,50
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	6,666000	700,00	4 666,20
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,937200	800,00	3 149,76
13.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	2,500000	800,00	2 000,00
		Total utilaje de construcţii				**16 850,93**

Total	lei	307 241,33
TVA	20 %	61 448,27
Total deviz:		**368 689,60**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Rigola				
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3			13 620,00 3 116,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,000	82,00	3 116,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,040	700,00	2 128,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,320	1 000,00	320,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,080	700,00	56,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,000	800,00	8 000,00
		Cheltuieli directe	lei			3 405,00
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			847,68 81,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	82,00	81,18
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	1 000,00	210,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		Cheltuieli directe	lei			8 392,03
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (канава из бетона B15)	m3			2 238,80 360,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	82,00	328,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,80
	26631021000003	Beton B15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			35 462,59
4	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			621,86 227,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,780	82,00	227,96
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,010	390,00	393,90
		Cheltuieli directe	lei			1 492,46
		1.2. Scara				

1	2	3	4	5	6	7
5	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			173,02 173,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,110	82,00	173,02
		Cheltuieli directe	lei			259,53
6	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			3 498,03 377,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,950	82,00	323,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	82,00	53,31
	26631021000016	Beton clasa...(pt.informatie) C 5/4 (Bc 5/B 75	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,000	3,20	592,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,780	470,00	366,60
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,720	390,00	280,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,270	30,00	8,11
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	100,00	5,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	700,00	12,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			1 224,31
7	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2			159,87 77,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,800	82,00	65,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,27
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,110	300,00	33,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	7 000,00	7,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 000,00	10,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	50,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	700,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			2 046,40
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон В12,5	m3			2 193,70 315,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	82,00	282,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,80
	26631021000008	Beton B12,5	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			10 529,76
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			44,48 2,46

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	82,00	2,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	82,00	0,41
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	40,00	40,40
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	700,00	0,42
		Cheltuieli directe	lei			414,55
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			25,42 25,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	82,00	25,42
		Cheltuieli directe	lei			102,95
		1.3. Spatii verzi				
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			2 375,24 395,24
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,820	82,00	395,24
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,960	500,00	1 980,00
		Cheltuieli directe	lei			24 227,45
12	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			392,92 54,12
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,660	82,00	54,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	30,00	30,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	800,00	308,80
		Cheltuieli directe	lei			4 007,78
13	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			926,40 426,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,200	82,00	426,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,000	500,00	500,00
		Cheltuieli directe	lei			2 223,36
		1.4. Ingradirea				
14	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			173,02 173,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,110	82,00	173,02
		Cheltuieli directe	lei			1 730,20
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			847,68 81,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	82,00	81,18
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	1 000,00	210,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	105,00
		Cheltuieli directe	lei			4 238,40
16	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C15	m3			3 464,70 323,90
	7123010010200	Betonist	h-om	3,550	82,00	291,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,80
	266310210000116	Beton clasa...(pt.informatie) C15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,000	3,20	592,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,780	470,00	366,60
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,720	390,00	280,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,270	30,00	8,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	700,00	12,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00
		Cheltuieli directe	lei			17 323,50
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			25,42 25,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	82,00	25,42
		Cheltuieli directe	lei			102,95
18	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat,inclusiv porti si portite model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat 234ml Panou h-1,55m L-2,5m 93шт D-3,3mm zincat,Stilp ECO 15 L-2m 61x35-96buc,Element de fixare Standard zincat-2886buc, 2430226103294-resurs cu pret 0,00 lei,	kg			30,07 6,56
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,030	82,00	2,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	82,00	4,10
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,050	22,00	23,10
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,001	80,00	0,08
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,001	5,00	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,005	65,00	0,32
		Cheltuieli directe	lei			66 154,00
19	RpDE12A ad	Montarea (plantarea) stilpilor slagbaum in localitati	buc			2 044,32 144,32
	7123010010200	Betonist	h-om	0,250	82,00	20,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,510	82,00	123,82
	2811106301797	Stilp metalic pentru semafoare...(pt.informatie)	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,250	1 600,00	400,00
		Cheltuieli directe	lei			4 088,64
		1.5. FAM				
20	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare (Установка скамеек на 2 ножках)	buc			4 152,50 590,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,900	82,00	155,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	82,00	36,90
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
	2663102100000	Beton	m3	0,036	1 600,00	57,60
	1212121212121	apa	m3	0,150	30,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			16 610,00
21	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 082,70 483,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,600	82,00	49,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,450	82,00	36,90
	7123011000200	Betonist	h-om	4,850	82,00	397,70
	2030112931102	Urne	buc	1,000	460,00	460,00
	2663102100000	Beton	m3	0,084	1 600,00	134,40
	1212121212121	apa	m3	0,150	30,00	4,50
		Cheltuieli directe	lei			2 165,40
		2. Utilaj				
22	Pret firma	Скамья Mobilier Novator 4104	buc			3 500,00 0,00
	22	Скамья Mobilier Novator 4104	buc	1,000	3 500,00	3 500,00
		Cheltuieli directe	lei			14 000,00
23	Pret firma	Cos de gunoi "Artmet"	buc			900,00 0,00
	23	Cos de gunoi "Artmet"	buc	1,000	900,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			1 800,00
24	Pret firma	Контейнер для мусора "Artmet"3	buc			2 500,00 0,00
	24	Контейнер для мусора "Artmet"3	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
		Cheltuieli directe	lei			7 500,00
25	Pret firma	Bariera automata cu sina telescopica de la 4 pana la 6 metri.	buc			17 000,00 0,00
	25	Bariera automata cu sina telescopica de la 4 pana la 6 metri.	buc	1,000	17 000,00	17 000,00
		Cheltuieli directe	lei			17 000,00

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-3

Perete de sprijin

Valoarea de deviz 835 671,50 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3	1,020	1 435,00 0,00	1 463,70 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	5,000	168,92 168,92	844,60 844,60
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,450	763,00 0,00	343,35 0,00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,450	1 762,24 723,24	793,01 325,46

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)				
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	2,000	25,42 25,42	50,84 50,84
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, к=0,85)	100 m3	0,600	1 338,75 0,00	803,25 0,00
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	102,000	74,20 0,00	7 568,40 0,00
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	0,600	102,68 0,00	61,61 0,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,600	311,08 29,52	186,65 17,71
		Total	lei			12 115,41
		Total Землянные работы **Inclusiv salariu**				**12 115,41** **1 238,61**
		2. Фундаменты				
10	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	13,880	3 498,00 377,20	48 552,24 5 235,53

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	360,000	171,12 98,40	61 605,00 35 424,00
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	81,000	2 238,80 360,80	181 342,80 29 224,80
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 д=6 мм)	kg	829,600	26,67 5,49	22 124,60 4 557,82
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A1 д=10мм)	kg	312,800	25,85 4,67	8 085,57 1 462,03
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура A3 д=10мм)	kg	1 704,600	25,85 4,67	44 062,20 7 967,30
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)каркас из арматуры	kg	484,840	65,32 17,22	31 669,75 8 348,94
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров A1 из арматуры в монолитном	kg	48,000	65,32 17,22	3 135,36 826,56

1	2	3	4	5	6	7
		ж/бетоне: весом до 4 кг) установка дрен трубки д 57*3				
18	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	180,000	153,82 3,28	27 686,70 590,40
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	115,200	595,68 81,18	68 622,34 9 351,94
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	15,000	656,80 73,80	9 852,00 1 107,00
21	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Заполнение глиной, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3	24,000	201,20 147,60	4 828,80 3 542,40
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	56,100	210,11 139,40	11 787,17 7 820,34
		Total	lei			523 354,53
		Total Фундаменты **Inclusiv salariu**				**523 354,53** **115 459,06**

		Total	lei	535 469,94
		ASIGURARI SOCIALE	24 %	28 007,44
		TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	26 061,60
		TOTAL 1		589 538,98
		CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %	73 692,37
		TOTAL 2		663 231,35
		BENEFICIU DE DEVIZ	5 %	33 161,57
		TOTAL 3		696 392,92
		TVA	20 %	139 278,58
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**835 671,50** **116 697,67**

Intocmit Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-3

Perete de sprijin

Valoarea de deviz 835 671,50 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-3:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	78,540000	82,00	6 440,28
2.	7123010010200	Betonist	h-om	378,826000	82,00	31 063,73
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	162,034000	82,00	13 286,79
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	378,000000	82,00	30 996,00
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	7,200000	82,00	590,40
6.	7136080025001	Montator	h-om	111,896400	82,00	9 175,50
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	142,653000	82,00	11 697,55
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	125,593000	82,00	10 298,62
9.	9312040019600	Sapator	h-om	38,400000	82,00	3 148,80
		Total manopera				**116 697,67**

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,009600	390,00	3,75
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	26,400000	46,00	1 214,40
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	132,480000	390,00	51 667,20
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,993600	390,00	3 897,50
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,683000	470,00	791,01
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,326400	470,00	12 843,41
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,180000	7 000,00	1 260,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,260000	7 000,00	8 820,00
9.	2010237318750	Distantieri	buc	427,050000	2,50	1 067,62
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	36,000000	300,00	10 800,00
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	203,400000	1,50	305,10
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,108000	1 500,00	162,00
13.	2320187315789	Decofrol	kg	43,200000	50,00	2 160,00
14.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	306,000000	85,00	26 010,00
15.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	10,656800	95,00	1 012,40
16.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 567,800000	3,20	8 216,96
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	589,050000	3,20	1 884,96
18.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	61,200000	6,00	367,20
19.	2663102100000	Beton B15	m3	83,025000	1 600,00	132 840,00
20.	266310210000110	Beton clasa...(pt.informatie) C 5/4 (Bc 5/B 75	m3	14,227000	1 600,00	22 763,20
21.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,346400	900,00	1 211,76
22.	271060210000013	Арматура A1 д=6 мм	kg	850,340000	20,00	17 006,80
23.	271060220000014	Арматура A1 д=10мм	kg	320,620000	20,00	6 412,40
24.	271060220000015	Арматура A3 д=10мм	kg	1 747,215000	20,00	34 944,30
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	18,000000	30,00	540,00
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	28,470000	30,00	854,10
27.	2811236309900	Confectii metalice	kg	554,153600	35,00	19 395,38
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	28,800000	55,00	1 584,00
29.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	5,328400	80,00	426,27
30.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	108,000000	1,50	162,00
31.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	108,000000	1,50	162,00
32.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,800000	55,00	99,00
33.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,800000	55,00	594,00
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,640300	30,00	439,21
35.	4100126202818	Apa	m3	13,020000	30,00	390,60
		Total materiale de construcţii				**372 308,53**

Utilaje de construcţii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	54,684000	100,00	5 468,40

2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	27,342000	100,00	2 734,20
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	5,328400	100,00	532,84
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,180000	100,00	18,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	3,470000	700,00	2 429,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,224400	100,00	22,44
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,238500	700,00	2 266,95
8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,249840	700,00	174,89
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,490500	700,00	343,35
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,324000	700,00	226,80
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,552000	100,00	555,20
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	48,600000	100,00	4 860,00
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,791160	100,00	79,12
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,448800	100,00	44,88
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,675500	100,00	467,55
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,340000	100,00	234,00
17.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	42,627200	100,00	4 262,72
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	20,250000	700,00	14 175,00
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,812000	700,00	7 568,40
		Total utilaje de construcții				**46 463,74**

	Total	lei	535 469,94
	ASIGURARI SOCIALE	24 %	28 007,44
	TRANSPORTAREA MATERIALELOR	7 %	26 061,60
	TOTAL 1		589 538,98
	CHELTUIELI DE REGIE	12,5 %	73 692,37
	TOTAL 2		663 231,35
	BENEFICIU DE DEVIZ	5 %	33 161,57
	TOTAL 3		696 392,92
	TVA	20 %	139 278,58
	Total deviz:		**835 671,50**

Intocmit Sigma VenMer SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал)	100 m3			1 435,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	700,00	1 435,00
		Cheltuieli directe	lei			1 463,70
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			168,92 168,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	82,00	168,92
		Cheltuieli directe	lei			844,60
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			763,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,090	700,00	763,00
		Cheltuieli directe	lei			343,35
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			1 762,24 723,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	82,00	723,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	100,00	1 039,00
		Cheltuieli directe	lei			793,01
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			25,42 25,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	82,00	25,42
		Cheltuieli directe	lei			50,84
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, к=0,85)	100 m3			1 338,75 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,250	700,00	1 338,75

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			803,25
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Вывоз лишнего грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			74,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	700,00	74,20
		Cheltuieli directe	lei			7 568,40
8	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3			102,68 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,012	390,00	4,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,140	700,00	98,00
		Cheltuieli directe	lei			61,61
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			311,08 29,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,360	82,00	29,52
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	390,00	1,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,400	700,00	280,00
		Cheltuieli directe	lei			186,65
		2. Фундаменты				
10	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			3 498,00 377,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,950	82,00	323,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	82,00	53,30
	266310210000110	Beton clasa...(pt.informatie) C 5/4 (Bc 5/B 75	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,000	3,20	592,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,780	470,00	366,60
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,720	390,00	280,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,270	30,00	8,10
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,057	100,00	5,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,018	700,00	12,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	700,00	175,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	100,00	40,00
		Cheltuieli directe	lei			48 552,24
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2			171,12 98,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	82,00	12,30
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	82,00	86,10
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	55,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,50	0,45
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	55,00	1,65
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	55,00	4,40
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	300,00	30,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	50,00	6,00
		Cheltuieli directe	lei			61 605,00
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3			2 238,80 360,80
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	82,00	328,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	82,00	32,80
	2663102100000	Beton B15	m3	1,025	1 600,00	1 640,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	100,00	60,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	700,00	175,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			181 342,80
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=6 мм)	kg			26,67 5,49
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	82,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	271060210000013	Арматура А1 д=6 мм	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			22 124,60
14	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=10мм)	kg			25,85 4,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	82,00	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	271060220000014	Арматура А1 д=10мм	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			8 085,57
15	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А3 д=10мм)	kg			25,85 4,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	82,00	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	82,00	0,25
	271060220000015	Арматура А3 д=10мм	kg	1,025	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,37
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	30,00	0,30
		Cheltuieli directe	lei			44 062,20
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)каркас из арматуры	kg			65,32 17,22
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	82,00	17,22
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	35,00	36,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	95,00	1,90
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	80,00	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			31 669,75
17	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых анкеров А1 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) установка дрен трубки д 57*3	kg			65,32 17,22
	7136080025001	Montator	h-om	0,210	82,00	17,22
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,040	35,00	36,40
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,020	95,00	1,90
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,010	80,00	0,80
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,080	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	100,00	1,00
		Cheltuieli directe	lei			3 135,36
18	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			153,82 3,28
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,040	82,00	3,28
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	85,00	144,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	6,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 500,00	0,90
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	1,50	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	100,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	100,00	1,30
		Cheltuieli directe	lei			27 686,70
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			595,68 81,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	82,00	81,18
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,150	390,00	448,50
	4100126202818	Apa	m3	0,100	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	100,00	42,00
		Cheltuieli directe	lei			68 622,34
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			656,80 73,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	82,00	73,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,100	470,00	517,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	30,00	3,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	100,00	42,00
		Cheltuieli directe	lei			9 852,00
21	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Заполнение глиной, с утрамбовкой слоев ручными средствами)	m3			201,20 147,60
	9312040019600	Sapator	h-om	1,600	82,00	131,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	82,00	16,40
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,100	46,00	50,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	30,00	3,00
		Cheltuieli directe	lei			4 828,80
22	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			210,11 139,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,400	82,00	114,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	82,00	24,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,500	3,20	33,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,030	470,00	14,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	30,00	0,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,024	900,00	21,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,004	100,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,008	100,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			11 787,17

APROBAT:

Intocmit
Sigma VenMer SRL

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.