

**Lucrari de betonare a
trotuarelor de pe str. 31 August
1989 si N. Testimitanu din
s.Corlateni, r-nul Riscani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 787 795,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. 31 August 1989				
1	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	26,4000	83,61 83,61	2 207,22 2 207,22
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	79,2000	306,17 57,08	24 248,94 4 521,01
3	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (plasa sudata 100/100 de 4 mm)	kg	3 041,2800	15,80 2,48	48 065,55 7 540,49
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	264,0000	182,02 98,02	48 052,77 25 877,81
5	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari gr. 10 cm, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea	m3	184,8000	1 514,55 265,24	279 888,75 49 015,61

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice beton clasa M350 (B25), inclusiv taierea portiunilor de beton la fiecare metru liniar cu grosimea de 6 cm				
		<i>Total</i>	Lei			402 463,23
		Total str. 31 August 1989 Inclusiv salariu				402 463,23 89 162,14
		2. str. N. Testimitanu				
6	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H < 0,60 m teren tare	m3	10,0000	83,61 83,61	836,07 836,07
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	23,4000	306,17 57,08	7 164,45 1 335,75
8	CC01A	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (plasa sudata 100/100 de 4 mm)	kg	900,0000	15,80 2,48	14 223,94 2 231,44
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	78,0000	182,02 98,02	14 197,42 7 645,72
10	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari gr. 10 cm, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M350 (B25), inclusiv taierea portiunilor de beton la fiecare metru liniar cu grosimea de 6 cm	m3	54,6000	1 514,55 265,24	82 694,33 14 481,88
		<i>Total</i>	Lei			119 116,21
		Total str. N. Testimitanu Inclusiv salariu				119 116,21 26 530,86

		Total	Lei		521 579,44
		Asigurarea sociala si medicala (IT3) * 22,5 %	22,5 %		26 030,92

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de transport (Π3) * 8 %	8 %			31 821,16
		Cheltueli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 10 %	10 %			57 943,15
		Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %			19 121,23
		Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi				656 495,90
		TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %			131 299,18
						787 795,08
		Total deviz: Inclisiv salariu				115 693,00


Intocmit

Babii Carolina (director)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de betonare a trotuarelor de pe **Investitor**
str. 31 August 1989 si N. Testimitanu din
s.Corlateni, r-nul Riscani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. 31 August 1989				
1	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			83,61 83,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	57,66	83,61
2	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			306,17 57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	183,00	210,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	48,00	10,08
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	68,00	28,56
3	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (plasa sudata 100/100 de 4 mm)	kg			15,80 2,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,48
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (plasa sudata 100/100 de 4 mm)	kg	1,0250	13,00	13,33
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			182,02 98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	16,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,30	2,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	6,33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	6,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 166,67	63,33
5	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari gr. 10 cm, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M350 (B25), inclusiv taierea portiunilor de beton la fiecare metru liniar cu grosimea de 6 cm	m3			1 514,55 265,24
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100001	Beton clasa M350 (B25)	m3	1,0250	1 190,00	1 231,95
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	38,00	2,17
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	38,00	15,20
		2. str. N. Testimitanu				
6	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3			83,61 83,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4500	57,66	83,61
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			306,17

1	2	3	4	5	6	7
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	183,00	210,45
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	48,00	10,08
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	68,00	28,56
8	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (plasa sudata 100/100 de 4 mm)	kg			15,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	57,66	2,48
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (plasa sudata 100/100 de 4 mm)	kg	1,0250	13,00	13,32
9	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			182,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	16,00	4,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,30	2,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	6,33
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 166,67	6,33
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 166,67	63,33
10	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari gr. 10 cm, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M350 (B25), inclusiv taierea portiunilor de beton la fiecare metru liniar cu grosimea de 6 cm	m3			1 514,55
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2663102100001	Beton clasa M350 (B25)	m3	1,0250	1 190,00	1 231,95
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	38,00	2,17
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	38,00	15,20

APROBAT:

Intocmit

Babii Carolina (director)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de betonare a
trotuarelor de pe str. 31 August
1989 si N. Testimitanu din
s.Corlateni, r-nul Riscani**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 787 795,08 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	945,6300	57,66	54 525,02
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	169,4750	57,66	9 771,93
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	495,9000	57,66	28 593,60
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	154,3540	57,66	8 900,05
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	241,1100	57,66	13 902,40
Total manopera						115 693,00

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	117,9900	183,00	21 592,17
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,6840	3 166,67	2 166,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,8400	3 166,67	21 660,03
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,6840	3 166,67	2 166,00
5.	2320187315789	Decofrol	kg	41,0400	18,30	751,03
6.	2663102100001	Beton clasa M350 (B25)	m3	247,8388	1 190,00	294 928,17
7.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (plasa sudata 100/100 de 4 mm)	kg	4 039,8120	13,00	52 517,56
8.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	51,3000	12,00	615,60
9.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	85,5000	16,00	1 368,00
Total materiale de constructii						397 764,56

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	43,0920	68,00	2 930,25
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	21,5460	48,00	1 034,21
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	95,7600	38,00	3 638,88
4.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	13,6458	38,00	518,54
Total utilaje de constructii						8 121,88

Total	Lei	521 579,4 4
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,5 %	26 030,92
Cheltueli de transport (II3) * 8 %	8 %	31 821,16
Cheltueli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 10 %	10 %	57 943,15
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %	19 121,23
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		656 495,9 0
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	131 299,1 8

Total deviz:

**787 795,0
8**

Intocmit

Babii Carolina (director)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

