

Lucrări de strămutare a rețelelor de telecomunicații (str. Strășeni și 27 August 1989) din comuna Trușeni

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Rețele de telecomunicații**

Valoarea de deviz 771 067,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,6100	5 825,15	3 553,34
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	82,6800	124,87	10 324,42
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,2120	70 802,55	15 010,14
4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (p/et d=63)	1 km	0,0080	54 761,25	438,09
5	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc	5,0000	8 619,41	43 097,04
6	34-02-008-3	Montarea consolei in camine	buc	20,0000	273,70	5 473,94
7	34-02-012-1	Executarea bransamentelor de tevi in camine	10 buc	2,1000	903,22	1 896,76
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele	m3	20,7000	462,58	9 575,42

1	2	3	4	5	6	7
		de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
9	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	61,9800	96,26	5 966,32
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4400	436,00	191,84
11	DI105	Compactarea pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	1,3400	2 367,52	3 172,48
12	RCsB50A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22	m3	0,0500	7 162,20	358,11
13	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,0000	893,49	893,49
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	58,1200	105,01	6 102,95
15	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	58,1200	92,82	5 394,69
16	34-02-077-5	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: piese din beton armat (PAN), camine de vizitare	1 t-km	7,9250	101,39	803,50
17	34-02-077-6	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: alte materiale	1 t-km	0,8400	730,95	614,00
18	DI83F	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 18 cm	m2	16,0000	128,36	2 053,74
19	RpEM28A	Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol neinghetat)	buc	4,0000	614,90	2 459,60
20	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de	buc	10,0000	427,20	4 272,00

1	2	3	4	5	6	7
		lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m				
21	34-02-025-2	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 8,5 (stilp existent)	buc	1,0000	484,12	484,12
22	34-02-025-2	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 8,5	buc	7,0000	2 985,79	20 900,50
23	34-02-025-2	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 9,5 (Aplicativ)	buc	2,0000	3 634,12	7 268,24
24	34-02-077-2	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: piloni din beton armat	1 t-km	6,6000	255,34	1 685,22
25	Bratara	Bratara pentru piloni duble	1 km	1,0000	140,00	140,00
26	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0,0300	82 427,33	2 472,82
27	34-02-017-1	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m	buc	1,0000	8 969,88	8 969,88
28	34-02-017-3	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu tevine urmatoare pina la 10 m	buc	1,0000	7 701,14	7 701,14
29	34-02-024-6	Montarea stilpilor de lemn simpli cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 8,5 (demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, Mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	buc	8,0000	175,96	1 407,66
30	34-02-027-1	Montarea adaosurilor simple din beton armat la stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m (demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, Mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	buc	4,0000	118,06	472,24
31	34-02-027-	Montarea adaosurilor duble din	buc	4,0000	207,26	829,06

1	2	3	4	5	6	7
	2	beton armat la stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m (demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, Mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50				
32	TrI1AG23 B3	Materialele din grupa G -stilpi de telegraf, impregnati - incarcarea - de pe teren, in vagon categoria 3	t	3,5200	113,52	399,59
33	TrI1AG23 D3	Materialele din grupa G -stilpi de telegraf, impregnati - descarcarea - din vagon categoria 3, pe teren	t	3,5200	66,22	233,09
34	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	3,5200	173,64	611,20
		<i>Total</i>	lei			175 226,63
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			11 957,59
		<i>Transport materialelor</i>	7 %			6 372,13
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	2 %			1 820,61
		<i>Total1</i>				195 376,96
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	14,5 %			28 329,66
		<i>Total2</i>				223 706,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			13 422,41
		<i>Total3</i>				237 129,03
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				237 129,03 49 823,29
		2. Instalarea si montarea cablului				
		2.1. Cablu TPP 10x2 DD590021 plansa 2				
35	10-06-033- 25	Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,0090	10 050,00	90,45
36	10-06-035- 01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m	0,1200	1 047,08	125,65

1	2	3	4	5	6	7
37	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,0210	19 060,48	400,27
38	Pret cablu TPP 10 ex	Pret cablu TPP 10 ex	1 km	0,0210	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			616,37
		Total Cablu TPP 10x2 DD590021 plansa 2 Inclusiv salariu				616,37 425,42
		2.2. Cablu TPP 20x2 DD590021 plansa 3 Cutii de cablu CC15, CC16				
39	10-06-033-25	Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,0120	10 050,83	120,61
40	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m	0,9500	1 047,11	994,75
41	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu TPP)	100 m	0,3000	2 627,63	788,29
42	Pret cablu TPP 20 ex	Pret cablu TPP 20 ex	1 km	0,0300	0,00	0,00
43	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,0770	19 082,86	1 469,38
44	Pret cablu TPP 20 ex	Pret cablu TPP 20 ex	1 km	0,0770	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			3 373,03
		Total Cablu TPP 20x2 DD590021 plansa 3 Cutii de cablu CC15, CC16 Inclusiv salariu				3 373,03 2 315,34
		2.3. Cablu TPP 50x2 DD590021 plansa 4 Cutii de cablu CC10, CC-11, CC12, CC13, CC-14				
45	10-06-033-25	Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,0090	10 050,00	90,45

1	2	3	4	5	6	7
46	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m	0,3930	1 047,07	411,50
47	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,1270	19 076,54	2 422,72
48	Pret cablu TPP 50 ex	Pret cablu TPP 50 existent	1 km	0,1270	0,00	0,00
49	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu TPP)	100 m	3,1800	2 627,47	8 355,37
50	Pret TPP 50 nou	Pret cablu TPP 50x2x0.4 nou	1 km	0,0490	75 700,00	3 709,30
51	Pret cablu TPP 50 ex	Pret cablu TPP 50 existent	1 km	0,2690	0,00	0,00
52	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	1,0000	1 243,81	1 243,81
53	10-06-032-02	Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2	buc	1,0000	378,40	378,40
54	10-06-029-21	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 100x2 (manson cu 4 ramificari Ksal =1,2) Ksal=1,20	buc	1,0000	2 872,64	2 872,64
55	10-06-029-20	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 50x2	buc	1,0000	1 363,08	1 363,08
56	10-06-029-20	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 50x2 (Manson	buc	1,0000	1 477,68	1 477,68

1	2	3	4	5	6	7
		cu 2 ramificari Ksal=1,1) Ksal=1,10				
57	10-06-034-10	Lucrari diverse: Cutie pentru cabluri, capacitate pina la 10x2 la instalare pe stilp	buc	1,0000	1 738,14	1 738,14
58	10-06-034-10-d	Lucrari diverse: Cutie pentru cabluri, capacitate pina la 10x2 la instalare pe stilp (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, Mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	buc	1,0000	856,82	856,82
59	10-06-015-07	Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu	buc	10,0000	94,60	946,00
		<i>Total</i>	lei			25 865,91
		Total Cablu TPP 50x2 DD590021 plansa 4 Cutii de cablu CC10, CC-11, CC12, CC13, CC-14 Inclusiv salariu				25 865,91 15 239,45
		2.4. Cablu FO-8 fibre plansa 5 (FH590001A Manson 1 - Manson 11)				
60	10-06-033-25	Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,0270	10 050,74	271,37
61	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m	0,9700	1 047,10	1 015,69
62	10-06-048-07	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat	100 m	0,9400	2 657,22	2 497,79
63	Pret cablu FO-8 ex	Pret cablu FO-8 existent	1 km	0,0940	0,00	0,00
64	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu de Fibra Optica)	100 m	0,3000	2 526,53	757,96
65	Pret cablu FO-8 ex	Pret cablu FO-8 existent	1 km	0,0300	0,00	0,00
66	10-06-054-02	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o	1 teren	1,0000	1 371,70	1 371,70

1	2	3	4	5	6	7
		singura directie, numar fibre: 8				
		<i>Total</i>	lei			5 914,51
		Total Cablu FO-8 fibre plansa 5 (FH590001A Manson 1 - Manson 11) Inclusiv salariu				5 914,51 4 068,56
		2.5. Cablu FO-24 fibre plansa 6				
67	10-06-033-25	Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,2400	10 050,92	2 412,22
68	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m	0,9700	1 047,10	1 015,69
69	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu de Fibra Optica)	100 m	0,3000	2 526,53	757,96
70	Pret cablu FO-24 ex	Pret cablu FO-24 existent	1 km	0,0300	0,00	0,00
71	10-06-048-07	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat	100 m	1,5100	2 658,26	4 013,98
72	Pret cablu FO-24 ex	Pret cablu FO-24 existent	1 km	0,0240	0,00	0,00
73	Pret cablu FO-8 nou	Pret cablu FO-8 nou	1 km	0,0380	17 000,00	646,00
74	Pret cablu FO-24 nou	Pret cablu FO-24 nou	1 km	0,0890	25 000,00	2 225,00
75	10-06-055-02	Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("YCCJK"): Instalarea, montarea "Cutia optica 8 abonati" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 8 (Aplicativ)	set	1,0000	6 973,44	6 973,44
76	10-06-055-02	Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("YCCJK"): Instalarea, montarea "Cutia optica 8 abonati" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu	set	1,0000	3 477,95	3 477,95

1	2	3	4	5	6	7
		fibro-optic a RTU, numar fibre: 8 (Aplicativ Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, Mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50				
77	10-06-015-07	Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu	buc	8,0000	94,60	756,80
78	10-06-051-06	Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 24	buc	2,0000	27 271,06	54 542,13
79	10-06-054-06	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 24	1 teren	1,0000	3 763,10	3 763,10
		<i>Total</i>	lei			80 584,27
		Total Cablu FO-24 fibre plansa 6 Inklusiv salariu				80 584,27 32 173,94
		2.6. Cablu TPP 100x2 plansa 7 GR-17				
80	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m	3,9000	1 047,10	4 083,69
81	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu TPP)	100 m	2,6900	2 627,54	7 068,07
82	Pret cab TPP 100 ex	Pret cablu TPP 100 existent (pret zero)	1 km	0,2690	0,00	0,00
83	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,1440	19 057,78	2 744,32
84	Pret cab TPP 100 ex	Pret cablu TPP 100 existent (pret zero)	1 km	0,1200	0,00	0,00
85	Pret cab TPP 100	Pret cablu TPP 100	1 km	0,0240	123 332,92	2 959,99

1	2	3	4	5	6	7
86	10-06-029-21	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 100x2	buc	2,0000	2 439,77	4 879,54
87	10-06-032-02	Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2	buc	1,0000	378,40	378,40
88	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	1,0000	1 243,81	1 243,81
		<i>Total</i>	lei			23 357,82
		Total Cablu TPP 100x2 plansa 7 GR-17 Inclusiv salariu				23 357,82 13 571,70
		2.7. Cablu TPP 50x2 plansa 8 GR 19 50-99				
89	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m	3,9000	1 047,10	4 083,69
90	10-06-033-25	Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,0090	10 050,00	90,45
91	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu TPP)	100 m	2,6900	2 627,54	7 068,07
92	Pret cablu TPP 50 ex	Pret cablu TPP 50 existent	1 km	0,2690	0,00	0,00
93	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,1450	19 056,97	2 763,26
94	Pret cablu TPP 50 ex	Pret cablu TPP 50 existent	1 km	0,0960	0,00	0,00
95	Pret cablu TPP 50	Pret cablu TPP 50	1 km	0,0490	75 700,00	3 709,30
96	10-06-029-20	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare:	buc	2,0000	1 363,08	2 726,17

1	2	3	4	5	6	7
		Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 50x2				
97	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,5000	1 243,82	621,91
98	10-06-032-02	Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2	buc	0,5000	378,40	189,20
		<i>Total</i>	lei			21 252,05
		Total Cablu TPP 50x2 plansa 8 GR 19 50-99 Inclusiv salariu				21 252,05 12 082,41
		2.8. Cablu TPP 20x2 plansa 9				
99	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m	3,9000	1 047,10	4 083,69
100	10-06-033-25	Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,0090	10 050,00	90,45
101	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu TPP)	100 m	2,6900	2 627,54	7 068,07
102	Pret cablu TPP 20 ex	Pret cablu TPP 20 ex	1 km	0,2690	0,00	0,00
103	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,1440	19 057,78	2 744,32
104	Pret cablu TPP 20 ex	Pret cablu TPP 20 ex	1 km	0,0940	0,00	0,00
105	Pret cablu TPP 20	Pret cablu TPP 20	1 km	0,0500	36 000,00	1 800,00
106	10-06-029-18	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 20x2	buc	2,0000	941,18	1 882,35

1	2	3	4	5	6	7
107	10-06-032-02	Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2	buc	0,2000	378,40	75,68
108	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	0,2000	1 243,80	248,76
		<i>Total</i>	lei			17 993,32
		Total Cablu TPP 20x2 plansa 9 Inklusiv salariu				17 993,32 11 019,49
		2.9. Cablu TPP 20x2 plansa 10				
109	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m	3,3900	1 047,10	3 549,67
110	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu TPP)	100 m	2,9900	2 627,55	7 856,37
111	Pret cablu TPP 20 ex	Pret cablu TPP 20 ex	1 km	0,2990	0,00	0,00
112	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,0886	19 070,54	1 689,65
113	Pret cablu TPP 20 ex	Pret cablu TPP 20 ex	1 km	0,0210	0,00	0,00
114	Pret cablu TPP 20	Pret cablu TPP 20	1 km	0,0650	36 000,00	2 340,00
115	10-06-029-18	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 20x2	buc	2,0000	941,18	1 882,35
116	10-06-032-02	Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2	buc	0,2000	378,40	75,68
117	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a	100 cupluri	0,2000	1 243,80	248,76

1	2	3	4	5	6	7
		cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale				
		<i>Total</i>	lei			17 642,48
		Total Cablu TPP 20x2 plansa 10 Inklusiv salariu				17 642,48 10 320,35
		2.10. Cablu FO-48				
118	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m	3,5400	1 047,10	3 706,73
119	10-06-033-25	Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,0240	10 050,83	241,22
120	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu de Fibra Optica)	100 m	2,3000	2 526,53	5 811,02
121	10-06-048-07	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat	100 m	1,4800	2 658,85	3 935,10
122	10-06-054-08	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 48	1 teren	1,0000	7 350,20	7 350,20
123	10-06-051-08	Mansoane directe pe cablul fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 48	buc	1,0000	48 347,81	48 347,81
124	10-06-055-02	Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("YCCJK"): Instalarea, montarea "Cutia optica 8 abonati" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 8 (Aplicativ)	set	1,0000	6 973,44	6 973,44
125	10-06-055-02	Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala	set	1,0000	3 477,95	3 477,95

1	2	3	4	5	6	7
		si liniari ("YCCJK"): Instalarea, montarea "Cutia optica 8 abonati" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 8 (Aplicativ Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, Mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50				
126	10-06-015-07	Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu	buc	8,0000	94,60	756,80
		<i>Total</i>	lei			80 600,27
		Total Cablu FO-48 Inclusiv salariu				80 600,27 36 652,39
		<i>Total</i>	lei			277 200,03
		<i>Asigurarea Sociala</i>	24 %			33 088,57
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			2 532,06
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			723,45
		<i>Total1</i>				313 544,11
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	50 %			68 934,53
		<i>Total2</i>				382 478,64
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	6 %			22 948,71
		<i>Total3</i>				405 427,35
		Total Instalarea si montarea cablului Inclusiv salariu				405 427,35 137 869,05

		Total	lei			642 556,38
		Cheltuieli directe				642 556,38
		TVA	20 %			128 511,28
		Total deviz: Inclusiv salariu				771 067,66

Intocmit

Apeltel-Com SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Trușeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de strămutare a rețelilor de
telecomunicații (str. Strășeni și 27 August
1989) din comuna Trușeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Rețele de telecomunicații

Valoarea de deviz 771 067,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 654,5561	94,60	156 521,05
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	94,60	40,68
3.	7129020012800	Pavator	h-om	12,0000	94,60	1 135,20
4.	7137010011500	Electrician	h-om	0,8000	94,60	75,68
5.	7137010011510	Electromontor	h-om	26,0000	94,60	2 459,60
6.	93100	Muncitor necalificat	h-om	15,0080	94,60	1 419,76
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	259,6594	94,60	24 563,78
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,8318	94,60	267,89
10.	9312040019600	Sapator	h-om	12,6270	94,60	1 194,51
		Total manopera				187 692,34

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0002	30 000,00	6,00
2.	101-0091	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 12-(14) mm	t	0,0040	125 000,00	500,00
3.	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0080	69 700,00	557,60
4.	101-0404	Vopsea pentru lucrari exterioare, neagra, marca "MA-015", "ПФ-014"	t	0,0001	69 700,00	6,97
5.	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,0001	47 000,00	4,70
6.	101-1705	Cilti impregnati	kg	0,7600	32,00	24,32
7.	101-1757	Cirpe	kg	0,0620	25,00	1,55
8.	101-1847	Chit de protectie	kg	4,0600	68,00	276,08
9.	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0034	30,00	0,10
10.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0008	18 650,00	14,92
11.	1010240	Butoane, cap semirotund 4x10 mm	t	0,0001	85 000,00	8,50
12.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0000	69 700,00	0,00
13.	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0074	29 000,00	214,60

14.	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0039	29 000,00	113,10
15.	1010821	Sirma neagra, diametrul 1,1 mm	t	0,0000	15 000,00	0,00
16.	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,0044	23 550,00	103,62
17.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3062	33,00	10,11
18.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,5226	47,00	24,56
19.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	100,00	1,00
20.	1012022	Sevilen, latime 30 mm	kg	0,9600	54,00	51,84
21.	1012023	Compound lipicios de poliizobutilena ("JIHK")	kg	0,0286	155,00	4,43
22.	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	30,00	0,06
23.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0200	65,00	66,30
24.	1019787	Chit de etansare	kg	0,5226	42,00	21,93
25.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0176	2 400,00	42,24
26.	102-0243	Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m	m3	0,0060	2 150,00	12,90
27.	1030006-63	Tevi din opolietilen D=63	m	26,0000	42,00	1 092,00
28.	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "KKII-1-1300"	buc	20,0000	150,00	3 000,00
29.	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("JI")	buc	5,0000	1 800,00	9 000,00
30.	110-0195	Mansete de polietilena "MIIT-1" pentru tevi 100 mm	10 buc	0,6000	50,00	30,00
31.	110-0196	Dopuri pentru cablu din polietilena "PKII-1" pentru tevi 100 mm	buc	4,0000	65,00	260,00
32.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKq-1"	100 buc	0,2091	9 000,00	1 881,90
33.	1100087	Console pentru fixarea si suspendarea cablului de otel "KCI-2" (Bratara BR-1)	100 buc	0,2616	12 700,00	3 322,32
34.	1100087-FO	Console pentru fixarea si suspendarea cablului de Fibra Optica (fixate pe pilon cu doi benzi din otel)	100 buc	0,0522	24 000,00	1 252,80
35.	1100136	Cabluri din otel de impletire dubla, tip "JK-P", constructie 6x19 (1+6+6/6)+1 o.c., cablu de otel zincat din sirma marca "B", grupa de marcare 1570 n/mm2 si mai putin, diametrul cablului 6,9 mm (tros existent Sirma ST-4 si sirma ST-2 spirala existenta)	10 m	152,6700	29,00	4 427,42
36.	1100201	Bucse de polietilena "TII-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	724,0000	0,25	181,00
37.	1100202	Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm	1000 buc	0,3160	250,00	79,00
38.	1110111	Fise de vinilplast (inele de numerotare)	1000 buc	0,0110	500,00	5,50
39.	1130079	Lac "BT-577"	t	0,0000	64 000,00	0,00
40.	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	2,3889	128,00	305,77
41.	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,7560	100,00	75,60
42.	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,1600	357,00	57,12
43.	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,2880	357,00	102,82
44.	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,3824	357,00	136,52
45.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,0010	395,00	0,40

		mm				
46.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	21,2175	395,00	8 380,91
47.	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,1600	315,00	50,40
48.	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	0,0600	1 850,00	111,00
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2 380,00	833,00
50.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	4,0000	55,00	220,00
51.	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,3028	1 850,00	560,18
52.	404-0004	Caramida obisnuita, dimensiuni 250x120x65 mm, marca "75"	1000 buc	0,0357	7 600,00	271,32
53.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,5180	45,00	293,31
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	45,00	0,27
55.	440-9006-KKC	Constructii din beton armat prefabricat KKC-2	buc	5,0000	5 500,00	27 500,00
56.	440-9006-pilon 7_5	Constructii din beton armat prefabricat pilon din b/a h=7,5 m	buc	7,0000	2 500,00	17 500,00
57.	440-9006-pilon ff	Pilon din b/a fost folosinta h-7,5 m	buc	1,0000	0,00	0,00
58.	440-9006-pilon9_5	Pilon din beton armat h=9.5 m	buc	2,0000	3 150,00	6 300,00
59.	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,0210	275,00	5,78
60.	5009901	Inel de sprijin	buc	3,0000	0,60	1,80
61.	5100041 ex	Manson optic "MOГ-48" existent	set	1,0000	0,00	0,00
62.	5100041-24	Manson optic "MOГ-24"	set	2,0000	870,00	1 740,00
63.	5100061	Conector "CMЖ-10"	buc	33,0000	32,00	1 056,00
64.	5130001-ex	Instalatie de cablu pentru telecomunicatii urbane si rurale, marca "YKC-10" (cutia existenta)	buc	1,0000	0,00	0,00
65.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,0260	280,00	7,28
66.	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПООСγ30-2"	kg	0,1450	280,00	40,60
67.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	234,0000	58,00	13 572,00
68.	5349102-100	Manson din polietilena (XAGA 550-75/15-300)	buc	3,0000	480,00	1 440,00
69.	5349102-20d	Manson din polietilena МПС 7/13	buc	4,0000	124,00	496,00
70.	5349102-50d	Manson din polietilena (МПС-13/20)	buc	3,0000	165,00	495,00
71.	5349102-50r2	Manson din polietilena (МПП-13/20)	buc	1,0000	185,00	185,00
72.	5349102-boct	BOCT 5S	buc	3,0000	56,00	168,00
73.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,7030	15,00	10,54
74.	5420054	Stearina	kg	0,0050	165,00	0,82
75.	5420055	Vaselina tehnica	kg	22,3980	15,00	335,97
76.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	2,1446	375,00	804,24
77.	5440091	Panglica de rasina in baza tesaturii de poliester-bumbac, grosime 0,8 mm	kg	0,0350	165,00	5,78
78.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0653	158,00	10,34
79.	Bratară	Bratară pentru piloni duble	buc	1,0000	140,00	140,00
80.	FO-24 ex	Cablu FO-24 existent (pret zero)	1 km	0,0540	0,00	0,00
81.	FO-24 nou	Cablu FO-24 nou	1 km	0,0890	25 000,00	2 225,00
82.	FO-8 ex	Cablu FO-8 existent (pret zero)	1 km	0,1540	0,00	0,00
83.	FO-8 nou	Cablu FO-8 nou	1 km	0,0380	17 000,00	646,00

84.	ODB-8 ex	Cutie Optica ODB p/u 8 abonati existenta	buc	2,0000	0,00	0,00
85.	TPP-10 ex	Cablu TPPZaP 10x2x0,4 existent (pret zero)	1 km	0,0210	0,00	0,00
86.	TPP-100	Cablu TPPZaP 100x2x0,4	1 km	0,0240	123 333,00	2 959,99
87.	TPP-100 ex	Cablu TPPZaP 100x2x0,4 existent (pret zero)	1 km	0,3890	0,00	0,00
88.	TPP-20	Cablu TPPZaP 20x2x0,4	1 km	0,1150	36 000,00	4 140,00
89.	TPP-20 ex	Cablu TPPZaP 20x2x0,4 existent (pret zero)	1 km	0,7900	0,00	0,00
90.	TPP-50	Cablu TPPZaP 50x2x0,4	1 km	0,0980	75 700,00	7 418,60
91.	TPP-50 ex	Cablu TPPZaP 50x2x0,4 existent (pret zero)	1 km	0,8880	0,00	0,00
Total materiale de construcții						127 202,73

Utilaje de construcții:

1.	010311	Tractoare pe senile la lucrari in alte domenii de constructie (in afara gospodarii apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	3,6000	350,00	1 260,00
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,6260	700,00	3 238,20
3.	030301	Troliuri manuale si cu pirghie, forta de tractiune pina la 9,81 (1) kN (t)	h-ut	8,4000	125,00	1 050,00
4.	160401	Utilaj de forat-macara pe tractor 66 (90) kW (c.p.), adincimea forarii 1,5-3 m	h-ut	0,9200	450,00	414,00
5.	170202	Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ"	h-ut	11,6700	1 100,00	12 837,00
6.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	351,6981	225,00	79 132,05
7.	170602	Transportoare de cablu KKT-4	h-ut	8,2275	30,00	246,83
8.	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК")	h-ut	216,1800	110,00	23 779,80
9.	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,3870	450,00	174,15
10.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	250,00	3,75
11.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1248	450,00	56,16
12.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,8000	600,00	480,00
13.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	6,8320	500,00	3 416,00
14.	295227	Mai pneumatic	h-ut	14,6060	120,00	1 752,72
15.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7740	69,00	53,41
16.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	120,00	1,20
17.	295553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4796	400,00	191,84
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,5280	400,00	611,20
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,7067	700,00	5 394,69
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0528	400,00	21,12
21.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	4,8000	450,00	2 160,00
22.	400001	Autovehicule-cu bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	4,5726	225,00	1 028,84
23.	400161	Remorci de automobil, tonaj pina la 5 t	h-ut	4,5726	50,00	228,63
Total utilaje de construcții						137 531,59

Total	lei	642 556,3 8
-------	-----	----------------

Cheltuieli directe		642 556,3 8
TVA	20 %	128 511,2 8
Total deviz:		771 067,6 6

Intocmit

Apeltel-Com SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Trușeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

**Lucrări de strămutare a rețelilor de telecomunicații
(str. Strășeni și 27 August 1989) din comuna Trușeni**

**Investitor *Primaria comunei Trușeni
mun. Chișinău***

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			5 825,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	94,60	225,15
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,2000	500,00	5 600,00
		<i>Total</i>	lei			3 553,34
2	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3			124,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	94,60	124,87
		<i>Total</i>	lei			10 324,42
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			70 802,55
	1	Muncitor	h-om	133,0000	94,60	12 581,79
	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,0008	30 000,00	28,30
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	2 400,00	192,45
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	58,00	58 000,00
		<i>Total</i>	lei			15 010,14
4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (p/et d=63)	1 km			54 761,25
	1	Muncitor	h-om	133,0000	94,60	12 581,25
	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,0008	30 000,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	2 400,00	180,00
	1030006-63	Tevi din opolietilen D=63	m	1 000,0000	42,00	42 000,00
		<i>Total</i>	lei			438,09
5	34-02-005-4	Camine-tip de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, asamblate pe traseu si instalate in zona pietonala: "KKC-2"	buc			8 619,41
	1	Muncitor	h-om	7,5300	94,60	712,34
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu de fier	t	0,0006	69 700,00	41,82
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,5000	68,00	34,00
	110-0103	Rama de fonta a capacului pentru camine de cablu in retea de canalizare pentru telefon tip usor "U" ("J")	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0450	1 850,00	83,25
	440-9006-KKC	Constructii din beton armat prefabricat KKC-2	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00
	021141	Automacarea la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6400	700,00	448,00
		<i>Total</i>	lei			43 097,04
6	34-02-008-3	Montarea consolei in camine	buc			273,70
	1	Muncitor	h-om	0,8200	94,60	77,57
	101-0091	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetelui 12- (14) mm	t	0,0002	125 000,00	25,00
	101-0388	Vopsele de ulei culoare pamintie "MA-0115" miniu	t	0,00025	69 700,00	17,42

1	2	3	4	5	6	7
		de fier				
	110-0089	Console pentru camine de cablu cu doua bare crestate, lungime 1300 mm, tip "KKII-1-1300"	buc	1,0000	150,00	150,00
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0020	1 850,00	3,70
		<i>Total</i>	lei			5 473,94
7	34-02-012-1	Executarea bransamentelor de tevi in camine	10 buc			903,22
	1	Muncitor	h-om	7,8300	94,60	740,72
	402-0002	Mortar de ciment si nisip, marca "50"	m3	0,0180	1 850,00	33,30
	404-0004	Caramida obisnuita, dimensiuni 250x120x65 mm, marca "75"	1000 buc	0,0170	7 600,00	129,20
		<i>Total</i>	lei			1 896,76
8	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			462,58
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	94,60	57,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	395,00	404,87
		<i>Total</i>	lei			9 575,42
9	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			96,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	94,60	91,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	45,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			5 966,32
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00
	295553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
		<i>Total</i>	lei			191,84
11	D1105	Compactarea pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 367,52
	93100	Muncitor necalificat	h-om	11,2000	94,60	1 059,52
	295227	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	120,00	1 308,00
		<i>Total</i>	lei			3 172,48
12	RCsB50A	Spargerea golurilor in pereti din beton armat cl. B15-B22	m3			7 162,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	27,6000	94,60	2 611,00
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	7,7400	450,00	3 483,00
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	15,4800	69,00	1 068,20
		<i>Total</i>	lei			358,11
13	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			893,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	94,60	40,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2 380,00	833,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	395,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	120,00	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			893,49
14	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	94,60	105,01
		<i>Total</i>	lei			6 102,95
15	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			92,82
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	700,00	92,82
		<i>Total</i>	lei			5 394,69
16	34-02-077-5	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: piese din beton armat (PAN), camine de vizitare	1 t-km			101,39

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	0,1600	94,60	15,14
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	700,00	56,00
	400001	Autovehicule-cu bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	225,00	24,75
	400161	Remorci de automobil, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	50,00	5,50
		Total	lei			803,50
17	34-02-077-6	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: alte materiale	1 t-km			730,95
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
	400001	Autovehicule-cu bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,9700	225,00	443,25
	400161	Remorci de automobil, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,9700	50,00	98,50
		Total	lei			614,00
18	DI83F	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 18 cm	m2			128,36
	7129020012800	Pavator	h-om	0,7500	94,60	70,95
	14111122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-70 mm	m3	0,0239	357,00	8,53
	14111122201646	Piatra sparta pentru drumuri 10-20 mm	m3	0,0180	357,00	6,43
	14111122201634	Piatra sparta pentru drumuri 5-10 mm	m3	0,0100	357,00	3,57
	1421302210461	Material pietros (savura) 0-5 mm	m3	0,0100	315,00	3,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	45,00	0,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0078	450,00	3,51
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0500	600,00	30,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0033	400,00	1,32
		Total	lei			2 053,74
19	RpEM28A	Saparea sondajului pentru localizarea cablului defectat (in sol neinghetat)	buc			614,90
	7137010011510	Electromontor	h-om	6,5000	94,60	614,90
		Total	lei			2 459,60
20	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adancime 2,5 m	buc			427,20
	7137010011500	Electrician	h-om	0,0800	94,60	7,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	94,60	181,63
	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	55,00	22,00
	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	450,00	216,00
		Total	lei			4 272,00
21	34-02-025-2	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 8,5 (stilp existent)	buc			484,12
	1	Muncitor	h-om	3,3400	94,60	315,96
	101-0404	Vopsea pentru lucrari exterioare, neagra, marca "MA-015", "ПФ-014"	t	0,00001	69 700,00	0,00
	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,00001	47 000,00	0,00
	101-1757	Cirpe	kg	0,0062	25,00	0,16
	440-9006-pilon ff	Pilon din b/a fost folosinta h=7,5 m	buc	1,0000	0,00	0,00
	010311	Tractoare pe senile la lucrari in alte domenii de constructie (in afara gospodarii apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	0,1800	350,00	63,00
	030301	Troliuri manuale si cu pirghie, forta de tractiune pina la 9,81 (1) kN (t)	h-ut	0,8400	125,00	105,00
		Total	lei			484,12
22	34-02-025-2	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 8,5	buc			2 985,79
	1	Muncitor	h-om	3,3400	94,60	315,96
	101-0404	Vopsea pentru lucrari exterioare, neagra, marca "MA-015", "ПФ-014"	t	0,00001	69 700,00	1,00
	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,00001	47 000,00	0,67
	101-1757	Cirpe	kg	0,0062	25,00	0,15
	440-9006-pilon 7_5	Constructii din beton armat prefabricat pilon din b/a h=7,5 m	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	010311	Tractoare pe senile la lucrari in alte domenii de constructie (in afara gospodarii apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	0,1800	350,00	63,00
	030301	Troliuri manuale si cu pirghie, forta de tractiune pina la 9,81 (1) kN (t)	h-ut	0,8400	125,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			20 900,50
23	34-02-025-2	Montarea pilonilor simpli din beton armat cu mijloace de mica mecanizare, inaltime, m: pina la 9,5 (Aplicativ)	buc			3 634,12
	1	Muncitor	h-om	3,3400	94,60	315,96
	101-0404	Vopsea pentru lucrari exterioare, neagra, marca "MA-015", "ПФ-014"	t	0,00001	69 700,00	0,00
	101-0627	Ulei combinat de in "K-2"	t	0,00001	47 000,00	0,00
	101-1757	Cirpe	kg	0,0062	25,00	0,16
	440-9006-pilon9_5	Pilon din beton armat h=9.5 m	buc	1,0000	3 150,00	3 150,00
	010311	Tractoare pe senile la lucrari in alte domenii de constructie (in afara gospodarii apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	0,1800	350,00	63,00
	030301	Troliuri manuale si cu pirghie, forta de tractiune pina la 9,81 (1) kN (t)	h-ut	0,8400	125,00	105,00
		<i>Total</i>	lei			7 268,24
24	34-02-077-2	Transpunerea materialelor liniare cu autovehicul pentru 1 km: piloni din beton armat	1 t-km			255,34
	1	Muncitor	h-om	0,9100	94,60	86,09
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	700,00	84,00
	400001	Autovehicule-cu bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3100	225,00	69,75
	400161	Remorci de automobil, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,3100	50,00	15,50
		<i>Total</i>	lei			1 685,22
25	Bratara	Bratara pentru piloni duble	1 km			140,00
	Bratara	Bratara pentru piloni duble	buc	1,0000	140,00	140,00
		<i>Total</i>	lei			140,00
26	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc			82 427,33
	1	Muncitor	h-om	500,0000	94,60	47 300,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0250	18 650,00	497,33
	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,1470	23 550,00	3 454,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	2,0000	33,00	66,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	34,0000	65,00	2 210,00
	1030006-63	Tevi din opolietilen D=63	m	600,0000	42,00	25 200,00
	2039013	Dopuri de trecere din lemn	100 buc	2,0000	1 850,00	3 700,00
		<i>Total</i>	lei			2 472,82
27	34-02-017-1	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu prima teava pina la 10 m	buc			8 969,88
	1	Muncitor	h-om	12,1800	94,60	1 152,23
	101-1705	Cilti impregnati	kg	0,3800	32,00	12,16
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,7800	68,00	53,04
	102-0243	Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m	m3	0,0030	2 150,00	6,45
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	11,0000	58,00	638,00
	110-0195	Mansete de polietilena "МИТ-1" pentru tevi 100 mm	10 buc	0,3000	50,00	15,00
	110-0196	Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКИ-1" pentru tevi 100 mm	buc	2,0000	65,00	130,00
	170202	Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ"	h-ut	6,3300	1 100,00	6 963,00
		<i>Total</i>	lei			8 969,88
28	34-02-017-3	Executarea traversarilor prin metoda perforarii orizontale: cu tevilte urmatoare pina la 10 m	buc			7 701,14
	1	Muncitor	h-om	10,2800	94,60	972,49
	101-1705	Cilti impregnati	kg	0,3800	32,00	12,16
	101-1847	Chit de protectie	kg	0,7800	68,00	53,04
	102-0243	Lemne fasonate de pin, anin, lungime 1,5-2 m	m3	0,0030	2 150,00	6,45
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	11,0000	58,00	638,00
	110-0195	Mansete de polietilena "МИТ-1" pentru tevi 100 mm	10 buc	0,3000	50,00	15,00
	110-0196	Dopuri pentru cablu din polietilena "ПКИ-1" pentru tevi 100 mm	buc	2,0000	65,00	130,00

1	2	3	4	5	6	7
	170202	Masini complexe pentru perforarea orizontala a solului pe baza automobilului "ЗИЛ"	h-ut	5,3400	1 100,00	5 874,00
		<i>Total</i>	lei			7 701,14
29	34-02-024-6	Montarea stlpilor de lemn simpli cu masina de forat-macara, inaltime, m: pina la 8,5 (demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, Mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	buc			175,96
	1	Muncitor	h-om	1,9600	94,60	92,71
	160401	Utilaj de forat-macara pe tractor 66 (90) kW (c.p.), adincimea forarii 1,5-3 m	h-ut	0,2300	450,00	51,75
	010311	Tractoare pe senile la lucrari in alte domenii de constructie (in afara gospodarii apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	0,1800	350,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			1 407,66
30	34-02-027-1	Montarea adaosurilor simple din beton armat la stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m (demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, Mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	buc			118,06
	1	Muncitor	h-om	1,8300	94,60	86,56
	010311	Tractoare pe senile la lucrari in alte domenii de constructie (in afara gospodarii apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	0,1800	350,00	31,50
		<i>Total</i>	lei			472,24
31	34-02-027-2	Montarea adaosurilor duble din beton armat la stilpi si proptele, inaltimea stilpului sau proptelei pina la 8,5 m (demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, Mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	buc			207,26
	1	Muncitor	h-om	3,0500	94,60	144,26
	010311	Tractoare pe senile la lucrari in alte domenii de constructie (in afara gospodarii apelor), pina la 59 (80) kW (c.p.)	h-ut	0,3600	350,00	63,00
		<i>Total</i>	lei			829,06
32	Tr11AG23B3	Materialele din grupa G -stilpi de telegraf, impregnati - incarcarea - de pe teren, in vagon categoria 3	t			113,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2000	94,60	113,52
		<i>Total</i>	lei			399,59
33	Tr11AG23D3	Materialele din grupa G -stilpi de telegraf, impregnati - descarcarea - din vagon categoria 3, pe teren	t			66,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	94,60	66,22
		<i>Total</i>	lei			233,09
34	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			173,64
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	400,00	173,64
		<i>Total</i>	lei			611,20
		2. Instalarea si montarea cablului				
		2.1. Cablu TPP 10x2 DD590021 plansa 2				
35	10-06-033-25	Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			10 050,00
	1	Muncitor	h-om	69,0000	94,60	6 527,78
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	15,6600	225,00	3 522,22
		<i>Total</i>	lei			90,45
36	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2	100 m			1 047,08

1	2	3	4	5	6	7
		(Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50				
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	804,08
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	2,1600	225,00	243,00
		<i>Total</i>	lei			125,65
37	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			19 060,48
	1	Muncitor	h-om	136,0000	94,60	12 865,71
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	69 700,00	0,00
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	276,19
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	33,00	10,95
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	47,00	32,86
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	42,00	29,52
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0,2800	9 000,00	2 528,57
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	15,00	450,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	375,00	51,90
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	158,00	5,24
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	11,0200	225,00	2 479,05
	170602	Transportoare de cablu KKT-4	h-ut	11,0200	30,00	330,48
		<i>Total</i>	lei			400,27
38	Pret cablu TPP 10 ex	Pret cablu TPP 10 ex	1 km			0,00
	TPP-10 ex	Cablu TPPZaP 10x2x0,4 existent (pret zero)	1 km	1,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
		2.2. Cablu TPP 20x2 DD590021 plansa 3 Cutii de cablu CC15, CC16				
39	10-06-033-25	Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			10 050,83
	1	Muncitor	h-om	69,0000	94,60	6 527,50
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	15,6600	225,00	3 523,33
		<i>Total</i>	lei			120,61
40	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m			1 047,11
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	804,11
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	2,1600	225,00	243,00
		<i>Total</i>	lei			994,75
41	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu TPP)	100 m			2 627,63
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	1 608,20
	1100087	Console pentru fixarea si suspendarea cablului de otel "KCI-2" (Bratara BR-1)	100 buc	0,0180	12 700,00	228,60
	1100136	Cabluri din otel de impletire dubla, tip "JK-P", constructie 6x19 (1+6+6/6)+1 o.c., cablu de otel zincat din sirma marca "B", grupa de marcare 1570 n/mm2 si mai putin, diametrul cablului 6,9 mm (tros existent Sirma ST-4 si sirma ST-2 spirala existenta)	10 m	10,5000	29,00	304,50
	5440091	Panglica de rasina in baza tesaturii de poliester-bumbac, grosime 0,8 mm	kg	0,0020	165,00	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	2,1600	225,00	486,00
		Total	lei			788,29
42	Pret cablu TPP 20 ex	Pret cablu TPP 20 ex	1 km			0,00
	TPP-20 ex	Cablu TPPZaP 20x2x0,4 existent (pret zero)	1 km	1,0000	0,00	0,00
		Total	lei			
43	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			19 082,86
	1	Muncitor	h-om	136,0000	94,60	12 865,58
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	69 700,00	0,00
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	301,30
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	33,00	10,91
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	47,00	32,86
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	42,00	29,35
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0,2800	9 000,00	2 524,68
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	15,00	450,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	375,00	52,60
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	158,00	5,58
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	11,0200	225,00	2 479,35
	170602	Transportoare de cablu KKT-4	h-ut	11,0200	30,00	330,65
		Total	lei			1 469,38
44	Pret cablu TPP 20 ex	Pret cablu TPP 20 ex	1 km			0,00
	TPP-20 ex	Cablu TPPZaP 20x2x0,4 existent (pret zero)	1 km	1,0000	0,00	0,00
		Total	lei			
		2.3. Cablu TPP 50x2 DD590021 plansa 4 Cutii de cablu CC10, CC-11, CC12, CC13, CC-14				
45	10-06-033-25	Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			10 050,00
	1	Muncitor	h-om	69,0000	94,60	6 527,78
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	15,6600	225,00	3 522,22
		Total	lei			90,45
46	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m			1 047,07
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	804,10
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	2,1600	225,00	242,98
		Total	lei			411,50
47	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			19 076,54
	1	Muncitor	h-om	136,0000	94,60	12 865,59
	TPP-50 ex	Cablu TPPZaP 50x2x0,4 existent (pret zero)	1 km	1,0000	0,00	0,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	69 700,00	0,00
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	296,85
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	33,00	10,87
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	47,00	32,91
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	42,00	29,37
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0,2800	9 000,00	2 522,83
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	15,00	450,00

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭЛЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	375,00	52,60
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	158,00	5,51
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	225,00	2 479,45
	170602	Transportoare de cablu KKT-4	h-ut	11,0200	30,00	330,55
		Total	lei			2 422,72
48	Pret cablu TPP 50 ex	Pret cablu TPP 50 existent	1 km			0,00
	TPP-50 ex	Cablu TPPZaP 50x2x0,4 existent (pret zero)	1 km	1,0000	0,00	0,00
		Total	lei			
49	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu TPP)	100 m			2 627,47
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	1 608,20
	1100087	Console pentru fixarea si suspendarea cablului de otel "КСИ-2" (Bratara BR-1)	100 buc	0,0180	12 700,00	228,44
	1100136	Cabluri din otel de impletire dubla, tip "JK-P", constructie 6x19 (1+6+6/6)+1 o.c., cablu de otel zincat din sirma marca "B", grupa de marcare 1570 n/mm2 si mai putin, diametrul cablului 6,9 mm (tros existent Sirma ST-4 si sirma ST-2 spirala existenta)	10 m	10,5000	29,00	304,50
	5440091	Panglica de rasina in baza tesaturii de poliester-bumbac, grosime 0,8 mm	kg	0,0020	165,00	0,33
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	2,1600	225,00	486,00
		Total	lei			8 355,37
50	Pret TPP 50 nou	Pret cablu TPP 50x2x0.4 nou	1 km			75 700,00
	TPP-50	Cablu TPPZaP 50x2x0,4	1 km	1,0000	75 700,00	75 700,00
		Total	lei			3 709,30
51	Pret cablu TPP 50 ex	Pret cablu TPP 50 existent	1 km			0,00
	TPP-50 ex	Cablu TPPZaP 50x2x0,4 existent (pret zero)	1 km	1,0000	0,00	0,00
		Total	lei			
52	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			1 243,81
	1	Muncitor	h-om	13,0000	94,60	1 229,80
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00036	30,00	0,01
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ПЮССу30-2"	kg	0,0500	280,00	14,00
		Total	lei			1 243,81
53	10-06-032-02	Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2	buc			378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
		Total	lei			378,40
54	10-06-029-21	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 100x2 (manson cu 4 ramificari Ksal =1,2) Ksal=1,20	buc			2 872,64
	1	Muncitor	h-om	14,0000	94,60	1 589,28
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0001	30,00	0,00
	1010821	Sirma neagra, diametrul 1,1 mm	t	0,00001	15 000,00	0,00
	1110111	Fise de vinilplast (inele de numerotare)	1000 buc	0,0010	500,00	0,50
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0650	128,00	8,32
	5009901	Inel de sprijin	buc	1,0000	0,60	0,60
	5100061	Conector "СМЖ-10"	buc	11,0000	32,00	352,00
	5349102-100	Manson din polietilena (XAGA 550-75/15-300)	buc	1,0000	480,00	480,00
	5349102-boct	BOCT 5S	buc	3,0000	56,00	168,00

1	2	3	4	5	6	7
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0630	15,00	0,94
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0500	375,00	18,75
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	1,1300	225,00	254,25
		<i>Total</i>	lei			2 872,64
55	10-06-029-20	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 50x2	buc			1 363,08
	1	Muncitor	h-om	10,0000	94,60	946,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0001	30,00	0,00
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	105,0000	0,25	26,25
	1100202	Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm	1000 buc	0,0550	250,00	13,75
	1110111	Fise de vinilplast (inele de numerotare)	1000 buc	0,0010	500,00	0,50
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0290	128,00	3,71
	5349102-50d	Manson din polietilena (МПС-13/20)	buc	1,0000	165,00	165,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0580	15,00	0,87
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,9200	225,00	207,00
		<i>Total</i>	lei			1 363,08
56	10-06-029-20	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 50x2 (Manson cu 2 ramificari Ksal=1,1) Ksal=1,10	buc			1 477,68
	1	Muncitor	h-om	10,0000	94,60	1 040,60
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0001	30,00	0,00
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	105,0000	0,25	26,25
	1100202	Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm	1000 buc	0,0550	250,00	13,75
	1110111	Fise de vinilplast (inele de numerotare)	1000 buc	0,0010	500,00	0,50
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0290	128,00	3,71
	5349102-50r2	Manson din polietilena (МПП-13/20)	buc	1,0000	185,00	185,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0580	15,00	0,87
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,9200	225,00	207,00
		<i>Total</i>	lei			1 477,68
57	10-06-034-10	Lucrari diverse: Cutie pentru cabluri, capacitate pina la 10x2 la instalare pe stilp	buc			1 738,14
	1	Muncitor	h-om	14,0000	94,60	1 324,40
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0001	30,00	0,00
	1010240	Butoane, cap semirotond 4x10 mm	t	0,00008	85 000,00	8,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	100,00	1,00
	1012073	Ate aspre	kg	0,0020	30,00	0,06
	1130079	Lac "БТ-577"	t	0,00001	64 000,00	0,00
	5009134	Bucse de hirtie	1000 buc	0,0210	275,00	5,78
	5130001-ex	Instalatie de cablu pentru telecomunicatii urbane si rurale, marca "УКС-10" (cutia existenta)	buc	1,0000	0,00	0,00
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,0260	280,00	7,28
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0700	15,00	1,05
	5420054	Stearina	kg	0,0050	165,00	0,82
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	1,7300	225,00	389,25
		<i>Total</i>	lei			1 738,14
58	10-06-034-10-d	Lucrari diverse: Cutie pentru cabluri, capacitate pina la 10x2 la instalare pe stilp (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, Mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	buc			856,82
	1	Muncitor	h-om	14,0000	94,60	662,20
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la	h-ut	1,7300	225,00	194,62

1	2	3	4	5	6	7
		pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"				
		<i>Total</i>	lei			856,82
59	10-06-015-07	Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu	buc			94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Total</i>	lei			946,00
		2.4. Cablu FO-8 fibre plana 5 (FH590001A Manson 1 - Manson 11)				
60	10-06-033-25	Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			10 050,74
	1	Muncitor	h-om	69,0000	94,60	6 527,41
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	15,6600	225,00	3 523,33
		<i>Total</i>	lei			271,37
61	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m			1 047,10
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	804,10
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	2,1600	225,00	243,00
		<i>Total</i>	lei			1 015,69
62	10-06-048-07	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat	100 m			2 657,22
	1	Muncitor	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0010	29 000,00	27,77
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0010	128,00	0,13
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0100	158,00	1,59
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	3,2700	225,00	735,74
		<i>Total</i>	lei			2 497,79
63	Pret cablu FO-8 ex	Pret cablu FO-8 existent	1 km			0,00
	FO-8 ex	Cablu FO-8 existent (pret zero)	1 km	1,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
64	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu de Fibra Optica)	100 m			2 526,53
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	1 608,20
	1100087-FO	Console pentru fixarea si suspendarea cablului de Fibra Optica (fixate pe pilon cu doi benzi din otel)	100 buc	0,0180	24 000,00	432,00
	5440091	Panglica de rasina in baza tesaturii de poliester-bumbac, grosime 0,8 mm	kg	0,0020	165,00	0,33
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	2,1600	225,00	486,00
		<i>Total</i>	lei			757,96
65	Pret cablu FO-8 ex	Pret cablu FO-8 existent	1 km			0,00
	FO-8 ex	Cablu FO-8 existent (pret zero)	1 km	1,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
66	10-06-054-02	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 8	1 teren			1 371,70
	1	Muncitor	h-om	9,0000	94,60	851,40
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМА3-43101" ("ЛИОК")	h-ut	4,7300	110,00	520,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 371,70
		2.5. Cablu FO-24 fibre plansa 6				
67	10-06-033-25	Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			10 050,92
	1	Muncitor	h-om	69,0000	94,60	6 527,42
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	15,6600	225,00	3 523,50
		<i>Total</i>	lei			2 412,22
68	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m			1 047,10
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	804,10
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	2,1600	225,00	243,00
		<i>Total</i>	lei			1 015,69
69	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu de Fibra Optica)	100 m			2 526,53
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	1 608,20
	FO-8 ex	Cablu FO-8 existent (pret zero)	1 km	0,1000	0,00	0,00
	1100087-FO	Console pentru fixarea si suspendarea cablului de Fibra Optica (fixate pe pilon cu doi benzi din otel)	100 buc	0,0180	24 000,00	432,00
	5440091	Panglica de rasina in baza tesaturii de poliester-bumbac, grosime 0,8 mm	kg	0,0020	165,00	0,33
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	2,1600	225,00	486,00
		<i>Total</i>	lei			757,96
70	Pret cablu FO-24 ex	Pret cablu FO-24 existent	1 km			0,00
	FO-24 ex	Cablu FO-24 existent (pret zero)	1 km	1,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
71	10-06-048-07	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat	100 m			2 658,26
	1	Muncitor	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0010	29 000,00	28,81
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0010	128,00	0,13
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0100	158,00	1,58
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	3,2700	225,00	735,75
		<i>Total</i>	lei			4 013,98
72	Pret cablu FO-24 ex	Pret cablu FO-24 existent	1 km			0,00
	FO-24 ex	Cablu FO-24 existent (pret zero)	1 km	1,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
73	Pret cablu FO-8 nou	Pret cablu FO-8 nou	1 km			17 000,00
	FO-8 nou	Cablu FO-8 nou	1 km	1,0000	17 000,00	17 000,00
		<i>Total</i>	lei			646,00
74	Pret cablu FO-24 nou	Pret cablu FO-24 nou	1 km			25 000,00
	FO-24 nou	Cablu FO-24 nou	1 km	1,0000	25 000,00	25 000,00
		<i>Total</i>	lei			2 225,00
75	10-06-055-02	Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("VCCJK"): Instalarea, montarea "Cutia optica 8 abonati" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar	set			6 973,44

1	2	3	4	5	6	7
		fibre: 8 (Aplicativ)				
	1	Muncitor	h-om	34,0000	94,60	3 216,40
	ODB-8 ex	Cutie Optica ODB p/u 8 abonati existenta	buc	1,0000	0,00	0,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00006	30,00	0,00
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0800	128,00	10,24
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0530	100,00	5,30
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	16,6200	225,00	3 739,50
		<i>Total</i>	lei			6 973,44
76	10-06-055-02	Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("УССЖК"): Instalarea, montarea "Cutia optica 8 abonati" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 8 (Aplicativ Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, Mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	set			3 477,95
	1	Muncitor	h-om	34,0000	94,60	1 608,20
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	16,6200	225,00	1 869,75
		<i>Total</i>	lei			3 477,95
77	10-06-015-07	Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu	buc			94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Total</i>	lei			756,80
78	10-06-051-06	Mansoane directe pe cablu fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 24	buc			27 271,06
	1	Muncitor	h-om	98,0000	94,60	9 270,80
	5100041-24	Manson optic "МОГ-24"	set	1,0000	870,00	870,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00025	30,00	0,01
	1012022	Sevilen, latime 30 mm	kg	0,3200	54,00	17,28
	1012023	Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПБК")	kg	0,0073	155,00	1,13
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	30,0000	0,25	7,50
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,4730	128,00	60,54
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,1610	100,00	16,10
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,4700	375,00	176,25
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	52,6900	225,00	11 855,25
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛЮОК")	h-ut	45,4200	110,00	4 996,20
		<i>Total</i>	lei			54 542,13
79	10-06-054-06	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 24	1 teren			3 763,10
	1	Muncitor	h-om	25,0000	94,60	2 365,00
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛЮОК")	h-ut	12,7100	110,00	1 398,10
		<i>Total</i>	lei			3 763,10
		2.6. Cablu TPP 100x2 plansa 7 GR-17				
80	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m			1 047,10
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	804,10
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la	h-ut	2,1600	225,00	243,00

1	2	3	4	5	6	7
		pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"				
		<i>Total</i>	lei			4 083,69
81	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu TPP)	100 m			2 627,54
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	1 608,20
	1100087	Console pentru fixarea si suspendarea cablului de otel "КСП-2" (Bratara BR-1)	100 buc	0,0180	12 700,00	228,51
	1100136	Cabluri din otel de impletire dubla, tip "JK-P", constructie 6x19 (1+6+6/6)+1 o.c., cablu de otel zincat din sirma marca "B", grupa de marcare 1570 n/mm2 si mai putin, diametrul cablului 6,9 mm (tros existent Sirma ST-4 si sirma ST-2 spirala existenta)	10 m	10,5000	29,00	304,50
	5440091	Panglica de rasina in baza tesaturii de poliester-bumbac, grosime 0,8 mm	kg	0,0020	165,00	0,33
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	2,1600	225,00	486,00
		<i>Total</i>	lei			7 068,07
82	Pret cab TPP 100 ex	Pret cablu TPP 100 existent (pret zero)	1 km			0,00
	TPP-100 ex	Cablu TPPZaP 100x2x0,4 existent (pret zero)	1 km	1,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
83	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			19 057,78
	1	Muncitor	h-om	136,0000	94,60	12 865,63
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	69 700,00	0,00
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	281,94
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	33,00	10,90
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	47,00	32,92
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	42,00	29,38
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0,2800	9 000,00	2 518,75
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	15,00	450,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	375,00	52,64
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	158,00	5,49
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	225,00	2 479,51
	170602	Transportoare de cablu KKT-4	h-ut	11,0200	30,00	330,63
		<i>Total</i>	lei			2 744,32
84	Pret cab TPP 100 ex	Pret cablu TPP 100 existent (pret zero)	1 km			0,00
	TPP-100 ex	Cablu TPPZaP 100x2x0,4 existent (pret zero)	1 km	1,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
85	Pret cab TPP 100	Pret cablu TPP 100	1 km			123 332,92
	TPP-100	Cablu TPPZaP 100x2x0,4	1 km	1,0000	123 333,00	123 332,92
		<i>Total</i>	lei			2 959,99
86	10-06-029-21	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 100x2	buc			2 439,77
	1	Muncitor	h-om	14,0000	94,60	1 324,40
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0001	30,00	0,00
	1010821	Sirma neagra, diametrul 1,1 mm	t	0,00001	15 000,00	0,00
	1110111	Fise de vinilplast (inele de numerotare)	1000 buc	0,0010	500,00	0,50
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0650	128,00	8,32
	5009901	Inel de sprijin	buc	1,0000	0,60	0,60
	5100061	Conector "СМЖ-10"	buc	11,0000	32,00	352,00
	5349102-100	Manson din polietilena (XAGA 550-75/15-300)	buc	1,0000	480,00	480,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0630	15,00	0,94
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm,	kg	0,0500	375,00	18,75

1	2	3	4	5	6	7
		grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv				
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	1,1300	225,00	254,25
		Total	lei			4 879,54
87	10-06-032-02	Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2	buc			378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
		Total	lei			378,40
88	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			1 243,81
	1	Muncitor	h-om	13,0000	94,60	1 229,80
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00036	30,00	0,01
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ИОССy30-2"	kg	0,0500	280,00	14,00
		Total	lei			1 243,81
		2.7. Cablu TPP 50x2 plansa 8 GR 19 50-99				
89	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m			1 047,10
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	804,10
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	2,1600	225,00	243,00
		Total	lei			4 083,69
90	10-06-033-25	Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			10 050,00
	1	Muncitor	h-om	69,0000	94,60	6 527,78
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	15,6600	225,00	3 522,22
		Total	lei			90,45
91	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu TPP)	100 m			2 627,54
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	1 608,20
	1100087	Console pentru fixarea si suspendarea cablului de otel "KCIИ-2" (Bratară BR-1)	100 buc	0,0180	12 700,00	228,51
	1100136	Cabluri din otel de impletire dubla, tip "JK-P", constructie 6x19 (1+6+6/6)+1 o.c., cablu de otel zincat din sirma marca "B", grupa de marcare 1570 n/mm2 si mai putin, diametrul cablului 6,9 mm (tros existent Sirma ST-4 si sirma ST-2 spirala existenta)	10 m	10,5000	29,00	304,50
	5440091	Panglica de rasina in baza tesaturii de poliester-bumbac, grosime 0,8 mm	kg	0,0020	165,00	0,33
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	2,1600	225,00	486,00
		Total	lei			7 068,07
92	Pret cablu TPP 50 ex	Pret cablu TPP 50 existent	1 km			0,00
	TPP-50 ex	Cablu TPPZaP 50x2x0,4 existent (pret zero)	1 km	1,0000	0,00	0,00
		Total	lei			
93	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			19 056,97
	1	Muncitor	h-om	136,0000	94,60	12 865,59
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	69 700,00	0,00
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	280,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	33,00	10,90
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	47,00	32,90
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	42,00	29,38
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KK4-1"	100 buc	0,2800	9 000,00	2 520,00
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	15,00	450,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	375,00	52,48
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	158,00	5,59
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	225,00	2 479,52
	170602	Transportoare de cablu KKT-4	h-ut	11,0200	30,00	330,62
		<i>Total</i>	lei			2 763,26
94	Pret cablu TPP 50 ex	Pret cablu TPP 50 existent	1 km			0,00
	TPP-50 ex	Cablu TPPZaP 50x2x0,4 existent (pret zero)	1 km	1,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
95	Pret cablu TPP 50	Pret cablu TPP 50	1 km			75 700,00
	TPP-50	Cablu TPPZaP 50x2x0,4	1 km	1,0000	75 700,00	75 700,00
		<i>Total</i>	lei			3 709,30
96	10-06-029-20	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 50x2	buc			1 363,08
	1	Muncitor	h-om	10,0000	94,60	946,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0001	30,00	0,00
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	105,0000	0,25	26,25
	1100202	Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm	1000 buc	0,0550	250,00	13,75
	1110111	Fise de vinilplast (inele de numerotare)	1000 buc	0,0010	500,00	0,50
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0290	128,00	3,71
	5349102-50d	Manson din polietilena (МПС-13/20)	buc	1,0000	165,00	165,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0580	15,00	0,87
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	0,9200	225,00	207,00
		<i>Total</i>	lei			2 726,17
97	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			1 243,82
	1	Muncitor	h-om	13,0000	94,60	1 229,80
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00036	30,00	0,02
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ЛЮСЦ30-2"	kg	0,0500	280,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			621,91
98	10-06-032-02	Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2	buc			378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
		<i>Total</i>	lei			189,20
		2.8. Cablu TPP 20x2 plansa 9				
99	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m			1 047,10
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	804,10
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	2,1600	225,00	243,00
		<i>Total</i>	lei			4 083,69
100	10-06-033-25	Reconstructia liniilor de cablu: Extractia	1 km			10 050,00

1	2	3	4	5	6	7
		cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1				
	1	Muncitor	h-om	69,0000	94,60	6 527,78
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	15,6600	225,00	3 522,22
		<i>Total</i>	lei			90,45
101	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu TPP)	100 m			2 627,54
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	1 608,20
	1100087	Console pentru fixarea si suspendarea cablului de otel "КСИ-2" (Bratara BR-1)	100 buc	0,0180	12 700,00	228,51
	1100136	Cabluri din otel de impletire dubla, tip "JK-P", constructie 6x19 (1+6+6/6)+1 o.c., cablu de otel zincat din sirma marca "B", grupa de marcare 1570 n/mm2 si mai putin, diametrul cablului 6,9 mm (tros existent Sirma ST-4 si sirma ST-2 spirala existenta)	10 m	10,5000	29,00	304,50
	5440091	Panglica de rasina in baza tesaturii de poliester-bumbac, grosime 0,8 mm	kg	0,0020	165,00	0,33
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	2,1600	225,00	486,00
		<i>Total</i>	lei			7 068,07
102	Pret cablu TPP 20 ex	Pret cablu TPP 20 ex	1 km			0,00
	TPP-20 ex	Cablu TPPZaP 20x2x0,4 existent (pret zero)	1 km	1,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
103	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			19 057,78
	1	Muncitor	h-om	136,0000	94,60	12 865,63
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	69 700,00	0,00
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	281,94
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	33,00	10,90
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	47,00	32,92
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	42,00	29,38
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0,2800	9 000,00	2 518,75
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	15,00	450,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	375,00	52,64
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	158,00	5,49
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	225,00	2 479,51
	170602	Transportoare de cablu KKT-4	h-ut	11,0200	30,00	330,63
		<i>Total</i>	lei			2 744,32
104	Pret cablu TPP 20 ex	Pret cablu TPP 20 ex	1 km			0,00
	TPP-20 ex	Cablu TPPZaP 20x2x0,4 existent (pret zero)	1 km	1,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
105	Pret cablu TPP 20	Pret cablu TPP 20	1 km			36 000,00
	TPP-20	Cablu TPPZaP 20x2x0,4	1 km	1,0000	36 000,00	36 000,00
		<i>Total</i>	lei			1 800,00
106	10-06-029-18	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 20x2	buc			941,18
	1	Muncitor	h-om	7,0000	94,60	662,20
	5349102-20d	Manson din polietilena МПС 7/13	buc	1,0000	124,00	124,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0001	30,00	0,00
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	42,0000	0,25	10,50
	1100202	Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm	1000 buc	0,0240	250,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
	1110111	Fise de vinilplast (inele de numerotare)	1000 buc	0,0010	500,00	0,50
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0170	128,00	2,18
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0530	15,00	0,80
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	0,6000	225,00	135,00
		<i>Total</i>	lei			1 882,35
107	10-06-032-02	Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2	buc			378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
		<i>Total</i>	lei			75,68
108	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			1 243,80
	1	Muncitor	h-om	13,0000	94,60	1 229,80
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00036	30,00	0,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ИОССy30-2"	kg	0,0500	280,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			248,76
		2.9. Cablu TPP 20x2 plansa 10				
109	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m			1 047,10
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	804,10
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	2,1600	225,00	243,00
		<i>Total</i>	lei			3 549,67
110	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu TPP)	100 m			2 627,55
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	1 608,20
	1100087	Console pentru fixarea si suspendarea cablului de otel "КСН-2" (Bratara BR-1)	100 buc	0,0180	12 700,00	228,52
	1100136	Cabluri din otel de impletire dubla, tip "JK-P", constructie 6x19 (1+6+6/6)+1 o.c., cablu de otel zincat din sirma marca "B", grupa de marcare 1570 n/mm2 si mai putin, diametrul cablului 6,9 mm (tros existent Sirma ST-4 si sirma ST-2 spirala existenta)	10 m	10,5000	29,00	304,50
	5440091	Panglica de rasina in baza tesaturii de poliester-bumbac, grosime 0,8 mm	kg	0,0020	165,00	0,33
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	2,1600	225,00	486,00
		<i>Total</i>	lei			7 856,37
111	Pret cablu TPP 20 ex	Pret cablu TPP 20 ex	1 km			0,00
	TPP-20 ex	Cablu TPPZaP 20x2x0,4 existent (pret zero)	1 km	1,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
112	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			19 070,54
	1	Muncitor	h-om	136,0000	94,60	12 865,58
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	69 700,00	0,00
	1010813	Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm	t	0,0100	29 000,00	294,58
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	33,00	10,84
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	47,00	32,84
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	42,00	29,35
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "KKч-1"	100 buc	0,2800	9 000,00	2 519,19
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	15,00	450,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	375,00	52,48

1	2	3	4	5	6	7
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	158,00	5,53
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	11,0200	225,00	2 479,57
	170602	Transportoare de cablu KKT-4	h-ut	11,0200	30,00	330,59
		<i>Total</i>	lei			1 689,65
113	Pret cablu TPP 20 ex	Pret cablu TPP 20 ex	1 km			0,00
	TPP-20 ex	Cablu TPPZaP 20x2x0,4 existent (pret zero)	1 km	1,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			
114	Pret cablu TPP 20	Pret cablu TPP 20	1 km			36 000,00
	TPP-20	Cablu TPPZaP 20x2x0,4	1 km	1,0000	36 000,00	36 000,00
		<i>Total</i>	lei			2 340,00
115	10-06-029-18	Mansoane directe ale cablurilor pereche in camine de vizitare: Manson direct pe cablu cu invelis de plastic sau de vinilit, capacitate, pina la: 20x2	buc			941,18
	1	Muncitor	h-om	7,0000	94,60	662,20
	5349102-20d	Manson din polietilena MIIC 7/13	buc	1,0000	124,00	124,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,0001	30,00	0,00
	1100201	Bucse de polietilena "ГII-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	42,0000	0,25	10,50
	1100202	Inele de grup, de polietilena, lungime 8 mm diametrul interior 4,6 mm	1000 buc	0,0240	250,00	6,00
	1110111	Fise de vinilplast (inele de numerotare)	1000 buc	0,0010	500,00	0,50
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0170	128,00	2,18
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,0530	15,00	0,80
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	0,6000	225,00	135,00
		<i>Total</i>	lei			1 882,35
116	10-06-032-02	Masurarea cablurilor: Ascultarea si masurarea amortizarilor de trecere pe cabluri pereche, capacitate: 100x2	buc			378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
		<i>Total</i>	lei			75,68
117	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri			1 243,80
	1	Muncitor	h-om	13,0000	94,60	1 229,80
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00036	30,00	0,00
	5220093	Aliaje de staniu-plumb cu stibiu, marca "ИОССy30-2"	kg	0,0500	280,00	14,00
		<i>Total</i>	lei			248,76
		2.10. Cablu FO-48				
118	10-06-035-01-dem	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50	100 m			1 047,10
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	804,10
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	2,1600	225,00	243,00
		<i>Total</i>	lei			3 706,73
119	10-06-033-25	Reconstructia liniilor de cablu: Extractia cablului din canalizare, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			10 050,83
	1	Muncitor	h-om	69,0000	94,60	6 527,50
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГA3-66"	h-ut	15,6600	225,00	3 523,33
		<i>Total</i>	lei			241,22

1	2	3	4	5	6	7
120	10-06-035-01	Cabluri suspendate pe stilpi de reazem: Cablu pe linie din stilpi, masa 1 m, kg, pina la: 2 (Cablu de Fibra Optica)	100 m			2 526,53
	1	Muncitor	h-om	17,0000	94,60	1 608,20
	1100087-FO	Console pentru fixarea si suspendarea cablului de Fibra Optica (fixate pe pilon cu doi benzi din otel)	100 buc	0,0180	24 000,00	432,00
	5440091	Panglica de rasina in baza tesaturii de poliester-bumbac, grosime 0,8 mm	kg	0,0020	165,00	0,33
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	2,1600	225,00	486,00
		Total	lei			5 811,02
121	10-06-048-07	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal ocupat	100 m			2 658,85
	1	Muncitor	h-om	20,0000	94,60	1 892,00
	1010818	Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm	t	0,0010	29 000,00	29,39
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0010	128,00	0,13
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0100	158,00	1,58
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	3,2700	225,00	735,75
		Total	lei			3 935,10
122	10-06-054-08	Masurarea pe sector montat a cablului fibro-optic RTU de o singura directie, numar fibre: 48	1 teren			7 350,20
	1	Muncitor	h-om	49,0000	94,60	4 635,40
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК")	h-ut	24,6800	110,00	2 714,80
		Total	lei			7 350,20
123	10-06-051-08	Mansoane directe pe cablu fibro-optic a RTU in camin de vizitare: Mansoane directe cu evidenta masurarilor cu reflectometru in procesul de montare pe cablu RTU in camin de vizitare, numar fibre: 48	buc			48 347,81
	1	Muncitor	h-om	179,0000	94,60	16 933,40
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00025	30,00	0,01
	1012022	Sevilen, latime 30 mm	kg	0,3200	54,00	17,28
	1012023	Compound lipicios de poliizobutilena ("ЛПК")	kg	0,0140	155,00	2,17
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	60,0000	0,25	15,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,9000	128,00	115,20
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,3280	100,00	32,80
	5100041 ex	Manson optic "МОГ-48" existent	set	1,0000	0,00	0,00
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,9500	375,00	356,25
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	96,5400	225,00	21 721,50
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "КАМАЗ-43101" ("ЛИОК")	h-ut	83,2200	110,00	9 154,20
		Total	lei			48 347,81
124	10-06-055-02	Montarea dispozitivului de imbinare a cablurilor de centrala si liniari ("УССЖК"): Instalarea, montarea "Cutia optica 8 abonati" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 8 (Aplicativ)	set			6 973,44
	1	Muncitor	h-om	34,0000	94,60	3 216,40
	ODB-8 ex	Cutia Optica ODB p/u 8 abonati existenta	buc	1,0000	0,00	0,00
	1010069	Petrol de aviatie "Б-70"	t	0,00006	30,00	0,00
	1100201	Bucse de polietilena "ГП-1" lungime 70 mm, diametrul interior 6,5 mm	buc	8,0000	0,25	2,00
	1130367	Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "A"	kg	0,0800	128,00	10,24
	1130379	Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I	kg	0,0530	100,00	5,30
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	16,6200	225,00	3 739,50
		Total	lei			6 973,44
125	10-06-055-02	Montarea dispozitivului de imbinare a	set			3 477,95

1	2	3	4	5	6	7
		cablurilor de centrala si liniari ("YCCJK"): Instalarea, montarea "Cutia optica 8 abonati" cu evidenta masurarilor in procesul de montare pe cablu fibro-optic a RTU, numar fibre: 8 (Aplicativ Demontare Ksal=0,5, Kmec=0,5, Mat=0) Ksal=0,50 Kmec=0,50				
	1	Muncitor	h-om	34,0000	94,60	1 608,20
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	16,6200	225,00	1 869,75
		<i>Total</i>	lei			3 477,95
126	10-06-015-07	Lucrari diverse: Conectarea lanturilor si firelor in cutia de cablu	buc			94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Total</i>	lei			756,80

APROBAT:

Intocmit

Apeltel-Com SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

Primaria comunei Trușeni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.