

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 435 600,58 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Holul de la intrare				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCM33E	Demontarea placajelor (placi din ghips la tavan)	m2	107,800	45,09 44,97	4 861,22 4 848,28
2	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2	107,800	299,03 126,85	32 235,65 13 674,65
Total Tavan						37 096,87
Incluziv salariu						18 522,93
		1.1.2. Pereti				
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	92,690	81,45 70,35	7 549,55 6 520,31
4	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	92,690	80,31 69,19	7 444,12 6 413,41
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	92,690	16,78 11,53	1 555,52 1 068,90
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,690	3,43	317,92

1	2	3	4	5	6	7
					1,73	160,35
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,690	33,20 31,71	3 077,52 2 939,51
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,690	3,43 1,73	317,92 160,35
9	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	92,690	76,41 32,29	7 082,38 2 992,90
10	CL53A	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform (fara termoizolare) - Placaj de tip etalbond. Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	96,790	752,20 96,70	72 805,20 9 359,20
Total Pereti						100 150,13
Incluziv salariu						29 614,93
Total Holul de la intrare						137 247,00
Incluziv salariu						48 137,86
		1.2. Coridorul la iesirea de rezerva				
		1.2.1. Tavan				
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,150	99,36 88,22	1 207,24 1 071,90
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,150	16,78 11,53	203,90 140,11
13	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	12,150	100,42 89,37	1 220,11 1 085,85

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art CF52)				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,150	3,43 1,73	41,65 20,99
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,150	33,20 31,72	403,42 385,34
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,150	3,43 1,73	41,65 20,99
17	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,150	47,92 39,78	582,26 483,36
Total Tavan						3 700,23
Incluziv salariu						3 208,54
1.2.2. Pereti						
18	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	0,900	855,26 852,86	769,73 767,57
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,250	81,45 70,35	2 300,94 1 987,25
20	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	28,250	80,31 69,19	2 268,81 1 954,67
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,250	16,78 11,53	474,09 325,78
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,250	3,43 1,73	96,86 48,84
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,250	33,20 31,71	937,98 895,92

1	2	3	4	5	6	7
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,250	3,43 1,73	96,86 48,84
25	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	28,250	76,41 32,29	2 158,58 912,18
Total Pereti						9 103,85
Incluziv salariu						6 941,05
1.2.3. Timplarie						
26	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,000	24,22 24,22	72,65 72,65
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc)	m2	5,000	1 125,04 46,70	5 625,22 233,52
28	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	4,220	907,13 46,13	3 828,09 194,66
Total Timplarie						9 525,96
Incluziv salariu						500,83
1.2.4. Scara						
29	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	0,750	345,47 315,81	259,10 236,86
30	RpCD02C 2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	45,500	1,93 1,67	87,65 76,11
31	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	9,500	95,71 65,73	909,28 624,46

1	2	3	4	5	6	7
32	CA04C3	Beton turnat la scara, clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,300	1 198,40 378,52	1 557,92 492,08
33	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la scari) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	4,100	204,73 95,14	839,38 390,07
34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton (Rampa metalica de acces pentru persoane cu dizabilitati)	kg	63,300	27,45 12,11	1 737,51 766,48
Total Scara						5 390,84
Incluziv salariu						2 586,06
1.2.5. Pardosea						
35	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,150	17,78 17,30	216,06 210,23
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,150	65,08 40,36	790,71 490,40
37	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	12,150	253,27 144,15	3 077,24 1 751,48
38	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	11,300	83,88 57,66	947,87 651,56
Total Pardosea						5 031,88
Incluziv salariu						3 103,67
Total Coridorul la iesirea de rezerva						32 752,76
Incluziv salariu						16 340,15
1.3. Cabinetul Nr. 112 (Magnetoterapie)						
1.3.1. Pereti						
39	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (perete despartitor)	m2	25,500	24,22 24,22	617,54 617,54

1	2	3	4	5	6	7
40	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	38,220	14,41 14,41	550,94 550,94
41	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,000	92,44 92,26	277,31 276,77
42	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	25,500	907,14 46,13	23 131,96 1 176,26
43	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	48,510	302,23 215,07	14 661,19 10 433,06
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,510	3,43 1,73	166,35 83,89
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,510	33,20 31,71	1 610,60 1 538,37
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,510	3,43 1,73	166,35 83,89
47	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	48,510	76,41 32,29	3 706,65 1 566,39
48	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat) - Culoarea se va coordona cu beneficiarul.	m2	38,220	280,56 144,15	10 723,15 5 509,41
49	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	34,000	32,08 29,98	1 090,83 1 019,43
50	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	3,000	204,74 95,14	614,21 285,42
51	CL20A	Grile de ventilatie 300x300 mm	buc	1,000	64,58 28,83	64,58 28,83

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						57 381,66
Incluziv salariu						23 170,20
1.3.2. Tavan						
52	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2	34,120	299,03 126,85	10 202,97 4 328,19
Total Tavan						10 202,97
Incluziv salariu						4 328,19
1.3.3. Pardosea						
53	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	34,120	26,89 26,52	917,32 905,03
54	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	34,120	17,78 17,30	606,59 590,21
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	34,120	65,08 40,36	2 220,59 1 377,15
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	34,120	253,27 144,15	8 641,60 4 918,40
57	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	28,100	83,88 57,66	2 357,07 1 620,25
Total Pardosea						14 743,17
Incluziv salariu						9 411,04
Total Cabinetul Nr. 112 (Magnetoterapie)						82 327,80
Incluziv salariu						36 909,43
1.4. Coridor (et. I)						
1.4.1. Tavan						
58	RpCM33E	Demontarea placajelor (placi din ghips la tavan)	m2	48,750	45,09 44,97	2 198,30 2 192,46
59	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv	m2	48,750	299,03	14 577,83

1	2	3	4	5	6	7
		sistemul-grila (grosime 15 mm)			126,85	6 183,98
Total Tavan						16 776,13
Incluziv salariu						8 376,44
1.4.2. Pardosea						
60	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	48,750	53,53 53,05	2 609,45 2 586,05
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,750	65,08 40,36	3 172,79 1 967,65
62	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	48,750	253,27 144,15	12 346,93 7 027,37
63	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	39,000	83,88 57,66	3 271,32 2 248,74
Total Pardosea						21 400,49
Incluziv salariu						13 829,81
1.4.3. Pereti						
64	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	17,550	14,42 14,42	253,01 253,01
65	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	41,040	15,69 15,57	643,85 638,93
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,040	81,45 70,35	3 342,69 2 886,98
67	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	41,040	80,31 69,19	3 296,01 2 839,64
68	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	41,040	16,78	688,73

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,53	473,27
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,040	3,43 1,73	140,75 70,98
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,040	33,20 31,71	1 362,60 1 301,50
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,040	3,43 1,73	140,75 70,98
72	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	41,040	76,41 32,29	3 135,82 1 325,14
73	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat) - Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	44,460	280,54 144,15	12 472,92 6 408,91
74	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	52,600	32,08 29,98	1 687,58 1 577,12
Total Pereti						27 164,71
Incluziv salariu						17 846,46
1.4.4. Timplarie						
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	16,180	24,22 24,22	391,86 391,86
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,380	1 125,04 46,68	2 677,55 111,11
77	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa fara geam, cu lacat 1,00x2,30 m. - 6 buc)	m2	13,800	1 125,04 46,70	15 525,61 644,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplarie				18 595,02
		Incluziv salariu				1 147,49
		Total Coridor (et. I)				83 936,35
		Incluziv salariu				41 200,20
		1.5. Holul salii festive				
		1.5.1. Tavan				
78	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2	93,450	299,03 126,85	27 944,62 11 854,32
		Total Tavan				27 944,62
		Incluziv salariu				11 854,32
		1.5.2. Pardosea				
79	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	93,450	53,53 53,05	5 002,12 4 957,26
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	93,450	65,08 40,36	6 081,93 3 771,83
81	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	93,450	253,27 144,15	23 668,18 13 470,88
82	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	42,800	83,88 57,66	3 590,09 2 467,85
		Total Pardosea				38 342,32
		Incluziv salariu				24 667,82
		1.5.3. Pereti				
83	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	16,700	14,41 14,41	240,73 240,73
84	RpCF10D	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de (Demolarea peretilor de	m3	9,100	179,20 152,80	1 630,71 1 390,47

1	2	3	4	5	6	7
		protectie a tevii)				
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	42,800	81,45 70,35	3 486,03 3 010,78
86	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	42,800	80,31 69,19	3 437,36 2 961,42
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,800	16,78 11,53	718,27 493,57
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,800	3,43 1,73	146,79 74,03
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,800	33,20 31,71	1 421,05 1 357,32
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,800	3,43 1,73	146,79 74,03
91	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	42,800	76,41 32,29	3 270,33 1 381,99
92	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	51,440	280,56 144,15	14 432,07 7 415,08
93	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	51,360	32,08 29,98	1 647,79 1 539,93
94	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Corob din g/k la teava)	m2	3,100	302,23 215,07	936,92 666,72
Total Pereti						31 514,84

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						20 606,07
Total Holul salii festive						97 801,78
Incluziv salariu						57 128,21
		1.6. Cabinet sterilizare (Autoclav), nr. 222				
		1.6.1. Tavan				
95	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2	13,680	299,03 <hr/> 126,85	4 090,76 <hr/> 1 735,34
Total Tavan						4 090,76
Incluziv salariu						1 735,34
		1.6.2. Timplarie				
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,800	24,22 <hr/> 24,22	43,59 <hr/> 43,59
97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (fereastră)	m2	2,020	24,21 <hr/> 24,21	48,90 <hr/> 48,90
98	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (geam riflat)	m2	2,020	1 423,52 <hr/> 42,07	2 875,51 <hr/> 84,99
99	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (400 mm)	m	1,750	63,33 <hr/> 5,21	110,83 <hr/> 9,11
100	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,800	2 119,21 <hr/> 103,79	3 814,57 <hr/> 186,82
Total Timplarie						6 893,40
Incluziv salariu						373,41
		1.6.3. Pereti				
101	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	36,390	92,44 <hr/> 92,26	3 363,75 <hr/> 3 357,20
102	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	36,390	15,69 <hr/> 15,57	570,88 <hr/> 566,51

1	2	3	4	5	6	7
103	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	36,390	117,28 98,02	4 267,85 3 567,02
104	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	36,390	204,72 95,14	7 449,93 3 462,08
105	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Corob din g/k la teava)	m2	1,050	302,32 215,15	317,44 225,91
106	CL20A	Grile de ventilatie 300x300 mm	buc	1,000	64,58 28,83	64,58 28,83
Total Pereti						16 034,43
Incluziv salariu						11 207,55
1.6.4. Pardosea						
107	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,680	45,57 44,97	623,44 615,23
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,680	65,08 40,36	890,36 552,15
109	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	13,680	253,27 144,15	3 464,70 1 971,97
110	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	14,800	83,88 57,66	1 241,45 853,37
Total Pardosea						6 219,95
Incluziv salariu						3 992,72
Total Cabinet sterilizare (Autoclav), nr. 222						33 238,54
Incluziv salariu						17 309,02

1	2	3	4	5	6	7
		1.7. Salonul nr. 512 (salon mic)				
		1.7.1. Salon				
		1.7.1.1. Pardosea				
111	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	7,840	31,82 31,14	249,47 244,13
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,840	17,78 17,30	139,39 135,62
113	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,840	65,44 40,36	513,03 316,44
114	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	7,840	242,81 89,37	1 903,60 700,68
Total Pardosea						2 805,49
Incluziv salariu						1 396,87
		1.7.1.2. Tavan				
115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,840	110,42 88,22	865,69 691,63
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,840	16,78 11,53	131,57 90,41
117	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	7,840	89,37 89,37	700,68 700,68
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	4,93 1,73	38,64 13,55
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,840	33,19 31,71	260,21 248,63
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	1,93 1,73	15,12 13,55

1	2	3	4	5	6	7
121	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,840	47,93 39,79	375,76 311,94
Total Tavan						2 387,67
Incluziv salariu						2 070,39
1.7.1.3. Pereti						
122	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,040	18,83 18,45	565,51 554,29
123	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,380	92,66 70,35	1 703,06 1 292,97
124	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	18,380	69,19 69,19	1 271,75 1 271,75
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,380	16,78 11,53	308,46 211,96
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,380	4,93 1,73	90,59 31,77
127	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,380	33,19 31,71	610,02 582,88
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,380	1,93 1,73	35,45 31,77
129	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	18,380	76,29 32,29	1 402,21 593,49
130	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	11,660	280,39 144,15	3 269,38 1 680,79

1	2	3	4	5	6	7
131	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	9,200	32,08 29,98	295,17 275,85
132	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	64,58 28,83	64,58 28,83
Total Pereti						9 616,18
Incluziv salariu						6 556,35
Total Salon						14 809,34
Incluziv salariu						10 023,61
		1.7.2. Antreu				
		1.7.2.1. Tavan				
133	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,300	110,42 88,22	364,38 291,12
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,300	16,78 11,53	55,38 38,06
135	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,300	89,37 89,37	294,93 294,93
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	4,93 1,73	16,27 5,71
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300	33,19 31,71	109,52 104,65
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	1,93 1,73	6,37 5,71
139	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,300	47,93 39,78	158,16 131,29

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						1 005,01
Incluziv salariu						871,47
1.7.2.2. Pardosea						
140	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,150	26,90 26,54	84,75 83,61
141	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,300	17,78 17,30	58,66 57,08
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,300	71,14 40,36	234,76 133,19
143	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,300	252,73 144,15	834,01 475,69
144	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	4,800	80,10 57,66	384,48 276,77
Total Pardosea						1 596,66
Incluziv salariu						1 026,34
1.7.2.3. Pereti						
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,440	92,66 70,35	874,75 664,07
146	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,440	69,19 69,19	653,17 653,17
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,440	16,78 11,53	158,42 108,86
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	4,93 1,73	46,53 16,32

1	2	3	4	5	6	7
149	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,440	33,19 31,71	313,31 299,37
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	1,93 1,73	18,21 16,32
151	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	9,440	76,41 32,29	721,28 304,79
152	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	6,440	280,38 144,15	1 805,65 928,33
153	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,900	32,08 29,98	285,54 266,85
154	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	64,58 28,83	64,58 28,83
Total Pereti					4 941,44	
Incluziv salariu					3 286,91	
Total Antreu					7 543,11	
Incluziv salariu					5 184,72	
		1.7.3. Baia				
		1.7.3.1. Tavan				
155	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,530	110,42 88,22	279,37 223,20
156	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,530	16,78 11,53	42,46 29,18
157	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,530	89,36 89,36	226,09 226,09
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	2,530	4,93	12,47

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor si tavanelor			1,73	4,38
159	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	33,18 31,70	83,94 80,20
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	1,93 1,73	4,89 4,38
161	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,530	47,93 39,79	121,26 100,67
Total Tavan						770,48
Incluziv salariu						668,10
1.7.3.2. Pardosea						
162	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	45,59 44,99	115,34 113,82
163	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,530	66,42 40,36	168,04 102,12
164	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	2,530	415,79 144,13	1 051,96 364,64
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	19,89 8,07	75,60 30,68
166	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 580,17 311,33	94,81 18,68
167	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	144,15 144,15	547,77 547,77
Total Pardosea						2 053,52
Incluziv salariu						1 177,71
1.7.3.3. Pereti						
168	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	92,44 92,26	1 594,53 1 591,42

1	2	3	4	5	6	7
169	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	117,46 98,02	2 094,35 1 747,73
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,830	19,89 8,07	354,66 143,92
171	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,250	204,58 95,14	3 529,02 1 641,12
172	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	63,83 28,83	63,83 28,83
Total Pereti						7 636,39
Incluziv salariu						5 153,02
Total Baia						10 460,39
Incluziv salariu						6 998,83
1.7.4. Timplarie						
173	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Marirea tocului usii)	m3	0,160	222,25 221,25	35,56 35,40
174	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,460	24,22 24,22	180,71 180,71
175	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de iesire la balcon. Modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,060	1 125,04 46,71	3 442,64 142,94
176	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35	m2	4,800	2 119,20 103,79	10 172,17 498,18
177	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (300 mm)	m	0,600	63,30 5,18	37,98 3,11

1	2	3	4	5	6	7
178	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	287,15 144,15	861,45 432,45
Total Timplarie						14 730,51
Incluziv salariu						1 292,79
Total Salonul nr. 512 (salon mic)						47 543,35
Incluziv salariu						23 499,95
		1.8. Salonul nr. 513 (salon mic)				
		1.8.1. Salon				
		1.8.1.1. Pardosea				
179	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	7,840	31,82 31,14	249,47 244,13
180	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,840	17,78 17,30	139,39 135,62
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,840	65,44 40,36	513,03 316,44
182	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	7,840	242,81 89,37	1 903,60 700,68
Total Pardosea						2 805,49
Incluziv salariu						1 396,87
		1.8.1.2. Tavan				
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	7,840	110,42 88,22	865,69 691,63
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,840	16,78 11,53	131,57 90,41
185	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	7,840	89,37 89,37	700,68 700,68

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art CF52)				
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	4,93 1,73	38,64 13,55
187	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,840	33,19 31,71	260,21 248,63
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,840	1,93 1,73	15,12 13,55
189	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,840	47,93 39,79	375,76 311,94
Total Tavan						2 387,67
Incluziv salariu						2 070,39
1.8.1.3. Pereti						
190	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	30,040	18,83 18,45	565,51 554,29
191	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,380	92,66 70,35	1 703,06 1 292,97
192	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	18,380	69,19 69,19	1 271,75 1 271,75
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,380	16,78 11,53	308,46 211,96
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,380	4,93 1,73	90,59 31,77
195	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,380	33,19 31,71	610,02 582,88

1	2	3	4	5	6	7
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,380	1,93 1,73	35,45 31,77
197	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	18,380	76,29 32,29	1 402,21 593,49
198	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	11,660	280,39 144,15	3 269,38 1 680,79
199	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	9,200	32,08 29,98	295,17 275,85
200	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	64,58 28,83	64,58 28,83
Total Pereti						9 616,18
Incluziv salariu						6 556,35
Total Salon						14 809,34
Incluziv salariu						10 023,61
		1.8.2. Antreu				
		1.8.2.1. Tavan				
201	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,300	110,42 88,22	364,38 291,12
202	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,300	16,78 11,53	55,38 38,06
203	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,300	89,37 89,37	294,93 294,93
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	4,93 1,73	16,27 5,71
205	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	3,300	33,19	109,52

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			31,71	104,65
206	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	1,93 1,73	6,37 5,71
207	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,300	47,93 39,78	158,16 131,29
Total Tavan						1 005,01
Incluziv salariu						871,47
1.8.2.2. Pardosea						
208	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,150	26,90 26,54	84,75 83,61
209	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,300	17,78 17,30	58,66 57,08
210	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,300	71,14 40,36	234,76 133,19
211	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,300	252,73 144,15	834,01 475,69
212	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	4,800	80,10 57,66	384,48 276,77
Total Pardosea						1 596,66
Incluziv salariu						1 026,34
1.8.2.3. Pereti						
213	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,440	92,66 70,35	874,75 664,07
214	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti	m2	9,440	69,19 69,19	653,17 653,17

1	2	3	4	5	6	7
		despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
215	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,440	16,78 11,53	158,42 108,86
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	4,93 1,73	46,53 16,32
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,440	33,19 31,71	313,31 299,37
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	1,93 1,73	18,21 16,32
219	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	9,440	76,41 32,29	721,28 304,79
220	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	6,440	280,38 144,15	1 805,65 928,33
221	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,900	32,08 29,98	285,54 266,85
222	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	64,58 28,83	64,58 28,83
Total Pereti						4 941,44
Incluziv salariu						3 286,91
Total Antreu						7 543,11
Incluziv salariu						5 184,72
		1.8.3. Baia 1.8.3.1. Tavan				
223	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,530	110,42 88,22	279,37 223,20

1	2	3	4	5	6	7
224	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,530	16,78 11,53	42,46 29,18
225	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,530	89,36 89,36	226,09 226,09
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	4,93 1,73	12,47 4,38
227	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	33,18 31,70	83,94 80,20
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	1,93 1,73	4,89 4,38
229	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,530	47,93 39,79	121,26 100,67
Total Tavan						770,48
Incluziv salariu						668,10
1.8.3.2. Pardosea						
230	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	45,59 44,99	115,34 113,82
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,530	66,42 40,36	168,04 102,12
232	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	2,530	415,79 144,13	1 051,96 364,64
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	19,89 8,07	75,60 30,68
234	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 580,17 311,33	94,81 18,68

1	2	3	4	5	6	7
235	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	144,15 144,15	547,77 547,77
Total Pardosea					2 053,52	
Incluziv salariu					1 177,71	
1.8.3.3. Pereti						
236	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	92,44 92,26	1 594,53 1 591,42
237	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	117,46 98,02	2 094,35 1 747,73
238	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,830	19,89 8,07	354,66 143,92
239	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,250	204,58 95,14	3 529,02 1 641,12
240	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	63,83 28,83	63,83 28,83
Total Pereti					7 636,39	
Incluziv salariu					5 153,02	
Total Baia					10 460,39	
Incluziv salariu					6 998,83	
1.8.4. Timplarie						
241	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Marirea tocului usii)	m3	0,160	222,25 221,25	35,56 35,40
242	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,460	24,22 24,22	180,71 180,71
243	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	3,060	1 125,04 46,71	3 442,64 142,94

1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de iesire la balcon. Modelul se va coordona cu beneficiarul)				
244	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35	m2	4,800	2 119,20 103,79	10 172,17 498,18
245	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (300 mm)	m	0,600	63,30 5,18	37,98 3,11
246	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	287,15 144,15	861,45 432,45
Total Timplarie						14 730,51
Incluziv salariu						1 292,79
Total Salonul nr. 513 (salon mic)						47 543,35
Incluziv salariu						23 499,95
		1.9. Salonul nr. 514 (salon mare)				
		1.9.1. Salon				
		1.9.1.1. Pardosea				
247	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,040	31,82 31,14	383,10 374,91
248	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,040	17,78 17,30	214,05 208,27
249	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,040	65,44 40,36	787,94 485,96
250	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,040	242,81 89,37	2 923,40 1 076,05
Total Pardosea						4 308,49
Incluziv salariu						2 145,19
		1.9.1.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
251	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,040	110,42 88,22	1 329,45 1 062,15
252	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,040	16,78 11,53	202,05 138,84
253	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,040	89,37 89,37	1 076,05 1 076,05
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,040	4,93 1,73	59,35 20,82
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,040	33,19 31,71	399,60 381,82
256	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,040	1,93 1,73	23,23 20,82
257	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,040	47,93 39,79	577,04 479,04
Total Tavan						3 666,77
Incluziv salariu						3 179,54
1.9.1.3. Pereti						
258	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,180	18,82 18,45	774,92 759,84
259	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,720	92,67 70,34	2 105,35 1 598,22
260	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se	m2	22,720	69,19 69,19	1 572,04 1 572,04

1	2	3	4	5	6	7
		adauga sau se scade la art. CF50)				
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,720	16,78 11,53	381,29 262,01
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,720	4,93 1,73	112,02 39,32
263	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,720	33,19 31,71	754,07 720,52
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,720	1,93 1,73	43,86 39,32
265	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	22,720	76,29 32,29	1 733,29 733,61
266	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	15,860	280,44 144,15	4 447,83 2 286,22
267	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,200	32,08 29,98	423,50 395,78
268	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	64,58 28,83	64,58 28,83
Total Pereti						12 412,75
Incluziv salariu						8 435,71
Total Salon						20 388,01
Incluziv salariu						13 760,44
		1.9.2. Antreu				
		1.9.2.1. Tavan				
269	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,300	110,42 88,22	364,38 291,12
270	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	3,300	16,78	55,38

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,53	38,06
271	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,300	89,37 89,37	294,93 294,93
272	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	4,93 1,73	16,27 5,71
273	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300	33,19 31,71	109,52 104,65
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	1,93 1,73	6,37 5,71
275	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,300	47,93 39,78	158,16 131,29
Total Tavan						1 005,01
Incluziv salariu						871,47
1.9.2.2. Pardosea						
276	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,150	26,90 26,54	84,75 83,61
277	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,300	17,78 17,30	58,66 57,08
278	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,300	71,14 40,36	234,76 133,19
279	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,300	252,73 144,15	834,01 475,69
280	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	4,800	80,10 57,66	384,48 276,77

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosea						1 596,66
Incluziv salariu						1 026,34
1.9.2.3. Pereti						
281	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,440	92,66 70,35	874,75 664,07
282	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,440	69,19 69,19	653,17 653,17
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,440	16,78 11,53	158,42 108,86
284	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	4,93 1,73	46,53 16,32
285	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,440	33,19 31,71	313,31 299,37
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	1,93 1,73	18,21 16,32
287	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	9,440	76,41 32,29	721,28 304,79
288	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	6,440	280,38 144,15	1 805,65 928,33
289	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,900	32,08 29,98	285,54 266,85
290	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	64,58 28,83	64,58 28,83

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						4 941,44
Incluziv salariu						3 286,91
Total Antreu						7 543,11
Incluziv salariu						5 184,72
		1.9.3. Baia				
		1.9.3.1. Tavan				
291	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,530	110,42 88,22	279,37 223,20
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,530	16,78 11,53	42,46 29,18
293	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,530	89,36 89,36	226,09 226,09
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	4,93 1,73	12,47 4,38
295	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	33,18 31,70	83,94 80,20
296	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	1,93 1,73	4,89 4,38
297	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,530	47,93 39,79	121,26 100,67
Total Tavan						770,48
Incluziv salariu						668,10
		1.9.3.2. Pardosea				
298	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	45,59 44,99	115,34 113,82
299	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	2,530	66,42	168,04

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			40,36	102,12
300	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	2,530	415,79 144,13	1 051,96 364,64
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	19,89 8,07	75,60 30,68
302	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 580,17 311,33	94,81 18,68
303	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	144,15 144,15	547,77 547,77
Total Pardosea						2 053,52
Incluziv salariu						1 177,71
1.9.3.3. Pereti						
304	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	92,44 92,26	1 594,53 1 591,42
305	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	117,46 98,02	2 094,35 1 747,73
306	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,830	19,89 8,07	354,66 143,92
307	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,250	204,58 95,14	3 529,02 1 641,12
308	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	63,83 28,83	63,83 28,83
Total Pereti						7 636,39
Incluziv salariu						5 153,02
Total Baia						10 460,39
Incluziv salariu						6 998,83

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.4. Timplarie				
309	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Marirea tocului usii)	m3	0,160	222,25 221,25	35,56 35,40
310	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,460	24,22 24,22	180,71 180,71
311	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de iesire la balcon. Modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,060	1 125,04 46,71	3 442,64 142,94
312	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35	m2	4,800	2 119,20 103,79	10 172,17 498,18
313	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (300 mm)	m	0,600	63,30 5,18	37,98 3,11
314	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	287,15 144,15	861,45 432,45
Total Timplarie						14 730,51
Incluziv salariu						1 292,79
Total Salonul nr. 514 (salon mare)						53 122,02
Incluziv salariu						27 236,78
		1.10. Salonul nr. 515 (salon mare)				
		1.10.1. Salon				
		1.10.1.1. Pardosea				
315	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,040	31,82 31,14	383,10 374,91
316	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,040	17,78 17,30	214,05 208,27
317	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3	m2	12,040	65,44	787,94

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime cu fata driscuita fin			40,36	485,96
318	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,040	242,81 89,37	2 923,40 1 076,05
Total Pardosea						4 308,49
Incluziv salariu						2 145,19
1.10.1.2. Tavan						
319	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,040	110,42 88,22	1 329,45 1 062,15
320	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,040	16,78 11,53	202,05 138,84
321	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,040	89,37 89,37	1 076,05 1 076,05
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,040	4,93 1,73	59,35 20,82
323	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,040	33,19 31,71	399,60 381,82
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,040	1,93 1,73	23,23 20,82
325	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,040	47,93 39,79	577,04 479,04
Total Tavan						3 666,77
Incluziv salariu						3 179,54
1.10.1.3. Pereti						
326	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,180	18,82	774,92

1	2	3	4	5	6	7
					18,45	759,84
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,720	92,67 70,34	2 105,35 1 598,22
328	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	22,720	69,19 69,19	1 572,04 1 572,04
329	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,720	16,78 11,53	381,29 262,01
330	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,720	4,93 1,73	112,02 39,32
331	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,720	33,19 31,71	754,07 720,52
332	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,720	1,93 1,73	43,86 39,32
333	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	22,720	76,29 32,29	1 733,29 733,61
334	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	15,860	280,44 144,15	4 447,83 2 286,22
335	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,200	32,08 29,98	423,50 395,78
336	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	64,58 28,83	64,58 28,83
Total Pereti						12 412,75
Incluziv salariu						8 435,71

1	2	3	4	5	6	7
Total Salon						20 388,01
Incluziv salariu						13 760,44
		1.10.2. Antreu				
		1.10.2.1. Tavan				
337	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,300	110,42 <hr/> 88,22	364,38 <hr/> 291,12
338	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,300	16,78 <hr/> 11,53	55,38 <hr/> 38,06
339	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,300	89,37 <hr/> 89,37	294,93 <hr/> 294,93
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	4,93 <hr/> 1,73	16,27 <hr/> 5,71
341	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300	33,19 <hr/> 31,71	109,52 <hr/> 104,65
342	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	1,93 <hr/> 1,73	6,37 <hr/> 5,71
343	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,300	47,93 <hr/> 39,78	158,16 <hr/> 131,29
Total Tavan						1 005,01
Incluziv salariu						871,47
		1.10.2.2. Pardosea				
344	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,150	26,90 <hr/> 26,54	84,75 <hr/> 83,61
345	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,300	17,78 <hr/> 17,30	58,66 <hr/> 57,08
346	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	3,300	71,14	234,76

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			40,36	133,19
347	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,300	252,73 144,15	834,01 475,69
348	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	4,800	80,10 57,66	384,48 276,77
Total Pardosea						1 596,66
Incluziv salariu						1 026,34
1.10.2.3. Pereti						
349	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,440	92,66 70,35	874,75 664,07
350	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,440	69,19 69,19	653,17 653,17
351	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,440	16,78 11,53	158,42 108,86
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	4,93 1,73	46,53 16,32
353	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,440	33,19 31,71	313,31 299,37
354	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	1,93 1,73	18,21 16,32
355	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	9,440	76,41 32,29	721,28 304,79

1	2	3	4	5	6	7
356	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	6,440	280,38 144,15	1 805,65 928,33
357	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,900	32,08 29,98	285,54 266,85
358	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	64,58 28,83	64,58 28,83
Total Pereti						4 941,44
Incluziv salariu						3 286,91
Total Antreu						7 543,11
Incluziv salariu						5 184,72
		1.10.3. Baia				
		1.10.3.1. Tavan				
359	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,530	110,42 88,22	279,37 223,20
360	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,530	16,78 11,53	42,46 29,18
361	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,530	89,36 89,36	226,09 226,09
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	4,93 1,73	12,47 4,38
363	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	33,18 31,70	83,94 80,20
364	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	1,93 1,73	4,89 4,38
365	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	2,530	47,93	121,26

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			39,79	100,67
Total Tavan						770,48
Incluziv salariu						668,10
1.10.3.2. Pardosea						
366	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	45,59 44,99	115,34 113,82
367	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,530	66,42 40,36	168,04 102,12
368	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	2,530	415,79 144,13	1 051,96 364,64
369	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	19,89 8,07	75,60 30,68
370	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 580,17 311,33	94,81 18,68
371	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	144,15 144,15	547,77 547,77
Total Pardosea						2 053,52
Incluziv salariu						1 177,71
1.10.3.3. Pereti						
372	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	92,44 92,26	1 594,53 1 591,42
373	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	117,46 98,02	2 094,35 1 747,73
374	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,830	19,89 8,07	354,66 143,92
375	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,250	204,58 95,14	3 529,02 1 641,12

1	2	3	4	5	6	7
376	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	63,83 28,83	63,83 28,83
Total Pereti						7 636,39
Incluziv salariu						5 153,02
Total Baia						10 460,39
Incluziv salariu						6 998,83
1.10.4. Timplarie						
377	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Marirea tocului usii)	m3	0,160	222,25 221,25	35,56 35,40
378	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,460	24,22 24,22	180,71 180,71
379	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de iesire la balcon. Modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,060	1 125,04 46,71	3 442,64 142,94
380	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35	m2	4,800	2 119,20 103,79	10 172,17 498,18
381	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (300 mm)	m	0,600	63,30 5,18	37,98 3,11
382	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	287,15 144,15	861,45 432,45
Total Timplarie						14 730,51
Incluziv salariu						1 292,79
Total Salonul nr. 515 (salon mare)						53 122,02

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						27 236,78
		1.11. Salonul nr. 516 (salon mare) 1.11.1. Salon 1.11.1.1. Pardosea				
383	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	12,040	31,82 31,14	383,10 374,91
384	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,040	17,78 17,30	214,05 208,27
385	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,040	65,44 40,36	787,94 485,96
386	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	12,040	242,81 89,37	2 923,40 1 076,05
Total Pardosea						4 308,49
Incluziv salariu						2 145,19
		1.11.1.2. Tavan				
387	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,040	110,42 88,22	1 329,45 1 062,15
388	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,040	16,78 11,53	202,05 138,84
389	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,040	89,37 89,37	1 076,05 1 076,05
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,040	4,93 1,73	59,35 20,82
391	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,040	33,19 31,71	399,60 381,82
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,040	1,93	23,23

1	2	3	4	5	6	7
					1,73	20,82
393	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,040	47,93 39,79	577,04 479,04
Total Tavan						3 666,77
Incluziv salariu						3 179,54
1.11.1.3. Pereti						
394	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	41,180	18,82 18,45	774,92 759,84
395	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	22,720	92,67 70,34	2 105,35 1 598,22
396	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	22,720	69,19 69,19	1 572,04 1 572,04
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	22,720	16,78 11,53	381,29 262,01
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,720	4,93 1,73	112,02 39,32
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,720	33,19 31,71	754,07 720,52
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,720	1,93 1,73	43,86 39,32
401	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	22,720	76,29 32,29	1 733,29 733,61
402	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din	m2	15,860	280,44	4 447,83

1	2	3	4	5	6	7
		laminat)			144,15	2 286,22
403	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	13,200	32,08 29,98	423,50 395,78
404	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	64,58 28,83	64,58 28,83
Total Pereti						12 412,75
Incluziv salariu						8 435,71
Total Salon						20 388,01
Incluziv salariu						13 760,44
		1.11.2. Antreu 1.11.2.1. Tavan				
405	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,300	110,42 88,22	364,38 291,12
406	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,300	16,78 11,53	55,38 38,06
407	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	3,300	89,37 89,37	294,93 294,93
408	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	4,93 1,73	16,27 5,71
409	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,300	33,19 31,71	109,52 104,65
410	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,300	1,93 1,73	6,37 5,71
411	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,300	47,93 39,78	158,16 131,29

1	2	3	4	5	6	7
Total Tavan						1 005,01
Incluziv salariu						871,47
1.11.2.2. Pardosea						
412	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,150	26,90 <hr/> 26,54	84,75 <hr/> 83,61
413	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,300	17,78 <hr/> 17,30	58,66 <hr/> 57,08
414	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,300	71,14 <hr/> 40,36	234,76 <hr/> 133,19
415	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,300	252,73 <hr/> 144,15	834,01 <hr/> 475,69
416	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	4,800	80,10 <hr/> 57,66	384,48 <hr/> 276,77
Total Pardosea						1 596,66
Incluziv salariu						1 026,34
1.11.2.3. Pereti						
417	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,440	92,66 <hr/> 70,35	874,75 <hr/> 664,07
418	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	9,440	69,19 <hr/> 69,19	653,17 <hr/> 653,17
419	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,440	16,78 <hr/> 11,53	158,42 <hr/> 108,86
420	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	4,93 <hr/> 1,73	46,53 <hr/> 16,32

1	2	3	4	5	6	7
421	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,440	33,19 31,71	313,31 299,37
422	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	9,440	1,93 1,73	18,21 16,32
423	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	9,440	76,41 32,29	721,28 304,79
424	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	6,440	280,38 144,15	1 805,65 928,33
425	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,900	32,08 29,98	285,54 266,85
426	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	64,58 28,83	64,58 28,83
Total Pereti						4 941,44
Incluziv salariu						3 286,91
Total Antreu						7 543,11
Incluziv salariu						5 184,72
		1.11.3. Baia				
		1.11.3.1. Tavan				
427	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,530	110,42 88,22	279,37 223,20
428	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,530	16,78 11,53	42,46 29,18
429	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	2,530	89,36 89,36	226,09 226,09

1	2	3	4	5	6	7
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	4,93 1,73	12,47 4,38
431	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,530	33,18 31,70	83,94 80,20
432	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,530	1,93 1,73	4,89 4,38
433	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,530	47,93 39,79	121,26 100,67
Total Tavan						770,48
Incluziv salariu						668,10
1.11.3.2. Pardosea						
434	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,530	45,59 44,99	115,34 113,82
435	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,530	66,42 40,36	168,04 102,12
436	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	2,530	415,79 144,13	1 051,96 364,64
437	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,800	19,89 8,07	75,60 30,68
438	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,060	1 580,17 311,33	94,81 18,68
439	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	3,800	144,15 144,15	547,77 547,77
Total Pardosea						2 053,52
Incluziv salariu						1 177,71
1.11.3.3. Pereti						
440	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	17,250	92,44	1 594,53 1 591,42

1	2	3	4	5	6	7
					92,26	
441	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	17,830	117,46 98,02	2 094,35 1 747,73
442	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Hidroizol" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,830	19,89 8,07	354,66 143,92
443	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	17,250	204,58 95,14	3 529,02 1 641,12
444	CL20A	Grile de ventilatie 200x200 mm	buc	1,000	63,83 28,83	63,83 28,83
Total Pereti						7 636,39
Incluziv salariu						5 153,02
Total Baia						10 460,39
Incluziv salariu						6 998,83
1.11.4. Timplarie						
445	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Marirea tocului usii)	m3	0,160	222,25 221,25	35,56 35,40
446	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,460	24,22 24,22	180,71 180,71
447	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa de iesire la balcon. Modelul se va coordona cu beneficiarul)	m2	3,060	1 125,04 46,71	3 442,64 142,94
448	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35	m2	4,800	2 119,20 103,79	10 172,17 498,18
449	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (300 mm)	m	0,600	63,30	37,98

1	2	3	4	5	6	7
					5,18	3,11
450	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	287,15	861,45
					144,15	432,45
Total Timplarie						14 730,51
Incluziv salariu						1 292,79
Total Salonul nr. 516 (salon mare)						53 122,02
Incluziv salariu						27 236,78
		1.12. Coridor (et. V)				
		1.12.1. Tavan				
451	RpCM33E	Demontarea placajelor (placi din ghips la tavan)	m2	30,780	45,09	1 388,00
					44,97	1 384,30
452	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (grosime 15 mm)	m2	30,780	299,03	9 204,20
					126,85	3 904,50
Total Tavan						10 592,20
Incluziv salariu						5 288,80
		1.12.2. Pardosea				
453	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	30,780	53,53	1 647,59
					53,05	1 632,82
454	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,780	65,08	2 003,24
					40,36	1 242,34
455	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete:	m2	30,780	253,27	7 795,61
					144,15	4 436,94
456	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	35,400	83,88	2 969,31
					57,66	2 041,16
Total Pardosea						14 415,75
Incluziv salariu						9 353,26

1	2	3	4	5	6	7
		1.12.3. Pereti				
457	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,400	15,69 15,57	508,30 504,41
458	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	32,400	81,45 70,35	2 638,95 2 279,18
459	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	32,400	80,31 69,19	2 602,10 2 241,82
460	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	32,400	16,78 11,53	543,74 373,64
461	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,400	3,43 1,73	111,13 56,05
462	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,400	33,20 31,71	1 075,73 1 027,50
463	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,400	3,43 1,73	111,13 56,05
464	RpCR26B	Vopsitorii decorative, in relief, cu vopsea pe baza de liant celulozic si vopsitorii perclorvinilice aplicate pe suprafete peretilor, executate manual, in 3 straturi pe tencuiala driscuita	m2	32,400	76,41 32,29	2 475,67 1 046,18
465	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, (Placarea peretilor cu placi din laminat)	m2	36,720	280,56 144,15	10 302,30 5 293,19
466	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	48,600	32,08 29,98	1 559,24 1 457,18
Total Pereti						21 928,29
Incluziv salariu						14 335,20
		1.12.4. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
467	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	13,750	24,21 24,21	332,93 332,93
468	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (fereastră)	m2	2,100	24,22 24,22	50,86 50,86
469	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	2,100	1 423,56 42,09	2 989,47 88,39
470	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (200 mm)	m	1,500	63,31 5,19	94,96 7,78
471	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0,8x1,8 - 5 buc, usi fara geam, cu lacat)	m2	7,200	1 125,04 46,70	8 100,32 336,27
472	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,190	1 125,04 46,71	3 588,89 148,99
Total Timplarie						15 157,43
Incluziv salariu						965,22
Total Coridor (et. V)						62 093,67
Incluziv salariu						29 942,48
Total			lei		783 850,66	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		84 527,46	
Transportarea materialelor			7,00 %		28 357,66	
Cheltuieli de regie			14,50 %		130 026,69	
Total			100,00 +		1 026 762,47	
Beneficiul de deviz			6,00 %		61 605,75	
Total Lucrari de reparatie						1 088 368,22

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						375 677,59
		2. Lucrari sanitare				
473	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	6,000	45,55 45,55	273,31 273,31
474	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,000	54,78 54,78	383,44 383,44
475	RpSC02A	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	5,000	74,96 74,96	374,79 374,79
476	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,000	63,43 63,43	317,13 317,13
477	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	7,000	34,60 34,60	242,17 242,17
478	RpSD02A	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple (dus)	buc	5,000	34,60 34,60	172,98 172,98
479	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	27,400	50,75 21,91	1 390,58 600,36
480	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,750	31,72 17,30	340,96 185,95
481	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot	buc	16,000	45,10 19,60	721,67 313,67
482	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm - Trecere PVC/metal	buc	4,000	100,91 21,91	403,64 87,64
483	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm - teava PPR	m	17,400	49,24 43,24	856,79 752,46

1	2	3	4	5	6	7
484	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv cot	buc	6,000	37,05 8,65	222,27 51,89
485	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	10,000	162,73 60,54	1 627,27 605,43
486	RpSC24A 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	5,000	1 142,09 294,07	5 710,43 1 470,33
487	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc	7,000	643,64 132,62	4 505,47 928,33
488	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,000	625,32 115,32	4 377,24 807,24
489	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	5,000	654,96 74,96	3 274,79 374,79
490	RpSA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	22,200	58,34 40,36	1 295,23 896,04
491	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Trecere PPR/metal)	buc	2,000	103,64 30,56	207,28 61,12
492	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2"	buc	24,000	53,73 7,50	1 289,42 179,90
Total			lei		27 986,86	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		2 042,77	
Transportarea materialelor			7,00 %		1 321,16	

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie		14,50 %		4 545,86
		Total		100,00 +		35 896,65
		Beneficiul de deviz		6,00 %		2 153,80
Total Lucrari sanitare						38 050,45
Incluziv salariu						9 078,97
3. Lucrari de electricitate						
493	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	16,000	12,69	202,96
					12,69	202,96
494	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	3,46	20,76
					3,46	20,76
495	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	292,000	3,46	1 010,20
					3,46	1 010,20
496	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	28,000	73,50	2 058,01
					25,37	710,37
497	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip Armstrong	buc	34,000	214,31	7 286,40
					63,43	2 156,48
498	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (d-200 mm)	buc	17,000	123,51	2 099,70
					13,26	225,45
499	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (noptiere)	buc	13,000	162,78	2 116,20
					16,14	209,88
500	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	136,000	18,10	2 461,46
					8,65	1 176,26
501	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	292,000	41,14	12 012,94
					38,63	11 280,60
502	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	292,000	28,26	8 250,86
					19,60	5 724,48

1	2	3	4	5	6	7
503	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza tripla, cu conectare la antena TV si internet)	buc	7,000	166,93 17,87	1 168,54 125,12
504	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	34,000	85,33 17,87	2 901,38 607,74
Total			lei		41 589,41	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		5 276,32	
Transportarea materialelor			7,00 %		1 269,74	
Cheltuieli de regie			76,00 %		17 822,23	
Total			100,00 +		65 957,70	
Beneficiul de deviz			6,00 %		3 957,45	
Total Lucrari de electricitate					69 915,15	
Incluziv salariu					23 450,30	
Total			lei		1 196 333,82	
TVA			20,00 %		239 266,76	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 435 600,5
8
408 206,86**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)