

**Amenajarea teritoriului adiacent bd.
Dacia (trotuar public) pe terenurile
cu nr. cad. 0100103009, 01001030407,
01001030410 (tronson str. M. Milo -
bd. Traian)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1
Amenajarea teritoriului (25-03-2022-PS)**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontari		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	212,900
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv bordurile	m3	122,800
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	1 120,000
4	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	23,050
5	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	190,000
6	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu / Zona verde	m3	157,650
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	221,200
8	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / perete de sprijin, cu recuperarea placajului	m2	842,850
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	842,850
10	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri	100 m3	2,050
11	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	459,290
		Capitolul 2. Pavaj		

1	2	3	4	5
12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	38,355
13	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 Fr. 20-40 mm (GOST 8267-93) la trotuare	m2	3 835,500
14	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta M400 Fr. 20-40 mm (GOST 8267-93) se adauga sau se scade la norma DI111 / k=4 pentru grosimea finala 16.0 cm	m2	3 835,500
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur gr.60 mm	m2	3 000,000
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat negru gr.60 mm	m2	800,000
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj tactil avertizare gr.60 mm	m2	23,300
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj tactil atentionare gr.60 mm	m2	12,200
		Capitolul 3. Borduri		
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura RD-100.20.8 pe beton B15 (0.012 m3/ml)	m	411,000
20	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura RD-100.30.15 pe beton B15 (0.04 m3/ml)	m	278,000
		Capitolul 4. Zona verde		

1	2	3	4	5
21	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	221,200
22	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	1 015,000
23	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	1 015,000
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	10,150
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	10,150
		Capitolul 5. Perete de sprijin		
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact sau analog	m2	842,850
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa metalica BP-1 ϕ 4 pas 100x100	kg	1 658,850
28	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 100 pentru sprit si mortar de var-ciment M 50 pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	842,850
29	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=6, grosimea medie a tencuielii 60mm	m2	842,850
30	CN05A2	Vopsitorii obisnuite exterioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa pentru lucrari exterioare, aplicate pe tencuieli driscuite	m2	842,850
31	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	60,000
32	CI13E	Elemente liniare drepte din materiale speciale (marmura, travertin sau piatra), simple, profilate sau sculptate: baghete de la 5...20 cm latime si 2...5 grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, travertin sau piatra / aplicativ, Capac de inchidere prefabricat din	m	297,400

1	2	3	4	5
		mozaic slefuit, latime 700mm gr.50 mm (se exclude praf de frecat, praf de travertin)		
		Capitolul 6. Banci pe perete de sprijin		
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	351,000
34	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	0,351
35	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj 12x150	buc	60,000
36	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) geluite cu sectiunea 150x40 cu tratament antiseptic	m3	0,900
37	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in apa	m2	57,000
		Capitolul 7. Alte lucrari		
38	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Balustrada h=1000 mm l=28,0 m	kg	1 260,000
39	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	1,260
40	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm / Rigola POLYMAX BASIC DN100 H=120 sau analog cu gratar metalic zincat,clasa de sarcini pina la 3 t pe beton B15	m	18,000
41	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	34,000
42		Capac din fonta de tip C250	buc	34,000

Proiectant

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.