

Retele KJI-0,22KB p/v Ceadar Lunga - Malai Iaroslavet

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-21-2

Retele KJI-0,22KB p/v Ceadar Lunga - Malai Iaroslavet


Valoarea de deviz 18 751 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	12,300	181,63 181,63	2 234,03 2 234,03
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	12,300	55,93 55,93	687,94 687,94
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,036	87 668,89 7 668,89	3 156,08 276,08
		<i>Прямые затраты</i>	lei			6 078,05
		<i>Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %</i>	22,50 %			719,56
		<i>Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %</i>	10,00 %			288,00
		<i>Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %</i>	14,50 %			1 027,42
		<i>Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад</i>	100,00 +			8 113,03
		<i>Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %</i>	6,00 %			486,78
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 599,81 3 198,05

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C32A	buc	1,000	351,51 133,77	351,51 133,77
5	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,350	1 130,66 382,37	395,73 133,83
6	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,350	790,63 789,94	276,72 276,48
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m	0,100	715,80 715,00	71,58 71,50
8	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,350	375,29 375,29	131,35 131,35
9	Pretul firmei	Cablu АПсББШВ-3х16 mm2	m	55,000	30,00 0,00	1 650,00 0,00
10	404-23	Caramida	buc	147,000	4,00 0,00	588,00 0,00
11	408-93	Nisip	m3	4,000	200,00 0,00	800,00 0,00
12	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,100	6 330,30 2 462,10	633,03 246,21
13	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,000	113,19 79,00	226,39 157,99
		<i>Прямые затраты</i>	lei			5 124,31
		<i>Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %</i>	22,50 %			259,00
		<i>Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %</i>	10,00 %			371,06
		<i>Накладные расходы (ПЗ) * 76 %</i>	76,00 %			874,86
		<i>Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад</i>	100,00 +			6 629,23
		<i>Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %</i>	6,00 %			397,75
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				7 026,98 1 151,13

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			15 626
		НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %			3 125
		Total de viz.				18 751
		Inclusiv salariu				4 349



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Retele KJI-0,22KB p/v Ceadar Lunga - Malai Iaroslavet

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-21-2 Retele KJI-0,22KB p/v Ceadar Lunga - Malai Iaroslavet

Valoarea de deviz 18 751 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-21-2:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	24,752	57,66	1 427,21
2.	7137010011500	Electrician	h-om	3,567	57,66	205,67
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,109	57,66	2 716,30
		Total manopera				4 349

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	0,00	0,00
2.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,002	0,00	0,00
3.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,000	0,00	0,00
4.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	0,00	0,00
5.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	15 000,00	0,00
6.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСтр3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,010	0,00	0,00
7.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000	0,00	0,00
8.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000	0,00	0,00
9.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,228	38,00	8,66
10.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	0,00	0,00
11.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380	25,00	9,50
12.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	7,00	8,54
13.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	80,00	1,12
14.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	10,00	12,20
15.	1019692	Bratară	buc	4,000	0,00	0,00
16.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014	0,00	0,00
17.	1019852	Vopsea	kg	0,134	0,00	0,00
18.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,003	0,00	0,00
19.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,025	25,00	0,62
20.	1519	Nisip	m3	4,000	200,00	800,00
21.	161	Caramida	buc	147,000	4,00	588,00
22.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002	0,00	0,00
23.	21-21	Teava din otel d=40mm	m	10,000	38,00	380,00
24.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,230	0,00	0,00
25.	5009030	Flanse	10 buc	0,102	0,00	0,00
26.	5009062-1	BA47-29/1/C32A	buc	6,100	30,00	183,00
27.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,600	0,00	0,00

28.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,004	0,00	0,00
29.	5009101-13	Cap terminal cu manusi	buc	2,000	25,00	50,00
30.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,008	25,00	0,20
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,054	0,00	0,00
32.	5009619	Ate de cusut	kg	0,002	0,00	0,00
33.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,009	80,00	0,72
34.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,003	0,00	0,00
35.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,050	0,00	0,00
36.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	36,000	80,00	2 880,00
37.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,360	50,00	18,00
38.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009	0,00	0,00
39.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,136	0,00	0,00
40.	590-4002	Cablu АПсБ6ШВ-3х16 mm2	m	55,000	30,00	1 650,00
Total materiale de constructii						6 590


Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,510	0,00	0,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,427	0,00	0,00
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,427	0,00	0,00
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,811	0,00	0,00
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	18,00	0,72
6.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200	0,00	0,00
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,764	0,00	0,00
Total utilaje de constructii				1,746	150,00	261,90
						263

Прямые затраты	lei	15 626
НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %	3 125

Total deviz:

18 751



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele KJI-0,22KB p/v Ceadar Lunga -
Malai Iaroslavet**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3			181,63 181,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	57,66	164,91
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	57,66	16,72
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3			55,93 55,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	57,66	55,93
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
3	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			87 668,89 7 668,89
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,89
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0008	0,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	0,00	0,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	80,00	80 000,00
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C32A	buc			351,51 133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	25,00	9,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	7,00	8,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	80,00	1,12
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0140	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	0,00	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	0,00	0,00
	5009062-1	BA47-29/1/C32A	buc	6,1000	30,00	183,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,00	0,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	0,00	0,00
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0050	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,00	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	18,00	0,72
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	0,00	0,00
5	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in	100 m			1 130,66

1	2	3	4	5	6	7
		transee				382,37
	1	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,37
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	150,00	748,29
6	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			790,63
						789,94
	1	Muncitor	h-om	13,7000	57,66	789,94
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3m2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	0,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	0,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,69
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	0,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	0,00	0,00
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Кабель массой 1 м, кг, до: 1	100 m			715,80
						715,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	80,00	0,80
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	0,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	0,00	0,00
8	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			375,29
						375,29
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	0,00	0,00
9	Pretul firmei	Cablu АПсБ6IIIв-3x16 mm2	m			30,00
						0,00
	590-4002	Cablu АПсБ6IIIв-3x16 mm2	m	1,0000	30,00	30,00
10	404-23	Caramida	buc			4,00
						0,00
	161	Caramida	buc	1,0000	4,00	4,00
11	408-93	Nisip	m3			200,00
						0,00
	1519	Nisip	m3	1,0000	200,00	200,00
12	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m			6 330,30
						2 462,10
	1	Muncitor	h-om	42,7000	57,66	2 462,10

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0750	0,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,5800	38,00	60,00
	21-21	Teava din otel d=40mm	m	100,0000	38,00	3 800,00
	1019692	Bratara	buc	40,0000	0,00	0,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2500	25,00	6,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	0,00	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	6,0000	0,00	0,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	25,00	2,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0320	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,8100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8000	0,00	0,00
13	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			113,19
						79,00
	1	Muncitor	h-om	1,3700	57,66	79,00
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	0,00	0,00
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,00001	0,00	0,00
	5009101-13	Cap terminal cu manusi	buc	1,0000	25,00	25,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	0,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	0,00	0,00
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1800	50,00	9,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	80,00	0,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.