

Lucrari de constructie a uni garaj in s. Pelinia, r. Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1 Rezistenta

Valoarea de deviz 112 150,64 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	40,2350	57,66	2 319,95
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,4972	57,66	835,90
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	48,1740	57,66	2 777,71
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	17,3880	57,66	1 002,59
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	94,5000	57,66	5 448,87
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	57,66	35,75
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,4494	57,66	1 467,42
		Total manopera				13 888,19

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,6325	5,00	13,16
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0230	3 000,00	69,00
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1606	3 000,00	481,80
4.	2010237318750	Distantieri	buc	37,6200	0,01	0,38
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,5880	100,00	458,80
6.	2320166200676	White spirit	kg	5,2650	29,00	152,69
7.	2320187315789	Decofrol	kg	5,5056	16,00	88,09
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2700	16,00	4,32
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1755	14,35	2,52
10.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	21,0600	40,00	842,40
11.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	10,5300	35,00	368,55
12.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	1,4850	29,00	43,07
13.	2663102100000200	Beton M200	m3	9,3634	1 000,00	9 363,40
14.	266310210000050	Beton M50	m3	1,1388	900,00	1 024,92
15.	271060210000081	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	143,2950	12,50	1 791,19
16.	271060230000082	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	113,7750	12,50	1 422,19
17.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,2940	14,00	32,11
18.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,5080	14,00	35,11
19.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	5,4000	12,50	67,50

20.	2811106301200	Elemente metalice	kg	2 754,0000	13,50	37 179,00
21.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,6704	14,00	51,38
22.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,2150	41,50	50,42
23.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	17,5500	1,80	31,59
24.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13,7640	1,10	15,14
25.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13,7640	0,50	6,88
26.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	17,5500	2,00	35,10
27.	2874115883700	Saiba M 20	buc	17,5500	0,30	5,27
28.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2294	0,30	0,07
29.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,3764	14,00	19,27
30.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,2150	0,01	0,01
31.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0245	0,01	0,00
		Total materiale de construcții				53 655,33

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2750	300,00	82,50
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2562	450,00	115,29
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4400	15,00	6,60
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,4000	15,00	81,00
5.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,4050	300,00	121,50
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,2500	250,00	562,50
		Total utilaje de construcții				969,39


Total	Lei	68 512,91
Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	3 124,84
Transport	10 %	5 365,53
Total		77 003,28
Cheltuieli de regie	14,5 %	11 165,47
Total		88 168,75
Beneficiu de deviz	6 %	5 290,12
Total		93 458,87
TVA	20 %	18 691,77
Total deviz:		112 150,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de constructie a uni garaj in s.
Pelinia, r. Drochia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1 Rezistenta

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de terasamente						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,32
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,32
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17,88
						17,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
Capitolul 2. Fundatiile						
3	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)	m3			1 272,22
						259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	900,00	931,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
4	CA03G	Beton M200 (Fm-1,9buc)) armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa	m3			1 365,58
						253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 000,00	1 040,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,84
						69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,10	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,51
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
6	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,82
						3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	271060210000081	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
7	CA03G	Beton M 200 (IIM-1) armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa	m3			1 365,58
						253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 000,00	1 040,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,01	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			95,84
						69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,30	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,10	0,33
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	100,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,82
						3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	271060210000081	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			16,01
						3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,17
	271060230000082	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,50	12,81
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,01	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
Capitolul 3. Constructii metalice						
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei	t			16 194,26
						2 306,40

1	2	3	4	5	6	7
		usoare				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	13,50	13 770,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,50	18,67
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,80	11,70
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,30	1,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	14,35	0,93
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	16,00	1,60
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	12,50	25,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	0,01	0,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	300,00	45,00
12	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ-115, a defectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			897,21 371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	40,00	312,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	35,00	136,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,00	15,95
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	29,00	56,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	4,87


APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)



L.S.

L.S.

Lucrari de constructie a uni garaj in s. Pelinia, r. Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Rezistentă

Valoarea de deviz 112 150,64 Lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Capitolul 1. Lucrari de terasamente

1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II	100 m ³	0,125	922,32	115,29
	TsC03B1			0,00	0,00
2	Împrăștierea cu lopată a pământului afânat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m ³	2,000	17,88	35,75
	TsD01B			17,88	35,75

Total

Lei

151,04

**Total Capitolul 1.Lucrari de terasamente
Inclusiv salariu**

151,04
35,75

Capitolul 2. Fundatiile

1	2	3	4	5	6	7
3		Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)	m3	1,100	1 272,22 259,47	1 399,44 285,42
4	CA02C	Beton M200 (Fm-1,9buc)) armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa	m3	4,500	1 365,58 253,70	6 145,12 1 141,67
5	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	23,760	95,84 69,19	2 277,18 1 644,00
6	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	91,800	16,82 3,86	1 543,82 354,64
7	CA03G	Beton M 200 (IIM-1) armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa	m3	4,500	1 365,58 253,70	6 145,12 1 141,67
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,120	95,84 69,19	2 119,89 1 530,53
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	48,000	16,82 3,86	807,22 185,43

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

continue si radiere

10		Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	111,000	16,01 3,06	1 777,11 339,21
	CC01F					

Total

Lei

22 214,90

**Total Capitolul 2. Fundațiile
Inclusiv salariu**

**22 214,90
6 622,57**

**Capitolul 3. Construcții
metalice**

11		Elemente metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției usoare	t	2,700	16 194,26 2 306,40	43 724,51 6 227,28
	CL08A					

12		Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 și două straturi de email ПФ-115, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	2,700	897,21 371,33	2 422,46 1 002,59
	IzD10A					

Total

Lei

46 146,97

**Total Capitolul 3. Construcții
metalice
Inclusiv salariu**

**46 146,97
7 229,87**

	Total	Lei	68 512,91
	Asigurarea socială și medicală	22,5 %	3 124,84
	Transport	10 %	5 365,53
	Total		77 003,28
	Cheltuieli de regie	14,5 %	11 165,47

1	2	3	4	5	6	7
		Total				88 168,75
		Beneficiu de deviz	6 %			5 290,12
		Total				93 458,87
		TVA	20 %			18 691,77
						112 150,64
		Total deviz: Inclisiv salariu				13 888,19

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a uni

garaj in s. Pelinia, r. Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2
Arhitectura**Valoarea de deviz 272 043,25 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	327,5000	57,66	18 883,65
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,3797	57,66	79,55
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3760	57,66	137,00
4.	7212030022700	Sudor	h-om	3,7620	57,66	216,92
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	79,7900	57,66	4 600,69
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,2440	57,66	2 032,17
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,0000	57,66	5 189,40
8.	7422010060100	Timplar	h-om	6,2400	57,66	359,80
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	48,2700	57,66	2 783,24
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,7872	57,66	1 198,59
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	163,4000	57,66	9 421,65
		Total manopera				44 902,66

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	43,7000	280,00	12 236,00
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0792	250,00	19,80
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4150	250,00	103,75
4.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	10,6400	250,00	2 660,00
5.	20301129391501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare U1	m2	1,8900	1 700,00	3 213,00
6.	2413217300010	Cleme	buc	3,7740	16,00	60,38
7.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,9450	65,00	61,42
8.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	11,8800	30,00	356,40
9.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,3307	15,00	4,96
10.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	10,7100	9,50	101,75
11.	2461117308504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	280,0000	0,60	168,00
12.	2651122100023	Ciment portland	kg	304,0000	1,55	471,20
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	148,1000	1,55	229,55
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,7400	1,55	39,90

15.	26611128006541	Placi de trotuare din beton prefabricat gr=6cm	m2	157,3250	125,00	19 665,62
16.	26611128006542	Placi de trotuare din beton prefabricat gr=4cm	m2	35,5250	104,17	3 700,64
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,7350	1 000,00	3 735,00
18.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x15 cm	m	35,1750	97,60	3 433,08
19.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.20.8	m	45,2250	55,00	2 487,38
20.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,6480	15,50	25,54
21.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1,1340	0,20	0,23
22.	27104036420001	Tabla zincata ondulata sau cutata- Tabla profilata (Hcuta - min.50mm)	m2	82,1100	95,83	7 868,60
23.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	42,8400	14,00	599,76
24.	27104063117261 l	Burlan rotund prefabricat tip brass d90	m	7,9254	90,00	713,29
25.	27104063118001 l	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d125	m	8,6520	95,00	821,94
26.	27321036460701	Tabla cutata -Tabla profilata (Hcuta=30mm)	m2	111,0000	95,83	10 637,13
27.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	19,5000	60,00	1 170,00
28.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel- Porti sectionale industriale cu deschidere mecanica - 3,0x3,3(h)-2buc	m2	19,8000	2 000,00	39 600,00
29.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,5740	41,50	106,82
30.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	85,5600	0,10	8,56
31.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	1,8870	43,50	82,08
32.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	357,0000	0,65	232,05
33.	2874115837745	Suruburi	buc	82,4000	0,25	20,60
34.	2874115893397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	280,0000	0,65	182,00
35.	2874125886734	Nituri POP	buc	707,0000	0,65	459,55
36.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,7110	25,00	67,77
37.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,6480	88,00	145,02
38.	2875274000502	Cot burlan	buc	3,7740	68,00	256,63
39.	2875274000503	Cot de capat	buc	1,8870	68,00	128,32
40.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	1,8870	35,50	66,99
41.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,6480	68,00	112,06
42.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	11,5360	25,00	288,40
43.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,8000	39,00	148,20
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,0380	0,01	0,07
45.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3648	0,01	0,00
46.	4100126202818	Apa	m3	8,1700	0,01	0,09
Total materiale de constructii						116 489,53


Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,7920	300,00	237,60
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,9600	60,00	957,60
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,9800	150,00	1 197,00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	4,0000	300,00	1 200,00
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,9998	25,00	50,00

		Total utilaje de construcții			3 642,20
--	--	-------------------------------------	--	--	-----------------

Total	Lei	165 034,39
Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	10 103,10
Transport	10 %	11 648,95
Total		186 786,44
Cheltuieli de regie	14,5 %	27 084,04
Total		213 870,48
Beneficiu de deviz	6 %	12 832,23
Total		226 702,71
TVA	20 %	45 340,54
Total deviz:		272 043,25

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a uni garaj in s.
Pelinia, r. Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2
Arhitectura

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Capitolul 1. Acoperis

1	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla profilata (Hcuta - min.50mm) protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusiv mascarea cu coltare imbinatrea perete/acoperis	m2			202,60 69,19
	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	1,1000	57,66	63,43
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642 0001	Tabla zincata ondulata sau cutata- Tabla profilata (Hcuta - min.50mm)	m2	1,1500	95,83	115,71
	2710403643 220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	14,00	8,82
	2874125886 734	Nituri POP	buc	5,0000	0,65	3,41
	2874115833 870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,65	3,41
	2430226103 064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	9,50	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi, d125 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m			197,07 17,30
	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710406311 80011	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d125	m	1,0500	95,00	102,74
	2875276311 231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800 555	Element de inchidere	buc	0,2000	15,50	3,19
	2875274000 050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,58
	2875274110 101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	68,00	14,01
	2875274000 501	Cot de jgheab	buc	0,2000	88,00	18,13
	2874115837 745	Suruburi	buc	10,0000	0,25	2,58
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
3	CE22A	Sisteme de burlane, d90 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m			203,64 20,18
	7213050013 100	Tinichigiu	h-om	0,3500	57,66	20,18
	2710406311 72611	Burlan rotund prefabricat tip brass d90	m	1,0500	90,00	96,39
	2875274000 502	Cot burlan	buc	0,5000	68,00	34,68
	2875274110 001	Piesa de legatura	buc	0,2500	35,50	9,05
	2413217300 010	Cleme	buc	0,5000	16,00	8,16
	2874115830 000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	43,50	11,09
	2875274000 503	Cot de capat	buc	0,2500	68,00	17,34
	2875274000 050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,37
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37

1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 2. Pereti						
4	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata protejata anticoroziv profilata fixate prin suruburi autofiletante pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv, //Tabla profilata (Hcuta=30mm) protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusive mascarea colturilor	m2			176,04 51,89
	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2732103646 0701	Tabla cutata -Tabla profilata (Hcuta=30mm)	m2	1,1100	95,83	106,37
	2874125886 734	Nituri POP	buc	3,5000	0,65	2,27
	2874115893 397	Bolt tornado K 6/20 OL50	buc	2,8000	0,65	1,82
	2461117308 504	Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO	buc	2,8000	0,60	1,68
	2922140007 000	Macara	h-ut	0,0400	300,00	12,00
5	CK26B	Montarea coltarelor din tabla protejata anticoraziv (80x80mm) la golul portilor	m			83,71 23,06
	7422010060 100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549 026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	60,00	60,00
	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
Capitolul 3. Usi						
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2			1 782,86 46,70

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (U1)				
	7129200011 200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939 1501	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare U1	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829 126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,40
	2416566101 572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101 600	Chit siliconic	kg	0,1750	15,00	2,62
	2681126001 4721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,20	0,12
	4011106202 741	Energie electrica	kw	1,0000	0,01	0,01
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
Capitolul 4. Poarta						
7	CK13B	Porti sectionale industriale cu deschidere mecanica, inclusiv accesoriile necesare (miner, incuitoare...), cu suprafata peste 7 mp - 3,0x3,3(h)-2buc	m2			2 194,67 156,26
	7212030022 700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,96
	7214210026 800	Montator constructii metalice	h-om	1,7800	57,66	102,63
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	57,66	35,75
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2812106306 0001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel- Porti sectionale industriale cu deschidere mecanica - 3,0x3,3(h)- 2buc	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	1421102200 496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	250,00	1,00
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	1,55	2,02
	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,2600	0,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155900 800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	41,50	5,39
	2430226100 034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	30,00	18,00
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,01	0,00
	2410520006 700	Automacara	h-ut	0,0400	300,00	12,00
Capitolul 5. Pereu						
Capitolul 5.1. Tip 1						
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (толщина 0,20)	m3			435,78
						57,08
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200 068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7- 15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202 818	Apa	m3	0,1000	0,01	0,00
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
9	DE13B	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat gr=6cm, cu asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm	m2			285,98
						141,84
	7129020012 800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	57,66	49,59
	2661112800 6541	Placi de trotoare din beton prefabricat gr=6cm	m2	1,0150	125,00	126,87
	2651122100 023	Ciment portland	kg	1,6000	1,55	2,48
	1421102200 548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	250,00	14,00
	4100126202 818	Apa	m3	0,0230	0,01	0,00
	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	39,00	0,78
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m			183,63
						34,02

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 000,00	45,00
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,55	4,53
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	2666122800 285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x15 cm	m	1,0050	97,60	98,09
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,01	0,00
Capitolul 5.2. Tip 2						
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (толщина 0,20)	m3			435,78
						57,08
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200 068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7- 15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202 818	Apa	m3	0,1000	0,01	0,00
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
12	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=4cm, cu asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm	m2			264,84
						141,84
	7129020012 800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	57,66	49,59
	2661112800 6542	Placi de trotuare din beton prefabricat gr=4cm	m2	1,0150	104,17	105,73
	2651122100 023	Ciment portland	kg	1,6000	1,55	2,48
	1421102200 548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	250,00	14,00
	4100126202 818	Apa	m3	0,0230	0,01	0,00
	2881116002	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	39,00	0,78


1	2	3	4	5	6	7
	701					
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8	m			122,90
						17,30
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,55	1,58
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	2666122800 3251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.20.8	m	1,0050	55,00	55,28
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,01	0,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Lucrari de constructie a uni garaj in s. Pelinia, r.
Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2
Arhitectura

Valoarea de deviz 272 043,25 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Capitolul 1. Acoperis

1	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla profilata (Hcuta - min.50mm) protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusiv mascarea cu coltare imbinatrea perete/acoperis	m2	68,000	202,60 69,19	13 776,67 4 705,06
2	CE20A	Sisteme de jgheaburi, d125 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	8,000	197,07 17,30	1 576,54 138,38
3	CE22A	Sisteme de burlane, d90 mm tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	7,400	203,64 20,18	1 506,97 149,34
Total			Lei		16 860,18	
Total Capitolul 1. Acoperis Inclusiv salariu						16 860,18 4 992,78
Capitolul 2. Pereti						
4	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata protejata anticoroziv profilata fixate prin suruburi autofiletante pe	m2	100,000	176,04	17 604,03

1	2	3	4	5	6	7
		scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv, //Tabla profilata (Hcuta=30mm) protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusive mascarea colturilor			51,89	5 189,40
5	CK26B	Montarea coltarelor din tabla protejata anticoraziv (80x80mm) la golul portilor	m	19,500	83,71 23,06	1 632,43 449,75
		<i>Total</i>	Lei			19 236,46
		Total Capitolul 2. Pereti Inclusiv salariu				19 236,46 5 639,15
		Capitolul 3. Usi				
6	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1)	m2	1,890	1 782,86 46,70	3 369,61 88,27
		<i>Total</i>	Lei			3 369,61
		Total Capitolul 3. Usi Inclusiv salariu				3 369,61 88,27
		Capitolul 4. Poarta				
7	CK13B	Porti sectionale industriale cu deschidere mecanica, inclusiv accesoriiile necesare (miner, incuitoare...), cu suprafata peste 7 mp - 3,0x3,3(h)-2buc	m2	19,800	2 194,67 156,26	43 454,49 3 093,92
		<i>Total</i>	Lei			43 454,49
		Total Capitolul 4. Poarta Inclusiv salariu				43 454,49 3 093,92
		Capitolul 5. Pereu				
		Capitolul 5.1. Tip 1				
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (толщина 0,20)	m3	31,000	435,78	13 509,32

1	2	3	4	5	6	7
					57,08	1 769,59
9	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=6cm, cu asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm	m2	155,000	285,98	44 326,72
					141,84	21 985,76
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton BP 100x30x15 cm	m	35,000	183,63	6 427,16
					34,02	1 190,67
		<i>Total</i>	Lei			64 263,20
		Total Capitolul 5.1. Tip 1				64 263,20
		Inclusiv salariu				24 946,02
		Capitolul 5.2. Tip 2				
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (толщина 0,20)	m3	7,000	435,78	3 050,49
					57,08	399,58
12	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=4cm, cu asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm	m2	35,000	264,84	9 269,28
					141,84	4 964,53
13	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8	m	45,000	122,90	5 530,68
					17,30	778,41
		<i>Total</i>	Lei			17 850,45
		Total Capitolul 5.2. Tip 2				17 850,45
		Inclusiv salariu				6 142,52
		<i>Total</i>	Lei			82 113,65
		Total Capitolul 5. Pereu				82 113,65
		Inclusiv salariu				31 088,54
		Total	Lei			165 034,39
		Asigurarea sociale si medicale	22,5 %			10 103,10
		Transport	10 %			11 648,95
		Total				186 786,44

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			27 084,04
		Total				213 870,48
		Beneficiu de deviz	6 %			12 832,23
		Total				226 702,71
		TVA	20 %			45 340,54
						272 043,25
		Total deviz: Inclisiv salariu				44 902,66



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a uni
garaj in s. Pelinia, r. Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3

Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 98 926,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	94,8725	57,66	5 470,35
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	445,1300	57,66	25 666,20
		Total manopera				31 136,55

Materiale:

1.	1000001	Panou exterior din metal p/u automate 24 module, IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,0000	405,00	810,00
2.	1000002	Intrerupator automat AД12/16A/10mA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	3,0000	255,00	765,00
3.	1000003	Intrerupator automat AД14/4P/16A/30mA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	260,33	260,33
4.	1000004	Intrerupator automat AД14/4P/20A/30mA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	255,00	255,00
5.	1000005	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	65,00	65,00
6.	1000006	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C10A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	65,00	65,00
7.	1000007	Intrerupator de sarcina BH32-1P-20A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	4,0000	80,00	320,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0044	16 000,00	70,40
9.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0009	1 550,00	1,40
10.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	29 000,00	0,00
11.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	29 000,00	0,00
12.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0506	13 000,00	657,80
13.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0044	12 500,00	55,00
14.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0005	12 500,00	6,25
15.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0010	52 000,00	52,00
16.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0001	7 800,00	0,78
17.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	3,0352	41,50	125,95
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4169	18,99	7,92


19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	37,6568	5,00	188,28
20.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0612	46,47	2,84
21.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0040	50,00	0,20
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	37,6568	5,00	188,28
23.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0446	12 500,00	557,50
24.	1019852	Vopsea	kg	2,5020	46,00	115,09
25.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4200	52,00	21,84
26.	1592127301154	Alcool tehnic 94 grade	l	0,1100	0,01	0,00
27.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1100	0,01	0,00
28.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0050	12 500,00	62,50
29.	2051142950700	Dibluri	buc	44,0000	0,50	22,00
30.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,2000	2,10	4,62
31.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	44,0000	1,00	44,00
32.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	66,0000	0,50	33,00
33.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0008	0,00	0,00
34.	5009030	Flanse	10 buc	2,1000	15,00	31,50
35.	5009031	Scoabe	10 buc	15,7200	1,20	18,86
36.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,6510	146,00	95,05
37.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	1,6800	50,00	84,00
38.	5009061	Fisa de izolatie	buc	63,4200	0,45	28,54
39.	5009070	Racordari	10 buc	3,7800	30,00	113,40
40.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	14,7400	5,00	73,70
41.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0618	80,00	4,94
42.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1050	50,00	5,24
43.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0420	30,00	1,26
44.	504201	Sina N IIIИИ-6x9-12-Y2-C	buc	2,0000	130,00	260,00
45.	504202	Sina PE IIIИИ-6x9-12-Y2-Ж	buc	2,0000	135,00	270,00
46.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3426	126,00	43,16
47.	590-1001	Cablu NYM 3*1,5mm	m	120,0000	9,80	1 176,00
48.	590-1002	Cablu NYM 3*2,5mm	m	45,0000	13,60	612,00
49.	590-1004	Cablu NYM 3*4mm	m	45,0000	28,70	1 291,50
50.	590-10041	Teava gofrata 750N d20mm	m	210,0000	4,50	945,00
51.	590-1005	Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	6,0000	470,00	2 820,00
52.	590-1006	Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni	buc	2,0000	400,00	800,00
53.	590-1007	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	12,0000	12,80	153,60
54.	590-1008	Intreruptor cu o clapa, extern IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	4,0000	45,00	180,00
55.	590-10090	Intrerupator exterior IP65 cap scara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,0000	50,00	100,00
56.	590-10091	Priza externa euro 1pozitie IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	3,0000	52,00	156,00
57.	590-10092	Priza de fisa tripolara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	55,00	55,00
58.	590-10093	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	2,0000	8,50	17,00

59.	590-10094	Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	1,0000	7,55	7,55
Total materiale de construcții						14 101,28

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,6208	0,01	0,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,1800	0,01	0,33
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	11,0007	35,00	385,02
4.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	150,00	66,00
5.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	30,00	13,20
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3840	25,00	9,60
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,1640	25,00	254,10
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,6208	200,00	124,16
Total utilaje de construcții						852,41

Total	Lei	82 438,37
TVA	20 %	16 487,67
Total deviz:		98 926,04



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3

Lucrari electrotehnice

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de montare						
1	08-03-573-4	Dulap 24 module(pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc			222,07
						136,66
1		Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,66
1011924		Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	41,50	4,15
1011977		Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	18,99	1,90
1019852		Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,92
021102		Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	0,01	0,00
040502		Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	35,00	24,85
050102		Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	150,00	33,00
100602		Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,60
400002		Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
2	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc			57,28
						47,86
7137010011520		Electrician in constructii	h-om	0,8300	57,66	47,86
1592127301154		Alcool tehnic 94 grade	l	0,0100	0,01	0,00
1711317306661		Bumbac de sters	kg	0,0100	0,01	0,00
3162165201452		Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	0,50	3,00
2051142950700		Dibluri	buc	4,0000	0,50	2,00
2874115836777		Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	1,00	4,00
2653102100830		Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,10	0,42
3	504201	Sina N IIIИИ-6x9-12-Y2-C	buc			130,00
						0,00
504201		Sina N IIIИИ-6x9-12-Y2-C	buc	1,0000	130,00	130,00
4	504202	Sina PE IIIИИ-6x9-12-Y2-Ж	buc			135,00
						0,00
504202		Sina PE IIIИИ-6x9-12-Y2-Ж	buc	1,0000	135,00	135,00
5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			462,46
						323,47
1		Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
1011764		Talc maruntit cat. I	t	0,00043	52 000,00	22,06
1019852		Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,92
5009041		Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	146,00	45,26
5009056		Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
5009061		Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,45	5,49
5009140		Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,50
5009500		Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
5440089		Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	126,00	20,16
021102		Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,0100	0,01	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		principale), 10 t				
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
6	590-1001	Cablu NYM 3*1,5mm				9,80
		m				0,00
	590-1001	Cablu NYM 3*1,5mm	m	1,0000	9,80	9,80
7	590-1002	Cablu NYM 3*2,5mm				13,60
		m				0,00
	590-1002	Cablu NYM 3*2,5mm	m	1,0000	13,60	13,60
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			542,20
						388,62
1		Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,62
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	52 000,00	34,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,91
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	146,00	45,27
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,45	5,49
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,49
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOMIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	126,00	20,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
9	590-1004	Cablu NYM 3*4mm				28,70
		m				0,00
	590-1004	Cablu NYM 3*4mm	m	1,0000	28,70	28,70
10	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat cu corp de protectie impotriva umezelii pentru tuburi LED	buc			31,42
						31,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	57,66	31,42
11		Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc			470,00
						0,00
	590-1005	Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	1,0000	470,00	470,00
12		Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni	buc			400,00
						0,00
	590-1006	Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni	buc	1,0000	400,00	400,00
13		Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc			12,80
						0,00
	590-1007	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	1,0000	12,80	12,80
14	08-03-591-1	Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			2 587,00
						2 277,50
1		Muncitor	h-om	39,5000	57,66	2 277,50
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	29 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	29 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	46,47	47,33
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	80,00	82,33
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOMIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	126,00	13,83
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	0,01	0,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	200,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
15		Interrupator cu o clapa, extern IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc			45,00
						0,00
	590-1008	Interrupator cu o clapa, extern IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	45,00	45,00
16		Interrupator exterior IP65 cap scara hager, schneider, legrand sau eaton	buc			50,00
						0,00
	590-10090	Interrupator exterior IP65 cap scara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	50,00	50,00
17	08-03-591-10	Priza de fisa etansata				4 917,33
			100 buc			4 388,00
	1	Muncitor	h-om	76,1000	57,66	4 388,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0140	12 500,00	166,67
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,0027	7 800,00	26,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0240	41,50	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,7300	18,99	52,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600	5,00	48,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600	5,00	48,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,6400	35,00	162,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	200,00	24,00
18		Priza externa euro 1pozitie IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc			52,00
						0,00
	590-10091	Priza externa euro 1pozitie IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	52,00	52,00
19	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara				4 585,00
			100 buc			4 232,00
	1	Muncitor	h-om	73,4000	57,66	4 232,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0096	12 500,00	125,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000	5,00	102,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	5,00	102,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1200	0,01	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1200	200,00	24,00
20		Priza de fisa tripolara hager, schneider, legrand sau eaton	buc			55,00
						0,00
	590-10092	Priza de fisa tripolara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	55,00	55,00
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-20 mm	100 m			1 912,87
						1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	16 000,00	33,52
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	41,50	39,84
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	52,00	10,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	15,00	15,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,20	8,04
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,45	8,10
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	30,00	54,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,01	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	0,01	0,16
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	35,00	94,50

1	2	3	4	5	6	7
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
22		Teava gofrata 750N d20mm				4,50
		m				0,00
	590-10041	Teava gofrata 750N d20mm	m	1,0000	4,50	4,50
23	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 928,31
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,16
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	13 000,00	1 196,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 500,00	50,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	41,50	37,35
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	46,00	110,40
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	1,20	1,80
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	35,00	117,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
24	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj				17 968,00
		t				3 586,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 550,00	280,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,2000	41,50	174,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	18,99	512,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	50,00	40,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	12 500,00	12 500,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	0,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	35,00	528,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	348,00
25	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m			2 580,40
	1	Muncitor	h-om	19,0000	57,66	1 095,55
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	12 500,00	50,00
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	41,50	22,82
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	12 500,00	1 013,64
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	46,00	92,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	1,20	1,80
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	5,00	67,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	0,01	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	35,00	117,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
26		Cutie exteriora p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc			8,50
						0,00
	590-10093	Cutie exteriora p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	1,0000	8,50	8,50
27		Cutie exteriora p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc			7,55

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
590-10094	Cutie exteriora p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	1,0000	7,55	7,55	
Capitolul 2. Utilaj						
28	Panou exterior din metal p/u automate 24 module, IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc				405,00
						0,00
1000001	Panou exterior din metal p/u automate 24 module, IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	405,00	405,00	
29	Intrerupator automat A/I12/16A/10mA hager, schneider, legrand sau eaton	buc				255,00
						0,00
1000002	Intrerupator automat A/I12/16A/10mA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	255,00	255,00	
30	Intrerupator automat A/I14/4P/16A/30mA hager, schneider, legrand sau eaton	buc				260,33
						0,00
1000003	Intrerupator automat A/I14/4P/16A/30mA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	260,33	260,33	
31	Intrerupator automat A/I14/4P/20A/30mA hager, schneider, legrand sau eaton	buc				255,00
						0,00
1000004	Intrerupator automat A/I14/4P/20A/30mA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	255,00	255,00	
32	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eaton	buc				65,00
						0,00
1000005	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	65,00	65,00	
33	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C10A hager, schneider, legrand sau eaton	buc				65,00
						0,00
1000006	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C10A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	65,00	65,00	
34	Intrerupator de sarcina BH32-1P-20A hager, schneider, legrand sau eaton	buc				80,00
						0,00
1000007	Intrerupator de sarcina BH32-1P-20A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,0000	80,00	80,00	


APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de constructie a uni

garaj in s. Pelinia, r. Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3

Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 98 926,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

Capitolul 1. Lucrari de montare


1	08-03-573-4	Dulap 24 module(pupitru) de comanda suspendat, inaltime,	buc	2,00	222,07 136,66	444,15 273,31
2	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	11,00	57,28 47,86	630,06 526,44
3	504201	Sina N ШНН-6x9-12-Y2-C	buc	2,00	130,00 0,00	260,00 0,00
4	504202	Sina PE ШНН-6x9-12-Y2-Ж	buc	2,00	135,00 0,00	270,00 0,00
5	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,65	462,46 323,47	763,06 533,73
6	590-1001	Cablu NYM 3*1,5mm	m	120,00	9,80 0,00	1 176,00 0,00
7	590-1002	Cablu NYM 3*2,5mm	m	45,00	13,60 0,00	612,00 0,00
8	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,45	542,20 388,62	243,99 174,88

1	2	3	4	5	6	7
9	590-1004	Cablu NYM 3*4mm	m	45,00	28,70 0,00	1 291,50 0,00
10	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat cu corp de protejare impotriva umezelii pentru tuburi LED	buc	800,00	31,42 31,42	25 139,76 25 139,76
11		Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	6,00	470,00 0,00	2 820,00 0,00
12		Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni	buc	2,00	400,00 0,00	800,00 0,00
13		Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	12,00	12,80 0,00	153,60 0,00
14	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,06	2 587,00 2 277,50	155,22 136,65
15		Intreruptor cu o clapa, extern IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	4,00	45,00 0,00	180,00 0,00
16		Intreupator exterior IP65 cap scara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00	50,00 0,00	100,00 0,00
17	08-03-591-10	Priza de fisa etansata	100 buc	0,03	4 917,33 4 388,00	147,52 131,64
18		Priza externa euro 1pozitie IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	3,00	52,00 0,00	156,00 0,00
19	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,01	4 585,00 4 232,00	45,85 42,32
20		Priza de fisa tripolara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	55,00 0,00	55,00 0,00
21	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-20 mm	100 m	2,10	1 912,87 1 372,31	4 017,02 2 881,85
22		Teava gofrata 750N d20mm	m	210,00	4,50 0,00	945,00 0,00
23	08-02-472-	Conductor de legare la pamint,	100 m	0,55	2 928,31	1 610,57

1	2	3	4	5	6	7
	9	deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm			1 228,16	675,49
24	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,005	17 968,00 3 586,00	89,84 17,93
25	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,55	2 580,40 1 095,55	1 419,22 602,55
26		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	2,00	8,50 0,00	17,00 0,00
27		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	1,00	7,55 0,00	7,55 0,00
<i>Total</i>			Lei			43 549,91
<i>Asigurarea sociale si medicale</i>			22,5 %			7 005,72
<i>Transport</i>			10 %			1 156,10
<i>TOTAL</i>						51 711,73
<i>Cheltuieli de regie</i>			76 %			23 663,78
<i>TOTAL</i>						75 375,51
<i>Beneficiu</i>			6 %			4 522,53
Total Capitolul 1. Lucrari de montare						79 898,04
Inclusiv salariu						31 136,55
2. Capitolul 2. Utilaj						
28		Panou exterior din metal p/u automate 24 module, IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00	405,00 0,00	810,00 0,00
29		Intrerupator automat AД12/16A/10mA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	3,00	255,00 0,00	765,00 0,00
30		Intrerupator automat AД14/4P/16A/30mA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	260,33 0,00	260,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31		Intrerupator automat АД14/4P/20A/30mA hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	255,00 0,00	255,00 0,00
32		Intrerupator de sarcina BA47- 29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	65,00 0,00	65,00 0,00
33		Intrerupator de sarcina BA47- 29/3/C10A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	65,00 0,00	65,00 0,00
34		Intrerupator de sarcina BH32-1P- 20A hager, schneider, legrand sau eaton	buc	4,00	80,00 0,00	320,00 0,00
Total			Lei		2 540,33	
Total Capitolul 2. Utilaj Inclisiv salariu					2 540,33	
		Total	Lei		82 438,37	
		TVA	20 %		16 487,67	
					98 926,04	
Total deviz: Inclisiv salariu					31 136,55	

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a uni
garaj in s. Pelinia, r. Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4

Rețelele electrice

Valoarea de deviz 10 871,50 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	9,4050	57,66	542,30
		Total manopera				542,30

Materiale:

1.	10000011	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eato	buc	1,0000	55,00	55,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0004	16 000,00	6,40
3.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001	52 000,00	5,20
4.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2800	41,50	11,62
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	16,00	0,02
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	19,00	0,93
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1780	46,47	8,27
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
10.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	52,00	0,31
11.	1019852	Vopsea	kg	0,1770	46,00	8,15
12.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,1300	50,00	6,50
13.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,50
14.	5009030	Flanse	10 buc	0,2040	15,00	3,06
15.	5009031	Scoabe	10 buc	0,8200	1,20	0,98
16.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0775	146,00	11,31
17.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,2000	50,00	10,00
18.	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,0500	0,45	1,37
19.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
20.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	2,6000	12,50	32,50
21.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0285	50,00	1,42
22.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0250	30,00	0,75
23.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
24.	5009627	Banda "ΦYM"	kg	0,0060	45,00	0,27
25.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	52,00	0,31
26.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0520	126,00	6,55


27.	590-10011	Cablu BBГHT -5x6,0 mm2	m	25,0000	66,67	1 666,75
28.	590-10012	Tros din otel d-8mm	m	25,0000	13,33	333,25
29.	590-10013	Ancor AOK300	buc	2,0000	250,00	500,00
30.	590-10014	Manson HM500 натяжная	buc	1,0000	350,00	350,00
31.	590-10015	Clema de tros R676	buc	2,0000	50,00	100,00
32.	590-10016	Suspendare cu cablu	buc	10,0000	350,00	3 500,00
Total materiale de construcții						6 706,63

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1010	0,01	0,00
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,0000	0,01	0,04
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,4140	35,00	49,49
4.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,2360	25,00	30,90
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1010	200,00	20,20
Total utilaje de construcții						101,63

Total	Lei	9 059,58
TVA	20 %	1 811,92
Total deviz:		10 871,50

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a uni garaj in s. Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 4

Rețelele electrice

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de montare						
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc			203,01
						89,95
1		Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
1011924		Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	41,50	2,91
1011964		Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	16,00	0,02
1011977		Suruburi cu piulite și saibe	kg	0,0490	19,00	0,93
1019100		Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1019103		Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	46,47	0,65
1019109		Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	5,00	6,10
1019760		Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	52,00	0,31
1019852		Vopsea	kg	0,0360	46,00	1,66
2019408		Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 500,00	12,50
5009062		Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
5009081		Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	12,50	12,50
5009500		Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
5009619		Ate de cusut	kg	0,0010	15,00	0,01
5429033		Vaselina tehnica	kg	0,0060	52,00	0,31
5440089		Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	126,00	1,51
021102		Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	0,01	0,00
040502		Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	35,00	4,55
330206		Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
400002		Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
2	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			528,32
						388,64
1		Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,64
1011764		Talc maruntit cat. I	t	0,0006	52 000,00	20,80
1019852		Vopsea	kg	0,0200	46,00	0,92
5009041		Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	146,00	45,24
5009056		Capace de izolatie	10 buc	0,8000	50,00	40,00
5009061		Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,45	5,48
5009140		Fise de conexiune	100 buc	0,0500	50,00	2,48
5009500		Fise de marcare	100 buc	0,0200	30,00	0,60
5440089		Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	126,00	20,16
021102		Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,01	0,00
400002		Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
3		Cablu BBIГr -5x6,0 mm2	m			66,67
						0,00
	590-10011	Cablu BBIГr -5x6,0 mm2	m	1,0000	66,67	66,67
4	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25	100 m			2 552,35

1	2	3	4	5	6	7
		mm				1 775,95
1	Muncitor		h-om	30,8000	57,66	1 775,95
1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm		t	0,0021	16 000,00	32,00
1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm		kg	1,0500	41,50	43,55
1019103	Dibluri de distantare		100 buc	0,8200	46,47	38,10
1019852	Vopsea		kg	0,6800	46,00	31,30
1109105	Piulite de montare de legare la pamint		100 buc	0,6500	50,00	32,50
5009030	Flanse		10 buc	1,0200	15,00	15,30
5009031	Scoabe		10 buc	4,1000	1,20	4,90
5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"		buc	8,0000	12,50	100,00
5009140	Fise de conexiune		100 buc	0,0800	50,00	4,00
5009627	Banda "ФУМ"		kg	0,0300	45,00	1,35
021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		h-ut	0,4700	0,01	0,00
030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m		h-ut	20,0000	0,01	0,20
040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)		h-ut	6,4200	35,00	224,70
331451	Perforatoare electrice		h-ut	6,1800	25,00	154,50
400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t		h-ut	0,4700	200,00	94,00
5	Tros din otel d-8mm					13,33
		m				0,00
590-10012	Tros din otel d-8mm		m	1,0000	13,33	13,33
6	Ancer AOK300		buc			250,00
						0,00
590-10013	Ancer AOK300		buc	1,0000	250,00	250,00
7	Manson HM500 натяжная		buc			350,00
						0,00
590-10014	Manson HM500 натяжная		buc	1,0000	350,00	350,00
8	Clema de tros R676		buc			50,00
						0,00
590-10015	Clema de tros R676		buc	1,0000	50,00	50,00
9	Suspendare cu cablu		buc			350,00
						0,00
590-10016	Suspendare cu cablu		buc	1,0000	350,00	350,00
Capitolul 2. Utilaj						
10	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eato		buc			55,00
						0,00
10000011	Intrerupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eato		buc	1,0000	55,00	55,00



Intocmit

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

**Lucrari de constructie a uni
garaj in s. Pelinia, r. Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4
Retelele electrice


Valoarea de deviz 10 871,50 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari de montare						
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,	buc	1,00	203,01 89,95	203,01 89,95
2	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,25	528,32 388,64	132,08 97,16
3		Cablu BBΓHГ -5x6,0 mm2	m	25,00	66,67 0,00	1 666,75 0,00
4	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,20	2 552,35 1 775,95	510,47 355,19
5		Tros din otel d-8mm	m	25,00	13,33 0,00	333,25 0,00
6		Ancer AOK300	buc	2,00	250,00 0,00	500,00 0,00
7		Manson HM500 натяжная	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
8		Clema de tros R676	buc	2,00	50,00 0,00	100,00 0,00
9		Suspendare cu cablu	buc	10,00	350,00 0,00	3 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	<i>Total</i>		Lei			7 295,56
	<i>Asigurarea sociale si medicale</i>		22,5 %			122,02
	<i>Transport</i>		10 %			665,16
	<i>TOTAL</i>					8 082,74
	<i>Cheltuieli de regie</i>		76 %			412,15
	<i>TOTAL</i>					8 494,89
	<i>Beneficiu</i>		6 %			509,69
	Total Capitolul 1. Lucrari de montare					9 004,58
	Inclusiv salariu					542,30
	Capitolul 2. Utilaj					
10	Intreupator de sarcina BA47-29/3/C25A hager, schneider, legrand sau eato	buc	1,00		55,00 0,00	55,00 0,00
	<i>Total</i>		Lei			55,00
	Total Capitolul 2. Utilaj					55,00
	Inclusiv salariu					
	Total		Lei			9 059,58
	TVA		20 %			1 811,92
						10 871,50
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu					542,30

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de constructie a uni
garaj in s. Pelinia, r. Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5
Materiale generale si sistematizarea

Valoarea de deviz 246 508,57 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,7500	57,66	389,20
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	27,9000	57,66	1 608,71
3.	7129020012800	Pavator	h-om	131,2800	57,66	7 569,61
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,2320	57,66	128,70
5.	7212030022700	Sudor	h-om	2,3560	57,66	135,84
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	11,9040	57,66	686,38
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	206,2300	57,66	11 891,21
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,0120	57,66	634,96
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,6000	57,66	495,88
		Total manopera				23 540,49

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	185,1500	280,00	51 842,00
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,8486	280,00	517,61
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0496	250,00	12,40
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,6600	250,00	415,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	83,9040	250,00	20 976,00
6.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,5600	250,00	140,00
7.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,9872	280,00	556,42
8.	20301129301501	Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) tip Eurogard (h=1,55m, d=3,3mm	m2	4,6500	49,50	230,18
9.	20301129301502	Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) Porti (L=5m, H=1,55m, d=4mm) din plasa tip Eurogard	m2	7,7500	97,85	758,34
10.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-	kg	1,2400	30,00	37,20

		80				
11.	2651122100023	Ciment portland	kg	16,0000	1,55	24,80
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	604,4000	1,55	936,82
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	472,1042	1,55	731,77
14.	26611128006542	Placi de trotuare din beton prefabricat gr=4cm	m2	10,1500	104,17	1 057,33
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	12,9640	1 000,00	12 964,00
16.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x30x15 cm	m	201,0000	97,60	19 617,60
17.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.20.8	m	20,1000	55,00	1 105,50
18.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	11,0916	12,50	138,64
19.	27321036462501	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma- tip Eurogard (L=2,5m, H=1,55m, D=3,3mm)	m2	43,9042	48,50	2 129,35
20.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	184,8600	13,00	2 403,18
21.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,4260	41,50	59,17
22.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	49,6000	1,10	54,56
23.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	49,6000	0,50	24,80
24.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	49,6000	0,30	14,88
25.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2000	39,00	7,80
26.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,8520	0,01	0,03
27.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,8480	0,01	0,15
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2724	0,01	0,01
29.	4100126202818	Apa	m3	16,3300	0,01	0,16
		Total materiale de construcții				116 755,70


Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2480	300,00	74,40
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	67,6200	60,00	4 057,20
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	33,8100	150,00	5 071,50
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,0720	0,00	0,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	9,7920	0,00	0,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,0225	450,00	2 260,12
7.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,3500	60,00	81,00
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,4720	300,00	441,60
		Total utilaje de construcții				11 985,82

Total	Lei	152 282,01
Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	5 296,61
Transport	10 %	11 675,57
Total		169 254,19

Cheltuieli de regie	14,5 %	24 541,86
Total		193 796,05
Beneficiu de deviz	6 %	11 627,76
Total		205 423,81
TVA	20 %	41 084,76
Total deviz:		246 508,57

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a uni garaj in s. Pelinia, r. Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5

Materiale generale si sistematizarea

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Pavaj						
Capitolul 1.1. Albie subimbracamintea rutiera						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
Capitolul 1.2. Tip 2 (700 m2)						
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (покрытие песком толщиной-0,10)	m3			355,99
						21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,01	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	0,00	0,00
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (толщина 0,25)	m3			435,78
						57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,01	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton БР 100x30x15 cm	m			183,63
						34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 000,00	45,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,55	4,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР 100x30x15 cm	m	1,0050	97,60	98,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,01	0,00
Capitolul 2. Porti/Portite						
5	CK14A	Portita (L=1m, H=1,55m) din plasa tip Eurogard (h=1,55m, d=3,3mm, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din metal (3buc)	m2			172,41
						98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,95

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	20301129301501	Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) tip Eurogard (h=1,55m, d=3,3mm)	m2	1,0000	49,50	49,50
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,10	4,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	30,00	3,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	41,50	4,77
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,55	1,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	250,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,01	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,00
6	CK14A	Porti (L=5m, H=1,55m, d=4mm) din plasa tip Eurogard, inclusiv accesoriiile (inchidere intre parti, fixare in jos) necesare, montate pe stilpi din metal	m2			220,76
						98,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	57,66	10,95
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	57,66	55,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	57,66	10,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	57,66	21,91
	20301129301502	Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) Porti (L=5m, H=1,55m, d=4mm) din plasa tip Eurogard	m2	1,0000	97,85	97,85
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,10	4,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,30	1,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	30,00	3,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	41,50	4,77
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	0,01	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,55	1,94
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	250,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,01	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,00
Capitolul 3. Imprejmuire						
7	TsH238D	Saparea manuala a gropilor pentru montarea stilpilor, adincime 0,8 m	buc			38,63
						38,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6700	57,66	38,63
8	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma zincata tip Eurogard (L=2,5m, H=1,55m, D=3,3mm), montati pe stilpi din teava zincata 40x40x2mm, distanta interax 2,5m, inaltimea la coama 1,55m, inclusiv accesoriiile necesare	m			264,42
						52,47
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	57,66	35,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0650	1 000,00	66,76
	27321036462501	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma- tip Eurogard (L=2,5m, H=1,55m, D=3,3mm)	m2	0,9500	48,50	47,32
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	12,50	3,08
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	280,00	11,50
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,0000	13,00	53,40
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	280,00	12,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	1,55	15,73
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,0300	60,00	1,80
Capitolul 3. Trotuar						
9	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de	m3			29,98
						29,98

1	2	3	4	5	6	7
		10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	57,66	29,98
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (толщина 0,10)				435,78
		m3				57,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	280,00	322,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,01	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
11	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=4cm, cu asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm	m2			264,84
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	57,66	92,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	57,66	49,59
	26611128006542	Placi de trotuare din beton prefabricat gr=4cm	m2	1,0150	104,17	105,73
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,55	2,48
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	250,00	14,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	0,01	0,00
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	39,00	0,78
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8	m			122,90
						17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 000,00	48,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,55	1,58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	250,00	0,75
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100.20.8	m	1,0050	55,00	55,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,01	0,00


APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.
L.S.

Formular Nr.7
WinCmeta

Lucrari de constructie a uni

garaj in s. Pelinia, r. Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5

Materiale generale si sistematizarea

Valoarea de deviz 246 508,57 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

Capitolul 1. Pavaj

Capitolul 1.1. Albie subimbracamintea rutiera

1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,450	922,50 0,00	2 260,12 0,00
---	---------	---	--------	-------	----------------	------------------

Total

Lei

2 260,12

Total Capitolul 1.1. Albie subimbracamintea rutiera Inclusiv salariu

2 260,12

Capitolul 1.2. Tip 2 (700 m2)

2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (покрытие песком толщиной-0,10)	m3	64,000	355,99 21,33	22 783,14 1 365,39
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (толщина 0,25)	m3	160,000	435,78 57,08	69 725,50 9 133,34
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton БП 100x30x15 cm	m	200,000	183,63 34,02	36 726,69 6 803,88

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			129 235,33
		Total Capitolul 1.2. Tip 2 (700 m2)				129 235,33
		Inclusiv salariu				17 302,61
		Capitolul 2. Porti/Portite				
5	CK14A	Portita (L=1m, H=1,55m) din plasa tip Eurogard (h=1,55m, d=3,3mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (3buc)	m2	4,650	172,41 98,60	801,71 458,48
6	CK14A	Porti (L=5m, H=1,55m, d=4mm) din plasa tip Eurogard, inclusiv accesoriile (inchidere intre parti, fixare in jos) necesare, montate pe stilpi din metal	m2	7,750	220,76 98,60	1 710,90 764,14
		Total	Lei			2 512,61
		Total Capitolul 2. Porti/Portite				2 512,61
		Inclusiv salariu				1 222,62
		Capitolul 3. Imprejmuire				
7	TsH238D	Saparea manuala a gropilor pentru montarea stilpilor, adincime 0,8 m	buc	20,000	38,63 38,63	772,64 772,64
8	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma zuncata tip Eurogard (L=2,5m, H=1,55m, D=3,3mm), montati pe stilpi din teava zincata 40x40x2mm, distanta interax 2,5m, inaltimea la coama 1,55m, inclusiv accesoriile necesare	m	45,000	264,42 52,47	11 899,11 2 361,17
		Total	Lei			12 671,75
		Total Capitolul 3. Imprejmuire				12 671,75
		Inclusiv salariu				3 133,81
		Capitolul 3. Trotuar				
9	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in	m3	2,000	29,98 29,98	59,97 59,97

1	2	3	4	5	6	7
		depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor				
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (толщина 0,10)	m3	1,000	435,78 57,08	435,78 57,08
11	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr=4cm, cu asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm	m2	10,000	264,84 141,84	2 648,37 1 418,44
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton БР100.20.8	m	20,000	122,90 17,30	2 458,08 345,96
		<i>Total</i>	Lei			5 602,20
		Total Capitolul 3. Trotuar Inclusiv salariu				5 602,20 1 881,45
		<i>Total</i>	Lei			152 282,01
		Total Capitolul 1. Pavaj Inclusiv salariu				152 282,01 23 540,49
		Total	Lei			152 282,01
		Asigurarea sociale si medicale	22,5 %			5 296,61
		Transport	10 %			11 675,57
		Total				169 254,19
		Cheltuieli de regie	14,5 %			24 541,86
		Total				193 796,05
		Beneficiu de deviz	6 %			11 627,76
		Total				205 423,81
		TVA	20 %			41 084,76
						246 508,57
		Total deviz: Inclusiv salariu				23 540,49



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

