

**MINISTERUL
INFRASTRUCTURII ȘI
DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**



**MINISTRY
OF INFRASTRUCTURE AND
REGIONAL DEVELOPMENT
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

**AGENȚIA
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD**

**NORTH
REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY**

Republica Moldova, MD-3110, mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8

Tel./fax: (+373) 231 61980, e-mail: adrnord@adrnord.gov.md

Nr. 504 din 23 ianuarie 2024

La nr. _____ din _____ 2024

Participantului la licitația

№ ocds-b3wdp1-MD-1702660420803

„Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi (Construcția canalului de evacuare a apei pluviale și a unui teren sportiv), or. Dondușeni, Republica Moldova” în cadrul proiectului

„Reabilitarea infrastructurii de agrement și zonei verzi de pe str. Pușkin, or. Dondușeni”

din 18 ianuarie 2024:

SRL SERALCON

ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136 a Hotărârii Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, solicită următoarele clarificări:

În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către SRL Seralcon la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele:

Pentru contractele nr. 001.1/2020 din 15.01.2020 Executarea rețelilor de infrastructură, apeduct, canalizare cu linia de prelucrare a fructelor prin implementarea proiectului de grant de la Banca Mondială UIPAC la centrul de logistică al GȚ Zoia Romaniuc (depozit frigorific) Ocnița, Vălcineț și nr. 006.6/2019 din 18.04.2019 Depozit frigorific încadrat în construcția existentă cu extindere tehnologică, nu sunt anexate actele de recepție la terminarea lucrărilor. Scrisoarea de recomandare nr. 147 din 26 august 2020 este prezentată parțial.

În devizele ofertei tehnice au fost depistate următoarele:

Caiet de sarcini Formular Nr. 1 PROIECTANT					Oferta SRL „SERALCON” Formular Nr. 7 O:E:				
№ 2-1-1					Deviz local № 2-1-1				
Nr. crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Nr. crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	M3	10,90	16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	10,90
	Forma 5	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm: 1,025 m3				Forma 5	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm:		
17	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	M3	20,70	17	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	M3	20,70
	Forma 5	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm: 1,025m3x358,33=367,30 lei				Forma 5	Pietris ciuruit nepalat de mal 7-15 mm: 1,025m3x325lei=333,12 lei		
24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	M3	60,48	24	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	M3	60,48


		de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore					sparta , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore			
	Forma 5	Savura granit fr. 1-5 mm, 1,4220 (0,203+1,219)					Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 1-5 mm, 1,2190			
25	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani.					Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000, termenul de uzura cu incarcatura de jos min.4ore/zi-8ani			
	Forma 5	20,0kgx0,83lei=16,62lei, Nisip cuartos ΓM, fractie: 0,63-0,315 mm la pretul de și 9kg x 10,83lei= 97,57lei Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315				Forma 5	Nisip cuartos Cauciuc farimitat			
32	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. armat cu plasa sudata BR-1 d=5mm celula plasei	m2	Vezi poz.de mai jos	32	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 cu strat superior consolidat grosime 20 cm. armat cu plasa sudata BR-1 d=5mm celula plasei	m2	Vezi poz.de mai jos	

		100x100mm,cu executarea rosturilor de deformare la temperatura.					100x100mm,cu executarea rosturilor de deformare la temperatura.			
33	CG48A1 k=10	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (pentru strat final de 100 mm) Коэффициент к трудозатратам=10,00 Коэффициент к материалам=10,0000 Коэффициент к машинам=10,0000	m2	-1240,100	33	CG48A1	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	-1240,100	
	Forma 5	Suma 186,57 lei x - 1240 lei = - 231348,80lei				Forma 5	Suma 197,10lei x - 1240lei= - 244404,00lei. La ofertant - 24 436,75 lei.			
35	DF 17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 5 cm	M2	15			Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivi folositi la executarea acoperirii latime marcaj-5cm	M2	15	
	Forma 5	0,114kg Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime x 55lei=6,27 lei					Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	Nu este		

Respectiv solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: adnord@adnord.gov.md și denis.gudumac@adnord.gov.md, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.

Cu respect,

Ion ILIEV



Președintele grupului de lucru